



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 3007.01/2025-CE

OBJETO: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA EST. VICINAL QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.

ITEM	OBJETO	VALOR GLOBAL
01	Execução da construção de revestimento primário na est. vicinal que liga a sede ao Sítio Serra, Zona Rural do município de Salitre-CE.	R\$367.626,65
VALOR GLOBAL		R\$367.626,65

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$367.626,65 (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

O LICITANTE DECLARA QUE TEM PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO – PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL

DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSARIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA;

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;

SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS;

TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARAS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;

SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENOMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUISQUER DANOS E PREJUIZOS CAUSADOS A CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA:21554165000185
Assinado de forma digital por AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA:21554165000185

MAURO SILVA BANTIM

TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF:734.344.003.97 / CRA - 12389

TARRAFAS/CE 18 DE AGOSTO DE 2025

José Iranildo de Freitas
CREA n° 06/13571851/D
CPF: 053.816.153-10

CNPJ: 21.554.165/0001-85

Rua Padre Agamenon, N° 70 - Bairro Centro - CEP: 63.145-000 - Tarrafas-Ceará

Email: amparoservicos@hotmail.com

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 16/08/2025																				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	BDI: 26,50%																				
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SERFRA</td> <td>028.1 COM DESONERACAO</td> <td>04.44</td> <td>07.54</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025.01 COM DESONERACAO</td> <td>02.17</td> <td>04.50</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025.01 COM DESONERACAO</td> <td>02.17</td> <td>04.50</td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SERFRA	028.1 COM DESONERACAO	04.44	07.54	SICRO NOVO	2025.01 COM DESONERACAO	02.17	04.50	SINAPI	2025.01 COM DESONERACAO	02.17	04.50	PROPRIA	PROPRIA	0.00
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
SERFRA	028.1 COM DESONERACAO	04.44	07.54																				
SICRO NOVO	2025.01 COM DESONERACAO	02.17	04.50																				
SINAPI	2025.01 COM DESONERACAO	02.17	04.50																				
PROPRIA	PROPRIA	0.00	0.00																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	653																					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 10.926,44
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	8,00	R\$ 440,35	R\$ 3.522,79
1.2	105137M	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)	Composições Próprias	M	7.030,00	R\$ 1,05	R\$ 7.403,65
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 366.700,21
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	SINAPI	M2	42.180,00	R\$ 0,48	R\$ 20.248,40
2.2	4015612-ESS	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário (m3)	Composições Próprias	M3	15.466,00	R\$ 21,14	R\$ 326.946,69
2.3	2004504	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	579,32	R\$ 16,41	R\$ 9.507,12
VALOR TOTAL:							R\$ 367.626,65

AMPARO SERVICOS
 E
 EMPREENDIMENTO
 S
 LTDA:21554165000
 185

Assinado de forma
 digital por AMPARO
 SERVICOS E
 EMPREENDIMENTOS
 LTDA:215541650001
 85

José Iranildo P. de Freitas
 CREA nº 06.13571851/D
 CPF: 0531816.153-10

Handwritten signatures and initials:
 fls, X, D

RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 16/08/2025		BDI : 26,50%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	65%
LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	2025.01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	65%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	SINAPI	2025.01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	65%
		PROPRIA		0,00%	0,00%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.926,44	2,97%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 356.700,21	97,03%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 367.626,65	100,00%

AMPARO SERVICOS E
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:21554165000185

Assinado de forma
digital por AMPARO
SERVICOS E
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:21554165000
185

José Iranildo de Freitas
CREA nº 06/13571851/D
CPF: 053.816.153-10

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		DATA: 16/08/2025		BDI: 26,50%	
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		PONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	655
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE		SIGRO NOVO	2025.01 COM DESONERAÇÃO		
				SINAPI	2025.01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	90,50%	
				Compostos e Propriedades		PRÓPRIA	95,00%	80,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.928,44	49,93%	16,89%	16,89%	16,89%	100,00%
			R\$ 5.455,57	R\$ 1.823,62	R\$ 1.823,62	R\$ 1.823,62	R\$ 10.928,44
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 356.700,21	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 89.175,05	R\$ 89.175,05	R\$ 89.175,05	R\$ 89.175,05	R\$ 356.700,21
		R\$ 518.305,95	R\$ 94.630,62	R\$ 90.998,68	R\$ 90.998,68	R\$ 90.998,68	R\$ 367.626,65
			R\$ 94.630,62	R\$ 185.629,30	R\$ 276.627,97	R\$ 367.626,65	

AMPARO
 SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS
 LTDA:2155416500
 0185

Assinado de forma
 digital por AMPARO
 SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS
 LTDA:215541650001
 85

José Iranildo de Freitas
 CREA nº 06/13571851/D
 CPF: 053.816.153-10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 16-08-2025		BDI: 25.50%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERACAO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	SICRO NOVO:	2025.01 COM DESONERACAO	HORA:	14.44% 1.42.44%
LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SINAPI:	2025.01 COM DESONERACAO	PROPRIA:	92.17% 28.50%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE	Composição:	PROPRIA	0.00%	0.00%

1.1. 103889 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88084813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 298,80	R\$ 298,80
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 1/7)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 23,75	R\$ 0,27
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 13,08	R\$ 0,17
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,38	R\$ 14,04

TOTAL Material: R\$ 313,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 19,94	R\$ 7,44
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 17,20	R\$ 19,24

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 26,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMASOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 16,29	R\$ 8,15

TOTAL Serviço: R\$ 8,15

VALOR: 348,10

VALOR BDI (25.50%): 92,28

VALOR COM BDI: 440,35

1.2. 105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M) (M)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007252	LOCAÇÃO DE NÍVEL ÓPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	SINAPI	H	0,01760000	R\$ 1,70	R\$ 0,03
00007247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	H	0,01760000	R\$ 1,70	R\$ 0,03

TOTAL Equipamento: R\$ 0,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,00370000	R\$ 8,10	R\$ 0,03

TOTAL Material: R\$ 0,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01760000	R\$ 14,10	R\$ 0,25
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01760000	R\$ 28,10	R\$ 0,49

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,74

VALOR: 0,83

VALOR BDI (25.50%): 0,22

VALOR COM BDI: 1,05

AMPARO
SERVICOS E
EMPREENDIMEN
TOS
LTDA:215541650
00185

Assinado de forma
digital por AMPARO
SERVICOS E
EMPREENDIMEN
TOS
LTDA:21554165000
185

José Iranildo P. de Freitas
CREA nº 06.13571851/D
CPF: 053.816.153-10

2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5834	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00335690	R\$ 77,45	R\$ 0,26
5832	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 198,35	R\$ 0,06

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00365830	R\$ 17,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,06

VALOR: 0,38

VALOR BDI (26.50%): 0,10

VALOR COM BDI: 0,48

2.2. 4015612-ESS Execução de revestimento primário com material de jazida - 100%. Proctor intermediário (m3) (M3)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,7400	0,2600	R\$ 235,3950	R\$ 84,4687	R\$ 196,1542
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 3,6315	R\$ 3,5369	R\$ 3,5757
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,5900	0,4100	R\$ 206,8984	R\$ 125,0052	R\$ 173,3222
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,9600	0,0400	R\$ 184,3238	R\$ 124,6861	R\$ 181,9363
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 160,6037	R\$ 99,7276	R\$ 160,6037
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 111,4162	R\$ 58,0152	R\$ 79,9096

TOTAL EQUIPAMENTOS: R\$ 796,5036

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	17,20

TOTAL MÃO DE OBRA: 17,20

Custo Horário da Execução: R\$ 812,7036

Produção da Equipe: 134,5600

Custo Unitário da Execução: R\$ 6,0397

Custo do FIC (0,0136): R\$ 0,0821

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1,10027000	R\$ 0,98

TOTAL SERVIÇOS: R\$ 1,08

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914354	2,06301000	R\$ 1,39

TRANSPORTE - TEMPO FILO: R\$ 2,87

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN						CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	2,06301000	3,52	R\$ 0,92	0,00	R\$ 0,73	0,00	R\$ 0,60

MOMENTO DE TRANSPORTE: R\$ 6,84

Custo Direto Total: R\$ 16,71

VALOR: 16,71

VALOR BDI (26.50%): 4,43

VALOR COM BDI: 21,14

pls

2.3. 2004504 Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9119	Minicargadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 158,8572	R\$ 158,8572
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 158,8572

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	R\$ 17,2000	17,2000

TOTAL MÃO DE OBRA:	17,2000
Custo Horário da Execução:	R\$ 175,8572
Produção da Equipe:	13,74000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 12,7989
Custo de FIC (0,0138):	R\$ 0,1741
Custo Direto Total:	R\$ 12,9730
VALOR:	12,97
VALOR BDI (28,50%):	3,44
VALOR COM BDI:	16,41

AMPARO SERVICOS E
 EMPREENDIMENTO S
 LTDA:21554165000
 185

Assinado de forma
 digital por AMPARO
 SERVICOS E
 EMPREENDIMENTOS
 LTDA:215541650001
 85

José Iranildo P. de Freitas
 CREA nº 016.13571851/D
 CPF: 053.816.153-10

	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	DATA:	16/08/2025
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	BDI: 26,50%
		SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	659
		Composições	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Seguros e Garantias	0,74
L	Lucro	6,64
TOTAL		7,38

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,79

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,50%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

AMPARO
SERVICOS E
EMPREENDIMEN
TOS
LTDA:215541650
00185

Assinado de forma
digital por AMPARO
SERVICOS E
EMPREENDIMEN
TOS
LTDA:21554165000
185

José Iranildo de Freitas
CREA nº 06/13571851/D
CPF: 053.816.153-10

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 16/08/2025																				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	BOM: 28,50%																				
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SENPIRA</td> <td>029.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>24,44%</td> <td>17,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025-01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>11,11%</td> <td>11,11%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025-01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>92,17%</td> </tr> <tr> <td>Contribuição Propria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SENPIRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	24,44%	17,48%	SICRO NOVO	2025-01 COM DESONERAÇÃO	11,11%	11,11%	SINAPI	2025-01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	92,17%	Contribuição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
SENPIRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	24,44%	17,48%																				
SICRO NOVO	2025-01 COM DESONERAÇÃO	11,11%	11,11%																				
SINAPI	2025-01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	92,17%																				
Contribuição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE																						

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	21,80	21,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	11,07	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	12,98	9,77
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	49,06	19,48

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,81	1,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75	2,07
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	10,70	8,05

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14	3,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35
	TOTAL	10,61	4,18

A + B + C + D = 92,17 53,50

AMPARO SERVICOS
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:215541650001
85

Assinado de forma
digital por AMPARO
SERVICOS E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:215541650001
85

José Iranildo R. de Freitas
CREA nº 06/13571851/D
CPF: 053 816 153-10

PROPOSTA DE PREÇO



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 3007.01/2025-CE

A empresa TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.612.407/0001-81, sediada na Rodovia Santana do Cariri, n° 100, Bairro Francy Teles, Nova Olinda, CE, se propõe a prestar a serviço discriminado, atendendo todas as condições estipulados no Edital de Licitação, e nos valores abaixo:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
	Execução da construção de revestimento primário na Est. Vicinal que liga a Sede ao Sítio Serra, Zona Rural do município de Salitre-CE	1	497.895,23	497.895,23
VALOR GLOBAL R\$ 497.895,23 (quatrocentos e noventa e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos)				

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: Thiago Alves de Oliveira Palacio

CPF: 020.614.133-58

RG: 2002029013400

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Empresário – Sócio Administrador

ENDEREÇO COMPLETO: ST Urucuzinho, N° 104, Distrito Cajazeiras do Jilo, Tarrafas, CE.

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Validade de 65 (sessenta e cinco) dias

Nova Olinda/CE, 17 de agosto de 2025.

THIAGO ALVES DE
OLIVEIRA
PALACIO:02061413358

Assinado de forma digital por
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
PALACIO:02061413358
Dados: 2025.08.17 14:51:39 -03'00'

Thiago Alves de Oliveira Palacio
Sócio Administrador – CPF n.º: 020.614.133-58

MARA RUBIA FERREIRA
LUNA:07174789390

Assinado de forma digital por MARA
RUBIA FERREIRA LUNA:07174789390
Dados: 2025.08.17 14:52:08 -03'00'

Mara Rúbia Ferreira Leite
Engenheira Civil – CREA N° 0621186821

TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.612.407/0001-81
EMAIL: topconst.servicos@gmail.com
CONTATO: (88) 99356-1221



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 16/08/2025	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 13.086,60
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	8,00	R\$ 466,65	R\$ 3.735,60
1.2	105137M	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)	Composições Próprias	M	7.030,00	R\$ 1,33	R\$ 9.349,90
2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 484.809,73
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	SINAPI	M2	42.180,00	R\$ 0,61	R\$ 25.729,80
2.2	4015612-ESS	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100%. Proctor intermediário (m3)	Composições Próprias	M3	15.466,00	R\$ 28,84	R\$ 446.039,44
2.3	2004504	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	579,32	R\$ 22,51	R\$ 13.040,49
VALOR TOTAL:							R\$ 487.895,23

Quatrocentos e noventa e sete mil e Oitocentos e noventa e cinco reais e Vinte e três centavos

pls

A



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 16/08/2025	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.085,50	2,63%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 484.809,73	97,37%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 497.895,23	100,00%

Quatrocentos e noventa e sete mil e Oitocentos e noventa e cinco reais e Vinte e três centavos

PLS

Handwritten signature and initials.

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	DATA : 16/08/2025		BDI: 26,50%	
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
				SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.085,50	49,93%	16,69%	16,69%	16,69%	100,00%
			R\$ 6.533,59	R\$ 2.183,97	R\$ 2.183,97	R\$ 2.183,97	R\$ 13.085,50
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 484.809,73	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 121.202,43	R\$ 121.202,43	R\$ 121.202,43	R\$ 121.202,43	R\$ 484.809,73
		R\$ 518.905,23	R\$ 127.736,02	R\$ 123.386,40	R\$ 123.386,40	R\$ 123.386,40	
			R\$ 127.736,02	R\$ 251.122,43	R\$ 374.508,83	R\$ 497.895,23	R\$ 497.895,23

Quatrocentos e noventa e sete mil e Oitocentos e noventa e cinco reais e Vinte e três centavos




	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	DATA:	10/08/2025	BDI: 26,50%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERBAO	HORA
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	101
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	101

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 312,00	R\$ 312,00
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 20,58	R\$ 0,23
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 11,03	R\$ 0,15
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,38	R\$ 14,05
TOTAL Material:						R\$ 326,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 26,59	R\$ 9,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 21,75	R\$ 24,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 34,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 18,94	R\$ 8,47
TOTAL Serviço:						R\$ 8,47
VALOR:						369,13
VALOR BDI (26,60%):						97,82
VALOR COM BDI:						466,95

1.2. 105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M) (M)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007252	LOCAÇÃO DE NÍVEL ÓPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	SINAPI	H	0,01760000	R\$ 1,84	R\$ 0,03
00007247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	H	0,01760000	R\$ 1,84	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,00370000	R\$ 9,22	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 0,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01760000	R\$ 17,73	R\$ 0,31
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01760000	R\$ 36,61	R\$ 0,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,95
VALOR:						1,06
VALOR BDI (26,60%):						0,28
VALOR COM BDI:						1,33

fls

1

2

2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00335690	R\$ 82,87	R\$ 0,35
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 213,68	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00365930	R\$ 21,75	R\$ 0,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,07
VALOR:						0,48
VALOR BDI (26.50%):						0,13
VALOR COM BDI:						0,61

2.2. 4015612-ESS Execução de revestimento primário com material de jazida - 100%. Proctor intermediário (m3) (M3)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO			
			PROD	IMPR	PROD	IMPR				
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,7400	0,2600	R\$ 325,9316	R\$ 84,4687	R\$ 263,1512			
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 5,0282	R\$ 3,5369	R\$ 4,1483			
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,5900	0,4100	R\$ 286,4747	R\$ 125,0052	R\$ 220,2722			
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,9600	0,0400	R\$ 255,2175	R\$ 124,6861	R\$ 249,9963			
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 222,3744	R\$ 99,7276	R\$ 222,3744			
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 154,2685	R\$ 58,0152	R\$ 97,4791			
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 1.067,4216			
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO			
P9824	Servente		h	1,00000000	20,56	20,56				
					TOTAL MÃO DE OBRA:		20,56			
					Custo Horário da Execução:		R\$ 1.077,9815			
					Produção da Equipe:		134,5600			
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 8,0112			
					Custo do FIC (0,0136):		R\$ 0,1090			
SERVIÇOS				UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	1,10027000	R\$ 1,37	R\$ 1,51				
					TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 1,51			
TRANSPORTE - TEMPO FIXO			UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914354	2,06301000	R\$ 1,92	R\$ 3,97				
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		R\$ 3,97			
MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN				CUSTO UNITÁRIO		
				DMT	R\$	DMT	R\$		DMT	R\$
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	2,06301000	3,52	R\$ 1,27	0,00	R\$ 1,01	0,00	R\$ 0,83	R\$ 9,20
					MOMENTO DE TRANSPORTE:		R\$ 9,20			
					Custo Direto Total:		R\$ 22,80			
					VALOR:		22,80			
					VALOR BDI (26.50%):		6,04			
					VALOR COM BDI:		28,84			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

2.3. 2004504 Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9119	Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 220,6049	R\$ 95,3864	R\$ 220,6049
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 220,6049
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente				h	1,00000000	20,5616
					TOTAL MÃO DE OBRA:		20,5616
					Custo Horário da Execução:		R\$ 241,1665
					Produção da Equipe:		13,74000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 17,5521
					Custo do FIC (0,0136):		R\$ 0,2387
					Custo Direto Total:		R\$ 17,7909
					VALOR:		17,79
					VALOR BDI (26.50%):		4,71
					VALOR COM BDI:		22,51




	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	DATA: 16/08/2025	BDI: 26,50%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	026-1 COM DESONERAÇÃO 184,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	SICRO NOVO	2025-01 COM DESONERAÇÃO 92,17%

	HORA	MES
	184,44%	47,48%
	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Seguros e Garantias	0,74
L	Lucro	6,64
	TOTAL	7,38

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,79

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,50%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	DATA : 16/08/2025	BDI : 26,50%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE/CE	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	21,80	21,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	11,07	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	12,98	9,77
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	49,06	19,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,81	1,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75	2,07
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	10,70	8,06

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14	3,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	10,61	4,19

A + B + C + D = 92,17 53,50

pls