ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA MARIA JOSE BEZERRA DE MELO	**DATA :**	**BDI :** 28,44%
DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	Serviço	KG	9.952,21	R$ 26,06	R$ 259.354,59	6,91	6,91	A
COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		Não cadastrado	%	100,00	R$ 2.174,37	R$ 217.437,00	5,79	12,70	A
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	2.488,55	R$ 66,43	R$ 165.314,38	4,40	17,11	A
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	1.183,29	R$ 139,25	R$ 164.773,13	4,39	21,50	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	2.443,46	R$ 65,68	R$ 160.486,45	4,28	25,77	A
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	885,08	R$ 174,70	R$ 154.623,48	4,12	29,89	A
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	1.026,85	R$ 141,01	R$ 144.796,12	3,86	33,75	A
C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	Serviço	M3	1.404,41	R$ 74,37	R$ 104.445,97	2,78	36,53	A
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	1.237,19	R$ 80,15	R$ 99.160,78	2,64	39,17	A
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	1.330,49	R$ 67,03	R$ 89.182,74	2,38	41,55	A
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	219,40	R$ 400,67	R$ 87.907,00	2,34	43,89	A
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	Serviço	M2	2.156,27	R$ 39,35	R$ 84.849,22	2,26	46,15	A
C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	SEINFRA	Serviço	M3	1.404,41	R$ 59,28	R$ 83.253,42	2,22	48,37	A
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	1.393,47	R$ 58,93	R$ 82.117,19	2,19	50,56	B
C0819	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m	SEINFRA	Serviço	M2	725,04	R$ 113,12	R$ 82.016,52	2,19	52,74	B
C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	Serviço	M2	807,43	R$ 98,18	R$ 79.273,48	2,11	54,86	B
C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	219,40	R$ 326,48	R$ 71.629,71	1,91	56,76	B
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	582,36	R$ 111,92	R$ 65.177,73	1,74	58,50	B
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	888,75	R$ 71,37	R$ 63.430,09	1,69	60,19	B
C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M2	694,60	R$ 90,31	R$ 62.729,33	1,67	61,86	B
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	1.345,01	R$ 36,44	R$ 49.012,16	1,31	63,17	B
90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	27,00	R$ 1.796,93	R$ 48.517,11	1,29	64,46	B
C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	76,80	R$ 591,00	R$ 45.388,80	1,21	65,67	B
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.673,81	R$ 27,06	R$ 45.293,30	1,21	66,88	B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 1486

C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	M2	319,13	R$ 139,88	R$ 44.639,90	1,19	68,07	B
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	2.605,05	R$ 15,36	R$ 40.013,57	1,07	69,13	B
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	245,04	R$ 158,70	R$ 38.887,85	1,04	70,17	B
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.279,09	R$ 29,35	R$ 37.541,29	1,00	71,17	B
COMP.03	LUMINÁRIA ALETADA DE SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE LED DE 20/18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND		Não cadastrado	UND	194,00	R$ 190,78	R$ 37.011,32	0,99	72,15	B
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	448,37	R$ 80,89	R$ 36.268,65	0,97	73,12	B
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	Serviço	M	3.585,95	R$ 9,21	R$ 33.026,60	0,88	74,00	B
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	40,85	R$ 734,11	R$ 29.988,39	0,80	74,80	B
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	170,27	R$ 174,76	R$ 29.756,39	0,79	75,59	B
COMP. 02	COBERTA COM TELHA ECOLÓGICA E ESTRUTURA DE MADEIRA		Não cadastrado	M2	120,00	R$ 242,53	R$ 29.103,60	0,78	76,37	B
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	204,68	R$ 139,02	R$ 28.454,61	0,76	77,13	B
C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	306,56	R$ 92,40	R$ 28.326,14	0,75	77,88	B
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	2.302,10	R$ 11,14	R$ 25.645,39	0,68	78,56	B
C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	43,80	R$ 584,70	R$ 25.609,86	0,68	79,25	B
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.035,25	R$ 23,92	R$ 24.763,18	0,66	79,91	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	2.488,55	R$ 9,53	R$ 23.715,88	0,63	80,54	C
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	25,44	R$ 822,14	R$ 20.915,24	0,56	81,09	C
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	20,19	R$ 1.013,26	R$ 20.457,72	0,55	81,64	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	618,74	R$ 32,84	R$ 20.319,42	0,54	82,18	C
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	145,21	R$ 132,45	R$ 19.233,06	0,51	82,69	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	1.234,97	R$ 14,51	R$ 17.919,41	0,48	83,17	C
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	Serviço	M2	488,69	R$ 35,92	R$ 17.553,74	0,47	83,64	C
C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRAN	SEINFRA	Serviço	M3	27,44	R$ 615,82	R$ 16.898,10	0,45	84,09	C
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	169,48	R$ 99,59	R$ 16.878,51	0,45	84,54	C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	463,32	R$ 34,86	R$ 16.151,34	0,43	84,97	C
C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	250,00	R$ 63,01	R$ 15.752,50	0,42	85,39	C
C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	Serviço	M2	1.237,19	R$ 12,11	R$ 14.982,37	0,40	85,79	C
C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 742,11	R$ 14.842,20	0,40	86,18	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	R$ 849,69	R$ 14.444,73	0,38	86,57	C
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	202,04	R$ 71,36	R$ 14.417,57	0,38	86,95	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1987

C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	17,99	R$ 781,35	R$ 14.056,49	0,37	87,33	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	892,96	R$ 15,53	R$ 13.867,67	0,37	87,70	C
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	102,59	R$ 134,18	R$ 13.765,53	0,37	88,06	C
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M	313,22	R$ 43,77	R$ 13.709,64	0,37	88,43	C
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	600,00	R$ 22,48	R$ 13.488,00	0,36	88,79	C
92592	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R$ 1.864,29	R$ 13.050,03	0,35	89,14	C
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	15,11	R$ 852,02	R$ 12.874,02	0,34	89,48	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	405,47	R$ 31,65	R$ 12.833,13	0,34	89,82	C
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	330,92	R$ 37,54	R$ 12.422,74	0,33	90,15	C
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	Serviço	M2	183,50	R$ 67,57	R$ 12.399,10	0,33	90,48	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	2.156,27	R$ 5,59	R$ 12.053,55	0,32	90,80	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	582,36	R$ 18,17	R$ 10.581,48	0,28	91,08	C
COMP.03	LUMINÁRIA ALETADA DE SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE LED DE 20/18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Não cadastrado	UND	52,00	R$ 190,78	R$ 9.920,56	0,26	91,35	C
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	Serviço	M	255,40	R$ 38,66	R$ 9.873,76	0,26	91,61	C
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R$ 810,34	R$ 9.724,08	0,26	91,87	C
92596	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 2.403,83	R$ 9.615,32	0,26	92,13	C
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	R$ 559,07	R$ 9.504,19	0,25	92,38	C
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	13,54	R$ 698,60	R$ 9.459,04	0,25	92,63	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	178,35	R$ 51,61	R$ 9.204,64	0,25	92,88	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	510,80	R$ 17,98	R$ 9.184,18	0,24	93,12	C
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	390,69	R$ 23,12	R$ 9.032,75	0,24	93,36	C
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	Serviço	M2	189,28	R$ 44,88	R$ 8.494,89	0,23	93,59	C
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	488,69	R$ 16,09	R$ 7.863,02	0,21	93,80	C
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	Serviço	M	178,40	R$ 40,96	R$ 7.307,26	0,19	93,99	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	104,13	R$ 69,47	R$ 7.233,91	0,19	94,19	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	766,00	R$ 9,18	R$ 7.031,88	0,19	94,37	C
100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	218,40	R$ 31,10	R$ 6.792,24	0,18	94,55	C
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 1.103,08	R$ 6.618,48	0,18	94,73	C
104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	354,00	R$ 18,21	R$ 6.446,34	0,17	94,90	C
C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	360,00	R$ 17,54	R$ 6.314,40	0,17	95,07	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	175,00	R$ 35,09	R$ 6.140,75	0,16	95,23	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 488

C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R$ 495,71	R$ 5.948,52	0,16	95,39	C
C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	Serviço	M2	8,06	R$ 727,15	R$ 5.860,83	0,16	95,55	C
102610	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 2.908,13	R$ 5.816,26	0,15	95,70	C
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R$ 5.719,01	R$ 5.719,01	0,15	95,86	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	2,46	R$ 2.322,71	R$ 5.713,87	0,15	96,01	C
C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R$ 481,37	R$ 5.295,07	0,14	96,15	C
C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	Serviço	M2	76,80	R$ 63,44	R$ 4.872,19	0,13	96,28	C
C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	Serviço	M2	28,06	R$ 172,82	R$ 4.849,33	0,13	96,41	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	23,24	R$ 204,32	R$ 4.748,40	0,13	96,53	C
C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	Serviço	M2	9,54	R$ 497,15	R$ 4.742,81	0,13	96,66	C
C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	Serviço	M	145,81	R$ 32,29	R$ 4.708,20	0,13	96,79	C
C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R$ 4.513,48	R$ 4.513,48	0,12	96,91	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R$ 490,85	R$ 4.417,65	0,12	97,02	C
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R$ 856,89	R$ 4.284,45	0,11	97,14	C
C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	Serviço	M2	20,16	R$ 183,60	R$ 3.701,38	0,10	97,24	C
C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	Serviço	M	41,51	R$ 86,45	R$ 3.588,54	0,10	97,33	C
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	85,57	R$ 41,22	R$ 3.527,20	0,09	97,43	C
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R$ 3.471,94	R$ 3.471,94	0,09	97,52	C
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	Serviço	M2	4,96	R$ 674,28	R$ 3.344,43	0,09	97,61	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	17,77	R$ 182,36	R$ 3.240,54	0,09	97,69	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	134,00	R$ 23,67	R$ 3.171,78	0,08	97,78	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	270,00	R$ 11,37	R$ 3.069,90	0,08	97,86	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	17,12	R$ 175,53	R$ 3.005,07	0,08	97,94	C
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	Serviço	M2	766,00	R$ 3,72	R$ 2.849,52	0,08	98,02	C
C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	SEINFRA	Serviço	UN	45,00	R$ 62,97	R$ 2.833,65	0,08	98,09	C
C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 1.260,61	R$ 2.521,22	0,07	98,16	C
101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 1.235,59	R$ 2.471,18	0,07	98,23	C
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 48,09	R$ 2.404,50	0,06	98,29	C
C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	177,35	R$ 13,33	R$ 2.364,08	0,06	98,35	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	76,00	R$ 30,90	R$ 2.348,40	0,06	98,42	C
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 2.229,72	R$ 2.229,72	0,06	98,47	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	27,57	R$ 80,44	R$ 2.217,73	0,06	98,53	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 489

C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	98,81	R$ 21,45	R$ 2.119,47	0,06	98,59	C
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	8,13	R$ 259,02	R$ 2.105,83	0,06	98,65	C
C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 2.078,65	R$ 2.078,65	0,06	98,70	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	Serviço	M	8,00	R$ 251,61	R$ 2.012,88	0,05	98,76	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	53,00	R$ 36,61	R$ 1.940,33	0,05	98,81	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	43,02	R$ 40,30	R$ 1.733,71	0,05	98,85	C
C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 268,13	R$ 1.608,78	0,04	98,90	C
C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 267,62	R$ 1.605,72	0,04	98,94	C
C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R$ 399,63	R$ 1.598,52	0,04	98,98	C
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	4,20	R$ 344,84	R$ 1.448,33	0,04	99,02	C
C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R$ 127,23	R$ 1.399,53	0,04	99,06	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	Serviço	M	25,00	R$ 54,12	R$ 1.353,00	0,04	99,09	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 127,23	R$ 1.272,30	0,03	99,13	C
C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 62,16	R$ 1.243,20	0,03	99,16	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	9,70	R$ 122,33	R$ 1.186,60	0,03	99,19	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	669,85	R$ 1,77	R$ 1.185,63	0,03	99,22	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	52,00	R$ 22,50	R$ 1.170,00	0,03	99,25	C
C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	Serviço	M2	28,06	R$ 41,38	R$ 1.161,12	0,03	99,29	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R$ 63,85	R$ 1.149,30	0,03	99,32	C
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R$ 382,62	R$ 1.147,86	0,03	99,35	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	19,40	R$ 57,05	R$ 1.106,77	0,03	99,38	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R$ 135,54	R$ 1.084,32	0,03	99,41	C
C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	Serviço	M2	72,80	R$ 14,58	R$ 1.061,42	0,03	99,43	C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	R$ 56,04	R$ 1.008,72	0,03	99,46	C
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	M	18,00	R$ 49,10	R$ 883,80	0,02	99,48	C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	Serviço	M2	21,88	R$ 40,30	R$ 881,76	0,02	99,51	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	Serviço	M	28,00	R$ 30,86	R$ 864,08	0,02	99,53	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	24,00	R$ 31,83	R$ 763,92	0,02	99,55	C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	R$ 44,00	R$ 748,00	0,02	99,57	C
C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	34,00	R$ 21,86	R$ 743,24	0,02	99,59	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	23,00	R$ 30,90	R$ 710,70	0,02	99,61	C
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	Serviço	UN	26,00	R$ 26,46	R$ 687,96	0,02	99,63	C
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R$ 166,00	R$ 664,00	0,02	99,65	C
96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M	158,04	R$ 3,94	R$ 622,68	0,02	99,66	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 480

C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	Serviço	M2	2,20	R$ 271,88	R$ 598,14	0,02	99,68	C
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 596,83	R$ 596,83	0,02	99,69	C
C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	18,00	R$ 31,79	R$ 572,22	0,02	99,71	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R$ 39,69	R$ 515,97	0,01	99,72	C
C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R$ 42,67	R$ 512,04	0,01	99,74	C
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R$ 68,65	R$ 480,55	0,01	99,75	C
C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R$ 31,85	R$ 477,75	0,01	99,76	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	34,56	R$ 13,41	R$ 463,45	0,01	99,77	C
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R$ 73,75	R$ 442,50	0,01	99,79	C
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 429,64	R$ 429,64	0,01	99,80	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 66,65	R$ 399,90	0,01	99,81	C
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R$ 46,28	R$ 370,24	0,01	99,82	C
C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 184,71	R$ 369,42	0,01	99,83	C
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	8,91	R$ 38,02	R$ 338,76	0,01	99,84	C
C2379	TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4'	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R$ 27,08	R$ 324,96	0,01	99,85	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	14,00	R$ 23,08	R$ 323,12	0,01	99,85	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	13,44	R$ 22,86	R$ 307,24	0,01	99,86	C
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R$ 71,93	R$ 287,72	0,01	99,87	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R$ 14,36	R$ 287,20	0,01	99,88	C
C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 27,69	R$ 276,90	0,01	99,89	C
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 275,52	R$ 275,52	0,01	99,89	C
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R$ 20,33	R$ 243,96	0,01	99,90	C
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 22,44	R$ 224,40	0,01	99,91	C
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	12,00	R$ 18,29	R$ 219,48	0,01	99,91	C
C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R$ 54,77	R$ 219,08	0,01	99,92	C
C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Serviço	M2	766,00	R$ 0,28	R$ 214,48	0,01	99,92	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R$ 16,98	R$ 186,78	0,00	99,93	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R$ 43,37	R$ 173,48	0,00	99,93	C
C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	Serviço	M2	0,50	R$ 330,12	R$ 165,06	0,00	99,94	C
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 25,24	R$ 151,44	0,00	99,94	C
C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R$ 15,10	R$ 151,00	0,00	99,94	C
C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 75,09	R$ 150,18	0,00	99,95	C
C0956	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 23,94	R$ 143,64	0,00	99,95	C
C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R$ 35,81	R$ 143,24	0,00	99,96	C



C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R$ 32,35	R$ 129,40	0,00	99,96	C
C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R$ 31,96	R$ 127,84	0,00	99,96	C
C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 63,81	R$ 127,62	0,00	99,97	C
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 127,23	R$ 127,23	0,00	99,97	C
C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	Serviço	M2	0,50	R$ 234,92	R$ 117,46	0,00	99,97	C
C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 17,02	R$ 102,12	0,00	99,98	C
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 49,98	R$ 99,96	0,00	99,98	C
C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R$ 23,66	R$ 94,64	0,00	99,98	C
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R$ 15,45	R$ 92,70	0,00	99,98	C
C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 35,55	R$ 71,10	0,00	99,99	C
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 35,37	R$ 70,74	0,00	99,99	C
C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R$ 13,09	R$ 65,45	0,00	99,99	C
C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	6,00	R$ 8,99	R$ 53,94	0,00	99,99	C
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 26,60	R$ 53,20	0,00	99,99	C
C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R$ 6,52	R$ 52,16	0,00	99,99	C
C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 25,83	R$ 51,66	0,00	99,99	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 24,81	R$ 49,62	0,00	100,00	C
C2405	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 21,73	R$ 43,46	0,00	100,00	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 30,90	R$ 30,90	0,00	100,00	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 29,90	R$ 29,90	0,00	100,00	C
103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 12,12	R$ 24,24	0,00	100,00	C
103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 8,95	R$ 17,90	0,00	100,00	C
C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 9,21	R$ 9,21	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%	R$ 3.753.519,58
Outros:	R$ 0,04
Valor total do Orçamento:	R$ 3.753.519,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 492

Manoel Soares Braz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 061561950-9