

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE PARACURU - CE

DATA: JUNHO 2025

MUNICÍPIO: PARACURU - CE

Memorial de Cálculo e Quantitativos

BAIRRO - NOVA ESPERANÇA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

Comprimento	x	Largura	x	Quant.	=	Área	OBS:
181,86	x	6,87	x	1,00	=	1.249,38	há
89,50	x	5,82	x	1,00	=	520,89	há
41,11	x	6,50	x	1,00	=	267,22	há
41,13	x	6,50	x	1,00	=	267,35	há
42,32	x	6,90	x	1,00	=	292,01	há
41,18	x	6,87	x	1,00	=	282,91	há
291,45	x	6,56	x	1,00	=	1.911,91	há
133,41	x	6,00	x	1,00	=	800,46	há
42,70	x	6,00	x	1,00	=	256,20	há
39,89	x	6,10	x	1,00	=	243,33	há
291,22	x	6,57	x	1,00	=	1.913,32	há
41,10	x	6,96	x	1,00	=	286,06	há
41,45	x	6,62	x	1,00	=	274,40	há
42,26	x	6,58	x	1,00	=	278,07	há
41,90	x	7,05	x	1,00	=	295,40	há
41,32	x	7,02	x	1,00	=	290,07	há
41,35	x	6,95	x	1,00	=	287,38	há
528,44	x	6,88	x	1,00	=	3.635,67	há
537,00	x	6,27	x	1,00	=	3.366,99	há
48,79	x	5,30	x	1,00	=	258,59	há
200,00	x	5,77	x	1,00	=	1.154,00	há
29,07	x	6,30	x	1,00	=	183,14	há
30,04	x	6,09	x	1,00	=	182,94	há
90,90	x	6,55	x	1,00	=	595,40	há
42,29	x	6,92	x	1,00	=	292,65	há
40,47	x	7,00	x	1,00	=	283,29	há
Total					=	1,97	há

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (ESP=5,00 CM)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO

Comprimento	x	Largura	x	%	=	Área	OBS:
181,86	x	6,87	x	20,00%	=	249,88	m²
89,50	x	5,82	x	20,00%	=	104,18	m²
41,11	x	6,50	x	20,00%	=	53,44	m²
41,13	x	6,50	x	20,00%	=	53,47	m²
42,32	x	6,90	x	20,00%	=	58,40	m²
41,18	x	6,87	x	20,00%	=	56,58	m²
291,45	x	6,56	x	20,00%	=	382,38	m²
133,41	x	6,00	x	20,00%	=	160,09	m²
42,70	x	6,00	x	20,00%	=	51,24	m²
39,89	x	6,10	x	20,00%	=	48,67	m²
291,22	x	6,57	x	20,00%	=	382,66	m²
41,10	x	6,96	x	20,00%	=	57,21	m²
41,45	x	6,62	x	20,00%	=	54,88	m²
42,26	x	6,58	x	20,00%	=	55,61	m²
41,90	x	7,05	x	20,00%	=	59,08	m²
41,32	x	7,02	x	20,00%	=	58,01	m²
41,35	x	6,95	x	20,00%	=	57,48	m²
528,44	x	6,88	x	20,00%	=	727,13	m²
537,00	x	6,27	x	20,00%	=	673,40	m²
48,79	x	5,30	x	20,00%	=	51,72	m²
200,00	x	5,77	x	20,00%	=	230,80	m²
29,07	x	6,30	x	20,00%	=	36,63	m²
30,04	x	6,09	x	20,00%	=	36,59	m²
90,90	x	6,55	x	20,00%	=	119,08	m²
42,29	x	6,92	x	20,00%	=	58,53	m²
40,47	x	7,00	x	20,00%	=	56,66	m²
Total					=	3.933,80	m²

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

Comprimento	x	Largura	x	Espessura	=	Volume	OBS:
181,86	x	6,87	x	0,05	=	62,47	m³
89,50	x	5,82	x	0,05	=	26,04	m³
41,11	x	6,50	x	0,05	=	13,36	m³
41,13	x	6,50	x	0,05	=	13,37	m³
42,32	x	6,90	x	0,05	=	14,60	m³
41,18	x	6,87	x	0,05	=	14,15	m³

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE PARACURU - CE

DATA: JUNHO 2025

MUNICÍPIO: PARACURU - CE

Memorial de Cálculo e Quantitativos

291,45	x	6,56	x	0,05	=	95,60	m³	RUA JOSÉ V. MARTINS
133,41	x	6,00	x	0,05	=	40,02	m³	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 01
42,70	x	6,00	x	0,05	=	12,81	m³	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 02
39,89	x	6,10	x	0,05	=	12,17	m³	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 03
291,22	x	6,57	x	0,05	=	95,67	m³	RUA LUIZ MULATO
41,10	x	6,96	x	0,05	=	14,30	m³	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 01
41,45	x	6,62	x	0,05	=	13,72	m³	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 02
42,26	x	6,58	x	0,05	=	13,90	m³	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 03
41,90	x	7,05	x	0,05	=	14,77	m³	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 04
41,32	x	7,02	x	0,05	=	14,50	m³	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 05
41,35	x	6,95	x	0,05	=	14,37	m³	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 06
528,44	x	6,88	x	0,05	=	181,78	m³	RUA RAIMUNDA MOREIRA DE CASTRO
537,00	x	6,27	x	0,05	=	168,35	m³	RUA RAIMUNDO EDILSON LEANDRO
48,79	x	5,30	x	0,05	=	12,93	m³	RUA SDO 01
200,00	x	5,77	x	0,05	=	57,70	m³	RUA SDO 02
29,07	x	6,30	x	0,05	=	9,16	m³	RUA SDO 03
30,04	x	6,09	x	0,05	=	9,15	m³	RUA SDO 04
90,90	x	6,55	x	0,05	=	29,77	m³	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 01
42,29	x	6,92	x	0,05	=	14,63	m³	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 02
40,47	x	7,00	x	0,05	=	14,16	m³	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 03
					Total	=	983,45	m³

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

Comprimento	x	Largura	x	Quant.	=	Área	
181,86	x	6,87	x	1,00	=	1.249,38	m²
89,50	x	5,82	x	1,00	=	520,89	m²
41,11	x	6,50	x	1,00	=	267,22	m²
41,13	x	6,50	x	1,00	=	267,35	m²
42,32	x	6,90	x	1,00	=	292,01	m²
41,18	x	6,87	x	1,00	=	282,91	m²
291,45	x	6,56	x	1,00	=	1.911,91	m²
133,41	x	6,00	x	1,00	=	800,46	m²
42,70	x	6,00	x	1,00	=	256,20	m²
39,89	x	6,10	x	1,00	=	243,33	m²
291,22	x	6,57	x	1,00	=	1.913,32	m²
41,10	x	6,96	x	1,00	=	286,06	m²
41,45	x	6,62	x	1,00	=	274,40	m²
42,26	x	6,58	x	1,00	=	278,07	m²
41,90	x	7,05	x	1,00	=	295,40	m²
41,32	x	7,02	x	1,00	=	290,07	m²
41,35	x	6,95	x	1,00	=	287,38	m²
528,44	x	6,88	x	1,00	=	3.635,67	m²
537,00	x	6,27	x	1,00	=	3.366,99	m²
48,79	x	5,30	x	1,00	=	258,59	m²
200,00	x	5,77	x	1,00	=	1.154,00	m²
29,07	x	6,30	x	1,00	=	183,14	m²
30,04	x	6,09	x	1,00	=	182,94	m²
90,90	x	6,55	x	1,00	=	595,40	m²
42,29	x	6,92	x	1,00	=	292,65	m²
40,47	x	7,00	x	1,00	=	283,29	m²
Total					=	19.669,03	m²
							RUA FRANCISCO DOMINGOS SANDRES
							RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 01
							RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 02
							RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 03
							RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 04
							RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 05
							RUA JOSÉ V. MARTINS
							RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 01
							RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 02
							RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 03
							RUA LUIZ MULATO
							RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 01
							RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 02
							RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 03
							RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 04
							RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 05
							RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 06
							RUA RAIMUNDA MOREIRA DE CASTRO
							RUA RAIMUNDO EDILSON LEANDRO
							RUA SDO 01
							RUA SDO 02
							RUA SDO 03
							RUA SDO 04
							RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 01
							RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 02
							RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 03

LIGANTES

CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70

☐	Volume	x	Coef(t/m³)	x	Quant.	=	Peso	OBS:
☐	983,45	x	0,132	x	1,00	=	129,82	†
					Total	=	129,82	†

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

CÁLCULO DE CARGA DE VENTO								
□	Área	x	Coef(t/m²)	x	Quant.	=	Peso	OBS:
□	19.669,03	x	0,0008	x	1,00	=	15,74	†
					Total	=	15,74	†

TRANSPORTE

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT 30 KM - BRITA

CORTES LOCAIS COMBINA ENTRE 4,51 KM E 55,50 KM (+ 5,57X + 1,50) DMT 55 KM - 55,7X							OBS:	
☐	Peso	x	Percentual	x	Quant.	=	Peso	
☐	2.163,59	x	50,00%	x	1,00	=	1.081,80	†
					Total	=	1.081,80	†
								PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DE 50,00%

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - DMT 100 KM - CAP 50/70

Volume	x	Coef(t/m³)	x	Quant.	=	Peso	OBS:
--------	---	------------	---	--------	---	------	------

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE PARACURU - CE

DATA: JUNHO 2025

MUNICÍPIO: PARACURU - CE

Memorial de Cálculo e Quantitativos

□	983,45	x	0,132	x	1,00	=	129,82	†	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DE 6,00%
					Total	=	129,82	†	

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X - DMT 30 KM - FILLER - T

□	Peso	x	Percentual	x	Quant.	=	Peso	OBS:
□	2.163,59	x	3,00%	x	1,00	=	64,91	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DE 3,00%
					Total	=	64,91	†

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - DMT 110 KM - RR2C - T

□	Área	x	Coef(t/m²)	x	Quant.	=	Peso	OBS:
□	19.669,03	x	0,0008	x	1,00	=	15,74	†
					Total	=	15,74	†

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT 135 KM - CBUQ - T

□	Volume	x	Coef(t/m³)	x	Quant.	=	Peso	OBS:
□	983,45	x	2,2000	x	1,00	=	2.163,59	†
					Total	=	2.163,59	†

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT 30 KM - PO DE PEDRA - T

□	Peso	x	Coef(t/m³)	x	Quant.	=	Peso	OBS:
□	2.163,59	x	41,00%	x	1,00	=	887,07	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DE 41,00%
					Total	=	887,07	†

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA

□	Comprimento	x	Largura	x	Fator	=	Área	OBS:
	181,86	x	0,12	x	0,50	=	10,91 m²	RUA FRANCISCO DOMINGOS SANDRES
	89,50	x	0,12	x	0,50	=	5,37 m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 01
	41,11	x	0,12	x	0,50	=	2,47 m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 02
	41,13	x	0,12	x	0,50	=	2,47 m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 03
	42,32	x	0,12	x	0,50	=	2,54 m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 04
	41,18	x	0,12	x	0,50	=	2,47 m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 05
	291,45	x	0,12	x	0,50	=	17,49 m²	RUA JOSÉ V. MARTINS
	133,41	x	0,12	x	0,50	=	8,00 m²	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 01
	42,70	x	0,12	x	0,50	=	2,56 m²	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 02
	39,89	x	0,12	x	0,50	=	2,39 m²	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 03
	291,22	x	0,12	x	0,50	=	17,47 m²	RUA LUIZ MULATO
	41,10	x	0,12	x	0,50	=	2,47 m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 01
	41,45	x	0,12	x	0,50	=	2,49 m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 02
	42,26	x	0,12	x	0,50	=	2,54 m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 03
	41,90	x	0,12	x	0,50	=	2,51 m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 04
	41,32	x	0,12	x	0,50	=	2,48 m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 05
	41,35	x	0,12	x	0,50	=	2,48 m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 06
	528,44	x	0,12	x	0,50	=	31,71 m²	RUA RAIMUNDA MOREIRA DE CASTRO
	537,00	x	0,12	x	0,50	=	32,22 m²	RUA RAIMUNDO EDILSON LEANDRO
	48,79	x	0,12	x	0,50	=	2,93 m²	RUA SDO 01
	200,00	x	0,12	x	0,50	=	12,00 m²	RUA SDO 02
	29,07	x	0,12	x	0,50	=	1,74 m²	RUA SDO 03
	30,04	x	0,12	x	0,50	=	1,80 m²	RUA SDO 04
	90,90	x	0,12	x	0,50	=	5,45 m²	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 01
	42,29	x	0,12	x	0,50	=	2,54 m²	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 02
	40,47	x	0,12	x	0,50	=	2,43 m²	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 03
					Total	=	181,93 m²	

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA

□	Comprimento	x	Largura	x	Quant.	=	Área	OBS:
	4,00	x	4,00	x	1,00	=	16,00 m²	RUA FRANCISCO DOMINGOS SANDRES
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 01
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 02
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 03
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 04
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 05
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA JOSÉ V. MARTINS
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 01
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 02
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 03
	4,00	x	4,00	x	1,00	=	16,00 m²	RUA LUIZ MULATO
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 01
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 02
	4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00 m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 03

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE PARACURU - CE

DATA: JUNHO 2025

MUNICÍPIO: PARACURU - CE

Memorial de Cálculo e Quantitativos

4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00	m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 04
4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00	m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 05
4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00	m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 06
4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00	m²	RUA RAIMUNDA MOREIRA DE CASTRO
4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00	m²	RUA RAIMUNDO EDILSON LEANDRO
4,00	x	4,00	x	1,00	=	16,00	m²	RUA SDO 01
4,00	x	4,00	x	1,00	=	16,00	m²	RUA SDO 02
4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00	m²	RUA SDO 03
4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00	m²	RUA SDO 04
4,00	x	4,00	x	1,00	=	16,00	m²	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 01
4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00	m²	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 02
4,00	x	4,00	x	2,00	=	32,00	m²	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 03
				Total	=	752,00	m²	

SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO

□	Raio	x	Raio^2	x	Pi	=	Quantidade	=	Área	OBS:
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	1,00	=	0,28	RUA FRANCISCO DOMINGOS SANDRES
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 01
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 02
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 03
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 04
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 05
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA JOSÉ V. MARTINS
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 01
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 02
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 03
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	1,00	=	0,28	RUA LUIZ MULATO
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 01
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 02
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 03
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 04
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 05
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 06
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA RAIMUNDA MOREIRA DE CASTRO
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA RAIMUNDO EDILSON LEANDRO
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	1,00	=	0,28	RUA SDO 01
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	1,00	=	0,28	RUA SDO 02
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA SDO 03
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA SDO 04
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	1,00	=	0,28	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 01
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 02
	0,30	x	0,09	x	3,14	=	2,00	=	0,57	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 03
							Total	=	13,37	m²

DIVERSOS

LIMPEZA DE OBRA EM ÁREA URBANIZADA

□	Comprimento	x	Largura	x	Quant.	=	Área	OBS:
181,86	x	6,87	x	1,00	=	1.249,38	m²	RUA FRANCISCO DOMINGOS SANDRES
89,50	x	5,82	x	1,00	=	520,89	m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 01
41,11	x	6,50	x	1,00	=	267,22	m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 02
41,13	x	6,50	x	1,00	=	267,35	m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 03
42,32	x	6,90	x	1,00	=	292,01	m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 04
41,18	x	6,87	x	1,00	=	282,91	m²	RUA ISAAC DA ROCHA - TRECHO 05
291,45	x	6,56	x	1,00	=	1.911,91	m²	RUA JOSÉ V. MARTINS
133,41	x	6,00	x	1,00	=	800,46	m²	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 01
42,70	x	6,00	x	1,00	=	256,20	m²	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 02
39,89	x	6,10	x	1,00	=	243,33	m²	RUA LOUREIRO DA SILVA - TRECHO 03
291,22	x	6,57	x	1,00	=	1.913,32	m²	RUA LUIZ MULATO
41,10	x	6,96	x	1,00	=	286,06	m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 01
41,45	x	6,62	x	1,00	=	274,40	m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 02
42,26	x	6,58	x	1,00	=	278,07	m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 03
41,90	x	7,05	x	1,00	=	295,40	m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 04
41,32	x	7,02	x	1,00	=	290,07	m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 05
41,35	x	6,95	x	1,00	=	287,38	m²	RUA MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - TRECHO 06
528,44	x	6,88	x	1,00	=	3.635,67	m²	RUA RAIMUNDA MOREIRA DE CASTRO
537,00	x	6,27	x	1,00	=	3.366,99	m²	RUA RAIMUNDO EDILSON LEANDRO
48,79	x	5,30	x	1,00	=	258,59	m²	RUA SDO 01
200,00	x	5,77	x	1,00	=	1.154,00	m²	RUA SDO 02
29,07	x	6,30	x	1,00	=	183,14	m²	RUA SDO 03
30,04	x	6,09	x	1,00	=	182,94	m²	RUA SDO 04

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE PARACURU - CE

DATA: JUNHO 2025

MUNICÍPIO: PARACURU - CE

Memorial de Cálculo e Quantitativos

90,90	x	6,55	x	1,00	=	595,40	m²	RUA SEBASTIAO JUVÊNCIO - TRECHO 01
42,29	x	6,92	x	1,00	=	292,65	m²	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 02
40,47	x	7,00	x	1,00	=	283,29	m²	RUA SEBASTIÃO JUVÊNCIO - TRECHO 03
				Total	=	19.669,03	m²	