

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

DADOS GERAIS 15859

SR Genl:

22,52%

Encargo Social Mensalista:

71,64%

Data:

10/01/2025

Endereço: RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE

Banco:

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOSES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

SR Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Horista:

115,16%

Revisão:

01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit CREB	Total	Peso (%)
15.2.2	99233	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 5,00X3,00X3,00 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 575,01	R\$ 706,96	2.827,04	0,13 %
15.2.3	104320	SINAPI	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 77,52	R\$ 95,33	1.620,61	0,07 %
15.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 113,80	R\$ 136,77	136,77	0,01 %
15.2.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 23,14	R\$ 28,42	85,28	0,00 %
15.2.6	80883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	R\$ 12,06	R\$ 14,81	429,49	0,02 %
15.2.7	89678	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	R\$ 9,58	R\$ 12,13	363,90	0,02 %
15.2.8	104053	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 73,02	R\$ 89,68	896,80	0,04 %
15.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 48,00	R\$ 58,90	471,60	0,02 %
15.2.10	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	R\$ 14,00	R\$ 17,19	842,31	0,04 %
15.2.11	89725	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R\$ 11,12	R\$ 13,66	341,58	0,02 %
15.2.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R\$ 17,47	R\$ 21,48	536,98	0,02 %
15.2.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 26,24	R\$ 32,33	96,69	0,00 %
15.2.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	R\$ 16,69	R\$ 20,50	902,00	0,04 %
15.2.15	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 10,87	R\$ 13,35	267,15	0,02 %
15.2.16	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R\$ 47,26	R\$ 58,04	638,44	0,03 %
15.2.17	89763	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 15,82	R\$ 19,43	155,38	0,01 %
15.2.18	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 20 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 33,27	R\$ 40,86	40,86	0,00 %
15.2.19	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 45,13	R\$ 55,43	55,43	0,00 %
15.2.20	89548	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 21,17	R\$ 26,00	26,00	0,00 %
15.2.21	GPU2574	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	107,80	R\$ 117,54	R\$ 144,36	15.576,44	0,59 %
15.2.22	GPU2576	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,50	R\$ 57,41	R\$ 70,31	2.852,71	0,13 %
15.2.23	GPU2577	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,90	R\$ 105,03	R\$ 130,23	3.363,89	0,15 %
15.2.24	GPU2578	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,20	R\$ 49,70	R\$ 61,04	3.674,61	0,16 %
15.2.25	GPU2579	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	R\$ 39,05	R\$ 47,96	834,50	0,04 %
15.2.26	GPU2586	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	87,30	R\$ 46,16	R\$ 56,72	5.518,86	0,24 %
15.2.27	89782	SINAPI	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 15,71	R\$ 19,30	19,30	0,00 %
15.2.28	GPU3147	Próprio	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100MM	UN	8,00	R\$ 29,62	R\$ 36,38	291,04	0,01 %
15.2.29	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 7,48	R\$ 9,29	156,49	0,01 %
15.2.30	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 11,16	R\$ 13,71	233,07	0,01 %
15.2.31	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 13,51	R\$ 16,59	282,03	0,01 %
15.2.32	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,50	R\$ 9,18	R\$ 11,27	383,19	0,02 %
15.2.33	89356	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	R\$ 25,21	R\$ 30,99	3.157,90	0,14 %
15.2.34	80882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA-COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 22,10	R\$ 27,14	27,14	0,00 %

[Assinatura]

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

*DADOS GERAIS: \$B\$3

BDI Geral:

22,82%

Encargo Social Mensalista:

71,84%

Data:

10/01/2025

Endereço: RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE

Banco:

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (04/2025) - ORSE (05/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SURB (01/2025)

BDI Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Horista:

115,10%

Revisão:

01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit C/BDI	Total	Peso (%)
15.2.35	CPU2389	Próprio	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, CORE R, DIAM = 50MM	UN	1,00	R\$ 23,36	R\$ 28,39	28,39	0,00 %
15.2.36	CPU2580	Próprio	CAIXA DE COLETORES DE TALVEQUE - COT 02 (PADRÃO DNIT)	UN	1,00	R\$ 4.491,79	R\$ 5.515,02	5.515,02	0,24 %
15.2.37	04952	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m²	0,30	R\$ 422,91	R\$ 519,42	103,88	0,00 %
15.2.38	104548	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_05/2022	UN	18,00	R\$ 11,57	R\$ 14,33	272,27	0,01 %
15.2.39	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_05/2022	UN	17,00	R\$ 19,46	R\$ 23,90	406,30	0,02 %
15.2.40	89828	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_05/2022	UN	1,00	R\$ 40,07	R\$ 49,21	49,21	0,00 %
15.2.41	CPU3002	Próprio	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FOGSA, FILTRO E SUMIDOURO	UN	1,00	R\$ 23.325,16	R\$ 23.364,91	23.364,91	0,00 %
15.3			PLUVIAL				R\$	22.885,86	0,87 %
15.3.1	CPU2591	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP = 0,17M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	un	4,00	R\$ 757,00	R\$ 929,75	3.719,00	0,16 %
15.3.2	CPU2588	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,50X0,50X1,00M, SEM TAMPA	UN	2,00	R\$ 564,32	R\$ 683,10	1.366,20	0,06 %
15.3.3	CPU2657	Próprio	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	2,00	R\$ 70,89	R\$ 87,07	174,14	0,01 %
15.3.4	104053	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 73,02	R\$ 89,68	268,04	0,01 %
15.3.5	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_05/2022	UN	15,00	R\$ 46,00	R\$ 56,85	854,25	0,04 %
15.3.6	89742	SINAPI	CURVA CURTA 30 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 43,46	R\$ 53,38	53,38	0,00 %
15.3.7	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 56,53	R\$ 69,43	69,43	0,00 %
15.3.8	CPU3082	Próprio	LUVA DUPLA PVC 100MM	UN	3,00	R\$ 95,47	R\$ 117,26	351,78	0,01 %
15.3.9	89999	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 26,66	R\$ 32,74	98,22	0,00 %
15.3.10	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_05/2022	UN	1,00	R\$ 34,80	R\$ 42,74	42,74	0,00 %
15.3.11	CPU3083	Próprio	TUPO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	84,20	R\$ 52,53	R\$ 64,52	5.432,56	0,24 %
15.3.12	CPU2638	Próprio	TUPO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,70	R\$ 68,41	R\$ 84,02	3.503,83	0,16 %
15.3.13	CPU2567	Próprio	TUPO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	R\$ 109,87	R\$ 134,85	809,70	0,04 %
15.3.14	CPU2694	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00	R\$ 485,54	R\$ 485,60	485,60	0,02 %
15.3.15	90695	SINAPI	TUPO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	16,30	R\$ 155,81	R\$ 181,37	1.971,11	0,09 %
15.3.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	18,00	R\$ 9,18	R\$ 11,27	202,86	0,01 %
15.3.17	89355	SINAPI	TUPO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,80	R\$ 25,21	R\$ 30,96	3.402,50	0,15 %
15.3.18	89668	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 10,79	R\$ 13,25	132,50	0,01 %
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)				R\$	8.296,35	0,32 %
15.4.1	CPU2592	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO", PLACA ES	UN	5,00	R\$ 19,12	R\$ 23,48	117,40	0,01 %
15.4.2	101810	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARTELA DE PUS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020, PE	UN	8,00	R\$ 381,79	R\$ 468,91	3.751,28	0,17 %
15.4.3	CPU2593	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL", PLACA ES	UN	8,00	R\$ 17,76	R\$ 21,81	174,48	0,01 %
15.4.4	CPU2594	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00	R\$ 214,36	R\$ 263,30	263,30	0,01 %
15.4.5	CPU2595	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	R\$ 27,96	R\$ 34,34	103,02	0,00 %
15.4.6	CPU2596	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00	R\$ 16,62	R\$ 20,41	40,82	0,00 %
15.4.7	CPU2598	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X18 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, PLACA S2	UN	37,00	R\$ 24,90	R\$ 30,58	1.131,46	0,05 %

Em mlb

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

«DADOS GERAIS»

BOM Geral:

22,82%

Encargo Social Mensalista:

71,84%

Data:

10/01/2020

Endereço: RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE

Banco:

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (06/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SJURB (01/2025)

BOM Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Horista:

115,10%

Revisão:

01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit CBOM	Total	Peso (%)
13.4.8	GPU2548	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARCIS	UN	1,00	R\$ 329,53	R\$ 281,21	R\$ 281,21	0,01 %
15.4.9	GPU2589	Próprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE LPOX VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	UN	4,00	R\$ 479,90	R\$ 525,36	R\$ 2.341,44	0,10 %
15.4.10	GPU2500	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO 14 - 315158(NBR 13.434), CÓDIGO 53(NT 142010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	UN	2,00	R\$ 30,57	R\$ 38,04	R\$ 76,08	0,00 %
15.4.11	GPU2501	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20X15CM, CONFORME ABNT NBR 18820 FORNECIMENTO E COLAÇÃO	UN	1,00	R\$ 12,34	R\$ 15,16	R\$ 15,16	0,00 %
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 226.561,81	8,03 %
16.1			INFRAESTRUTURA					R\$ 165.319,31	6,21 %
16.1.1	GPU2602	Próprio	SUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PLEITRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,00	R\$ 2,12	R\$ 2,60	R\$ 2,60	0,00 %
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	282,00	R\$ 18,72	R\$ 22,98	R\$ 5.713,06	0,30 %
16.1.3	91037	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	R\$ 15,85	R\$ 19,22	R\$ 1.632,92	0,07 %
16.1.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 18,34	R\$ 22,53	R\$ 112,65	0,00 %
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 24,03	R\$ 29,51	R\$ 29,51	0,00 %
16.1.6	GPU2603	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA D=1 1/4"	UN	185,89	R\$ 6,58	R\$ 8,71	R\$ 1.632,92	0,04 %
16.1.7	GPU2504	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22,00	R\$ 6,58	R\$ 8,08	R\$ 177,76	0,01 %
16.1.8	GPU2505	Próprio	CHUMBADOR CB 3/8"x2 1/2" - PARAFUSO	UN	22,00	R\$ 11,55	R\$ 14,19	R\$ 312,18	0,01 %
16.1.9	GPU2506	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 4x13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	164,08	R\$ 1,68	R\$ 2,84	R\$ 462,15	0,01 %
16.1.10	GPU2607	Próprio	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE NU	UN	22,50	R\$ 5,48	R\$ 6,73	R\$ 148,06	0,01 %
16.1.11	GPU2508	Próprio	VERGALHO AÇO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1 1/4"	M	22,00	R\$ 22,61	R\$ 27,77	R\$ 510,94	0,03 %
16.1.12	91235	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	258,00	R\$ 28,72	R\$ 35,27	R\$ 8.989,66	0,40 %
16.1.13	92584	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	152,70	R\$ 21,66	R\$ 38,88	R\$ 5.836,98	0,26 %
16.1.14	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	209,40	R\$ 43,81	R\$ 53,81	R\$ 11.056,38	0,49 %
16.1.15	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,40	R\$ 63,67	R\$ 76,20	R\$ 813,28	0,04 %
16.1.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,60	R\$ 11,42	R\$ 14,03	R\$ 1.172,91	0,05 %
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1935,30	R\$ 3,35	R\$ 4,11	R\$ 7.954,08	0,35 %
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3654,60	R\$ 4,87	R\$ 5,88	R\$ 21.479,62	0,97 %
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	677,00	R\$ 7,55	R\$ 9,27	R\$ 5.275,79	0,23 %
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,90	R\$ 10,56	R\$ 12,97	R\$ 906,60	0,04 %
16.1.21	97885	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 175,14	R\$ 215,11	R\$ 430,22	0,02 %
16.1.22	GPU2512	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM CH DE AÇO C/TAMPA A PARAF. 250X200X100 PISO	UN	3,00	R\$ 131,49	R\$ 161,50	R\$ 484,50	0,02 %
16.1.23	GPU2511	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/TAMPA A PARAFUSADA 382X382X120	UN	1,00	R\$ 254,86	R\$ 313,04	R\$ 313,04	0,01 %
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 38,07	R\$ 46,76	R\$ 374,08	0,02 %
16.1.25	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 61,15	R\$ 75,10	R\$ 75,10	0,00 %
16.1.26	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,80	R\$ 54,28	R\$ 66,67	R\$ 133,34	0,01 %
16.1.27	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	R\$ 31,26	R\$ 38,18	R\$ 882,97	0,04 %
16.1.28	GPU2513	Próprio	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO (RIEL PI) SAÍDA CABO DE SOM	UN	26,00	R\$ 16,85	R\$ 23,27	R\$ 605,02	0,03 %
16.1.29	GPU3148	Próprio	PLACA GEGA SEM FURO	UN	18,00	R\$ 5,23	R\$ 8,42	R\$ 115,56	0,01 %
16.1.30	GPU3144	Próprio	PLACA (ESPelho) 1 PÓSTO HORIZONTAL 4x2 P/AL PLUS	UN	212,00	R\$ 8,89	R\$ 19,01	R\$ 2.312,00	0,10 %
16.1.31	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	R\$ 36,96	R\$ 45,39	R\$ 1.543,26	0,07 %
16.1.32	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 48,53	R\$ 59,80	R\$ 59,80	0,00 %
16.1.33	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	R\$ 41,96	R\$ 51,17	R\$ 511,70	0,02 %

[Assinatura]

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

*DADOS GERAIS/ISS/9

BDI Geral:

22,82%

Encargo Social Mensalista:

71,84%

Data:

10/01/2026

Endereço: RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE

Banco:

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

BDI Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Horista:

115,10%

Revisão:

01

Item	Código	Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit CRED	Total	Peso (%)
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	R\$ 47,42	R\$ 58,24	4.193,28	0,19 %
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	R\$ 51,70	R\$ 63,58	1.387,00	0,06 %
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$ 69,35	R\$ 85,18	179,36	0,01 %
16.1.37	91904	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	65,00	R\$ 25,45	R\$ 31,38	2.657,10	0,12 %
16.1.38	91895	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 27,59	R\$ 33,89	372,78	0,02 %
16.1.39	CPU2870	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	2,00	R\$ 120,90	R\$ 148,49	296,98	0,01 %
16.1.40	CPU2693	Próprio	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	R\$ 197,60	R\$ 230,41	460,82	0,02 %
16.1.41	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 11,43	R\$ 14,04	14,04	0,00 %
16.1.42	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	37,00	R\$ 11,43	R\$ 14,04	510,48	0,02 %
16.1.43	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R\$ 54,29	R\$ 66,58	332,90	0,01 %
16.1.44	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	32,00	R\$ 56,22	R\$ 69,05	2.209,60	0,10 %
16.1.45	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 81,22	R\$ 75,19	150,38	0,01 %
16.1.46	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 55,28	R\$ 80,18	160,36	0,01 %
16.1.47	CPU3149	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UN	2,00	R\$ 108,40	R\$ 133,14	266,28	0,01 %
16.1.48	CPU3150	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 5KA	UN	1,00	R\$ 363,04	R\$ 372,19	372,19	0,02 %
16.1.49	CPU2616	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN	14,00	R\$ 429,78	R\$ 547,89	7.670,46	0,32 %
16.1.50	CPU2619	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, Q. SUSTENTABILIDADE 5kA, 1.2, 4 KV, UN. ATÉ 240V/15V, 10MP - 80 KA, CURVA DE ENSAIO 1000AUS - CLASSE 1	UN	4,00	R\$ 524,77	R\$ 650,80	2.627,20	0,12 %
16.1.51	CPU2873	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DE ALTA SENS. TETRAPOLO	UN	1,00	R\$ 319,08	R\$ 383,00	383,00	0,02 %
16.1.52	CPU2622	Próprio	DISPOSITIVO DE TETRAPOLO 100 A, TIPO AC, 30MA	UN	2,00	R\$ 331,08	R\$ 416,63	833,26	0,04 %
16.1.53	CPU2624	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3,00	R\$ 12,70	R\$ 15,60	46,80	0,00 %
16.1.54	CPU3151	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	1,00	R\$ 49,77	R\$ 61,13	61,13	0,00 %
16.1.55	CPU3152	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 26 SEM TAMPA	M	29,40	R\$ 46,84	R\$ 59,74	1.750,96	0,08 %
16.1.56	CPU2894	Próprio	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	UN	22,00	R\$ 17,15	R\$ 21,06	463,32	0,02 %
16.1.57	CPU3153	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	26,00	R\$ 6,54	R\$ 8,03	208,78	0,01 %
16.1.58	CPU2730	Próprio	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	1,00	R\$ 26,46	R\$ 32,50	32,50	0,00 %
16.1.59	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	113,60	R\$ 27,18	R\$ 33,38	3.791,97	0,17 %
16.1.60	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 35 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1099,60	R\$ 22,71	R\$ 27,89	30.667,84	1,36 %
16.1.61	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,30	R\$ 17,65	R\$ 21,68	916,67	0,04 %
16.1.62	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,20	R\$ 18,64	R\$ 22,89	3.045,65	0,14 %
16.1.63	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,40	R\$ 25,81	R\$ 31,70	1.312,38	0,06 %
16.1.64	CPU2022	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13027 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	1,00	R\$ 73,53	R\$ 90,31	90,31	0,00 %
16.1.65	CPU2548	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	29,00	R\$ 229,53	R\$ 281,91	8.175,39	0,36 %
16.1.66	CPU2635	Próprio	SOQUETE CILÍNDRICO DE PORCELANA C27 DE TEMPO, REF MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	UN	82,00	R\$ 14,62	R\$ 17,96	1.662,32	0,07 %
16.1.67	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	R\$ 43,23	R\$ 53,10	106,20	0,00 %
16.1.68	97359	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 3.029,92	R\$ 3.729,12	3.729,12	0,15 %
16.1.69	CPU3154	Próprio	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 53A FORCELIN	UN	1,00	R\$ 54,65	R\$ 67,12	67,12	0,00 %
16.1.70	CPU3119	Próprio	BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1,00	R\$ 326,42	R\$ 413,19	413,19	0,02 %
16.1.71	CPU2758	Próprio	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2,00	R\$ 357,51	R\$ 438,09	876,18	0,04 %
19.2			ILUMINAÇÃO						
19.2.1	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00	R\$ 107,06	R\$ 131,52	2.367,36	0,10 %
								R\$ 31.927,43	1,21 %

[Assinatura]

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

DADOS GERAIS 5889

BDI Geral:

22,82%

Encargo Social Mensal: 71,84%

Data:

10/01/2025

Endereço: RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE

Bancos:

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SJURB (01/2025)

BDI Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Hora: 115,10%

Revisão:

01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. CDBI	Total	Peso (%)
16.2.2	CPU3155	Próprio	LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3600 A 4800 LM, POTENCIA DE 35 W A 41 W	UN	35,00	R\$ 340,00	R\$ 419,80	R\$ 12.497,25	0,46 %
16.2.3	CPU2630	Próprio	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 32,5x22,5	UN	18,00	R\$ 89,91	R\$ 161,83	R\$ 1.154,30	0,05 %
16.2.4	CPU2640	Próprio	LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 8000K - G- LIGHT OU SIMILAR	UN	50,00	R\$ 233,16	R\$ 286,37	R\$ 14.318,50	0,63 %
16.2.5	CPU3156	Próprio	LUMINARIA COLUNAR/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE AÇO	UN	6,00	R\$ 457,31	R\$ 561,67	R\$ 3.370,02	0,15 %
16.3			SPDA					R\$ 39.624,07	1,51 %
16.3.1	CPU2649	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 206X290X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 8 TERMINAIS, REF. TEL-001 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,00	R\$ 403,04	R\$ 495,01	R\$ 495,01	0,02 %
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00, AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 1.086,77	R\$ 1.347,05	R\$ 12.123,45	0,54 %
16.3.3	08111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	9,00	R\$ 58,90	R\$ 72,34	R\$ 651,06	0,03 %
16.3.4	96980	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	UN	9,00	R\$ 109,57	R\$ 134,57	R\$ 1.211,13	0,05 %
16.3.5	96980	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	UN	1,00	R\$ 151,06	R\$ 185,56	R\$ 185,56	0,01 %
16.3.6	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	UN	2,00	R\$ 180,48	R\$ 221,67	R\$ 443,34	0,02 %
16.3.7	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	UN	24,00	R\$ 29,32	R\$ 36,01	R\$ 864,24	0,04 %
16.3.8	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	UN	1,00	R\$ 133,36	R\$ 163,82	R\$ 163,82	0,01 %
16.3.9	101952	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025	UN	1,00	R\$ 26,67	R\$ 25,21	R\$ 25,21	0,00 %
16.3.10	CPU2650	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 15MM2	M	205,00	R\$ 41,11	R\$ 56,49	R\$ 13.370,85	0,59 %
16.3.11	CPU2651	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	M	120,00	R\$ 63,12	R\$ 77,52	R\$ 9.302,40	0,41 %
16.3.12	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	UN	10,00	R\$ 58,57	R\$ 72,30	R\$ 723,00	0,03 %
16.3.13	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	5,00	R\$ 7,49	R\$ 8,20	R\$ 46,00	0,00 %
17			CLIMATIZAÇÃO					R\$ 116.883,86	4,68 %
17.1			INFRAESTRUTURA					R\$ 91.907,89	3,51 %
17.1.1	97351	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	90,00	R\$ 26,07	R\$ 34,46	R\$ 3.378,04	0,15 %
17.1.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR, AF_11/2021	M	22,00	R\$ 49,33	R\$ 60,66	R\$ 1.334,52	0,06 %
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR, AF_11/2021	M	54,00	R\$ 62,40	R\$ 76,54	R\$ 6.427,76	0,29 %
17.1.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2023	M	8,00	R\$ 71,36	R\$ 87,54	R\$ 701,12	0,03 %
17.1.5	CPU2652	Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	126,00	R\$ 17,00	R\$ 20,88	R\$ 2.672,64	0,12 %
17.1.6	CPU2653	Próprio	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16,00	R\$ 883,87	R\$ 1.085,57	R\$ 17.369,12	0,77 %
17.1.7	CPU2658	Próprio	DUTO PARA EXAUSTÃO DE ARAVILTAÇÃO CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16481, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	639,00	R\$ 68,01	R\$ 83,53	R\$ 53.126,06	2,35 %
17.1.8	CPU3127	Próprio	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO G/ ISOLAM. TERMO LULA VIDRO 150MM ø"	M	24,00	R\$ 52,37	R\$ 64,32	R\$ 1.543,68	0,07 %
17.1.9	CPU3138	Próprio	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO G/ ISOLAM. TERMO LULA VIDRO 100MM ø"	M	28,00	R\$ 44,54	R\$ 54,72	R\$ 1.532,16	0,07 %
17.1.10	CPU2658	Próprio	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	UN	25,33	R\$ 95,25	R\$ 116,99	R\$ 2.963,75	0,13 %
17.1.11	CPU2659	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL. 1,55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	32,00	R\$ 3,02	R\$ 3,71	R\$ 192,92	0,01 %
17.1.12	99460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO, AF_09/2023	M	18,00	R\$ 29,68	R\$ 36,45	R\$ 656,10	0,03 %
17.2			EQUIPAMENTOS					R\$ 27.975,86	1,07 %

Emml

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

- DADOS GERAIS 15899

BDI Geral:

22,82%

Encargo Social Mensalista:

71,84%

Data:

18/01/2025

Endereço: RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENEASER - PENTECOSTE - CE

Bancos:

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (09/2025) - IOSES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

BDI Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Horista:

115,10%

Revisão:

01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit C/BDI	Total	Peso (%)
17.2.1	CPU2961	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO ECS-TN-3	UN	1,98	R\$ 7.592,64	R\$ 9.325,28	R\$ 9.325,28	0,38 %
17.2.2	CPU2968	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD. ECS-TN-1,5	UN	1,90	R\$ 5.388,52	R\$ 6.618,18	R\$ 6.618,18	0,27 %
17.2.3	CPU2863	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3,50	R\$ 3.176,49	R\$ 3.905,05	R\$ 11.715,15	0,48 %
17.2.4	CPU2665	Próprio	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	R\$ 258,33	R\$ 317,35	R\$ 317,35	0,01 %
18			DADOS E VOZ				R\$	R\$ 9.042,44	0,35 %
18.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	R\$ 18,72	R\$ 22,99	R\$ 643,72	0,03 %
18.2	CPU2811	Próprio	CADIA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMP. A PARAFUSADA 352X352X120	UN	4,90	R\$ 254,88	R\$ 313,04	R\$ 1.252,16	0,06 %
18.3	96307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/0919	UN	18,00	R\$ 46,55	R\$ 57,17	R\$ 1.030,06	0,05 %
18.4	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,00	R\$ 27,18	R\$ 33,36	R\$ 2.737,16	0,12 %
18.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,70	R\$ 22,71	R\$ 27,89	R\$ 1.563,47	0,07 %
18.6	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	R\$ 18,64	R\$ 22,89	R\$ 1.025,47	0,05 %
18.7	93059	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	R\$ 25,81	R\$ 31,70	R\$ 570,20	0,02 %
18.8	CPU2672	Próprio	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	10,00	R\$ 23,95	R\$ 29,42	R\$ 294,20	0,01 %
19			GASES MEDICINAIS				R\$	R\$ 16.759,85	0,64 %
19.1	103815	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00	R\$ 67,38	R\$ 82,76	R\$ 8.276,00	0,37 %
19.2	103865	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	R\$ 25,45	R\$ 31,26	R\$ 312,60	0,01 %
19.3	103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	R\$ 18,84	R\$ 23,14	R\$ 1.157,00	0,05 %
19.4	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	R\$ 12,30	R\$ 15,11	R\$ 151,10	0,01 %
19.5	CPU2424	Próprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	5,90	R\$ 199,44	R\$ 244,85	R\$ 1.858,90	0,08 %
19.6	CPU3159	Próprio	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 3 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITRÓGENO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00	R\$ 1.814,80	R\$ 1.814,84	R\$ 1.814,84	0,07 %
19.7	CPU3160	Próprio	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITRÓGENO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00	R\$ 970,99	R\$ 1.069,75	R\$ 1.069,75	0,04 %
19.8	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	6,00	R\$ 71,36	R\$ 87,64	R\$ 525,84	0,02 %
19.9	CPU3161	Próprio	CORRENTE GALVANIZADA	M	4,00	R\$ 27,06	R\$ 33,24	R\$ 132,96	0,01 %
19.10	100892	SINAPI	SUORTE NÃO FRANCESA EM AÇO, 40x15x15x10 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,90	R\$ 40,32	R\$ 49,77	R\$ 398,15	0,02 %
19.11	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AQUAPVC ESQUOTO-PVC PLUVIA/PVC-PRIVODORS OU AÇO, DIÂMETRO: MENOR DO QUE 40x15x15x10 CM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	R\$ 23,65	R\$ 29,05	R\$ 1.162,00	0,05 %
20			URBANIZAÇÃO				R\$	R\$ 183.756,97	7,92 %
20.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				R\$	R\$ 65.344,79	2,58 %
20.1.1	104658	SINAPI	PISO POCOTÁVEL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	14,58	R\$ 154,53	R\$ 189,79	R\$ 2.788,04	0,12 %
20.1.2	C4218	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUQUINHO (25X18X16)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	110,00	R\$ 89,00	R\$ 109,31	R\$ 12.024,10	100,12 %
20.1.3	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUQUINHO (25X18X15)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	465,00	R\$ 56,47	R\$ 69,36	R\$ 32.252,40	200,12 %
20.1.4	C0366	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	m	225,00	R\$ 96,22	R\$ 111,33	R\$ 18.209,25	300,12 %

Handwritten signature



SECRETARIA DE SAÚDE PENTECOSTE		PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO		NOVO PAC		GOVERNO FEDERAL TRAFIL			
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde				BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:			
*DADOS GERAIS\$5\$9				22,55%	71,84%	16/01/2026			
Endereço: RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE				BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:			
Bancos: SINAPI (07/2025) - CPQSCDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)				11,40%	115,10%	01			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit CIBDI	Total	Peso (%)
20.2 PAGAMENTO									
20.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	m²	72,66	R\$ 18,92	R\$ 23,24	R\$ 1.688,62	0,06 %
20.3 SINALIZAÇÃO									
20.3.1	CPU2673	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	UN	10,00	R\$ 101,28	R\$ 124,38	R\$ 1.243,90	0,05 %
20.4 MURO EXTERNO									
20.4.1	C4727	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOR H*1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	32,30	R\$ 361,78	R\$ 370,65	R\$ 11.972,00	0,06 %
20.4.2	C4556	SEINFRA	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	8,75	R\$ 630,91	R\$ 774,88	R\$ 5.230,44	0,06 %
20.4.3	C6773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	25,78	R\$ 143,55	R\$ 176,31	R\$ 4.541,75	0,06 %
20.4.4	C4312	SEINFRA	MURO CONTO RNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	m²	246,10	R\$ 310,11	R\$ 340,88	R\$ 93.734,57	0,06 %
21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
21.1	CPU2675	Próprio	LIMPEZAREMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	m²	369,78	R\$ 13,46	R\$ 16,56	R\$ 6.454,76	0,28 %
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI								R\$ 2.518.688,28	100%

EDINALDO
DA SILVA
AZEVEDO:0
1441392351

Assinado de forma
digital por
EDINALDO DA SILVA
AZEVEDO:014413923
51
Dados: 2026.01.13
10:51:43 -03'00'

++



UNIDADE BASICA DE SAÚDE – Porte 1
LISTA DE MATERIAIS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Emilly

INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo descrever a análise quantitativa dos elementos detalhados nos planos arquitetônicos e engenharias complementares (como estrutura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, telecomunicações e cabeamento) necessários para a realização do projeto de referência do Unidade Básica de Saúde – Porte 1, iniciativa do governo federal.

De maneira geral, essa análise inicial foi realizada pela equipe de engenharia responsável pela elaboração dos projetos do Ministério da Saúde e conduzida utilizando a metodologia BIM conforme estabelecido no Decreto Nº 10.306, de abril de 2020. Assim, a maioria dos dados arquitetônicos foi obtida por meio da modelagem 3D utilizando o software *Graphisoft Archicad 26*.

Os quantitativos relacionados às disciplinas de engenharia complementares (como estrutura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, telecomunicações e cabeamento) foram extraídos de softwares como *AutoCAD*, entre outros, e organizados no *Excel*, realizadas pelos seus respectivos responsáveis técnicos.

Após todas as análises foram realizadas conferências dos quantitativos apresentados e todas as alterações e acréscimos de serviços foram adequados na planilha orçamentária conforme a necessidade do projeto de implantação.

Essas planilhas quantitativas representam graficamente os elementos do projeto em números, codificando-os e quantificando-os. Todos esses dados estão detalhados na memória de cálculo a seguir.



1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

• 1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO, COM BANHEIRO, DEPOSITO E REFEITÓRIO TIPO A4 - ÁREA MÍNIMA DE 55 M²

01 Und

1.1.2 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024

01 CAVALETE PARA MEDIÇÃO

1.1.3 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024

01 Hidrometro

1.1.4 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS

01 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA COM CAIXA DE EMBUTIR E DISJUNTOR

1.1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

8 m²

1.1.12 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024

O isolamento em tapume metálico foi dimensionado levando em conta um perímetro ao redor da obra, conforme indicado no projeto. Em conformidade com as disposições da Norma Regulamentadora NR-18, estabeleceu-se uma altura mínima de 2,20 metros para os isolamentos. Este tapume metálico serve como uma barreira física para delimitar a área da construção, garantindo a segurança tanto dos trabalhadores quanto do público circundante durante o processo de construção.

$$(9+39,25+49,10+4,70) * 2,20 \text{ (ALTURA)} = 224,51,00\text{m}^2$$

• ADMINISTRAÇÃO

FOLHA EM ANEXO



2.0 FUNDAÇÃO

No processo de elaboração de projetos de estrutura, o profissional utiliza o software QiBuilder como uma ferramenta fundamental. Além disso, são aplicadas normas técnicas específicas, como a NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122 e NBR 6123, as quais estabelecem diretrizes para o dimensionamento e projeto de estruturas de concreto armado, estruturas de aço e estruturas de concreto protendido, respectivamente.

Essas normas desempenham um papel crucial na garantia da segurança e eficiência das estruturas projetadas, estabelecendo critérios para dimensionamento, materiais e métodos construtivos.

O processo de concepção estrutural se inicia com a análise do projeto arquitetônico, visando definir o modelo de estrutura mais adequado. A partir disso, é realizado o posicionamento de vigas, pilares e demais elementos estruturais, criando um modelo isostático.

Após essa etapa, inicia-se o dimensionamento e a compatibilização arquitetônica, garantindo que a estrutura atenda às necessidades funcionais e estéticas do projeto.

Finalizado o dimensionamento, é elaborado o projeto de fundação, levando em consideração a carga atuante sobre a estrutura e as características do solo. No entanto, é importante ressaltar que o projeto de fundação precisa ser revisado após a realização de sondagens de solo em cada terreno onde o projeto será executado, garantindo a adequação e segurança da fundação para as condições específicas de cada local.

2.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024

Para efeito de cálculo referente a locação de gabarito de tábuas corridas pontaletadas foi considerado a dimensão do perímetro fazendo o contorno da edificação.

125,00 m

2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021



- **ESCAVAÇÃO**

Para efeito de cálculo referente a escavação de valas das fundações foi considerado as dimensões previstas para os elementos de Sapata e Vigas Baldrames, indicado nas pranchas das disciplinas de estrutura, considerando uma folga de 20cm de largura e comprimento e 5cm na profundidade.

203,88 m³

2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

23,342 m³

2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

- **LASTRO DE CONCRETO**

Para efeito de cálculo referente ao lastro de concreto magro foi considerado as dimensões previstas para os elementos de Sapatas e laje de piso, indicado nas pranchas das disciplinas de estrutura, considerando a espessura de 5cm.

36,19m²

2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024

Área de forma	392,1 m²
---------------	----------

2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

440,3 Kg

2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

139,1 Kg

2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

1010,5 Kg

Emm

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

650 Kg

2.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

724,4 Kg

2.11 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

655,8 Kg

2.12 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

56,9 m³

2.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019

• **ESPALHAMENTO**

Para efeito de cálculo referente ao serviço de espalhamento de material para compactação de solo em trator de esteira, foi considerada a área de LAJE DE PISO armado x 0,3m.



167,235 m³

Handwritten signature

2.14 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

• REATERRO

Para efeito de cálculo referente ao serviço de reaterro de valas foi considerado a diferença do volume de escavação menos o volume de concreto das SAPATAS + VIGAS BALDRAME.

221,86 m³



2.15 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

2.13.1 IMPERMEABILIZAÇÃO

Para efeito de cálculo referente ao serviço de impermeabilização das fundações, foi considerada a mesma área de forma destes elementos.

388,18 m²

3.0 ESTRUTURA

No processo de elaboração de projetos de estrutura, o profissional utiliza o software QiBuilder como uma ferramenta fundamental. Além disso, são aplicadas normas técnicas específicas, como a NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122 e NBR 6123, as quais estabelecem diretrizes para o dimensionamento e projeto de estruturas de concreto armado, estruturas de aço e estruturas de concreto protendido, respectivamente. Essas normas desempenham um papel crucial na garantia da segurança e eficiência das estruturas projetadas, estabelecendo critérios para dimensionamento, materiais e métodos construtivos.

O processo de concepção estrutural se inicia com a análise do projeto arquitetônico, visando definir o modelo de estrutura mais adequado. A partir disso, é realizado o posicionamento de vigas, pilares e demais elementos estruturais, criando um modelo isostático.

Após essa etapa, inicia-se o dimensionamento e a compatibilização arquitetônica, garantindo que a estrutura atenda às necessidades funcionais e estéticas do projeto. Finalizado o dimensionamento, é elaborado o projeto de fundação, levando em consideração a carga atuante sobre a estrutura e as características do solo. No entanto, é importante ressaltar que o projeto de fundação precisa ser revisado após a realização de sondagens de solo em cada terreno onde o projeto será executado, garantindo a adequação e segurança da fundação para as condições específicas de cada local.

A tabela a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações:

COBERTURA 1				
Lajes				
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1	Concreto	C-30	29,1	m³
2	Forma	Área de forma	56,6	m²
3	Aço CA60	Ø 5.0 mm	91,8	kg
4	Aço CA50	Ø 6.3 mm	213,2	kg
5	Aço CA50	Ø 8.0 mm	202,8	kg
6	Aço CA50	Ø 10.0 mm	12,3	kg
Pilares				
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1	Concreto	C-30	10,9	m³
2	Forma	Área de forma	174,8	m²
3	Aço CA60	Ø 5.0 mm	244,8	kg
4	Aço CA50	Ø 10.0 mm	503,7	kg
5	Aço CA50	Ø 12.5 mm	15,3	kg
Vigas				
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1	Concreto	C-30	17,0	m³
2	Forma	Área de forma	154,8	m²
3	Aço CA60	Ø 5.0 mm	261,5	kg
4	Aço CA50	Ø 6.3 mm	139,4	kg
5	Aço CA50	Ø 8.0 mm	112,1	kg
6	Aço CA50	Ø 10.0 mm	373,9	kg
7	Aço CA50	Ø 12.5 mm	407,7	kg
8	Aço CA50	Ø 16.0 mm	41,4	kg
COBERTURA 2				
Lajes				
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1	Concreto	C-30	3,7	m³
Pilares				
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1	Concreto	C-30	7,7	m³
2	Forma	Área de forma	108,2	m²
3	Aço CA60	Ø 5.0 mm	158,9	kg
4	Aço CA50	Ø 10.0 mm	177,0	kg
5	Aço CA50	Ø 12.5 mm	199,1	kg
6	Aço CA50	Ø 16.0 mm	145,0	kg
Vigas				
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1	Concreto	C-30	13,1	m³
2	Forma	Área de forma	136,0	m²
3	Aço CA60	Ø 5.0 mm	168,9	kg
4	Aço CA50	Ø 6.3 mm	264,4	kg
5	Aço CA50	Ø 8.0 mm	28,2	kg
6	Aço CA50	Ø 10.0 mm	168,0	kg
7	Aço CA50	Ø 12.5 mm	117,8	kg
8	Aço CA50	Ø 16.0 mm	318,9	kg

Handwritten signature

- **3.1 PILARES**

3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

283 m²

3.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

680,7 Kg

3.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

214,4 Kg

3.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

145 Kg

3.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

403,7 Kg

3.1.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

18,6 m³

- **3.2 VIGAS**

3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

290 m²

3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

403,8 Kg

3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

140,3 Kg

3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

541,9 Kg

3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

525,5 Kg

3.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

360,30 Kg

3.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

734,2 Kg

3.2.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

30,1 m³

3.2.9 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS

30,1 m³

• **3.3 LAJES**

3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

56,6 m²

3.3.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

395 Kg

3.3.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

213,2 Kg

3.3.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

202,8 Kg

3.3.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

12,3 Kg



3.3.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

32,8 m³

3.3.7 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto

93,94 m²

3.3.8 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto

358,88 m²

3.3.9 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto

28,18 m²

3.3.10 Fornecimento de fôrmas de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm ferro 2.4mm, painel 2x3M, (0,72kg/m³), malha POP leve gerdau) ou similar.

481,00 m²

3.3.10 Fornecimento de fôrmas de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm ferro 2.4mm, painel 2x3M, (0,72kg/m³), malha POP leve gerdau) ou similar.

481,00 m²

3.3.11 Fornecimento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. 2.4mm, painel 2x3M, (0,72kg/m³), malha POP leve gerdau) ou similar.

1611,25 m³

• 3.4 ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA



3.4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021

DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ALT.	QUANT.	TOTAL	UND
ESCAVAÇÃO SAPATAS	1,50	1,50	1,50	4	13,50	M3
ESCAVAÇÃO VIGAS BALDRAMES	4,40	0,30	0,50	4	2,64	M3
TOTAL:					16,14	M3

3.4.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL	UND
LASTRO	1,40	1,40	0,05	4	0,39	M3

3.4.3 Carga manual de material de 1ª categoria

DESCRIÇÃO	ESCAVAÇÃO	REATERRO	EMPOLAMENTO	TOTAL	UND
CARGA	16,14	12,61	1,3	4,59	M3

3.4.4 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

DESCRIÇÃO	CARGA	TOTAL	UND
TRANSPORTE	4,59	4,59	M3

3.4.5 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023

DESCRIÇÃO	ESCAVAÇÃO	VOLUME DA SAPATA	LASTRO	TOTAL	UND
REATERRO	16,14	3,14	0,39	12,61	M3

3.4.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

Emml

	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	SAPATA	1,40	1,40	0,40	4	3,14	M3
PRANCHA 01/01	VIGA BALDRAME	3,90	0,25	0,45	4	1,76	M3
						4,90	M3

3.4.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

PRANCHA 01/01	SAPATA	48,00	48,00	KG
PRANCHA 01/01	VIGA BALDRAME	13,00	13,00	KG
			61,00	KG

3.4.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

	DESCRIÇÃO	KG	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	VIGA BALDRAME	18,00	18,00	KG
			18,00	KG

3.4.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

	DESCRIÇÃO	KG	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	VIGA BALDRAME	70,00	70,00	KG
			70,00	KG

3.4.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024

	DES.	COMP.	LAR.	ALT.	QUANT.	LADOS	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	VIGA BALDRAME	3,90	0,25	0,45	4	2	14,04	M2
PRANCHA 01/01	SAPATA	1,40	1,40	0,40	4	4	8,96	M2
							23,00	M2

3.4.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

	DESCRIÇÃO	KG	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	PILAR	26,00	26,00	KG
			26,00	KG

3.4.12 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

	DESCRIÇÃO	KG	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	PILAR	57,00	57,00	KG
			57,00	KG



3.4.13 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

	DESCR.	COMPR	LARG.	ALT.	QUANT.	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	PILAR	5,00	0,25	0,25	4	1,25	M3
						1,25	M3

3.4.14 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	LADOS	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	PILAR	5,00	0,25	0,25	4	4	20,00	M2
							20,00	M2

3.4.15 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

	DESCRIÇÃO	KG	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	VIGA SUPERIOR	18,00	18,00	KG
			18,00	KG

3.4.16 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

	DESCRIÇÃO	KG	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	VIGA SUPERIOR	13,00	13,00	KG
			13,00	KG

Emmely

3.4.17 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

	DESCRIÇÃO	KG	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	VIGA SUPERIOR	37,00	37,00	KG
			37,00	KG



3.4.18 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

	DESCRIÇÃO	KG	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	VIGA SUPERIOR	71,00	71,00	KG
			71,00	KG

3.4.19 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	VIGA SUPERIOR	3,90	0,25	0,25	4	0,98	M3
PRANCHA 01/01	LAJE	3,90	3,90	0,18		2,74	M3
						3,72	M3

3.4.20 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	LADOS	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	VIGA SUPERIOR	3,90	0,25	0,45	4	2	7,80	M2
	FUNDO DE VIGA	3,90	0,25		4		3,90	M2
							11,70	M2

3.4.21 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Emmily

	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	LADOS	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	VIGA SUPERIOR	3,90	0,25	0,45	4	2	7,80	M2
	FUNDO DE VIGA	3,90	0,25		4		3,90	M2
							11,70	M2

16

3.4.22 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022



	DESCRIÇÃO	KG	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	LAJE	74,00	74,00	KG
			74,00	KG

3.4.23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

	DESCRIÇÃO	KG	TOTAL	UND
PRANCHA 01/01	LAJE	230,00	230,00	KG
			230,00	KG

Emmaly

Para dimensionar as vedações, é utilizado o software ARCHICAD, a partir do qual os tipos de vedação a serem utilizados no projeto - nesse caso, divisórias de granilite, enchimento de paredes, blocos de concreto e drywall - são parametrizados. Toda a metragem considerada é então gerada pelo software, proporcionando uma base precisa para o planejamento e execução das vedações no projeto.



1- Primeira etapa: Parametrização dos tipos de vedação



2- Definição dos componentes da tabela

• 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

Quadro de Áreas de Paredes		
Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
Parede alvenaria 15cm	0,15	12,85

* Obs: A espessura da parede é somada o bloco de alvenaria de 9 cm + os acabamentos totalizando os 15 centímetros.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the project manager or engineer.

4.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

Quadro de Áreas de Paredes total		
Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
Parede alvenaria 20cm	0,2	713,84

Quadro de Áreas de Paredes muro externo			
Parede	largura	altura	M total
1	29,28	0,97	28,40
2	35,56	2,5	88,90
3	37,27	2,5	93,17
4	7,48	2,5	18,70
5	12,77 – (4 + 2) = 6,77M	2,5	16,93
Área total muro			246,10m2



Área total da alvenaria UBS = 713,84m² – 246,10m² (muro) = 467,74m²

* Obs: A espessura da parede é somada o bloco de alvenaria de 19 cm + os acabamentos totalizando os 22 centímetros.

• **COBOGO**

Para dimensionar os cobogó, foram selecionados previamente os modelos a serem integrados ao arquivo no software. Em seguida, o software gera o arquivo completo, que inclui uma tabela contendo informações relevantes sobre os cobogó, como dimensões, materiais e quantidade necessária para cada ambiente.

4.1.3 Cobogó de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia

A partir dos dados acima apresentados se calcula a área:

Quadro de Cobogó				
ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)		ÁREA
C1	1	8,3	3	24,9
C2	1	13,45	4	53,8
C3	1	9,35	4,52	42,262
TOTAL				120,962

• **VERGA E CONTRAVERGA**

Para o cálculo das vergas, foram considerados os vãos de esquadrias existentes em alvenarias de bloco de concreto mais 0,6m (vão de porta + 0,6m) + (vão de janela + 0,6m). Para o cálculo das contra vergas, foram considerados os vãos de janelas existentes em alvenarias de bloco de concreto mais 0,6m

QUADRO DE PORTAS							
ID.	QNT.	LARGURA	AUMENTO DA VERGA (0,60 m)	DESCRIÇÃO	PAREDE	VERGA	TOTAL
PA90b-A	3	0,9	0,6	Porta de giro, alumínio anodizado tipo lambril, cor branca	Alvenaria	1,5	4,5
PA120b-A	1	1,2	0,6	Porta de alumínio anodizado com vidro, 1 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Alvenaria	1,8	1,8
PAD110a-A	3	1,1	0,6	Porta de alumínio anodizado,	Alvenaria	1,7	5,1

				com veneziana, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca			
PAD120b-A	5	1,2	0,6	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Alvenaria	1,8	9
PAD150a-A	1	1,5	0,6	Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Alvenaria	2,1	2,1
PAD150c-A	2	1,5	0,6	Porta de alumínio com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Alvenaria	2,1	4,2

Emmelt


<u>PAD200a-A</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>0,6</u>	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca. Barra anti-pânico	<u>Alvenaria</u>	<u>2,6</u>	<u>2,6</u>
<u>PF1</u>	<u>1</u>	<u>1,4</u>	<u>0,6</u>	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca	<u>Alvenaria</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>PF2</u>	<u>2</u>	<u>0,9</u>	<u>0,6</u>	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento	<u>Alvenaria</u>	<u>1,5</u>	<u>3</u>

Emmml

				em pintura branca			
TOTAL							34,3

Quadro de Janelas Simples

ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)	AUMENTO DA VERGA E CONTRAVERGA (0,60 m)	DESCRIÇÃO	PAREDE	VERGA	TOTAL
JC120-A	2	1,2	0,6	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas. Tela mosquiteiro.	Alvenaria	1,8	3,6
JC220a-A	2	2,2	0,6	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas. Tela mosquiteiro.	Alvenaria	2,8	5,6
JC220b-A	2	2,2	0,6	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas. Tela mosquiteiro.	Alvenaria	2,8	5,6
JC250a-A	10	2,5	0,6	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas. Tela mosquiteiro.	Alvenaria	3,1	31
JC250b-A	1	2,5	0,6	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas. Tela mosquiteiro.	Alvenaria	3,1	3,1
JF150-A	1	1,5	0,6	Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha	Alvenaria	2,1	2,1



JM80-A	3	0,8	0,6	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 1 folha	Alvenaria	1,4	4,2
JM220-A	5	2,2	0,6	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar	Alvenaria	2,8	14
TOTAL							69,2
TOTAL DA VERGA							103,5
TOTAL DA CONTRAVERGA							69,2

4.1.4 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016

103,5 metros lineares

4.1.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

69,2 metros lineares

4.1.6 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016

O Perímetro de todas as paredes de alvenaria:

Quadro de Áreas de Paredes			
Descrição	Espessura (m)	Área (m²)	Comprimento da Linha de Referência
Parede alvenaria 15cm	0,15	10,79	11,1
Parede alvenaria 20cm	0,2	719,34	378,605
TOTAL			389,71

4.1.7 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

Comprimento PLATIBANDA = 1,55m * 0,23 = 35,65m2

• **4.2 DRYWALL**

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS

Quadro de Áreas de Paredes		
Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
Paredes em Drywall	0,1	36,94

4.2.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS

Quadro de Áreas de Paredes		
Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
Paredes em Drywall RU	0,1	180,09

4.2.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

Quadro de Áreas de Paredes		
Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
Paredes em Drywall com lã de rocha	0,1	84,45

4.2.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

Quadro de Áreas de Paredes		
Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
Paredes em Drywall RU com lã de rocha	0,1	66,04

• 4.3 DIVISORIA

4.3.1 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

Quadro de Áreas Paredes

Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
Divisória Granilite	0,03	0,15

5.0 COBERTURA

Para dimensionar a cobertura, é utilizado o software ARCHICAD, iniciando pela parametrização dos tipos de coberturas utilizados no projeto - neste caso, impermeabilizada e telha de fibrocimento - além dos acabamentos necessários, tais como calha, cumeeira e rufo. Essa abordagem permite uma modelagem precisa da cobertura, levando em consideração não apenas os materiais principais, mas também os detalhes finos e acessórios essenciais para garantir a eficiência e durabilidade da estrutura.



5.1.1.1.1 Primeira etapa:
Parametrização dos tipos de

[Handwritten signature]



5.1.1.1.2 Definição dos componentes da tabela

5.1.1.2 COBERTURA

- 5.1 ESTRUTURA

5.1.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

391,45 Kg

5.1.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

359,41 m²

5.1.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

359,41 m²

- 5.2 TELHAMENTO

5.2.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

359,41 m²

Emmanuel

5.2.2 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm

Quadro de Áreas de Cobertura	
Descrição	Área (m²)
TELHA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE	31,6

- 5.3 COMPLEMENTOS

5.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

76 m

5.3.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

49,85 m

5.3.3 Cumeeira termoacústica

24,55 m

6.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO

7.1 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 09/2023

área de laje + área de piso das áreas molhadas
155,67 m²

7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023


73,18 m²

7.0 ESQUADRIAS

7.1 PORTAS

Emml

Para dimensionar as portas, foram parametrizados os modelos de portas a serem utilizados no arquivo previamente. O software então gera todo o arquivo, incluindo uma tabela com as informações pertinentes às portas, tais como dimensões, materiais e quantidade necessária para cada ambiente. Essa abordagem automatizada permite uma rápida e precisa identificação de todas as portas necessárias no projeto, facilitando o planejamento e execução da construção.



1- Parametrização dos tipos de portas





2- Definição dos componentes da tabela

7.1.1.1 JANELAS

Para calcular as dimensões das janelas, foram definidos os modelos a serem usados no arquivo antes da operação do software. O programa então produz o arquivo completo, que inclui uma tabela contendo os dados relevantes sobre as janelas, como suas medidas, materiais e a quantidade requerida para cada espaço. Esse método automatizado possibilita uma identificação ágil e precisa de todas as janelas exigidas no projeto, simplificando o processo de planejamento e construção.

Emmelt



- PORTAS DE MADEIRA

12 unidades

7.1.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

Emmaly

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2019

10 unidades

7.1.1.3 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA

1 unidade

7.1.1.4 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE

14,39 m²

7.1.1.5 PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO
COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA

1 unidade

7.1.1.6 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-DEM

2 unidades

- ESQUADRIAS DE ALUMINIO

- PORTAS DE ALUMINIO

7.2.1.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

9,87 m²

7.2.1.2 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA

6,93 m²

7.2.1.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, EM 2 FOLHAS DE
ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS
PARA VIDRO, EM PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO
E COLOCAÇÃO

20,28 m²

7.2.1.4 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA

4,7 m²

Emml

7.2.1.5 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR

2,52 m²

- JANELAS DE ALUMINIO

7.2.2.1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

25,64 m²

7.2.2.2 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

1,35 m²

7.2.2.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

35,67 m²

- ESQUADRIAS METÁLICAS

- PORTAS METÁLICAS

7.3.1.1 Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

3,15 m²

- ACESSÓRIOS

7.4.1 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

7 un

7.4.2 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

7 un

[Assinatura]

7.4.3 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

233,34 m

7.4.4 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE

4 un

7.4.5 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA

23 un

7.4.6 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019

37 un

7.4.7 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI – VASADO

0,45 m²

8.0 REVESTIMENTO

• REVESTIMENTO DE PAREDE

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos dados de alvenaria e de piso, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso calculado item a item, conforme demonstrações abaixo:

- REVESTIMENTO ARGAMASSADO

8.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

Área das paredes somadas e multiplicadas por 2:

$$498,08\text{m}^2 \times 2 = 996,16 \text{ m}^2$$

8.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014

Emml

Área das paredes somadas e multiplicadas por 2:

$$498,08\text{m}^2 \times 2 = 996,16 \text{ m}^2 - 77,77\text{m}^2 = 918,39\text{m}^2$$

8.1.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

77,77 m²

- REVESTIMENTO CERÂMICO


8.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

No processo de determinação das áreas a serem revestidas, foi empregada a contagem das vedações geradas pelo software ArchiCAD, conforme justificado na tabela abaixo. Essa contagem levou em consideração os usos especificados para cada ambiente, proporcionando uma estimativa precisa das áreas a serem cobertas com revestimento 60x60.

Quadro de Pinturas Gerais e Revestimentos de Parede	
Revestimento - Cerâmico Branco 60x60cm com Acabamento Polido (ou similar)	110

• REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

Para dimensionar a área de piso, foi utilizado o software ARCHICAD. Essa ferramenta permite uma análise precisa das dimensões de cada ambiente, considerando detalhes como formato, área total e necessidades específicas de revestimento.



1- Parametrização dos tipos de piso

Emm



2- Definição dos componentes da tabela

- REVESTIMENTO ARGAMASSADO

9.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

Área de piso granilite polido interno

393,44 m²

9.1.2 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

Área de piso granilite polido interno

393,44 m²

- GRANILITE

9.2.1 Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado

393,44m²

- RODAPÉ

9.4.1 Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana

260,64 m

Bmmllk

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO - UBS

10.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

Obs: Considerado apenas o piso Resíduos contaminados, Central de gás, Bomba e vacuo e região entrada principal e recuo lateral

$$3,01 + 3,77 + 1,30 + 1,01 + 30 + 25,78 = 64,87 \text{ m}^2$$

10.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022

$$\text{PISO EXTERNO UBS} = 369,44 \text{ m}^2$$

10.1.3 MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

$$\text{PISO EXTERNO+ ESTACIONAMENTO} = 369,44 \text{ m}^2 + 377,00 \text{ m}^2 = 746,44 \text{ m}^2$$

10.1.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022

$$\text{PISO ESTACIONAMENTO} = 377,00 \text{ m}^2$$

11 REVESTIMENTO TETO

Para dimensionar o forro, é utilizado o software ARCHICAD, iniciando pela parametrização dos tipos de forro utilizados no projeto. Nesse caso, são considerados o forro de gesso acartonado. Essa abordagem permite uma modelagem precisa dos materiais a serem empregados no forro, levando em consideração suas propriedades específicas e necessidades de instalação.



Emmily



2- Definição dos componentes da tabela

11.1.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022

4,24 m²

11.1.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

4,24 m

11.2.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS

340,81 m

12 PINTURA

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos dados de alvenaria, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso calculado item a item, conforme demonstrado:

- PAREDES

12.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023

Emmanuel

$$151,77\text{m}^2 + 457,80\text{m}^2 = 1.809,05\text{m}^2$$

12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

$$1.351,77\text{m}^2$$

12.1.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

$$1.351,77\text{m}^2$$

12.1.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023

$$246,10\text{m}^2 \times 2 = 492,2\text{m}^2 \text{ (Paredes muro)}$$

$$\text{Comprimento muro(chapim)} = 116,36\text{m} \times 0,23 = 26,76\text{m}^2$$

$$\text{Total} = 518,96\text{m}^2$$

- TETO

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos dados de forro, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso calculado item a item, conforme demonstrado:

12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

$$340,81\text{m}^2$$

12.2.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

$$340,81\text{m}^2$$

13 MARMORARIA

13.1 Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm

BANCADA EM GRANITO								
Quadro de Bancadas								
Cód.	Qtd	Descrição	Frontão	LARG (m)	COMP (m)	RODOPI A H=10cm (m²)	TESTEIR A H=10cm (m²)	TOTA L (m²)

Emm

BPC.80d	1	Bancada em granito 0,80x0,55m , com uma cuba em cerâmica redonda.	Frontão direita	0,8	0,55	0,135	0,135	0,71
BPC.120e	1	Bancada em granito 1,20x0,55m , com uma cuba em cerâmica redonda.	Frontão esquerda	1,2	0,55	0,175	0,175	1,01
BPC.150de -Escovário	1	Bancada em granito 1,50x0,50m , com duas cubas cerâmica oval.	Frontão direita e esquerda	1,5	0,5	0,45	0,45	2,88
BPC.160	1	Bancada em granito 1,60x0,60m , com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.	Sem frontão lateral	1,6	0,6	0,16	0,16	1,28
BPC.160d	1	Bancada em granito 1,60x0,60m , com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.	Frontão direita	1,6	0,6	0,22	0,22	1,40
BPC.180d	1	Bancada em granito 1,80x0,60m , com uma cuba retangular em inox.	Frontão direita	1,8	0,6	0,24	0,24	1,56
BPC.180e	1	Bancada em granito 1,80x0,60m , com uma cuba em inox retangular e uma cuba em	Frontão Esquerda	1,8	0,6	0,24	0,24	1,56

Emmely

		cerâmica redonda.						
BPC.180-Escovário	1	Bancada em granito 1,80x0,50m , com duas cubas cerâmica oval.	Sem frontão lateral	1,8	0,5	0,18	0,18	1,26
BPC.220e	1	Bancada em granito 2,20x0,55m , com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.	Frontão Esquerda	2,2	0,55	275	275	1,76
TOTAL								13,42

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Para determinar a quantidade de louças e metais, foram selecionados os modelos específicos a serem incorporados ao arquivo antes de iniciar o processo no software. Posteriormente, o software gera o arquivo completo, que engloba uma tabela detalhando informações relevantes sobre as louças e metais, incluindo dimensões,



materiais e a quantidade necessária para cada área. Essa abordagem automatizada viabiliza uma rápida e precisa identificação de todos os itens de louças e metais necessários no projeto, simplificando o planejamento e a execução da construção.

Emmlr



1- Parametrização dos tipos de Louças e metais

ID	Nome	Quantidade	Unidade	Valor	Valor Total
001	Quarto de Alvenaria	1	m²	100,00	100,00
002	Quarto de Trazido	1	m²	100,00	100,00
003	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
004	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
005	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
006	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
007	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
008	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
009	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
010	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
011	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
012	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
013	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
014	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
015	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
016	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
017	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
018	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
019	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
020	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
021	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
022	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
023	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
024	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
025	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
026	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
027	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
028	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
029	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
030	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
031	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
032	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
033	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
034	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
035	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
036	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
037	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
038	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
039	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
040	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
041	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
042	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
043	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
044	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
045	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
046	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
047	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
048	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
049	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
050	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
051	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
052	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
053	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
054	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
055	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
056	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
057	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
058	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
059	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
060	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
061	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
062	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
063	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
064	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
065	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
066	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
067	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
068	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
069	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
070	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
071	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
072	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
073	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
074	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
075	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
076	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
077	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
078	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
079	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
080	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
081	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
082	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
083	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
084	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
085	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
086	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
087	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
088	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
089	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
090	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
091	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
092	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
093	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
094	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
095	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
096	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
097	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
098	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
099	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00
100	Quarto de Alvenaria e Trazido	1	m²	100,00	100,00

2- Definição dos componentes da tabela

- EQUIPAMENTOS

14.1.1 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

2 unidades

- LOUÇAS

14.2.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

6 unidades

14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL

1 unidade

EmmlK

14.2.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

13 unidades

14.2.4 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

1 unidades

14.2.5 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

1 unidades

14.2.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

3 unidades

14.2.7 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA

6 unidades

- METAIS, INOX E METALON

14.3.1 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

BANCADA EM INOX								
Quadro de Bancadas								
Cód.	Qt d.	Descrição	Frontão	LAR G. (m)	COM P. (m)	RODOP IA H=10cm (m²)	TESTEI RA H=10cm (m²)	TOTA L (m²)
BI.330d e	1	Bancada em L em Inox 3,30 x 1,85m, profundida	Frontão direita e esquerda	3,3	0,6	0,45	0,45	2,88

Emml

		de 0,60 e 0,75m, sem cuba						
Bl.330d e	1	Bancada em L em Inox 3,30 x 1,85m, profundidade de 0,60 e 0,75m, sem cuba	Frontão direita e esquerda	1,85	0,75	0,34	0,34	2,06
BIC.260d	1	Bancada em Inox 2,60x0,60 m, com uma cuba retangular em inox.	Frontão direita	2,6	0,6	0,32	0,32	2,20
TOTAL								7,14

14.3.2 Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar

1 un

14.3.3 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

6 un

14.3.4 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

5 un

14.3.5 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA

2 un

14.3.6 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

6un

14.3.7 Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar

22 un

Emmily

14.3.8 Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada

1 un

14.3.9 Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada

6 un

14.3.10 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

8 un

14.3.11 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

8 un

14.3.12 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

4 un

14.3.13 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA

19 un

14.3.14 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"x4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO

4 un

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HIDRAULICA

O projeto hidráulico foi desenvolvido em conformidade com as normas NBR5626 e NBR 8160, as quais estabelecem os requisitos e procedimentos para instalações hidráulicas prediais de água fria e sistemas de esgoto sanitário, respectivamente.

O software QiBuilder foi utilizado para facilitar o desenvolvimento e a análise do projeto hidráulico, proporcionando ferramentas eficientes para o dimensionamento e a distribuição adequada dos elementos hidráulicos.

Com uma área pluvial de aproximadamente 650m² de cobertura, cada tubo de 100mm é capaz de suportar uma vazão de 90m² de telhado. Para atender a essa demanda, seriam necessários 8 condutores de 100mm. No entanto, no projeto foram adotados 9 tubos de 100mm, proporcionando uma capacidade de 75m² por tubo, o que se mostra vantajoso diante das intensas chuvas recentes.

Além disso, todas as instalações sanitárias foram projetadas com diâmetro mínimo adequado às normas: os vasos sanitários foram lançados com diâmetro mínimo de 100mm, os lavatórios com diâmetro mínimo de 40mm e direcionados para um desconector (caixa sifonada), e as pias de gordura foram lançadas com diâmetro mínimo de 50mm, garantindo o funcionamento eficiente e seguro do sistema hidráulico.

A tabela a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações:

Bmml

Descrição	Item	Quantidade	Unidade	CODIGO CPU	BANCO
Colar de tomada de fefe	1 1/2"	1	pç	54668	SBC
Registro de esfera	1 1/2"	1	pç	103039	SINAPI
Registro esfera VS compacto soldável PVC	50 mm	1	pç	94492	SINAPI
Curva 90 c/ rosca	1.1/2"	1	pç	94681	SINAPI
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	50 mm - 1.1/2"	1	pç	94662	SINAPI
Curva 90 soldável	50 mm	8	pç	103986	SINAPI
Tubos	50 mm	30	m	103979	SINAPI
Caixa de inspeção de esgoto sifonada	CES- 60x60 cm	1	pç	89707	SINAPI
Caixa de inspeção esgoto simples	CE- 60x60 cm	4	pç	4883	ORSE
Caixa sifonada	150x150x50	17	pç	104328	SINAPI
Caixa sifonada	150x185x75	1	pç	89708	SINAPI
Ralo sifonado alt. reg. saída 40	100 mm - 40 mm	3	pç	89709	SINAPI
Sifão de copo p/ pia e lavatório	1" - 1.1/2"	29	pç	86883	SINAPI
Válvula p/ lavatório e tanque	1"	29	pç	86879	SINAPI
Anel de borracha	100mm - 4"	34	pç	INCLUSO NA CPU 46.03.050	
Anel de borracha	50mm - 2"	55	pç	INCLUSO NA CPU 46.03.038	

EmmlX

Anel de borracha	75mm - 3"	10	pç	INCLUSO NA CPU 46.03.040	
Curva 45 curta Amanco	100 mm	9	pç	104063	SINAPI
Curva 90 curta	100 mm	8	pç	89811	SINAPI
Curva 90 curta	40 mm	49	pç	89728	SINAPI
Joelho 45	40 mm	25	pç	89726	SINAPI
Joelho 45	50 mm	23	pç	89732	SINAPI
Joelho 45	75 mm	3	pç	89739	SINAPI
Joelho 90	50 mm	2	pç	89731	SINAPI
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	40 mm - 1.1/2"	29	pç	89724	SINAPI
Junção simples	100 mm - 50 mm	11	pç	104345	SINAPI
Junção simples	40 mm x 40 mm	6	pç	89783	SINAPI
Junção simples	75 mm - 50 mm	1	pç	104350	SINAPI
Junção simples	75 mm 75 mm	1	pç	89795	SINAPI
Redução excêntrica	75 mm - 50 mm	1	pç	89549	SINAPI
Tubo PVC ponta- bolsa c/ virola	100 mm - 4"	99,4	m	46.03.050	CPOS/CDHU
Tubo PVC ponta- bolsa c/ virola	50 mm - 2"	38,9	m	46.03.038	CPOS/CDHU
Tubo PVC ponta- bolsa c/ virola	75 mm - 3"	25,6	m	46.03.040	CPOS/CDHU
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável	40 mm	60,2	m	46.01.040	CPOS/CDHU
Tubo rígido c/ ponta lisa	40 mm	17,4	m	46.02.010	CPOS/CDHU

Emmily

Tubo rígido c/ ponta lisa	50 mm - 2"	0,9 m	46.03.080	CPOS/CDHU
Tê 90	40 mm	1 pç	89782	SINAPI
Vedação p/ saída de vaso sanitário	100 mm	8 pç	1595	ORSE
Luva soldável c/ rosca	25 mm - 3/4"	17 pç	89373	SINAPI
Bucha de redução sold. longa	40 mm - 25 mm	17 pç	104014	SINAPI
Curva de transposição	25 mm	17 pç	89384	SINAPI
Joelho 90º soldável	25 mm	34 pç	89408	SINAPI
Tubos	25 mm	102 m	89356	SINAPI
Sifão de copo p/ pia e lavatório	1" - 2"	1 pç	86882	SINAPI
Válvula p/ pia	1"	1 pç	86879	SINAPI
Anel de borracha	100mm - 4"	2 pç	INCLUSO NA CPU 46.03.050	
Anel de borracha	50mm - 2"	2 pç	INCLUSO NA CPU 46.03.080	
Curva 45 longa	100 mm	1 pç	104063	SINAPI
Joelho 90	50 mm	2 pç	89731	SINAPI
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola	100 mm - 4"	8,5 m	46.03.050	CPOS/CDHU
Tubo rígido c/ ponta lisa	50 mm - 2"	0,6 m	46.03.080	CPOS/CDHU
Joelho 45º Série R	50 mm	1 pç	9760	ORSE
Tubo PVC rígido Série R ponta - bolsa	50 mm	1,7 m	46.03.038	CPOS/CDHU
Alça	Ferro	1 pç	12646	ORSE

EmmlX

Concreto	Concreto	0,2	m³	94962	SINAPI
Caixa de areia pluvial com grelha	CAG- 60x60cm	4	pç	3234	ORSE
Caixa de areia pluvial sem grelha	CA- 60x60cm	2	pç	6409	ORSE
Ralo abacaxi	100mm	2	pç	53039	SBC
Anel de borracha	100mm - 4"	22	pç	INCLUSO NA CPU 46.05.020	
Anel de borracha	75mm - 3"	3	pç	INCLUSO NA CPU 46.01.070	
Curva 45 curta Amanco	100 mm	3	pç	104063	SINAPI
Curva 90 curta	100 mm	15	pç	89811	SINAPI
Curva 90 curta	75 mm	1	pç	89742	SINAPI
Junção simples	100 mm- 100 mm	1	pç	89797	SINAPI
Luva dupla	100 mm	1	pç	54083	SBC
Luva simples	75 mm	1	pç	89599	SINAPI
Redução excêntrica	100 mm - 75 mm	1	pç	89557	SINAPI
Tubo rígido c/ ponta lisa	100 mm - 4"	84,2	m	46.05.020	CPOS/CDHU
Tubo rígido c/ ponta lisa	150 mm - 6"	41,7	m	46.05.040	CPOS/CDHU
Tubo rígido c/ ponta lisa	75 mm - 3"	6	m	46.01.070	CPOS/CDHU
Curva 45º	200 mm	1	pç	CPU2094	PRÓPRIA
Tubo	200 mm	10,3	m	90696	SINAPI
Joelho 90º soldável	25 mm	18	pç	89408	SINAPI
Tubos	25 mm	109,9	m	89356	SINAPI
Tê 90 soldável	25 mm	10	pç	89869	SINAPI

Emmaly

Anel de borracha	50mm - 2"	77	pç	INCLUSO NA CPU 46.03.080	
Anel de borracha	75mm - 3"	1	pç	INCLUSO NA CPU 46.01.070	
Joelho 45	50 mm	2	pç	89732	SINAPI
Joelho 90	50 mm	40	pç	89731	SINAPI
Terminal de ventilação	50 mm	19	pç	104348	SINAPI
Tubo rígido c/ ponta lisa	50 mm - 2"	95,8	m	46.03.080	CPOS/CDHU
Tê sanitário	50 mm - 50 mm	17	pç	89825	SINAPI
Tê sanitário	75 mm - 50 mm	1	pç	89829	SINAPI
Chuveiro	25mm x 3/4"	2	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	
Ducha higiênica	25mm x 1/2"	6	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	
Máquina de Lavar Roupas	25mm x 3/4"	1	pç	ESCOPO RENEM	
Purificador de água	3/4"	3	pç	ESCOPO RENEM	
Torneira de Pia de Cozinha	25mm - 3/4"	1	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	
Torneira de Tanque de Lavar	25mm x 3/4"	1	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	
Torneira de lavatório	25 mm - 1/2"	28	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada	1/2"	7	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/4"	40mm - 1 1/2"	1	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	

Emml

Hidrômetro individual	20 m³/h - 1.1/2"	1	pç	45.03.110	CPOS/CDHU
Registro de gaveta bruto ABNT	3/4"	1	pç	89353	SINAPI
Registro de gaveta c/ canopla cromada	1.1/2"	1	pç	94794	SINAPI
Registro de gaveta c/ canopla cromada	3/4"	24	pç	89987	SINAPI
Registro de pressão c/ canopla cromada	3/4"	2	pç	89985	SINAPI
Tubete para hidrômetro	1.1/2"	2	pç	92365	SINAPI
Válvula de descarga alta pressão	1.1/4"	1	pç	92336	SINAPI
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário	1.1/2"	1	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	
Engate flexível cobre cromado com canopla	1/2 - 30cm	7	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	
Engate flexível plástico	1/2 - 30cm	28	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	
Tubo de descarga VDE.	38 mm	1	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	

Emmanuel

Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.	38 mm	1	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	
Luva soldável c/ rosca	25 mm - 3/4"	2	pç	89373	SINAPI
Luva soldável c/ rosca	50 mm - 1.1/2"	2	pç	89593	SINAPI
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	25 mm - 3/4"	52	pç	94656	SINAPI
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	50 mm - 1.1/2"	2	pç	94662	SINAPI
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	50 mm - 1.1/4"	1	pç	104002	SINAPI
Bucha de redução sold. curta	32 mm - 25 mm	2	pç	103948	SINAPI
Bucha de redução sold. longa	50 mm - 25 mm	1	pç	103966	SINAPI
Bucha de redução sold. longa	50 mm - 32 mm	1	pç	104003	SINAPI
Curva 45 soldável	25 mm	1	pç	89490	SINAPI
Curva 90 soldável	25 mm	68	pç	89489	SINAPI
Curva 90 soldável	50 mm	9	pç	103986	SINAPI
Curva de transposição	25 mm	1	pç	89384	SINAPI
Luva soldável	25 mm	25	pç	89530	SINAPI

Emmelt

Luva soldável	50 mm	1	pç	89577	SINAPI
Tubos	25 mm	201,4	m	89356	SINAPI
Tubos	32 mm	24,2	m	89357	SINAPI
Tubos	40 mm	0,1	m	89448	SINAPI
Tubos	50 mm	24,4	m	103979	SINAPI
Tê 90 soldável	25 mm	31	pç	89869	SINAPI
Tê 90 soldável	32 mm	1	pç	94690	SINAPI
Tê 90 soldável	50 mm	2	pç	104008	SINAPI
Tê de redução 90 soldável	32 mm - 25 mm	14	pç	89400	SINAPI
Tê de redução 90 soldável	50 mm - 25 mm	1	pç	89627	SINAPI
Joelho 90º soldável com bucha de latão	25 mm - 3/4"	8	pç	89366	SINAPI
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão	25 mm - 1/2"	41	pç	90373	SINAPI
Pressurizador	Max Press 270VF	1	pç	CPU2194	PROPRIO
Reservatório POLIESTER REFORÇADO DE FIBRA DE VIDRO	15000 L	1	pç	102620	SINAPI
Torneira de Jardim	25 mm x 1/2"	8	pç	INCLUSO LOUÇAS E METAIS	
Bucha de redução sold. curta	32 mm - 25 mm	1	pç	103948	SINAPI
Curva 90 soldável	25 mm	13	pç	89489	SINAPI
Curva 90 soldável	32 mm	8	pç	89415	SINAPI
Tubos	25 mm	97,2	m	89356	SINAPI
Tubos	32 mm	7,2	m	89357	SINAPI
Tê 90 soldável	25 mm	6	pç	89869	SINAPI

EmmmlN

Tê de redução 90 soldável	32 mm - 25 mm	1 pç	89400	SINAPI
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão	25 mm- 1/2"	8 pç	90373	SINAPI
Pressurizador	TP 825	1 pç	12882	ORSE
Cisterna	3000 L	1 pç	48.02.300	CPOS/CDHU

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.

HIDRAULICA

Nº na Planilha	Cod Banco	Banco	Qntd	Disciplina
15.1.1	054668	SBC	1	HIDRAULICA
15.1.2	103039	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.3	94492	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.4	94681	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.5	94662	SINAPI	3	HIDRAULICA
15.1.6	103986	SINAPI	17	HIDRAULICA
15.1.7	103979	SINAPI	54,4	HIDRAULICA
15.1.8	45.03.110	CPOS/CDHU	1	HIDRAULICA
15.1.9	89353	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.10	94794	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.11	89987	SINAPI	24	HIDRAULICA
15.1.12	89985	SINAPI	2	HIDRAULICA
15.1.13	92365	SINAPI	2	HIDRAULICA
15.1.14	92336	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.15	89373	SINAPI	2	HIDRAULICA
15.1.16	89593	SINAPI	2	HIDRAULICA
15.1.17	94656	SINAPI	52	HIDRAULICA
15.1.18	104002	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.19	103948	SINAPI	3	HIDRAULICA
15.1.20	103966	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.21	104003	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.22	89490	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.23	89489	SINAPI	81	HIDRAULICA
15.1.24	89384	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.25	89530	SINAPI	25	HIDRAULICA

Emmex

15.1.26	89577	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.27	89356	SINAPI	298,6	HIDRAULICA
15.1.28	89357	SINAPI	31,4	HIDRAULICA
15.1.29	89448	SINAPI	0,1	HIDRAULICA
15.1.30	89869	SINAPI	37	HIDRAULICA
15.1.31	94690	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.32	104008	SINAPI	2	HIDRAULICA
15.1.33	89400	SINAPI	15	HIDRAULICA
15.1.34	89627	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.35	89366	SINAPI	8	HIDRAULICA
15.1.36	90373	SINAPI	49	HIDRAULICA
15.1.37	CPU2194	Próprio	1	HIDRAULICA
15.1.38	102620	SINAPI	1	HIDRAULICA
15.1.39	89415	SINAPI	8	HIDRAULICA
15.1.40	12882	ORSE	1	HIDRAULICA
15.1.41	48.02.300	CPOS/CDHU	1	HIDRAULICA

SANITÁRIA

Nº na Planilha	Cod Banco	Banco	Qntd	Disciplina
15.2.1	89707	SINAPI	1	ESGOTO
15.2.2	4883	ORSE	4	ESGOTO
15.2.3	104328	SINAPI	17	ESGOTO
15.2.4	89708	SINAPI	1	ESGOTO
15.2.5	89709	SINAPI	3	ESGOTO
15.2.6	86883	SINAPI	29	ESGOTO
15.2.7	86879	SINAPI	30	ESGOTO
15.2.8	104063	SINAPI	10	ESGOTO
15.2.9	89811	SINAPI	8	ESGOTO
15.2.10	89728	SINAPI	49	ESGOTO
15.2.11	89726	SINAPI	25	ESGOTO
15.2.12	89732	SINAPI	25	ESGOTO
15.2.13	89739	SINAPI	3	ESGOTO
15.2.14	89731	SINAPI	44	ESGOTO
15.2.15	89724	SINAPI	29	ESGOTO
15.2.16	104345	SINAPI	11	ESGOTO
15.2.17	89783	SINAPI	6	ESGOTO
15.2.18	104350	SINAPI	1	ESGOTO
15.2.19	89795	SINAPI	1	ESGOTO
15.2.20	89549	SINAPI	1	ESGOTO
15.2.21	46.03.050	CPOS/CDHU	107,9	ESGOTO
15.2.22	46.03.038	CPOS/CDHU	40,6	ESGOTO
15.2.23	46.03.040	CPOS/CDHU	25,6	ESGOTO

Bmmml

15.2.24	46.01.040	CPOS/CDHU	60,2	ESGOTO
15.2.25	46.02.010	CPOS/CDHU	17,4	ESGOTO
15.2.26	46.03.080	CPOS/CDHU	97,3	ESGOTO
15.2.27	89782	SINAPI	1	ESGOTO
15.2.28	1595	ORSE	8	ESGOTO
15.2.29	89373	SINAPI	17	ESGOTO
15.2.30	104014	SINAPI	17	ESGOTO
15.2.31	89384	SINAPI	17	ESGOTO
15.2.32	89408	SINAPI	34	ESGOTO
15.2.33	89356	SINAPI	102	ESGOTO
15.2.34	86882	SINAPI	1	ESGOTO
15.2.35	9760	ORSE	1	ESGOTO
15.2.36	12646	ORSE	1	ESGOTO
15.2.37	94962	SINAPI	0,2	ESGOTO
15.2.38	104348	SINAPI	19	ESGOTO
15.2.39	89825	SINAPI	17	ESGOTO
15.2.40	89829	SINAPI	1	ESGOTO

PLUVIAL

Nº na Planilha	Cod Banco	Banco	Qntd	Disciplina
15.3.1	3234	ORSE	4	PLUVIAL
15.3.2	6409	ORSE	2	PLUVIAL
15.3.3	053039	SBC	2	PLUVIAL
15.3.4	104063	SINAPI	3	PLUVIAL
15.3.5	89811	SINAPI	15	PLUVIAL
15.3.6	89742	SINAPI	1	PLUVIAL
15.3.7	89797	SINAPI	1	PLUVIAL
15.3.8	054083	SBC	1	PLUVIAL
15.3.9	89599	SINAPI	1	PLUVIAL
15.3.10	89557	SINAPI	1	PLUVIAL
15.3.11	46.05.020	CPOS/CDHU	84,2	PLUVIAL
15.3.12	46.05.040	CPOS/CDHU	41,7	PLUVIAL
15.3.13	46.01.070	CPOS/CDHU	6	PLUVIAL
15.3.14	CPU2094	PRÓPRIA	1	PLUVIAL
15.3.15	90696	SINAPI	10,3	PLUVIAL
15.3.16	89408	SINAPI	18	PLUVIAL
15.3.17	89356	SINAPI	109,9	PLUVIAL
15.3.18	89869	SINAPI	10	PLUVIAL

Emmelly

COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO

O software utilizado para elaboração de projetos é o AUTOCAD, conhecido por sua robustez e versatilidade na criação de desenhos técnicos e projetos arquitetônicos. No que diz respeito às normas de segurança contra incêndios, cada estado possui seu próprio Regulamento de Prevenção e Combate a Incêndio. Esses regulamentos são compostos por instruções técnicas específicas para cada medida de segurança, abrangendo desde a construção de edificações até o funcionamento de sistemas de combate a incêndio.

O processo de elaboração de projetos segue um raciocínio metódico, baseado nas especificações técnicas contidas na legislação estadual correspondente. Cada medida de segurança é cuidadosamente analisada e implementada de acordo com as diretrizes estabelecidas, garantindo a conformidade com as normas e a segurança das edificações e de seus ocupantes.

SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
EQUIPAMENT O	CÓDIGO/MENSAGE M	DIMENSÃ O (mm)	QUANTIDAD E	CODIGO CPU	BANCO
PLACA (RAIO ELÉTRICO)	A5	204	5	12889	ORSE
EXTINTOR	PQS – 2A – 20B:C	-	8	101910	SINAPI
PLACA EXTINTOR	E5	330X330	8	12888	ORSE
PLACA "INDICAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA DE CADA EDIFICAÇÃO"	M1	600X600	1	97.02.210	CPOS/CDH U
	Esta edificação está dotada dos seguintes				
	Sistemas de Proteção Contra Incêndios:				
	. Acesso de viaturas				
	. Segurança estrutural contra incêndio.				
	. Controle de Materiais de Acabamento - CMAR				
	. Saídas de emergência.				
	. Plano de Intervenção de Incêndio.				
	. Brigada de incêndio.				
	. Iluminação de emergência.				
	. Detecção de Incêndio.				
	. Alarme de incêndio.				

Emmlt

	.Sinalização de emergência.				
	.Extintores de incêndio.				
	. Hidrantes.				
	. Edificação mista alvenaria e estrutura metálica.				
	Em caso de emergência:				
	Ligue 193 - Corpo de Bombeiros				
PLACA (MENSAGEM ESCRITA)	M7 ESTA PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA DURANTE TODO EXPEDIENTE	221X442	3	11853	ORSE
FAIXA ZEBRADA (PRETO E AMARELA)	O1		NO CENTRO DE TODA A EXTENSÃO DAS PORTAS DE VIDRO / OU QUALQUER FAIXA (EX: LOGO DA EMPRESA)		
PLACA (CIGARRO)	P1	Ø252	1	97.02.198	CPOS/CDH U
PLACA (FÓSFORO)	P2	Ø252	1	97.02.198	CPOS/CDH U
PLACA (SETA DIREITA)	S2	126X252	3	12884	ORSE
PLACA (SETA ESQUERDA)	S2	126X252	2	12884	ORSE
PLACA (SETA PARA CIMA)	S3	126X252	23	12884	ORSE
PLACA SAÍDA	S12	126X252	9	12884	ORSE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	1W - 55lm À 110lm	--	27	#N/A	#N/A
ILUMINAÇÃO TIPO FAROL	5w-600lm-6500k	--	1	50.05.312	CPOS/CDH U
ABRIGO METÁLICO PARA EXTINTOR	--	--	4	10785	ORSE
NOTA GERAIS: SE ATENTAR A CÓDIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE CADA ESTADO, SEGUIR AS OBSERVAÇÕES CONTIDAS NA COLUNA "EQUIPAMENTOS").					
SISTEMA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS					

Emmml

EQUIPAMENTO	CÓD./MENSAGEM	DIMENSÃO	QUANTIDADE	CODIGO CPU	BANCO
PLACA	"DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RÁPIDO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO"	316/158	1	160612	IOPES
PLACA	"ESTA EDIFICAÇÃO POSSUI INSTALADO SISTEMA FOTOVOLTAICO"	100X150	1	05.054.0115-0	EMOP
PLACA	"SISTEMA FOTOVOLTAICO EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RÁPIDO - AJUSTE O INTERRUPTOR DE DESLIGAMENTO RÁPIDO PARA A POSIÇÃO 'DESLIGADO' ('OFF') PARA DESLIGAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO E REDUZIR O RISCO DE CHOQUE"	316/158	1	160612	IOPES

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.

Nº na Planilha	Cod Banco	Banco	Qntd
15.4.1	12889	ORSE	5
15.4.2	101910	SINAPI	8
15.4.3	12888	ORSE	8
15.4.4	97.02.210	CPOS/CDHU	1
15.4.5	11853	ORSE	3
15.4.6	97.02.198	CPOS/CDHU	2
15.4.7	12884	ORSE	37
15.4.8	50.05.312	CPOS/CDHU	1
15.4.9	10785	ORSE	4
15.4.10	160612	IOPES	2
15.4.11	05.054.0115-0	EMOP	1

16 ELETRICA

A norma utilizada para o projeto de gás é a Norma 5410. Esta norma estabelece os requisitos e procedimentos para instalações elétricas de baixa tensão, garantindo a

Emmex

segurança e o desempenho adequado dos sistemas elétricos em edifícios e outras estruturas.

Para a concepção desses sistemas elétricos, é comum utilizar o software ALTOQi - BIULDER. Este software oferece ferramentas e recursos para facilitar o projeto elétrico, desde a iluminação até a distribuição de energia elétrica nos diferentes circuitos.

O processo de concepção inicia-se com a iluminação, onde é realizada a contagem de lumens necessários por metro quadrado, levando em consideração as necessidades específicas do projeto e suas características. A concepção das tomadas também é feita com base na metragem quadrada e na tipologia do projeto, considerando também as tomadas de uso específico que exigem uma carga especial, as quais são devidamente sinalizadas no projeto de arquitetura.

Após dimensionar a iluminação e as tomadas, é elaborado o quadro de distribuição e os circuitos, os quais são separados por potências e de acordo com seus usos específicos, tanto gerais quanto de iluminação. Após a finalização do quadro de distribuição, é dimensionado o quadro de força, sendo que o software utilizado já realiza esse cálculo automaticamente.

As tabelas a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações:

Descrição	Item	Quantidade	Unidade	CODIGO CPU	BANCO
Arruela zamak	1.1/4"	1	pç	9925	ORSE
Bucha zamak	1.1/4"	1	pç	INCLUSO 9925	
Caixa PVC	4x2"	290	pç	91940	SINAPI
Caixa PVC octogonal	3x3"	86	pç	91937	SINAPI
Caixa alumínio 4"x2"	3x4"	5	pç	92868	SINAPI
Caixa de Luz 4"x2"	4"x 2"	2	pç	91940	SINAPI
Curva 90° PVC longa rosca	1.1/4"	1	pç	91920	SINAPI
Arruela lisa galvan.	1/4"	185	pç	63445	SBC
Arruela lisa galvan.	3/8"	22	pç	63444	SBC
Parafuso galvan. cab. sext.	3/8"x2.1/2" rosca total WW	22	pç	40395	SBC
Parafuso galvan. cabeça lentalha	1/4"x5/8" máquina rosca total	104	pç	63111	SBC

Emmelt

Porca sextavada galvan.	1/4"	121	pç	INCLUSO 063445	
Porca sextavada galvan.	3/8"	22	pç	INCLUSO 063444	
Suporte para cabo de aço	38x90mm	22	pç	78583	SBC
Vergalhão galvan. rosca total	1/4"x(comp. p/ proj.)	22	pç	62690	SBC
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Inbrac Crossvinil)	50 mm ² - Azul claro	2,6	m	92988	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	50 mm ² - Branco	2,6	m	92988	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	50 mm ² - Preto	2,6	m	92988	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	50 mm ² - Vermelho	2,6	m	92988	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	16 mm ² - Azul claro	31,1	m	91935	SINAPI

Emml

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	16 mm ² - Branco	31,1	m	91935	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	16 mm ² - Preto	31,1	m	91935	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	16 mm ² - Verde-amarelo	133,6	m	91935	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	16 mm ² - Vermelho	31,1	m	91935	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	25 mm ² - Azul claro	50,9	m	92984	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	25 mm ² - Branco	50,9	m	92984	SINAPI

Emmelt

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	25 mm ² - Vermelho	50,9	m	92984	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	35 mm ² - Azul claro	51,6	m	92986	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	35 mm ² - Branco	51,6	m	92986	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	35 mm ² - Preto	51,6	m	92986	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	35 mm ² - Vermelho	51,6	m	92986	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	6 mm ² - Azul claro	20,9	m	91931	SINAPI

Emmelt

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	6 mm ² - Branco	20,9	m	91931	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	6 mm ² - Preto	20,9	m	91931	SINAPI
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)	6 mm ² - Verde-amarelo	20,9	m	91931	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	1.5 mm ² - Amarelo	428,2	m	91924	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	1.5 mm ² - Azul claro	593,3	m	91924	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	1.5 mm ² - Branco	250,5	m	91924	SINAPI

Emml

Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	1.5 mm ² - Preto	222,9	m	91924	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	1.5 mm ² - Verde-amarelo	198,9	m	91924	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	1.5 mm ² - Vermelho	241,5	m	91924	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	2.5 mm ² - Azul claro	934,9	m	91926	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	2.5 mm ² - Branco	683,4	m	91926	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	2.5 mm ² - Preto	452,8	m	91926	SINAPI

Emml

Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	2.5 mm ² - Verde-amarelo	739,8	m	91926	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	2.5 mm ² - Vermelho	847,9	m	91926	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	4 mm ² - Azul claro	74,6	m	91928	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	4 mm ² - Branco	93,8	m	91928	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	4 mm ² - Preto	198	m	91928	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	4 mm ² - Verde-amarelo	194	m	91928	SINAPI

Emm

Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	4 mm ² - Vermelho	116,6	m	91928	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	6 mm ² - Branco	10,6	m	91930	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	6 mm ² - Preto	23,3	m	91930	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	6 mm ² - Verde-amarelo	23,3	m	91930	SINAPI
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)	6 mm ² - Vermelho	12,7	m	91930	SINAPI
Alvenaria	300x300x300mm	2	pç	97886	SINAPI
Alvenaria	Tampa 300x300x50mm	2	pç	INCLUSO 97886	
Aço pintada (ref Lukbox)	200x200x100 mm	3	pç	61461	SBC

Emml



Aço pintada (ref Lukbox)	300x300x120 mm	1	pç	61462	SBC
Placa 2x4"	Interruptor paralelo - 1 tecla	8	pç	91955	SINAPI
Placa 2x4"	Interruptor paralelo - 2 teclas	1	pç	91961	SINAPI
Placa 2x4"	Interruptor simples & paralelo - 2 teclas	2	pç	91957	SINAPI
Placa 2x4"	Interruptor simples - 1 tecla	23	pç	91953	SINAPI
Placa 2x4"	Placa c/ furo	26	pç	59208	SBC
Placa 2x4"	Placa cega	18	pç	62002	SBC
Placa 2x4"	Placa p/ 1 função	105	pç	62568	SBC
Placa 2x4"	Placa p/ 2 funções	107	pç	62568	SBC
Placa 2x4"	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	34	pç	91996	SINAPI
S/ placa	Interruptor 1 tecla paralela e tomada hexagonal (NBR14136)	1	pç	92028	SINAPI
S/ placa	Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)	10	pç	92022	SINAPI
S/ placa	Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	72	pç	92002	SINAPI



S/ placa	Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A	22	pç	92003	SINAPI
S/ placa	Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 10A	2	pç	92010	SINAPI
S/ placa	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	85	pç	91994	SINAPI
S/ placa	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	11	pç	91995	SINAPI
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	63 A - 3 kA	2	pç	452	ORSE
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	90A - 10 kA	2	pç	64035	SBC
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	10 A - 3 kA	1	pç	93653	SINAPI
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	16 A - 3 kA	37	pç	93654	SINAPI



Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)	16 A - 5 kA	5	pç	93661	SINAPI
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)	20 A - 5 kA	32	pç	93662	SINAPI
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)	32 A - 5 kA	1	pç	93664	SINAPI
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)	32 A - 5 kA	1	pç	93664	SINAPI
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)	40 A - 5 kA	2	pç	93665	SINAPI
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)	70 A - 5 kA	2	pç	10237	ORSE



Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)	160 A - 40 kA	1	pç	454	ORSE
Dispositivo de proteção contra surto	175 V - 8 KA	14	pç	64563	SBC
Dispositivo de proteção contra surto	275 V - 40 KA	4	pç	37.24.042	CPOS/CDHU
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN	100 A	1	pç	64819	SBC
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN	40 A	1	pç	13149	ORSE
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN	63 A	1	pç	13149	ORSE
Acessórios para eletrocalha	Saída horizontal para eletroduto	3	pç	63612	SBC
Curva horizontal 90°	100x50mm chapa 18	1	pç	63052	SBC

Eletrocalha perfurada tipo U	100x50mm chapa 18	29,4	m	60107	SBC
Suporte vertical	70x96mm	22	pç	8685	ORSE
Tala plana perfurada	50mm	26	pç	9524	ORSE
Terminal	100x50mm chapa 18	1	pç	62562	SBC
Eletroduto leve	1"	113,6	m	91837	SINAPI
Eletroduto leve	3/4"	1.099,60	m	91835	SINAPI
Eletroduto pesado	1.1/2"	42,9	m	93008	SINAPI
Eletroduto pesado	1.1/4"	133,2	m	91865	SINAPI
Eletroduto pesado	2"	41,4	m	93009	SINAPI
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m	1.1/4"	1	m	38.04.080	CPOS/CDHU
Bloco autônomo - aclaramento	Autonomia 3h - 600lm	29	pç	50.05.312	CPOS/CDHU
Soquete	base E 27	92	pç	8662	ORSE
Arandela	Arandela 12W	5	pç	INCLUSO LUMINÁRIAS	
Arandela	Arandela 24W	15	pç	INCLUSO LUMINÁRIAS	
Arandela	Arandela 5W	23	pç	INCLUSO LUMINÁRIAS	
Classic	36W	42	pç	INCLUSO LUMINÁRIAS	
Classic A	12 W	2	pç	INCLUSO LUMINÁRIAS	
Classic A	35 W	42	pç	INCLUSO LUMINÁRIAS	

Emrnt

Espeto embutir piso	7W	6	pç	INCLUSO LUMINÁRIAS	
Arame de aço	12 BWG	1	pç	INCLUSO 101538	
Armação secundária aço laminado	1 estribo com haste	2	pç	101538	SINAPI
Isolador roldana 600V	Porcelana vidrada	4	pç	INCLUSO 101538	
Massa de calafetar	0,4kg	1	pç	INCLUSO 101538	
Edifício de uso coletivo - embutir	Caixa medição tipo M - 8 medidores	1	pç	97359	SINAPI
Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)	Cap. 12 disj. unip. - In Pente 63A	1	pç	61236	SBC
Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)	Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A	1	pç	64500	SBC
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)	Cap. 54 disj. unip. - In Pente 100A	2	pç	62300	SBC

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.

Nº na Planilha	Cod Banco	Banco	Qntd
16.1.1	9925	ORSE	1
16.1.2	91940	SINAPI	292
16.1.3	91937	SINAPI	86
16.1.4	92868	SINAPI	5
16.1.5	91920	SINAPI	1
16.1.6	063445	SBC	185
16.1.7	063444	SBC	22
16.1.8	040395	SBC	22
16.1.9	063111	SBC	104
16.1.10	078583	SBC	22
16.1.11	062690	SBC	22
16.1.12	91935	SINAPI	258
16.1.13	92984	SINAPI	152,7

kmml



16.1.14	92986	SINAPI	206,4
16.1.15	92988	SINAPI	10,4
16.1.16	91931	SINAPI	83,6
16.1.17	91924	SINAPI	1935,3
16.1.18	91926	SINAPI	3658,8
16.1.19	91928	SINAPI	677
16.1.20	91930	SINAPI	69,9
16.1.21	97886	SINAPI	2
16.1.22	061461	SBC	3
16.1.23	061462	SBC	1
16.1.24	91955	SINAPI	8
16.1.25	91961	SINAPI	1
16.1.26	91957	SINAPI	2
16.1.27	91953	SINAPI	23
16.1.28	059208	SBC	26
16.1.29	062002	SBC	18
16.1.30	062568	SBC	212
16.1.31	91996	SINAPI	34
16.1.32	92028	SINAPI	1
16.1.33	92022	SINAPI	10
16.1.34	92002	SINAPI	72
16.1.35	92003	SINAPI	22
16.1.36	92010	SINAPI	2
16.1.37	91994	SINAPI	85
16.1.38	91995	SINAPI	11
16.1.39	452	ORSE	2
16.1.40	064035	SBC	2
16.1.41	93653	SINAPI	1
16.1.42	93654	SINAPI	37
16.1.43	93661	SINAPI	5
16.1.44	93662	SINAPI	32
16.1.45	93664	SINAPI	2
16.1.46	93665	SINAPI	2
16.1.47	10237	ORSE	2
16.1.48	454	ORSE	1
16.1.49	064563	SBC	14
16.1.50	37.24.042	CPOS/CDHU	4
16.1.51	064819	SBC	1
16.1.52	13149	ORSE	2
16.1.53	063612	SBC	3
16.1.54	063052	SBC	1
16.1.55	060107	SBC	29,4
16.1.56	8685	ORSE	22

16.1.57	9524	ORSE	26
16.1.58	062562	SBC	1
16.1.59	91837	SINAPI	113,6
16.1.60	91835	SINAPI	1099,6
16.1.61	93008	SINAPI	42,9
16.1.62	91865	SINAPI	133,2
16.1.63	93009	SINAPI	41,4
16.1.64	38.04.080	CPOS/CDHU	1
16.1.65	50.05.312	CPOS/CDHU	29
16.1.66	8662	ORSE	92
16.1.67	101538	SINAPI	2
16.1.68	97359	SINAPI	1
16.1.69	061236	SBC	1
16.1.70	064500	SBC	1
16.1.71	062300	SBC	2

SPDA

Descrição	Item	Quantidade	Unidade	CODIGO CPU	BANCO
Barramento de equipotencialização	9 terminais	1	pç	11273	ORSE
Caixa de inspeção	Cimento - Ø300x300mm com tampa reforçada	9	pç	101801	SINAPI
Caixa de inspeção suspensa	Termoplástico ø1", com adesivo de advertência (NBR2419:2015-3)	9	pç	98111	SINAPI
Haste de aterramento - cobreada	3/4" x 2,40m	9	pç	96986	SINAPI
Captor Franklin	H=250mm - 01 descida	1	pç	96989	SINAPI
Mastro simples	3m x ø1.1/2"	2	pç	96988	SINAPI
Terminal Aéreo	200 mm - Fixação horizontal	24	pç	104746	SINAPI
Apoio para mastro	Para mastros, aço galvanizado a fogo	1	pç	96987	SINAPI
Abraçadeira tipo porta-bandeira	Reforçada para mastro de ø1.1/2"	1	pç	101663	SINAPI
Cabo de cobre Nú - 7 fios	35mm²	265	m	78206	SBC

Emmely

Cabo de cobre Nú - 7 fios	50mm ²	120	m	78212	SBC
Duto de Proteção	Tubos de PVC de 1" x 3m	10	pç	96984	SINAPI
Isolador reforçado	Fix. c/ chapa de encosto - 100 mm	5	pç	101548	SINAPI
Conector de pressão	Tipo Split-bolt para cabo de cobre 35mm ²	42	pç	CONSIDERADO DENTRO DA CPUS	
Conector reforçado em bronze	Para conexão entre 2 cabos e haste de aterramento	9	pç	CONSIDERADO DENTRO DA CPUS	
Terminal pressão em latão	Para cabo 35mm ²	9	pç	CONSIDERADO DENTRO DA CPUS	
Presilha de latão	Furo de ø5mm para cabos de 35-50mm ²	265	pç	CONSIDERADO DENTRO DA CPUS	
Fixadores Ômega em latão	Furo ø5mm para cabo de cobre 35mm ²	51	pç	CONSIDERADO DENTRO DA CPUS	
Parafuso inox auto-atarraxante	Cabeça panela ø4,2 x 32mm	10	pç	CONSIDERADO DENTRO DA CPUS	
Parafuso Inox sextavado	Rosca soberba M6 x 45mm	422	pç	CONSIDERADO DENTRO DA CPUS	
Bucha de nylon	Tipo S 6 x 30	265	pç	CONSIDERADO DENTRO DA CPUS	
Bucha de nylon	Tipo S 8 x 40	10	pç	CONSIDERADO DENTRO DA CPUS	
Abraçadeira	Tipo D com cunha galvanizada a fogo ø1"	30	pç	CONSIDERADO DENTRO DA CPUS	
Tela moeda	Aço inoxidável 430 245mm x 1,5mm	3	m	CONSIDERADO DENTRO DA CPUS	

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.

Nº na Planilha	Cod Banco	Banco	Qntd
16.3.1	11273	ORSE	1
16.3.2	101801	SINAPI	9
16.3.3	98111	SINAPI	9
16.3.4	96986	SINAPI	9
16.3.5	96989	SINAPI	1
16.3.6	96988	SINAPI	2
16.3.7	104746	SINAPI	24

EmmmlX

16.3.8	96987	SINAPI	1
16.3.9	101663	SINAPI	1
16.3.10	078206	SBC	265
16.3.11	078212	SBC	120
16.3.12	96984	SINAPI	10
16.3.13	101548	SINAPI	5

17 CLIMATIZAÇÃO

Para um projeto de ar-condicionado eficaz e seguro, é crucial seguir diretrizes adequadas e normativas específicas. Embora a Norma ABNT 12.188 seja essencialmente voltada para sistemas de suprimento de gases medicinais, dispositivos médicos e vácuo em ambientes de saúde, seu escopo abrange princípios de engenharia relevantes para outros sistemas, incluindo ar-condicionado.

Ao aplicar os princípios e requisitos delineados na Norma ABNT 12.188, pode-se garantir a segurança e a eficiência não apenas dos sistemas de gases medicinais, mas também de outras instalações críticas em ambientes de saúde. Embora os objetivos de um projeto de ar-condicionado possam diferir em certos aspectos dos sistemas de suprimento de gases, muitos dos princípios subjacentes relacionados à integridade estrutural, manutenção adequada e segurança operacional se sobrepõem.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT	CODIGO CPU	BANCO
1	EQUIPAMENTOS				
1	CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTU/H, TIPO CASSETE 4VIAS, INVERTER. CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE.	UNID	1	103 272	SIN API
1	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU/H, TIPO PISO-TETO, INVERTER. CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE.	UNID	1	103 258	SIN API
1	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE.	UNID	8	103 244	SIN API
1	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE.	UNID	5	103 247	SIN API
1	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE.	UNID	2	103 250	SIN API
1	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE.	UNID	3	103 250	SIN API

Emml

1	7	Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Referência: BerlinerLuft GTS	U N I D	1	709 01	SB C
1	8	Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. Referência: BerlinerLuft GTS	U N I D	1	709 04	SB C
1	9	Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 75mmca, com filtros G4 E F8 acoplados, ventilador tipo peno fan, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 02 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Referência: BerlinerLuft BLT	U N I D	1	702 16	SB C
1	0	Caixa de ventilação com vazão de 770m³/h e P.E. de 70mmca, com filtros G4 E F8 acoplados, ventilador tipo peno fan, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 02 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Referência: BerlinerLuft BLT	U N I D	1	702 16	SB C
1	1	Caixa de ventilação com vazão de 730m³/h e P.E. de 75mmca, com filtros G4 E F8 acoplados, ventilador tipo peno fan, motor elétrico trifásico de no máximo 0,75KW e 02 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Referência: BerlinerLuft BLT	U N I D	1	702 16	SB C
1	2	Exaustor axial para banheiro instalado em forro. Com acionamento pelo interruptor da iluminação. Vazão de 150 m³/h, P.E. de 30Pa. Referência Multivac, Modelo Style 150	U N I D	1	702 05	SB C
2		INFRAESTRUTURA MINI-SPLITS				
2	1	TUBO DE COBRE Ø 1/4" SOLDADO EM CAMPO	m	84	973 31	SIN API
2	1	TUBO DE COBRE Ø 3/8" SOLDADO EM CAMPO	m	22	103 290	SIN API
2	2	TUBO DE COBRE Ø 1/2" SOLDADO EM CAMPO	m	84	103 291	SIN API
2	2	TUBO DE COBRE Ø 5/8" SOLDADO EM CAMPO	m	8	973 30	SIN API
2	3	TUBO DE COBRE Ø 3/4" SOLDADO EM CAMPO	m	14	973 31	SIN API
2	3	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1/4" - 19MM	m	84	INCLUSO NA CPU 97331	
2	4	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/8" - 19MM	m	22	INCLUSO NA CPU 103290	
2	5	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1/2" - 19MM	m	84	INCLUSO NA CPU 103291	

Emmal

	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 5/8" - 19MM	m	8	INCLUSO NA CPU 97330	
	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/4" - 19MM	m	14	INCLUSO NA CPU 97331	
	CABO PP 5 X 2,5MM	m	12 8	114 12	OR SE
	CAIXA DE LIGAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES EVAPORADORAS	pç	16	200 065	SB C
3	DUTOS E ACESSÓRIOS				
	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO RNH 300 X 200 C/ REGISTRO - REF. TROX	U N I D	7	INCLUSO NA CPU 15.005.0 280-0	
	GRELHA DE INSUFILAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 525X225 C/ REGISTRO - REF. VAT TROX	U N I D	2	INCLUSO NA CPU 15.005.0 280-0	
	DIFUSOR RENOVACÃO E EXAUSTÃO KVR 150 - REF. MULTIVAC	U N I D	4	INCLUSO NA CPU 15.005.0 280-0	
	DIFUSOR RENOVACÃO E EXAUSTÃO KVR 100 - REF. MULTIVAC	U N I D	10	INCLUSO NA CPU 15.005.0 280-0	
	DUTO AÇO GALVANIZADO #24 PARA DUTOS (VENTILAÇÃO)	K G	63 6	15.0 05.0 280 -0	EM OP
	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO	M	24	706 65	SB C
	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 4" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO	M	28	706 60	SB C
	BARRA ROSCADA 3/8" PARA SUPORTE DE DUTOS	M	25 .3 33 33 33	124 98	OR SE
	PORCA SEXTAVADA TIPO PARLOCK 3/8"	M	52	721	OR SE
	PERFILADO GALVANIZADO 3/4"	M	18	904 60	SIN API

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.

Emmett

Nº na Planilha	Cod Banco	Banco	Qntd
17.1.1	97331	SINAPI	98
17.1.2	103290	SINAPI	22
17.1.3	103291	SINAPI	84
17.1.4	97330	SINAPI	8
17.1.5	11412	ORSE	128
17.1.6	200065	SBC	16
17.1.7	15.005.0280-0	EMOP	636
17.1.8	070665	SBC	24
17.1.9	070660	SBC	28
17.1.10	12498	ORSE	25,33333
17.1.11	721	ORSE	52
17.1.12	90460	SINAPI	18
17.2			
17.2.1	070901	SBC	1
17.2.2	070904	SBC	1
17.2.3	070216	SBC	3
17.2.4	070205	SBC	1

18 LÓGICA

Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação	CODIGO CPU	BANCO
Caixa PVC	4x2"	16	pç		91940	SINAPI
Aço pintada (ref Lukbox)	300x300x120 mm	4	pç		61462	SBC
Placa 2x4	Tomada redonda RJ45	16	pç		98307	SINAPI
Eletroduto leve	1"	71,9	m		91837	SINAPI
Eletroduto leve	3/4"	42,4	m		91835	SINAPI
Eletroduto pesado	1.1/2"	38,8	m		93008	SINAPI
Eletroduto pesado	1.1/4"	5,4	m		91865	SINAPI
Eletroduto pesado	2"	16	m		93009	SINAPI

Emml

Caixa PVC	4x2"	10	pç		91940	SINAPI
Placa 2x4	tomada TV/SAT	10	pç		69.20.340	CPOS/CDHU
Eletroduto leve	3/4"	21,9	m		91835	SINAPI

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.

Nº na Planilha	Cod Banco	Banco	Qntd
18.1	91940	SINAPI	28
18.2	061462	SBC	4
18.3	98307	SINAPI	18
18.4	91837	SINAPI	82
18.5	91835	SINAPI	55,7
18.6	91865	SINAPI	44,8
18.7	93009	SINAPI	16
18.8	69.20.340	CPOS/CDHU	10

19 GASES MEDICINAIS

A norma utilizada para o projeto de gás é a Norma 5410. Esta norma estabelece os requisitos e procedimentos para instalações elétricas de baixa tensão, garantindo a segurança e o desempenho adequado dos sistemas elétricos em edifícios e outras estruturas.

Para a concepção desses sistemas elétricos, é comum utilizar o software ALTOQi - BIULDER. Este software oferece ferramentas e recursos para facilitar o projeto elétrico, desde a iluminação até a distribuição de energia elétrica nos diferentes circuitos.

O processo de concepção inicia-se com a iluminação, onde é realizada a contagem de lumens necessários por metro quadrado, levando em consideração as necessidades específicas do projeto e suas características. A concepção das tomadas também é feita com base na metragem quadrada e na tipologia do projeto, considerando também as tomadas de uso específico que exigem uma carga especial, as quais são devidamente sinalizadas no projeto de arquitetura.

Após dimensionar a iluminação e as tomadas, é elaborado o quadro de distribuição e os circuitos, os quais são separados por potências e de acordo com seus usos específicos, tanto gerais quanto de iluminação. Após a finalização do quadro de distribuição, é dimensionado o quadro de força, sendo que o software utilizado já realiza esse cálculo automaticamente.

As tabelas a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações:

				CODIGO CPU	BANCO
1	TUBO DE COBRE CLASSE A 15 MM	100	METROS	103835	SINAPI
2	TE DE COBRE 15 MM	10	PEÇAS	103865	SINAPI

Emml

3	COTOVELO DE COBRE 15 MM	50	PEÇAS	103838	SINAPI
4	LUVA DE COBRE 15 MM	10	PEÇAS	103847	SINAPI
5	TARUGO PARA PAINEL DE ALARME	2	PEÇAS	INCLUSO CPU2424	
6	POSTO DE CONSUMO COMPLETO INDIVIDUAL DE AR MEDICINAL	4	PEÇAS	CPU2424	PROPRIO
7	POSTO DE CONSUMO COMPLETO INDIVIDUAL DE OXIGÊNIO	4	PEÇAS	CPU2424	PROPRIO
8	CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA TIPO 2 X 2 PARA OXIGÊNIO	1	PEÇA	8733	ORSE
9	CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA TIPO 1 X 1 PARA AR COMPRIMIDO	1	PEÇA	8732	ORSE
10	MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX	6	PEÇAS	97330	SINAPI
11	CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS	4	PEÇAS	12313	ORSE
12	SUORTES DE CORRENTES	8	PEÇAS	100862	SINAPI
13	SISTEMA DE GERAÇÃO DE VÁCUO CLINICO ODONTOLOGICO	1		ESCOPO RENEM	
14	SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR MEDICINAL ODONTOLOGICO	1		ESCOPO RENEM	
15	MATERIAL PARA SOLDA (VARETA, OXIGÊNIO E ACETILENO)	2	UNIDADE		
16	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO 1	30	PEÇAS	91179	SINAPI
17	SOPORTE PARA TUBULAÇÃO 2	10	PEÇAS	91179	SINAPI
18	PARAFUSO C/BUCHA S/6	100	PECAS	INCLUSO 91179	
19	LIXA DE FERRO 120	20	PEÇAS	INCLUSO 91179	
20	FITA VEDA ROSCA - TEFLON 18 mm x 50 M	10	UNIDADE	INCLUSO 91179	
21	ABRAÇADEIRA PERFIL 1/2	150	PEÇAS	INCLUSO 91179	
22	3,6 L TINTA AMARELO SEGURANÇA - PADRÃO MUNSELL 5Y 8/12	2	UNIDADE	EQUIPAMENTO VEM PINTADO	
23	3,6 L TINTA VERDE EMBLEMA - PADRÃO MUNSELL 2,5 G 4/8	2	UNIDADE	EQUIPAMENTO VEM PINTADO	
24	3,6 L TINTA CINZA CLARO - PADRÃO MUNSELL N 6,5	2	UNIDADE	EQUIPAMENTO VEM PINTADO	

Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.

Nº na Planilha	Cod Banco	Banco	Qntd
19.1	103835	SINAPI	100

Emmlk

19.2	103865	SINAPI	10
19.3	103838	SINAPI	50
19.4	103847	SINAPI	10
19.5	CPU2424	Próprio	8
19.6	8733	ORSE	1
19.7	8732	ORSE	1
19.8	97330	SINAPI	6
19.9	12313	ORSE	4
19.10	100862	SINAPI	8
19.11	91179	SINAPI	40
19.1	103835	SINAPI	100

20 URBANIZAÇÃO

- PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

20.1.1 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024

$$67,5M * 0,25 = 16,87 \text{ m}^2$$

20.1.2 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

$$\text{Acesso veiculos} = 65m^2 + 35M^2 = 100M^2$$

20.1.3 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

$$\text{Calçada Externa} = 419,00m^2$$

20.1.4 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)

$$\text{Meio fio externo} + \text{Canteiros} = 135m + 21 + 21 + 26 + 22 = 225,00 \text{ m}$$

- PAISAGISMO

20.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos dados de piso, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso calculado item a item, conforme demonstrado:

$$82,30 \text{ m}^2$$

Emmelt

- SINALIZAÇÃO

20.3.1 Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm – instalado

Corresponde as letras caixas da fachada

10 unidades

- MURO EXTERNO

20.4.1 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fachada lateral muro externo = 32,30m

20.4.2 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Portão acesso a UBS = 2,50m x 2,70m = 6,75m2

20.4.3 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

Comprimento muro = 112m * 0,23 = 25,76m2

20.4.4 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA

Quadro de Áreas de Paredes muro externo			
Parede	largura	altura	M total
1	29,28	0,97	28,40
2	35,56	2,5	88,90
3	37,27	2,5	93,17
4	7,48	2,5	18,70
5	12,77 – (4 + 2) = 6,77M	2,5	16,93
Área total muro			246,10m2

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21.1 Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos

Considerado a área da construção

ÁREA 389,78 m²

Emmanuel



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE

OBRA: Unidade Básica de Saúde Porta 1 - Área Construída: 389,76m²

Endereço: RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RIMASCER - PENTECOSTE - CE

BANCOS

BDI Geral:
22,82%

Data:
12/01/2026

Revisão:
01

SINAPI (11/2024) - CPDS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (12/2024) - SEINFRA : 23.1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	PESO %	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 292.438,71	11,17%	61,30%	R\$ 179.263,70	4,30%	R\$ 12.574,78	4,30%	R\$ 12.574,78	4,30%	R\$ 12.574,78	4,30%	R\$ 12.574,78
2	FUNDAÇÃO	R\$ 209.599,33	8,00%	40,00%	R\$ 83.835,73	60,00%	R\$ 125.763,60						
3	ESTRUTURA	R\$ 414.313,44	15,82%			20,06%	R\$ 82.862,69	45,00%	R\$ 186.441,05	35,00%	R\$ 145.009,70		
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 166.461,05	7,12%								R\$ 48.615,26	50,00%	R\$ 93.230,53
5	COBERTURA	R\$ 98.136,27	3,37%									40,00%	R\$ 35.254,51
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.236,07	0,58%			100,00%	R\$ 15.236,07						
7	ESQUADRIAS	R\$ 217.510,92	8,31%										
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 54.954,78	2,10%										
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 103.390,28	3,95%										
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO - UBS	R\$ 106.595,04	4,07%									25,00%	R\$ 13.741,20
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 35.210,96	1,34%										
12	PINTURA	R\$ 71.163,15	2,72%										
13	MARMÓRIA	R\$ 11.139,84	0,43%										
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 65.426,02	2,50%										
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 174.695,54	6,67%										
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 236.561,81	9,03%										
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 119.853,85	4,58%										
18	DADOS E VOZ	R\$ 9.042,44	0,35%										
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.759,85	0,64%										
20	URBANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 163.756,07	7,02%										
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.454,76	0,25%										
SUB TOTAL C/BDI:		R\$ 2.618.698,26	100,00%	10,05%	R\$ 263.999,44	9,03%	R\$ 236.427,13	10,82%	R\$ 276.173,08	11,27%	R\$ 295.165,99	7,91%	R\$ 207.209,67
TOTAL ACUMULADO C/BDI:				10,95%	R\$ 263.999,44	19,38%	R\$ 489.526,57	29,70%	R\$ 777.790,55	40,97%	R\$ 1.072.956,54	48,88%	R\$ 1.280.096,21





COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porto 1 - Área Construída: 389,75m²

Banco:

SINAPI (07/2025) - CPOSCOHU (06/2025) - OSC (06/2025) - CRSE (06/2025) - IOPEB (05/2025) - EMOP (07/2025) - GRUB (01/2025)

BDI Geral:

22,82%

Encargo Social Mensalista:

71,84%

Data:

10/01/2026

BDI Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Horista:

115,10%

Revisão:

01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant.			Total
------	--------	-------	-----------	------	------	--------	--	--	-------

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

1.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPUS32	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	CANT - CANTIERO DE OBRAS	m²	1,000000	111,80	111,80	
Composição Auxiliar	93316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	9,600000	13,39	128,19	
Itens	A.02.902.020356	CPOSCOHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA, TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO, METAL, CAPACIDADE DE 4M³	Módulo	m³	1,000000	97,63	97,63	
				MO com LS ->	3,20	LS ->	0,00	MO com LS ->	3,20
				Valor do BDI ->	21,18			Valor com BDI ->	132,14
Obravacão									

Observação:

Composição de Referência: CPOSCOHU 05.07.045. A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

ITEM 1.1.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
CPUS001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	93309	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORAS	0,16	R\$ 21.843,30	R\$ 3.494,93
1.2	93372	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORAS	0,2	R\$ 6.177,67	R\$ 1.235,53
			TOTAL SIMILES:			R\$	4.406,50
			TOTAL PARA 10 MESES:			R\$	44.065,00
			FRAÇÃO DE 100%:			R\$	440,65
			BDI: 22,82%			R\$	100,56
			TOTAL GERAL:			R\$	541,21

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPUS31	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTIERO	CANT - CANTIERO DE OBRAS	UN	1,000000	7.241,80	7.241,80
Composição Auxiliar	93305	SINAPI	VIAJAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	12,750000	25,12	320,02
Composição Auxiliar	93301	SINAPI	CARPINTEIRO DE EBOUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	19,070000	20,16	384,67
Composição Auxiliar	93273	SINAPI	MARceneiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	8,270000	29,26	242,25
Composição Auxiliar	93219	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	13,210000	22,35	295,63
Composição Auxiliar	93254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	28,730000	30,96	889,69
Composição Auxiliar	93378	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	100,814000	33,56	3.383,63
Composição Auxiliar	93242	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	57,400000	35,22	2.017,67
Composição Auxiliar	93238	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	18,570000	34,81	646,70
Composição Auxiliar	93197	SINAPI	ENCANADOR OU HOMEM DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	90,180000	29,86	2.693,09
			MO com LS ->	4.942,71	LS ->	0,00	MO com LS ->	4.942,71
			Valor do BDI ->	1.270,14			Valor com BDI ->	6.212,85

Observação:

Composição de Referência: SINAPI 01/2025. A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPUS326	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADOREI, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M2/MES	1,000000	27,81	27,81
Composição Auxiliar	97903	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADOREI, COM PESO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS ANDARRES (EXCLUSÃO ANDAIME E LARGURA) AF_530234	Equipamentos de Proteção Coletiva	m²	0,410000	20,17	8,29
Itens	03030181	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADOREI, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUIR INSTALAÇÃO)	Equipamentos	M2/MES	1,000000	18,42	18,42
			MO com LS ->	6,03	LS ->	0,00	MO com LS ->	6,03
			Valor do BDI ->	5,26			Valor com BDI ->	33,07

Observação:

Composição de Referência: SINAPI 01/2025. A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

2.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPUS294	Próprio	CONCRETAÇÃO DE PLACAS, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	FUND - FUNDADORIA E SUBSTRUTURAS	m²	1,000000	640,00	640,00
Composição Auxiliar	93309	SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	0,224000	33,26	7,45

Emmlk



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Unidade Física de Saúde Porte 1 - Área Construída: 388,78m²	22,82%	71,84%	10/01/2026
Bancos:	BDI Equipamentos:	Encargo Social Mensalista:	Revisão:
SNAP (077825) - CPOS/CDHU (862025) - SBC (062025) - ORSE (062025) - IOPEX (557935) - EMOP (070825) - SURB (812025)	11,80%	115,18%	01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant		Total
------	--------	-------	-----------	------	------	-------	--	-------

Observação

Composição de Referência: CPOS 13.01.330. Excluído dos insumos referentes à capa de concreto, os quais estão contemplados em outro item de planilha, para atender às especificações do projeto.

3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPUS39	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em aço tripelada sobre EPS LT 35 (15 x 4), esp. 100mm de concreto	M2	m²	1,000000	167,75	167,75	
Composição Auxiliar	8875	SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SNAP: Cálculo e Perímetros	H	0,000000	35,56	35,56	
Composição Auxiliar	8876	SNAP	FEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SNAP: Cálculo e Perímetros	H	0,450000	30,58	13,76	
Insumo	C.D.000.027012	CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada unidirecional em aço tripelada sobre EPS LT 20 (15 x 4) - SG - 300G/CM²	M2	m²	1,000000	122,79	122,79	
				M2 sem L.S. <=	25,82	L.S. <=	0,00	M2 sem L.S. <=	25,82
				Valor de BDI <=	23,94			Valor com BDI <=	167,39

Observação

Composição de Referência: CPOS 13.01.330. Excluído dos insumos referentes à capa de concreto, os quais estão contemplados em outro item de planilha, para atender às especificações do projeto.

3.3.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPUS34	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-18, MALHA 20X20CM FERRO 2MM, PAINEL 20CM, (0,73X16M), MALHA POP LEVE, GERADOR OU SIMILAR	PARE - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	1,000000	19,87	19,87	
Composição Auxiliar	8875	SNAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SNAP: Cálculo e Perímetros	H	0,000000	35,56	35,56	
Insumo	1729	ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-18, malha 20x20cm, ferro 2mm, painel 2,0x16,0 (0,73x16m), Malha Pop Leve Gerador ou similar	M2 sem L.S. <=	m²	1,000000	1,71	1,71	
				M2 sem L.S. <=	11,25	L.S. <=	0,00	M2 sem L.S. <=	11,25
				Valor de BDI <=	3,78			Valor com BDI <=	20,12

Observação

Composição de Referência: ORSE 11.065. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra contidos a base SNAP, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e realidade vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SNAP foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e viabilidade da precificação.

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CPUS35	Próprio	COBOÇO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR, 30 X 30 X 30) COM ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA	PARE - PAREDES/PAREDES	m²	1,000000	200,34	200,34	
Composição Auxiliar	8830	SNAP	FEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SNAP: Cálculo e Perímetros	H	1,000000	30,58	57,48	
Composição Auxiliar	8831	SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SNAP: Cálculo e Perímetros	H	1,000000	30,58	44,39	
Insumo	0001276	SNAP	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 5-25	Materiais	KG	1,470000	0,72	1,07	
Insumo	0000857	SNAP	AREIA GROSSA - POSTO JAZZ/AFORNECEDOR (RETRADO MAJAZZ, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m²	0,004000	126,63	0,50	
Insumo	11538	ORSE	Coboco circular, (elemento vazio circular), 30 x 30 x 30	Materiais	m²	11,100000	11,42	125,89	
				M2 sem L.S. <=	79,59	L.S. <=	0,00	M2 sem L.S. <=	79,59
				Valor de BDI <=	43,58			Valor com BDI <=	222,87

Observação

Composição de Referência: ORSE 15763. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra contidos a base SNAP, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e realidade vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SNAP foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e viabilidade da precificação.

4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
composição	CPUS40	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPA DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERIO, COM DUAS FACES SIMILARES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9 M2, COM VÁZIOS ATÉ 0,70x2,00 m	PARE - PAREDES/PAREDES	m²	1,000000	128,58	128,58	
composição auxiliar	88210	SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SNAP: Cálculo e Perímetros	H	0,182000	23,26	4,23	
composição auxiliar	88276	SNAP	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SNAP: Cálculo e Perímetros	H	0,000000	27,64	19,38	
insumo	0003434	SNAP	MARCA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, DECAÇÃO RÁPIDA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (INDICADA A APLICAÇÃO DE ÁGUA)	M2	KG	1,047600	3,93	3,93	
insumo	0003418	SNAP	PERFIL OLHA, FORMATO L, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 300 MM (S. X C)	M2	M	0,011700	8,69	0,10	
insumo	0003435	SNAP	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOST-A-MAX, GRELHA (HOMER) E PERLA (ALUMINUM) D 2,5 MM	M2	UN	29,188000	0,14	3,89	
insumo	0003417	SNAP	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 300 MM (S. X C)	M2	M	2,813800	10,21	28,74	
insumo	0003443	SNAP	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CÂMERA LENTILHA E PONTA BROCA (BRL) LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	M2	UN	0,044100	0,83	0,17	
insumo	0003432	SNAP	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M2	M	0,761500	2,80	2,13	
insumo	0003431	SNAP	FITA DE PAPEL REFORÇADA (SNAP), 50 X 100 MM PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M2	M	2,540000	0,30	0,76	
insumo	0003596	SNAP	FINO DE AÇO COM ARVILA CONICA, DIAMETRO ARVILA = 12" MM E COMPRIMENTO = 12" MM (AÇO INDEBET)	M2	CENTO	0,000000	52,18	1,54	
insumo	0003417	SNAP	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RUL), COM VERDE, E = 12,5 MM, 100 X 2400 MM (S. X C)	M2	m²	2,150000	27,58	59,29	
				M2 sem L.S. <=	15,13	L.S. <=	0,00	M2 sem L.S. <=	15,13
				Valor de BDI <=	24,44			Valor com BDI <=	153,82

Observação

Composição de Referência: SNAP 00029. Substituição de insumos de obra de gesso: 07.0003412 SNAP pelo material de placa metálica à unidade 0003417 SNAP.

Emmelt



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde				BSR Geral:	Encargo Social Mensalista:	Cota:
Unidade Básica de Saúde Porto 1 - Área Construída: 388,78m²				22,82%	71,84%	15/01/2026
Banco:				BSR Equipamentos:	Encargo Social Mensalista:	Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CONJ (06/2025) - SDC (08/2025) - ORES (06/2025) - IOFES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SBRB (01/2025)				11,40%	115,10%	91

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant.			Total	
4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPJ226	Projeto	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM PARE - PAREDES/PAREDES VÁZIS.		m²	1,000000	182,19	182,19		
Composição Auxiliar	8278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,500000	27,54	18,36		
Composição Auxiliar	1870	ORSE	Isolamento acústico 0' panel em 0,8 de vidro e 0' vidro (conveniente manter ref por 2000 horas de vida)	Isolamento Acústico	m²	1,020000	66,79	66,79		
Composição Auxiliar	8276	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,180000	25,56	4,58		
Insoma	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO L, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Metálico	M	0,011700	8,89	0,26		
Insoma	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 30 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Metálico	M	2,500700	0,52	0,80		
Insoma	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACANTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Metálico	m²	2,196900	20,98	44,16		
Insoma	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Metálico	M	2,313000	10,81	30,04		
Insoma	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Metálico	M	0,700000	2,05	2,29		
Insoma	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Metálico	KG	1,087800	3,63	3,69		
Insoma	00037586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 12" MM E COMP HASTE = 12" MM (AÇO INOXETA)	Metálico	CENTO	0,020000	52,18	1,54		
Insoma	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (L), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Metálico	UN	0,544000	0,33	0,17		
Insoma	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Metálico	UN	20,180000	0,14	2,82		
					MO com LS =>	15,13	LS =>	0,20	MO com LS =>	15,13
					Valor do BSR =>	54,85		Valor com BSR =>	217,64	

Composição de Referência: SINAPI 00039431. Unidade composição de referência SINAPI e acrescentado a composição ORES 1870 referente ao isolamento acústico.

4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPJ2268	Projeto	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM PARE - PAREDES/PAREDES		m²	1,0000000	182,30	182,30	
Composição Auxiliar	8278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,500000	27,54	18,36	
Composição Auxiliar	8276	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	25,56	4,58	
Composição Auxiliar	1870	ORSE	Isolamento acústico 0' panel em 0,8 de vidro e 0' vidro (conveniente manter ref por 2000 horas de vida)	Isolamento Acústico	m²	1,0200000	66,79	66,72	
Insoma	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (L), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Metálico	UN	0,544000	0,33	0,17	
Insoma	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 30 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Metálico	M	2,5007000	0,52	0,80	
Insoma	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Metálico	KG	1,0878000	3,63	3,69	
Insoma	00037586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 12" MM E COMP HASTE = 12" MM (AÇO INOXETA)	Metálico	CENTO	0,0200000	52,18	1,54	
Insoma	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Metálico	M	2,3130000	10,81	30,04	
Insoma	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO L, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Metálico	M	0,0117000	8,89	0,26	
Insoma	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Metálico	M	0,7000000	2,05	2,29	
Insoma	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Metálico	UN	20,1800000	0,14	2,82	
Insoma	00039417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACANTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Metálico	m²	2,1905000	27,68	60,20	
				MO com LS ==	15,13	LS ==	0,20	MO com LS ==	15,13
				Valor do BSR ==	57,32			Valor com BSR ==	234,62

Composição de Referência: SINAPI 00039431. Substituição do item de chapas de gesso ST (00039417 SINAPI) pelo item de chapas resistentes a umidade (00039417 SINAPI) e acrescentado a composição ORES 1870 referente ao isolamento acústico.

5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPJ226	Projeto	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÃO PARAFUSADAS, INCLUI DOIS PERIF. METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, NÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINCHASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FUND - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	1,000000	18,29	18,29
Composição Auxiliar	8237	SINAPI	GUINCHASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 280 kW - CH DÚRMEN AF 030015	Custos Fixos Produzidos e Imputados aos Equipamentos	CHP	0,001423	369,21	0,52
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PAREDES METÁLICAS EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEBÃO), AF 010200 PE	Pré e Pós - Superfícies Metálicas	m²	0,221800	11,81	2,62
Composição Auxiliar	8278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,001000	27,54	0,28
Composição Auxiliar	8236	SINAPI	GUINCHASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 280 kW - CH DÚRMEN AF 030015	Custos Fixos Produzidos e Imputados aos Equipamentos	CHP	0,001000	167,02	0,17
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANULADO DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA, AF 010200	Pré e Pós - Superfícies Metálicas	m²	0,221800	25,25	5,60
Insoma	00037234	SINAPI	CHAPA DE AÇO GRUPO A36, ASTM A36, E = 3/16" (1,91 MM), 1248x96x3/16	Metálico	KG	0,004400	4,41	0,19
Insoma	00011977	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Metálico	UN	0,000004	14,86	0,20
Insoma	00094777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO A36 (QUALQUER DIMEN), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Metálico	KG	0,002148	8,62	1,49

Emmlh

678
L. 13.001/06
C. 13.001/06



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde				BDR Geral:		Encargo Social Mensalista:	Data:
Unidade Básica de Saúde Porto 1 - Área Construída: 368,79m²				22,67%		71,84%	10/01/2026
Banco:				BDR Equipamentos:		Encargo Social Mensalista:	Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (06/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIBRS (01/2026)				11,40%		115,10%	01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant.			Total
Item 1	000855	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 6 MM, H = 188 MM, L = 75 MM (18,07 KG/M)	Metro	KG	0,8513480	0,12	7,20	
				MO com LS +	1,20	LS +	0,00	MO com LS +	1,20
				Valor do BDI +	3,54			Valor com BDI +	22,93

Observação:
Composição de Referência: SINAPI 190716. Esta composição SINAPI de referência não qual foi descontinuada em 1/1/2024 e substituída por SINAPI de data mais atualizada.

5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição:	CP0292	Próprio	LUBRIFICAÇÃO EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 16MM	COMB - COBERTURA	m²	1,080000	100,30	100,30	
Item 1:	979113	SBC	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x3,05m, óxido verde	Materiais	m²	1,080000	95,35	100,30	
				M3 com LS +	0,00	LS +	0,00	M3 com LS +	0,00
				Valor do BDI +	15,95			Valor com BDI +	115,30

Observação:
Composição de Referência: SBC 180113. A composição foi ajustada para utilizar os materiais e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

7.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP0110	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,70x2,10m	SOQV - SOQUESTRAMENTO/REVESTIMENTO	UN	1,000000	1.612,70	1.612,70	
Composição Auxiliar	86781	SINAPI	CARPITEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linea SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	3,794900	33,10	119,93	
Composição Auxiliar	86729	SINAPI	AJUDANTE DO CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linea SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	2,500000	24,81	72,82	
Item 1	0006057	SINAPI	ÁREA GROSSA - PORTO JAZDA/FORMAÇAO (RETI RADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Materia	m²	0,040000	120,63	7,20	
Item 1	001108	SBC	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m	Materia	UN	1,000000	622,79	622,79	
Item 1	007223	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FOCADO DE ESQUADRIAS/CABELO	Materia	UN	8,000000	0,85	6,80	
Item 1	001349	SBC	ALÇARMOLEZURA MADEIRA DE LEM 1,5x1,5m PARA PINTURA	Materia	M	11,180000	46,64	500,50	
Item 1	008624	SBC	ALÇARMOLEZURA MADEIRA DE LEM 1,5x1,5m PARA PINTURA	Materia	M	5,750000	47,12	270,20	
Item 1	0003027	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARCA 19 X 30 (3 1/4 X 3)	Materia	KG	0,140000	13,77	1,91	
Item 1	0001264	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AP) CP-III-40	Materia	KG	0,012000	0,60	4,80	
Item 1	0003047	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARCA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/4)	Materia	KG	0,040000	15,70	9,40	
				MO com LS +	128,00	LS +	0,00	MO com LS +	128,00
				Valor do BDI +	205,12			Valor com BDI +	1.917,91

Observação:
Composição de Referência: SBC 110015. A composição foi ajustada para utilizar os materiais e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

7.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP02140	Próprio	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COMBATESTE	SOQV - SOQUESTRAMENTO/REVESTIMENTO	m²	1,000000	558,72	558,72	
Composição auxiliar	86781	SINAPI	CARPITEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linea SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	1,590000	28,18	43,74	
Item 1	014.000.03.002	CPOS/CDHU	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA CURUPATI, FREJO, COM BATEENTE E TRILHO NA PARTE SUPERIOR	Materia	m²	1,000000	512,58	512,58	
				MO com LS +	31,85	LS +	0,00	MO com LS +	31,85
				Valor do BDI +	146,12			Valor com BDI +	690,55

Observação:
Composição de Referência: CPOS/CDHU 23.08.242. A composição foi ajustada para utilizar os materiais e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP010425	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,70x2,10m PARA VIBRO	SOQV - SOQUESTRAMENTO/REVESTIMENTO	UN	1,000000	2.830,78	2.830,78	
Composição Auxiliar	86781	SINAPI	CARPITEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linea SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	4,850000	38,10	184,28	
Composição Auxiliar	86729	SINAPI	AJUDANTE DO CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linea SINAPI: Cálculos e Perímetros	H	3,794900	24,81	93,37	
Item 1	0003027	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARCA 19 X 30 (3 1/4 X 3)	Materia	KG	0,140000	13,77	1,91	
Item 1	00618026	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO SEM CARCA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/4)	Materia	KG	0,040000	15,70	9,40	
Item 1	008624	SBC	ALÇARMOLEZURA MADEIRA DE LEM 1,5x1,5m PARA PINTURA	Materia	M	11,180000	46,64	500,50	
Item 1	001349	SBC	ALÇARMOLEZURA MADEIRA DE LEM 1,5x1,5m PARA PINTURA	Materia	M	5,750000	47,12	270,20	
Item 1	007223	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FOCADO DE ESQUADRIAS/CABELO	Materia	UN	8,000000	0,85	6,80	
Item 1	0003026	SINAPI	PORTA DE MADEIRA DE LEM QUADRICULADA PARA VIBRO, DE CORRER (ANEXO DO EQUIVALENTE REGIONAL) L = 1,57 CM	Materia	m²	2,940000	888,42	2.602,80	
				MO com LS +	167,52	LS +	0,00	MO com LS +	167,52

Emmck

Chart 1

10/01/2025

References

81

Composição de Referência: SBC 11258? A composição foi ajustada para utilizar as insinuas a todo de alta conforme a base SINAP, garantindo assim aderência aos parâmetros de mercado e nacionais vigentes. Apesar os insinuas que não possuem correspondência na base SINAP foram mantidos conforme composição original, assegurando a precisão e validade da predição.

Composição de Referência: SBC 140546. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a rede de obra conforme a base SIBRAP, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SIBRAP foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

Composição da Banca: CPOG/CDN/ 25.01.559. A comissão foi apontada para avaliar os exames e a todo os três cadernos e base DINAP, garantindo maior aderência aos parâmetros do currículo e conteúdos vigentes. Agenc. os exames que não possuem correspondência na base DINAP foram retirados da composição original, assegurando a credibilidade e estabilidade da prática pedagógica.

Composição de Materialidade: GBC 110158. A composição foi avaliada para utilizar os recursos e a tala da obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e melhores valores. Apenas os materiais que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a sustentabilidade da produção.

Página 8 de 31

EmmX



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde				BEI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 308,76m²				22,82%	71,84%	10/01/2026
Banco:				BEI Equipamentos:	Encargo Social Mensalista:	Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOSCORU (06/2025) - ORSE (06/2025) - OPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SURB (01/2025)				11,40%	115,18%	01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant		Total
------	--------	-------	-----------	------	------	-------	--	-------

Composição Auxiliar	108400	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME) DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OMAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF. 26/07/93	Argamassa	m³	0,0350000	310,86	12,09
				MO com L.S. >=	16,56	1,5 >=	0,09	MO com L.S. >= 15,56
				Valor de BDI >=	6,53			Valor com BDI >= 41,19

Observação:
Composição de Referência: ORSE 2183. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o modo de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU502	Próprio	PSB ALTA RESISTÊNCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, PULIDO ATÉ O ESMERILHADO E ENCRUADO	PSB >= 10/02/25	m²	1,0900000	77,20	77,20
Insumo	0901276	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-1-32	Mineral	KG	10,0000000	9,73	7,39
Insumo	3077	ORSE	Piso alta resistência, colorido, 12mm, aplicado com juntas, polido até o esmerilhado e encurado	Serviço	m²	1,0000000	79,60	79,60
				MO com L.S. >=	9,06	1,5 >=	0,09	MO com L.S. >= 9,06
				Valor de BDI >=	14,52			Valor com BDI >= 91,62

Observação:
Composição de Referência: ORSE 10156. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o modo de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU506	Próprio	RODAPÊ ALTA RESISTÊNCIA, H=10 CM, BRANCA	PGD - PGD3	M	1,0900000	20,27	20,27
Insumo	0901276	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-1-32	Mineral	KG	1,0000000	9,73	7,39
Insumo	12112	ORSE	Rodapé alta resistência, 10x10cm, metacrilato	Serviço	m	1,0000000	18,06	18,06
				MO com L.S. >=	9,06	1,5 >=	0,09	MO com L.S. >= 9,06
				Valor de BDI >=	3,82			Valor com BDI >= 24,19

Observação:
Composição de Referência: ORSE 11233. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o modo de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU556	Próprio	TAMPONAMENTO EM GRANITO BRANCO SERIA 6x30x18	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	975,67	975,67
Composição Auxiliar	86216	SINAPI	GUINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Enro SINAPI: Colocação e Pavimentação	H	1,3400000	23,56	26,89
Composição Auxiliar	86208	SINAPI	FECHADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Enro SINAPI: Colocação e Pavimentação	H	0,6500000	20,26	18,67
Insumo	9064	ORSE	Parti Abretil, Tubo Retangular 56.60mm x 25.40mm x 1.20mm (6.6x4.0x1.2)	Material	m	0,9000000	28,61	12,35
Insumo	7112	ORSE	Granito Branco Seria 6x30x18	Material	m²	1,0000000	919,79	919,79
				MO com L.S. >=	21,35	1,5 >=	0,09	MO com L.S. >= 21,35
				Valor de BDI >=	127,87			Valor com BDI >= 853,74

Observação:
Composição de Referência: ORSE 12486. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o modo de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

14.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU297	Próprio	BACIA SFONADA COM CAVA DE DESCARGA ACOPLADA E TAPETA - INFANTE	INST. INSTAL. AÇO/PS. ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.162,76	1.162,76
Composição Auxiliar	60248	SINAPI	ALZOLAR DE ENCAIXADOR OU SOMBREIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Enro SINAPI: Colocação e Pavimentação	H	2,0000000	34,23	48,46
Composição Auxiliar	60267	SINAPI	ENCAIXADOR OU SOMBREIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Enro SINAPI: Colocação e Pavimentação	H	1,0000000	28,46	28,89
Insumo	0309484	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO ORO-MAT PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 7.6X10MM 5-10	Material	UN	2,0000000	21,17	62,34
Insumo	0015486	SINAPI	MASSA PARA VEDAR	Material	KG	0,7500000	11,46	2,86
Insumo	0.10.000.000733	CPOSCORU	BACIA SFONADA COM CAVA DE DESCARGA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA - INFANTE, REFERÊNCIA ICASA, DELITE OU EQUIVALENTE	Material	UN	1,0000000	865,40	865,40
Insumo	0.12.000.000023	CPOSCORU	TERMO DE INSTALAÇÃO COM CANO E PARA SANITÁRIOS	Material	UN	1,0000000	36,50	36,50
Insumo	00011751	SINAPI	ASSENTO DE VASO SANITÁRIO BRANCO EM PLÁSTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	45,12	45,12
Insumo	0.12.000.000355	CPOSCORU	ANEL DE BORRACHA EXPANSÃO PARA LIGAÇÃO EMBUDO SFONADA, 100 MM (4")	Material	UN	1,0000000	16,28	16,28
Insumo	0.12.000.000693	CPOSCORU	BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SFONADA	Material	UN	1,0000000	8,57	8,57
				MO com L.S. >=	39,34	1,5 >=	0,09	MO com L.S. >= 39,34
				Valor de BDI >=	219,99			Valor com BDI >= 1.382,77

Observação:
Composição de Referência: CPOSCORU 44.01.040. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o modo de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

Emml

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 308,70m²

Banco:

SINAPI (07/02/25) - CPOSCOHU (06/2025) - SBC (08/02/25) - DREGE (06/02/25) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/02/25) - SMRIB (01/2025)

BCI Geral:

77,62%

Encargo Social Mensalista:

71,84%

Data:

10/01/2026

BCI Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Horista:

115,10%

Revisão:

01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant			Total
14.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CP12557	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO REF. 1,80 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TUBERIA	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	654,15	654,15	
Composição Auxiliar	90348	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU SOMBRIERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	2,100000	24,23	50,88	
Composição Auxiliar	90327	SINAPI	ENCANADOR OU SOMBRIERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	2,100000	23,85	50,73	
Material	0008136	SINAPI	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1,10"	Material	UN	1,000000	234,90	234,90	
Material	303342	IOPES	FITA DE VEDACAO 19MM X 50M	Material	M	0,040000	0,24	0,24	
Material	0903843	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, 1" SEM LADRÃO	Material	UN	1,000000	56,72	56,72	
Material	0003621	SINAPI	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM CULINA), DIMENSÕES 140 X 36" CM (3, X 1,1)	Material	UN	1,000000	164,50	164,50	
Material	903305	IOPES	ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO 10X1 1/2" X 20CM	Material	UN	1,000000	37,05	37,05	
Material	0004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ASA 56	Material	UN	2,000000	9,27	18,54	
Material	026382	IOPES	CONJUNTO PARA USO AO INCH 3/4 ROSCA SERRADA 7,3MM PARA FIDACAO DE BACIA/MCT/GRUPO	Material	UN	2,000000	12,23	24,46	
				MO com L.S. =>	81,41	L.S. =>	0,09	MO com L.S. =>	81,41
				Valor da BCI =>	112,08			Valor com BCI =>	724,13

Observação:

Composição de Referência: IOPES 1/01/24. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar de não possuir correspondência na base SINAPI foram mantidos os valores da composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

14.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP12143	PRÓPRIO	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	SEDE - INSTALAÇÕES HIDRÓGRAS	UN	1,000000	124,37	124,37	
Composição Auxiliar	90348	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU SOMBRIERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	0,000000	24,23	12,11	
Composição Auxiliar	90327	SINAPI	ENCANADOR OU SOMBRIERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	0,000000	23,85	14,93	
Material	0004902	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA EMBOITAMENTO	Material	KG	0,000000	48,49	24,22	
Material	0103603504	CPOSCOHU	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, DE 21CM, BRANCA, REF. CASA DECA OU EQUIVALENTE	Material	un	1,000000	73,79	73,79	
				MO com L.S. =>	19,26	L.S. =>	0,09	MO com L.S. =>	19,26
				Valor da BCI =>	23,64			Valor com BCI =>	148,81

Observação:

Composição de Referência: CPOSCOHU 44.01.05. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar de não possuir correspondência na base SINAPI foram mantidos os valores da composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

14.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP12556	Próprio	TAMPONADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXENVEL PISO POLIDO	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,000000	1.987,64	1.987,64	
Composição Auxiliar	90395	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	0,100000	39,43	3,94	
Composição Auxiliar	90328	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	0,100000	34,77	3,47	
Composição Auxiliar	90316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	2,000000	23,36	46,72	
Composição Auxiliar	90323	SINAPI	FEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	2,000000	29,30	58,60	
Composição Auxiliar	90328	SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	1,000000	24,61	24,61	
Composição Auxiliar	90362	SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	1,000000	38,15	38,15	
Material	0004381	SINAPI	CHAPARÉL DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA (MADEIRITE E RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2050 X 1100 MM, E 9,5 A 12 MM	Material	m²	0,100000	28,35	2,83	
Material	014303 64618	CPOSCOHU	REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGATUA EM CHAPA 30 COM ESPESURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO, INSTALADO	Material	m²	1,000000	1.984,41	1.984,41	
Material	014303 64618	CPOSCOHU	CONCRETO USADO FCK= 15 MPa, CLUMP 5 e 1CM	Material	m³	0,050000	489,17	24,46	
Material	0003897	SINAPI	DESMOLDANTE PARA FORMAS METÁLICAS A BASE DE ÓLEO VEGETAL	Material	L	0,100000	18,90	1,89	
Material	0004415	SINAPI	SABÃO NAOPARELHADO 12 X 5 X 5" CM, EM MACARANDAS/MADEIRAS/ANDEUS, ANGELIM, PERGUEIRO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,000000	5,48	27,40	
Material	0003897	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA 10X10 CM, (6 X 6) MM, DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,000000	7,48	7,48	
Material	0003897	SINAPI	PRELO DE AÇO POLIDO COM CARGA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,000000	11,35	2,27	
				MO com L.S. =>	15,14	L.S. =>	0,09	MO com L.S. =>	15,14
				Valor da BCI =>	275,13			Valor com BCI =>	2.812,17

Observação:

Composição de Referência: CPOSCOHU 44.02.05. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar de não possuir correspondência na base SINAPI foram mantidos os valores da composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
14.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CP12558	Próprio	FURILUXURIO HORTALÍFALO DE AÇO INOXIDÁVEL 304/304MM 6" X 6" SEM MESA PARA EMBUTIR - ARMADOR OU SIMILAR	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	2.426,44	2.426,44
Composição Auxiliar	90397	SINAPI	ENCANADOR OU SOMBRIERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	0,000000	24,23	5,87
Composição Auxiliar	90348	SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU SOMBRIERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	0,000000	24,23	4,84

Emmlt



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde				BDI Geral:	Encargo Social Manualista:	Data:
Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Ave Conselheiro 358,79m²				22,83%	21,64%	10/01/2020
Bancos:				BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (07/02/2015) - CPOSCOHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOFES (05/2025) - ENOP (07/2025) - SBBN (01/2025)				11,46%	115,18%	01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Und	Quant		Total
Itens	1385	ORSE	Pont Espurgo Hospitalar de aço inox 304 - 20x050cm +/- Cilindro Sem haste para embutir - Menor de similar	Minuto	un	1,000000	2.417,63	2.417,63
				MO com LS +/-	7,75	LS +/-	0,00	MO com LS +/- 7,75
				Valor do BDI +/-	458,65			Valor com BDI +/- 2.867,90

Observação:
Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para este serviço no estado de São Paulo são referenciais e inseridos para a orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE são mantidos preço na região de São Paulo.

14.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU290	Projeto	TORNEIRA CLÍNICA COM VULANTE TIPO ALAVANCA	REI - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	UN	1,000000	358,01	358,01
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXÍLIO DE ENCANADOR OU SOMBRIHO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,500000	24,23	12,11
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	ENCANADOR OU SOMBRIHO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,200000	25,86	5,05
Itens	0.11.000.06025	CPOSCOHU	TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PARDE OU MISA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL, CROMADO COM BICO AREJADOR	Minuto	un	1,000000	327,30	327,30
Itens	8.07.000.00852	CPOSCOHU	FITA TREFILON DE 18 MM	Minuto	m	0,260000	8,18	0,26
				MO com LS +/-	14,34	LS +/-	0,00	MO com LS +/- 14,34
				Valor do BDI +/-	0,74			Valor com BDI +/- 170,15

Observação:
Composição de Referência: CPOSCOHU 44.03.300. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

14.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU291	Projeto	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACOMANIMENTO COTIVOLO	REI - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	UN	1,000000	271,02	271,02
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU SOMBRIHO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	1,400000	23,80	11,80
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXÍLIO DE ENCANADOR OU SOMBRIHO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	1,400000	24,23	23,80
Itens	0.11.000.06025	CPOSCOHU	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACOMANIMENTO COTIVOLO, REF. CERTAL, SOLUÇÕES, PROFLUX OU EQUIVALENTE	Minuto	un	1,000000	260,68	260,68
Itens	8.07.000.00852	CPOSCOHU	FITA TREFILON DE 18 MM	Minuto	m	0,340000	9,19	0,17
				MO com LS +/-	54,27	LS +/-	0,00	MO com LS +/- 54,27
				Valor do BDI +/-	79,37			Valor com BDI +/- 442,08

Observação:
Composição de Referência: CPOSCOHU 44.03.316. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

14.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU292	Projeto	TORNEIRA DE MESA COM COMPLEMENTO AUTOMÁTICO, LÍNEA DYNAMIC BCO, REF. 1172 C, DECA OU SIMILAR	REI - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	UN	1,000000	279,74	279,74
Composição Auxiliar	86219	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,500000	22,59	11,78
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU SOMBRIHO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,500000	25,86	14,83
Itens	301	ORSE	Fita solda marca 18mm	Minuto	m	0,100000	0,20	0,12
Itens	1.0053	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref. 1172, linha Dynamic, Bco, DECA ou similar	Minuto	un	1,000000	252,90	252,90
				MO com LS +/-	16,77	LS +/-	0,00	MO com LS +/- 16,77
				Valor do BDI +/-	52,83			Valor com BDI +/- 342,69

Observação:
Composição de Referência: ORSE 0676. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

14.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU293	Projeto	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CRÔMACA, BUA ALTA, REF. FLEX PLUS, 1186 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	REI - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	UN	1,000000	414,78	414,78
Composição Auxiliar	86219	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	3,400000	22,56	91,84
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU SOMBRIHO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,500000	25,86	14,83
Itens	00843334	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMAHO/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Itens	un	1,000000	21,87	21,87
Itens	1.2519	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, buca alta, ref. FLEX PLUS, 1186 C21, DA DECA ou similar	Minuto	un	1,000000	260,80	260,80
Itens	301	ORSE	Fita solda marca 18mm	Minuto	m	0,500000	0,28	0,13
				MO com LS +/-	10,77	LS +/-	0,00	MO com LS +/- 10,77
				Valor do BDI +/-	78,49			Valor com BDI +/- 401,15

Observação:
Composição de Referência: ORSE 11747. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

Emmely

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porta 1 - Área Construída: 368,76m²

Success:

SINAPI (07/2025) - CPOVICCHU (06/2025) - SAC (04/2025) - DRSE (06/2025) - CPES (05/2025) - ENOP (07/2025) - SAJIB (01/2025)

EDM Gorak:

Encargo Social Mensajista:

Date:

23.83%

71.54%

100125

B&B Equipamentos

Encargos Social Workers

12/15/2017

Item	Código	Unico	Descrição	Unid	Unid	Quant.			Total
------	--------	-------	-----------	------	------	--------	--	--	-------

14.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP1298	Preço	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1364.CST.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	NH - INSTALAÇÕES HÍDRICAS Sistema Fixo	UN	1,0000000	816,46	816,46
Composição Analisar	96267	SMAN	ENCARADOR OU BOMBEIRO HORTÁLCULO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Unid (SMAN): Calçados e Perfumeiros	H	0,0000000	20,00	14,38
Itens	201	GRSE	Fita ades napa 15mm	Metro	m	0,0200000	9,20	0,1
Itens	9633	GRSE	Decho higiênica com registro, linha Dream, ref. 1364.CST.ACT.CR, da DECA ou similar	Moeda	un	1,0000000	801,43	801,43
					SÃO sem LS =>	11,99	LS =>	0,00
					SÃO com LS =>			11,99
							Valor do BDI =>	154,42
							Valor com BDI =>	875,85

Observations

Composição de Referência: OMS 8563. A composição foi ajustada para utilizar os insumos a a mão de obra conforme a base Etnovet, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar de insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme composição original, assegurando a precisão e validade da prescrição.

[illegible]

Observations

Composição de Referência: ORE 13113. A composição foi ajustada para utilizar os isótopos e a soma de átomos conforme a base GNAP, permitindo maior aderência aos parâmetros de número e nomeação vigentes. Apenas os isótopos que não possuem correspondência na base GNAP foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e estabilidade na identificação.

[illegible]

Quant. in	5.88	Prigo Total in	1.077,36
-----------	------	----------------	----------

14.3.12	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	000106	PRGPT	RAIO BRCO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	53	1,000000	118,40	118,40
Composição	00207	SNAP1	ENCANADOR OU BOMBRO HIDRÁULICO COM ENCARDES COMPLEMENTARES	Line SNAP1: Cálculos e Passeiros	H	0,054900	75,70
Composição	00348	SNAP1	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBRO HIDRÁULICO COM ENCARDES COMPLEMENTARES	Line SNAP1: Cálculos e Passeiros	H	0,054900	75,70
Itens	00011731	SNAP1	GRELHA FSA EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALCO E CAIXAS	Manuseio	UN	1,000000	11,32
Itens	000345	SBC	SOLICAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Manuseio	UN	0,390000	5,31
Itens	00021008	SNAP1	RAIO FOCO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	Manuseio	UN	1,000000	54,32
Itens	000388	SBC	ADESIVO PARA PVC massa de 75 gramas	Manuseio	UN	0,100000	1,50
				Mão com L.S. ==	23,40	0,00	Mão com L.S. ==
				Valor do BOM ==	23,40		Valor com BOM ==

References

Composição de Referência: SBC 853037. Alteração do item SBC 081568 para o item SBC 080210/6.

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
029.0114	Prepjet	ESTACAD DE CHAMADA DE LEITO COM 01 HOSPI TALAR DE SUITE COM 02 COMODOS E 02 BANHEIROS ESTIGIANÇA E PRESENCIA DAVALSUENO LACIA C/02 BANHEIROS NA PARDE E 02 COMODOS E 02 BANHEIROS	REDE - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	521,74	521,74
029.0116	SNAP	SERVITE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Linha SNAP: Cálculo e Instalação	H	0,5000000	23,50	11,75
029.0116	SNAP	ELETRICIST COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Linha SNAP: Cálculo e Instalação	H	0,5000000	50,90	25,45
029.0116	SNAP	ESTACAD DE CHAMADA DE LEITO, HOSPI TALAR, CRITER DE EMITIR CQM DE CHAMADA, E 02 HOSPI TALARES PRESENCIA DAVALSUENO LACIA C/02 BANHEIROS NA PARDE E 02 COMODOS E 02 BANHEIROS	Materiais	UN	1,0000000	495,95	495,95
			NC item 1.2.1.1	10,00	0,00	NC item 1.2.1.1	10,00
			Valor do SCD	36,50		Valor com SCD	617,14

Observe

Correção de Idade: IMCP 18.050.9120-0. A correção foi ajustada para utilizar os dados de idade contidos no banco SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar de insuportar que não possuam correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a correção original, assegurando a precisão e a integridade da classificação.

Emmelt

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porto 1 - Área Construída: 362,78m²

Banco:

SINAPI (07/2025) - CPOSC/DH (06/2025) - SBC (08/2025) - OFSE (05/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (02/2025) - SIBRI (01/2025)

BEM Geral:

22,82%

Encargo Social Mensalista:

71,84%

Data:

10/01/2026

BEM Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Horista:

115,19%

Revisão:

01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant			Total
15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPJ256	Próprio	ACPLAMENTO BANHEIRADO EM FERRO FUNDIDO DN 50,3mm 2"	HH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTÁRIAS		UN	1,000000	74,54	74,54
Composição Auxiliar	86288	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,100000	24,23	2,42
Composição Auxiliar	86287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,100000	28,09	3,20
Itens	962246	SBC	ACPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO BANHEIRADO DN 20mm	Materiais		UN	1,000000	29,43	29,43
Itens	962260	SBC	JUNTA RÁPIDA PEÇA FUNDIDA 2R 50x50mm x 30,5cm	Materiais		UN	1,000000	48,56	48,56
				MO com LS ↔	4,21	LS ↔	9,00	MO com LS ↔	4,21
				Valor de BCI ↔	14,17			Valor com BCI ↔	63,11

Observação:

Composição de Referência: SBC 054032. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar do item não possuir correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

15.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU266	Próprio	HORÍMETRO EMBRANQUE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	HH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTÁRIAS	UN	1,000000	1.077,86	1.077,86	
Composição Auxiliar	86287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	28,09	28,09	
Composição Auxiliar	86288	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	24,23	24,23	
Itens	0 30 040 86287	CPOSC/DH	HORÍMETRO EMBRANQUE, DIÂMETRO 40 MM (1 1/2")	Materiais	un	1,000000	1.012,06	1.012,06	
				MO com LS ↔	49,57	LS ↔	9,00	MO com LS ↔	49,57
				Valor de BCI ↔	203,53			Valor com BCI ↔	1.281,21

Observação:

Composição de Referência: CPOSC/DH 45.03.115. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar do item não possuir correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

15.1.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU294	Próprio	PRESERVADOR DE ÁGUA MAXI PRESS 176 VP MONOFÁSICO 230V	ADU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,000000	14.384,89	14.384,89	
Composição Auxiliar	86287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,000000	28,09	104,36	
Composição Auxiliar	86288	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,000000	24,23	127,84	
Itens	0701600	Próprio	PRESERVADOR DE ÁGUA MAXI PRESS 176 VP MONOFÁSICO 230V	Materiais	UN	1,000000	14.132,57	14.132,57	
				MO com LS ↔	104,86	LS ↔	9,00	MO com LS ↔	104,86
				Valor de BCI ↔	2.721,26			Valor com BCI ↔	17.129,27

Observação:

Composição de Referência: COTAÇÃO 0 SBC 077290. Utilizada não de obra de instalação de preservador conforme composição SBC, a referência é mesmo conforme opção realizada.

15.1.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3148	Próprio	PRESERVADOR ATÉ 100L/100020V	HH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTÁRIAS	UN	1,000000	917,09	917,09	
Composição Auxiliar	86288	SINAPI	RESERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,000000	24,26	11,76	
Composição Auxiliar	86287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,000000	28,09	14,82	
Composição Auxiliar	86284	SINAPI	ELETROSCA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,000000	30,96	15,48	
Itens	13030	OFSE	Preservador de 100L/100020V	Materiais	un	1,000000	874,81	874,81	
				MO com LS ↔	39,06	LS ↔	9,00	MO com LS ↔	39,06
				Valor de BCI ↔	172,48			Valor com BCI ↔	1.089,49

Observação:

Composição de Referência: OFSE 12355. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar do item não possuir correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

15.1.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3370	Próprio	RESERVATÓRIO EM POLIÉTFLENO DE ALTA DENSIDADE (ESTERNA) COM ANTICORROSIVO E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS	HH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTÁRIAS	CA	1,000000	7.163,78	7.163,78	
Composição Auxiliar	86288	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,000000	24,23	60,57	
Composição Auxiliar	86287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	28,09	28,09	
Itens	454.900.364002	CPOSC/DH	RESERVATÓRIO EM POLIÉTFLENO DE ALTA DENSIDADE (ESTERNA) COM ANTICORROSIVO E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, REF., ACOPLAMP OU EQUIVALENTE	Materiais	un	1,000000	7.013,88	7.013,88	
				MO com LS ↔	83,87	LS ↔	9,00	MO com LS ↔	83,87
				Valor de BCI ↔	1.344,03			Valor com BCI ↔	8.447,80

Observação:

Composição de Referência: CPOSC/DH 18.23.209. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar do item não possuir correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída: 358,79m²

Banco:

SINAPI (07/2025) - CPOSCOHU (06/2025) - SBC (06/2025) - ORSE (06/2025) - IDPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SUJB (01/2025)

BDI Geral:

22,82%

Encargo Social Mensalista:

71,84%

Data:

10/01/2026

BDI Equipamentos:

11,48%

Encargo Social Mensalista:

115,10%

Rebata:

31

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Und	Quant			Total
15.2.21	Código	Banco	Descrição						
Composição	CP02574	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO P/B COM VÍROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	nm - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	M	1,000000	117,54		117,54
Composição Auxiliar	80267	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	1,100000	29,85		32,84
Composição Auxiliar	80268	SINAPI	AUXÍLIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	1,100000	24,23		25,33
Material	0000009	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	LN	1,000000	4,05		4,05
Material	0.02.000.000514	CPOSCOHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	I	0,040000	47,63		2,19
Material	0.02.000.000517	CPOSCOHU	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	Material	kg	0,020000	25,61		0,47
Material	0.02.000.000511	CPOSCOHU	TUBO DE PVC RÍGIDO P/B COM VÍROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100MM	Material	m	1,000000	35,52		35,52
				MO sem I.S. =>	47,54	I.S. =>	0,00	MO com I.S. =>	47,54
				Valor do BDI =>	22,73			Valor com BDI =>	134,77

Observação:

Composição de Referência: CPOSCOHU 45.01.050. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros do mercado e manuais vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.2.22	Código	Banco	Descrição						
Composição	CP02575	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO P/B COM VÍROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	nm - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	M	1,000000	57,11		57,11
Composição Auxiliar	80267	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	0,100000	29,85		17,81
Composição Auxiliar	80268	SINAPI	AUXÍLIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	0,100000	24,23		14,52
Material	0.02.000.000517	CPOSCOHU	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	Material	kg	0,010000	25,61		0,26
Material	0.02.000.000514	CPOSCOHU	TUBO DE PVC RÍGIDO P/B COM VÍROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 50MM	Material	m	1,000000	12,57		12,57
Material	0000005	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	LN	1,000000	3,63		3,63
Material	0.02.000.000514	CPOSCOHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	I	0,040000	47,63		2,19
				MO sem I.S. =>	23,26	I.S. =>	0,00	MO com I.S. =>	23,26
				Valor do BDI =>	10,50			Valor com BDI =>	68,77

Observação:

Composição de Referência: CPOSCOHU 45.01.050. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros do mercado e manuais vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.2.23	Código	Banco	Descrição						
Composição	CP02577	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO P/B COM VÍROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	nm - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	M	1,000000	105,02		105,02
Composição Auxiliar	80268	SINAPI	AUXÍLIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	1,100000	24,23		26,60
Composição Auxiliar	80267	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	1,100000	29,85		32,84
Material	0.02.000.000517	CPOSCOHU	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	Material	kg	0,020000	25,61		0,47
Material	0.02.000.000514	CPOSCOHU	TUBO DE PVC RÍGIDO P/B COM VÍROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 75MM	Material	m	1,000000	25,71		25,71
Material	0.02.000.000514	CPOSCOHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	I	0,040000	47,63		2,19
Material	0000005	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	LN	2,230000	3,18		5,58
				MO sem I.S. =>	47,54	I.S. =>	0,00	MO com I.S. =>	47,54
				Valor do BDI =>	25,09			Valor com BDI =>	120,38

Observação:

Composição de Referência: CPOSCOHU 45.01.050. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros do mercado e manuais vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.2.24	Código	Banco	Descrição						
Composição	CP02578	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO GOLDVEL MARROM, DN= 40 MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	nm - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	M	1,000000	45,79		45,79
Composição Auxiliar	80267	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	0,000000	29,85		0,00
Composição Auxiliar	80268	SINAPI	AUXÍLIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	0,000000	24,23		0,00
Material	0.02.000.000514	CPOSCOHU	TUBO DE PVC RÍGIDO GOLDVEL MARROM, DN= 40MM (1 1/4")	Material	m	1,000000	14,57		14,57
Material	0.02.000.000517	CPOSCOHU	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	kg	0,000000	74,74		0,00
Material	0.02.000.000514	CPOSCOHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	I	0,000000	47,63		0,00
Material	0000005	SINAPI	LIXA (PAQUETE) FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	LN	0,000000	1,85		0,00
				MO sem I.S. =>	14,57	I.S. =>	0,00	MO com I.S. =>	14,57
				Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	15,19

Observação:

Emmel

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

BDR Gerat:

Encargo Social Mensalista:

Data:

Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída: 388,70m²

22,53%

71,84%

10/01/2025

Banco:

BDR Equipamentos:

Encargo Social Mensalista:

Revisão:

SINAPI (01/02/25) - CPOSCOHU (06/2025) - SBC (06/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEX (05/2025) - EMOP (01/2025) - SURB (01/2025)

11,40%

115,10%

01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant			Total
------	--------	-------	-----------	-----	-----	-------	--	--	-------

Composição de Referência: CPOSCOHU 40.01.049. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros do mercado e normativas vigentes. Apesar de insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.2.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CP02579	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PORTAS USAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 40 MM INCLUSIVE CONEXÕES	NRH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	30,05	30,05		
Composição Auxiliar	90246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unho SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	14,23	12,11		
Composição Auxiliar	90257	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unho SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	20,86	14,00		
Insumo	0.02.900.903014	CPOSCOHU	SOLUÇÃO LIMPIDORA PARA PVC	Materiais	L	0,0079000	47,33	5,32		
Insumo	8.26.900.096013	CPOSCOHU	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Materiais	kg	0,0050000	14,34	0,27		
Insumo	0003004	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDEI	Materiais	LN	1,0000000	1,71	1,71		
Insumo	0.02.900.902530	CPOSCOHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PORTAS LIGAS, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, DN 40MM	Materiais	m	1,5000000	6,33	9,49		
Insumo	0003002	SINAPI	LOCA D'ÁGUA EM POLI, COM PRE F.A, QUAO 100	Materiais	LN	0,0700000	1,65	0,11		
					MO sem I.S. =>	19,30	I.S. =>	0,00	MO com I.S. =>	19,30
					Valor do BDI =>	7,26		Valor com BDI =>	46,42	

Observação:

Composição de Referência: CPOSCOHU 40.01.010. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros do mercado e normativas vigentes. Apesar de insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.2.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP02580	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO, PORTAS LIGAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 40 MM INCLUSIVE CONEXÕES	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,0000000	45,18	45,18		
Composição Auxiliar	90247	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unho SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	29,86	14,03		
Composição Auxiliar	90248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unho SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	24,23	12,11		
Insumo	8.26.900.096013	CPOSCOHU	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Materiais	kg	0,0050000	74,74	0,27		
Insumo	0003002	SINAPI	LOCA D'ÁGUA EM FOLHA, COM PRETA, QUAD 100	Materiais	LN	0,0700000	1,65	0,11		
Insumo	0.02.900.902530	CPOSCOHU	TUBO DE PVC RÍGIDO, PORTAS LIGAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 40MM	Materiais	m	1,0000000	11,08	19,67		
Insumo	0003004	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDEI	Materiais	LN	1,0000000	1,71	1,71		
Insumo	0.02.900.903014	CPOSCOHU	SOLUÇÃO LIMPIDORA PARA PVC	Materiais	L	0,0079000	47,53	0,33		
					MO sem I.S. =>	19,30	I.S. =>	0,00	MO com I.S. =>	19,30
					Valor do BDI =>	6,72		Valor com BDI =>	54,81	

Observação:

Composição de Referência: CPOSCOHU 40.01.005. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros do mercado e normativas vigentes. Apesar de insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.2.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP02447	Próprio	VEDAÇÃO PARA SADA DE VASO SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN= 100MM	NRH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	LN	1,0000000	28,62	28,62		
Composição Auxiliar	90249	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unho SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	23,58	5,41		
Composição Auxiliar	90257	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unho SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	20,86	8,89		
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 800 gramas	MATERIAL	kg	0,0250000	72,41	1,81		
Insumo	00091138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SADA DE BACA / VASO SANITARIO	MATERIAL	LN	1,0000000	12,75	12,75		
Insumo	2536	ORSE	Servico Impermea pvc	MATERIAL	L	0,0400000	58,74	2,39		
					MO sem I.S. =>	8,92	I.S. =>	0,00	MO com I.S. =>	8,92
					Valor do BDI =>	5,60		Valor com BDI =>	35,72	

Observação:

Composição de Referência: CPOSC 1565. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros do mercado e normativas vigentes. Apesar de insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.2.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP02466	Próprio	3041 H/100 DE PVC RÍGIDO, 100R/ R, 100R = 100R	NRH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	LN	1,0000000	21,58	21,58		
Composição Auxiliar	90249	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unho SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	23,58	8,58		
Composição Auxiliar	90257	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unho SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	20,86	8,89		
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 800 gramas	Materiais	kg	0,0140000	72,41	1,01		
Insumo	2536	ORSE	Servico Impermea pvc	Materiais	L	0,0200000	58,74	0,41		
Insumo	00020148	SINAPI	JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDEI	Materiais	LN	1,0000000	7,19	7,19		
					MO sem I.S. =>	10,35	I.S. =>	0,00	MO com I.S. =>	10,35
					Valor do BDI =>	4,45		Valor com BDI =>	26,01	





COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	DEI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 368,78m²	27,53%	71,64%	19/01/2018
Banco:	DEI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (07/2015) - CPO/SC/CH (06/2015) - SBC (08/2015) - ORSE (06/2015) - IOPEX (05/2015) - EMOP (02/2015) - SUPB (01/2015)	11,40%	115,10%	01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant		Total	
Composição Auxiliar	8338	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_0502H	Escovação de Valas	m²	8,7949800	83,12	83,80	
Composição Auxiliar	10119	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 11CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_0502G	Alvenarias Diversas	m²	2,6999900	184,18	403,70	
Composição Auxiliar	87904	SINAPI	CHAPISEADO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÍDEO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_150207	Chapeiros	m²	2,4999900	8,76	21,88	
				MO com LS <=	254,25	LS <=	0,79	MO com LS <=	254,25
				Valor de DEI <=	106,76			Valor com DEI <=	671,08

Observação:
Composição de Referência: ORSE (0408) A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPJ0837	Próprio	RULO HEMISFÉRICO 150cm PVC (RAL 0 ARACAZ)	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTÁRIAS	LN	1,0000000	79,89	79,89	
Composição Auxiliar	80367	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Prestadores	H	1,3750000	28,86	38,07	
Composição Auxiliar	80368	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Prestadores	H	0,4510000	24,23	30,81	
Insumo	003684	SBC	RULO ARACAZ FIBRO FUNDIDO 150cm	Mistela	LN	1,0000000	12,21	12,21	
				MO com LS <=	47,19	LS <=	0,08	MO com LS <=	47,19
				Valor de DEI <=	13,41			Valor com DEI <=	64,25

Observação:
Composição de Referência: SBC 053038 A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPJ0862	Próprio	LUNA DURA PVC 100mm	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTÁRIAS	LN	1,0000000	95,47	95,47	
Composição Auxiliar	80368	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Prestadores	H	0,3700000	24,23	32,82	
Composição Auxiliar	80367	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Prestadores	H	0,3700000	28,86	38,99	
Insumo	003684	SBC	LUNA CORRER PVC ESCOTO BERR NORMAL 100mm	Mistela	LN	1,0000000	14,39	14,39	
Insumo	003689	SBC	SOLUÇÃO UNIFORME PARA PVC EMBALEGRAM 200cm	Mistela	LN	0,6360000	26,85	17,34	
Insumo	0021114	SINAPI	ABRIGO PARA TUBOS CPVC 175 G	Mistela	LN	0,3330000	33,30	11,08	
				MO com LS <=	27,89	LS <=	0,09	MO com LS <=	27,89
				Valor de DEI <=	18,09			Valor com DEI <=	113,53

Observação:
Composição de Referência: SBC 054062 A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPJ0863	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTÁRIAS	M	1,0000000	32,33	32,33	
Composição Auxiliar	80368	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Prestadores	H	0,5000000	24,23	12,11	
Composição Auxiliar	80367	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Prestadores	H	0,5000000	28,86	14,43	
Insumo	0 02 360 36561	CPO/SC/CH	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 150MM	Mistela	m	1,0549900	24,25	25,40	
				MO com LS <=	19,36	LS <=	0,08	MO com LS <=	19,36
				Valor de DEI <=	9,82			Valor com DEI <=	62,49

Observação:
Composição de Referência: CPO/SC/CH 46.05.005 A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPJ0864	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTÁRIAS	M	1,0000000	86,41	86,41	
Composição Auxiliar	80368	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Prestadores	H	0,5000000	24,23	12,11	
Composição Auxiliar	80367	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Prestadores	H	0,5000000	28,86	14,43	
Insumo	0 02 360 36562	CPO/SC/CH	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 150MM	Mistela	m	1,0500000	85,52	89,57	
				MO com LS <=	13,63	LS <=	0,09	MO com LS <=	13,63
				Valor de DEI <=	12,94			Valor com DEI <=	81,53

Observação:
Composição de Referência: CPO/SC/CH 46.05.045 A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	------	-------	------------	-------

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída 368,76m²

Banco:

SINAPI (07/02/25) - CPOSCOHU (06/2025) - SBC (06/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SUIPB (01/2025)

BDI Geral:

27,52%

Encargo Social Mensaleiro:

71,54%

Data:

10/01/2016

BDI Equipamento:

11,40%

Encargo Social Horista:

115,10%

Referido:

01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.		Total	
Composição	CPU257	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DN= 75 MM (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M		1,000000	18,47	18,47	
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,900000	24,23	21,89	
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,900000	23,86	21,67	
Itens:	0.06.900.009512	CPOSCOHU	ADESIVO PARA TUBOS PVC	kg		0,017000	74,74	1,27	
Itens:	0.02.900.968514	CPOSCOHU	SOLUÇÃO LIMPADETA PARA PVC	l		0,020000	47,63	1,23	
Itens:	0.02.900.964207	CPOSCOHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DN= 72MM (2 1/2")	m		1,430000	41,23	59,14	
Itens:	86038263	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 150	LN		0,100000	1,80	0,18	
				MU com LS ==	24,82	LS ==	0,00	MU com LS ==	24,82
				Valor do BDI ==	23,71			Valor com BDI ==	155,15

Observação:

Composição de Referência: CPOSCOHU 45.01.076 A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apesar os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram inseridos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

15.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU1094	Próprio	CURVA PVC PARA BPOF COEF TOR F (50X70) 45 GR, 205 MM, COM JUNTA E PLÁSTICA	Ativ - Assentamento de tubos e peças	LN	1,000000	365,54	365,54	
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Exec SINAPI: Colocar e Prolongar	H	0,700000	23,86	26,69	
Composição Auxiliar	86268	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Exec SINAPI: Colocar e Prolongar	H	0,700000	24,23	26,99	
Itens:	00020076	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTERNO E OUTROS)	Materiais	LN	0,007500	26,80	2,01	
Itens:	6437	ORSE	Cano 4" Verticais para colar, Isopex, Junta Isopex integrada, (dia 700mm)	Materiais	m	1,000000	312,12	312,12	
Itens:	00060206	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, RIGID. COEF TOR F (50X70) DN 200 MM (RIGID 7262)	Materiais	LN	2,000000	21,81	43,62	
				MO com LS ==	77,13	LS ==	0,00	MO com LS ==	77,13
				Valor do BDI ==	74,83			Valor com BDI ==	475,27

Observação:

Composição de Referência: SINAPI 63535. Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi desconsiderada em 20% e inseridos os itens para a SINAPI de esta base do orçamento, sendo eles, 00020076 para 00020076 com conversão da quantidade proporcional ao consumo de embalagem e 00043632 por 6437 ORSE visto que não possui esse diâmetro e inscrição no SINAPI.

15.4.1	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	CPU590	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO-PLACA ES	LN	1,000000	18,12	18,12		
Composição Auxiliar	86219	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,700000	23,56	4,71		
Itens:	13958	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa ES	m	1,000000	14,41	14,41		
				MO com LS ==	3,09	LS ==	0,00	MO com LS ==	3,09
				Valor do BDI ==	3,61			Valor com BDI ==	32,73

Observação:

Composição de Referência: ORSE 12288. A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apesar os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram inseridos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

15.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2542	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO PORTÁTEL-PLACA ES	Ativ. - Assentamento de Telhas e Peças	LN	1,000000	17,76	17,76	
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma (SMO): Colagem e Pavimentação	H	0,700000	23,56	4,71	
Itens:	13960	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de incêndio portátil"- Placa ES	Materia	m	1,000000	14,85	14,85	
				MO com LS ==	3,09	LS ==	0,00	MO com LS ==	3,09
				Valor do BDI ==	4,36			Valor com BDI ==	21,12

Observação:

Composição de Referência: ORSE 12282. A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apesar os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram inseridos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

15.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU254	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	LN	1,000000	214,34	214,34	
Composição Auxiliar	M303	SINAPI	FEIXEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SINAPI: Cobalto e Paramentros	H	0,100000	89,54	4,58	
Itens:	0.04.900.026114	CPOSCOHU	PAVIMENTO AUTO-ALIMANTANTE COM FENDA, ZINCO BRANCO DE 3,5 X 2,5 MM	Materiais	m	0,000000	0,00	0,00	
Itens:	0.04.900.030066	CPOSCOHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC LUMINESCENTE DE: REDONDA, LARGURA 300MM, ADESIVO QUÍMICO, 300MM, 1000 O VAREDO	Materiais	m	1,000000	208,40	208,40	
				MO com LS ==	3,34	LS ==	0,00	MO com LS ==	3,34
				Valor do BDI ==	49,53			Valor com BDI ==	254,94

Observação:

Composição de Referência: CPOSCOHU 67.02.219. A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apesar os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram inseridos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

Emmml

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída: 309,77m²

Dancing

SINAPI (07/2025) - CPOIS/CDHU (06/2025) - SBC (06/2025) - OPSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SJURB (01/2025)

SDH Gesamt:

Encargo Social Mensualista:

Distance:

17.52%

71.84%

*2/21/22

NTS Equipamentos

Encarnación Social Horlata

References

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant			Total
------	--------	-------	-----------	-----	-----	-------	--	--	-------

15.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composições	0PL2530	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM, ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	27,96	27,96	
INUMT	00017556	INAP	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM, ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Movível	UN	1,0000000	27,96	27,96	
				MO sem LS ->	0,00	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,00
				Valor de SD ->	5,29			Valor com SD ->	53,25

Observación

Composição de Referência: GRSE 11853. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base DINAFY, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e nominalis dignos. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base DINAFY foram nominalis conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

15.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPL056	Projeto	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	ACELU - ASSORTAMENTO DE TUBOS E PISCAS	UN	1,0000000	10,67	10,67	
Composição Auxiliar	58216	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Calçados e Parafusos	H	0,0000000	23,56	4,71	
Composição Auxiliar	58309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Calçados e Parafusos	H	0,1000000	30,50	3,05	
Subtotal	N 04 090 510305	OPERAÇÕES	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (100X200X2MM), REF. PSE1115 DA ADYCOM, 630 DA 1ª SINALIZAÇÃO, 14 DA 2ª PLACA OU INDICADOR E	Miscel	un	1,0000000	0,86	0,86	
				MA sem I.S. ->	1,2%	1,5 ->	0,00	MA sem I.S. ->	5,78
				Valor do IOD ->	3,34			Valor com IOD ->	15,12

Observation

Composição de Referência: CPDSCDH 92.52.186. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a rede de abastecimento à base SBRAP, garantindo maior aderência aos parâmetros do mercado e valores vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência no base SBRAP foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da prescrição.

15.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPJ256	Plinto	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	SEIX - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	24,90	24,90	
Composição Analise	82218	SNAP	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3 serv. SNAPP, Colaborar e Planejamento	H	0,200000	23,56	4,71	
Item 9	13651	ORSE	PLACA de sinalização, fotoluminescente, 30x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (para esquerda ou direita) de saída de emergência-Placa S2	Materia	m²	1,000000	29,19	29,19	
				MCO com 1,5 <=	3,09	1,5 <=	0,00	MCO com 1,5 <=	3,09
				Valor de BDI <=	4,71		Valor com BDI <=		29,19

Discussion

Composição de Referência: CRSE 12684. A composição foi ajustada para utilizar os mesmos e a não de outra conforme a base SINAIS, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os mesmos que não possuem correspondência na base SINAIS foram mantidos conforme o reconhecimento original, assegurando a precisão e validade da modelagem.

15.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP12946	Projeto	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FANDES	INCL. INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	229,53	229,53	
Composição Auxiliar	80264	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Limite SNAP: Cálculos e Parâmetros	PI	0,4000000	33,00	13,20	
Composição Auxiliar	80247	SNAP	ALCOAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Limite SNAP: Cálculos e Parâmetros	PI	0,2000000	25,32	5,06	
Item 15.4.8.001 (B701)	(SPO) (CD) (M)		BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FANDES, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS; REF. FAE-LEST-114 (A BOM, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURANÇA OU EQUIVALENTE)	Materiais	UN	1,0000000	212,11	212,11	
				MO com LS <=	12,41	LS <=	8,20	MO com LS <=	12,41
				Valor de 801 <=	41,12			Valor de 801 <=	270,72

Discussion

Composição do Refratante: CPOSCIDHJ 56.65.312. A composição foi ajustada para evitar os interferentes e a má de obra conforme a lista SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros do mercado e normativas vigentes. Apesar de materiais que não possuem correspondência na lista SINAPI foram incluídos conforme a necessidade técnica, assegurando a qualidade e a estabilidade da especificação.

15.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0210500	Proprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AGU CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXY VERMELHA, DIMENSÕES: 70X35X5CM	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UM	1,0000000	475,00	475,00
Sub-composição	80300	SNAP	PERCEIRO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	Unid. SNRP: Cobica e Parafusos	H	1,0000000	35,50	35,50
Composição	80310	SNAP	SERVENTE COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	Unid. SNRP: Cobica e Parafusos	H	1,0000000	23,50	23,50
Material	11541	OMF	Abriço de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões: 70x35x5cm	Material	un	1,0000000	477,46	477,46
				MO com 1,5 m x	37,61	1,5 m x		37,61
				Valor de BDI m	80,17		Valor com BDI m	80,17

Cheng et al.

Composição de Referência: D3SE 10733. A composição foi ajustada para utilizar as matérias-primas e a rede de abastecimento a base SNAPE, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar de as matérias-primas não possuírem correspondência na base SNAPE, foram quantificadas conforme composição original, acrescentando a precisão e validade da especificação.

15.4.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU090	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO 14 - 210150909R 12 x 30", CÓDIGO 30011 14:02 15-02) "SINAL DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	30,87	30,87
Composição	88376	BRAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Exm-SERV. EMBRAB e Desmat	H	9,5000000	23,58	7,60

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porto 1 - Área Construída: 388,75m²

Banco:

SINAPI (07/2025) - CPOSCDHJ (06/2025) - SSC (06/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SUERP (01/2025)

BDI Geral:

22,82%

Encargo Social Mensalista:

71,64%

Data:

15/01/2026

BDI Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Horista:

115,10%

Revisão:

01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant		Total	
Composição Auxiliar	80309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SINAPI: Cálculo e Pedreiros	H	9,000000	20,36	9,17	
Itens	90700	IOPE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT 142019-05	Minuta	UN	1,000000	14,22	14,22	
Itens	02684	IOPE	BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 9/8	Minuta	UN	2,000000	9,26	9,22	
				M2 com LS ↔	11,26	LS ↔	9,26	M2 com LS ↔	11,26
				Valor do BDI ↔	5,55			Valor com BDI ↔	26,62

Observação:

Composição de Referência IOPE 150517: A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

15.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPJ0501	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20X15CM, CONFORME ABNT NBR 15051-1/2015	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,000000	12,34	12,34	
Composição Auxiliar	90309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SINAPI: Cálculo e Pedreiros	H	9,000000	20,36	9,11	
Itens	14725	EMOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZOU SÉC 1 CONTRA INCÊNDIO PEQUENO COMBENTE E ALARME, PVC ANTICHAMA, (20X15)CM, ABNT NBR 15051	Minuta	UN	1,000000	6,23	6,23	
				MO com LS ↔	4,49	LS ↔	9,00	MO com LS ↔	4,49
				Valor do BDI ↔	7,33			Valor com BDI ↔	11,67

Observação:

Composição de Referência EMOP 05.04.0115-E: A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

16.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	OPJ0502	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PRELATORADO 23MM Ø=1 1/4"	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,000000	2,12	2,12	
Composição Auxiliar	90309	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SINAPI: Cálculo e Pedreiros	H	0,010000	30,90	0,30	
Composição Auxiliar	90316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SINAPI: Cálculo e Pedreiros	H	0,010000	23,56	0,23	
Itens	10369	ORSE	Arruela em liga zamak pré-laminada 23mm Ø=1 1/4"	Minuta	un	1,000000	0,80	0,80	
Itens	10364	ORSE	Bucha em liga zamak para detubado 23mm Ø=1 1/4"	Minuta	un	1,000000	0,79	0,79	
				MO com LS ↔	9,27	LS ↔	9,00	MO com LS ↔	9,27
				Valor do BDI ↔	0,49			Valor com BDI ↔	2,52

Observação:

Composição de Referência ORSE 0025: A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

16.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	OPJ0503	Próprio	ARRUELA LIGA ZINCADA Ø=1/4"	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,000000	9,56	9,56
Composição Auxiliar	90309	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SINAPI: Cálculo e Pedreiros	H	0,010000	30,90	0,30
Composição Auxiliar	90316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SINAPI: Cálculo e Pedreiros	H	0,010000	23,56	0,23
Itens	2547	ORSE	Arruela liga zincada Ø=1/4"	Minuta	un	1,000000	8,85	8,85
				MO com LS ↔	9,27	LS ↔	9,00	MO com LS ↔
				Valor do BDI ↔	0,19			Valor com BDI ↔

Observação:

Composição de Referência ORSE 0027: A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

16.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	OPJ0504	Próprio	LUSTRO - PORCELA E ARRUELA 3/4"	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	CA	1,000000	9,56	9,56	
Composição Auxiliar	90309	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SINAPI: Cálculo e Pedreiros	H	0,010000	30,90	0,30	
Composição Auxiliar	90316	SINAPI	ALTOZAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SINAPI: Cálculo e Pedreiros	H	0,010000	23,22	0,23	
Itens	009434	SINAPI	ARRUELA 3/4" Ø=1/2"	Minuta	UN	1,000000	9,21	9,21	
Itens	009605	SSC	ARRUELA AÇO 3/4" Ø=1/2"	Minuta	UN	1,000000	9,16	9,16	
				MO com LS ↔	4,20	LS ↔	9,00	MO com LS ↔	4,20
				Valor do BDI ↔	1,24			Valor com BDI ↔	7,62

Observação:

Composição de Referência SSC 03444: A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

16.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	OPJ0505	Próprio	CHUMBADOR Ø8 3/4" Ø=1/2" PARA USO	ACTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,000000	11,35	11,35

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída: 388,78m²	22,57%	71,64%	10/01/2026
Bancos:	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horário:	Preço:
SINAPI (07/2025) - CPDS/COHU (06/2025) - SRC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - ENOP (07/2025) - SURB (01/2025)	11,49%	115,10%	01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Und	Quant		Total	
Composição Auxiliar	96347	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabos e Parafusos	H	9,100000	25,22	2,59	
Composição Auxiliar	96394	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabos e Parafusos	H	9,200000	26,96	5,87	
Insuflado	963375	SBC	CHUVEIADOR CS 3/8" x 1/2" - PARAFUSO	Módulo	UN	1,000000	2,58	2,59	
				MO com LS >=	9,20	LS >=	0,09	MO com LS >=	5,20
				Valor do BDI >=	2,58			Valor com BDI >=	13,79

Observação:
Composição de Referência: SRC 051706. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

16.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2305	Projeto	PARAFUSO LENTILHA 42x3mm COM PORCA E ARRUELA	REU - ASENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,000000	1,84	1,84	
Composição Auxiliar	96347	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabos e Parafusos	H	9,010000	25,22	0,37	
Composição Auxiliar	96394	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabos e Parafusos	H	9,010000	26,96	0,43	
Insuflado	963383	SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x3mm COM PORCA E ARRUELA	Módulo	UN	1,000000	0,94	0,94	
				MO com LS >=	9,01	LS >=	0,09	MO com LS >=	9,09
				Valor do BDI >=	9,01			Valor com BDI >=	1,97

Observação:
Composição de Referência: SRC 051111. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

16.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2307	Projeto	SUORTE PARA FRAÇÃO FITA ALUMINO OU CABO COBRE 10	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	5,48	5,48	
Composição Auxiliar	96347	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabos e Parafusos	H	9,010000	25,22	0,37	
Composição Auxiliar	96394	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabos e Parafusos	H	9,010000	26,96	0,43	
Insuflado	963680	SBC	SUORTE PARA FRAÇÃO DE FITA DE ALUMINO 710"x10" COM BASE	Módulo	UN	1,000000	4,21	4,21	
				MO com LS >=	9,01	LS >=	0,09	MO com LS >=	0,67
				Valor do BDI >=	1,01			Valor com BDI >=	5,51

Observação:
Composição de Referência: SRC 026683. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

16.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2308	Projeto	VERGALHAO AÇO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 11"	REL - INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000	22,61	22,61	
Composição Auxiliar	96347	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabos e Parafusos	H	9,200000	25,22	7,79	
Composição Auxiliar	96394	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabos e Parafusos	H	9,200000	26,96	8,50	
Insuflado	963393	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 11" (9,3 MM)	Minuto	M	1,000000	5,75	5,75	
				MO com LS >=	11,18	LS >=	0,09	MO com LS >=	12,18
				Valor do BDI >=	4,27			Valor com BDI >=	25,95

Observação:
Composição de Referência: SRC 026285. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes.

16.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2312	Projeto	CARCA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 320X300X10 PISO	REL - INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	131,49	131,49	
Composição Auxiliar	96394	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabos e Parafusos	H	1,430000	26,96	44,36	
Composição Auxiliar	96347	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabos e Parafusos	H	1,430000	25,22	35,91	
Insuflado	963488	SBC	CARCA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 320X300X10 PISO	Módulo	UN	1,000000	51,65	51,65	
				MO com LS >=	16,24	LS >=	0,09	MO com LS >=	56,24
				Valor do BDI >=	24,87			Valor com BDI >=	155,35

Observação:
Composição de Referência: SRC 061451. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

16.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2311	Projeto	CARCA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 320X300X10	REL - INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	234,68	234,68
Composição Auxiliar	96394	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabos e Parafusos	H	1,547000	26,96	42,69

Emmily

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

BEI Geral:

Encargo Social Mensalista:

Data:

Unidade Básica de Saúde Porta 1 - Área Construída: 368,76m²

22,62%

71,84%

10/01/2026

Benefícios:

BEI Equipamentos:

Encargo Social Mensalista:

Renda:

SINAPI (07/02/25) - CPOSC/DHJ (06/2025) - SBC (06/02/25) - OFSE (06/02/25) - IOFES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SUIRB (01/2025)

11,40%

115,10%

91

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant			Total
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid					
Material	994948	SBC	CAXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE EMBRUTER COM TAMPÃO APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	Medida	UN	1,000000			167,98
				MO com LS >=	81,19	LS >=	8,09	MO com LS >=	81,19
				Valor do SBC >=	48,22			Valor com BEI >=	323,10

Observação:

Composição de Referência: SBC 01162. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e nominalities vigentes. Apesar de insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

16.1.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPJ2613	Próprio	PLACA COM UM FURO IMPERFETO BRANCO 90x90x10 SAÍDA CABO DE SOM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	18,85	18,85	
Composição Auxiliar	86244	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cobertura e Prolongamentos	H	0,049000	38,96	9,31	
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cobertura e Prolongamentos	H	0,049000	25,22	1,24	
Material	992965	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERFETO BRANCO 90x90x10	Medida	UN	1,000000	7,50	7,50	
				MO com LS >=	9,05	LS >=	9,05	MO com LS >=	9,05
				Valor do SBC >=	3,75			Valor com BEI >=	17,53

Observação:

Composição de Referência: SBC 032702. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e nominalities vigentes. Apesar de insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

16.1.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2146	Próprio	PLACA DEGA SEM FURO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	5,03	5,03
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,049000	25,22	1,23
Composição Auxiliar	86244	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,049000	38,96	1,81
Material	992492	SBC	PLACA DEGA PARA CAXA 170x170x10 RETANGULAR	Medida	UN	1,000000	2,48	2,48
				MO com LS >=	1,97	LS >=	9,03	MO com LS >=
				Valor do SBC >=	9,36			Valor com BEI >=

Observação:

Composição de Referência: SBC 030702. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e nominalities vigentes. Apesar de insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

16.1.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPJ2614	Próprio	PLACA (REFLEXO) 1 POSTO HORIZONTAL 40 PAL PLUS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	8,88	8,88	
Composição Auxiliar	86244	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	0,049000	38,96	1,91	
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parcelamento	H	0,049000	25,22	1,24	
Material	992420	SBC	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 40 PAL PLUS	Medida	UN	1,000000	9,14	9,14	
				MO com LS >=	1,97	LS >=	9,03	MO com LS >=	1,97
				Valor do SBC >=	1,98			Valor com BEI >=	10,06

Observação:

Composição de Referência: SBC 030508. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e nominalities vigentes. Apesar de insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

16.1.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPJ2610	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU) - LINHA BRANCA CURVA C	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,000000	129,80	129,80	
Composição Auxiliar	86244	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculo e Paramétrico	H	1,000000	38,96	38,96	
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculo e Paramétrico	H	1,000000	25,22	25,22	
Material	428	ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de interrupção C, com o dispositivo SCA, nº. Sencos SDC1 no sentido	Medida	un	1,000000	68,28	68,28	
				MT com LS >=	17,85	LS >=	9,03	MT com LS >=	17,85
				Valor do SBC >=	22,87			Valor com BEI >=	143,72

Observação:

Composição de Referência: ORSE 432. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e nominalities vigentes. Apesar de insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e validade da precificação.

16.1.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2683	Próprio	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	167,60	167,60
Composição Auxiliar	86244	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,425000	38,96	25,54
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,425000	25,22	25,89

Emmelt



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

BEI Geral:

Encargo Social Mensalista:

Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 368,79m²

22,82%

71,84%

10/01/2026

Bancos:

BEI Equipamentos:

Encargo Social Mensalista:

Renda:

SINAPI (07/2025) - CPOSCONJ (06/2025) - SBC (06/2025) - ORSE (06/2025) - IOPB (05/2025) - EMOP (07/2025) - SURB (01/2025)

11,40%

115,10%

R\$

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant			Total
Itens	004032	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C 5003C100 15KA STECK	Módulo	UN	1,000000	141,29		141,29
				MO com L.S. =>	32,55	L.S. =>	0,09	MO com L.S. =>	32,55
				Valor de BEI =>	35,49			Valor com BEI =>	223,09

Observação:

Composição de Referência: SBC 004032. A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e viabilidade da precificação.

16.1.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2149	Projeto	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 25KA	INCL. - INSTALAÇÃO E FERRAGENS E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	108,49	108,49	
Composição Auxiliar	86259	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calibração e Paralelismo	H	0,000000	23,58	14,19	
Composição Auxiliar	86254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calibração e Paralelismo	H	0,000000	20,96	18,37	
Itens	3382	ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 25KA, ref.: Siemens SEDT ou similar	Módulo	un	1,000000	75,70	75,70	
				MO sem L.S. =>	22,77	L.S. =>	0,09	MO com L.S. =>	22,77
				Valor de BEI =>	19,59			Valor com BEI =>	178,58

Observação:

Composição de Referência: ORSE 10237. A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e viabilidade da precificação.

16.1.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2150	Projeto	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU) - LINHA BRANCA, CURVA C	INCL. - INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CALHEIFRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	302,64	302,64	
Composição Auxiliar	86259	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calibração e Paralelismo	H	2,000000	23,58	47,15	
Composição Auxiliar	86254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calibração e Paralelismo	H	2,000000	20,96	51,85	
Itens	2441	ORSE	Disjuntor bipolar 160 A, padrão DIN (linha branca), curva de interrupção 25KA, ref.: Siemens ou similar	Item	un	1,000000	194,65	194,65	
				MO com L.S. =>	79,62	L.S. =>	0,09	MO com L.S. =>	79,62
				Valor de BEI =>	87,23			Valor com BEI =>	302,77

Observação:

Composição de Referência: ORSE 404. A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e viabilidade da precificação.

16.1.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2514	Projeto	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 275V OU 127V - 25 KA, TRIFÁSICO	INCL. - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	429,78	429,78	
Composição Auxiliar	86259	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calibração e Paralelismo	H	0,519900	35,96	18,67	
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calibração e Paralelismo	H	0,519900	25,22	13,01	
Itens	02979	SBC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DFC CLASSE B 25 ka TRIPOLAR 275V SOBRANO	Módulo	UN	1,000000	402,69	402,69	
				MO com L.S. =>	39,35	L.S. =>	0,09	MO com L.S. =>	39,35
				Valor de BEI =>	61,21			Valor com BEI =>	511,08

Observação:

Composição de Referência: SBC 004563. A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e viabilidade da precificação.

16.1.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2518	Projeto	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <LT>= 1KV, UNITE 21KV1KV, IMP= 20KA, CURVA DE ENSAIO 18000µs - CLASSE 1	INCL. - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	634,77	634,77	
Composição Auxiliar	86259	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calibração e Paralelismo	H	0,333300	42,08	14,03	
Composição Auxiliar	86254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calibração e Paralelismo	H	0,333300	35,96	12,11	
Itens	P.12.080.64762	CPOSCONJ	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE 1, SUPORTABILIDADE <LT>= 4KV, 2 POLOS, P.N., F-T OU F.P.P.P., 240V/139V, TH-C, TH-S, TT E IT, CURVA DE ENSAIO: 18000µs, IMP= 20KA, REF: IEC 275-40 KA DA CLAMPER, e H23050 DA EMBRANETEC OU EQUIVALENTE	Módulo	un	1,000000	519,17	519,17	
				MO com L.S. =>	16,64	L.S. =>	0,09	MO com L.S. =>	16,64
				Valor de BEI =>	101,47			Valor com BEI =>	635,84

Observação:

Composição de Referência: CPOSCONJ 27.24.042. A composição foi ajustada para utilizar os itens e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e viabilidade da precificação.

16.1.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2572	Projeto	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DE ALTA SENS. TETRA 150A	INCL. - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	215,98	215,98
Composição Auxiliar	86259	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calibração e Paralelismo	H	0,519900	35,96	18,67
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calibração e Paralelismo	H	0,519900	25,22	13,01

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde				BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Unidade Básica de Saúde Porto 1 - Área Construída: 349,78m²				22,82%	71,94%	10/01/2026
Bancos:				BDI Equipamentos:	Encargo Social Mensalista:	Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOSCDHJ (06/2025) - SRC (08/2025) - ORSE (06/2025) - OPES (05/2025) - ENOP (07/2025) - SMRB (01/2025)				11,40%	115,10%	01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant		Total
Itens	002418	SRC	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS ROW 305-100-4 WEG	Minuta	UH	1,000000	291,89	291,89
				MO com L.S. >=	30,36	L.S. >=	0,00	MO com L.S. >= 30,36
				Valor de BDI >=	02,24			Valor com BDI >= 300,22

Observação:
Composição de Referência SRC 054819: A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

16.1.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2622	Próprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC 30MA	RES - INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UH	1,000000	321,09	321,09
Composição Auxiliar	86204	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calos e Parafusos	H	0,000000	30,96	15,57
Composição Auxiliar	86319	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calos e Parafusos	H	0,000000	23,58	14,13
Itens	002346	SINAPI	DISPOSITIVO DR 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	Minuta	UH	1,000000	359,38	359,38
				MO com L.S. >=	22,77	L.S. >=	0,00	MO com L.S. >= 22,77
				Valor de BDI >=	02,24			Valor com BDI >= 363,72

Observação:
Composição de Referência CHSE 13149: A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

16.1.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2624	Próprio	SADA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/2"	ACTU - AUMENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UH	1,000000	12,70	12,70
Composição Auxiliar	86347	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calos e Parafusos	H	0,150000	25,22	3,83
Composição Auxiliar	86354	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calos e Parafusos	H	0,150000	20,96	3,14
Itens	005783	SRC	ELETROCALHA - SADA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/2" CHAPA 16	Minuta	UH	1,000000	3,95	3,95
				MO com L.S. >=	6,15	L.S. >=	0,00	MO com L.S. >= 6,15
				Valor de BDI >=	2,49			Valor com BDI >= 15,10

Observação:
Composição de Referência SRC 003012: A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

16.1.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2151	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X60mm	RES - INSTALAÇÃO DE TUBOS ELETROCALHA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UH	1,000000	49,77	49,77
Composição Auxiliar	86347	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calos e Parafusos	H	0,511000	25,22	13,08
Composição Auxiliar	86354	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calos e Parafusos	H	0,511000	20,96	10,62
Itens	077790	SRC	ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100X60mm CHAPA 20	Minuta	UH	1,000000	19,95	19,95
				MO com L.S. >=	39,87	L.S. >=	0,00	MO com L.S. >= 39,87
				Valor de BDI >=	3,41			Valor com BDI >= 52,15

Observação:
Composição de Referência SRC 003052: A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

16.1.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2152	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "L" 100X60 CHAPA 20 SEM TAPAS	RES - INSTALAÇÃO DE TUBOS ELETROCALHA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000	48,64	48,64
Composição Auxiliar	86347	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calos e Parafusos	H	0,511000	25,22	13,08
Composição Auxiliar	86354	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calos e Parafusos	H	0,511000	20,96	10,62
Itens	005215	SRC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "L" 100X60mm CHAPA 22	Minuta	M	1,000000	18,13	18,64
				MO com L.S. >=	25,17	L.S. >=	0,00	MO com L.S. >= 25,17
				Valor de BDI >=	4,39			Valor com BDI >= 33,06

Observação:
Composição de Referência SRC 003017: A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

16.1.56	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2684	Próprio	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	RES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UH	1,000000	17,15	17,15
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calos e Parafusos	H	0,000000	23,58	4,71
Composição Auxiliar	86354	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calos e Parafusos	H	0,000000	20,96	5,18
Itens	3360	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (gal. - rosqueado semilar)	Minuta	UH	1,000000	9,25	9,25

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Unidade Básica de Saúde Porto 1 - Área Construída: 308,78m²	22,52%	21,04%	10/01/2026
Banco:	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOSCOHU (26/2025) - SBC (06/2025) - OPSE (06/2025) - IOPEX (05/2023) - RIMOP (01/2025) - SURB (01/2026)	11,40%	115,10%	01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant			Total
				Valor do BDI <=>	15,13			Valor com BDI <=>	64,38

Observação:
Composição de Referência: SBC 061736. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

16.1.78	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP03119	Próprio	BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 190A COM NEUTRO E TERRA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	336,42	336,42	
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8139900	25,72	15,49	
Composição Auxiliar	80254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8139900	30,96	18,87	
Insumo	217214	SBC	QUADRO - BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 190A DNE	Material	UN	1,0000000	302,00	302,00	
				MO sem LS =>	24,79	1,5 =>	0,08	MO com LS =>	24,79
				Valor do BDI =>	63,63	Valor com BDI =>		400,07	

Observação:
Composição de Referência: SBC 054506. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

16.1.71	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP03758	Próprio	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATUA 57 DISJUNTORES DIN STECK	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	327,51	327,51	
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8139900	25,06	15,13	
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8139900	25,22	15,81	
Insumo	307149	SBC	QUADRO - BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATUA 440V 27P DISJUNTORES DIN GILO STECK	Material	UN	1,0000000	322,74	322,74	
				MO sem LS ↔	24,44	1,5 ↔	0,08	MO com LS ↔	24,44
				Valor do BDI ↔	57,54			Valor com BDI ↔	425,15

Observação:
Composição de Referência: SBC 053306. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

16.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP03130	Próprio	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3600 A 4000 LM, POTÊNCIA DE 30 W A 41 W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	340,90	340,90	
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,96	10,38	
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,22	10,08	
Insumo	0000111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 75 MM	Material	UN	0,0100000	10,00	0,10	
Insumo	P 12.900.034118	CPOSCOHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 30 A 41 W, 3600 A 4000 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLÚCIDO, REF. AL87560 L 192 DA AULALUM, 0A-T502 LED LC DA APRIL, LIT42-5409948 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE	Material	un	1,0000000	318,34	318,34	
				MO sem LS <=	15,79	1,5 <=	0,08	MO com LS <=	15,79
				Valor do BDI <=	54,48	Valor com BDI <=		426,34	

Observação:
Composição de Referência: CPOSCOHU 41.31.645. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

16.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP03638	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 16W LED BRANCO FROTO 22,5x12,5	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	88,81	88,81	
Composição Auxiliar	80217	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0213000	25,72	26,20	
Composição Auxiliar	80254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0213000	30,96	31,61	
Insumo	000372	SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 16W LED BRANCO FROTO 22,5x12,5 BRANDEANTE	Material	UN	1,0000000	31,60	31,60	
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGH-TEMP ADESIVA 12m x 20mm	Material	M	0,1000000	1,60	0,16	
				MO sem LS <=>	45,72	1,5 <=>	0,08	MO com LS <=>	45,72
				Valor do BDI <=>	17,01			Valor com BDI <=>	106,82

Observação:
Composição de Referência: SBC 009121. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CP03640	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 3000K - 0 LIGHT OU SIMILAR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	233,18	233,18
Composição Auxiliar	80218	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0000000	23,50	11,75
Composição Auxiliar	80254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0000000	30,96	15,48
Insumo	13947	ORSE	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 3000K - 0 Light ou similar	Material	UN	1,0000000	205,90	205,90

Emmelo

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída: 358,78m²

Bancos:

SINAPI (07/2025) - CPOB/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - HOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SURB (01/2025)

BDI Geral:

22,32%

Encargo Social Mensalista:

71,54%

Data:

10/01/2026

BDI Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Horista:

115,10%

Reajuste:

0%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant		Total
------	--------	-------	-----------	-----	-----	-------	--	-------

Valor do BDI =>

3,21

Valor com BDI =>

35,21

Observação:

Composição de Referência: ORSE 11412. A composição foi ajustada para utilizar as insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

17.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2058	Próprio	CABA PARA ENCAIXE E INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO	RES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TRIPICAÇÃO E LUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	983,87	983,87	
Composição Auxiliar	58261	SINAPI	CARPINTERO DE SERRALHORIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,558889	38,16	45,37	
Composição Auxiliar	58229	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,519889	24,61	32,26	
Insumo	0003472	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMPRUPE CHAMPINHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, 110 X 12 CM	Mistura	m²	1,405000	450,31	627,45	
Insumo	001349	SBC	ALUMINOLADURA MADEIRA DE LEI 1 3/4, SEM PARA PINTURA	Mistura	M	3,150000	46,64	147,28	
Insumo	001409	SBC	PRELO FERRO GALVANIZADO 100x4 (pre unid)	Mistura	Kg	9,000000	21,99	1,97	
				MO com LS =>	54,58	1,5 =>	0,38	MO com LS =>	54,58
				Valor do BDI =>	167,72			Valor com BDI =>	1 901,09

Observação:

Composição de Referência: SBC 20025. A composição foi ajustada para utilizar as insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2058	Próprio	DUTO PARA EXAUSTÃO DE VENTILAÇÃO CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NAS DIVERSAS BOTAIS, CONFORME ABNT NBR 13403 INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DISPOSITIVOS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS COMPLETANDO A INSTALAÇÃO	SERVI - SERVIÇOS DIVERSOS	Kg	1,000000	98,81	98,81
Composição Auxiliar	58218	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,588889	23,59	11,79
Composição Auxiliar	58215	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,588889	30,37	15,18
Composição Auxiliar	58219	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,100000	22,25	3,22
Insumo	0004777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BOTAL) ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Mistura	Kg	9,050000	8,67	9,09
Insumo	14289	EMOP	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLEX DEPLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X/30MM, TROPICAL OU SIMILAR	Mistura	UN	9,040000	142,69	5,64
Insumo	07231	EMOP	CHAPA DE AÇO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRÃO, PREÇO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	Mistura	Kg	1,088889	11,82	11,81
Insumo	14388	EMOP	DISCULO QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 3/4 X 1 3/4, TROPICAL OU SIMILAR	Mistura	UN	9,060000	333,05	19,94
Insumo	0927394	SINAPI	FERRAÇÃO QUARTO CALIBRE 22, CARGA MÉDIA POTÊNCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE AÇO DRETA) COM VERMELHA	Mistura	CENTO	9,000000	47,24	0,19
				MO com LS ==	29,87	1,5 ==	0,38	MO com LS ==
				Valor do BDI ==	17,89			Valor com BDI ==

Observação:

Composição de Referência: EMOP 15.095.0160.0. A composição foi ajustada para utilizar as insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

17.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2057	Próprio	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO OXICLAD, TERNULA VORO 150MM 8"	RES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,000000	32,37	32,37	
Composição Auxiliar	58243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,400000	23,76	9,71	
Composição Auxiliar	58278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,400000	27,54	11,26	
Insumo	036542	SBC	DUTO FLEXÍVEL ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO TÉRMICO 25mm LA VORO 8" 150mm	Mistura	M	1,050000	29,91	31,49	
				MO com LS =>	14,79	1,5 =>	0,38	MO com LS =>	14,79
				Valor do BDI =>	9,85			Valor com BDI =>	62,37

Observação:

Composição de Referência: SBC 070655. A composição foi ajustada para utilizar as insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

17.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2156	Próprio	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO OXICLAD, TERMO LA VORO 150MM 4"	ASTU - ADJUNTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,000000	44,36	44,36	
Composição Auxiliar	58243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,400000	23,76	8,71	
Composição Auxiliar	58278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,400000	27,54	11,26	
Insumo	036543	SBC	DUTO FLEXÍVEL ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO TÉRMICO 25mm LA VORO 8" 150mm	Mistura	M	1,050000	29,91	31,54	
				MO com LS =>	14,79	1,5 =>	0,38	MO com LS =>	14,79
				Valor do BDI =>	9,47			Valor com BDI =>	62,37

Observação:

Composição de Referência: SBC 070656. A composição foi ajustada para utilizar as insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

BDI Geral:

Encargo Social Mensalista:

Data:

Unidade Básica de Saúde Porta 1 - Área Construída: 352,79m²

22,57%

71,84%

10/01/2016

Banco(s):

BDI Equipamentos:

Encargo Social Horário:

Revisão:

SINAPI (07/0025) - CPOS/CDRJ (05/2025) - SRC (08/0025) - DRSE (06/0025) - IOPEB (05/2025) - EMOP (07/0025) - SIBRIS (01/2025)

11,40%

115,10%

01

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Unid	Quant.			Total
17.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	CPJ2456	Próprio	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000mm	RES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E LUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	95,22		95,22
Composição Auxiliar	50319	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	0,400000	23,36		9,34
Composição Auxiliar	50324	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	0,400000	35,30		14,12
Itens	13526	ORSE	Barra rosca de bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	Módulo	un	1,000000	73,45		73,45
				MO com LS ↔	12,17	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	12,17
				Valor de BDI ↔	16,62			Valor com BDI ↔	113,27

Observação:

Composição de Referência: ORSE 12406. A composição foi ajustada para utilizar os itens e o valor de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

17.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	CPJ2456	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELA DE 6X6X12 V133 VALINAM (OU EQUIV.)	RES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E LUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	3,02		3,02
Composição Auxiliar	50319	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	0,000000	23,36		1,17
Composição Auxiliar	50324	SINAPI	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	0,000000	35,30		1,84
Itens	0004342	SINAPI	PORCELA DE 6X6X12, V133	Módulo	UN	1,000000	0,21		0,21
				MO com LS ↔	1,03	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	1,03
				Valor de BDI ↔	0,57			Valor com BDI ↔	3,58

Observação:

Composição de Referência: ORSE 721. A composição foi ajustada para utilizar os itens e o valor de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

17.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	CPJ2981	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO BICO DO TRIFÁSICO EC3-TN-3	RES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	7.569,84		7.569,84
Composição Auxiliar	50313	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	3,166667	23,75		75,63
Composição Auxiliar	50377	SINAPI	MONTADOR (TIPO ADO-EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	3,166667	37,00		119,55
Itens	036881	SRC	EXAUSTOR CENTRÍFUGO BICO DO TRIFÁSICO EC3-TN-3 ARRABO 4	Módulo	UN	1,000000	7.415,00		7.415,00
				MO com LS ↔	126,77	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	126,77
				Valor de BDI ↔	805,59			Valor com BDI ↔	8.450,35

Observação:

Composição de Referência: SRC 070001. A composição foi ajustada para utilizar os itens e o valor de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

17.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	CPJ2986	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO BICO DO TRIFÁSICO MOD-EC3-TN-1,5	RES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	5.385,51		5.385,51
Composição Auxiliar	50313	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	3,250000	23,75		77,25
Composição Auxiliar	50378	SINAPI	MONTADOR ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	3,250000	33,60		110,14
Itens	036884	SRC	EXAUSTOR CENTRÍFUGO BICO DO TRIFÁSICO MOD-EC3-TN-1,5	Módulo	UN	1,000000	5.187,50		5.187,50
				MO com LS ↔	135,34	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	135,34
				Valor de BDI ↔	914,79			Valor com BDI ↔	6.602,67

Observação:

Composição de Referência: SRC 070004. A composição foi ajustada para utilizar os itens e o valor de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

17.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	CPJ2982	Próprio	CANAL DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-200 - 220V - SAP	RES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	2.175,42		2.175,42
Composição Auxiliar	50313	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	5,155556	24,75		127,64
Composição Auxiliar	50326	SINAPI	MONTADOR DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Calafete e Pedreiro	H	5,155556	35,48		183,23
Itens	000442	SRC	CANAL DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-200 220V SAP	Módulo	UN	1,000000	2.053,50		2.053,50
				MO com LS ↔	194,12	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	194,12
				Valor de BDI ↔	802,43			Valor com BDI ↔	3.441,25

Observação:

Composição de Referência: SRC 070216. A composição foi ajustada para utilizar os itens e o valor de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apesar os itens que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a validade da precificação.

17.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit		Total
--------	--------	-------	-----------	------	------	--------	------------	--	-------

[Assinatura]

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Gerat:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída 269,79m²	22,32%	71,94%	10/01/2026
Bancos:	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOSCDHU (06/2025) - SRC (06/2025) - ORSE (06/2025) - IOFES (05/2025) - EMOP (7/2025) - SURB (01/2025)	11,40%	115,10%	01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant		Total	
Composição	CPU280	Projeto	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURTO 150A	INCL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	236,39	236,39	
Composição Auxiliar	86243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5319900	23,76	36,49	
Composição Auxiliar	100008	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5319900	30,86	31,40	
Material	000945	SBC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURTO 150A	Material	UN	1,000000	202,50	202,50	
				MO com LS <=	36,62	LS <=	0,00	MO com LS <=	36,62
				Valor do BDI <=	23,45			Valor com BDI <=	260,57

Observação:
Composição de Referência: SRC 070965. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a viabilidade da precificação.

18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2911	Projeto	CANOA DE PASSAGEM DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA 322X322X120	INCL - INSTALAÇÃO ELETROELETROFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO INTERNA	UN	1,0000000	254,68	254,68	
Composição Auxiliar	86254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5479900	30,06	47,69	
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5479900	25,22	39,21	
Material	004649	SBC	CANOA DE PASSAGEM EM C/ LATA DE AÇO DE 0,8MM COM TAMPA APARAFUSADA 322X322X120 COMAR	Material	UN	1,0000000	167,80	167,80	
				MO com LS <=	61,19	LS <=	0,00	MO com LS <=	61,19
				Valor do BDI <=	46,22			Valor com BDI <=	304,10
				Quant. <=	4,89	Preço Total <=		1,212,40	

18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2972	Projeto	TOCADA PARA TV TIPO PING JACK, COM PLACA	INCL - INSTALAÇÃO ELETROELETROFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	23,95	23,95	
Composição Auxiliar	86347	SINAPI	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2900000	23,22	5,04	
Composição Auxiliar	86384	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2900000	20,86	6,19	
Material	P 12 003 94251	CPOSCDHU	TOCADA PARA TV TIPO PING JACK, COM PLACA, REF. LINDA TIRE DA TRANOMONTA, BANCAL PAL. E GRAND. OU EQUIVALENTE	Material	un	1,000000	12,72	12,72	
				MO com LS <=	7,69	LS <=	0,00	MO com LS <=	7,69
				Valor do BDI <=	4,53			Valor com BDI <=	26,46

Observação:
Composição de Referência: CPOSCDHU 6825340. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a viabilidade da precificação.

				Valor do BDI <=	2,32			Valor com BDI <=	14,32
--	--	--	--	-----------------	------	--	--	------------------	-------

19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3434	Projeto	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	Edificação	UN	1,000000	198,44	198,44	
Composição Auxiliar	86354	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5560000	30,90	7,14	
Material	015321	SBC	TARJETA ADO 810X 518" (58x4)	Material	UN	1,000000	104,50	104,50	
Material	85961	SURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Material	Un	1,000000	67,70	67,70	
				MO com LS <=	5,05	LS <=	0,00	MO com LS <=	5,05
				Valor do BDI <=	37,71			Valor com BDI <=	237,17

Observação:
Composição de Referência: SURB 17019074. Unidade composição de referência SURB para mão de obra e insumos, bem como inclusão do insumo SBC 015321 para substituição do projeto.

19.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3156	Projeto	CENTRAL MANIFOLD PARA GELÓRICO 2 X 2 PARA GELÓRICO, AR COMPRIMIDO E GÁS NITRÓGENO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	INCL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	1.314,60	1.314,60	
Composição Auxiliar	86116	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4900000	23,36	5,42	
Composição Auxiliar	86347	SINAPI	AJUDANTE DE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unio SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4900000	20,61	11,84	
Material	8365	ORSE	Central manifold para gelóricos 2 x 2 para gelóricos, ar comprimido e gás nitrogênio com serpentina e sem válvula de alta pressão	Material	un	1,000000	1.263,44	1.263,44	
				MO com LS <=	13,01	LS <=	0,00	MO com LS <=	13,01
				Valor do BDI <=	143,66			Valor com BDI <=	1.464,39

Observação:
Composição de Referência: ORSE 8723. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a viabilidade da precificação.

19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU3162	Projeto	CENTRAL MANIFOLD PARA GELÓRICO 2 X 2 PARA GELÓRICO, AR COMPRIMIDO E GÁS NITRÓGENO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	INCL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	679,69	679,69

Emm



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BOI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída: 309,78m²	22,62%	71,84%	10/01/2018
Banco:	BOI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SNAP (07/2025) - OPOSICION (06/2025) - SRC (08/2025) - ORSE (06/2025) - OPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SUPRB (01/2025)	11,40%	115,10%	01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
------	--------	-------	-----------	-----	-----	--------	--	--	-------

Composição Auxiliar	80207	SNAP	ENCARADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SNAP: Cálculos e Parâmetros	M	0,2909900	22,66		6,59
Composição Auxiliar	80215	SNAP	DEPENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SNAP: Cálculos e Parâmetros	M	0,2909900	23,36		7,00
Insueto	8067	ORSE	Central manual para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e gás nitrogênio com segurança e sem válvula de alta pressão	Material	un	1,0000000	854,90		854,90
				MO com LS **	11,20	LS **	9,20	MO com LS **	11,20
				Valor do BDI **	39,79			Valor com BDI **	870,79

Observação:
Composição de Referência: ORSE 8732. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o valor de obra conforme a base SNAP, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SNAP foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

19.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP12591	Próprio	CORRENTE GALVANIZADA	REQ - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	17,60	17,60	
Composição Auxiliar	80209	SNAP	FEIXEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SNAP: Cálculos e Parâmetros	M	0,2909900	20,36	5,97	
Insueto	4380	ORSE	Conduto em aço galvanizado, elo curto: 1,6, item: 50m - 24mm x 4,2mm, peso 0,84 kg/m	Material	m	1,0000000	17,60	17,60	
				MO com LS **	6,08	LS **	6,00	MO com LS **	6,08
				Valor do BDI **	3,11			Valor com BDI **	20,71

Observação:
Composição de Referência: ORSE 12312. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o valor de obra conforme a base SNAP, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SNAP foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

20.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP12972	Próprio	LETRA EM AÇO INOX RECOLOCADO 20 X 20CM - INSTALADO	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	161,28	161,28	
Composição Auxiliar	80209	SNAP	FEIXEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SNAP: Cálculos e Parâmetros	M	0,2909900	20,36	7,94	
Insueto	4076	ORSE	Letra aço inox 20 x 20cm	Material	un	1,0000000	83,64	83,64	
				MO com LS **	3,59	LS **	6,00	MO com LS **	3,59
				Valor do BDI **	19,10			Valor com BDI **	120,44

Observação:
Composição de Referência: ORSE 12643. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o valor de obra conforme a base SNAP, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SNAP foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

21.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP12975	Próprio	IMPEZAREMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	13,48	13,48	
Composição Auxiliar	80316	SNAP	GERENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Line SNAP: Cálculos e Parâmetros	M	0,2909900	23,36	6,80	
Insueto	6003416	SNAP	DILUENTE-AQUARIAS	Material	L	0,1408800	23,88	3,39	
Insueto	6006013	SNAP	ESTOPA	Material	KG	0,0508900	14,29	0,71	
				MO com LS **	6,13	LS **	6,00	MO com LS **	6,13
				Valor do BDI **	2,55			Valor com BDI **	15,52

Observação:
Composição de Referência: ORSE 2435. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e o valor de obra conforme a base SNAP, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SNAP foram mantidos conforme a composição original, assegurando a precisão e a estabilidade da precificação.

EDINALDO
DA SILVA
AZEVEDO:0
1441392351

Assinado de forma
digital por
EDINALDO DA SILVA
AZEVEDO:01441392
351
Dados: 2026.01.13
10:57:18 -03'00'

Em ml

 PREFEITURA DE PENTECOSTE NOVO GOVERNO PARA TODOS  NOVO PAC  GOVERNO FEDERAL BRASIL União e Desenvolvimento		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	DATA :		BDI : 22,82%	
DESCRIÇÃO:	Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE	EMOP	2025/07	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	RESPONSÁVEL	2025/11 - Rio Branco	114,25%	-
		ORSE	2025/05	157,27%	-
		SEINFRA	2025/06	111,36%	89,82%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SICRO NOVO	2025/12	-	-
		SINAPI	2025/10	-	-
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1.1. C0373 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO, COM BANHEIRO, DEPOSITO E REFEITÓRIO TIPO A4 - 55M2 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 223,0000	R\$ 446,0000
10197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	59,00000000	R\$ 5,8900	R\$ 406,5100
10400 CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	3,90000000	R\$ 28,4900	R\$ 85,4700
10414 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 81,5300	R\$ 163,0600
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 38,2700	R\$ 76,5400
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	103,00000000	R\$ 35,9500	R\$ 3.702,8500
10796 CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,2200	R\$ 14,4400
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 33,2700
12311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 12,1400	R\$ 218,5200
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,7100
11092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,1500	R\$ 16,3000
12331 FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 53,1200	R\$ 265,6000
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	125,00000000	R\$ 1,7400	R\$ 217,5000
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 11,2800	R\$ 90,2400
12373 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 3,8900	R\$ 31,1200
11344 LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 100,9600	R\$ 201,9200
12379 MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFASICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 67,4600	R\$ 67,4600
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	100,00000000	R\$ 22,1100	R\$ 2.211,0000
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 17,2300	R\$ 68,9200
12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,0400	R\$ 47,0400
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 34,4300	R\$ 68,8600
12416 REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 23,1300	R\$ 46,2600
11824 RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	43,34000000	R\$ 1,7200	R\$ 74,5448
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	22,05000000	R\$ 36,6400	R\$ 807,9120
12433 TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 5,8700	R\$ 46,9600
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 25,0600	R\$ 1.177,8200
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 16,7600	R\$ 83,8000
12447 TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 17,9900	R\$ 35,9800
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 15,8200	R\$ 94,9200
12458 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 6,9100	R\$ 41,4600
12457 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 10,7500	R\$ 64,5000
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 4,3300	R\$ 51,9600
TOTAL Material:					R\$ 10.972,4468
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	149,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 4.002,1400
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	36,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 966,9600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	185,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 3.748,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8.717,2000
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0835 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,86400000	R\$ 520,8900	R\$ 450,0480
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	94,20000000	R\$ 55,5700	R\$ 5.234,6940

Emmelly

 PREFEITURA DE PENTECOSTE Cidade do Novo Sol e da Paz  NOVO PAC  GOVERNO FEDERAL		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²				DATA:		BDI: 22,82%			
DESCRIÇÃO:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²				FONTE		VERSÃO		HORA	
LOCAL:		RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE				EMOP		2025/07			
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE				RESPONVEL		2025/11 - Rio Branco		114,25%	
						IOPIES		2025/05		157,27%	
						ORSE		2025/06		111,36% 69,62%	
						SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%	
						SINE HANNA		2025/12			
						SICRO NOVO		2025/10			
						SINAPI		2025/07 SEM DESONERAÇÃO		118,10% 71,84%	
						PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	
206 Comissão de Contratação página						TOTAL Serviço:		R\$ 5.684,7430			
						VALOR:		25.374,48			
						VALOR MÃO DE OBRA:		13.617,22			
						VALOR BDI (22,82%):		5.790,46			
1.1.2. 95648 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)											
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00021114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, "75" G				SINAPI	UN	0,98000000	R\$ 33,30	R\$ 32,63			
00044400 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE				SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,04	R\$ 31,04			
00038007 CONECTOR CPVC, SOLDÁVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE				SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 28,14	R\$ 56,28			
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)				SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 14,67	R\$ 0,19			
00037957 JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE				SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 9,05	R\$ 18,10			
00037960 JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE				SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 64,34	R\$ 128,68			
00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1"				SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,26	R\$ 57,26			
00021125 TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)				SINAPI	M	2,99050000	R\$ 32,00	R\$ 95,69			
00038029 TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)				SINAPI	M	0,94440000	R\$ 81,89	R\$ 77,33			
						TOTAL Material:		R\$ 497,20			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,64210000	R\$ 24,23	R\$ 39,78			
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,64210000	R\$ 29,86	R\$ 49,03			
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 88,81			
						VALOR:		586,01			
						VALOR MÃO DE OBRA:		63,65			
						VALOR BDI (22,82%):		133,73			
1.1.3. 95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)											
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)				SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 14,67	R\$ 0,15			
00012769 HIDROMETRO UNILATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)				SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 110,00	R\$ 110,00			
						TOTAL Material:		R\$ 110,15			
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,43150000	R\$ 24,23	R\$ 10,45			
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,43150000	R\$ 29,86	R\$ 12,88			
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 23,33			
						VALOR:		133,48			
						VALOR MÃO DE OBRA:		16,72			
						VALOR BDI (22,82%):		30,46			

Branck

708
PAC
RATACAO

 PREFEITURA DE PENTECOSTE EM NOVO GOVERNO PARA TODOS  GOVERNO FEDERAL 		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²				DATA :		BDI : 22,82%				
DESCRIÇÃO:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²				FORTE		VERSÃO		HORA MES		
LOCAL:		RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE				INCOMPONVEL		2025/11 - Rio Branco		114,25% -		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE				JOPE S		2025/05		157,27% -		
						ORSE		2025/06		111,30% 69,82%		
						SEINFRA		026 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%		
						SEINFRA/ANP		2025/12		-		
						SICRO NOVO		2025/10		-		
						SINAPI		2025/07 SEM DESONERAÇÃO		115,10% 71,84%		
						PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00% 0,00%		
										VALOR:		2.036,93
										VALOR MÃO DE OBRA:		410,42
										VALOR BDI (22.82%):		464,83
1.1.5. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)												
Material						FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)					SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00		
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)					SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 26,22	R\$ 0,29		
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)					SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 14,05	R\$ 0,18		
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA					SINAPI	M	3,29890000	R\$ 5,81	R\$ 18,64		
								TOTAL Material:		R\$ 419,11		
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI	H	0,37290000	R\$ 30,15	R\$ 11,24		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI	H	1,11860000	R\$ 23,56	R\$ 26,35		
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 37,59		
Serviço						FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021					SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 24,29	R\$ 12,14		
								TOTAL Serviço:		R\$ 12,14		
								VALOR:		468,84		
								VALOR MÃO DE OBRA:		30,39		
								VALOR BDI (22.82%):		106,99		
1.1.7. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)												
Equipamento Custo Horário						FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015					SINAPI	CHI	0,02640000	R\$ 35,74	R\$ 0,94		
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015					SINAPI	CHP	0,00660000	R\$ 37,08	R\$ 0,24		
								TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 1,18		
Material						FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00004491	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA					SINAPI	M	1,22730000	R\$ 11,46	R\$ 14,06		
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)					SINAPI	KG	0,06800000	R\$ 13,55	R\$ 0,92		
00006104	TABUA "2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA					SINAPI	M	2,00000000	R\$ 8,18	R\$ 16,36		
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM					SINAPI	M2	0,58530000	R\$ 51,78	R\$ 30,30		
								TOTAL Material:		R\$ 61,64		
Mão de Obra com Encargos Complementares						FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI	H	0,49200000	R\$ 24,61	R\$ 12,10		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI	H	0,73500000	R\$ 30,15	R\$ 22,16		
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 34,26		
Serviço						FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		

Emm

 PREFEITURA DE PENTECOSTE PMPOV 2016/2020 RUA 1000 NOVO PAC 2023 GOVERNO FEDERAL  UNION & INNOVATION		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²				DATA:				08/05/2024	
DESCRIÇÃO:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²				FONTE		VERSÃO		HORA	
LOCAL:		RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE				EMOP		2025/07		-	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE				RESPONÁVEL		2025/11 - R.0 Branco		114,25%	
						IOPE'S		2025/05		157,27%	
						ORGE		2025/06		111,39% 69,82%	
						SEINFRA		026 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%	
						SEINFRA/NOV		2025/12		-	
						SICRO NOVO		2025/10		-	
						SINAPI		2025/07 SEM DESONERAÇÃO		115,10% 71,84%	
						PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL AF_05/2021					SINAPI	M3	0,00610000	R\$ 481,03	R\$ 2,93	
									TOTAL Serviço:		R\$ 2,93
									VALOR:		100,01
									VALOR MÃO DE OBRA:		25,87
									VALOR BDI (22.82%):		22,82
1.1.8. C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO (UN)											
Mão de Obra						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO					SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160	
I2543	SERVENTE					SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560	
								TOTAL Mão de Obra:		R\$ 28,2720	
Serviço						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)					SEINFRA	M2	7,20000000	R\$ 67,7000	R\$ 487,4400	
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm					SEINFRA	M2	9,18000000	R\$ 116,2700	R\$ 1.067,3580	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4					SEINFRA	M3	0,16960000	R\$ 563,3800	R\$ 95,5492	
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm					SEINFRA	KG	16,00000000	R\$ 12,3300	R\$ 197,2800	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					SEINFRA	M3	0,14400000	R\$ 520,8900	R\$ 75,0082	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					SEINFRA	M3	0,42200000	R\$ 508,1700	R\$ 214,4477	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m					SEINFRA	M3	9,55000000	R\$ 53,6900	R\$ 512,7395	
								TOTAL Serviço:		R\$ 2.649,8232	
								VALOR:		2.678,07	
								VALOR MÃO DE OBRA:		1.793,21	
								VALOR BDI (22.82%):		611,14	
1.5.1. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)											
Equipamento Custo Horário						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)					SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 184,8907	R\$ 6,4712	
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)					SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 51,5141	R\$ 1,8030	
								TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 8,2742	
Material						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA					SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 70,0000	R\$ 77,0000	
								TOTAL Material:		R\$ 77,0000	
Mão de Obra						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE					SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 20,2600	R\$ 21,2730	
								TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,2730	
								VALOR:		106,55	
								VALOR MÃO DE OBRA:		23,06	
								VALOR BDI (22.82%):		24,31	
2.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)											
Equipamento Custo Horário						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²			DATA :		BDI : 22,82%	
DESCRIÇÃO:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²			FORTE		VERSÃO	
LOCAL:		RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE			EMOP		HORA	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE			INDISPONÍVEL		2025/11 - Rio Branco	
					IOPE S		2025/05	
					ORSE		2025/06	
					SEINFRA		026 SEM DESONERAÇÃO	
					SUN HANF		2025/12	
					SECO HVOVO		2025/10	
					SINAPI		2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
					PRÓPRIA		PRÓPRIA	
							114,25%	
							157,27%	
							111,36%	
							114,15%	
							-	
							-	
							115,10%	
							0,00%	
							-	
							-	
							71,84%	
							0,00%	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	

kmmlh

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Unidade Básica de Saúde Ponte 1 - Área Construída: 389,78m²		DATA : BDI : 22,82%	
	DESCRIÇÃO:	Unidade Básica de Saúde Ponte 1 - Área Construída: 389,78m²		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE		EMCP	2025/07
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		INDESPONÍVEL	2025/11 - Rio Branco
				IOPE S	2025/05
				ORSE	2025/06
				SENFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
				SEMPRE HAVENDO	2025/12
				SICRO NOVO	2025/10
				SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
				PROPREA	PROPREA

2.8. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 15,68	R\$ 0,39
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	R\$ 0,22	R\$ 0,13
TOTAL Material:						R\$ 0,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 24,77	R\$ 1,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 30,43	R\$ 4,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,97
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,51	R\$ 9,51
TOTAL Serviço:						R\$ 9,51
VALOR:						16,00
VALOR MÃO DE OBRA:						4,64
VALOR BDI (22.82%):						3,65

2.9. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 15,68	R\$ 0,39
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,22	R\$ 0,10
TOTAL Material:						R\$ 0,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 24,77	R\$ 1,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 30,43	R\$ 3,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,60
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,74	R\$ 8,74
TOTAL Serviço:						R\$ 8,74
VALOR:						13,83
VALOR MÃO DE OBRA:						3,49
VALOR BDI (22.82%):						3,16

2.10. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 15,68	R\$ 0,39
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R\$ 0,22	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 0,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 PREFEITURA DE PENTECOSTE UM NOVO GOVERNO PARA TODOS  GOVERNO FEDERAL PLANALTO PLANALTO PLANALTO		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²		DATA :		BDI : 22,82%	
DESCRIÇÃO:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²		FONTE		VERSÃO	
LOCAL:		RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE		EMOP		2025/07	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		INDISPONÍVEL		2025/11 - Rio Branco	
				IOPE S		2025/05	
				ORSE		2025/06	
				SEINFRA		026 SEM DESONERAÇÃO	
				SUN HAVANI		2025/12	
				SICRO NOVO		2025/10	
				SINAPI		2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
				PRÓPRIA		PRÓPRIA	
						0,00%	
						0,00%	

Handwritten signature

716
DE CONTRATAÇÃO

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²			DATA :		BDI : 22,82%		
DESCRIÇÃO:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²			FONTE		VERSÃO		
LOCAL:		RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE			EMOP		2025/07		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE			NOVOPAC		2025/11 - Rio Branco		
					IOPIES		2025/05		
					ORSE		2025/06		
					SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		
					SINAPI		2025/12		
					SICRO NOVO		2025/10		
					SINAPI		2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
					PRÓPRIA		PRÓPRIA		
							0,00%		
							0,00%		
88270		IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,42990000	R\$ 30,58	R\$ 13,14	
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
							R\$ 15,44		
							VALOR:		
							44,89		
							VALOR MÃO DE OBRA:		
							11,08		
							VALOR BDI (22.82%):		
							19,27		
3.1.1. 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)									
Equipamento				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040271				LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE 1,50" A 2,80" M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 19,82	R\$ 3,88
00040287				LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 7,63	R\$ 5,98
00040275				LOCAÇÃO DE VIGA SANDUÍCHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8" CM, LARGURA DE 5" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 20,72	R\$ 8,14
							TOTAL Equipamento:		R\$ 18,00
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692				DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 8,06	R\$ 0,08
00040304				PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 17,01	R\$ 0,32
							TOTAL Material:		R\$ 0,40
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239				AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13800000	R\$ 24,61	R\$ 3,39
88262				CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75200000	R\$ 30,15	R\$ 22,67
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 26,06
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92263				FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,18800000	R\$ 196,60	R\$ 36,96
							TOTAL Serviço:		R\$ 36,96
							VALOR:		81,42
							VALOR MÃO DE OBRA:		26,24
							VALOR BDI (22.82%):		18,58
3.1.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)									
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132				ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 15,68	R\$ 0,39
00039017				ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
							TOTAL Material:		R\$ 0,50
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238				AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 24,77	R\$ 0,15
88245				ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 30,43	R\$ 1,19
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,34
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Emml




 PREFEITURA DE PENTECOSTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78m² NOVO PAC GOVERNO FEDERAL 		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
OBRA:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²			DATA :				BDI : 22,82%					
DESCRIÇÃO:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²			FONTE				VERSÃO					
LOCAL:		RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE			EMOP				2025/07					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE			INDESPONÍVEL				2025/11 - Rô Branco					
					IOPEB				2025/05					
					ORSE				2025/06					
					SEINFRA				026 SEM DESONERAÇÃO					
					SEINFRA				2025/12					
					SICRO NOVO				2025/10					
					SINAPI				2025/07 SEM DESONERAÇÃO					
					PRÓPRIA				PRÓPRIA					
									0,00%					
									0,00%					
92603		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022			SINAPI		KG		1,00000000		R\$ 8,74		R\$ 8,74	
										TOTAL Serviço:		R\$ 8,74		
										VALOR:		10,58		
										VALOR MÃO DE OBRA:		1,18		
										VALOR BDI (22,82%):		2,41		
3.1.3. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)														
Material				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL		
00043132		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		SINAPI		KG		0,02500000		R\$ 15,68		R\$ 0,39		
00039017		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		SINAPI		UN		0,36700000		R\$ 0,22		R\$ 0,08		
										TOTAL Material:		R\$ 0,47		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL		
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H		0,00420000		R\$ 24,77		R\$ 0,10		
88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H		0,02570000		R\$ 30,43		R\$ 0,78		
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,88		
Serviço				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL		
92804		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022		SINAPI		KG		1,00000000		R\$ 7,47		R\$ 7,47		
										TOTAL Serviço:		R\$ 7,47		
										VALOR:		8,82		
										VALOR MÃO DE OBRA:		0,74		
										VALOR BDI (22,82%):		2,01		
3.1.4. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)														
Material				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL		
00043132		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		SINAPI		KG		0,02500000		R\$ 15,68		R\$ 0,39		
00039017		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		SINAPI		UN		0,21200000		R\$ 0,22		R\$ 0,04		
										TOTAL Material:		R\$ 0,43		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL		
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H		0,00320000		R\$ 24,77		R\$ 0,07		
88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H		0,01940000		R\$ 30,43		R\$ 0,59		
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,66		
Serviço				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL		
92805		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022		SINAPI		KG		1,00000000		R\$ 7,39		R\$ 7,39		
										TOTAL Serviço:		R\$ 7,39		
										VALOR:		8,48		
										VALOR MÃO DE OBRA:		0,52		
										VALOR BDI (22,82%):		1,94		
3.1.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)														
Material				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL		

Emml

  		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	DATA:		BDI: 22,82%			
DESCRIÇÃO:	Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE	FMCP	2025/07	-	-		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	INDISPONÍVEL	2025/11 - Rio Branco	114,25%	-		
		IOPEIS	2025/05	157,27%	-		
		OFSE	2025/06	111,36%	69,82%		
		SENFR	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
		SEMPHANY	2025/12	-	-		
		SKORO NOVO	2025/10	-	-		
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 15,68	R\$ 0,39	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26	
					TOTAL Material:	R\$ 0,65	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 24,77	R\$ 0,43	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 30,43	R\$ 3,25	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,68	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,70	R\$ 9,70	
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,70	
					VALOR:	14,03	
					VALOR MÃO DE OBRA:	4,08	
					VALOR BDI (22,82%):	3,20	
3.2.1. 92461 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002602	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 8,06	R\$ 0,08	
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R\$ 17,01	R\$ 0,83	
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,48500000	R\$ 20,49	R\$ 9,93	
					TOTAL Material:	R\$ 10,84	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 24,61	R\$ 5,90	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30800000	R\$ 30,15	R\$ 39,43	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 45,33	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	2,96400000	R\$ 47,51	R\$ 140,81	
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,23600000	R\$ 140,84	R\$ 33,23	
					TOTAL Serviço:	R\$ 174,04	
					VALOR:	230,21	
					VALOR MÃO DE OBRA:	56,52	
					VALOR BDI (22,82%):	52,53	
3.2.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 15,68	R\$ 0,39	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,22	R\$ 0,21	
					TOTAL Material:	R\$ 0,60	

EmmlX

 PREFEITURA DE PENTECOSTE UM NOVO QUADRADO PARA TODOS  NOVO PAC  GOVERNO FEDERAL		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²			DATA :		BDI : 22,82%	
DESCRIÇÃO:		Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²			FORTE		VERSÃO	
LOCAL:		RUA MARIA CLEIDE PINHO, S/N - RENASCER - PENTECOSTE - CE			EMOP		HORA	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE			RESPONSÁVEL:		MES	
					IOPEIS			
					ORSE			
					SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
					SEINFRA/MP		2025/12	
					SEINFRA/MP		2025/10	
					SINAPI		2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
					PRÓPRIA		PRÓPRIA	
							0,00%	
							0,00%	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R\$ 24,77	R\$ 0,31
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 30,43	R\$ 2,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 2,71	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,66	R\$ 9,66
					TOTAL Serviço:	
					R\$ 9,66	
					VALOR:	
					12,87	
					VALOR MÃO DE OBRA:	
					2,72	
					VALOR BDI (22,82%):	
					2,96	

3.2.3. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 15,68	R\$ 0,39
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
					TOTAL Material:	
					R\$ 0,55	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00820000	R\$ 24,77	R\$ 0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 30,43	R\$ 1,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 1,92	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,51	R\$ 9,51
					TOTAL Serviço:	
					R\$ 9,51	
					VALOR:	
					11,98	
					VALOR MÃO DE OBRA:	
					1,78	
					VALOR BDI (22,82%):	
					2,73	

3.2.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 15,68	R\$ 0,39
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	
					R\$ 0,50	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 24,77	R\$ 0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 30,43	R\$ 1,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 1,34	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,74	R\$ 8,74
					TOTAL Serviço:	
					R\$ 8,74	

Emml

