

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral

MODALIDADE: com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara
CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	60,00	1,02000000	61,20000000
18.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	532,08	1,02000000	542,72160000
31.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	532,08	1,02000000	542,72160000
TOTAL:						1.146,64320000

[Material]	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M			
17.1.1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	16,00	0,25000000	4,00000000
17.1.8	C1558	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	30,00	0,31000000	9,30000000
17.2.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	8,00	1,50000000	12,00000000
17.2.2	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	8,00	1,20000000	9,60000000
17.2.3	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	16,00	1,88000000	30,08000000
17.3.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	8,00	0,84000000	6,72000000
17.3.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	18,00	0,28000000	5,04000000
17.3.4	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	12,00	0,56000000	6,72000000
17.3.7	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	0,56000000	1,12000000
17.3.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	16,00	0,56000000	8,96000000
17.3.9	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	8,00	0,35000000	2,80000000
30.1.1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	22,00	0,25000000	5,50000000
30.1.8	C1558	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	25,00	0,31000000	7,75000000
30.2.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	5,00	1,50000000	7,50000000
30.2.2	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	5,00	1,20000000	6,00000000
30.3.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	0,84000000	4,20000000
30.3.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00	0,28000000	1,40000000
30.3.6	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	0,25000000	1,40000000
30.3.7	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	0,56000000	0,56000000
30.3.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	0,56000000	2,24000000
48.1	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	8,00	0,70000000	5,60000000
48.2	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	24,00	0,26000000	6,00000000
48.3	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	8,00	0,50000000	4,00000000
48.5	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	16,00	1,00000000	16,00000000
48.6	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	8,00	0,28000000	1,68000000
48.7	C2607	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1/2" (20mm)	M	54,00	0,35000000	18,90000000
48.8	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	M	76,00	0,40000000	30,40000000
48.9	C2606	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)	M	56,00	0,50000000	28,00000000
48.10	C2605	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm)	M	40,00	0,65000000	26,00000000
48.11	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	M	36,00	0,80000000	28,80000000
48.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	0,56000000	2,24000000
48.13	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	0,56000000	1,12000000
48.14	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	0,84000000	1,68000000
48.16	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	0,35000000	2,10000000
TOTAL:						305,41000000

[Material]	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN			
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	0,05600000	0,44800000
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	0,05600000	0,50400000
TOTAL:						0,95200000

[Material]	I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN			
30.3.2	C3020	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2.CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,26000000	2,26000000
TOTAL:						2,26000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DE SOMA	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN			
5.1.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	104,88	2,40000000	251,71200000
					TOTAL:	251,71200000
[Material]	18292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)	M2			
35.3.3	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	902,17	1,00000000	902,17000000
					TOTAL:	902,17000000
[Material]	11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
47.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,18	0,13000000	1,58340000
					TOTAL:	1,58340000
[Material]	11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN			
21.1.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP =0,7MM	M2	916,09	3,00000000	2.748,27000000
34.1.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1.509,49	3,00000000	4.528,47000000
34.1.5	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP =0,7MM	M2	75,25	3,00000000	225,75000000
43.1.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP =0,7MM	M2	1.114,00	3,00000000	3.342,00000000
					TOTAL:	10.844,49000000
[Material]	18076	GANCHO OLHAL	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material]	12707	GASOLINA	L			
1.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.023,45	0,00972000	9,94793400
2.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	943,03	0,00972000	9,16625160
13.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.389,20	0,00972000	13,50302400
26.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.639,98	0,00972000	15,94060560
					TOTAL:	48,55781520
[Material]	113304	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SAÇA DE 25KG	UN			
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,03550000	1.071,73790000
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.710,00	0,03550000	593,20500000
					TOTAL:	1.664,94290000
[Mão de Obra]	11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H			
20.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	768,00	1,50000000	1.152,00000000
20.2.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	225,06	0,50000000	112,54000000
33.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.493,64	1,50000000	2.240,46000000
46.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	609,42	1,50000000	914,13000000
					TOTAL:	4.419,13000000
[Material]	00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M			
32.1.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	57,00	2,20200000	125,51400000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral,

com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORRECOE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN			
32.1.1	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	8,00	2,00000000	16,00000000
32.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
32.1.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	2,00000000	8,00000000
44.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
44.1.2	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
					TOTAL:	36,00000000
[Equipamento]	00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN			
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	0,00013186	0,00105488
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	0,00013186	0,00118673
					TOTAL:	0,00224161
[Material]	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN			
1.1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
					TOTAL:	7,00000000
[Material]	I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN			
18.7.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
31.7.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
52.3	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	14,00000000
[Material]	I7378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	7,00000000	7,00000000
					TOTAL:	7,00000000
[Material]	I1249	IMPERMEABILIZANTE	KG			
40.1.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	62,40	1,00000000	62,88000000
					TOTAL:	62,88000000
[Material]	I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN			
6.5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
31.5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
					TOTAL:	12,00000000
[Material]	I1261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	UN			
51.3	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
					TOTAL:	7,00000000
[Material]	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN			
31.5.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de UbaJara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1266	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	UN			
18.5.2	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
31.5.4	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	10,00000000
[Material]	I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN			
18.5.1	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	14,00	1,00000000	14,00000000
31.5.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	19,00000000
[Material]	I1272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	9,00000000	9,00000000
					TOTAL:	9,00000000
[Material]	I9067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	9,00000000	9,00000000
					TOTAL:	9,00000000
[Mão de Obra]	I1278	JATISTA	H			
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,01200000	362,27760000
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.710,00	0,01200000	200,52000000
					TOTAL:	562,79760000
[Material]	I8240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN			
17.1.3	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
30.1.4	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	15,00	1,00000000	15,00000000
					TOTAL:	25,00000000
[Material]	I8241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm	UN			
17.1.4	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I8242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN			
17.1.5	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
30.1.5	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	9,00000000
[Material]	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
17.1.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	36,00	1,00000000	36,00000000
17.3.7	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
30.1.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
30.3.7	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
48.13	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	51,00000000
[Material]	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO NUMERO	QUANTIDADE TOTAL
17.1.6	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	40,00	1,00000000	40,00000000
30.1.6	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						52,00000000
[Material]	I1300	JÓELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2"	UN			
17.1.8	C1558	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	30,00	1,00000000	30,00000000
30.1.8	C1558	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	25,00	1,00000000	25,00000000
TOTAL:						55,00000000
[Material]	I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN			
17.3.4	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I1326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	UN			
30.1.11	C1584	JUNÇÃO SIMPLES COM INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I7492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	UN			
17.1.12	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	14,00	1,00000000	14,00000000
TOTAL:						14,00000000
[Material]	I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M			
20.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	768,00	2,50000000	1.920,00000000
20.2.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	225,08	2,50000000	562,70000000
33.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.493,64	2,50000000	3.734,10000000
46.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	609,42	2,50000000	1.523,55000000
TOTAL:						7.740,35000000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	0,03646200	1,16742400
1.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.023,45	0,00272340	2,78726373
1.3.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	10.000,00	0,01126126	112,81260000
2.3.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	565,00	0,56406300	318,69559500
2.3.2	C0328	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	7.537,49	0,44314200	3.340,17839358
2.3.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	7.537,49	0,30082089	2.267,43444179
2.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	943,03	0,00272340	2,56824790
2.4.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	943,03	0,00675442	6,36961755
3.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.226,40	0,08768320	107,53467648
3.4.1	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,33	0,30644880	4,69788010
3.5.1	C4495	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	12,88	0,01225795	0,15788242
4.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,31	0,30644880	0,09499913
4.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,06	0,00858400	0,02626704
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	175,43112199	175,43112199
8.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa COM PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,50	0,30644880	0,15322440
8.2.1	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	445,76	0,25420014	113,31225441
8.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	667,27	0,16023042	106,91695235
13.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.389,20	0,00272340	3,78334728
14.2.2	C0328	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	153,60	0,44314200	68,06661120
15.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	12.349,60	0,08768320	1.082,85244672
15.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	154,37	0,30644880	47,30650126

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Uajarara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL
15.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.197,51	0,01745756	20.91760364
16.3.1	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm	M2	73,80	0,00858400	0.63349920
16.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,69	0,30644880	0.82434727
16.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	19,62	0,00858400	0.16841808
17.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,27212653	0.27212653
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	15,78297600	126.26380800
20.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	43,20	0,30644880	13.23858816
20.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	768,00	0,20244000	155.47382000
20.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,25	0,30644880	3.44754900
20.2.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	225,08	0,15896000	35.77871680
26.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.639,98	0,00272340	4.46632153
27.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	306,42	0,44314200	135.78757164
28.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	11.991,20	0,08768320	1.051.42678784
28.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	149,89	0,30844880	45.93361063
28.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	784,91	0,00919346	7.21604183
29.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,86	0,30644880	0.26354597
29.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	36,71	0,00858400	0.31511864
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	15,78297600	142.04678400
33.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	74,68	0,30644880	22.88559838
33.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.493,64	0,20244000	302.37248160
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,08418616	2.541.56333317
40.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,22	0,30844880	2.82545794
40.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,79	0,30844880	3.00013375
41.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,32	0,30844880	4.69479562
41.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,33	0,30844880	1.63337210
41.3.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	74,28	0,00919346	0.68289051
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.710,00	0,08418616	1.406.75073360
45.1.3	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	128,50	0,00154512	0.19854792
46.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	609,42	0,20244000	123.37098480
46.5	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	76,40	0,01838693	1.40476130
49.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,27212653	0.27212653
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,36072567	0.36072567

TOTAL: 13.918,83862799

[Mão de Obra]	H1328	LADRILHISTA	H			
8.1.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	10,00	1,20000000	12.00000000
8.1.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	10,00	0,20000000	2.00000000
23.2.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	131,62	1,40000000	184.26800000
23.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	757,24	1,40000000	1.060.13600000
23.2.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	888,86	0,20000000	177.77200000
35.2.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	293,85	1,40000000	411.39000000
35.2.2	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	526,98	1,40000000	737.77200000
35.2.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	483,42	1,40000000	676.78800000
35.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	820,83	0,20000000	164.16600000
35.2.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	483,42	0,23000000	111.18660000
45.1.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) -	M2	231,14	0,72000000	166.42080000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
45.1.4	C4443	PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				
45.1.5	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	86,06	1,40000000	120,48400000
45.1.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	86,06	0,23000000	19,79380000
45.1.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	231,14	0,20000000	46,22800000
46.6	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	65,04	0,60000000	39,02400000
TOTAL:						3.929,42920000
[Material]	18267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2			
28.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	784,91	1,00000000	784,91000000
TOTAL:						784,91000000
[Material]	18266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2			
41.3.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	74,28	1,00000000	74,28000000
TOTAL:						74,28000000
[Material]	18285	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	M2			
15.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.197,51	1,00000000	1.197,51000000
TOTAL:						1.197,51000000
[Material]	18282	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	M2			
3.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	12,88	1,00000000	12,88000000
TOTAL:						12,88000000
[Material]	11478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	UN			
51.15	C2053	PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCÉLULA	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
TOTAL:						20,00000000
[Material]	11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN			
10.3.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
48.14	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Material]	12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M			
1.1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	10,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M			
1.1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	5,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L			
11.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.725,39	0,12000000	207,04680000
24.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.447,52	0,12000000	173,70240000
36.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	780,90	0,12000000	93,70800000
47.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.224,72	0,12000000	146,96640000
TOTAL:						621,42360000
[Material]	11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,17	0,12000000	4,82040000
24.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.511,54	0,12000000	181,38480000
36.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.421,13	0,12000000	170,53560000
TOTAL:						356,74080000
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
47.2	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1.114,00	0,25000000	278,50000000
TOTAL:						278,50000000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
11.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.725,39	0,25000000	431,34750000
11.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,17	0,25000000	10,04250000
11.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	40,17	0,40000000	16,06800000
24.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.447,52	0,25000000	361,88000000
24.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.511,54	0,25000000	377,88500000
24.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.511,54	0,40000000	604,61600000
36.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.421,13	0,25000000	355,28250000
36.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	780,90	0,25000000	195,22500000
36.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.421,13	0,40000000	568,45200000
47.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.224,72	0,25000000	306,18000000
47.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,18	0,40000000	4,87200000
47.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	80,31	0,40000000	32,12400000
TOTAL:						3.263,97450000
[Material]	00042248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN			
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	4,00000000	32,00000000
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	4,00000000	36,00000000
TOTAL:						68,00000000
[Material]	I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN			
5.1	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
31.6.4	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Material]	I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN			
31.6.3	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
51.14	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN			
31.6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	15,00	1,00000000	15,00000000
TOTAL:						15,00000000
[Material]	I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN			
18.6.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	75,00	1,00000000	75,00000000
31.6.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	76,00	1,00000000	76,00000000
51.13	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						157,00000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubaiana
MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIANA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE EQUIVALENTE
[Material]	I1406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN			
1.1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I1403	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4"	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3			
21.1.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2	916,09	0,01700000	15,57353000
34.1.4	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2	75,25	0,01700000	1,27925000
					TOTAL:	16,85278000
[Material]	I8077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	0,10134550	3,24305600
1.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.023,45	0,00712780	7,29494691
1.3.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	10.000,00	0,04102284	410,22840000
2.3.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	565,00	2,05114200	1.158,89523000
2.3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	7.537,49	2,05875250	15.517,82638122
2.3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	7.537,49	0,90224797	7.282,93447652
2.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	943,03	0,00712780	6,72172923
2.4.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	943,03	0,02251469	21,23203230
3.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.226,40	0,31884880	391,03610832
3.4.1	C0638	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,33	0,85130220	13,05046273
3.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	12,88	0,03405209	0,43859089
4.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,31	0,85130220	0,26390368
4.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,06	0,02384600	0,07296876
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	478,45299502	478,45299502
8.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,50	0,85130220	0,42565110
8.2.1	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	445,76	0,06310425	28,12935048
8.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	667,27	0,04704135	31,38928161
13.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.389,20	0,00712780	9,90193976
14.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	153,60	2,05875250	316,22438400
15.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	12.349,60	0,31884880	3.937,65514048
15.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	154,37	0,85130220	131,41552061
15.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.197,51	0,04852423	58,10824516
16.3.1	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm	M2	73,80	0,02384600	1,75983480
16.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,89	0,85130220	2,29000292
16.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	19,62	0,02384600	0,46785852
17.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,75595635	0,75595635
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	57,39278400	459,14227200
20.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	43,20	0,85130220	36,77625504
20.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	768,00	0,45196000	347,10528000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
20.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,25	0,85130220	9,57714975
20.2.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	225,08	0,33120000	74,54649600
26.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.639,98	0,00712780	11,68944944
27.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	306,42	2,05875250	630,84294105
28.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	11.991,20	0,31884880	3.823,37973056
28.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	149,89	0,85130220	127,60166876
28.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	784,91	0,02553907	20,04586829
29.4.1	C2686	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,86	0,85130220	0,73211989
29.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	36,71	0,02384600	0,87538666
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	57,39278400	516,53505600
33.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	74,68	0,85130220	63,57524830
33.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.493,64	0,45196000	675,06553440
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,11072915	3.342,89089267
40.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,22	0,85130220	7,84900628
40.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,79	0,85130220	8,33424854
41.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,32	0,85130220	13,04194970
41.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,33	0,85130220	4,53744073
41.3.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	74,28	0,02553907	1,89704182
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.710,00	0,11072915	1.850,28409650
45.1.3	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	128,50	0,00429228	0,55155798
46.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	609,42	0,45196000	275,43346320
46.5	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	76,40	0,05107613	3,90236928
49.2	C2632	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,75595635	0,75595635
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	1,32762095	1,32762095
TOTAL:						42.088,51063155
[Material]	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			
11.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	40,17	0,70000000	28,11900000
14.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.511,54	0,70000000	1.058,07800000
36.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.421,13	0,70000000	994,79100000
47.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	80,31	0,70000000	56,21700000
48.15	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m	UN	2,00	0,90000000	1,80000000
TOTAL:						2.139,00500000
[Material]	I1516	MASSA PARA VIDRO	KG			
17.3.7	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	0,10000000	0,20000000
19.1.4	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	84,00	1,50000000	126,00000000
30.3.7	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	0,10000000	0,10000000
32.1.6	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	21,60	1,50000000	32,40000000
48.13	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	0,10000000	0,20000000
TOTAL:						158,90000000
[Material]	I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN			
17.3.4	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I7379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,28000000	0,28000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE
TOTAL:						0,28000000
[Material]	I1527	MOLDURA 110X110MM P/CAIXA LIGAÇÃO	UN			
31.5.6	C0619	CAIXA DE LIGAÇÃO C/TOMADA P/TELEFONE D=9CM C/MOLDURA 11X11CM	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Mão de Obra]	I1530	MONTADOR	H			
17.3.5	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	5,00	1,00000000	5,00000000
19.1.4	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	84,00	0,50000000	42,00000000
21.1.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	916,09	0,30000000	274,82700000
30.3.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,00	1,00000000	2,00000000
32.1.6	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	21,60	0,50000000	10,80000000
32.1.7	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	39,05	2,60000000	101,53000000
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,00970000	292,84106000
34.1.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1.509,49	0,30000000	452,84700000
34.1.5	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	75,25	0,30000000	22,57500000
35.2.6	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOSOND" DUAS CHAPAS	M2	16,11	3,50000000	56,38500000
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.710,00	0,00500000	83,55000000
43.1.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	1.114,00	0,30000000	334,20000000
53.3	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,40	1,00000000	2,40000000
TOTAL:						1.680,95506000
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
2.3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	7.537,49	0,03500000	263,81215000
2.3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	7.537,49	0,00888889	66,99991111
3.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.226,40	0,00800000	9,81120000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	16,00000000	16,00000000
14.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	153,60	0,03500000	5,37600000
15.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	12.349,60	0,00800000	98,79680000
16.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	1,44000000	11,52000000
27.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	306,42	0,03500000	10,72470000
28.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	11.991,20	0,00800000	95,92960000
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	1,44000000	12,96000000
TOTAL:						591,93036111
[Mão de Obra]	00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	H			
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	1,02982064	8,23856512
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	1,02982064	9,26838577
TOTAL:						17,50695089
[Mão de Obra]	I2380	MOTORISTA	H			
1.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.023,45	0,00100000	1,02345000
2.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	943,03	0,00100000	0,94303000
13.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.389,20	0,00100000	1,38920000
26.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.639,98	0,00100000	1,63998000
TOTAL:						4,99560000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubaíara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I2382	NIVELADOR	H			
1.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.023,45	0,00200000	2,04690000
2.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	943,03	0,00200000	1,88606000
13.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.389,20	0,00200000	2,77840000
26.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.639,98	0,00200000	3,27998000
						TOTAL: 9,99132000
[Material]	I2383	NOFUSE DE 70 A.	UN			
1.1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I6799	NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	UN			
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	1,00000000	9,00000000
						TOTAL: 17,00000000
[Material]	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L			
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	21,31390261	170,51122090
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	21,31390261	191,82512351
						TOTAL: 362,33634440
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
1.3.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	10.000,00	0,01395000	139,50000000
2.3.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO SI/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	565,00	0,69750000	394,08750000
2.3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	7.537,49	0,51275000	3.864,84799750
2.3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	7.537,49	0,34524222	2.602,25979758
2.4.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	943,03	0,00583333	5,50100833
3.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.226,40	0,10880000	133,43232000
7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	163,20000000	163,20000000
8.2.1	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	445,76	0,00577500	2,57426400
8.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	667,27	0,00430500	2,87259735
14.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	153,60	0,51275000	78,75840000
15.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	12.349,60	0,10880000	1.343,63848000
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	19,58400000	156,67200000
27.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	306,42	0,51275000	157,11685500
28.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	11.991,20	0,10880000	1.304,64256000
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	19,58400000	176,25600000
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,03402000	1.027,05699800
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.710,00	0,03402000	568,47420000
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,32996333	0,32996333
						TOTAL: 12.121,21895909
[Material]	I1549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN			

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubarajara
MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
DATA: 28 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Mão de Obra]	00037866	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H			
42.1.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	M2	161,95	0,05658636	9,16416055
TOTAL:						9,16416055
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO PIALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	0,08500000	2,72000000
3.4.1	C0836	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,33	0,71400000	10,94562000
3.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	12,88	0,02856000	0,36785280
4.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,31	0,71400000	0,22134000
4.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,06	0,02000000	0,06120000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,15079680	0,15079680
8.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,50	0,71400000	0,35700000
15.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	154,37	0,71400000	110,22018000
15.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.197,51	0,04069800	48,73626198
16.3.1	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm	M2	73,80	0,02000000	1,47600000
16.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,69	0,71400000	1,92066000
16.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	19,62	0,02000000	0,39240000
17.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,63403200	0,63403200
20.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	43,20	0,71400000	30,84480000
20.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,25	0,71400000	8,03250000
28.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	149,89	0,71400000	107,02146000
28.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	784,91	0,02142000	16,81277220
29.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,86	0,71400000	0,61404000
29.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	36,71	0,02000000	0,73420000
33.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	74,68	0,71400000	53,32152000
40.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,22	0,71400000	6,58308000
40.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,79	0,71400000	6,99006000
41.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,32	0,71400000	10,93848000
41.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,33	0,71400000	3,80552000
41.3.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	74,28	0,02142000	1,59107760
45.1.3	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	128,50	0,00360000	0,46260000
46.5	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	78,40	0,04284000	3,27297600
49.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,63403200	0,63403200
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,08650000	0,08650000
TOTAL:						429,94906138
[Mão de Obra]	I1551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	H			
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,01200000	362,27760000
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.718,00	0,01200000	200,52000000
TOTAL:						562,79760000
[Mão de Obra]	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA	CJ	1,00	0,00411800	0,00411800

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL
53.4	C1347	ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M				
						TOTAL: 0,00411800
[Mão de Obra]	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H			
2.3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	7.537,49	0,00444444	33,49995556
						TOTAL: 33,49995556
[Mão de Obra]	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H			
2.3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	7.537,49	0,03500000	263,81215000
8.2.1	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	445,76	0,12660000	56,43321600
8.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	867,27	0,07980000	53,24814800
14.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	153,80	0,03500000	5,37600000
27.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	306,42	0,03500000	10,72470000
						TOTAL: 389,59421200
[Mão de Obra]	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H			
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00467914	0,00467914
						TOTAL: 0,00467914
[Mão de Obra]	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H			
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00301308	0,00301308
						TOTAL: 0,00301308
[Mão de Obra]	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H			
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00301308	0,00301308
						TOTAL: 0,00301308
[Mão de Obra]	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H			
2.3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	7.537,49	0,00444444	33,49995556
2.4.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	943,03	0,00027778	0,26195278
						TOTAL: 33,76190833
[Mão de Obra]	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H			
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,01403742	0,01403742
						TOTAL: 0,01403742
[Mão de Obra]	I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H			
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,00260000	78,49348000
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.710,00	0,00260000	43,44800000
						TOTAL: 121,93948000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
1.3.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	10.000,00	0,00060000	6,00000000
2.3.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	565,00	0,03000000	16,95000000
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00110492	0,00110492
TOTAL:						22,95110492
[Mão de Obra]	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H			
2.3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	7.537,49	0,00444444	33,49995556
TOTAL:						33,49995556
[Material]	I9040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN			
5.1.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	104,88	0,40000000	41,95200000
TOTAL:						41,95200000
[Material]	I1563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN			
17.3.4	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	12,00	2,00000000	24,00000000
17.3.7	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
17.3.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	16,00	2,00000000	32,00000000
30.3.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	2,00000000	10,00000000
30.3.7	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
30.3.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	2,00000000	8,00000000
48.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	2,00000000	8,00000000
48.13	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
48.14	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
TOTAL:						96,00000000
[Material]	I2387	PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA	UN			
9.1.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	14,00	2,00000000	28,00000000
TOTAL:						28,00000000
[Material]	I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	10,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	I2390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN			
32.1.1	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	8,00	8,00000000	64,00000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DE PESSOAL	QUANTIDADE TOTAL
32.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	3,00	8,00000000	24,00000000
32.1.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	4,00	8,00000000	32,00000000
44.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	1,00	8,00000000	8,00000000
44.1.2	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UN	2,00	8,00000000	16,00000000
TOTAL:						144,00000000
[Material]	I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M			
17.3.5	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	5,00	1,00000000	5,00000000
30.3.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,00	1,00000000	2,00000000
53.3	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,40	1,00000000	2,40000000
TOTAL:						9,40000000
[Material]	I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ			
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M. ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00002893	0,00002893
TOTAL:						0,00002893
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
3.1.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	49,77	1,16000000	57,23500000
15.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	43,20	1,10000000	47,52000000
28.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	50,03	1,10000000	55,03300000
TOTAL:						159,78850000
[Mão de Obra]	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H			
32.1.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	57,00	0,28787840	16,41476880
42.1.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	161,95	2,26706400	367,15101480
TOTAL:						383,56578360
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	0,30000000	9,60000000
3.1.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	49,77	5,00000000	248,85000000
3.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	18,59	8,50000000	141,01500000
3.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	6,22	3,00000000	18,66000000
3.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	12,88	0,55000000	7,08400000
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	882,78	1,00000000	882,78000000
4.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,31	2,00000000	0,62000000
4.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,06	0,30000000	0,91800000
6.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	2,83500000	2,83500000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	14,96000000	14,96000000
7.1.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	3,36	1,50000000	5,04000000
7.1.3	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	13,20	2,50000000	33,00000000
8.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,50	2,00000000	1,00000000
8.1.2	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1,5cm	M2	10,00	1,00000000	10,00000000
10.1.1	C0775	CHAPIÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.765,56	0,10000000	176,55600000
10.1.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1.765,56	0,50000000	882,78000000
10.2.1	C0778	CHAPIÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	12,88	0,25000000	3,22000000
10.2.2	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5 ESP=5	M2	12,88	0,60000000	7,72800000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
10.2.2	C2125	mm P/ TETO				
15.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	43,20	6,00000000	259,20000000
15.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	14,40	8,50000000	122,40000000
15.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	2,70	3,00000000	8,10000000
15.4.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	120,45	5,00000000	602,25000000
15.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	36,62	2,00000000	73,24000000
15.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.197,51	0,63500000	760,41885000
16.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.384,86	1,00000000	1.384,68000000
16.3.1	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm	M2	73,80	1,35000000	99,63000000
16.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,89	2,00000000	5,38000000
16.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	19,62	0,30000000	5,88600000
17.3.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	4,80	1,20000000	5,76000000
17.3.5	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	5,00	0,25000000	1,25000000
17.3.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	18,00	0,50000000	9,00000000
17.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	34,93000000	34,93000000
17.4.2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	4,13900000	20,69500000
17.5.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	4,13900000	49,66800000
18.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	11,00	2,83500000	31,18500000
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	0,94000000	7,52000000
19.1.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	29,40	1,50000000	44,10000000
19.1.3	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	84,00	4,00000000	336,00000000
20.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	43,20	2,00000000	86,40000000
20.1.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	864,00	0,25000000	216,00000000
20.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	768,00	1,20000000	921,60000000
20.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,25	2,00000000	22,50000000
20.2.2	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1,5cm	M2	105,56	1,00000000	105,56000000
20.2.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	225,08	1,20000000	270,09600000
23.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2.769,36	0,10000000	276,93600000
23.1.2	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	888,86	0,60000000	533,31600000
23.1.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1.880,50	0,50000000	940,25000000
23.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	768,00	0,25000000	192,00000000
23.3.2	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5 ESP=5 mm P/ TETO	M2	768,00	0,60000000	460,80000000
28.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	50,03	6,00000000	300,18000000
28.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	25,01	8,50000000	212,58500000
28.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	10,01	3,00000000	30,03000000
28.4.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	77,30	5,00000000	386,50000000
28.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	78,33	2,00000000	156,66000000
28.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	784,91	0,50000000	392,45500000
29.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.753,14	1,00000000	1.753,14000000
29.2.1	C1174	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	20,16	2,25000000	45,36000000
29.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,86	2,00000000	1,72000000
29.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	36,71	0,30000000	11,01300000
30.1.3	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	3,20000000	3,20000000
30.3.2	C3020	PIA DE AÇO INOX (4,20X0,60)cm C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	5,00000000	5,00000000
30.3.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,00	0,25000000	0,50000000
30.3.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	0,50000000	2,50000000
30.4.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	4,13900000	24,83400000
31.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA	UN	9,00	2,83500000	25,51500000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral,

com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INCLUI	QUANTIDADE TOTAL
31.2.1	C0631	DE CONCRETO				
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	0,94000000	8,46000000
32.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UN	8,00	1,40000000	11,20000000
32.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	3,00	1,40000000	4,20000000
32.1.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	4,00	1,40000000	5,60000000
32.1.5	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	21,60	4,00000000	86,40000000
33.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	74,68	2,00000000	149,36000000
33.1.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	1.493,64	0,25000000	373,41000000
33.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.493,64	1,20000000	1.792,36800000
35.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	3.506,28	0,10000000	350,62800000
35.1.2	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	1.304,25	0,60000000	782,55000000
35.1.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2.202,03	0,50000000	1.101,01500000
35.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	657,94	0,25000000	164,48500000
35.3.2	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4,5 ESP=5 mm P/ TETO	M2	657,94	0,60000000	394,76400000
40.1.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	52,40	0,40000000	20,96000000
40.1.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	9,22	2,00000000	18,44000000
40.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	9,79	2,00000000	19,58000000
41.1.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	15,32	5,00000000	76,60000000
41.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	5,33	5,00000000	26,65000000
41.3.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	74,28	0,50000000	37,14000000
42.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	179,96	1,50000000	269,94000000
42.1.3	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:3 ESP=10 cm	M2	278,75	1,60000000	446,06400000
44.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	1,00	1,40000000	1,40000000
44.1.2	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UN	2,00	1,40000000	2,80000000
45.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	445,70	0,10000000	44,57000000
45.1.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	317,20	0,60000000	190,32000000
45.1.3	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	128,50	0,50000000	64,25000000
46.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	87,44	2,00000000	174,88000000
46.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	609,42	0,25000000	152,35500000
46.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	609,42	1,20000000	731,30400000
46.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	M2	201,71	1,00000000	201,71000000
48.15	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (2,00x0,60)m	UN	2,00	1,50000000	3,00000000
49.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	4,19000000	20,95000000
49.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	34,93000000	34,93000000
53.3	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,40	0,25000000	0,60000000
TOTAL:						21.447,21635000

[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
3.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	8,22	0,26300000	1,63580000
3.4.1	C0836	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,33	0,83600000	12,81588000
3.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	12,88	0,03344000	0,43070720
4.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,06	0,09000000	0,27540000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,17656320	0,17656320
8.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,50	0,83600000	0,41800000
15.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	2,70	0,26300000	0,71010000
15.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	154,37	0,83600000	129,05320000
15.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.197,51	0,04765200	57,06374652
16.3.1	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP = 5cm	M2	73,80	0,04000000	2,95200000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral,

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INCLUI	QUANTIDADE TOTAL
16.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	19,62	0,09500000	1,75600000
17.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,74236800	0,74236800
20.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	43,20	0,83600000	36,11520000
20.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,25	0,83600000	9,40500000
28.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	10,01	0,26300000	2,63263000
28.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	149,89	0,83600000	125,30804000
28.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	784,91	0,02508000	19,68554280
29.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	36,71	0,09000000	3,30390000
30.1.3	C0801	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,04200000	0,04200000
30.3.2	C3020	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,09000000	0,09000000
33.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	74,68	0,83600000	62,43248000
40.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,22	0,20900000	1,92680000
40.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,79	0,20900000	2,04611000
41.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,32	0,20900000	3,20168000
41.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,33	0,20900000	1,11397000
41.3.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	74,28	0,02508000	1,86294240
46.5	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPÁ DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	76,40	0,05016000	3,83222400
49.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,74236800	0,74236800
TOTAL:						481,78101212
[Material]	I13303	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG			
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,83130000	25.098,78074000
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.710,00	0,83130000	13.891,02300000
TOTAL:						38.987,80374000
[Material]	I2492	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 4,20x0,60	UN			
30.3.2	C3020	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
11.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.725,39	0,40000000	690,15600000
11.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,17	0,40000000	16,06800000
11.1.3	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	40,17	0,30000000	12,05100000
24.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.447,52	0,40000000	579,00800000
24.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.511,54	0,40000000	604,61600000
24.1.3	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.511,54	0,30000000	453,46200000
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,01410000	425,67618000
36.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.421,13	0,40000000	568,45200000
36.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	780,90	0,40000000	312,36000000
36.1.3	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.421,13	0,30000000	426,33900000
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.710,00	0,01410000	235,61100000
47.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	320,00	1,00000000	320,00000000
47.2	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1.114,00	0,40000000	445,60000000
47.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.224,72	0,40000000	489,88800000
47.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,18	0,40000000	4,87200000
47.5	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	80,31	0,30000000	24,09300000
TOTAL:						5.608,25218000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2403	PÓ DE PEDRA	M3			
8.2.1	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	445,76	0,00870000	3,87811200
8.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4 CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	667,27	0,00650000	4,33725500
					TOTAL:	8,21536700
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	4,50000000	27,00000000
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO	M2	32,00	4,90000000	156,80000000
3.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	30,66	1,20000000	36,79200000
3.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	12,88	1,30000000	16,74400000
4.2.1	C2686	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,31	0,60000000	0,18600000
7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,44000000	1,44000000
15.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	246,99	1,20000000	296,38800000
15.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.197,51	1,30000000	1.556,76300000
16.4.1	C2686	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,69	0,60000000	1,61400000
28.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	239,82	1,20000000	287,78400000
28.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	784,91	1,30000000	1.020,38300000
29.4.1	C2686	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,86	0,60000000	0,51600000
38.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.031,78	0,04000000	41,27120000
40.1.4	C1405	FÔRMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	70,56	2,00000000	141,12000000
40.2.1	C1405	FÔRMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	105,70	2,00000000	211,40000000
41.1.1	C1405	FÔRMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	284,24	2,00000000	568,48000000
41.2.1	C1405	FÔRMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	77,88	2,00000000	155,76000000
41.3.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	74,28	1,30000000	96,56400000
46.5	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	76,40	0,80000000	61,12000000
					TOTAL:	4.678,12520000
[Material]	I8072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[Material]	I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2			
35.2.2	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	526,98	1,10000000	579,67800000
					TOTAL:	579,67800000
[Material]	00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	M2			
32.1.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019	M2	57,00	1,00000000	57,00000000
					TOTAL:	57,00000000
[Material]	I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2			
7.1.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	3,36	1,00000000	3,36000000
19.1.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	29,40	1,00000000	29,40000000
					TOTAL:	32,76000000
[Material]	I8341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2			
44.1.3	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	18,90	1,00000000	18,90000000
					TOTAL:	18,90000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral,

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	QUANTIDADE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	18347	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2			
19.1.1	C4523	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	28,80	1,00000000	28,80000000
					TOTAL:	28,80000000
[Material]	11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN			
32.1.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[Material]	11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN			
32.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material]	11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN			
44.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	11710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN			
32.1.1	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
44.1.2	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	10,00000000
[Material]	18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			
17.3.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	18,00	1,00000000	18,00000000
30.3.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	23,00000000
[Material]	18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			
1.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	15,75	1,00000000	15,75000000
					TOTAL:	15,75000000
[Material]	19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN			
5.1.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	104,88	0,40000000	41,95200000
					TOTAL:	41,95200000
[Material]	19472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG	UN			
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	1,00000000	9,00000000
					TOTAL:	17,00000000
[Material]	12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN			
1.1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CONTEÚDO DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I9421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M3			
9.1.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	14,00	0,02000000	0,26000000
TOTAL:						0,26000000
[Material]	I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG			
3.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	30,66	0,25000000	7,66500000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,18000000	0,18000000
15.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	246,99	0,25000000	61,74750000
28.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	239,82	0,25000000	59,95500000
TOTAL:						129,54750000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	0,15000000	0,90000000
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	0,20000000	6,40000000
17.5.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	119,80	0,09000000	10,78200000
22.1.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	113,60	0,09000000	10,24200000
30.5.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	134,20	0,09000000	12,07800000
50.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	72,40	0,09000000	6,51600000
TOTAL:						46,91800000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	0,80000000	25,60000000
3.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	12,88	0,03000000	0,38640000
4.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,31	2,05000000	0,62000000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,03600000	0,03600000
9.1.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	14,00	0,12000000	1,68000000
15.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.197,51	0,03000000	35,92530000
16.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,69	2,00000000	5,38000000
17.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,27600000	0,27600000
28.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	784,91	0,09000000	23,54730000
29.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,66	2,00000000	1,72000000
40.1.4	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	70,56	0,25000000	17,64000000
40.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	105,70	0,25000000	26,42500000
41.1.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	284,24	0,25000000	71,06000000
41.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	77,88	0,25000000	19,47000000
41.3.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	74,28	0,03000000	2,22840000
46.5	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	76,40	0,10000000	7,64000000
49.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,27600000	0,27600000
TOTAL:						239,91640000
[Material]	I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
1.1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	0,50000000	0,50000000
TOTAL:						0,50000000
[Material]	I1724	PREGO	KG			

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,06	0,02000000	0,06120000
16.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	19,62	0,02000000	0,39240000
21.1.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2	916,09	0,10000000	91,60900000
29.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	36,71	0,02000000	0,73420000
32.1.1	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	8,00	0,20000000	1,60000000
32.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	0,20000000	0,60000000
32.1.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	0,20000000	0,80000000
34.1.4	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2	75,25	0,10000000	7,52500000
38.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.031,78	0,01200000	12,38136000
44.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	1,00	0,20000000	0,20000000
44.1.2	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	0,20000000	0,40000000
TOTAL:						116,30316000
[Material]	I1738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	UN			
51.15	C2053	PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCÉLULA	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
TOTAL:						20,00000000
[Material]	I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN			
6.2.2	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN			
1.1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN			
18.2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
31.2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95cm, C/BARRAMENTO	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
51.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						11,00000000
[Material]	I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
31.2.3	C4052	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1775	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	UN			
51.15	C2053	PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCÉLULA	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
TOTAL:						20,00000000
[Material]	I1784	REBITES	KG			
17.5.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	119,80	0,04000000	4,79200000
22.1.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	113,80	0,04000000	4,55200000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
30.5.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	134,20	0,04000000	5,36800000
50.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	72,40	0,04000000	2,89600000
TOTAL:						17,60800000
[Material]	11140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ			
53.6	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	11800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	UN			
17.2.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
30.2.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						13,00000000
[Material]	12593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN			
17.2.2	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
30.2.2	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						13,00000000
[Material]	16721	RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M, CISTERNA CAP.=4,5M3, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO, ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO -	UN			
30.4.2	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	11821	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	M2			
35.2.6	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	16,11	1,15000000	18,52650000
TOTAL:						18,52650000
[Material]	11846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	3,00000000	96,00000000
3.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	30,66	1,53000000	46,90980000
3.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	12,88	0,97000000	12,49360000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,22160000	1,22160000
15.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	246,99	1,53000000	377,89470000
15.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.197,51	0,97000000	1.161,56470000
17.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,92000000	0,92000000
28.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	239,82	1,53000000	366,92460000
28.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	784,91	0,97000000	761,36270000
40.1.4	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	70,56	1,53000000	107,95680000
40.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	105,70	1,53000000	161,72100000
41.1.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	284,24	1,53000000	434,88720000
41.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	77,88	1,53000000	119,15640000
41.3.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	74,28	0,97000000	72,05160000
46.5	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	76,40	0,61200000	46,75660000
49.2	C2532	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,92000000	0,92000000
TOTAL:						3.768,76150000
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE	UN	8,00	2,66443400	21,31547200

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubaçara

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
18.6.2	COMP. 01	10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE				
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	2,66443400	23,97990600
32.1.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	57,00	0,42300000	24,11100000
42.1.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	161,95	3,40337000	551,17577150
TOTAL:						620,58214950
[Material]	00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML			
32.1.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	57,00	0,06370000	3,63090000
TOTAL:						3,63090000
[Material]	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCÊSA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00003977	0,00003977
TOTAL:						0,00003977
[Mão de Obra]	I1858	SERRALHEIRO	H			
32.1.7	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	39,05	2,30000000	89,81500000
35.2.6	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	16,11	3,50000000	56,38500000
53.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	139,20	1,50000000	208,80000000
TOTAL:						355,00000000
[Mão de Obra]	00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H			
32.1.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	57,00	0,14398920	8,20738440
42.1.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	161,95	1,15114770	186,42837002
TOTAL:						194,63575442
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	2,00000000	12,00000000
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	16,00000000	512,00000000
1.1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	9,25000000	9,25000000
1.3.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	10,000,00	0,99900000	30,00000000
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	233,41	2,93000000	683,89130000
2.2.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	70,02	1,70000000	119,03400000
2.2.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	94,30	1,30000000	122,59000000
2.3.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	565,00	0,03000000	16,95000000
2.3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	7.537,49	1,05000000	7.914,36450000
2.3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	7.537,49	0,02222222	167,49977778
2.4.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	943,03	0,00055556	0,52390556
3.1.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	49,77	10,00000000	497,70000000
3.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	16,59	9,20000000	152,62800000
3.1.3	C0039	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	6,22	10,00000000	62,20000000
3.4.1	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,33	6,00000000	91,98000000
3.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	12,88	0,91000000	11,72080000
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	882,78	1,12000000	988,71360000
4.2.1	C2686	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,31	12,00000000	3,72000000
4.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,06	1,10000000	3,36600000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral,

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍTÊM	QUANTIDADE TOTAL
6.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	4,76800000	4,76800000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	40,91440000	40,91440000
7.1.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	3,36	2,50000000	8,40000000
7.1.3	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	13,20	1,00000000	13,20000000
8.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,50	12,00000000	6,00000000
8.1.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 P/ PISO	M2	10,00	1,84900000	18,49000000
8.1.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	10,00	0,20000000	2,00000000
8.2.1	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	445,76	0,25310000	112,82185600
8.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	567,27	0,15950000	106,42956500
10.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.765,56	0,15000000	264,83400000
10.1.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1.765,56	0,65000000	1.147,61400000
10.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	12,88	0,31000000	3,99280000
10.2.2	C2125	REBOÇO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5 ESP=5 mm P/ TETO	M2	12,88	0,74000000	9,53120000
12.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.113,03	0,70000000	779,12100000
14.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	215,19	2,93000000	630,50670000
14.2.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANJAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	64,56	1,70000000	109,75200000
14.2.2	C0320	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	153,80	1,05000000	161,28000000
14.2.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	229,86	1,70000000	390,76200000
15.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	43,20	9,00000000	388,80000000
15.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:6)	M3	14,40	9,20000000	132,48000000
15.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	2,70	10,00000000	27,00000000
15.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	154,37	6,00000000	926,22000000
15.4.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	120,45	8,00000000	963,60000000
15.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	36,62	6,00000000	219,72000000
15.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.197,51	1,14800000	1.374,74148000
16.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:6)	M2	1.384,66	1,12000000	1.550,84160000
16.3.1	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm	M2	73,80	1,50000000	110,70000000
16.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,69	12,00000000	32,28000000
16.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	19,62	1,10000000	21,58200000
17.3.1	C4063	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	4,80	2,00000000	9,60000000
17.3.5	C1888	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	5,00	0,35000000	1,75000000
17.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	87,24280000	87,24280000
17.4.2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	8,19400000	40,97000000
17.5.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	8,19400000	98,32800000
18.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	11,00	4,76800000	52,44800000
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	12,28150000	98,25200000
19.1.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	29,40	2,50000000	73,50000000
19.1.3	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	84,00	2,00000000	168,00000000
20.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	43,20	12,00000000	518,40000000
20.1.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	864,00	0,55000000	475,20000000
20.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	768,00	1,20000000	921,60000000
20.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,25	12,00000000	135,00000000
20.2.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	225,08	1,20000000	270,09600000
23.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	2.769,36	0,15000000	415,40400000
23.1.2	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	888,86	0,86000000	764,41960000
23.1.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1.860,50	0,65000000	1.222,32500000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍTENS	QUANTIDADE TOTAL
23.2.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	131,62	2,04900000	269,58200000
23.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	757,24	2,04900000	1.551,58476000
23.2.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	888,86	0,20000000	177,77200000
23.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	768,00	0,31000000	238,08000000
23.3.2	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5 ESP=5 mm P/ TETO	M2	768,00	0,74000000	568,32000000
25.1.1	C1828	LIMPEZA GERAL	M2	1.389,20	0,70000000	972,44000000
27.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	283,06	2,93000000	829,36580000
27.2.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	84,92	1,70000000	144,36400000
27.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	306,42	1,05000000	321,74100000
27.2.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAÇO DE 30 A 60 KG	M2	288,75	1,70000000	490,87500000
28.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	50,03	9,00000000	450,27000000
28.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	25,01	9,20000000	230,09200000
28.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	10,01	10,00000000	100,10000000
28.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	149,89	6,00000000	899,34000000
28.4.2	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	77,30	8,00000000	618,40000000
28.4.3	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	78,33	6,00000000	469,98000000
28.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	784,91	0,77000000	604,38070000
29.1.1	C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.753,14	1,12000000	1.963,51680000
29.2.1	C1174	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	29,16	1,21000000	24,39360000
29.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,86	12,00000000	10,32000000
29.4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	36,71	1,10000000	40,38100000
30.1.3	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	5,85000000	5,85000000
30.3.2	C3020	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	5,00000000	5,00000000
30.3.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,00	0,35000000	0,70000000
30.4.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	8,19400000	49,16400000
30.4.2	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	1,00	13,25000000	13,25000000
31.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	4,76800000	42,91200000
31.6.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	12,28150000	110,53350000
32.1.1	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UN	3,00	1,40000000	11,20000000
32.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	3,00	1,40000000	4,20000000
32.1.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	4,00	1,40000000	5,60000000
32.1.5	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	21,60	2,00000000	43,20000000
32.1.7	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	39,05	4,99000000	191,34500000
33.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	74,66	12,00000000	896,16000000
33.1.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	1.493,64	0,55000000	821,50200000
33.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.493,64	1,20000000	1.792,36800000
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,01190000	359,25862000
34.1.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1.509,49	0,30000000	452,84700000
35.1.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3.506,28	0,15000000	525,94200000
35.1.2	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	1.304,25	0,86000000	1.121,65500000
35.1.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2.202,03	0,65000000	1.431,31950000
35.2.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	293,85	2,04900000	602,09850000
35.2.2	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FÓSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	526,96	2,04900000	1.079,78202000
35.2.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	483,42	2,04900000	990,52758000
35.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	820,83	0,20000000	164,16600000



OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral,

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INCLUI	QUANTIDADE TOTAL
35.2.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	483,42	0,23000000	111,18400000
35.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	657,94	0,31000000	203,96140000
35.3.2	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5 ESP=5 mm P/ TETO	M2	657,94	0,74000000	486,87560000
37.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.639,98	0,70000000	1.147,98600000
38.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.031,78	0,13000000	134,13140000
39.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	103,15	2,93000000	302,22950000
39.2.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	68,30	1,70000000	116,11000000
39.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	162,37	1,70000000	276,02900000
40.1.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	52,40	1,16000000	60,78400000
40.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,22	6,00000000	55,32000000
40.1.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	9,22	6,00000000	55,32000000
40.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,79	6,00000000	58,74000000
40.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	9,79	6,00000000	58,74000000
41.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,32	6,00000000	91,92000000
41.1.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	15,32	6,00000000	122,56000000
41.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,33	6,00000000	31,98000000
41.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	5,33	8,00000000	42,64000000
41.3.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	74,28	0,77000000	57,19560000
42.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	179,96	1,84000000	331,12640000
42.1.3	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	278,79	1,85000000	515,76150000
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.710,00	0,01190000	198,84900000
44.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	1,00	1,40000000	1,40000000
44.1.2	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UN	2,00	1,40000000	2,80000000
45.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	445,70	0,15000000	66,85500000
45.1.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	317,20	0,80000000	253,76000000
45.1.3	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	128,50	0,53000000	68,10500000
45.1.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	231,14	0,72000000	166,42080000
45.1.5	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	86,06	2,04900000	176,33894000
45.1.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	86,06	0,23000000	19,79380000
45.1.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	231,14	0,20000000	46,22800000
46.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	87,44	16,00000000	1.399,04000000
46.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	609,42	0,55000000	335,18100000
46.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	609,42	1,20000000	731,30400000
46.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	201,71	1,15000000	231,96650000
46.5	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	76,40	0,62500000	47,75000000
46.6	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	65,04	0,60000000	39,02400000
48.4	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	0,70000000	0,70000000
48.15	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m	UN	2,00	2,03000000	4,06000000
49.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	8,19400000	40,97000000
49.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	87,24280000	87,24280000
52.1	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	UN	12,00	0,05200000	0,62400000
53.3	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,40	0,35000000	0,84000000
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,58306666	0,58306666
53.7	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.031,78	0,70000000	722,24600000
					TOTAL:	56.909,71370100

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubaíara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026

F2



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR TOTAL
[Material]	I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2				
5.1.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	104,88	2,03000000	1064,000000	
							TOTAL: 212,90640000
[Material]	I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN				
30.3.2	C3020	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)cm C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000	
							TOTAL: 2,00000000
[Material]	I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN				
17.3.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	8,00	1,00000000	8,00000000	
17.3.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	1,00000000	5,00000000	
48.14	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000	
							TOTAL: 15,00000000
[Material]	I1872	SOLDA 50X50	KG				
53.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	139,20	0,15000000	20,88000000	
							TOTAL: 20,88000000
[Material]	I1873	SOLDA 70X30	KG				
17.5.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	119,80	0,04000000	4,79200000	
22.1.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	113,80	0,04000000	4,55200000	
30.5.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	134,20	0,04000000	5,36800000	
50.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	72,40	0,04000000	2,89600000	
							TOTAL: 17,60800000
[Mão de Obra]	I1879	SOLDADOR	H				
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	18.710,00	0,00680000	113,62800000	
							TOTAL: 113,62800000
[Material]	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L				
17.1.3	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	10,00	0,04300000	0,43000000	
17.1.4	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	0,05200000	0,10400000	
17.1.5	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	0,06300000	0,25200000	
17.1.6	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	40,00	0,01500000	0,60000000	
17.1.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	36,00	0,08000000	2,88000000	
17.1.8	C1558	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	30,00	0,03000000	0,90000000	
17.1.9	C2380	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	UN	61,00	0,00300000	0,18300000	
17.1.10	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	12,00	0,09100000	1,09200000	
17.1.11	C2350	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	UN	2,00	0,06300000	0,12600000	
17.1.12	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	14,00	0,06000000	0,84000000	
17.1.13	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	200,00	0,00750000	1,50000000	
17.1.14	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	30,00	0,01100000	0,33000000	
17.1.15	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	40,00	0,02600000	1,04000000	
17.1.16	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	40,00	0,04000000	1,60000000	
17.1.18	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	80,00	0,00200000	0,16000000	
17.1.19	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	35,00	0,00300000	0,10500000	
17.1.20	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	30,00	0,00300000	0,09000000	
17.5.2	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	62,04	0,04000000	2,48160000	

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral,

com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubaíara

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
30.1.4	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	15,00	0,04300000	0,64500000
30.1.5	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	5,00	0,06300000	0,31500000
30.1.6	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	12,00	0,01500000	0,18000000
30.1.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	10,00	0,08000000	0,80000000
30.1.8	C1568	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	25,00	0,00300000	0,07500000
30.1.9	C2380	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	UN	32,00	0,00300000	0,09600000
30.1.10	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	10,00	0,09100000	0,91000000
30.1.11	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	3,00	0,08000000	0,24000000
30.1.12	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	25,00	0,00750000	0,18750000
30.1.13	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	20,00	0,01100000	0,22000000
30.1.14	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	90,00	0,04000000	3,60000000
30.1.15	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	150,00	0,00020000	0,03000000
30.1.16	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	60,00	0,00030000	0,01800000
30.1.17	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	200,00	0,00030000	0,06000000
49.4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	51,18	0,04000000	2,04720000
49.5	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	20,00	0,00750000	0,15000000
49.6	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	17,00	0,01100000	0,18700000
TOTAL:						23,31480000
[Material]	I1910	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES	UN			
52.2	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	M	24,00	0,50000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I1902	SUPORTE P/APAR. C/1 TOMADA TELEF.	UN			
31.5.6	C0619	CAIXA DE LIGAÇÃO C/TOMADA P/TELEFONE D=9CM C/MOLDURA 11X11CM	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	CJ			
53.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	1,08000000	34,56000000
3.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	30,66	1,17000000	35,87200000
3.5.1	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	12,88	0,65000000	8,37200000
4.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,31	5,00000000	1,55000000
6.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,03000000	0,03000000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,39200000	1,39200000
15.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	246,99	1,17000000	288,97830000
15.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.197,51	0,65000000	778,38150000
16.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,89	5,00000000	13,45000000
17.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	1,84000000	1,84000000
17.4.2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	0,05900000	0,29500000
17.5.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	0,05900000	0,70800000
18.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	11,00	0,03000000	0,33000000
28.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	239,82	1,17000000	280,58940000
28.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	784,91	0,65000000	510,19150000
29.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,86	5,00000000	4,30000000
30.4.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E	UN	6,00	0,05900000	0,35400000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubaiana

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
30.4.1	C0609	TAMPA DE CONCRETO				
31.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	0,03000000	0,27000000
40.1.4	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	70,56	1,60000000	112,89600000
40.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	105,70	1,60000000	169,12000000
41.1.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	284,24	1,60000000	454,78400000
41.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	77,88	1,60000000	124,60800000
41.3.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	74,28	0,65000000	48,28200000
46.5	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	76,40	0,64000000	48,89600000
49.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	0,05900000	0,29500000
49.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	1,84000000	1,84000000
TOTAL:						2.922,18490000
[Material]	I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2			
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	4,00000000	128,00000000
38.1.1	C1830	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.031,78	0,00900000	9,28602000
TOTAL:						137,28602000
[Material]	I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN			
32.1.1	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	8,00	6,00000000	48,00000000
32.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	6,00000000	18,00000000
32.1.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	6,00000000	24,00000000
44.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
44.1.2	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	6,00000000	12,00000000
TOTAL:						108,00000000
[Material]	I1920	TALA DE AJUSTE	UN			
21.1.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	916,09	3,00000000	2.748,27000000
34.1.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1.509,49	3,00000000	4.528,47000000
34.1.5	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	75,25	3,00000000	225,75000000
43.1.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	1.114,00	3,00000000	3.342,00000000
TOTAL:						10.844,49000000
[Material]	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN			
17.3.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	16,00	1,00000000	16,00000000
30.3.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
48.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						24,00000000
[Material]	I1942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	UN			
19.2.1	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	26,00	1,00000000	26,00000000
44.2.1	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						38,00000000
[Material]	I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	UN			
17.1.10	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
30.1.10	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						22,00000000
[Material]	I2011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	UN			
17.1.11	C2350	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	UN	2,00	1,00000000	2,00000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral,

com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1971	TE PVC SOLDÁVEL 20MM	UN			
17.1.9	C2380	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	UN	51,00	1,00000000	51,00000000
30.1.9	C2380	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	UN	32,00	1,00000000	32,00000000
					TOTAL:	83,00000000
[Material]	I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	M2			
53.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	139,20	1,05000000	146,16000000
					TOTAL:	146,16000000
[Material]	I9141	TELHA ALUMÍNIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	M2			
1.1.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	916,09	1,10000000	1.007,69900000
34.1.5	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	75,25	1,10000000	82,77500000
43.1.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	1.114,00	1,10000000	1.225,40000000
					TOTAL:	2.315,87400000
[Material]	I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2			
34.1.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1.509,49	1,00000000	1.509,49000000
					TOTAL:	1.509,49000000
[Material]	I2441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	UN			
9.1.1	C0602	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	14,00	0,57800000	8,09200000
					TOTAL:	8,09200000
[Material]	I2060	TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX	M2			
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	1,19000000	38,08000000
					TOTAL:	38,08000000
[Mão de Obra]	I2070	TELHADISTA	H			
34.1.3	C4370	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	M2	17,64	0,76400000	13,47696000
					TOTAL:	13,47696000
[Material]	I2075	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL. INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	8,00000000	8,00000000
					TOTAL:	8,00000000
[Material]	I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN			
8.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	667,27	51,00000000	34.030,77000000
					TOTAL:	34.030,77000000
[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
3.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	16,59	235,00000000	3.898,65000000
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	882,78	25,00000000	22.069,50000000
15.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	14,40	235,00000000	3.384,00000000
16.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.384,68	25,00000000	34.617,00000000
17.4.1	C2632	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	858,49000000	858,49000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubaiana

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
28.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	25,01	235,00000000	5877,36000000
29.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.753,14	25,00000000	43.826,50000000
42.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	179,96	47,00000000	6.458,12000000
49.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	858,49000000	858,49000000
TOTAL:						123.850,10000000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
6.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	101,00000000	101,00000000
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	604,80000000	604,80000000
17.4.2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	141,12000000	705,60000000
17.5.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	141,12000000	1.693,44000000
18.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	11,00	101,00000000	1.111,00000000
30.1.3	C0801	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	108,50000000	108,50000000
30.4.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	141,12000000	846,72000000
31.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	101,00000000	909,00000000
42.1.3	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	278,79	84,00000000	23.418,36000000
49.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	141,12000000	705,60000000
TOTAL:						30.204,02000000
[Material]	I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L			
47.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	320,00	0,03000000	9,60000000
TOTAL:						9,60000000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
11.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.725,39	0,17000000	293,31630000
24.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.447,52	0,17000000	246,07840000
36.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	780,90	0,17000000	132,75300000
47.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.224,72	0,17000000	208,20240000
TOTAL:						880,35010000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
11.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,17	0,17000000	6,82890000
24.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.511,54	0,17000000	256,96180000
36.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.421,13	0,17000000	241,59210000
TOTAL:						505,38280000
[Material]	I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN			
6.5.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
18.5.3	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	56,00	1,00000000	56,00000000
31.5.5	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	75,00	1,00000000	75,00000000
TOTAL:						135,00000000
[Material]	I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN			
51.2	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubaiana
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01.013/2026-CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIANA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I2445	TOPOGRAFO	H			
1.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.023,45	0,00200000	2,04690000
2.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	943,03	0,00200000	1,88606000
13.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.389,20	0,00200000	2,77840000
26.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.639,98	0,00200000	3,27998000
						TOTAL: 9,99132000
[Material]	I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN			
30.3.2	C3020	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN			
48.6	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN			
17.3.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
30.3.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
48.14	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 15,00000000
[Material]	I2146	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 225KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440:2014.	UN			
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Encargos Complementares]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
18.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	2,86443400	21,31547200
1.8.5	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	9,00	2,86443400	23,97990600
32.1.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	57,00	0,42300000	24,11100000
42.1.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	161,95	3,40337000	551,17577150
						TOTAL: 620,58214950
[Material]	I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ			
53.5	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2158	TRINCHA 2'	UN			
47.2	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1.114,00	0,08000000	89,12000000
						TOTAL: 89,12000000
[Material]	I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M			
17.2.3	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	16,00	0,60000000	9,60000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral,

com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubaíara

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M			
53.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	139,20	2,73000000	380,01600000
						TOTAL: 380,01600000
[Material]	I2208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8") - (NBR 7362)	M			
17.5.3	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	136,63	1,01000000	137,99630000
50.3	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	25,67	1,01000000	25,92670000
						TOTAL: 163,92300000
[Material]	I2210	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=300MM (12") - (NBR 7362)	M			
7.5.4	C2603	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm (12")	M	58,33	1,01000000	58,91330000
30.5.3	C2603	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm (12")	M	144,60	1,01000000	146,04600000
						TOTAL: 204,95930000
[Material]	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M			
17.1.16	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	40,00	1,01000000	40,40000000
17.5.2	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	62,04	1,01000000	62,66040000
30.1.14	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	90,00	1,01000000	90,90000000
49.4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	51,18	1,01000000	51,69180000
						TOTAL: 245,65220000
[Material]	I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	M			
17.1.17	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	32,00	1,01000000	32,32000000
30.5.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	27,30	1,01000000	27,57300000
49.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	22,00	1,01000000	22,22000000
50.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	46,80	1,01000000	47,26800000
						TOTAL: 129,38100000
[Material]	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M			
17.1.13	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	200,00	1,01000000	202,00000000
30.1.12	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	25,00	1,01000000	25,25000000
49.5	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	20,00	1,01000000	20,20000000
						TOTAL: 247,45000000
[Material]	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M			
17.1.14	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	30,00	1,01000000	30,30000000
30.1.13	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	20,00	1,01000000	20,20000000
49.6	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	17,00	1,01000000	17,17000000
						TOTAL: 67,67000000
[Material]	I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M			
17.1.15	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	40,00	1,01000000	40,40000000
						TOTAL: 40,40000000
[Material]	I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M			
17.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	2,50000000	2,50000000
49.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	2,50000000	2,50000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral,

com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2216	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2"	M			
45.11	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	M	36,00	1,01000000	36,36000000
						TOTAL: 36,36000000
[Material]	I2217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4"	M			
45.10	C2605	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm)	M	40,00	1,01000000	40,40000000
						TOTAL: 40,40000000
[Material]	I2218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	M			
45.9	C2606	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)	M	56,00	1,01000000	56,56000000
						TOTAL: 56,56000000
[Material]	I2219	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2"	M			
48.7	C2607	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1/2" (20mm)	M	54,00	1,01000000	54,54000000
						TOTAL: 54,54000000
[Material]	I2223	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	M			
48.8	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	M	76,00	1,01000000	76,76000000
						TOTAL: 76,76000000
[Material]	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M			
17.1.18	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	80,00	1,01000000	80,80000000
30.1.15	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	150,00	1,01000000	151,50000000
						TOTAL: 232,30000000
[Material]	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M			
1.1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
7.1.19	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	35,00	1,01000000	35,35000000
30.1.16	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	60,00	1,01000000	60,60000000
						TOTAL: 99,95000000
[Material]	I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	M			
17.1.20	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	30,00	1,01000000	30,30000000
30.1.17	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	200,00	1,01000000	202,00000000
						TOTAL: 232,30000000
[Material]	I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	M			
30.1.3	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,40000000	0,40000000
						TOTAL: 0,40000000
[Material]	I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN			
30.3.2	C3020	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I2267	VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	UN			
17.2.3	C2664	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	16,00	1,00000000	16,00000000

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubaíara.

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	QUANTIDADE NO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN			
17.3.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
30.3.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
48.14	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	15,00000000
[Material]	I2254	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)	M2			
7.2.1	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E=6mm, COLOCADO	M2	13,20	1,00000000	13,20000000
					TOTAL:	13,20000000
[Material]	I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			
19.1.4	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	84,00	1,00000000	84,00000000
32.1.6	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	21,60	1,00000000	21,60000000
					TOTAL:	105,60000000
[Material]	I8358	VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	M2			
32.1.7	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	39,05	1,00000000	39,05000000
					TOTAL:	39,05000000
[Material]	I2260	VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM	M			
1.1.2	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	32,00	0,80000000	25,60000000
					TOTAL:	25,60000000
[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
34.1.1	C5217	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	30.189,80	0,04230000	1.277,02654000
43.1.1	C5218	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	16.710,00	0,04230000	706,83300000
3.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	139,20	0,10000000	13,92000000
					TOTAL:	1.997,78154000

gov.br

Documento assinado digitalmente
GABRIEL XIMENES MESQUITA
Data: 25/03/2026 21:21:26 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE CLEUTON
PAULINO
XIMENES:05898
091300

Assinado de forma digital por JOSE CLEUTON PAULINO XIMENES:05898091300
Dados: 2026.03.25 21:58:57 -03'00'

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubaíara

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 30		DIA 60		DIA 90		DIA 120		DIA 150		DIA 180	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,59	R\$ 289.153,12	75,00	R\$ 216.864,84	5,00	R\$ 14.457,66	5,00	R\$ 14.457,66	5,00	R\$ 14.457,66	5,00	R\$ 14.457,66	5,00	R\$ 14.457,64
2	MOVIMENTO DE TERRA	12,20	R\$ 982.027,38	51,00	R\$ 500.833,96	49,00	R\$ 481.193,42								
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,03	R\$ 82.770,65	50,00	R\$ 41.385,33	50,00	R\$ 41.385,32								
4	PAREDES E PAINÉIS	0,83	R\$ 66.714,51					50,00	R\$ 33.357,26	50,00	R\$ 33.357,25				
5	MUROS E FECHAMENTOS	0,55	R\$ 44.432,41									100,00	R\$ 44.432,41		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,99	R\$ 80.033,44							100,00	R\$ 80.033,44				
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,29	R\$ 23.410,13							51,00	R\$ 40.741,94	49,00	R\$ 39.144,22		
8	PAVIMENTAÇÃO	0,99	R\$ 79.886,16									100,00	R\$ 2.393,44		
9	COBERTURA	0,03	R\$ 2.393,44												
10	REVESTIMENTO	0,87	R\$ 70.413,63					25,00	R\$ 17.603,41	50,00	R\$ 35.206,82	25,00	R\$ 17.603,40		
11	PINTURA	0,60	R\$ 48.026,21												
12	SERVIÇOS DIVERSOS	0,21	R\$ 17.251,97												
13	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	R\$ 472,33	100,00	R\$ 472,33										
14	MOVIMENTO DE TERRA	0,54	R\$ 43.358,82	50,00	R\$ 21.679,41	50,00	R\$ 21.679,41								
15	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7,92	R\$ 637.396,23			25,00	R\$ 159.349,06	25,00	R\$ 159.349,06	25,00	R\$ 159.349,06	25,00	R\$ 159.349,05		
16	PAREDES E PAINÉIS	1,62	R\$ 130.267,02							30,00	R\$ 39.080,11	27,00	R\$ 35.172,10	43,00	R\$ 56.014,81
17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,51	R\$ 121.617,19												
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,62	R\$ 130.702,29												
19	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,23	R\$ 98.776,98												
20	PISOS	2,80	R\$ 225.422,17												
21	COBERTURA	2,33	R\$ 187.349,57												
22	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,14	R\$ 11.192,23												
23	REVESTIMENTO	3,75	R\$ 301.979,00												
24	PINTURA	1,24	R\$ 99.641,74												
25	SERVIÇOS DIVERSOS	0,27	R\$ 21.532,60												
26	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	R\$ 557,59	100,00	R\$ 557,59										
27	MOVIMENTO DE TERRA	0,86	R\$ 68.958,85	45,00	R\$ 31.031,48	55,00	R\$ 37.927,37								
28	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6,46	R\$ 519.649,74					20,00	R\$ 103.929,95	30,00	R\$ 155.894,92	25,00	R\$ 129.912,44	25,00	R\$ 912,43
29	PAREDES E PAINÉIS	1,81	R\$ 145.831,84									25,00	R\$ 36.457,96	25,00	R\$ 36.457,96
30	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,35	R\$ 108.467,25											40,00	R\$ 43.386,90



OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 30		DIA 60		DIA 90		DIA 120		DIA 150		DIA 180		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,49	R\$ 200.475,83													
32	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,26	R\$ 101.556,14													
33	PISOS	4,29	R\$ 345.396,78													
34	COBERTURA	10,39	R\$ 836.155,64													
35	REVESTIMENTO	6,33	R\$ 509.704,84													
36	PINTURA	0,97	R\$ 78.078,79													
37	SERVIÇOS DIVERSOS	0,32	R\$ 25.419,69													
38	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11	R\$ 8.728,86	100,00	R\$ 8.728,86											
39	MOVIMENTO DE TERRA	0,37	R\$ 29.411,27	60,00	R\$ 17.646,76	40,00	R\$ 11.764,51									
40	INFRAESTRUTURA	0,77	R\$ 62.037,86	26,00	R\$ 16.129,84	49,00	R\$ 30.398,55	25,00	R\$ 15.509,47							
41	SUPERESTRUTURA	1,44	R\$ 115.535,14			20,00	R\$ 23.107,03	50,00	R\$ 57.767,57							
42	PAREDES E PAINÉIS	1,15	R\$ 92.233,41							45,00	R\$ 41.505,03	55,00	R\$ 50.728,38			
43	COBERTURA	5,95	R\$ 478.663,52					5,00	R\$ 23.933,18	20,00	R\$ 95.732,70	25,00	R\$ 119.665,88	50,00	R\$ 239.331,76	
44	ESQUADRIAS	0,17	R\$ 13.821,36									45,00	R\$ 6.219,61	55,00	R\$ 7.601,75	
45	REVESTIMENTOS	0,73	R\$ 58.575,09									25,00	R\$ 14.643,77	30,00	R\$ 17.572,53	
46	PISOS	2,78	R\$ 223.952,01													
47	PINTURA	0,91	R\$ 73.185,73													
48	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,23	R\$ 18.600,14					20,00	R\$ 3.720,03	30,00	R\$ 5.580,04	50,00	R\$ 9.300,07			
49	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,16	R\$ 13.115,15									50,00	R\$ 6.557,57			
50	DRENAGEM PLUVIAL	0,18	R\$ 14.439,61													
51	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,25	R\$ 20.011,59													
52	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,05	R\$ 4.003,64													
53	SERVIÇOS DIVERSOS	1,08	R\$ 86.897,04													
				10,63	R\$ 955.330,40	10,20	R\$ 821.262,33	5,34	R\$ 429.627,59	8,79	R\$ 707.496,55	10,20	R\$ 621.145,62	9,74	R\$ 784.018,98	
				10,63	R\$ 955.330,40	20,83	R\$ 1.676.592,73	26,17	R\$ 2.106.220,32	34,95	R\$ 2.813.716,87	45,16	R\$ 3.634.862,49	54,90	R\$ 4.416.881,47	



OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 210		DIA 240		DIA 270		DIA 300		DIA 330		DIA 360	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,59	R\$ 289.153,12												
2	MOVIMENTO DE TERRA	12,20	R\$ 982.027,38												
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,03	R\$ 82.770,65												
4	PAREDES E PAINÉIS	0,83	R\$ 66.714,51												
5	MUROS E FECHAMENTOS	0,55	R\$ 44.432,41												
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,99	R\$ 80.033,44												
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,29	R\$ 23.410,13												
8	PAVIMENTAÇÃO	0,99	R\$ 79.886,16												
9	COBERTURA	0,03	R\$ 2.393,44												
10	REVESTIMENTO	0,87	R\$ 70.413,63												
11	PINTURA	0,60	R\$ 48.026,21												
12	SERVIÇOS DIVERSOS	0,21	R\$ 17.251,97												
13	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	R\$ 472,33												
14	MOVIMENTO DE TERRA	0,54	R\$ 43.358,82												
15	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7,92	R\$ 637.396,23												
16	PAREDES E PAINÉIS	1,62	R\$ 130.267,02												
17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,51	R\$ 121.617,19												
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,62	R\$ 130.702,29	70,00	R\$ 91.491,60										
19	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,23	R\$ 98.776,98			25,00	R\$ 24.694,25	50,00	R\$ 49.388,49	25,00	R\$ 24.694,24				
20	PISOS	2,80	R\$ 225.422,17									25,00	R\$ 56.355,54	25,00	R\$ 56.355,54
21	COBERTURA	2,33	R\$ 187.349,57											30,00	R\$ 56.204,87
22	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,14	R\$ 11.192,23												
23	REVESTIMENTO	3,75	R\$ 301.979,00												
24	PINTURA	1,24	R\$ 99.641,74												
25	SERVIÇOS DIVERSOS	0,27	R\$ 21.532,60												
26	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	R\$ 557,59												
27	MOVIMENTO DE TERRA	0,86	R\$ 68.958,85												
28	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6,46	R\$ 519.649,74												
29	PAREDES E PAINÉIS	1,81	R\$ 145.831,84	50,00	R\$ 72.915,92										
30	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,35	R\$ 108.467,25	60,00	R\$ 65.080,35										



OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 210		DIA 240		DIA 270		DIA 300		DIA 330		DIA 360	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,49	R\$ 200.475,83	19,00	R\$ 38.090,41	36,00	R\$ 72.171,29								
32	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,26	R\$ 101.556,14			26,00	R\$ 26.404,60	50,00	R\$ 50.778,07	24,00	R\$ 24.373,47				
33	PISOS	4,29	R\$ 345.396,78					22,00	R\$ 75.987,29	28,00	R\$ 96.711,10	50,00	R\$ 172.686,39		
34	COBERTURA	10,39	R\$ 836.155,64											35,00	R\$ 292.654,47
35	REVESTIMENTO	6,33	R\$ 509.704,84												
36	PINTURA	0,97	R\$ 78.078,79												
37	SERVIÇOS DIVERSOS	0,32	R\$ 25.419,69												
38	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11	R\$ 8.728,86												
39	MOVIMENTO DE TERRA	0,37	R\$ 29.411,27												
40	INFRAESTRUTURA	0,77	R\$ 62.037,86												
41	SUPERESTRUTURA	1,44	R\$ 115.535,14												
42	PAREDES E PAINÉIS	1,15	R\$ 92.233,41												
43	COBERTURA	5,95	R\$ 478.663,52												
44	ESQUADRIAS	0,17	R\$ 13.821,36												
45	REVESTIMENTOS	0,73	R\$ 58.575,09	45,00	R\$ 26.358,79										
46	PISOS	2,78	R\$ 223.952,01	15,00	R\$ 33.592,80	20,00	R\$ 44.790,40	25,00	R\$ 55.988,00	40,00	R\$ 89.580,81	45,00	R\$ 32.933,58	55,00	R\$ 40.252,15
47	PINTURA	0,91	R\$ 73.185,73												
48	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,23	R\$ 18.600,14												
49	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,16	R\$ 13.115,15												
50	DRENAGEM PLUVIAL	0,18	R\$ 14.439,61			100,00	R\$ 14.439,61								
51	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,25	R\$ 20.011,59					55,00	R\$ 11.006,37	45,00	R\$ 9.005,22				
52	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,05	R\$ 4.003,64							100,00	R\$ 4.003,64				
53	SERVIÇOS DIVERSOS	1,08	R\$ 86.897,04												
				4,07	R\$ 327.529,87	2,27	R\$ 182.500,15	3,02	R\$ 243.148,22	4,33	R\$ 348.172,54	3,79	R\$ 305.436,03	5,53	R\$ 445.467,03
				59,96	R\$ 4.746.411,34	61,23	R\$ 4.928.911,49	64,25	R\$ 5.172.069,71	68,58	R\$ 5.520.232,25	72,37	R\$ 5.825.668,28	77,91	R\$ 6.179.955,71



OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 390		DIA 420		DIA 450		DIA 480		DIA 510		DIA 540	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,59	R\$ 289.153,12												
2	MOVIMENTO DE TERRA	12,20	R\$ 982.027,38												
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,03	R\$ 82.770,65												
4	PAREDES E PAINÉIS	0,83	R\$ 66.714,51												
5	MUROS E FECHAMENTOS	0,55	R\$ 44.432,41												
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,99	R\$ 80.033,44												
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,29	R\$ 23.410,13												
8	PAVIMENTAÇÃO	0,99	R\$ 79.886,16												
9	COBERTURA	0,03	R\$ 2.393,44												
10	REVESTIMENTO	0,87	R\$ 70.413,63												
11	PINTURA	0,60	R\$ 48.026,21												
12	SERVIÇOS DIVERSOS	0,21	R\$ 17.251,97												
13	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	R\$ 472,33												
14	MOVIMENTO DE TERRA	0,54	R\$ 43.358,82												
15	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7,92	R\$ 637.396,23												
16	PAREDES E PAINÉIS	1,62	R\$ 130.267,02												
17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,51	R\$ 121.617,19												
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,62	R\$ 130.702,29												
19	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,23	R\$ 98.776,98												
20	PISOS	2,80	R\$ 225.422,17	25,00	R\$ 56.355,55										
21	COBERTURA	2,33	R\$ 187.349,57	25,00	R\$ 46.837,39	25,00	R\$ 46.837,39	20,00	R\$ 37.469,92						
22	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,14	R\$ 11.192,23					100,00	R\$ 11.192,23						
23	REVESTIMENTO	3,75	R\$ 301.979,00	25,00	R\$ 75.494,75	25,00	R\$ 75.494,75	25,00	R\$ 75.494,75	25,00	R\$ 75.494,75				
24	PINTURA	1,24	R\$ 99.641,74					20,00	R\$ 19.928,35	25,00	R\$ 24.910,44	25,00	R\$ 24.910,44	30,00	R\$ 29.892,51
25	SERVIÇOS DIVERSOS	0,27	R\$ 21.532,60											100,00	R\$ 21.532,60
26	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	R\$ 557,59												
27	MOVIMENTO DE TERRA	0,86	R\$ 68.958,85												
28	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6,46	R\$ 519.649,74												
29	PAREDES E PAINÉIS	1,81	R\$ 145.831,84												
30	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,35	R\$ 108.467,25												



OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 390		DIA 420		DIA 450		DIA 480		DIA 510		DIA 540	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,49	R\$ 200.475,83												
32	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,26	R\$ 101.556,14												
33	PISOS	4,29	R\$ 345.396,78												
34	COBERTURA	10,39	R\$ 836.155,64	20,00	R\$ 167.231,13	20,00	R\$ 167.231,13	25,00	R\$ 209.038,91						
35	REVESTIMENTO	6,33	R\$ 509.704,84	30,00	R\$ 152.911,45	29,00	R\$ 147.814,40	21,00	R\$ 107.038,02	20,00	R\$ 101.940,97				
36	PINTURA	0,97	R\$ 78.078,79					20,00	R\$ 15.615,76	30,00	R\$ 23.423,64	25,00	R\$ 16.519,70	25,00	R\$ 19.519,69
37	SERVIÇOS DIVERSOS	0,32	R\$ 25.419,69											100,00	R\$ 25.419,69
38	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11	R\$ 8.728,86												
39	MOVIMENTO DE TERRA	0,37	R\$ 29.411,27												
40	INFRAESTRUTURA	0,77	R\$ 62.037,86												
41	SUPERESTRUTURA	1,44	R\$ 115.535,14												
42	PAREDES E PAINÉIS	1,15	R\$ 92.233,41												
43	COBERTURA	5,95	R\$ 478.663,52												
44	ESQUADRIAS	0,17	R\$ 13.821,36												
45	REVESTIMENTOS	0,73	R\$ 58.575,09												
46	PISOS	2,78	R\$ 223.952,01												
47	PINTURA	0,91	R\$ 73.185,73												
48	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,23	R\$ 18.600,14												
49	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,16	R\$ 13.115,15												
50	DRENAGEM PLUVIAL	0,18	R\$ 14.439,61												
51	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,25	R\$ 20.011,59												
52	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,05	R\$ 4.003,64												
53	SERVIÇOS DIVERSOS	1,08	R\$ 86.897,04												
			R\$ 6.049.695,62	6,20	R\$ 498.830,27	5,43	R\$ 437.377,67	5,91	R\$ 475.777,94	2,80	R\$ 225.769,80	0,55	R\$ 44.430,14	1,20	R\$ 96.364,49
				84,10	R\$ 6.769.965,58	89,54	R\$ 7.207.343,25	95,45	R\$ 7.683.121,19	98,25	R\$ 7.908.890,99	98,80	R\$ 7.953.321,13	100,00	R\$ 8.000.000,00



OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,59	R\$ 289.153,12	100,00	R\$ 289.153,12
2	MOVIMENTO DE TERRA	12,20	R\$ 982.027,38	100,00	R\$ 982.027,38
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,03	R\$ 82.770,65	100,00	R\$ 82.770,65
4	PAREDES E PAINÉIS	0,83	R\$ 66.714,51	100,00	R\$ 66.714,51
5	MUROS E FECHAMENTOS	0,55	R\$ 44.432,41	100,00	R\$ 44.432,41
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,99	R\$ 80.033,44	100,00	R\$ 80.033,44
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,29	R\$ 23.410,13	100,00	R\$ 23.410,13
8	PAVIMENTAÇÃO	0,99	R\$ 79.886,16	100,00	R\$ 79.886,16
9	COBERTURA	0,03	R\$ 2.393,44	100,00	R\$ 2.393,44
10	REVESTIMENTO	0,87	R\$ 70.413,63	100,00	R\$ 70.413,63
11	PINTURA	0,60	R\$ 48.026,21	100,00	R\$ 48.026,21
12	SERVIÇOS DIVERSOS	0,21	R\$ 17.251,97	100,00	R\$ 17.251,97
13	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	R\$ 472,33	100,00	R\$ 472,33
14	MOVIMENTO DE TERRA	0,54	R\$ 43.358,82	100,00	R\$ 43.358,82
15	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7,92	R\$ 637.396,23	100,00	R\$ 637.396,23
16	PAREDES E PAINÉIS	1,62	R\$ 130.267,02	100,00	R\$ 130.267,02
17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,51	R\$ 121.617,19	100,00	R\$ 121.617,19
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,62	R\$ 130.702,29	100,00	R\$ 130.702,29
19	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,23	R\$ 98.776,98	100,00	R\$ 98.776,98
20	PISOS	2,80	R\$ 225.422,17	100,00	R\$ 225.422,17
21	COBERTURA	2,33	R\$ 187.349,57	100,00	R\$ 187.349,57
22	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,14	R\$ 11.192,23	100,00	R\$ 11.192,23
23	REVESTIMENTO	3,75	R\$ 301.979,00	100,00	R\$ 301.979,00
24	PINTURA	1,24	R\$ 99.641,74	100,00	R\$ 99.641,74
25	SERVIÇOS DIVERSOS	0,27	R\$ 21.532,60	100,00	R\$ 21.532,60
26	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	R\$ 557,59	100,00	R\$ 557,59
27	MOVIMENTO DE TERRA	0,86	R\$ 68.958,85	100,00	R\$ 68.958,85
28	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6,46	R\$ 519.649,74	100,00	R\$ 519.649,74
29	PAREDES E PAINÉIS	1,81	R\$ 145.831,84	100,00	R\$ 145.831,84
30	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,35	R\$ 108.467,25	100,00	R\$ 108.467,25



OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA N° 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,49	R\$ 200.475,83	100,00	R\$ 200.475,83
32	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,26	R\$ 101.556,14	100,00	R\$ 101.556,14
33	PISOS	4,29	R\$ 345.396,78	100,00	R\$ 345.396,78
34	COBERTURA	10,39	R\$ 836.155,64	100,00	R\$ 836.155,64
35	REVESTIMENTO	6,33	R\$ 509.704,84	100,00	R\$ 509.704,84
36	PINTURA	0,97	R\$ 78.078,79	100,00	R\$ 78.078,79
37	SERVIÇOS DIVERSOS	0,32	R\$ 25.419,69	100,00	R\$ 25.419,69
38	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11	R\$ 8.728,86	100,00	R\$ 8.728,86
39	MOVIMENTO DE TERRA	0,37	R\$ 29.411,27	100,00	R\$ 29.411,27
40	INFRAESTRUTURA	0,77	R\$ 62.037,86	100,00	R\$ 62.037,86
41	SUPERESTRUTURA	1,44	R\$ 115.535,14	100,00	R\$ 115.535,14
42	PAREDES E PAINÉIS	1,15	R\$ 92.233,41	100,00	R\$ 92.233,41
43	COBERTURA	5,95	R\$ 478.663,52	100,00	R\$ 478.663,52
44	ESQUADRIAS	0,17	R\$ 13.821,36	100,00	R\$ 13.821,36
45	REVESTIMENTOS	0,73	R\$ 58.575,09	100,00	R\$ 58.575,09
46	PISOS	2,78	R\$ 223.952,01	100,00	R\$ 223.952,01
47	PINTURA	0,91	R\$ 73.185,73	100,00	R\$ 73.185,73
48	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,23	R\$ 18.600,14	100,00	R\$ 18.600,14
49	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,16	R\$ 13.115,15	100,00	R\$ 13.115,15
50	DRENAGEM PLUVIAL	0,18	R\$ 14.439,61	100,00	R\$ 14.439,61
51	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,25	R\$ 20.011,59	100,00	R\$ 20.011,59
52	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,05	R\$ 4.003,64	100,00	R\$ 4.003,64
53	SERVIÇOS DIVERSOS	1,08	R\$ 86.897,04	100,00	R\$ 86.897,04
			R\$ 8.049.685,62		R\$ 8.049.685,62

JOSE CLEUTON
PAULINO

Assinado de forma digital
por JOSE CLEUTON PAULINO
XIMENES:05898091300
Dados: 2026.03.25 22:00:52
-03'00"

XIMENES:058980913
00



Documento assinado digitalmente
GABRIEL XIMENES MESQUITA
Data: 25/03/2026 22:26:03:00
Verifique em <https://validar.nf.gov.br>



OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral

com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara
 MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
 DATA: 26 DE MARÇO DE 2026

FJ2



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	DIARISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

gov.br

Documento assinado digitalmente
 GABRIEL XIMENES MESQUITA
 Data: 25/03/2026 21:21:26 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE CLEUTON
 PAULINO
 XIMENES:0589809
 1300

Assinado de forma digital
 por JOSE CLEUTON
 PAULINO
 XIMENES:05898091300
 Dados: 2026.03.25
 21:59:42 -03'00'

OBRA: Contratação de empresa para Construção de uma unidade educacional de tempo integral, com 14 salas, no distrito de Araticum, no Município de Ubajara
MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01.013/2026-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE MARÇO DE 2026



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	2,45%
DF	Despesas financeiras	0,60%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		3,55%

II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,30%
L	Lucro	4,84%
TOTAL		5,14%

III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	3,60%
TOTAL		9,25%

BDI = 20,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Documento assinado digitalmente
GABRIEL XIMENES MESQUITA
Data: 25/03/2026 21:23:47-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**JOSE CLEUTON
PAULINO**
XIMENES:0589809
1300

Assinado de forma digital
por JOSE CLEUTON
PAULINO
XIMENES:05898091300
Dados: 2026.03.25 21:58:06
-03'00'