

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO BÁSICO

OBRA: "REFORMA E MANUTENÇAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DOS

VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE"

DATA: JUN/2025

PROPRIETÁRIO: Camara Municipal de São Gonçalo do Amarante

CNPJ: 35.004.696/0001-09



Generalidades

Objetivo:

Estas especificações têm por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento da obra para atender a demanda da localidade de acordo com avaliação e perícia de equipe de engenharia. Os materiais, equipamentos e procedimentos empregados nos serviços deverão estar de acordo com as normas técnicas da ABNT, bem como deverão ser atendidas as medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da construção, conforme NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual.

Contrato / Disposições contratuais:

As disposições referentes a pagamento, paralisação da obra, prazos, reajustamentos, multas e sanções, recebimento ou rejeição de serviços, responsabilidades por danos a terceiros e, de modo geral, as relações entre a Camara Municipal de São Gonçalo do Amarante e a empreiteira, acham-se consubstanciadas no Edital de Licitação, no contrato e nos dispositivos legais concernentes à matéria. Estas especificações, os projetos e o orçamento da empreiteira são parte integrante do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos, devendo esta circunstância constar do Edital de Licitação.

Projetos:

A execução das obras deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor, com todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços. Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos arquitetônico e estrutural, das especificações e demais documentos integrantes da documentação técnica fornecida pelo contratante para execução da obra. Dos resultados desta verificação preliminar deverá a empreiteira dar imediata comunicação escrita ao proponente, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraço ao perfeito desenvolvimento das obras.



Normas:

Fazem parte destas Especificações, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras normas reguladoras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objetos do contrato.

Assistência técnica e administrativa:

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente às obras e serviços. A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA.

Materiais, mão-de-obra e equipamentos:

Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o equipamento mecânico e o ferramental necessários, e arregimentar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras. Será ainda de responsabilidade da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e em quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato. O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e projetos. O emprego de qualquer marca de material não especificado e considerado como "similar" só se fará mediante solicitação por escrito do construtor e autorização, também por escrito, da fiscalização. Se circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde que haja expressa autorização, por escrito, da fiscalização, para cada caso particular. Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura impugnados pela fiscalização dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas horas), a contar da notificação. Serão colocadas pelo construtor as placas da obra, com dimensões, detalhes e letreiros fornecidos pela contratante (dimensão 3,00m x 2,00m). Além desta, serão colocadas placas em observância às exigências do CREA-CE, indicando nomes e atribuições dos responsáveis técnicos pela obra e pelos projetos. É vedada a fixação de placas de anúncios, emblemas ou propagandas. Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância da obra, até que seja



efetuado o recebimento provisório da mesma.

Fiscalização:

A contratante manterá nas obras técnicos seus, devidamente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratada, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção. As relações mútuas entre a contratada e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização. A empreiteira é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer dependências onde se encontrem. Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra será feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de ocorrências da obra. Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 (setenta e duas horas), fica assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização. O construtor é obrigado a retirar da obra, imediatamente após recebimento de notificação da fiscalização, qualquer empregado, operário ou subordinado seu que, conforme disposto na citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica. A fiscalização e a construtora deverão promover e estabelecer o entrosamento dos diferentes serviços quando houver mais de uma firma contratada na mesma obra, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. Em casos complicados a fiscalização terá poderes para decidir as questões, de forma definitiva e sem apelação. Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização à empreiteira serão transmitidas por escrito, e só assim produzirão seus efeitos. Com este fim, o construtor manterá na obra um livro de ocorrências, no qual a fiscalização fará anotação de tudo o que estiver relacionado com a execução dos serviços contratados tais como alterações, dias de chuva, serviços extraordinários, reclamações e notificações de reparos, datas de concretagem e retiradas de forma e/ou escoramentos e demais elementos técnicos ou administrativos de controle da obra. Após o recebimento provisório da obra, o livro de ocorrências será encerrado pela fiscalização e pela empreiteira e entregue à contratada.

Início:

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo (05 cinco) dias a contar da data de



assinatura de Ordem de Serviço.

Prazo:

O prazo para execução dos serviços será o que constar no contrato, de acordo com o estipulado nas instruções da Licitação, em acordo com o cronograma físico financeiro.

Serviços extraordinários

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados deverão ser de prévio conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização. Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do Construtor. Quando não constarem no orçamento original serão pagos pelos preços vigentes à época de sua execução, conforme tabela SEINFRA contratada.

Serviços suprimidos:

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não-execução seja determinada pela Fiscalização, terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado.

Término/recebimentos:

Quando as obras ficarem concluídas, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório das mesmas. Este Termo será elaborado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pela contratante, devendo a terceira via ser entregue ao construtor. O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados. À época do recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento de operários, fornecedores de material e prestadores de serviços empregados na edificação, inclusive no que disser respeito a Previdência Social, CREA, FGTS, Imposto sobre Serviços, Imposto Sindical e PIS, bem como outras por acaso vigentes na época. O Termo de Recebimento definitivo será lavrado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura, devendo a terceira via ser entregue ao construtor. O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o artigo 1245 do Código Civil Brasileiro



(5 anos), será contado a partir da data do Termo de Recebimento definitivo.

Segurança do trabalho	

Normas:

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho. Deverá ser dada particular atenção ao cumprimento das exigências de proteção às partes móveis dos equipamentos, e de se evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre as passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como o que diz respeito à proibição de ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Licenças e franquias:

O construtor é obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água e energia e tudo o mais que diga respeito às obras e serviços contratados. Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força de dispositivos legais, sejam atribuídas ao proprietário. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere este item abrange também as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e, Arquitetura (CAU), especialmente no que se refere à colocação de placas contendo os nomes dos profissionais responsáveis pelos projetos e pela execução das obras. Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENÇAS E FRANQUIAS deverão ser exibidos à fiscalização mensalmente e por ocasião da emissão da última fatura, sob pena de serem as faturas retidas até o cumprimento desta obrigação.

Discrepância e interpretações:

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais, fica estabelecido que: Em caso de divergência entre a presente Especificação e o Contrato de Serviços, prevalecerá este último. Em caso de dúvidas quanto à interpretação desta Especificação ou dos desenhos



dos projetos, as dúvidas serão dirimidas pela fiscalização. - Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos dos projetos e as dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras.

Recursos e arbitragem;

De qualquer decisão da fiscalização sobre assuntos não previstos, nas especificações inerentes a cada obra ou no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso à Secretaria de Infraestrutura desta comarca, para a qual deverá apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue prejudicada.

Caracterização geral do objeto a ser construído

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

- 1.1 placas de obra padrão
 Executadas em chapa galvanizada adesivada deverão constar as informações do contrato como profissional responsável, valor e prazo contratual, assim como CNPJ da empresa contratada.
- 1.2 demolição de concreto simples
 Deverá ser executado de forma manual com ferramentas adequadas e EPIs em conformidade com as normativas de segurança.
- 1.3 demolição de revestimento com argamassa
 Demolição de reboco danificado devido a infiltrações deverá ser retirado de forma manual com talhadeira a fim de ser recuperado e garantir a ausência de mofo e manchas na nova pintura.
- 1.4 remoção de pintura látex
 Todo a pintura danificada que apresentar mofos ou bolores deverá ser retirada de forma a garantir a qualidade dos serviços a serem entregues. Quaisquer situação que envolva manchas e bolores deverá ser removida a fim de não haver proliferação desses organismos na nova pintura.
- 1.5 carga Manual de entulho em caminhão basculante
 Todo o material proveniente da escavação das fundações e remoção de reboco deverá ser transportado em caçambas para limpeza da obra.



• 1.6 Transporte de material

Todo o entulho proveniente de demolições e retiradas deverá ser transportado para locais adequados afim de garantir a limpeza e organização da obra. Ao final dos serviços de demolições e retiradas devera imediatamente ser retirado esse material a fim de evitar possíveis acidentes quanto a pessoas que visitam ou trabalham na edificação.

2.1 escavação manual de vala

Para execução de fundações referente ao pergolado a ser acrescido devera ser escavado de forma manual valas uniformes preferencialmente quadradas com a medida mínima de 60x60x80cm (largxcompxprofundidade).

• 2.2 preparo de fundo de vala

As valas abertas para execução de sapatas deverão ter a aplicação de compactação no fundo de forma manual com apiloamento (malho).

2.3 reaterro manual de valas

A vala aberta devera ser reaterrada com material adequado e devidamente sendo apiloado afim de manter a estabilidade do solo do entorno.

2.4 lastro de concreto

assim como aplicação de camada de concreto magro afim de garantir a distância segura da ferragem com o terreno natural, garantindo a não oxidação da ferragem e dando maior resistência a estrutura.

• 2.5 armadura media

Deverá ser montada ferragem em conformidade com memorial de calculo parte integrante do pacote de orçamentos, de forma a garantir resistência e segurança da peça concretada.

2.6 forma plana chapa compensada resinada

A concretagem dos pilares e pergolados deverá ser feita "in locu" exigindo dessa forma a execução de formas em chapa resinada que garantira maior acabamento e resistência das peças concretadas.

2.7 concreto p vibrar fck=15MPA

Pilares, vigas e peças de pérgola deverão ser concretadas considerando-se os índices de fator d'agua e traços adequados para garantir resistência e solidez nas estruturas.

2.8 locação mensal de escora metálica p vigas e lajes

Toda a estrutura a ser concretada deverá ser escorada durante a cura do concreto respeitando os 7 dias iniciais de cura para que seja feito a desforma e assim retiradas as escoras.



- 3.1 andaime metálico de encaixe p/ fachada-locação
 Deverá ser montado peças de andaime de forma a possibilitar a execução da pintura nos panos de fachada da edificação de forma a garantir a qualidade da pintura assim como a segurança da equipe de trabalhadores.
- 3.1 pintura látex acrílica Premium Deverá ser executada pintura das paredes internas em látex acrílico na cor branco gelo em 02 demãos a fim de uniformizar a aparência das paredes garantindo maior qualidade no acabamento, a tinta deverá ser adequada com qualidade sem aditivos que não estejam no manual de uso do fabricante, marcas de tinta que não apresentem qualidade compatível com a indicada neste memorial ou em divergência da equipe de fiscalização não serão aceitas.
- 3.2 pintura látex acrílica Premium aplicação no teto Deverá ser executada pintura das paredes internas em látex acrílico na cor branco gelo em 02 demãos a fim de uniformizar a aparência das paredes garantindo maior qualidade no acabamento, a tinta deverá ser adequada com qualidade sem aditivos que não estejam no manual de uso do fabricante, marcas de tinta que não apresentem qualidade compatível com a indicada neste memorial ou em divergência da equipe de fiscalização não serão aceitas.
- 3.3 pintura para piso tipo novacor
 Deverá ser executada pintura das estrutura de pilares, vigas e pérgolas em novacor na estrutura do pergolado (vaga de carro acrescida), de forma a manter a uniformidade diante do restante da estrutura. Não devera ficar manchas, marcas ou qualquer diferença de tonalidade entre a estrutura antiga e a construção nova.
- 3.4 caiação em duas demãos com supercal
 Deverá ser executada pintura tipo caiação em 2 demãos nas paredes de entorno da
 edificação de forma a garantir uniformidade e boa aparência, quaisquer imperfeiçoes
 deverão ser retiradas antes da aplicação da pintura.
- 3.5 textura acrílica 1 demão em paredes externas
 Deverá ser executada aplicação de textura 1 demão em paredes externas na mureta de frente da edificação na face interna de forma a garantir maior resistência a incidência de chuvas e intempéries que possam ocorrer desgastando a estrutura.
- 3.6 impermeabilização c impermeabilizante estrutural
 Deverá ser feita revisão de impermeabilização de calhas em trecho nitidamente defeituosos.
- 3.7 impermeabilização de calha, viga-calha, jardineira c/ manta asfáltica auto-adesiva Deverá ser feita revisão nos parafusos de fixação da coberta no trecho sobre a sala do arquivo, de forma a aplicar as fitas autoadesivas para fechar brechas existentes provenientes de manutenções ou mesmo do processo de dilatação e retração que sofre a coberta. Os cabeças dos parafusos deverão ter aplicação dessas peças autoadesivas de forma a conferir estabilidade a coberta.



4.1 limpeza de pisos e revestimentos Deverá ser feita revisão ao final dos serviços com limpeza dos ambientes que não deverão apresentar restos de obras ou materiais provenientes da reforma como restos de pinturas, baldes, manchas ou entulhos.

EDIGLEISON
FREITAS DA
SILVA:0631814
SILVA:06318145311

Assinado de forma digital por EDIGLEISON FREITAS DA
SILVAO:0631845311
DN: c=8R, o=ICP-Brasil, ou-wideoconferencia, ou-wide

DADOS DA OBRA:

OBRA: REFORMA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

END: R. MENEZES PIMENTEL S/N TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA

DATA: JUNHO DE 2025 BDI: 27,07%



			ORÇAMENTO					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	R\$ UNIT	VALOR UN. C/ BDI 27,07%	R\$ TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES	ı				
1.1	C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	183,41	233,06	932,2
1.2	C1049 C1070		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,02	271,39	344,86 13,27	8,2
1.3	C1070		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO	M2	29,27	10,44	13,21	388,
1.4	C4913	SEINFRA	E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	657,74	7,38	9,38	6.169,
1.5	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	М3	0,76	28,38	36,06	27,
1.6	C2529	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	М3	0,76	5,78	7,34	5,
							Subtotal	R\$ 7.531,2
2.0			PERGOLADO - NOVA VAGA GARAGEM					
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,29	86,03	109,32	31,
2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,72	6,31	8,02	5,
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,09	26,50	33,67	2,
2.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,72	40,39	51,32	36,
2.5	C0214	SEINFRA	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	127,60	13,67	17,37	2.216
2.6	C2827	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	31,40	140,04	177,95	5.587
2.7	C3270	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	М3	1,61	440,58	559,85	898,
2.8	C1271	SEINFRA	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	12,24	5,03	6,39	78,
							Subtotal	R\$ 8.858,
3.0			PINTURAS E ACABAMENTOS					
3.1	C0083	SEINFRA	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	737,21	7,27	9,24	6.811
3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2630,95	13,01	16,53	43.489
3.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM	M2	1535,25	15,30	19,44	29.845
3.3	C1910	SEINFRA	TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	31,40	25,57	32,49	1.020
			·		,		·	
3.4	C0588 C2461		CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2 M2	472,12 83,40	5,27 13,81	6,70 17,55	3.163, 1.463,
			IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E					
3.6	C1458	SEINFRA	APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	93,24	69,60	88,44	8.246
3.7	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	2,14	41,53	52,77	112,
							Subtotal	R\$ 94.152,
4.0			SERVIÇOS FINAIS					
4.0 4.1	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	230,29	9,43	11,98	2.758,

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI R\$ 113.300,93

(IMPORTA-SE ESSE ORÇAMENTO NO VALOR DE CENTO E TREZE MIL E TREZENTOS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

DADOS DA OBRA:

OBRA: REFORMA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA: 22 DE ABRIL DE 2025 BDI: 27,07%



LIM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA

			ORÇAMENTO					
EM	cópigo	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	R\$ UNIT	VALOR UN. C/BDI 27,07%	R\$ TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	183,41	233,06	932
1.2	C1049		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	MS	0,02	271,39	344,86	3
1.3	C1070		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO	M2	29,27	10,44	13,27	38
1.4	C4913	SEINFRA	E/OU ÉSCOVAÇÃO)	M2	657,74	7,38	9,38	6.16
1.5	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,76	28,38	36,06	2
1.6	C2529	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	M3	0,76	5,78	7,34	8
							Subtotal R	7.531
2.0			PERGOLADO - NOVA VAGA GARAGEM					
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,29	86,03	109,32	3
2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,72	6,31	8,02	8
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,09	26,50	33,67	- 1
2.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,72	40,39	51,32	3
2.5	C0214	SEINFRA	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	127,60	13,67	17,37	2.21
2.6	C2827	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	31,40	140,04	177,95	5.58
2.7	C3270	SEINFRA	CONCRETO PIVIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (SI TRANSP.)	M3	1,61	440,58	559,85	89
2.8	C1271	SEINFRA	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PAIGAS/LAJES	M2	12,24	5,03	6,39	7
							Subtotal R	8.85
3.0			PINTURAS E ACABAMENTOS			-0.		
35			ANDAIME METALICO DE ENCAIXE PIFACHADAS-LOCAÇÃO		2000	1.1		683
3.1	C0083	SEINFRA	MENSAL	M2	471,96	7,27	9,24	4.36
3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2630,95	13,01	16,53	43.48
3.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1535,25	15,30	19,44	29.84
1.3	C1910	SEINFRA	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	31,40	25,57	32,49	1.02
3.4	C0588		CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	472,12	5,27	6,70	3.16
3.5	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	166,80	13,81	17,55	2.92
1.6	C1458	SEINFRA	APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRILICA	M2	93,24	69,60	88,44	8.24
3.7	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA CIMANTA ASFÁLTICA JAUTO-ADESIVA	M2	2,14	41,53	52,77	1
							Subtotal R	93.16
1.0			SERVIÇOS FINAIS					
	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	230,29	9,43	11,98	2.75
4.1	C1025							
_	C1023						Subtotal R	2.75

OBRA: REFORMA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

R. MENEZES PIMENTEL S/N

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA: JUNHO DE 2025 BDI: 27,07%

SALA 14

SALA 13

SALA 12

SALA 11

SALA 10

SALA 09

SALA 08

SALA 07

CIRCULAÇÃO 01

END:

		ME	MÓRIA DI	E CÁLCU	LO				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	_	I						
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA						TOTAL	4,00	M2
1.1	TEAGAGT ADIVAC DE ODIVA				Largura		IOIAL	4,00	IVIZ
	Descrição	Area(m²)	Volume(m³)	Comp.(m)	Média(m)	Altura(m)	Qnt (und)	Á. Parcial	Und
	PLACA DE OBRA	Alea(III)	volume(m)	2.00	Media(III)	2,00	1,00	4,00	M2
	I EXOXUE OBTOX			2,00		2,00	TOTAL	4,00	M2
		- I				L	IOIAL	4,00	1412
1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES						TOTAL	0,02	М3
	•				Largura			5,52	
	Descrição	Area(m²)	Volume(m³)	Comp.(m)	Média(m)	Altura(m)	Qnt (und)	VOLUME M ³	Und
	CABEÇA DE VIGA PARA EMENDA DE	704()	7 0.00()	- Cop.()		7 220.0(11)	an (ana)		0.10
	PERGOLADO			0,50	0,12	0,20	2,00	0,02	М3
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		-	M3
							TOTAL	0,02	М3
	-	•							
	DEMOLICÃO DE DEVESTIMENTO								
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA						TOT4:	20.27	
1.3	Descrição	Araa/m²\	Volume(m³)	Comp (m)	Alturo(m)	Area Parcial	TOTAL %	29,27 Area	M2 Und
	PERIMETRO EXTERNO TERREO	Area(m²)	volume(m²)	Comp.(m) 21,54	Altura(m)	Alea Palciai		Alea	
	PERIMETRO EXTERNO TERREO			13,02			ESTIMATIVA		M2 M2
				1,51				-	M2
	+			18,38				-	M2
	+			23,16				-	M2
				18,31				-	M2
				8,07					M2
				13,08				_	M2
			soma	117,07	0,50	58,54	50%	29,27	M2
				·			TOTAL	29,27	M2
	<u>'</u>								
	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX								
1.4	(RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)						TOTAL	657.74	
1.4	ESCOVAÇÃO)						TOTAL	657,74	M2
	Amphianta	A === (==2\	Doring street		A like one	Á. PAREDES	0/	Á. Parcial	اممال
	Ambiente GUARITA	Area (m²)	Perimetro(m)		Altura		%		Und
	PLENARIO	4,92 152,50	9,23		3,10	28,61	25%	7,15	M2
	AUDITORIO	113,34	16,55		3,10	104,44	25% 25%	26,11	M2 M2
	FOYER	178,87	49,80		3,10 3,10	51,31 154,38	25%	12,83 38,60	M2
0	WC PNE	3,50	7,50		3,10	23,25	25%	5,81	M2
TERREO	WC MASC	12,59	14,26		3,10	44,21	25%	11,05	M2
띪	WC FEM	12,67	14,31		3,10	44,21	25%	11,03	M2
-	COZINHA	23,69	14,01		3,10	44,30	25%	- 11,09	M2
	COPA	49,03			3,10	_	25%	-	M2
	RECEPÇÃO	98,72	30,77		3,10	95,39	25%	23,85	M2
	VARANDA COBERTA	98,70			3,10	56,98	25%	14,24	M2
	ARQUIVO	126,00	45,00		2,90	130,50	25%	32,63	M2
	WC PNE 1	5,09	9,02		2,90	26,16	25%	6,54	M2
	WC PNE 2	5,09	9,02		2,90	26,16	25%	6,54	M2
	SALA 18	15,94	16,14		2,90	46,81	25%	11,70	M2
	SALA 17	15,94	16,14		2,90	46,81	25%	11,70	M2
	SALA 16	15,94	16,14		2,90	46,81	25%	11,70	M2
	SALA 15	15,94	16,14		2,90	46,81	25%	11,70	M2
	CIRCULAÇAO 02	81,68	81,08		2,90	235,13	25%	58,78	M2
	CALA 44	40.50	40.00	 	2.00	20.00	050/	0.00	

10,50

10,94

10,89

10,50

10,50

9.60

9,64

10,21

28,52

13,33

13,54

13,52

13,33

13,33

12.89

12,91

13,19

50,22

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2.90

2,90

38,66

39,27

39,21

38,66

38,66

37,38

37,44

38,25

145,64

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

9,66

9,82

9,80

9,66

9,66

9,35

9,36

9.56

36,41

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

REFORMA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE OBRA:

R. MENEZES PIMENTEL S/N END:

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E SINAPI 02/2025 DESONERADA

JUNHO DE 2025 DATA: BDI: 27,07%

WEARSC 19.00			ME	MÓRIA DE	CÁLCU	ILO				
ARQUIVO 27.65 22.55 2.90 6.558 25% 16,64 M2 JURIDICO 19.00 12.70 2.90 36.83 25% 9.21 M2 CONTROLE INTERNO 19.00 12.70 2.90 36.83 25% 9.21 M2 ESTAR 27.70 13.60 2.90 36.83 25% 9.21 M2 ESTAR 27.70 13.60 2.90 36.80 25% 9.21 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 2.90 36.80 25% 9.21 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 2.90 36.80 25% 9.21 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 2.90 36.80 25% 9.21 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 2.90 36.80 25% 9.21 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 2.90 42.90 2.90 8.60 25% 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 14.81 2.90 42.90 2.90 2.90 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 14.81 2.90 42.90 2.90 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 14.81 2.90 42.90 2.90 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 14.81 2.90 42.90 2.90 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 14.81 2.90 42.90 2.90 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.00 14.41 2.0	l m	WC MASC	12.60	14 30		2.00	41.47	25%	10.27	M2
ARQUIVO 27.65 22.55 2.90 6.558 25% 16,64 M2 JURIDICO 19.00 12.70 2.90 36.83 25% 9.21 M2 CONTROLE INTERNO 19.00 12.70 2.90 36.83 25% 9.21 M2 ESTAR 27.70 13.60 2.90 36.83 25% 9.21 M2 ESTAR 27.70 13.60 2.90 36.80 25% 9.21 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 2.90 36.80 25% 9.21 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 2.90 36.80 25% 9.21 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 2.90 36.80 25% 9.21 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 2.90 36.80 25% 9.21 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 2.90 42.90 2.90 8.60 25% 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 14.81 2.90 42.90 2.90 2.90 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 14.81 2.90 42.90 2.90 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 14.81 2.90 42.90 2.90 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 14.81 2.90 42.90 2.90 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 13.60 14.81 2.90 42.90 2.90 10.74 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.90 44.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.79 25% 10.66 M2 ESTAR 17.25 7.00 14.40 14.41 2.00 14.41 2.00 14.41 2.0	ايزا	I				,				
AURDICOC 10,00 12,70 2,00 38,80 25% 9,21 M2	",		,	,		,				
CONTROLE INTERNO ETAR 2700 1500 200 39,44 2504 290 88,56 2504 2216 M2 EGELLACADOSSTAR 172,58 EGELLACADOSSTAR 173,50 174,60 EGELLACADOSSTAR 174,60 EGELLACADOSSTAR 174,60 EGELLACADOSSTAR 174,60 EGELLACADOS SALA PRESIDENTE 274,73 275,00 EGELLACADOS SALA PRESIDENTE 274,74 275,00 EGELLACADOS SALA PRESIDENTE 274,74 275,00 EGELLACADOS SALA PRESIDENTE 274,74 275,00 EGELLACADOS SALA OS 174,60 174,60 EGELLACADOS SALA OS 174,60 EGELLACADOS EGEL				,						
ESTAR 2700 138.00 2.200 39.44 25% 59.6 142 SALA RELINIORS 50.622 30.57 2.00 48.05 25% 59.6 142 GIRCULAÇÃO ESTAR 112.63 76.50 2.00 2.00 221.85 25% 59.6 162 GIRCULAÇÃO ESTAR 112.63 76.50 2.00 2.00 221.85 25% 59.6 162 GIRCULAÇÃO ESTAR 112.63 76.50 2.00 2.00 221.85 25% 59.6 162 GOMBSAO 01 10.24 153.15 2.00 39.14 25% 59.6 162 GOMBSAO 01 10.24 153.15 2.00 39.14 25% 59.6 163 WV PRESIDENTE 2.22 6.00 2.20 17.40 25% 4.55 162 SALA PRESIDENTE 31.81 2.20 47.79 25% 15.6 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 47.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 14.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 14.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 14.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 14.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 14.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 14.41 2.00 14.79 25% 10.65 162 SALA DESTAR 11.40 14.41 2.00 14.79 25% 10.65 162 SA				,		,				
SALA RELIVINICISS 59.02 30.57 2.90 88.65 25% 22.16 MAC CIRCULAÇÃO ESTAR 112.53 75.50 2.90 221.85 25% 52.94 10.74 MAC LEGISLATIVO 13.60 14.81 2.90 42.95 25% 10.74 MAC COMUNSAO 01 10.24 13.15 2.90 38.14 2.95 2.95% 10.74 MAC FINANCEIRO 27.13 21.74 2.90 38.14 2.95% 9.33 MA WC PRESIDENTE 2.22 0.00 2.90 17.40 2.95% 4.95 MAC SALA D1 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D2 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D3 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D3 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D3 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D4 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D5 MAC 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D6 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D7 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.90 41.79 2.95% 10.45 MAC SALA D8 11.40 14.41 2.90 41.79 2.90 41.79 2.90 MAC SALA D8 11.40 14.41 14.41 2.90 41.79 2.90 MAC SALA D8 14.41 14.41 14.41 2.90 41.79 41.70 MAC SALA D8 14.41 14.41			,	,						
ORCULAÇÃO ESTÁR 112:53 76:50 2.90 22:13 25% 5.40 M.S.				,		,	,			
LEGISLATIVO				,						
COMISSAO 01 1024 13.15 2.90 33.14 25% 9.81 M2 FINANCIERO 27.13 21.74 2.90 63.05 25% 15.76 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M3 M3		,				,				
FINANCEIRO				,						
WC PRESIDENTE				,						
SALA PRESIDENTE 31.81 22.42 2.00 67.92 25% 16.98 M.S. SALA 01 11.40 11.41 2.90 41.79 25% 10.45 M.S. SALA 03 11.40 14.41 2.90 41.79 25% 10.45 M.S. SALA 03 11.40 14.41 2.90 41.79 25% 10.45 M.S. SALA 03 11.40 14.41 2.90 41.79 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.79 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.79 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 04 11.40 14.41 2.90 41.70 25% 10.45 M.S. SALA 10.40 14.41 14.41 2.90 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 14.70 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%				,						
SALA 01		I		,		,				
SALA 02				,		,				
SALA 03				,		,				
SALA 04				,						
FOI CONSIDERADO APENAS 25% DA AREA										
FOI CONSIDERADO APENAS 25% DA AREA		SALA 04	11,40	14,41		2,90	41,79	25%		M2
1.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM Descrição espessura Area Volume(m²) Und U		FOI CONSIDERADO APENAS 25% DA AREA							-	
1.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM Descrição espessura Area Volume(m²) Und U									-	
1.5 CAMINHÃO BASCULANTE								TOTAL	657,74	M2
1.5 CAMINHÃO BASCULANTE		CARCA MANUAL RE ENTINUO EM								
Descrição espessura Area Volume(m²)	1.5								TOTAL	МЗ
DEMOLIÇAC CONCRETÓ ITEM 1.2 0.03 29.27 0.02 0.02 0.02 M3		Descrição		esnessura	Area	Volume(m³)			10111	
DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ITEN 1.3 0,03 29,27 0,73 TOTAL 0,76 M3				Сэрсэзига	Alea				0.02	
TOTAL O,76 M3				0.03	20.27	,				
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM Descrição espessura Area Volume(m²) Und Und		DEWOLIÇAO ANGAWASSA ITEN 1.3		0,03	29,21	0,73		TOTAL		
1.6 ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM espessura Area Volume(m²) Und Und Und Und IGUAL AO VOLUME DA CARGA espessura Area Volume(m²)								IUIAL	0,76	IVI3
1.6 ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM espessura Area Volume(m²) Und Und Und Und IGUAL AO VOLUME DA CARGA espessura Area Volume(m²)		TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO								
Descrição espessura Area Volume(m²) Und IGUAL AO VOLUME DA CARGA	1.6								ΤΟΤΔΙ	МЗ
GUAL AO VOLUME DA CARGA				esnessura	Area	Volume(m³)				
2.0 PERGOLADO - NOVA VAGA GARAGEM				оороссии	71100	` ,				
2.0 PERGOLADO - NOVA VAGA GARAGEM		ICOAL AC VOLONIL DA CARGA				-			-	
2.0 PERGOLADO - NOVA VAGA GARAGEM 2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Descrição Comp.(m) Média(m) Altura Qnt (und) Parcial Descrição GARAGEM O,60 O,60 O,60 O,40 2,00 O,29 O,29 M3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Descrição Comp.(m) Média(m) Qnt (und) PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Largura Descrição Comp.(m) Média(m) Qnt (und) SAPATAS P EXECUÇÃO DE PILARES O,60 O,60 O,60 O,00 O,72 M2 M2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Largura TOTAL O,72 M2 TOTAL O,99 M3								TOTAL	- 0.76	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024								IOIAL	0,76	IVIS
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024										
2.1	2.0									
Descrição Comp.(m) Largura Média(m) Altura Qnt (und) Parcial Und	2.4									
Descrição Comp.(m) Média(m) Altura Qnt (und) Parcial Und	2.1	AF_09/2024							0,29	IVI3
ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÃO PILARES GARAGEM 0,60 0,60 0,40 2,00 0,29 0,29 M3 TOTAL 0,29 M3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Largura Descrição Comp.(m) Média(m) Qnt (und) SAPATAS P EXECUÇÃO DE PILARES 0,60 0,60 0,60 0,72 M2 M2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Largura Largura Descrição Largura Largura Descrição Largura Largura Descrição Descri										
CARAGEM 0,60 0,60 0,40 2,00 0,29 0,29 M3		3	Comp.(m)	Média(m)	Altura	Qnt (und)		Parcial		Und
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Largura Descrição Comp.(m) Média(m) Qnt (und) SAPATAS P EXECUÇAO DE PILARES 0,60 0,60 0,60 0,60 0,72 M2										
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Largura Descrição Comp.(m) Média(m) Qnt (und) SAPATAS P EXECUÇAO DE PILARES 0,60 0,60 0,60 0,72 M2		GARAGEM	0,60	0,60	0,40	2,00				
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Largura Média(m) Qnt (und) TOTAL 0,72 M2 Descrição Comp.(m) Média(m) Qnt (und) 0,72 M2 SAPATAS P EXECUÇAO DE PILARES 0,60 0,60 2,00 0,72 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Largura TOTAL 0,09 M3								TOTAL	0,29	M3
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Largura Média(m) Qnt (und) TOTAL 0,72 M2 Descrição Comp.(m) Média(m) Qnt (und) 0,72 M2 SAPATAS P EXECUÇAO DE PILARES 0,60 0,60 2,00 0,72 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Largura TOTAL 0,09 M3										
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Largura Média(m) Qnt (und) TOTAL 0,72 M2 Descrição Comp.(m) Média(m) Qnt (und) 0,72 M2 SAPATAS P EXECUÇAO DE PILARES 0,60 0,60 2,00 0,72 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Largura TOTAL 0,09 M3										
SOLO NATURAL). AF_08/2020										
Descrição Comp.(m) Média(m) Qnt (und) Und Und SAPATAS P EXECUÇAO DE PILARES 0,60 0,60 2,00 0,72 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2										
Descrição Comp.(m) Média(m) Qnt (und) Und Und	2.2	SOLO NATURAL). AF_08/2020						TOTAL	0,72	M2
SAPATAS P EXECUÇÃO DE PILARES 0,60 0,60 2,00 0,72 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2				Largura						
M2		Descrição	Comp.(m)	Média(m)		Qnt (und)				Und
M2		SAPATAS P EXECUÇÃO DE PILARES	0,60	0,60		2,00		0,72		M2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023										M2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023										M2
COMPACTADOR DE SOLOS DE								TOTAL	0,72	M2
COMPACTADOR DE SOLOS DE										
2.3 PERCUSSÃO. AF_08/2023 TOTAL 0,09 M3 Largura Largura										
Largura	2.3							TOTAL	0.00	0.42
	2.0	1 ENGUGAO. AI _00/2023		Laurina				IUIAL	0,09	IVI3
uescrição comp.(m) Niedia(m) Aitura Qnt (und) Volume 30% Und		D	Co ()		A 14	Ont (1)	سامر	200/		11
		Descrição	Comp.(m)	iviedia(m)	Aitura	Unt (una)	voiume	JU%		Und

REFORMA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE OBRA:

R. MENEZES PIMENTEL S/N

END: TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E SINAPI 02/2025 DESONERADA

JUNHO DE 2025 27,07% DATA: BDI :

	,	,	
MEM		DF CA	I CIII O

		ME	MÓRIA DE	E CÁLCU	ILO				
									M3
	30% DE VOLUME ESCAVADO	0,60	0,60	0,40	2,00	0,29	0,09		МЗ
									M3
							TOTAL	0,09	М3
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO,								
	APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO								
2.4	OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024						TOTAL	0,72	M2
2.4	71 _0 1/2024		Largura				IOIAL	0,72	IVIZ
	Descrição	Comp.(m)	Média(m)	Altura	Qnt (und)				Und
	CONFORME FUNDO DE VALA	0,60	0,60	7 illuru	2,00	0,72		_	M2
	00111 0111112 1 01120 22 17121	0,00	3,00		2,00	0,12	TOTAL	0,72	M2
				Į.					
2.5	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm						TOTAL	100,88	KG
	2 2 2 2 27			QDADE			COEFICIEN	200,00	
	Descrição		COMP	FERRO	QDADE	М	TE KG/M	KG	Und
	PILAR 20X20cm ESQUELETO 15x15cm	4N 8,0mm	3,50	4.00	2,00	28,00	0,395	11,06	KG
	VIGA 10x25cm ESQUELETO 15x5cm	6N 8,0mm	2,75	6,00	2,00	33,00	0,395	13,04	
	SAPATA 60x60cm	12N 8,0mm	0,60	12,00	2,00	14,40	0,395	5,69	
	PERGOLAS 20x10cm	4N 8,0mm	4,50	4,00	10,00	180,00	0,395	71,10	
	I ENGOLAG ZOXIOGIII	414 0,0111111	4,50	4,00	10,00	160,00	0,393	71,10	
						А	TOTAL	100,88	KG
		1							
		QDADE					COEFICIEN		
	Descrição - ESTRIBOS A CADA 15cm	ESTRIBO	COMP		QDADE		TE KG/M	KG	Und
	PILAR 20X20cm ESQUELETO 15x15cm	23,00	0,75		2,00	34,50	0,109	3,76	KG
	VIGA 10x25cm ESQUELETO 15x5cm	18,00	0,85		2,00	30,60	0,109	3,34	
	SAPATA 60x60cm PERGOLAS 20x10cm	20.00	0.00		10.00	-	0,109	- 10.50	
	PERGOLAS 20X TOCIII	30,00	0,60		10,00	180,00	0,109	19,62	
						В	TOTAL	26,72	KG
		l							
					SON	//ATORIO A+B		127,60	KG
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA								
2.6	RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X						TOTAL	-	M2
	Descrição		FORMA LARG	COMP	QDADE	M²			Und
	PILAR 20X20cm ESQUELETO 15x15cm		0,80	3,50	2,00	5,60		-	M2
	VIGA 10x25cm ESQUELETO 15x5cm		0,60	2,75	2,00	3,30		-	
	SAPATA 60x60cm PERGOLAS 20x10cm		0.50	4.50	10.00	-		-	
	PERGULAS 20X TUCM		0,50	4,50	10,00	22,50	TOTAL	31,40	M2
2.7	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)						TOTAL		МЗ
	Descrição		AREA	COMP	QDADE	VOLUME			Und
	PILAR 20X20cm ESQUELETO 15x15cm		0,04	3,50	2,00	0,28		-	M3
	VIGA 10x25cm ESQUELETO 15x5cm		0,03	2,75	2,00	0,14		-	
	SAPATA 60x60cm		0,36	0,40	2,00	0,29		-	
	PERGOLAS 20x10cm		0,02	4,50	10,00	0,90		-	
	•	•					TOTAL	1,61	МЗ
2.0	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA								
2.8	P/VIGAS/LAJES		ADEA		ODADE		TOTAL	M2	M2
	Descrição		AREA		QDADE				Und
	AREA DE CONCRETAGEM PERGOLADO NOVA VAGA		12,24		1,00			_	M2
	1	1			.,50		TOTAL	12,24	M2
3.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	l							
3.0	FINTURAS E ACADAMENTOS								

OBRA: REFORMA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

END: R. MENEZES PIMENTEL S/N

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA: JUNHO DE 2025 BDI: 27,07%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL						TOTAL	220.46	M2
Descrição	TRECHO	TRECHO	TRECHO	TRECHO	PARCIAL	Altura(m)	Á. Parcial	Und
AREA DE FACHADA FRONTAL	10,78	11,53	13,02	1,51	36,84	7,20	265,25	M2
AREA DE FACHADA LATERAL 1	33,42	1,51			34,93	7,20	251,50	M2
AREA DE FACHADA LATERAL 2	30,62				30,62	7,20	220,46	
				•		TOTAL	737,21	M2

3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023					TOTAL	2.630,95	M2
							2.000,00	
	Ambiente	Area (m²)	Perimetro(m)	Altura	Á. PAREDES		Á. Parcial	Und
	GUARITA	4,92	9,23	3,10	28,61		28,61	M2
	PLENARIO	152,50	33,69	3,10	104,44		104,44	M2
	AUDITORIO	113,34	16,55	3,10	51,31		51,31	M2
	FOYER	178,87	49,80	3,10	154,38		154,38	M2
္က	WC PNE	3,50	7,50	3,10	23,25		23,25	M2
TERREO	WC MASC	12,59	14,26	3,10	44,21		44,21	M2
岜	WC FEM	12,67	14,31	3,10	44,36		44,36	M2
•	COZINHA	23,69		3,10	-		-	M2
	COPA	49,03		3,10	_		_	M2
	RECEPÇÃO	98,72	30,77	3,10	95,39		95,39	M2
	VARANDA COBERTA	98,70	18,38	3,10	56,98		56,98	M2
	ARQUIVO	126,00	45,00	2,90	130,50		130,50	M2
	WC PNE 1	5,09	9,02	2,90	26,16		26,16	M2
	WC PNE 2	5,09	9,02	2,90	26,16		26,16	M2
	SALA 18	15,94	16,14	2,90	46,81		46,81	M2
	SALA 17	15,94	16,14	2,90	46,81		46,81	M2
	SALA 16	15,94	16,14	2,90	46,81		46,81	M2
	SALA 15	15,94	16,14	2,90	46,81		46,81	M2
	CIRCULAÇAO 02	81,68	81,08	2,90	235,13		235,13	M2
	SALA 14	10,50	13,33	2,90	38,66		38,66	M2
	SALA 13	10,94	13,54	2,90	39,27		39,27	M2
	SALA 12	10,89	13,52	2,90	39,21		39,21	M2
	SALA 11	10,50	13,33	2,90	38.66		38,66	M2
	SALA 10	10,50	13,33	2,90	38,66		38,66	M2
	SALA 09	9,60	12,89	2,90	37,38		37,38	M2
	SALA 08	9,64	12,91	2,90	37,44		37,44	M2
œ	SALA 07	10,21	13,19	2,90	38,25		38,25	M2
SUPERIOR	CIRCULAÇÃO 01	28,52	50,22	2,90	145,64		145,64	M2
l H	WC MASC	12,60	14,30	2,90	41,47		41,47	M2
SU	WC FEM	12,60	14,30	2,90	41,47		41,47	M2
	ARQUIVO	27,85	22,95	2,90	66,56		66,56	M2
	JURIDICO	10,00	12,70	2,90	36,83		36,83	M2
	CONTROLE INTERNO	10,00	12,70	2,90	36,83		36,83	M2
	ESTAR	27,00	13,60	2,90	39,44		39,44	M2
	SALA REUNIOES	50,62	30,57	2,90	88,65		88,65	M2
	CIRCULAÇAO ESTAR	112,53	76,50	2,90	221,85		221,85	M2
	LEGISLATIVO	13,60	14,81	2,90	42,95		42,95	M2
	COMISSAO 01	10,24	13,15	2,90	38,14		38,14	M2
	FINANCEIRO	27,13	21,74	2,90	63,05		63,05	M2
	WC PRESIDENTE	2,22	6,00	2,90	17,40		17,40	M2
	SALA PRESIDENTE	31,81	23,42	2,90	67,92		67,92	M2
	SALA 01	11,40	14,41	2,90	41,79		41,79	M2
	SALA 02	11,40	14,41	2,90	41,79		41,79	M2
	SALA 03	11,40	14,41	2,90	41,79		41,79	M2
l	SALA 04	11,40	14,41	2,90	41,79		41,79	M2
		† · · ·	,,,,	2,00	1.,,,,		,. 0	
						TOTAL	2.630,95	M2

OBRA: REFORMA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

R. MENEZES PIMENTEL S/N

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA: JUNHO DE 2025 BDI: 27,07%

END:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS							
3.2	DEMÃOS. AF_04/2023					TOTAL	1.535,25 Á. Parcial	M2
	Ambiente	Area (m²)	Perimetro(m)	Altura	Á. PAREDES		TETO	Und
	GUARITA	4,92	9.23	3,10	28,61		4,92	M2
	PLENARIO	152,50	33,69	3,10	104,44		152,50	M2
	AUDITORIO	113,34	16,55	3,10	51,31		113,34	M2
	FOYER	178,87	49.80	3,10	154,38		178,87	M2
0	WC PNE	3,50	7,50	3,10	23,25		3,50	M2
TERREO	WC MASC	12,59	14,26	3,10	44,21		12,59	M2
15	WC FEM	12,67	14,31	3,10	44,36		12,67	M2
-	COZINHA	23,69	,	3,10	-		23,69	M2
	COPA	49,03		3,10	_		49,03	M2
	RECEPÇÃO	98,72	30,77	3,10	95.39		98.72	M2
	VARANDA COBERTA	98,70	18,38	3,10	56,98		98,70	M2
	ARQUIVO	126,00	45,00	2,90	130,50		126,00	M2
	WC PNE 1	5,09	9,02	2,90	26,16		5,09	M2
	WC PNE 2	5,09	9,02	2,90	26,16		5,09	M2
	SALA 18	15,94	16,14	2,90	46,81		15,94	M2
	SALA 17	15,94	16,14	2,90	46,81		15,94	M2
	SALA 16	15,94	16,14	2,90	46,81		15,94	M2
	SALA 15	15,94	16,14	2,90	46,81		15,94	M2
	CIRCULAÇAO 02	81,68	81,08	2,90	235,13		81,68	M2
	SALA 14	10,50	13,33	2,90	38,66		10,50	M2
	SALA 13	10,94	13,54	2,90	39,27		10,94	M2
	SALA 12	10,89	13,52	2,90	39,21		10,89	M2
	SALA 11	10,50	13,33	2,90	38,66		10,50	M2
	SALA 10	10,50	13,33	2,90	38,66		10,50	M2
	SALA 09	9,60	12,89	2,90	37,38		9,60	M2
	SALA 08	9,64	12,91	2,90	37,44		9,64	M2
, K	SALA 07	10,21	13,19	2,90	38,25		10,21	M2
SUPERIOR	CIRCULAÇAO 01	28,52	50,22	2,90	145,64		28,52	M2
🖺	WC MASC	12,60	14,30	2,90	41,47		12,60	M2
N	WC FEM	12,60	14,30	2,90	41,47		12,60	M2
	ARQUIVO	27,85	22,95	2,90	66,56		27,85	M2
	JURIDICO	10,00	12,70	2,90	36,83		10,00	M2
	CONTROLE INTERNO	10,00	12,70	2,90	36,83		10,00	M2
	ESTAR	27,00	13,60	2,90	39,44		27,00	M2
	SALA REUNIOES	50,62	30,57	2,90	88,65		50,62	M2
	CIRCULAÇÃO ESTAR	112,53	76,50	2,90	221,85		112,53	M2
	LEGISLATIVO COMISSAO 01	13,60	14,81	2,90	42,95		13,60	M2
		10,24	13,15	2,90	38,14		10,24	M2
	FINANCEIRO WC PRESIDENTE	27,13	21,74	2,90	63,05		27,13	M2
	SALA PRESIDENTE	,	6,00 23,42	2,90	17,40		2,22	M2
	SALA PRESIDENTE	31,81 11,40		2,90	67,92		31,81	M2
	SALA 01 SALA 02	11,40	14,41 14,41	2,90	41,79		11,40	M2
	SALA 02 SALA 03	11,40	14,41	2,90	41,79		11,40	M2
	SALA 03	11,40	14,41	2,90	41,79		11,40	M2 M2
	ONLA UT	11,40	14,41	2,90	41,79		11,40	IVI2
						TOTAL	1.535,25	M2

3.3	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"					TOTAL	-	M2
	Descrição	PERIMETRO	COMP	QDADE	M²			Und
	PILAR 20X20cm ESQUELETO 15x15cm	0,80	3,50	2,00	5,60		-	M2
	VIGA 10x25cm ESQUELETO 15x5cm	0,60	2,75	2,00	3,30		1	
					•		-	
	PERGOLAS 20x10cm	0,50	4,50	10,00	22,50		-	

TOTAL 31,40 M2

REFORMA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE OBRA:

R. MENEZES PIMENTEL S/N

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E SINAPI 02/2025 DESONERADA

JUNHO DE 2025 DATA: BDI: 27,07%

END:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.4	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL			TOTAL	472,12	M2
	Descrição	Comp.(m)	Altura(m)		Á. Parcial	Und
	TRECHO ESTACIONAMENTO LATERAL	32,69	2,00		65,38	M2
	TRECHO ESTACIONAMENTO LATERAL	4,74	2,00		9,48	
	TRECHO ESTACIONAMENTO LATERAL	4,74	2,00		9,48	
	MURO FACHADA FUNDO TRECHO	25,34	2,00		50,68	
	MURO FACHADA FUNDO TRECHO	8,07	2,00		16,14	
	MURO FACHADA FUNDO TRECHO	42,45	2,00		84,90	M2
				PARCIAL	236,06	
				2 FACES	2,00	
				TOTAL	472,12	M2

3.5	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS					TOTAL	10,27	M2
	Descrição				Altura(m)	2 FACES	Á. Parcial	Und
	AREA DO MURETA FRONTAL TRECHO	FAG	CE INTERNA	29,44	1,00	1	29,44	M2
	AREA DO MURETA FRONTAL TRECHO	FAC	CE INTERNA	10,27	1,00	1	10,27	M2
	AREA DO MURETA FRONTAL TRECHO	FAC	CE INTERNA	25,22	1,00	1	25,22	M2
	AREA DO MURETA FRONTAL TRECHO	FAG	CE INTERNA	18,47	1,00	1	18,47	M2
						TOTAL	83,40	M2

3.6	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE						TOTAL	8,55	M2
	Descrição	COMP	LARG	ALT	ALT			Á. Parcial	Und
	TRECHO CALHA	10,69	0,6					6,41	M2
	TRECHO CALHA 2 LATERAIS	10,69	0,8					8,55	M2
	TRECHO CALHA	21,26	0,6					12,76	M2
	TRECHO CALHA 2 LATERAIS	21,26	0,8					17,01	M2
	TRECHO CALHA	23,96	0,6					14,38	M2
	TRECHO CALHA 2 LATERAIS	23,96	0,8					19,17	M2
	TRECHO CALHA	10,69	0,6					6,41	M2
	TRECHO CALHA 2 LATERAIS	10,69	0,8					8,55	M2
					•	•	TOTAL	93,24	M2
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA- CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA								

	CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA					TOTAL	0,53	M2
ı	Descrição	COMP	LARG		Altura(m)	2 FACES	Á. Parcial	Und
Ī	TRECHO PARAFUSOS SOBRE SETOR							
	ARQUIVO	10,69	0,05				0,53	M2
ĺ		10,69	0,05				0,53	M2
		10,69	0,05				0,53	M2
		10,69	0,05	·			0,53	M2
		•				TOTAL	2,14	M2

4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS				TOTAL	0,85	M2
	Descrição					Á. Parcial	Und
	IGUAL AREA DE PINTURA DE TETO					1.535,25	M2
					DESCONTO	85%	M2
							M2
						230,29	M2
		-	-	-	TOTAL	230,29	M2

EDIGLEISON
FREITAS DA
SILVA:0631814531

SILVA:063181453

11

Assinado de forma digital por EDIGLEISON FREITAS DA SILVAGOS 13143531
DN:-ESR, COI-CP-Brasil, ou-wideoconferencia, o

REFORMA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE OBRA:

END: R. MENEZES PIMENTEL S/N SEINFRA 28.1 DESONERADA TABELA:

DATA: JUNHO DE 2025 BDI: 27,07%

DD1.	21,0170									
	CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO									
item	SERVIÇOS	GER/	AL	30		60		GERAL		
item	SERVIÇOS	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	TOTAL (%)	VALOR (R\$)	PERC. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.531,27	100,00%	7.531,27	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	7.531,27	6,65%
2	PERGOLADO - NOVA VAGA GARAGEM	8.858,18	100,00%	8.858,18	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	8.858,18	7,82%
3	PINTURAS E ACABAMENTOS	94.152,64	100,00%	47.076,32	50,00%	47.076,32	50,00%	100,00%	94.152,64	83,10%
4	SERVIÇOS FINAIS	2.758,84	100,00%	0,00	0,00%	2.758,84	100,00%	100,00%	2.758,84	2,43%
TOTAL SIMPLES		113.300,93	100,00%	63.465,77	56,02%	49.835,16	43,98%		113.300.93	100,00%
TOTAL ACUMULA	DO SIMPLES	113.300,93	100,00%	63.465,77	156,02%	113.300,93	200,00%		113.300,93	

EDIGLEISON
FREITAS DA
SILVA:06318145311
DN: c=8R, o=1C-9 Farsil, o=-wideoconferencia, o=-wide

OBRA:

REFORMA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

R. MENEZES PIMENTEL S/N END:

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA: JUNHO DE 2025

BDI: 27,07%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	Despesas Indiretas	6,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	Benefício	8,20

I	Impostos	9,25
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,60
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,25

		BDI =	27,07%
--	--	-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

EDIGLEISON
FREITAS DA SILVA:
SILVA:06318145311
DN: carRs on:UP-88as(ou-wideconferencia, ou-4466448200150, ou-Pessoa Fisica A1, ou-446644200150, ou-Pessoa Fisica A1, ou-4466448200150, ou-446644820, ou-44664820, ou-44664820, ou-44664820, ou-44664820, ou-44664820, ou-44664820, ou-44664820, ou-

OBRA: REFORMA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

R. MENEZES PIMENTEL S/N

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA: JUNHO DE 2025 BDI: 27,07%

ENCA	RGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESON	ERAÇÃO -	SEINFRA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
	ODUDO A	%	%
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
Α	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
В3	Auxílio-Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
В6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
В7	Dias de Chuva	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
В9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
В	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	48,36	19,04
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
С	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A	10,70	8,09
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS	0,46	0,35
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,58	3,55
	GRUPO E		
E1			
E1	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL (A + B + C + D + E)	84,44	47,48


EDIGLEISON
FREITAS DA
SILVA:0631814


SILVA:0631814

SILVA:0631814

SILVA:06318145311

SILVA:06318145311







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO Nº CE20251652938

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico				
EDIGLEISON FREITAS DA SILVA Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL			RNP: 0617828474 Registro: 337062CE	
Empresa contratada: LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA EPP			Registro : 0010524070-	CE
2. Dados do Contrato				
Contratante: MUNICIPIO DE SAO G. DO AMARANTE - CAMARA MUNICIPA	L		CPF/CNPJ: 35.004.69	6/0001-09
AVENIDA PREFEITO MAURICIO BRASILEIRO	D : D4D0	UE I IDEDD 4	Nº: S/N	
Complemento: Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE	Bairro: PARQI UF: CE	UE LIBERDA	CEP: 62670000	
Cluade. SAO GONÇALO DO AMANANTE	01 . CL		CLF. 02070000	
Contrato: 20259051 Celebrado em: 22/05/2025 Valor: R\$ 29.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jur Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE	idica de Direito	Público		
3. Dados da Obra/Serviço AVENIDA PREFEITO MAURICIO BRASILEIRO			Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: PARQ	UE LIBERDA		
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE	UF: CE		CEP: 62670000	
Data de Início: 22/05/2025 Previsão de término: 31/12/2025	Coord	denadas Geo	ográficas: -3.616939, -38	.967564
Finalidade: Infraestrutura Proprietário: MUNICIPIO DE SAO G. DO AMARANTE - CAMARA MUNICIPA	Código: Não E L	specificado	CPF/CNPJ: 35.004.69	6/0001-09
4. Atividade Técnica				
14 - Elaboração			Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE I EM MATERIAIS MISTOS	EDIFICAÇÃO > #	±1.1.2.4 -	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	S > DE REFOR	RMA DE	1,00	un
18 - Fiscalização 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	> DE REFOR	RMA DE	Quantidade 1,00	Unidade un
Após a conclusão das atividades técnicas o profis	sional deve proc	eder a baixa o	desta ART	
5. Observações				
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA REFO DO AMARÂNTE -CE, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PLANILHA	DRMA DO PREDI DE CUSTO, CR	O DA CÂMAF ONOGRAMA	RA MUNICIPAL DE SÃO FISICO FINANCEIRO, F	GONÇALO ISCALIZAÇAO
6. Declarações				
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas 5296/2004.	s técnicas da ABN	NT, na legislaq	ção específica e no decret	to n.
7. Entidade de Classe				
CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)	国数3640国	Documento as	ssinado eletronicamente	
8. Assinaturas			nis de login e senha	
Declaro serem verdadeiras as informações acima		EDIGLEISON RNP: 061782 Data: 29/05/2		
,dede	EDIGO-FERE			E2 44
Local data	EDIGLE	LISUN FREITAS	S DA SILVA - CPF: 063.181.4	JJ-11
<u>-</u>	MUNICIPIO DE		MARANTE - CAMARA MUNIC 004.696/0001-09	IPAL - CNPJ:
9. Informações				
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprova	nte do pagament	o ou conferêr	ncia no site do Crea.	

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: y98ba





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO Nº CE20251652938

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 29/05/2025 Valor pago: R\$ 271,47 Nosso Número: 8217981166



