



PREFEITURA DE
QUIXADÁ

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

OBRA: CRECHE DO COMPLEXO EDUCACIONAL							20 de agosto de 2025		
LOCAL: AV DR. ANTÔNIO MAGALHÃES, 457, JARDIM DOS MONÓLITOS									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ									
FONTES DE PREÇOS UTILIZADAS: SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA: 114,15 %.							DATA BASE:	BDI:	BDI DIF.:
							10/2023	24,17%	
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (C/BDI)	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								44.398,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								44.398,00
1.1.1	PROPRIA	COMP_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	357,57	24,17%	443,98	44.398,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								81.759,75
2.1	PLACA DA OBRA								2.786,40
2.1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	12,00	187,01	24,17%	232,20	2.786,40
2.2	DEMOLIÇÕES RETIRADAS								78.973,35
2.2.1	SEINFRA	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M²	34,26	4,31	24,17%	5,35	183,29
2.2.2	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M²	13,14	68,84	24,17%	85,48	1.123,21
2.2.3	SEINFRA	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	1.058,90	32,12	24,17%	39,88	42.229,09
2.2.4	SEINFRA	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M²	471,41	57,37	24,17%	71,23	33.578,39
2.2.5	SEINFRA	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (BANCADAS)	M²	3,59	298,30	24,17%	370,39	1.329,64
2.2.6	SEINFRA	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	37,20	11,47	24,17%	14,24	529,73
3	PAREDES E PAINÉIS								58.506,18
3.1	SEINFRA	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	56,52	123,50	24,17%	153,34	8.666,78
3.2	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M³	339,87	67,70	24,17%	84,06	28.569,47
3.3	SEINFRA	C1206	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M²	35,14	487,54	24,17%	605,36	21.269,93
4	REVESTIMENTO I								41.368,98
4.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M²	679,74	7,96	24,17%	9,88	6.715,83
4.2	SEINFRA	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M²	679,74	41,06	24,17%	50,98	34.653,15
5	REVESTIMENTO II								435.953,05
5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M²	679,74	14,04	24,17%	17,43	11.847,87
5.2	SEINFRA	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M²	505,08	29,92	24,17%	37,15	18.763,72
5.3	SEINFRA	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M²	1.734,98	27,87	24,17%	34,61	60.047,66
5.4	SEINFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M²	1.092,14	105,82	24,17%	131,39	143.496,27
5.5	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M²	1.397,38	113,12	24,17%	140,46	196.275,99
5.6	SEINFRA	C1876	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) -DECORATIVA P/ PAREDE	M²	33,67	132,07	24,17%	163,99	5.521,54
6	HIDROSSANITÁRIO								90.282,23
6.1	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	73,00	275,07	24,17%	341,54	24.932,42
6.2	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	16,00	139,25	24,17%	171,66	2.746,56
6.3	SEINFRA	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL(DML)	UNIDADE	1,00	758,54	24,17%	941,85	941,85
6.4	SEINFRA	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA(COZINHA E DML)	UNIDADE	10,00	141,21	24,17%	175,33	1.753,30
6.5	SEINFRA	C3997	BANCADA EM GRANITO P/PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1,00	1.008,97	24,17%	1.252,80	1.252,80
6.6	SEINFRA	C3020	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (COZINHA)	UNIDADE	4,00	2.764,27	24,17%	3.432,28	13.729,12
6.7	SEINFRA	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS/REFEITÓRIO)	UNIDADE	3,00	555,03	24,17%	689,16	2.067,48
6.8	SEINFRA	C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS(COZINHA)	UNIDADE	1,00	1.956,61	24,17%	2.429,44	2.429,44
6.9	SEINFRA	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1,00	931,01	24,17%	1.156,00	1.156,00
6.10	SEINFRA	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS(WC)	UNIDADE	12,00	927,62	24,17%	1.151,79	13.821,48
6.11	SEINFRA	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/ICANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")/WC)	UNIDADE	12,00	108,40	24,17%	134,60	1.615,20
6.12	SEINFRA	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO(WC)	UNIDADE	12,00	107,84	24,17%	133,90	1.606,80
6.13	SEINFRA	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA(WC)	UNIDADE	12,00	670,95	24,17%	833,09	9.997,08
6.14	SEINFRA	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)/WC)	UNIDADE	16,00	75,15	24,17%	93,31	1.492,96
6.15	SEINFRA	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (ACESSIBILIDADE)	UNIDADE	4,00	1.222,46	24,17%	1.517,88	6.071,52
6.16	SEINFRA	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (ACISSIBILIDADE)	UNIDADE	4,00	555,03	24,17%	689,16	2.756,64
6.17	SEINFRA	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO (CHUVEIROS)	UNIDADE	12,00	60,60	24,17%	75,24	902,88
6.18	SEINFRA	C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UNIDADE	14,00	58,03	24,17%	72,05	1.008,70
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								48.010,56
7.1	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	500,00	7,43	24,17%	9,23	4.615,00
7.2	SEINFRA	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	300,00	9,32	24,17%	11,57	3.471,00
7.3	SEINFRA	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	300,00	10,48	24,17%	13,01	3.903,00
7.4	SEINFRA	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	47,00	282,75	24,17%	351,08	16.500,76
7.5	SEINFRA	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UNIDADE	85,00	134,01	24,17%	166,39	14.143,15
7.6	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UNIDADE	105,00	9,55	24,17%	11,86	1.245,30
7.7	SEINFRA	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UNIDADE	135,00	24,65	24,17%	30,61	4.132,35
7.8	SEINFRA	C4115	PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR	UNIDADE	10,00	727,40	24,17%	903,18	9.031,80
8	ESQUADRIAS								50.658,66
8.1	SEINFRA	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	51,39	395,62	24,17%	491,23	25.244,31
8.2	SEINFRA	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	M2	45,99	394,52	24,17%	489,86	22.528,66
8.3	SEINFRA	C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	UNIDADE	1,00	1.445,28	24,17%	1.794,55	1.794,55
8.4	SEINFRA	C1146	DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAJ - VEM	UNIDADE	4,00	123,63	24,17%	153,51	614,04
8.5	SEINFRA	C3649	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE AÇO INOX	M2	0,13	498,24	24,17%	618,64	80,42

WARNEY
PEREIRA
RABELO:995787
78368

Assinado de forma
digital por WARNEY
PEREIRA
RABELO:9957877836
8



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (C/BDI)	
8.6	SEINFRA	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UNIDADE	1,00	92,47	24,17%	114,82	114,82
8.7	SEINFRA	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	0,60	227,23	24,17%	282,14	169,28
8.8	SEINFRA	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	UNIDADE	0,88	103,03	24,17%	127,93	112,58
9.	PARQUE								72.989,86
9.1	SEINFRA	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M., COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	109,51	12,89	24,17%	16,00	1.752,16
9.2	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	46,72	28,64	24,17%	35,56	1.661,36
9.3	SEINFRA	C1974	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M2	10,02	535,11	24,17%	664,42	6.657,49
9.4	SEINFRA	C1146	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	100,21	57,67	24,17%	71,61	7.176,04
9.5	SEINFRA	C5210	PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	100,21	448,00	24,17%	556,26	55.742,81
Novocentos e vinte e três mil, novocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos						VALOR TOTAL:			923.927,27

WARNEY PEREIRA Assinado de forma
 RABELO:9957877 digital por WARNEY
 PEREIRA
 8368 RABELO:99578778368