



PROJETO BÁSICO

REFORMA DE PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PEÇAS GRÁFICAS

NOVEMBRO / 2022







ÍNDICE

1.	INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
1.1.	ASPECTOS GERAIS	
1.2.	POSIÇÃO E EXTENSÃO	3
1.3.	CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS	3
1.4.	DEMOGRAFIA	4
1.5.	INFRAESTRUTURA	
2.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
2.1.	APRESENTAÇÃO	6
2.2.	SERVIÇOS	6
2.3.	DESPESAS	6
2.4.	MATERIAIS	
2.5.	MÃO-DE-OBRA	
2.6.	FISCALIZAÇÃO	
2.7.	RESPONSABILIDADE E GARANTIA	
2.8.	RECEBIMENTO DAS OBRAS	7
3.	ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS	
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	
3.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
3.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
3.4.	PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA	
3.5.	MOVIMENTO DE TERRA	
3.6.	ESTRUTURAS	
3.7.	PISOS	
3.8.	REVESTIMENTOS	
3.9.	PINTURAS	
3.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
3.11.	ESTACIONAMENTO	
3.12.	MOBILIÁRIO URBANO E ARBORIZAÇÃO	
3.13.	LIMPEZA GERAL	37
4.	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	38
5.	MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS	
6.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
7.	COMPOSIÇÃO DE B.D.I.	
8.	ENCARGOS SOCIAIS	
9.	COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS NÃO TABELADOS	
10.	PEÇAS GRÁFICAS	4 4







1. INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO

1.1. ASPECTOS GERAIS

Características

Município de Origem - Pentecoste

Ano de Criação - 1956

Lei de Criação - 3.338

Toponímia-Proveniente da denominação do açude que homenageia o soldado cearense Antônio Sampaio morto na Guerra do Paraguai

Gentílico - Sampaiense

Código Município - 2304608

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

1.2. POSIÇÃO E EXTENSÃO

Situação geográfica

Coordenadas geográficas		Localização	Municípios limítrofes			
Latitude(S)	Longitude(WGr)	Localização	Norte	Sul	Leste	Oeste
4° 03' 10"	39° 27' 16"	Norte	Apuiarés	Canindé, Paramoti	Paramoti, Apuiarés	Apuiarés, Tejuçuoca, Canindé

Fonte:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

Medidas territoriais

Área		Altitude (m)	Distância em linha reta a
Absoluta (km²)	Relativa (%)	Allitude (III)	capital (km)
205,8	0,14	155	113

Fonte:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

1.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Aspectos climáticos

Clima	Pluviosidade (mm)	Temperatura média (°C)	Período chuvoso
Tropical Quente Semi-árido Brando, Tropical Quente Semi- árido	763,1	26° a 28°	janeiro a abril
Fonte: Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).			

Componentes ambientais

omponentes ambendas					
Relevo	Solos	Vegetação	Bacia hidrográfica		
Depressões Sertanejas	Bruno não-Cálcico, Podzólico Vermelho-Amarelo	Caatinga Arbustiva Densa	Curu		

Fonte: Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).







1.4. DEMOGRAFIA

População residente - 1991/2000/2010


	População residente						
Discriminação	1991		2000		2010		
	N°	%	Nº	%	Nº	%	
Total	5.565	100,00	4.866	100,00	6.218	100,00	
Urbana	1.772	31,84	2.316	47,60	3.648	58,67	
Rural	3.793	68,16	2.550	52,40	2.570	41,33	
Homens	2.898	52,08	2.523	51,85	3.164	50,88	
Mulheres	2.667	47,92	2.343	48,15	3.054	49,12	

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos 1991/2000/2010.

População recenseada, por sexo, segundo os grupos de idade - 2000/2010

	População recenseada						
Grupos de idade	Total		Hom	Homens		Mulheres	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	
Total	4.866	6.218	2.523	3.164	2.343	3.054	
0 – 4 anos	641	540	331	283	310	257	
5 – 9 anos	611	623	329	308	282	315	
10 - 14 anos	675	788	336	388	339	400	
15 - 19 anos	517	681	282	368	235	313	
20 - 24 anos	392	574	210	276	182	298	
25 - 29 anos	316	445	162	221	154	224	
30 - 34 anos	277	411	145	220	132	191	
35 - 39 anos	256	349	127	186	129	163	
40 - 44 anos	211	329	102	168	109	161	
45 - 49 anos	192	301	91	157	101	144	
50 - 59 anos	338	466	169	216	169	250	
60 - 69 anos	236	377	134	194	102	183	
70 anos ou mais	204	334	105	179	99	155	

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 2000/2010.









Indicadores demográficos - 1991/2000/2010

Discriminação	Indicadores demográficos			
Discillillayau	1991	2000	2010	
Densidade demográfica (hab./km²)	43,48	26,43	33,23	
Taxa geométrica de crescimento anual (%) (1)				
Total	1,44	-1,48	2,48	
Urbana	2,86	3,02	4,65	
Rural	0,85	-4,32	0,08	
Taxa de urbanização (%)	31,84	47,60	58,67	
Razão de sexo	108,66	107,68	103,60	
Participação nos grandes grupos populacionais (%)	100,00	100,00	100,00	
0 a 14 anos	42,91	39,60	31,38	
15 a 64 anos	51,16	54,25	60,66	
65 anos e mais	5,93	6,15	7,96	
Razão de dependência (2)	95,47	84,32	64,85	

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 1991/2000/2010.

1.5. INFRAESTRUTURA

Abastecimento de Água - 2016

Discriminação		Abastecimento de água				
Discriminação	Município	Estado	% sobre o total do Estado			
Ligações reais	1.489	1.809.105	0,08			
Ligações ativas	1.409	1.640.545	0,09			
Volume produzido (m³)	179.781	350.556.490	0,05			
Taxa de cobertura d'água urbana (%)	99,93	91,76	-			

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Esgotamento Sanitário - 2016

Disselvinos		Esgotamento sanitário			
Discriminação	Município	Estado	% sobre o total do Estado		
Ligações reais	-	629.089	-		
Ligações ativas	-	571.608	-		
Taxa de cobertura urbana de esgoto (%)	-	38,57	-		

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Consumo e consumidores de energia elétrica - 2016

Classes de consumo	Consumo (mwh)	Consumidores
Total	5.283	2.751
Residencial	1.628	1.693
Industrial	5	3
Comercial	259	103
Rural	981	858
Público	2.409	93
Próprio	1	1

Fonte: Companhia Energética do Ceará (COELCE).



⁽¹⁾ Taxas nos períodos 1980/91 e 1991/00 para os anos de 1991, 2000 e 2010, respectivamente.

⁽²⁾ Quociente entre "população dependente", isto é, pessoas menores de 15 anos e com 65 anos ou mais de idade e a população potencialmente ativa, isto é, pessoas com idade entre 15 e 64 anos.





2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. APRESENTAÇÃO

A presente especificação técnica visa orientar a execução da obra da **Reforma da Praça José Severino Filho no município de General Sampaio – Ceará.** Assim sendo, deverão ser admitidas como válidas as que forem necessárias à execução dos serviços, observados no projeto.

2.2. SERVIÇOS

Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente aos detalhes de projetos e especificações, que deverão estar em plena concordância com as normas e recomendações da ABNT e das concessionárias locais, assim como, com o código de obras, em vigor.

Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre:

- As presentes especificações e os projetos;
- As normas da ABNT e as presentes especificações;
- As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais;
- As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes:
- Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores;
- Os desenhos com data mais recente e os com datas mais antiga.

Para o perfeito entendimento destas especificações é estritamente necessária uma visita do Construtor ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de trabalho.

2.3. DESPESAS

Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão-de-obra, leis sociais, vigilância, licença, multas e taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da Construtora executante da obra.

Administração da Obra

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente às obras, mantendo o local dos serviços e a frente dos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.

2.4. MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de primeira qualidade, sendo respeitadas as especificações e normativas referentes aos mesmos.







2.5. MÃO-DE-OBRA

Toda mão-de-obra, salvo o disposto em contrário no caderno de encargos serão fornecidas pelo construtor.

2.6. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da obra ficará a cargo da Prefeitura, através do seu departamento competente.

A fiscalização poderá desaprovar qualquer serviço (em qualquer que seja a fase de execução) que julgar imperfeito quanto a qualidade de execução e/ou de material aplicado. Fica, nesse caso, a contratada (Construtora) obrigada a refazer o serviço desaprovado sem que ocorra qualquer ônus adicional para a contratante. Esta operação será repetida tantas vezes quantas forem necessárias, até que os serviços sejam aprovados pela fiscalização.

A Construtora se obrigará manter durante todo o período da obra um livro de ocorrência, no qual a fiscalização fará as anotações sobre o andamento ou mudanças no projeto ou quaisquer acertos que de algum modo modifique ou altere a concepção do projeto original.

2.7. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A Construtora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar de acordo com o caderno de encargos, instruções de concorrência e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por eventuais danos decorrentes da realização dos trabalhos.

Fica estabelecido que a realização, pela Construtora, de qualquer elemento ou seção de serviço, implicará na tácita aceitação e retificação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no caderno de encargos para o elemento ou seção de serviço executado.

2.8. RECEBIMENTO DAS OBRAS

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será lavrado um "termo de recebimento provisório", que será assinado por um representante do contratante e pelo construtor.

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório, se tiverem sido satisfeitas todas as exigências feitas pela fiscalização.

3. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1. PLACAS PADRÃO DE OBRA

A placa deve seguir os padrões de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente no Manual visual de placas e adesivos de obras modelo da prefeitura municipal.

A placa deve ser confeccionada em chapa de aço galvanizada, nº22, medindo 3,00m de comprimento e 2,00m de largura. A placa será fixada em uma estrutura composta de pontaletes de madeira de pinus 7,5x7,5cm e sarrafos de madeira de maçaranduba 2,5x7cm ambos não aparelhado. Os pontaletes serão encravados em cavas de 1,50m de







profundidade e concretado com concreto magro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita nº1), virado em betoneira.

A placa será afixada pelo Agente Promotor, em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

3.1.2. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

A regularização é o serviço executado na camada superior de Terraplenagem destinado a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torna-lo compatível com as exigências geométricas do projeto. Esse serviço consta essencialmente de cortes e/ ou aterros até 0,20 m, de escarificação e compactação de modo a garantir uma densificação adequada e homogênea nos 0,20 m superiores do subleito. Não é permitida a execução dos serviços de regularização do subleito em dias de chuva. Devem ser removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existente na área a ser regularizada. Após a marcação topográfica, proceder-se-á a regularização, até 0,20m abaixo da cota de projeto.

3.2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente às obras, mantendo o local dos serviços e a frente dos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.

3.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Toda a metodologia utilizada para os serviços de obra civil deverá primar pela segurança de pessoas, mobiliário, instalações e da própria edificação.

As demolições deverão ser reguladas, sob o aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18. O acúmulo de material no local da obra deve ser evitado.

Todo material, produto dos serviços de obra civil ou de materiais inservíveis, deverá ser depositado diretamente em containers metálicos, os quais serão providenciados pela Contratada. O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e exigências da municipalidade local.

A retirada de pavimento será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, tomando-se os devidos cuidados de forma evitar danos a terceiros. Ainda assim, toda a metodologia para a execução do serviço de retirada da pavimentação deverá seguir as Normas vigentes (NR-18, etc.) que regulamentam os serviços a tomarem os devidos cuidados com a segurança das pessoas envolvidas.







A retirada das esquadrias deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acumulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e parede. Na retirada deve-se evitar a demolição das alvenarias para não alterar os vãos já que as novas esquadrias terão a mesma dimensão.

Todos os mobiliários e instalações deverão ser preservados, com exceções daqueles que serão substituídos ou retirados.

Todo o material retirado que vire entulho deverá ser disposto em local apropriado para descarte e transporte.

Em caso de retirada de árvores, ela consiste na execução de corte, destoca e retirada de árvores com Ø>15cm até Ø 30cm, as quais estão da área de implantação do pavimento novo e dos canteiros, e que se fazem necessários sua retirada.

A retirada somente será efetuada em conformidade com as autorizações do órgão ambiental responsável. Neste tipo de serviço deverá ser empregado um equipamento do tipo moto-serra, machado, retro-escavadeira e outros equipamentos que julgarem-se necessário. A remoção de árvores será medida por unidade retirada dentro canteiro de obras.

3.4. PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA

3.4.1. BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)

Serão escavadas manualmente, valas para fixação com profundidade de até 1,50m em solo de 1ª categoria. Após a execução da escavação os meios-fios serão posicionados, de forma nivelada e alinhada. As guias serão escoradas no aterro.

O rejuntamento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia produzida, traço 1:4 e em seguida deverão ser caiados com duas demãos.

Os meios-fios devem ser executados em peças de 15x35x100cm, as quais devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicação. Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva.

O concreto empregado na moldagem dos meios-fios deve possuir resistência mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade.

As formas para a execução dos meios-fios devem ser metálicas, ou de madeira revestida, que permita acabamento semelhante àquele obtido com o uso de formas metálicas.

Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva.

O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do lançamento do concreto da base. As peças devem ser escoradas, nas juntas, por meio de bolas de concreto com a mesma resistência da base.

Pintura com tinta em pó Industrializada a base de cal, duas demãos.

3.4.2. MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00) m C/REJUNTAMENTO

Todo meio fio adquirido, também denominado como guias, será de concreto simples com as dimensões apresentadas em projeto anexo e com resistência mínima à compressão







de 15 Mpa, inclusive colocação e rejuntamento de meio-fio. Serão abertas valas conforme dimensões das guias. O fundo será apiloado, sobre os quais serão assentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previstos no projeto. As guias serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com traço 1:4 respectivamente. Será tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto.

3.4.3. GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO

A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, do tipo batatais com 30 a 40cm de largura ou comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à área de utilização, no máximo com um dia de antecedência. Após a colocação da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura, as placas serão assentadas por justaposição. No caso de serem aplicadas em taludes de inclinação acentuada, cada placa será piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

3.4.4. LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM

Para áreas internas sob os pisos industrial e cerâmico faz-se necessário a execução de um lastro de concreto magro com espessura de 5cm antes do assentamento do piso final. Antes do lançamento do lastro deve-se feita a retirada de entulhos, restos de argamassa e outros materiais. A definição de níveis dar-se através de taliscas que devem ser assentadas com antecedência mínima de 2 dias. No dia anterior à execução do contra piso, a base completamente limpa, deverá ser molhada com água em abundância. Imediatamente antes da execução do contra piso, a água em excesso deverá ser removida, e executar polvilhamento de cimento, com auxílio de uma peneira (quantidade de 0.5 kg/m2), e espalhado com vassoura, criando uma fina camada de aderência entre a base e a argamassa do contra piso. Esta camada de aderência deverá ser executada por partes para que a nata não endureça antes do lançamento do contra piso. Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas, formando as mestras, devendo as mestras sobrepor as taliscas. Compactar a argamassa com soquetes de madeira, cortar os excessos com régua. Após completadas as mestras, retirar as taliscas e preencher o espaço com argamassa. Lançar a argamassa, e compactar com energia utilizando-se um soquete de madeira de base 30x30cm e 10 kg de peso. Sarrafear a superfície com régua metálica apoiada sobre as mestras, até que seja atingido o nível das mestras em toda a extensão.

3.5. MOVIMENTO DE TERRA

Os serviços de corte correspondem à escavação, mecânica ou manual, do terreno natural ao longo do eixo da via e no interior dos limites das seções do projeto (offsets), possibilitando ao seu final a obtenção do greide e da seção transversal de terraplenagem projetados.

Os materiais escavados serão classificados em 3 (três) categorias, em função da dificuldade apresentada pelos mesmos à realização do serviço. Essa classificação obedecerá ao disposto na especificação DNIT-ES 280/97 (cortes).







A execução dos serviços de corte será precedida de liberação de trechos pela fiscalização, após a execução, quando necessário, dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Serão utilizados equipamentos e/ou ferramentas adequados ao tipo de material a ser escavado e ao prazo exigido para a execução do serviço. A fiscalização poderá determinar a substituição de equipamentos ao constatar deficiência em seu desempenho ou inadaptabilidade ao tipo de serviço.

Se o material proveniente dos cortes apresentar características de qualidade e resistência compatíveis com as exigidas para o material constituinte dos aterros, o mesmo deverá ser aproveitado na execução dos aterros.

Se o material proveniente dos cortes apresentar características de qualidade e resistência compatíveis com as exigidas para o material constituinte das camadas do pavimento, desde que constatada a viabilidade técnica e econômica, o mesmo deverá ser estocado para utilização posterior. O material estocado ficará sob a responsabilidade da executante.

Se o material proveniente dos cortes não for de boa qualidade, ou se o mesmo exceder ao volume necessário para a execução de aterros e/ou camadas do pavimento, o material a ser descartado deverá ser transportado para local de botafora adequado. O local do bota-fora, escolhido de modo a não provocar impactos ambientais, deverá ser previamente aprovado pela fiscalização.

Quando, ao nível da plataforma de corte, for constatada a ocorrência de rocha sã, solo de baixa capacidade de suporte, solo de expansão maior que 2% ou solo orgânico, o corte deverá ser rebaixado. Esse rebaixo será aterrado com material selecionado, obedecendo as especificações referentes aos aterros. A espessura do rebaixo será determinada pelo projeto de engenharia.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este último, deverá ser executada uma escavação transversal ao eixo até a profundidade necessária para evitar recalques diferenciais.

O acabamento da plataforma de corte deverá atender à conformação da seção transversal indicada no projeto, admitidas as seguintes tolerâncias:

Variação máxima de altura de \pm 5 cm (mais ou menos cinco centímetros) para eixo e bordos, desde que não ocorram cotas obrigatórias em relação ao greide final.

Variação máxima de largura de + 30 cm (mais trinta centímetros) para a plataforma, não se admitindo variação negativa.

Quando constatada pela fiscalização a escavação em excesso, a executante deverá repor o material que se fizer necessário, obedecidas as especificações do projeto. A escavação em excesso e a reposição de material selecionado não serão objeto de medição e pagamento.

A medição será realizada pelo volume geométrico extraído expresso em m3 (metros cúbicos). As seções de corte serão medidas na cava e os volumes serão calculados pelo método das "médias das áreas". Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre a média das áreas da cava e a média das áreas de projeto. Cortes não previstos no projeto, como no caso de rebaixamento para







substituição de materiais, serão justificados por escrito pela fiscalização e medidos com base em levantamento topográfico complementar realizado pela SEINF.

A classificação do material de corte será definida no projeto de engenharia.

O preço unitário definido deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço, inclusive materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos sociais.

MATERIAIS

Os materiais ocorrentes nos cortes serão classificados de conformidade com as seguintes definições.

Materiais de 1ª Categoria

Compreendem solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade que apresentem.

Materiais de 2ª Categoria

Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior à da rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de escarificação com potência mínima de 270 HP. A extração eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processos manuais adequados. Estão incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15m e 1,00m.

Materiais de 3ª Categoria

Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à da rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00m, ou de volume igual ou superior a 2m³, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem somente com o emprego contínuo de explosivos.

EQUIPAMENTO

A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de equipamento adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e produtividade requerida.

A seleção do equipamento obedecerá às seguintes indicações:

a) Corte em Solo: - Serão empregados tratores equipados com lâminas, escavo-transportadores ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operação incluirá complementarmente a utilização de tratores e motoniveladora, para escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores para operação de "pusher".

Corte em Rocha: - Serão utilizadas perfuratrizes automáticas, manuais, pneumáticas ou elétricas para o preparo das minas, tratores equipados com lâmina para a operação de limpeza da praça de trabalho e escavadores conjugados com transportadores, para a carga e transporte do material extraído. Nesta operação serão







utilizados explosivos e detonadores adequados à natureza da rocha a escavar e às condições do canteiro de serviço.

EXECUÇÃO

- a) Escavação de cortes subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos ao Executante e constante das Notas de Serviço elaboradas em conformidade com o Projeto.
- b) A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.
- c) O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados, para constituição dos aterros, os materiais que, pela classificação e caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com as especificações da execução dos aterros, em conformidade com o projeto.
- d) Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados nos cortes, para a confecção das camadas superficiais da plataforma, será procedido o depósito dos referidos materiais, para sua oportuna utilização.
- e) Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável, a Juízo da Fiscalização, as massas com excesso que resultariam em bota-foras, poderão ser integradas aos aterros, constituindo alargamentos da plataforma, adoçamento dos taludes ou bermas de equilíbrio. Referida operação deverá ser efetuada desde a etapa inicial da construção do aterro.

As massas excedentes que não se destinarem ao fim indicado no parágrafo anterior serão objeto de remoção, de modo a não constituírem ameaça à estabilidade da rodovia, e nem prejudicarem o aspecto paisagístico, sendo obedecidas as normas de proteção ambiental.

- g) Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de rocha, sã ou em decomposição, ou de solos de expansão maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, promover-se-á rebaixamento, respectivamente, da ordem de 0,40m a 0,60m, procedendo-se a execução de novas camadas, constituídas de materiais selecionados, os quais serão objeto de fixação nas Especificações Complementares.
- h) Os taludes dos cortes deverão apresentar, após a operação de terraplenagem, a inclinação indicada no projeto, para cuja definição foram consideradas as indicações provenientes das investigações geológicas e geotécnicas. Qualquer alteração posterior da inclinação, só será efetivada, caso o controle tecnológico, durante a execução, a fundamentar. Os taludes deverão apresentar a superfície desempenada obtida pela utilização normal do equipamento de escavação. Não será permitida a presença de blocos de rocha nos taludes, que possam colocar em risco a segurança do trânsito.
- i) Nos pontos de passagem de corte para aterro, onde o terreno apresenta-se com inclinações acentuadas ($\emptyset > 25^{\circ}$), a Fiscalização deverá exigir a escavação de degraus com a finalidade de assegurar a junção dos maciços.
- j) Nos cortes em que vierem ocorrer instabilidade, no decorrer da execução da obra, deverão ser estudadas soluções específicas.
- I) As valetas de proteção dos cortes serão executadas, independente de demais obras de proteção projetadas e implantadas concomitantemente com a







terraplenagem do corte em execução, sendo de 3,0m o afastamento mínimo do "offset" para sua implantação.

- m) As obras específicas de proteção de taludes, objetivando sua estabilidade, serão executadas em conformidade com estas Especificações. As obras de proteção recomendadas excepcionalmente serão objeto de projetos específicos.
- n) Os sistemas de drenagem superficial e profunda dos cortes serão executados em conformidade com as indicações constantes destas Especificações Gerais.
- o) O alargamento de cortes existentes, deverá ser executado considerando a largura mínima compatível com o menor equipamento exigido contratualmente.
- p) Na eventual necessidade de alargamento de corte o projeto deverá estabelecer seus parâmetros de conveniência técnico-econômica, a fim de propiciar a sua execução simultânea à do aterro.

3.6. ESTRUTURAS

ESTRUTURA DE CONCRETO

DOSAGEM

A dosagem do concreto será experimental e terá por fim estabelecer o traço para que este tenha a resistência e a trabalhabilidade previstas, expressa esta última pela consistência.

A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as características de resistência e durabilidade do concreto, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada e atendendo:

A Relação Água/Cimento, que decorrerá da Resistência de Dosagem, fc28, e das peculiaridades da obra como impermeabilidade, resistência ao desgaste etc.;

A Resistência de Dosagem, que será calculada em função da Resistência Característica do concreto fcj e do desvio padrão de dosagem sd,

$$fc28 = fck + 1,65 sd$$

sd será determinado pela expressão sd = kn. sn., onde Kn varia de acordo com o número n de ensaios:

Quando não for conhecido o valor do desvio padrão sn determinado em corpos de prova de obra executada em condições idênticas, o valor de sd será fixado em função do rigor com que o construtor pretenda conduzir a obra:

Quando houver assistência de profissional legalmente habilitado, especializado em tecnologia do concreto; todos os materiais forem medidos em peso; houver medidor de água, corrigindo-se as quantidades de agregado miúdo e de água em junção de determinações frequentes e precisas do teor de umidade dos agregados e, houver garantia de manutenção, no decorrer da obra, da homogeneidade dos materiais a serem empregados:

$$sd = 4.0 MPa$$







Quando houver assistência de profissional legalmente habilitado, especializado em tecnologia do concreto; o cimento for medido em peso e os agregados em volume e houver medidor de água, com correção do volume do agregado miúdo e da quantidade de água em função de determinações frequentes e precisas do teor de umidade dos agregados:

sd = 5.5 MPa

Quando o cimento for medido em peso e os agregados em volume e houver medidor de água, corrigindo-se a quantidade de água em função da umidade dos agregados simplesmente estimada:

sd = 7.0 MPa

Não poderão ser adotados valores de sd inferiores a 2,0MPa.

Em qualquer caso será feito o controle da resistência do concreto.

A dosagem não experimental, feita no canteiro de obras por processo rudimentar somente será permitida para obras de pequeno vulto, a critério da Fiscalização, respeitadas as seguintes condições:

A proporção de agregado miúdo no volume total do agregado será fixada de maneira a se obter um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego devendo estar entre 30% a 50%; A quantidade de água será a mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.

PREPARO DO CONCRETO NO CANTEIRO DE OBRAS

Para fabricação no Canteiro, deverá ser utilizada betoneira convencional de funcionamento automático ou semiautomático, que garanta a medição e a exata proporção dos ingredientes.

As betoneiras de concreto funcionarão sob inspeção permanente e deverão satisfazer às seguintes exigências:

Serão equipadas com dispositivos de fácil ajustagem, para compensar as variações do teor de umidade dos agregados e dos pesos dos ingredientes;

A imprecisão total na alimentação e na mistura dos materiais não deverá exceder a 1,5% para a água e o cimento, e 2% para qualquer tipo de agregado;

As balanças serão equipadas com dispositivos que indiquem os pesos durante todo o ciclo de carregamento das mesmas, de zero até a carga completa, devendo ser inspecionadas, aferidas e ajustadas, pelo menos mensalmente;

Os materiais deverão ser colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte da água de amassamento seja introduzida antes dos materiais secos na seguinte ordem: primeira parte do agregado graúdo; em seguida o cimento e a areia; o restante da água; e, finalmente, a outra parte do agregado graúdo.

As quantidades de areia e brita, em qualquer tipo de mistura, deverão ser determinadas em volume. As quantidades de cimento e água de amassamento serão medidas em peso.

A mistura volumétrica do concreto deverá ser sempre preparada para uma quantidade inteira de sacos de cimento.







Os sacos de cimento que, por qualquer razão, tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento petrificado, serão rejeitados.

Os aditivos serão misturados à água em quantidades certas, antes do seu lançamento no tambor da betoneira, e sua quantidade deverá seguir as recomendações do fabricante. O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tenham sido colocados na betoneira, não deverá ser inferior a 1,5 minutos, variando de acordo com o tipo de equipamento utilizado.

PREPARO DO CONCRETO EM CENTRAIS

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local da obra, os equipamentos e métodos usados deverão estar de acordo com a NBR7212/84 - Execução de Concreto Dosado em Central.

CONCRETO APARENTE

A execução do concreto aparente deverá obedecer às seguintes condições mínimas:

- Maior diâmetro ou bitola do agregado graúdo deve ser menor do que 0.25 da menor dimensão da forma:
- Consumo mínimo de cimento por metro cúbico, independentemente do fator água/cimento ou da resistência necessária, deverá ser de 380 Kg.
- A trabalhabilidade mínima do concreto, medida no cone de Abrams (Slump Test), deve ser de 10cm (+ 1).
- A altura de lançamento do concreto não poderá exceder a 2,0 m.
- Os pilares em concreto aparente deverão ter suas quinas chanfradas por meio da colocação de "bits" ou mata-juntas triangulares de madeira no interior dos moldes.
- Nas peças de concreto aparente, o cimento empregado deverá ser de uma só marca e tipo, a fim de se garantir a homogeneidade de textura e coloração.

TRANSPORTE

O concreto preparado fora do canteiro da obra deverá ser transportado, no menor espaço de tempo possível, em caminhões apropriados, para evitar a segregação dos elementos ou variação de sua trabalhabilidade, permitindo a entrega do material para lançamento completamente misturado e uniforme. O período de tempo entre a saída da betoneira e o lançamento do concreto, será conforme a NBR-6118.

O transporte horizontal, na obra, deverá ser feito empregando-se carrinhos de mão de 1 roda, carros de 2 rodas, pequenos veículos motorizados ("Dumpers"), todos com pneus com câmara, ou vagonetas sobre trilhos, a fim de evitar-se que haja compactação do concreto devido à vibração.

O transporte vertical deverá ser feito por guinchos, por guindastes equipados com caçambas de descarga pelo fundo ou mecanicamente comandada por sistema elétrico ou a ar comprimido.

LANÇAMENTO







Antes do lançamento, a Fiscalização fará a verificação da montagem exata das formas e sua limpeza e da montagem das armaduras. Quando as formas forem de madeira, observará seu correto umedecimento superficial, em conformidade com as especificações das Normas Brasileiras.

Em cavas de fundações e estruturas enterradas, toda água deverá ser removida antes da concretagem. Deverão ser desviadas correntes d'água, por meio de drenos laterais, de forma que o concreto fresco depositado não seja lavado pelas mesmas.

Serão verificadas, também, as condições de trabalhabilidade do concreto ("Slum p Test") e serão moldados Corpos de Prova para a verificação de sua resistência à compressão depois de endurecido. O concreto deverá ser lançado logo após o seu preparo, não sendo permitido, entre o fim do preparo e o fim do lançamento, intervalo superior a uma hora. Quando for utilizada agitação mecânica adicional, esse prazo será considerado a partir do fim da agitação. Quando utilizados aditivos retardadores, esse prazo poderá ser dilatado de acordo com a especificação do fabricante e desde que o concreto não tenha iniciado o processo de pega, o que pode ser evidenciado pela elevação de sua temperatura. A temperatura do concreto, no momento do lançamento, não deverá ser superior a 30°C em condições atmosféricas normais. As correções de temperatura necessárias serão feitas por apreciados e aprovados pela Fiscalização dos serviços. Em métodos previamente nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega, nem será permitida a redosagem. Quando o lançamento for auxiliado por calhas, tubos ou canaletas, a inclinação mínima exigida desses elementos condutores será de (1) um na vertical para (3) três na horizontal. Tais condutores serão dotados de um anteparo em suas extremidades para evitar a segregação, não sendo permitidas quedas livres maiores que 2,0 m. Acima dessa altura, será exigido o emprego de um funil para o lançamento, consistindo de um tubo de mais de 25 cm de diâmetro. O modo de apoiá-lo deverá permitir movimentos livres na extremidade de descarga e o seu abaixamento rápido, quando necessário, para estrangular ou retardar o fluxo. O funil deverá ser utilizado seguindo um método que evite a lavagem do concreto, devendo o fluxo ser contínuo até o término do trabalho.

PLANOS DE CONCRETAGEM

A CONTRATADA deverá apresentar um estudo que estabeleça os Planos de Concretagem, os prazos, os planos de retirada das formas e de escoramentos, os locais de interrupção forçada da concretagem (juntas), que deverão ser aprovados pela Fiscalização e pelo calculista da estrutura.

Para grandes estruturas, o Plano de Concretagem deverá ser elaborado para que sejam executadas apenas as juntas previstas no projeto, evitando-se, ao máximo, as juntas de construção que, quando necessárias, deverão ser preparadas de modo a garantir uma estrutura monolítica.

JUNTAS DE CONCRETAGEM

A possível localização das juntas de concretagem deverá estar indicada nos desenhos de formas das estruturas, em desenho específico, ou estabelecidas juntamente com a Fiscalização.

Para a retomada da concretagem após o tempo de pega da camada anterior, devem ser adotados os seguintes procedimentos:







A calda ou nata de cimento, proveniente da pequena exsudação que ocorre na vibração do concreto, deve ser retirada de 4 a 12 horas após a concretagem, com jato de ar ou água, até uma profundidade de 5 mm, ou até o aparecimento do agregado graúdo, o qual deverá ficar limpo;

Durante as 24 horas que antecedem a retomada da concretagem, a superfície deve ser saturada da água, para que o novo concreto não tenha sua água de mistura retirada pela absorção do concreto velho. Deve seguir-se uma secagem da superfície para retirada de eventuais excessos d'água;

Essa limpeza deverá ser repetida antes da retomada da concretagem, pois a superfície deverá estar isenta de poeira, nata de cimento, materiais graxos e apresentar-se firme para a aplicação de adesivo estrutural à base de epóxi (Sikadur 32 ou similar), sendo a aplicação desse produto feita conforme instruções do fabricante. O uso de outro tipo de adesivo deve ser aprovado pela Fiscalização;

A colocação do concreto novo sobre o velho deve ser feita de forma cuidadosa, no sentido de evitar a formação de bolsas, devido a falta de homogeneidade ou a mistura deficiente.

JUNTAS DE CONTRAÇÃO E DILATAÇÃO

As variações da temperatura ambiente e do concreto, durante a pega do cimento, com consequente desenvolvimento de calor de hidratação, de retração, de variação de umidade e os esforços provenientes das deformações diferenciais na estrutura, tendem a produzir tensões de tração na mesma. A finalidade principal das juntas de contração e dilatação é impedir que essas tensões de tração produzam fissuras na estrutura.

As juntas em mastique serão conformadas com placas de cimento betuminado, ou placas de isopor, que lhes servirão de forma na concretagem. A superfície da junta deverá estar estruturalmente sã e isenta de poeira, nata de cimento, graxa, etc., apresentando-se absolutamente seca, sendo sua limpeza efetuada mediante a aplicação de jato de areia ou com a utilização de escova de aço. Após o seu preparo, a junta será preenchida com mastique elástico (tipo Sikaflex 1A ou similar), conforme determinações do fabricante. Adensamento

O concreto deverá ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se obtenha a máxima densidade possível, evitando-se a criação de vazios e de bolhas de ar na sua massa.

Deverão ser utilizados vibradores de imersão pneumáticos, elétricos ou a explosão, ou vibradores externos de forma, conforme o caso, com dimensões apropriadas para o tamanho da peça que estiver sendo concretada.

Os vibradores de imersão deverão trabalhar com uma frequência mínima de 7.000 impulsos por minuto (I.P.M.), enquanto que os externos de forma, com 8.000 I.P.M.

O vibrador de imersão será mantido até que apareça a nata na superfície, momento em que deverá ser retirado e mudado de posição, evitando-se seu contato demorado com as paredes das formas ou com as barras da armadura.

Durante a vibração de uma camada, o vibrador de imersão (mais utilizado em concretagem de elementos estruturais) deverá ser mantido na posição vertical e a agulha deverá atingir a parte superior da camada anterior.

Nova camada não poderá ser lançada antes que a anterior tenha sido convenientemente adensada, devendo-se manter um afastamento entre os pontos contínuos







de vibração de, no mínimo, 30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou de peças pouco espessas e altas, o emprego de réguas e placas vibratórias é obrigatório.

A CONTRATADA deverá manter de reserva, durante a concretagem, motores e mangotes de vibradores, sem ônus para a CONTRATANTE, de acordo com a definição da Fiscalização.

Somente será permitido o adensamento manual em caso de interrupção no fornecimento de força motriz aos aparelhos e, por tempo mínimo indispensável ao término da moldagem da peça em execução, devendo-se, para esse fim, elevar o consumo de cimento de 10%, sem que seja acrescida a quantidade de água de amassamento.

O adensamento manual poderá ser adotado em concretos plásticos, com abatimento (Slump) entre 5 a 12 cm.

Nas concretagens de grande espessura a espessura máxima a ser adensada é de 20 cm, devendo a operação cessar quando aparecer na superfície do concreto uma camada lisa de cimento.

CURA E PROTEÇÃO

O concreto, para atingir sua resistência total, deverá ser curado e ter sua superfície protegida adequadamente contra a ação do sol, do vento, da chuva, de águas em movimento e de agentes mecânicos.

A cura deverá continuar durante um período mínimo de 7 dias após o lançamento, conforme NB-1/NBR-6118 da ABNT.

A água para a cura deverá ser doce e limpa, com a mesma qualidade da usada para o preparo do concreto.

À critério da Fiscalização poderá ser empregados os seguintes tipos de curas:

CURA ÚMIDA

As superfícies do concreto poderão ser cobertas por sacos de aniagem, tecido de algodão ou outro tipo de cobertura aprovado, ou areia, que serão mantidos continuamente úmidos. A aniagem só deverá ser usada em superfícies de concreto que deverão ser revestidas e sempre em duas camadas. Poderá ser utilizado, também, o sistema de aspersão ou de irrigação contínua. As formas que permanecerem no local deverão ser mantidas continuamente úmidas até o final do processo, para evitar a abertura de fissuras e o consequente secamento rápido do concreto. Se removidas antes do término do período de cura, o processo de umedecimento das superfícies desmoldadas deverá prosseguir, usandose materiais adequados.

CURA COM PAPEL IMPERMEÁVEL

As superfícies de concreto deverão ser cobertas por papel impermeável, sobreposto 10 cm nas bordas, sendo as mesmas perfeitamente vedadas. O papel deverá ser fixado na sua posição por meio de pesos, a fim de prevenir seu deslocamento, rasgos ou orifícios que apareçam durante o período da cura e que deverão ser imediatamente reparados e remendados.

CURA POR MEMBRANA







As superfícies de concreto poderão ser protegidas das perdas de umidade por meio de um composto químico resinoso ou parafínico (tipo ANTISOL da SIKA ou similar), aplicado de maneira a formar uma película aderente contínua que não apresente desfolhamentos, rachaduras na superfície e que esteja livre de pequenos orifícios ou outras imperfeições. A substituição do produto só poderá ser feita com a aprovação da Fiscalização.

Superfícies sujeitas a chuvas pesadas dentro do período de três horas após a aplicação do composto e superfícies avariadas por operações subsequentes de construção durante o período de cura deverão ser novamente cobertas com o produto. O composto não deverá ser usado em superfícies que receberão enchimento de concreto, e não deverá deixar resíduos ou cores inconvenientes sobre as superfícies onde for aplicado. As superfícies cobertas com o composto, durante o período de cura, deverão ficar livres de tráfego e de outros fatores causadores de abrasão.

ARMAZENAGEM DOS MATERIAIS

CIMENTO

O armazenamento do cimento deverá ser feito com proteção total contra intempéries, umidade do solo e outros agentes nocivos a sua qualidade e de maneira tal que permita uma operação de uso em que se empregue, em primeiro lugar, o cimento mais antigo antes do recém-armazenado. O empilhamento máximo não deverá ser maior do que dez sacos.

O volume de cimento a ser armazenado na obra deverá ser suficiente para permitir a concretagem completa das peças programadas, evitando-se interrupções no lançamento por falta de material.

AGREGADOS

Os diferentes agregados deverão ser armazenados em compartimentos separados, de modo a não haver possibilidade de se misturarem. Igualmente, deverão ser tomadas precauções de modo a não se permitir sua mistura com materiais diferentes que venham a prejudicar sua qualidade.

Os agregados que estiverem cobertos de pó ou de outros materiais diferentes, e que não satisfaçam às condições mínimas de limpeza, deverão ser novamente lavados ou então rejeitados.

Pelas causas acima apontadas, a lavagem e rejeição não implicam ônus para a CONTRATANTE, correndo o seu custo por conta da CONTRATADA.

ADITIVOS

Os aditivos deverão ser armazenados em local abrigado das intempéries, umidade e calor, por período não superior a seis meses.

ARMADURAS DE AÇO

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas,







fissuras, esfoliações e corrosão. Para efeito de aceitação de cada lote de aço a Contratada providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, de conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados em função dos resultados dos ensaios comparados às exigências da Norma NBR 7480.

As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em função da ordem cronológica de entrada.

A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização.

Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras.

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas fôrmas. Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garantir que os materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.

O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.

As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo deverá ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.

Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da Norma NBR 6118.

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência.

ESTRUTURA DE MADEIRA

As peças de madeira utilizadas apresentarão os requisitos mínimos previstos no projeto, como diâmetro e qualidade do material. Todas as peças recebidas na obra deverão atender às especificações do projeto e estar em perfeitas condições e isentas de







descontinuidades. Toda peça danificada nas operações de cravação, por danos durante a cravação, deslocamento de posição, topo da estaca abaixo da cota de arrasamento prevista no projeto e outras falhas, será corrigida mediante consulta prévia ao autor do projeto. Em blocos com mais de uma estacas, deverá ser realizada a verificação do posicionamento da estaca já cravada, quando da cravação de uma nova estaca do bloco. Se forem registrados deslocamentos sensíveis, a critério da Fiscalização, serão tomadas medidas que assegurem o comportamento previsto no projeto das estacas deslocadas, como, por exemplo, a recravação.

3.7. PISOS

3.7.1. PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 6CM), CINZA E COLORIDO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Serão utilizadas para a pavimentação da praça, blocos retangulares intertravados de concreto pré-moldado, nas cores natural de concreto, cinza escuro, mostarda e azul, dimensões 20x10x4cm, a paginação da praça deverá seguir fielmente ao detalhe em anexo no projeto de layout de pavimentação.

A execução de pavimentação de calçada com blocos no assentamento de peças prismáticas de dimensões específicas, obtidas através de moldagem prévia, com posterior conformação da superfície e, quando indicado no projeto, rejuntamento. Esse assentamento é executado sobre colchão de material granular, destinando—se a oferecer condições adequadas de circulação a pedestres e, caso necessário, o acesso de veículos aos lotes lindeiros.

Não será permitida a execução desse serviço em dias de chuva.

Sobre o corpo da praça será executado um coxim com areia do morro. O material deve ser espalhado em uma camada uniforme com 5cm de espessura, ocupando toda a largura da praça.

Quando a fiscalização constatar a colocação na praça de material impróprio ou prejudicial, o mesmo deve ser removido, correndo os encargos dessa colocação e remoção por conta da Executante.

Sobre o aterro (Colchão) de areia serão assentados os blocos de concreto prémoldados intertravados. O assentamento será feito de cima para baixo, evitando—se o carreamento de material do aterro(colchão) de areia grossa para as juntas.

O projeto de engenharia definirá a forma e as dimensões dos blocos concreto pré-moldado, indicando o espaçamento das juntas e a distribuição geométrica das peças. O projeto de engenharia também definirá as características tecnológicas do concreto utilizado e o tipo de material a ser utilizado no rejuntamento. No caso de blocos intertravados, não haverá rejuntamento.

Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho. Não serão aceitos blocos e placas que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao processo de fabricação. A fiscalização determinará a substituição de peças defeituosas.

Os pigmentos são produtos que adicionados no concreto os tornam coloridos. Esses devem ser inorgânicos (base óxido), para que o bloco seja resistente à alcalinidade do cimento, aos raios solares e às intempéries. É importante o cuidado







na dosagem do concreto, pois, sendo inorgânicos, alteram a trabalhabilidade do concreto, exigindo a adição de mais água na mistura, o que ocasiona a redução na resistência desse concreto. Podemos facilmente encontrar no mercado esses pigmentos à base de óxido, onde veremos a seguir na QUADRO 1.

PIGMENTOS INORGÂNICOS À BASE DE ÓXIDO			
COR DO CONCRETO	ESPECIFICAÇÃO DO PIGMENTO		
VERMELHO	ÓXIDO DE FERRO VERMELHO (α-Fe ₂ O ₃)		
PRETO	ÓXIDO DE FERRO PRETO (Fe ₂ O ₄)		
AMARELO	ÓXIDO DE FERRO AMARELO (α-FeOOH)		
MARROM	ÓXIDO DE FERRO MARROM (Mistura de α -Fe ₂ O ₃ , α -FeOOh e/ou Fe ₂ O ₄)		
VERDE	ÓXIDO DE CROMO (Cr ₂ O ₃)		
AZUL	ÓXIDO DE COBALTO (Co(Al, Cr),O,)		

Quadro 01 Pigmentos inorgânicos à base de óxido

Após o assentamento, será executada uma compressão das peças para conformação aos perfis de projeto. Serão utilizadas placas vibratórias ou malhos manuais.

Após o assentamento e compressão dos blocos, a fiscalização procederá ao controle altimétrico, dando-se especial atenção aos caimentos indicados no projeto de engenharia para evitar empoçamentos. Quando colocar-se uma régua de três metros de comprimento em qualquer posição sobre a superfície executada, não poderá ser encontrada flecha entre esta e a régua maior do que 4mm. As falhas encontradas devem ser sanadas às expensas da Executante.

A fiscalização coletará amostras dos blocos para ensaios de verificação das características tecnológicas especificadas no projeto de engenharia. Os blocos devem ser separados em lotes de acordo com a sua fabricação, coletando—se de cada lote amostras aleatórias. A amostra mínima será de 6 peças para uma área pavimentada de até 300m2 e uma peça adicional para cada 50 m2 suplementar. Não passando no teste, o lote será declarado suspeito e serão retiradas novas amostras, em quantidade que corresponda ao dobro das amostras inicialmente retiradas, para ensaios de verificação. Não passando novamente, todo o lote será rejeitado. A fiscalização determinará a execução de uma marca indelével nas peças condenadas e fixará um prazo para a sua remoção do canteiro. Todos os custos referentes aos ensaios de verificação e substituição de peças serão ônus da Executante.

3.7.2. PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

Visando um melhor conforto e segurança dos usuários do playground, o piso desta deverá ser emborrachado, em placas de 50x50x2,5cm, drenante e anti-impacto, deve ser composto por partículas de borracha e reciclada prensada e pigmentada e não toxica.







Assentado sobre lastro de concreto regularizado de 5cm de espessura, deve ser fixado com cola apropriada para este material, deve-se seguir as orientações do fabricante para o perfeito assentamento.

O piso acabado deve está nivelado, perfeitamente fixado no lastro e limpo, sem resto de cola sobre as placas.

ACESSIBILIDADE

3.7.3. PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Padronizados pela ABNT (ver figura abaixo), cujo objetivo principal é sinalizar as situações de risco ao deficiente visual e às pessoas com visão subnormal. Também é utilizada em composição com o piso tátil direcional, para sinalizar as mudanças ou alternativas de direção.




Figura 62 - Sinalização tátil de alerta e relevos táteis de alerta instalados no piso

O piso cromo diferenciado tátil de alerta deve apresentar cor contrastante com a do piso adjacente:

- Em superfícies claras (bege, cinza claro, etc.): amarelo, azul ou marrom;
- Em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): amarelo ou azul:
- A sinalização tátil de alerta deve ter largura de 20 x 20 cm.

As peças do piso tátil devem apresentar modulação que garanta a continuidade da textura e padrão de informação, podendo ser sobrepostas ou integradas ao piso existente:

Quando sobreposta, o desnível entre a superfície do piso existente e a superfície do piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2mm. Quando integrada, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

Em situações que oferecem risco de acidentes: obstáculos suspensos à altura entre 0,60m a 2,10m, rebaixamentos de guias do passeio público, porta de elevadores, início e término de rampas, início e término de lances de escadas e desníveis (plataformas, palcos, etc.), obedecendo os critérios estabelecidos na NBR








9050 e de acordo com o projeto. Em composição com o piso tátil direcional, para sinalizar mudança ou alternativas de direção, conforme indicado em projeto.

Nota:

O projeto deve especificar tipo de piso, cor e, no caso de piso cimentício em áreas internas, também opção de acabamento, considerando:

- Indicação de aplicação para áreas internas ou externas;
- Variações dimensionais das placas conforme os padrões de cada fabricante;
- Contraste com cor / tonalidade das superfícies dos pisos adjacentes.



A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Pisos de borracha colados: a superfície do piso existente, onde será aplicado o piso tátil, deve estar perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e umidade. Deve-se evitar dias úmidos e chuvosos para execução do serviço. Lixar o verso da placa do piso com lixa de ferro 40/80/100 para abrir os poros da borracha (quando se notar presença de oleosidade na placa, antes de lixar a superfície de contato, deve-se limpar a placa com acetona líquida). Passar cola de contato à base de neoprene no verso das placas e na superfície do piso existente, em área máxima de 10m². Aguardar a evaporação do solvente até o ponto de aderência da cola para iniciar o assentamento das placas. Atentar para o perfeito alinhamento entre as placas e para que não se forme bolhas de ar, garantindo-se a máxima aderência das placas no piso existente (ver figura acima). Após execução do serviço, aguardar 24 horas, no mínimo, para liberar o piso ao tráfego.

Pisos de borracha assentados com argamassa: o contrapiso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico. Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contrapiso com água e cola branca. A argamassa de assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e água na proporção 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento: 4 latas de 18 litros de areia: 5 litros de cola branca: 35 litros de água). Passar argamassa no verso das placas, preenchendo completamente as garras da placa e colocar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente (ver figura acima).

Pisos cimentícios, tipo ladrilho hidráulico, assentados com argamassa colante: o contrapiso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado e desempenado. Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm de espessura, em uma área de aproximadamente 1m², em seguida passar a desempenadeira metálica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir,







assentar os ladrilhos secos, batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente. Nunca bater diretamente sobre o ladrilho (ver figura acima).

O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de fornecimento de materiais e execução. Aferir especificações dos pisos e colas.

Verificar acabamento das placas, observando ausência de defeitos como:

- Bolhas de ar, rebarbas para pisos de borracha;
- Buracos, trincas, lascados, falhas na pintura, formato dos relevos para pisos cimentícios;
- Amassados, rebarbas para pisos metálicos e verificar também aplicação de material vedante.

Verificar o posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado em projeto:

- Não deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as peças contíguas;
 - Para os pisos integrados, verificar o perfeito nivelamento com o piso adjacente;
- No caso de pisos colados, verificar a perfeita aderência das placas sobre o piso.

3.8. REVESTIMENTOS

CHAPISCO

Em camadas irregulares e descontinua, em paredes e fundo de laje será executado com argamassa empregando-se cimento e areia grossa no traço 1:3. As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento.

As superfícies serão tratadas semelhantemente as que receberão chapisco comum. Os chapiscos terão preparo mecânico com a utilização de betoneira própria para o serviço.

EMBOÇO

Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal, areia, água e, eventualmente, aditivo, destinada a regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final. A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual ou mecanizada). Constituída de areia media, com dimensão máxima <2.4mm.

REBOCO

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do chapisco, com a superfície limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada em paredes será de cimento e areia fina no traço volumétrico 1:3 e para o fundo de laje será argamassa de cal em pasta e areia peneirada traço 1:4, espessura 5mm. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá







ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A espessura do reboco será de 5 a 7 mm.

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICÍES

A regularização de superfícies tem como objetivo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície.

3.9. PINTURAS

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;
- As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;
- Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;
- Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:
 - Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
- Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;
- Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário.

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.







Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são:

- Corantes, naturais ou superficiais;
- Dissolventes:
- Diluentes, para dar fluidez;
- Aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes;
- Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;
- Plastificante, para dar elasticidade;
- Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que serão submetidas.

> SUPERFÍCIES REBOCADAS

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

> SUPERFÍCIE DE MADEIRA

As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca ou massa. Em seguida, lixar com lixa n.º 00 ou n.º 000 antes da aplicação da pintura de base. Após esta etapa, será aplicada uma demão de "primer" selante, conforme especificação de projeto, a fim de garantir resistência à umidade e melhor aderência das tintas de acabamento.

> SUPERFÍCIES DE FERRO OU AÇO







Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as galvanizadas, serão removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, com escova, palha de aço, lixa ou outros meios. Deverão também ser removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas, e antes que o processo de oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de "primer" anticorrosivo, conforme especificação de projeto

> SUPERFÍCIES METÁLICAS (METAL GALVANIZADO)

Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, será utilizado ácido acético glacial diluído em água, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demão farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superfícies, devidamente limpas, livres de contaminação e secas, poderão receber diretamente uma demão de tinta-base.

ALVENARIAS APARENTES

De início, será raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, após corrigidas pequenas imperfeições com enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da superfície, eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura posterior. A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, quando indicada no projeto, que facilitará a aderência das camadas de tintas posteriores.

> PINTURA LATEX

Após todo o preparo prévio da superfície, deverão ser removidas todas as manchas de óleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amônia e água a 5%). Em seguida, a superfície será levemente lixada e limpa, aplicando-se uma demão de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluído conforme indicação do fabricante. Após 24 horas, será aplicada, com uma espátula ou desempenadeira de aço, a massa corrida plástica, em camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície. O intervalo mínimo a ser observado entre as camadas será de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superfície será lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demão de impermeabilizante. Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias da tinta de acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante.

Na pintura de superfícies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimentoamianto com tinta látex, serão observadas as recomendações das superfícies rebocadas, exceto na aplicação da massa corrida e da segunda demão de impermeabilizante. Nos casos específicos, será aplicado o "primer" recomendado pelos fabricantes.

> PINTURA COM TINTA A OLÉO OU ESMALTE







EM SUPERFICIE DE REBOCO SEM MASSA CORRIDA

Após a devida preparação das superfícies rebocadas será aplicada uma demão de impermeabilizante. Quando esta camada estiver totalmente seca, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento, a pincel ou à pistola, sempre respeitando as recomendações do fabricante.

EM SUPERFICIE DE REBOCO COM MASSA CORRIDA

Após a devida preparação das superfícies rebocadas será aplicada a massa corrida, em camadas finas e sucessivas, com auxílio de uma desempenadeira de aço para corrigir defeitos ocasionais da superfície e deixá-la bem nivelada. Depois de seca, a massa corrida será lixada, de modo que a superfície fique bem regular, de aspecto contínuo, sem rugosidades ou depressões. Serão utilizadas lixas comuns de diferentes grossuras, em função da aspereza da superfície.

Será aplicada, então, uma demão de fundo adequado para acabamento a óleo ou esmalte, e uma demão de impermeabilizante ou a massa corrida for à base de P.V.A. Serão aplicadas, no mínimo, duas demãos de tinta de acabamento, com retoques de massa, se necessários, antes da segunda demão, sempre respeitando-se as recomendações do fabricante.

EM SURPERFICIE DE MADEIRA

Após a devida preparação das superfícies de madeira, serão aplicadas uma demão de tinta de fundo para impermeabilização e uma demão de massa corrida à base de óleo. Em seguida, as superfícies serão lixadas a seco e limpas do pó. Posteriormente, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento com retoques de massa, se necessários, antes da segunda demão, sempre observando-se as recomendações do fabricante.

SUPERFICIE DE FERRRO OU AÇO E AÇO GALVANIZADO

Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo-se o pó, de modo a deixa-la totalmente limpa. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do fabricante.

> PINTURA COM ESMALTE ACRÍLICO

Todas as superfícies que irão receber a pintura de esmalte acrílico deverão estar previamente preparadas, limpas e livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer resíduos. Após a limpeza, as superfícies receberão uma demão de tinta







primária ou seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser pintado.

Após a completa secagem do "primer", deverá ser aplicada a primeira demão a pincel, rolo ou pistola. A segunda demão só será aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendações do fabricante.

> PINTURA COM TINTA À BASE DE EPÓXI

As superfícies deverão estar convenientemente preparadas e limpas, de conformidade com o material a ser pintado, antes de receber uma demão de pinturabase. Depois da aplicação a superfície será lixada para proporcionar a aderência necessária ao acabamento à base de esmalte epóxi. As tintas serão preparadas seguindo rigorosamente as especificações do fabricante. A tinta será aplicada à pistola, nas demãos necessárias, sendo conveniente observar um intervalo mínimo de 4 horas entre uma e outra demão. São requeridos de 7 a 10 dias para o sistema de pintura epóxi alcançar a sua ótima resistência química e dureza.

3.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABOS

INSTALAÇÃO DE CABOS

Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais se faça necessário.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serão feitas com conectores de pressão ou luvas de aperto ou compressão. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverão ser revestidas com fita de borracha moldável até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual serão aplicadas, em meia sobreposição, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposição do isolamento deverá ser igual ou superior à camada isolante do condutor. As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverão ser executadas conforme recomendações do fabricante.

Circuito de áudio, radiofrequência e de computação deverão ser afastados de circuitos de força, tendo em vista a ocorrência de indução, de acordo com os padrões aplicáveis a cada classe de ruído. As extremidades dos condutores, nos cabos, não deverão ser expostas à umidade do ar ambiente, exceto pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de emendas, junções ou terminais.

INSTALAÇÃO DE CABOS EM LINHAS SUBTERRÂNEAS

Em linhas subterrâneas, os condutores não poderão ser enterrados diretamente no solo, devendo, obrigatoriamente, ser instalados em manilhas, em tubos de aço galvanizado a fogo dotados de proteção contra corrosão ou, ainda, outro tipo de dutos que assegurem proteção mecânica aos condutores e permitam sua fácil substituição em qualquer tempo.

Os condutores que saem de trechos subterrâneos e sobem ao longo de paredes ou outras superfícies deverão ser protegidos por meio de eletroduto rígido, esmaltado ou galvanizado,







até uma altura não inferior a 3 metros em relação ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetora do terminal.

Na enfiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão estar sujeitos a esforços de tração capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores. Todos os condutores de um circuito deverão fazer parte do mesmo duto.

INSTALAÇÃO DE CABOS EM LINHAS AÉREAS

Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuições exteriores, deverão ser empregados condutores com proteção à prova de tempo, suportados por isoladores apropriados, fixados em postes ou em paredes. O espaçamento entre os suportes não excederá 20 metros, salvo autorização expressa em contrário.

Os condutores ligando uma distribuição aérea exterior à instalação interna de uma edificação, deverão passar por um trecho de conduto rígido curvado para baixo, provido de uma bucha protetora na extremidade, devendo os condutores estar dispostos em forma de pingadeira, de modo a impedir a entrada de água das chuvas. Este tipo de instalação com condutores expostos só será permitido nos lugares em que, além de não ser obrigatório o emprego de conduto, a instalação esteja completamente livre de contatos acidentais que possam danificar os condutores ou causar estragos nos isoladores.

INSTALAÇÃO DE CABOS EM DUTOS E ELETRODUTOS.

A enfiação de cabos deverá ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a enfiação, se necessário, deverá ser adequado à finalidade e compatível com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, não será permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivações de condutores só serão aprovadas em caixas de junção. Não serão permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligações de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos seguintes critérios:

- Cabos e cordões flexíveis, de bitola igual ou menor que 4 mm², terão as pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho;
- Condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados, sem solda, por conectores de pressão ou terminais de aperto.

INSTALAÇÃO DE CABOS EM BANDEJAS E CANALETAS

Os cabos deverão ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, depois, depositados sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas. Cabos trifásicos em lances horizontais deverão ser fixados na bandeja a cada 20 m, aproximadamente. Cabos singelos em lances horizontais deverão ter fixação a cada 10.00 m. Cabos singelos em lances verticais deverão ter fixação a cada 0,50 m. Os cabos em bandejas deverão ser arrumados um ao lado do outro, sem sobreposição.







ELETRODUTOS

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme disposição da NBR 5410.

Dobramento

Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90°, conforme NBR 5410. O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposição da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metálicos deverá ser executado a frio, sem enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC deverá ser executado adotando os seguintes procedimentos:

- Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;
- Vedar uma das extremidades por meio de um tampão rosqueado, de ferro, provida de punho de madeira para auxiliar o manuseio da peça, e preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem; após adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peça, vedar a outra extremidade com um tampão idêntico ao primeiro;
- Mergulhar a peça em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do líquido serão os estritamente necessários à operação;
- Retirar em seguida a peça aquecida da cuba e procurar encaixá-la num molde de madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da peça deve ser natural.

ROSCAS

As roscas deverão ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte deverá ser feito aplicando as ferramentas na sequência correta e, no caso de cocientes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a execução das roscas, as extremidades deverão ser limpas com escova de aço e escareadas para a eliminação de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios cortados deverão ser rejeitados, mesmo que a falha não se situe na faixa de aperto.

CONEXÕES E TAMPÕES

As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna, bem como a continuidade elétrica. Serão utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão, sem que fique prejudicada a continuidade







elétrica do sistema.

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. Nos eletrodutos de reserva, após a limpeza das roscas, deverão ser colocados tampões adequados em ambas as extremidades, com sondas constituídas de fios de aço galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metálicos, incluindo as caixas de chapa, deverão formar um sistema de aterramento contínuo. Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados com declividade mínima de 0,5 %, entre poços de inspeção, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serão instalados em envelopes de concreto, com face superior situada, no mínimo, 1 m abaixo do nível do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serão colocados sobre os vergalhões da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serão fechadas para impedir a penetração de nata de cimento durante a colocação do concreto nas formas. Os eletrodutos nas peças estruturais de concreto armado serão posicionados de modo a não suportarem esforços não previstos, conforme disposição da NBR 5410.

Nas juntas de dilatação, a tubulação será seccionada e receberá caixas de passagens, uma de cada lado das juntas. Em uma das caixas, o duto não será fixado, permanecendo livre. Outros recursos poderão ser utilizados, como por exemplo a utilização de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serão montados antes de serem executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serão fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas.

Após a instalação, deverá ser feita verificação e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris passando de ponta a ponta, com diâmetro aproximadamente 5 mm menor que o diâmetro interno do eletroduto.

QUADROS E DISJUNTORES

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma área deverão ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverão ser fixados às paredes ou sobre base no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensões necessárias à sua perfeita fixação.

A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e arruelas roscadas. Após a conclusão da montagem, da enfiação e da instalação de todos os equipamentos, deverá ser feita medição do isolamento, cujo valor não deverá ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410

QUADRO DE MEDIÇÃO

O corpo da caixa deve ser de policarbonato cinza, possuir características: anti-







chama, proteção contra raios ultravioleta e espessura adequada para suportar os esforços mecânicos aplicados durante os ensaios de tipo e recebimento.

A tampa da caixa deve ser em policarbonato transparente e incolor, possuir características: antichama, proteção contra raios ultravioleta e espessura adequada para suportar os esforços mecânicos aplicados durante os ensaios de tipo e recebimento. Especial cuidado deve ser dado ao encaixe da parte superior da tampa com o corpo da caixa, de tal forma que não seja possível forçar as superfícies, provocando o desencaixe do corpo da caixa com a tampa. A área destinada ao visor deve ser moldada diretamente na tampa.

O chassi deve ser do mesmo material do corpo da caixa e permitir a fixação do medidor através de parafuso.

Deve possuir suporte para o disjuntor, o perfeito encaixe da parte superior do disjuntor ao rasgo do nicho existente na tampa e ser próprio para instalação de disjuntores com sistema de fixação por trilho (padrão DIN europeu) ou por presilha (padrão UL americano). Todos os acessórios necessários à instalação do disjuntor devem ser fornecidos pelo fabricante da caixa, tais como porcas, parafusos, arruelas, presilhas, trilhos, etc. Os componentes metálicos do suporte devem ser de latão, aço inox ou aço bi cromatizado e os não metálicos devem ser do mesmo material da caixa.

O corpo da caixa deve possuir sistema de fixação do condutor de aterramento que garanta sua conexão com o medidor, mesmo após esforços mecânicos aplicados a este condutor. Os componentes metálicos do fixador devem ser de latão, aço inox ou aço bicromatizado e os não metálicos devem ser do mesmo material da caixa. Recomenda-se a utilização do sistema de fixação instalado perpendicularmente ao fundo da caixa do medidor com as seguintes características:

- a) Terminal cilindro com rosca interna de 1/4" e comprimento de 19±1mm, com diâmetro de 10±0,5mm;
- b) 2 arruelas lisas, diâmetro interno de 6,6±0,5mm, diâmetro externo mínimo de 14,4mm e máximo de 19mm, espessuras de 1,20±0,2mm;
- c) Parafuso cabeça abaulada com fenda central, rosca de 1/4" e comprimento de 16±1mm.

Quaisquer outros tipos de caixa, quanto a dimensões e material de fabricação, somente podem ser instalados após prévia autorização da Coelce.

DISJUNTORES

Serão do tipo termomagnético em caixa moldada, unipolar, bipolar ou tripolar com corrente nominal conforme indicado nos diagramas uni e multifilares. Destinam-se à proteção dos circuitos de força e luz podendo ser utilizados para fazer a manobra dos circuitos. Os disjuntores deverão possuir sistema de fixação padrão DIN.

LUMINÁRIAS

As luminárias especificadas foram escolhidas levando-se em conta conforto visual, rendimento e a utilização no ambiente. As luminárias fluorescentes deverão ser confeccionadas em chapas de aço galvanizada com pintura eletrostática em pó, com refletores em alumínio anodizado com alto grau de pureza e refletância e dotada de







soquetes antivibratório, com proteção contra ação de raio ultravioleta e contatos de bronze fosforoso, e com leito para acondicionamento de reator bivolt, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares comuns de 32W, (comprimento:124,3cm e largura 30,7cm) incluindo reator.

3.11. ESTACIONAMENTO

3.11.1. FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

A sinalização Horizontal da passagem elevada foi elaborada de acordo com as instruções do Manual Brasileiro de Trânsito do CONTRAN.

A sinalização horizontal é realizada através de marcações no pavimento, cuja a função é regulamentar, advertir ou indicar aos usuários da via, que sejam condutores de veículos ou pedestre, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da mesma.

3.12. MOBILIÁRIO URBANO E ARBORIZAÇÃO

3.12.1. LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO)

Instalação conforme as especificações do fabricante e projeto

3.12.2. BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO

Serão alocados bancos em madeira com base de concreto armado, conforme as especificações do fabricante e projeto.

3.12.3. BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZAO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO

Execução similar ao item 3.12.1.

3.12.4. PERGOLADO/BRISE EM MADEIRA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE BASES E VERNIZ

Atenderão às especificações do fabricante e serão alocados conforme projeto.

3.12.5. ÁRVORE C/TUTOR E ADUBO

Serão plantadas árvores em toda a extensão da área definida em projeto, onde a locação destas seguirá à risca os locais propostos nas plantas em anexo.

3.12.6. ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ALTURA MÍNIMA DE 50CM

Será utilizada arbustos ornamentais nos canteiros de jardins, para melhorar o paisagismo e a arborização urbana







3.13. LIMPEZA GERAL

3.13.1. LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Execução de limpeza geral da obra inclusive com unificação das instalações e equipamentos de obra para posterior entrega da obra.

Procedimentos de execução.

Será removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as cantarias, pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por esses serviços de limpeza.

As superfícies de madeira serão, quando for o caso, lustrados, envernizados ou encerados em definitivo. Haverá particular cuidado em remover-se de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, dos azulejos e de outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tinta e vernizes, serão cuidadosamente removidas, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

O construtor obriga-se a restaurar todas as superfícies ou aparelhos que por ventura venham a danificar-se por ocasião da limpeza.

Será procedida cuidadosa verificação da parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT abaixo relacionadas:

- • □ EB-829/75 Recebimento de instalações prediais de água fria (NBR-565)
- •□NB-19/83 Instalações Prediais de esgotos sanitários (NBR-8160)
- •□NB- 597/77 Recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura (NBR-5675)







4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA













6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO







7. COMPOSIÇÃO DE B.D.I.







8. ENCARGOS SOCIAIS







9. COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS NÃO TABELADOS







10. PEÇAS GRÁFICAS





JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA

ORÇAMENTO BÁSICO

BDI UTILIZADO: 28,29%

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI JUL/2023 COM DESONERAÇÃO, SEINFRA 27.1

_							COM L	<u>ESONERAÇÃO,</u>	SEINFRA 27.1
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO	PERCENTUAL
1.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES				C/ BDI	5.274,19	1,40%
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	151,47	194,32	1.165,92	0,31%
1.2	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.504,86	2,13	2,73	4.108,27	1,09%
2.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					12.948,00	3,43%
2.1	COMPOSIÇÃO	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	100,93	129,48	12.948,00	3,43%
3.0	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					28.420,97	7,52%
3.1	SEINFRA SEINFRA	C2204 C2942	RETIRADA DE ÁRVORES RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	UN M2	8,00 1.480,00	373,20 7,78	478,78 9,98	3.830,24 14.770,40	1,01% 3,91%
3.3	SEINFRA	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	108,18	8,81	11,30	1.222,43	0,32%
3.4	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	М3	14,63	52,88	67,84	992,50	0,26%
3.5	SEINFRA	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,65	229,15	293,98	1.367,01	0,36%
3.6	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO	M3	95,99	21,85	28,03	2.690,60	0,71%
3.7	SEINFRA	C2530	ATÉ 10KM	М3	95,99	28,81	36,96	3.547,79	0,94%
4.0			PAVIMENTAÇÃO PRAÇA					109.385,89	28,95%
4.0	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	М	108,18	23,80	30,53	3.302,74	0,87%
4.2	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m	М	130,34	22,28	28,58	3.725,12	0,99%
	CETNEDA	CE020	C/REJUNTAMENTO PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),						
4.3	SEINFRA	C5028	CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),	M2	789,38	40,83	52,38	41.347,72	10,94%
4.4	SEINFRA	C5027	COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	309,74	46,95	60,23	18.655,64	4,94%
4.5 4.6	SEINFRA SEINFRA	C1431 C1611	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2 M2	124,41 117,41	19,37 37,97	24,85 48,71	3.091,59 5.719,04	0,82% 1,51%
			PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO,				-, -		,
4.7	SEINFRA	C4833	COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM	M2	117,41	222,70	285,70	33.544,04	8,88%
-			(FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)						
5.0	-	-	ESTACIONAMENTO					322,60	0,09%
5.1	SEINFRA	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	7,98	14,32	18,37	146,59	0,04%
5.2	SEINFRA	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	1,77	77,51	99,44	176,01	0,05%
3.2	SEIMIO	C1711	THIRDWAN E EGGSTI GO CONTINUAN SEES EN CONCRETO	112	1,77	77,51	33,11	170,01	0,0370
6.0	-	-	ACESSIBILIDADE	140	10.10	27.07	40.71	7.819,42	2,07%
6.1	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	40,40	37,97	48,71	1.967,88	0,52%
6.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	40,40	112,90	144,84	5.851,54	1,55%
7.0	-	-	PLAYGROUND GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E					2.966,07	0,78%
7.1	SEINFRA	C3000	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	957,54	1.228,43	1.228,43	0,33%
7.2	SEINFRA	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	715,27	917,62	917,62	0,24%
7.3	SEINFRA	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E	UN	1,00	639,19	820,02	820,02	0,22%
- 7.5	SEIMIO		PINTURA ESMALTE SINTÉTICO		1,00	033,13	020,02	020,02	0,22,0
8.0	- ~	-	MOBILIÁRIO URBANO E ARBORIZAÇÃO					57.937,03	15,33%
8.1 8.2	COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO	COMP.3 COMP.4	LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO) BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO	UN	4,00 18,00	1.287,78 1.993,53	1.652,09 2.557,50	6.608,36 46.035,00	1,75% 12,18%
8.3	COMPOSIÇÃO	COMP.2	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	М	4,60	667,60	856,46	3.939.72	1,04%
8.4	SEINFRA		DIAM=50MM, INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	13,00	81,18	104,15	1.353,95	0,36%
						32,23	== :/==		
9.0 9.1	-	-	OBELISCO ESTRUTURA					13.985,45 5.494,14	3,70% 1,45%
9.1.1	SEINFRA	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO	М3	4,33	456,91	586,17	2.538,12	0,67%
9.1.2	SEINFRA	C1603	ADQUIRIDO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	М3	4,33	228,25	292,82	1.267,91	0,34%
9.1.3	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	13,72	95,91	123,04	1.688,11	0,45%
9.2	-	-	REVESTIMENTOS					8.491,31	2,25%
9.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	18,87	6,18	7,93	149,64	0,04%
9.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	18,87	38,97	49,99	943,31	0,25%
9.2.3	SEINFRA	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO	M2	18,87	305,61	392,07	7.398,36	1,96%
			E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO PERGOLADOS (X4)					64.545,41	17.08%
10.0 10.1	-	-	PERGOLADOS (X4) MOVIMENTO DE TERRA					64.545,41 2.657,62	17,08% 0,70 %
10.1.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	М3	29,04	41,21	52,87	1.535,34	0,41%
10.1.2	SEINFRA	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	М3	0,58	527,55	676,79	392,54	0,10%
10.1.3	SEINFRA	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	М3	21,52	26,43	33,91	729,74	0,19%
10.2	-	-	ESTRUTURA DE CONCRETO	,	25-	2		41.152,37	10,89%
10.2.1	SEINFRA SEINFRA	C0216 C0215	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG KG	250,40 297,20	14,13 14,98	18,13 19,22	4.539,75 5.712,18	1,20% 1,51%
10.2.3	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	144,00	12,35	15,84	2.280,96	0,60%
10.2.4	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	137,16	95,91	123,04	16.876,17	4,47%
10.2.5	SEINFRA	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO	М3	13,36	456,91	586,17	7.831,23	2,07%
10.2.6	SEINFRA	C1603	ADQUIRIDO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	М3	13,36	228,25	292,82	3.912,08	1,04%
10.3 10.3.1	- SEINFRA	- C2678	ESTRUTURA DE MADEIRA VIGA DE MADEIRA MACICA 6" X 3"	М	209,00	59,15	75,88	15.858,92 15.858,92	4,20% 4,20%
10.3.1	JLINFKA -	-	REVESTIMENTOS	141	203,00	J5,13	73,00	1.032,77	0,27%
10.4.1	SEINFRA	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	M2	78,24	10,29	13,20	1.032,77	0,27%
					·	i	i		130





ORÇAMENTO BÁSICO

BDI UTILIZADO: 28,29%

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI JUL/2023 COM DESONERAÇÃO, SEINFRA 27.1

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
10.5	-	-	PINTURAS					3.843,73	1,02%
10.5.1	SEINFRA	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	78,24	23,19	29,75	2.327,64	0,62%
10.5.2	SEINFRA	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	54,34	21,75	27,90	1.516,09	0,40%
						•	·	·	·
11.0	-	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABOS E ELETRODUTOS					49.634,24 14.763,91	13,14% 3,91%
11.1 11.1.1	SEINFRA	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	М	925,38	6,03	7,74	7.162,44	3,91% 1,90%
11.1.2	SEINFRA	C0554	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ⁻	M	4,09	7,23	9,28	37,96	0,01%
11.1.3	SEINFRA	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	15,20	15,18	19,47	295,94	0,08%
11.1.4	SEINFRA	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	М	2,00	14,35	18,41	36,82	0,01%
11.1.5	SEINFRA	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	М	4,00	40,65	52,15	208,60	0,06%
11.1.6	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	М	362,34	15,11	19,38	7.022,15	1,86%
11.2	-	-	CAIXAS, QUADROS E DISJUNTORES					9.091,27	2,41%
11.2.1	SEINFRA	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	19,00	157,37	201,89	3.835,91	1,02%
11.2.2	SEINFRA	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	85,30	109,43	218,86	0,06%
11.2.3	SEINFRA	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	85,30	109,43	218,86	0,06%
11.2.4	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	20,76	26,63	79,89	0,02%
11.2.5	COMPOSIÇÃO	COMP.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS 275 V - 80KA	UN	8,00	180,16	231,13	1.849,04	0,49%
11.2.6	SEINFRA	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	137,47	176,36	352,72	0,09%
11.2.7	SINAPI	101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020 PS	UN	1,00	1.457,89	1.870,33	1.870,33	0,49%
11.2.8	SEINFRA	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	86,93	111,52	223,04	0,06%
11.2.9	SEINFRA	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00	172,51	221,31	442,62	0,12%
11.3	-	-	LUMINÁRIAS E POSTES					25.779,06	6,82%
11.3.1	SEINFRA	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	12,00	1.157,93	1.485,51	17.826,12	4,72%
11.3.2	COMPOSIÇÃO	COMP.8	LUMINÁRIA TIPO GLOBO COM LÂMPADA 30W	UN	24,00	171,39	219,88	5.277,12	1,40%
11.3.3	COMPOSIÇÃO	COMP.7	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE 6W	UN	42,00	49,66	63,71	2.675,82	0,71%
40.0								22 272 74	5.92%
12.0 12.1	-	-	AMPLIAÇÃO DA ROTATÓRIA DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					22.358,71 1.715,18	
12.1.1	SEINFRA	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	56,75	7,78	9,98	566,37	0,45%
12.1.2	SEINFRA	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	26,70	8,81	11,30	301,71	0,08%
12.1.3	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/	М3	4,66	52,88	67,84	316,13	0,08%
			REAPROVEITAMENTO	_	·	•		-	,
12.1.4	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO	M3	8,17	21,85	28,03	229,01	0,06%
12.1.5	SEINFRA	C2530	ATÉ 10KM	М3	8,17	28,81	36,96	301,96	0,08%
12.2	-	-	PAVIMENTAÇÃO		25.76	22.00	20.52	4.234,58	
12.2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	М	25,76	23,80	30,53	786,45	0,21%
12.2.2	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	М	34,84	22,28	28,58	995,73	0,26%
12.2.3	SEINFRA	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	41,71	40,83	52,38	2.184,77	0,58%
12.2.4	SEINFRA	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2	10,77	19,37	24,85	267,63	0,07%
12.3	-		MOBILIÁRIO URBANO E ARBORIZAÇÃO					16.408,95	
12.3.1	COMPOSIÇÃO	COMP.4	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO	UN	4,00	1.993,53	2.557,50	10.230,00	2,71%
12.3.2	COMPOSIÇÃO	COMP.9	PERGOLADO/BRISE EM MADEIRA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE BASES E VERNIZ	UN	4,00	1.137,35	1.459,11	5.836,44	1,54%
12.3.3	SEINFRA	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	7,00	38,14	48,93	342,51	0,09%
13.0	0511:	-	LIMPEZA GERAL	14-	4.50:		,	2.257,29	0,60%
13.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.504,86	1,17	1,50	2.257,29	0,60%

TOTAL GERAL 377.855,27

O orçamento importa o valor de : trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos

Roberto Brigido Coelho Hunes
Arquiteto e Urbanieta
CAUN'A 242355-1



REFORMA DE PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.274,19	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.2/4,19	5.274,19	0,00	0,00	5.274,19
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.948,00	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.948,00	4.272,84	4.272,84	4.402,32	12.948,00
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	28.420,97	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	20.420,97	28.420,97	0,00	0,00	28.420,97
4.0	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA	109.385,89	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
4.0	PAVIPIENTAÇÃO PRAÇA	109.363,69	38.285,06	38.285,06	32.815,77	109.385,89
5.0	ESTACIONAMENTO	322,60	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
5.0	ESTACIONAMENTO	322,00	0,00	0,00	322,60	322,60
6.0	ACESSIBILIDADE	7.819,42	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0.0	ACLSSIBILIDADL	7.019,42	7.819,42	0,00	0,00	7.819,42
7.0	PLAYGROUND	2.966,07	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
7.0	PLATGROOM	2.900,07	0,00	0,00	2.966,07	2.966,07
8.0	MOBILIÁRIO URBANO E	57.937,03	0,00%	49,00%	51,00%	100,00%
0.0	ARBORIZAÇÃO	37.937,03	0,00	28.389,14	29.547,89	57.937,03
9.0	OBELISCO	13.985,45	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
9.0	OBELISCO	13.303,43	0,00	13.985,45	0,00	13.985,45
10.0	PERGOLADOS (X4)	64.545,41	0,00%	49,00%	51,00%	100,00%
10.0	FERGULADUS (AT)	UT.575,71	0,00	31.627,25	32.918,16	64.545,41









CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49.634,24	30,00%	25,00%	45,00%	100,00%
11.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	49.034,24	14.890,27	12.408,56	22.335,41	49.634,24
12.0	AMPLIAÇÃO DA ROTATÓRIA	22.358,71	51,00%	49,00%	0,00%	100,00%
12.0	AMPLIAÇÃO DA ROTATORIA	22.336,71	11.402,94	10.955,77	0,00	22.358,71
13.0	LIMPEZA GERAL	2.257,29	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
13.0	LIMPEZA GERAL	2.237,29	0,00	0,00	2.257,29	2.257,29
	PORCENTAGEM	100,00%	29,21%	37,03%	33,76%	100,00%
	TOTAL GERAL	377.855,27	110.365,69	139.924,07	127.565,51	377.855,27

Roberto Brigido Ceelho Hunes
Argalieto e Urbanieto
CAU Nº A 241355-1





ITEM	CODIGO	SERVIÇOS										
1.0	1.0	SERVIÇOS PRE										
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO	DE OBRA		Comprimento 3,00	x ×	Largura 2,00	x x	Quantidade 1,00 Total	= = =	Área 6,00 6,00	M2 M2
1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO	DO SUB-LEITO				,					
					Área Total d	a Praca	Área 1504,86	x x	Quantidade 1,00	=	Área 1504,86	M2
			<u> </u>		A. Ca Total d	uya	1304,00	^	Total	_=_	1504,86 1504,86	M2
2.0	2.0 COMP.1	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO										
۷.1	COMF.1	ADMINIOTRAÇAC	LOCAL						Quantidade	=	Total	
									100,00 Total	=	100,00 100,00	% %
3.0	3.0	DEMOLIÇÕES E							iotai	÷	100,00	/0
3.1	C2204	RETIRADA DE ÁF	RVORES						Quantidade	=	Total	
									8,00	=	8,00	UN
3.2	C2942	RETIRADA DE DA	VIMENTAÇÃO EM	DEUD V	PORTUGUESA				Total	=	8,00	UN
٧.٧	C2342	NETINADA DE PA	WINLINIAÇAU EM	LUKA	OKTOGUĽSA		Área	x	Quantidade	=	Área	
							1480,00	X	1,00 Total	=	1480,00 1480,00	M2 M2
3.3	C3373	RETIRADA DE ME	EIO FIO DE PEDRA	GRANÍ	ГІСА				iulai	=	1400,00	142
							Comprimento	×	Quantidade	=	Total 108,18	М
							108,18	Х	1,00 Total	=	108,18 108,18	M M
3.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE A	ALVENARIA DE TI				Altura		Ouzakidada	_		
		Canteiros	Comprimento 20,01	x x	Largura 0,15	x x	Altura 0,20	x x	Quantidade 7,00	=	Volume 4,20	М3
		Canteiros	47,59	x	0,15	X	0,50	x	1,00	=	3,57	М3
		Bancos (Base) Pórticos	0,60 13,47	X X	0,30 0,15	X X	0,40 0,70	X X	56,00 2,00	=	4,03 2,83	M3 M3
					3,13	^	3,, 0	^	Total	=	14,63	M3
3.5	C1049	DEMOLIÇÃO DE (CONCRETO SIMPL Comprimento	ES x	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	Volume	
		Pórticos	0,40	x	0,40	x	3,00	x	8,00	=	3,84	М3
		Pórticos	13,47	X	0,15	X	0,20	Х	2,00 Total	=	0,81 4,65	M3 M3
3.6	C0702	CARGA MANUAL	DE ENTULHO EM	CAMINH							•	1-13
		Dotirada	de Pedra Portu	nueca	Área 1480,00	X	Altura 0,05	×	Quantidade	=	Volume 74,00	M3
		кептаца	Meio-fio de	-	27,05	X X	0,05	X X	1,00 1,00	=	74,00 2,71	M3 M3
							Volume	x	Quantidade	=	•	
						enarias oncreto	14,63 4,65	X X	1,00 1,00	=	14,63 4,65	M3 M3
	CO. E	TD 4 1 2 2 2		TO 5 = 1			·		Total	=	95,99	М3
3.7	C2530	TRANSPORTE DE Igual ao item 3	MATERIAL, EXCE	10 ROCI	HA EM CAMINHA	O ATE 10I	KM					
									74. 0.5		Volume	MO
									Item 3.6 Total	=	95,99 95,99	M3 M3
4.0	4.0	PAVIMENTAÇÃ		TO MO:	DADO NO 1 001						, -	
4.1	C0365	DANQUETA/ MEI	O FIO DE CONCRE	TO MOL	DADO NO LOCAL		Comprimento	x	Quantidade	=	Total	
							108,18	X	1,00	=	108,18	М
4.2	C3449	MEIO FIO PRÉ M	OLDADO (0,07x0,	30x1,00)m C/REJUNTAMI	ENTO			Total	=	108,18	М
_	· · -		- (-,	,			Perímetro	x	Quantidade	=	Total	
					Canteiros 08,		3,77 17,10	X X	7,00 3,00	=	26,39 51,30	M M
					Canteiros 10,		17,55	X	3,00	=	52,65	М
4.3	C5028	PISO INTERTRAV	ADO TIPO TIJOI II	NHO (20	X 10 X 4CM). CI	NZA - CO	MPACTAÇÃO MEC	ANIZAD	Total A	=	130,34	М
5	33320		11.0 110011	(20	//	00	Área	x	Quantidade	=	Área	
							789,38	X	1,00 Total	=	789,38 789,38	M2 M2
4.4	C5027	PISO INTERTRAV	ADO TIPO TIJOLIN	NHO (20	X 10 X 4CM), CO	DLORIDO	- COMPACTAÇÃO I		ZADA			
							Área 309,74	x x	Quantidade 1,00	=	Área 309,74	M2
					~		309,74	^	Total	=	309,74 309,74	M2
4.5	C1431	GRAMA EM PLAC	AS.INCLUSIVE CO	NSERVA	AÇÃO		Área	x	Quantidade	=	Área	
							124,41	X	1,00	=	124,41	M2
4.6	C1611	LASTRO DE COM	CRETO REGULARI	74DO E	SP = 5CM				Total	=	124,41	M2
4.0	C1011	Igual ao item 4		ZADU E	J – JUM							
									Thom: 4 7	_	Área	MO
									Item 4.7 Total	=	117,41 117,41	M2 M2
4.7	C4833	PISO EMBORRAC	CHADO, DRENANTI	E E ANTI	I-IMPACTO, COM	POSTO PO	OR PARTÍCULAS DE				SADA, PIGME	
							Årea 117,41	x x	Quantidade 1,00	=	117,41B	
							•		•		Roberto Brigido (Argalieta e L	Coelho Nunes
											CAUN'A 2	





MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS			44- 1	177
5.0	5.0	ESTACIONAMENTO	Total	=	117,41	M2
5.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA				
		Comprimento x Largura x	Quantidade	=	Área	
		Vagas 7,60 x 0,15 x	7,00 Total	=	7,98 7.98	M2 M2
5.2	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	iotal	=	7,98	MZ
5.2	2.7.2.1	Área x (Quantidade	=	Área	
		1,77 x	1,00	=	1,77	M2
6.0	6.0	ACESSIBILIDADE	Total		1,77	M2
6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM				
		Igual ao item 6.2			•	
			Item 6.2	_	Área	MO
			Item 6.2 Total	=	40,40 40,40	M2 M2
6.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO	E ASSENTAMEN			
			Quantidade	=	Área	
		Directional 139,34 x 0,25 x Alerta 22,25 x 0,25 x	1,00 1,00	=	34,84 5,56	M2 M2
		File 64 22,23 A 0,23 A	Total	=	40,40	M2
7.0	7.0	PLAYGROUND				
7.1	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	Quantidade	=	Total	
			1,00	=	1,00	UN
		~	Total	=	1,00	UN
7.2	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINT		_	T-4-1	
			Quantidade 1,00	=	Total 1,00	UN
			Total	=	1,00 1,00	UN
7.3	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO			•	
			Quantidade	=	Total	
			1,00 Total	=	1,00 1,00	UN UN
8.0	8.0	MOBILIÁRIO URBANO E ARBORIZAÇÃO	. Juli	_	_,00	
8.1	COMP.3	LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO)				
			Quantidade	=	Total	LIN
			4,00 Total	= =	4,00 4,00	UN UN
8.2	COMP.4	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO			-,	J
			Quantidade	=	Total	
			18,00 Total	=	18,00	UN M
8.3	COMP.2	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, INCLUSIVE PINTURA DE ACABAME		-	18,00	1*1
		Comprimento x	Quantidade	=	Total	
		4,60 x	1,00	=	4,60	М
8.4	C3061	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	Total	=	4,60	М
0.7	23001		Quantidade	=	Total	
			13,00	=	13,00	UN
9.0	9.0	OBELISCO	Total		13,00	UN
9.1	9.1	ESTRUTURA				
9.1.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				
			Quantidade	=	Volume	MO
		Base 2,38 x 1,76 x 0,45 x Obelisco 0,99 x 0,97 x 2,55 x	1,00 1,00	=	1,88 2,45	M3 M3
			Total	=	4,33	M3
9.1.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO			•	
		Igual ao item 9.1.1			Volume	
			Item 9.1.1	=	4,33	МЗ
			Total	=	4,33	МЗ
9.1.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X				
		Comprimento x Altura x G Base 2,38 x 0,45 x	Quantidade 2,00	=	Årea 2,14	M2
		Base 1,76 x 0,45 x	2,00	=	1,58	M2
		Obelisco 0,99 x 2,55 x	2,00	=	5,05	M2
		Obelisco 0,97 x 2,55 x	2,00	=	4,95	M2
9.2	9.2	REVESTIMENTOS	Total	=	13,72	М2
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PARED	DE			
		Comprimento x Altura x	Quantidade	=	Área	
		Base 2,38 x 0,45 x	2,00	=	2,14	M2
		Base 1,76 x 0,45 x Base 2,38 x 1,76 x	2,00 1,00	=	1,58 4,19	M2 M2
		Obelisco 0,99 x 2,55 x	2,00	=	5,05	M2
		Obelisco 0,97 x 2,55 x	2,00	=	4,95	M2
		Obelisco 0,99 x 0,97 x	1,00 Total	=	0,96 18,87	M2 M2
9.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	iviai	-	10,07	1412
		Igual ao item 9.2.1			11003	`\

Roberto Brigido Coelho Nunes Arquileto e Visanicia CAU Nº A 24255-1





ITEM	CODIGO	SERVIÇOS					
1150	CODIGO	3EKV1903		Item 9.2.1	=	18,87	M2
				Total	=	18,87	M2
9.2.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI Igual ao item 9.2.1	A 1:4, C/ REJUNTAMENTO)			
		igual do Italii 5.2.1				Área	
				Item 9.2.1 Total	=	18,87 18,87	M2 M2
10.0	10.0	PERGOLADOS (X4)		i otai		10,07	
10.1 10.1.1	10.1 C2784	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					
10.1.1	02701	Comprimento x Largura x	Altura x	Quantidade	=	Volume	
		S1=S2=S3=S4 1,10 x 1,10 x	1,50 x	16,00 Total	=	29,04 29,04	M3 M3
10.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO			_	25,04	1-13
		Comprimento x Largura x S1=S2=S3=S4 1,10 x 1,10 x	Altura x 0,03 x	Quantidade 16,00	=	Volume 0,58	М3
		, ,	·	Total	=	0,58	M3
10.1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA	VALA Volume x	Quantidade	=	Volume	
			29,04 x	1,00	=	29,04	М3
			7,52 x	-1,00	=	-7,52	M3
10.2	10.2	ESTRUTURA DE CONCRETO		Total	=	21,52	М3
10.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm					
		Conforme Projeto Estrutural.	Peso x	Quantidade	=	Total	
		Sapatas - Ferro 8.0	48,30 x	4,00	=	193,20	KG
		Vigas Cobertura - Ferro 8.0	14,30 x	4,00 Total	=	57,20 250,40	KG KG
10.2.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm				,	
		Conforme Projeto Estrutural.	Peso x	Quantidade	=	Total	
		Sapatas - Ferro 12.5	31,60 x	4,00	=	126,40	KG
		Pilares - Ferro 12.5	42,70 x	4,00 Total	=	170,80 297,20	KG KG
10.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		iotai	_	237,20	N.G
		Conforme Projeto Estrutural.	Peso x	Quantidade	=	Total	
		Sapatas - Ferro 5.0	9,20 x	4,00	=	36,80	KG
		Vigas Cobertura - Ferro 5.0 Pilares - Ferro 5.0	9,60 x	4,00	=	38,40	KG
		Pliares - Ferro 5.0	17,20 x	4,00 Total	=	68,80 144,00	KG KG
10.2.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm U	ITIL. 5X				
		Conforme Projeto Estrutural.	Área x	Quantidade	=	Área	
		Sapatas	12,48 x	4,00	=	49,92	M2
		Vigas Cobertura Pilares	8,37 x 13,44 x	4,00 4,00	=	33,48 53,76	M2 M2
4025	60044	CONCRETE DAVIDE FOU 20 MB COM ACRECADO ADOLUDADO	,	Total	=	137,16	M2
10.2.5	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO Conforme Projeto Estrutural.					
			Volume x	Quantidade	=	Volume	
		Sapatas Vigas Cobertura	1,88 x 0,45 x	4,00 4,00	=	7,52 1,80	M3 M3
		Pilares	1,01 x	4,00	=	4,04	М3
10.2.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		Total	=	13,36	МЗ
10.2.0	02005	Igual ao item 10.2.5					
				Item 10.2.5	=	Volume 13,36	М3
				Total	=	13,36	M3
10.3 10.3.1	10.3 C2678	ESTRUTURA DE MADEIRA VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"					
10.5.1	C2070	VION DE FINDEINA FINCIGA V X 3	Comprimento x	Quantidade	=	Total	
		Pérgolas	2,75 x	76,00 Total	=	209,00 209,00	M M
10.4	10.4	REVESTIMENTOS	~	. otal		205,00	••
10.4.1	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEN Igual ao item 10.5.1	MÃOS				
		13441 40 16411 191911				Área	
				Item 10.5.1 Total	=	78,24 78,24	M2 M2
10.5	10.5	PINTURAS		70141	_	. U/AT	
10.5.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" Perímetro x	Altura x	Quantidade	=	Área	
		Pilares 1,20 x	2,20 x	16,00	=	42,24	M2
		Vigas 0,90 x	5,00 x	8,00 Total	=	36,00 78,24	M2 M2
10.5.2	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					1712
		Comprimento x Pérgolas 2,75 x	Perímetro x 0,26 x	Quantidade 76,00	=	Área 54,34	M2
		•	0,20 X	Total		54,34 54,34	M2
11.0	11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					RO_





ITEM	CODIGO	SERVIÇOS						
11.1	11.1	CABOS E ELETRODUTOS						
11.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ² Conforme Projeto Elétrico.						
			omprimento	x	Quantidade	=	Total	
			925,38	Х	1,00 Total	=	925,38 925,38	М М
11.1.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2					,	
		Conforme Projeto Elétrico.	omprimento	x	Quantidade	=	Total	
			4,09	Х	1,00	=	4,09	М
11.1.3	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2			Total	=	4,09	М
		Conforme Projeto Elétrico.			O	_	Total	
		Co	omprimento 15,20	x x	Quantidade 1,00	=	Total 15,20	М
11.1.4	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")			Total	=	15,20	М
11.1.4	C1195	Conforme Projeto Elétrico.						
		Co	omprimento	X	Quantidade	=	Total	M
			2,00	Х	1,00 Total	=	2,00 2,00	M M
11.1.5	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") Conforme Projeto Elétrico.						
			omprimento	x	Quantidade	=	Total	
			4,00	Х	1,00 Total	=	4,00 4,00	М М
11.1.6	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")			iotai	-	4,00	M
		Conforme Projeto Elétrico.	omprimento	x	Quantidade	=	Total	
			362,34	X	1,00	=	362,34	М
11.2	11.2	CAIXAS, QUADROS E DISJUNTORES			Total	=	362,34	М
11.2.1	C3504	CAIXAS, QUADROS E DISJUNTORES CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30:	x30x50 cm					
		Conforme Projeto Elétrico.			Quantidade	=	Total	
					19,00	=	19,00	UN
11.2.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A			Total	=	19,00	UN
11.2.2	CIIIO	Conforme Projeto Elétrico.						
					Quantidade 2,00	=	Total 2,00	UN
					Total	=	2,00	UN
11.2.3	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A Conforme Projeto Elétrico.						
		comornie Projeto Eletrico.			Quantidade	=	Total	
					2,00 Total	=	2,00 2,00	UN UN
11.2.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A			Total	_	2,00	0.11
		Conforme Projeto Elétrico.			Quantidade	=	Total	
					3,00	=	3,00	UN
11.2.5	COMP.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS 275 V - 80KA			Total	=	3,00	UN
11.2.3	00111110	Conforme Projeto Elétrico.						
					Quantidade 8,00	=	Total 8,00	UN
					Total	=	8,00	UN
11.2.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA Conforme Projeto Elétrico.						
		•			Quantidade	=	Total	
					2,00 Total	=	2,00 2,00	UN UN
11.2.7	101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAI	IXA DE EMBUTIF	R, CABO	DE 16 MM2 E DI	SJUNTO	R DIN 50A	
		Conforme Projeto Elétrico.			Quantidade	=	Total	
					1,00	=	1,00	UN
11.2.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR			Total	=	1,00	UN
		Conforme Projeto Elétrico.			0		T-4-1	
					Quantidade 2,00	= =	Total 2,00	UN
11 2 0	62066	OUADDO DE DICTRIBUIÇÃO DE LUZ CORREDOR ATE C DIVIÇÃES. C/DA	DDAMENTO		Total	=	2,00	UN
11.2.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BAI Conforme Projeto Elétrico.	KKAMENIO					
		-			Quantidade	=	Total	LINI
					2,00 Total	=	2,00 2,00	UN UN
11.3	11.3	LUMINÁRIAS E POSTES POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/	01 011 02 1118/75	ιάρτας			•	
11.3.1	C3626	Conforme Projeto Elétrico.	OT OO OS FOMIN	CALARI	DECORATIVAS			
					Quantidade	= =	Total	LINI
					12,00 Total	=	12,00 12,00	UN
							Roberto Brigido Co	
							Arquitete e Urb CAUN' A 2453	





ITEM	CODIGO	SERVIÇOS						
11.3.2	COMP.8	LUMINÁRIA TIPO GLOBO COM LÂMPADA 30W						
		Conforme Projeto Elétrico.			Quantidade	=	Total	
					24,00	=	24,00	UN
44.2.2	COMP 7	LUMANÁRIA TIRO CROT RE CIV			Total	=	24,00	UN
11.3.3	COMP.7	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE 6W Conforme Projeto Elétrico.						
					Quantidade	=	Total	
					42,00 Total	=	42,00 42,00	UN UN
12.0	12.0	AMPLIAÇÃO DA ROTATÓRIA			Total	Ē	42,00	OI4
12.1	12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
12.1.1	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	Área	x	Quantidade	=	Área	
			56,75	Х	1,00	=	56,75	M2
12.1.2	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA			Total	=	56,75	M2
12.1.2	C33/3	RETIRADA DE MEIO FIO DE FEDRA GRANITICA	Comprimento	x	Quantidade	=	Total	
			26,70	Х	1,00	=	26,70	М
12.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO			Total	=	26,70	М
12.1.5	01013	Comprimento x Largura x	Altura	x	Quantidade	=	Volume	
		Banco 16,34 x 0,30 x	0,40	X	1,00	=	1,96	M3 M3
		Mureta 13,51 x 0,20 x	1,00	X	1,00 Total	=	2,70 4,66	M3
12.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE					•	
		Área x Retirada de Pedra Portuguesa 56,75 x	Altura 0,05	x x	Quantidade 1,00	=	Volume 2,84	М3
		Meio-fio de pedra 6,68 x	0,10	X	1,00	=	0,67	M3
			Volume	x	Quantidade	=		
		Alvenarias	4,66	X	1,00 Total	=	4,66 8,17	M3 M3
12.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10	OKM				5,27	
		Igual ao item 12.1.4					Volume	
					Item 12.1.4	=	8,17	М3
					Total	=	8,17	М3
12.2 12.2.1	12.2 C0365	PAVIMENTAÇÃO BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL						
			Comprimento	x	Quantidade	=	Total	
			25,76	X	1,00 Total	=	25,76 25,76	M M
12.2.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO			Total	_	23,70	1-1
		Countries 04	Perímetro	X	Quantidade	=	Total	
		Canteiro 01 Canteiros 02 e 03	3,14 15,85	X X	1,00 2,00	=	3,14 31,70	M M
			•		Total	=	34,84	М
12.2.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - C	OMPACTAÇAO MECA Área	ANIZAD x	A Quantidade	=	Área	
			41,71	X	1,00	=	41,71	M2
12.2.4	C1 421	CDAMA EM DIACAC INCLUCIVE CONCEDVAÇÃO			Total	=	41,71	М2
12.2.4	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	Área	x	Quantidade	=	Área	
			10,77	X	1,00	=	10,77	M2
12.3	12.3	MOBILIÁRIO URBANO E ARBORIZAÇÃO			Total	=	10,77	M2
12.3 12.3.1	COMP.4	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO						
					Quantidade	=	Total	1.151
					4,00 Total	=	4,00 4,00	UN M
12.3.2	COMP.9	PERGOLADO/BRISE EM MADEIRA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE	BASES E VERNIZ					
					Quantidade 4,00	= =	Total 4,00	UN
					Total	=	4,00 4,00	UN
12.3.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	1					
					Quantidade 7,00	=	Total 7,00	UN
					Total	=	7,00	UN
13.0 13.1	13.0 C3447	LIMPEZA GERAL LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
13.1	CJ44/	Igual ao item 1.2						
					The 4 2		Área	мэ
					Item 1.2 Total	=	1504,86 1504,86	M2 M2
							,	



COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

BDI =	28,29%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$





ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE

		COM DES	ONERAÇÃO	SEM DES	ONERAÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
	-	UPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Α	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
	GR	UPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não Incide	17,84%	Não Incide
B2	Feriados	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide
В3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
В6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
В	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
	GR	UPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
С	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
	GR	UPO D			_
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso				
D2	Prévio Trabalhado e Reincidência de	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
	FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado				
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
	TOTAL(A+B+C+D)	83,85%	47,76%	112,76%	71,07%





ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

			ONERAÇÃO	SEM DESONERAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA	
		%	%	%	%	
	GR	UPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Α	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	
	GR	UPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não Incide	17,84%	Não Incide	
B2	Feriados	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide	
В3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%	
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%	
В6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%	
В7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
В	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%	
	GF	RUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%	
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%	
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%	
С	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%	
	GR	UPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%	
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso					
D2	Prévio Trabalhado e Reincidência de	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%	
	FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado					
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%	
	TOTAL(A+B+C+D)	83,85%	47,76%	112,76%	71,07%	

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Roberto Brigido Coelho Nunes
Arquiteto e Uranziela
CAUN' A 242355-1



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI-CE

101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN			1.457,89
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000	254,3500	254,3500
11864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1,0000	29,5200	29,5200
34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,0000	46,9600	46,9600
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA				
87367	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0194	687,5500	13,3300
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1486	20,2400	3,0000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,3379	24,7200	33,0700
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	1,3000	16,0600	20,8700
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	26,4000	24,0600	635,1800
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,0000	93,7700	93,7700
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	М	1,9500	58,5600	114,1900
96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,0000	139,8200	139,8200
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE	М	6.3000	11.7200	73,8300
07000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		0,0000		
				Total:	1.457,8900
			Encar	otal Simples: gos Sociais: Geral s/ BDI:	1.457,89 0,00 1.457,89

Roberto Brigido Coelho Nunes Argalieta e Uranniera CAU Nº A 248255-1



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			151,47
	MAO DE OE	BRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2543	SERVENTE	Н	2,0000	15,5500 Total:	31,1000 31,1000
	MATERIAIS	5				
	10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3018
	I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900
	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450
	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310
					Total:	120,3678
					al Simples: os Sociais:	151,47 INCLUSO
					ral s/ BDI:	151,47
C3233		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2		_	2,13
	-	NTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	Н	0,0011	48,6827	0,0549
	10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	Н	0,0022	62,1534	0,1371
	10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	Н	0,0017	55,8815	0,0946
	10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	Н	0,0004	2,7079	0,0010
	10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	Н	0,0000	76,5747	0,0000
	10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Н	0,0004	27,3511	0,0105
	10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	159,4976	0,6380
	I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	179,5523	0,0645
	I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	170,9808	0,1491
	I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,0798	0,0089
	10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	Н	0,0026	218,3516	0,5599
	10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Н	0,0022	97,4393 Total:	0,2124 1,9309
	MAO DE OE 12543	SERVENTE	Н	0,0128	15,5500 Total:	0,1994 0,1994
				Encarg	al Simples: jos Sociais: ral s/ BDI:	2,13 INCLUSO 2,13
00004						0.00
C2204	MAO DE OE	RETIRADA DE ÁRVORES	UN Unidade	Coeficiente	Droco	373,20
	I2543	SERVENTE	Н	24,0000	Preço 15,5500 Total:	Total 373,2000 373,2000
				Encarg	al Simples: los Sociais: eral s/ BDI:	373,20 INCLUSO 373,20
000.40						
C2942	MAO DE OE 12543	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA BRA SERVENTE	M2 Unidade H	Coeficiente 0,5000	Preço 15,5500 Total:	7,78 Total 7,7750 7,7750
				Encarg	al Simples: jos Sociais: ral s/ BDI:	7,78 INCLUSO 7,78
C3373		RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	М			8,81
	MAO DE OE		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	Н	0,0500	20,7700	1,0385
	12543	SERVENTE	Н	0,5000	15,5500 Total:	7,7750 8,8135
				Encarg	al Simples: los Sociais: eral s/ BDI:	8,81 INCLUSO 8,81
C1043		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/	М3			52.88
	MAO DE OE		Unidade	Coeficiente	Preço	52,88 Total
	I2391 I2543	PEDREIRO SERVENTE	H H	0,3000 3,0000	20,7700 15,5500 Total:	6,2310 46,6500 52,8810
				Encarg	al Simples: jos Sociais: eral s/ BDI:	52,88 INCLUSO 52,88





Roberto Brigido Coelho Nunes Arguiteto e Urbanica CAUM* A 248368-1

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

C1049		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3			229,15
C1049	MAO DE OB		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	Н	1,3000	20,7700	27,0010
	12543	SERVENTE	Н	13,0000	15,5500	202,1500
					Total:	229,1510
				Tot	al Simples:	229,15
					os Sociais:	INCLUSO
				Total Ge	eral s/ BDI:	229,15
C0702		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO	М3			21,85
	EOUIPAME	BASCULANTE NTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	Н	0,2400	44,3913	10,6539
					Total:	10,6539
	MAO DE OB	BRA SERVENTE	Н	0.7200	15 5500	11 1060
	I2543	SERVENTE	П	0,7200	15,5500 Total:	11,1960 11,1960
					al Simples:	21,85
					os Sociais:	INCLUSO
				rotai Ge	eral s/ BDI:	21,85
C2530		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	МЗ			28,81
	_	NTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Н	0,2222	129,6624	28,8110
					Total:	28,8110
				Tot	al Simples:	28,81
					os Sociais:	INCLUSO
				Total Ge	eral s/ BDI:	28,81
C0365		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO	М			23,80
	MAO DE OB	LOCAL	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	Н	0,1500	20,7700	3,1155
	I2543	SERVENTE	Н	0,2500	15,5500	3,8875
		_			Total:	7,0030
	MATERIAIS I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	М	1,0000	3,4400	3,4400
	12544	TOKHA HETALICA TYBANQUETAS (ALUGULE)	171	1,0000	Total:	3,4400
	SERVIÇOS	~ ~				
	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4990	1,1248
	C2784 C3211	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3 M3	0,0150 0,0370	41,2075 4,1417	0,6181 0,1532
		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO		•	•	· ·
	C3268	(S/TRANSP.)	М3	0,0340	337,0759	11,4606
					Total:	13,3567
				Tot	al Simples:	23,80
					os Sociais:	INCLUSO
				Total Ge	eral s/ BDI:	23,80
C3449		MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	М			22,28
	MAO DE OB		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391	PEDREIRO	Н	0,1800	20,7700	3,7386
	I2543	SERVENTE	Н	0,3600	15,5500	5,5980
	MATERIAIS	5			Total:	9,3366
	I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	М	1,0000	12,4300	12,4300
				•	Total:	12,4300
	SERVIÇOS	ADCAMACCA DE CIMENTO E ADEIA CODEN TRACCA A	MO	0.0010	E00 7400	0.5007
	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	М3	0,0010	509,7400 Total:	0,5097 0,5097
					· Jun	-,
					al Simples:	22,28
					jos Sociais:	INCLUSO
				iotal Ge	eral s/ BDI:	22,28
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),	M2			40,83
	FOLITDAME	CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA NTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	IO612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	Н	0,0757	27,4607	2,0788
	10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	42,1649	0,1729



Total:

2,2517

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

MAO DE OBRA

	MAO DE OE	BRA				
	I0445 I2543	CALCETEIRO SERVENTE	H H	0,1595 0,1595	20,7700 15,5500 Total:	3,3128 2,4802 5,7930
	MATERIAIS 10109 12403 19513	AREIA MEDIA PÓ DE PEDRA TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	M3 M3 UN	0,0568 0,0065 51,0000	67,5000 60,4600 0,5600 Total:	3,8340 0,3930 28,5600 32,7870
				Encarg	al Simples: jos Sociais: ral s/ BDI:	40,83 INCLUSO 40,83
C5027		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2			46,95
	EQUIPAME I0612 I0725	NTOS (CHORARIO) COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Unidade H H	Coeficiente 0,0757 0,0041	Preço 27,4607 42,1649	Total 2,0788 0,1729
	MAO DE OE	BRA			Total:	2,2517
	I0445 I2543	CALCETEIRO SERVENTE	H H	0,1595 0,1595	20,7700 15,5500 Total:	3,3128 2,4802 5,7930
	MATERIAIS		***	0.0560	67 5000	2 22 42
	I0109 I2403 I9512	AREIA MEDIA PÓ DE PEDRA TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	M3 M3 UN	0,0568 0,0065 51,0000	67,5000 60,4600 0,6800 Total:	3,8340 0,3930 34,6800 38,9070
				Encarg	al Simples: los Sociais: ral s/ BDI:	46,95 INCLUSO 46,95
C1431		GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2			19,37
	-	NTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0706 I0780	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) TRATOR DE PNEUS (CHP)	H H	0,0084 0,0009	134,8401 97,4393 Total:	1,1327 0,0877 1,2204
	10037	AJUDANTE	Н	0,2460	16,7700 Total:	4,1254 4,1254
	MATERIAIS 11225 12077 12294	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA TERRA VEGETAL ÁGUA	M2 M3 M3	0,9000 0,0750 0,0450	6,4200 107,1400 4,6300 Total:	5,7780 8,0355 0,2084 14,0219
				Encarg	al Simples: los Sociais: ral s/ BDI:	19,37 INCLUSO 19,37
C1611		LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2			37,97
	EQUIPAME 10682 MAO DE OE	NTOS (CHORARIO) BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Unidade H	Coeficiente 0,0360	Preço 22,3108 Total:	Total 0,8032 0,8032
	I2391 I2543	PEDREIRO SERVENTE	H H	0,4000 1,1000	20,7700 15,5500 Total:	8,3080 17,1050 25,4130
	MATERIAIS					
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	67,5000	2,2410
	I0280 I0805	BRITA CIMENTO PORTLAND	M3 KG	0,0440 11,0000	76,1900 0,5600 Total:	3,3524 6,1600 11,7534
				Encarg	al Simples: los Sociais: eral s/ BDI:	37,97 INCLUSO 37,97
C4833		PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2			222,70
	MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total





COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR I9143 PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,

SERVIÇOS C0838 PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)

Total: 222,7000

222,7000

Total Simples: 222,70
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 222,70

222,7000

М2

1,0000

C3219		FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2			14,32
	EQUIPAME 10583 10638 10673 10704 10752 10786	NTOS (CHORARIO) CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI) MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI) CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	Unidade H H H H H	0,0000 0,0014 0,0014 0,0071 0,0057 0,0057	Preço 36,6465 69,9154 22,8542 92,9145 151,9516 76,6908 Total:	Total 0,0000 0,0999 0,0326 0,6637 0,8683 0,4382
	MAO DE OB 12543 12567	SERVENTE TECNICO PRE MARCADOR	H H	0,0571 0,0071	15,5500 27,6400 Total:	2,1027 0,8886 0,1974 1,0860
	MATERIAIS I2521 I2541	MICRO ESFERA DE VIDRO TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D`AGUA	KG L	0,5500 0,5000	5,7100 15,9900 Total:	3,1405 7,9950 11,1355
				Encarg	al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI:	14,32 INCLUSO 14,32
C4714		PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2			77,51
	MAO DE OB 10045 12395		Unidade H H	Coeficiente 1,6000 2,0000	Preço 16,7700 20,7700 Total:	Total 26,8320 41,5400 68,3720
	MATERIAIS 10035 11347 11488 12100	AGUARRAZ MINERAL LIXA PARA MADEIRA/MASSA LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES TINTA ÓLEO	L UN L L	0,0700 0,4000 0,1500 0,3000	17,1900 0,5500 11,9100 19,7700 Total:	1,2033 0,2200 1,7865 5,9310 9,1408
				Encarg	al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI:	77,51 INCLUSO 77,51
C4624		PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	Encarg Total Ge	gos Sociais: eral s/ BDI:	112,90
C4624	MAO DE OB 11328 12543	ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2 Unidade H H	Encarg	jos Sociais:	INCLUSO 77,51
C4624	I1328	ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) RA LADRILHISTA SERVENTE AREIA MEDIA CAL HIDRATADA CIMENTO PORTLAND	Unidade H	Encarg Total Ge	Preço 20,7700 15,5500	112,90 Total 33,2320 19,4375
C4624	I1328 I2543 MATERIAIS I0109 I0441	ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) RA LADRILHISTA SERVENTE AREIA MEDIA CAL HIDRATADA	Unidade H H M3 KG	Encarg Total Ge Coeficiente 1,6000 1,2500 0,0182 2,7300	Preço 20,7700 15,5500 Total: 67,5000 1,1000 0,5600 49,4800	Total 33,2320 19,4375 52,6695 1,2285 3,0030 1,5680 54,4280
C4624	I1328 I2543 MATERIAIS I0109 I0441 I0805	ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) RA LADRILHISTA SERVENTE AREIA MEDIA CAL HIDRATADA CIMENTO PORTLAND PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)	Unidade H H M3 KG KG	Coeficiente 1,6000 1,2500 0,0182 2,7300 2,8000 1,1000 Tot Encarg	Preço 20,7700 15,5500 Total: 67,5000 1,1000 0,5600	Total 33,2320 19,4375 52,6695 1,2285 3,0030 1,5680
C4624	I1328 I2543 MATERIAIS I0109 I0441 I0805	ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) RA LADRILHISTA SERVENTE AREIA MEDIA CAL HIDRATADA CIMENTO PORTLAND PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)	Unidade H H M3 KG KG	Coeficiente 1,6000 1,2500 0,0182 2,7300 2,8000 1,1000 Tot Encarg	Preço 20,7700 15,5500 Total: 67,5000 1,1000 0,5600 49,4800 Total: al Simples: gos Sociais:	Total 33,2320 19,4375 52,6695 1,2285 3,0030 1,5680 54,4280 60,2275 112,90 INCLUSO
	I1328 I2543 MATERIAIS I0109 I0441 I0805	ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) RA LADRILHISTA SERVENTE AREIA MEDIA CAL HIDRATADA CIMENTO PORTLAND PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	Unidade H H M3 KG KG M2	Coeficiente 1,6000 1,2500 0,0182 2,7300 2,8000 1,1000 Tot Encarg	Preço 20,7700 15,5500 Total: 67,5000 1,1000 0,5600 49,4800 Total: al Simples: gos Sociais:	Total 33,2320 19,4375 52,6695 1,2285 3,0030 1,5680 54,4280 60,2275 112,90 INCLUSO 112,90

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO



45,0396

375,3300

М3

0,1200



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SY ELEVAÇÃO M3 0,1200 31,800 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9494 4,9							OS E ASSESSORIA
Real Science			LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			41,2075	4,9449
MATERIAIS DIA DATA DA					Encarg	jos Sociais:	INCLUSO
MATERIAIS SALAMACO ANDORININA C/03 (ADEIRAS, COMPEC. EM TUBO UN 1,0000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,1000 549,10	C0352			UN			715.27
BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, COMPEC, EM TUBO SERVIÇOS		MATERIAIS			Coeficiente	Preco	
Total SERVIÇOS		I0182	, ,	UN	1,0000	649,1000	649,1000
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,1200 375,3300 45,0396 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,1808 61,180			VALORE LIMITARY ESTABLE SIMETICS			Total:	649,1000
C1604		-	CONCRETO DAVIDO FOU 10 MD- COM ACDECADO ADQUIDIDO	Ma	0.1200	275 2200	45.0206
C2784 ESCÁVAÇÃO MANUAL SÓLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,1200 41,2075 Totals 66,1653			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		•
C3645 SCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UNIdade Coeficiente Preço Total STANDARD STANDARD TOTAL STANDARD					•	41,2075	4,9449
MATERIAIS SECARCAGO NETURA ESMALTE SINTÉTICO Unidade Coefficient Preço Total					Encarg	jos Sociais:	INCLUSO
MATERIALS SECORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E 16718 SECORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E 1000 7573,020 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7573,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7574,0200 7	C3645			UN			639,19
SERVIÇOS Total STAJOZOO		MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO AQUIRIDO M3 0,1200 375,3300 45,0396		I6718		UN	1,0000	573,0200	573,0200
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,1200 375,3300 45,0396		SERVICOS				Total:	573,0200
C1604		-	CONCRETO P/VIBR FCK 10 MPa COM AGREGADO ADOUIRIDO	М3	0.1200	375.3300	45.0396
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,1200 41,2075 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 66,1653 6					·		•
C3061			ESCÁVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			41,2075	4,9449
MATERIAIS						-	•
RAVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA					_	-	
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO M3	C3061				Total Ge	eral s/ BDI:	639,19 81,18
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 16,0000 15,5500 93,3000 15,5500 93,3000 15,5500 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 15,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,92999 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,9299 16,929	C3061		3	Unidade	Total Ge	Preço 81,1800	639,19 81,18 Total 81,1800
FQUIPAMENTOS (CHORARIO)	C3061		3	Unidade	Coeficiente 1,0000 Tot Encarg	Preço 81,1800 Total: al Simples: gos Sociais:	81,18 Total 81,1800 81,1800 81,18 INCLUSO
NAO DE OBRA 12543 SERVENTE H 6,0000 15,5500 93,3000 15,5000 93,3000 15,5000 93,3000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000			ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO	Unidade UN	Coeficiente 1,0000 Tot Encarg	Preço 81,1800 Total: al Simples: gos Sociais:	81,18 Total 81,1800 81,1800 81,18 INCLUSO 81,18
12543 SERVENTE		I0142	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO NTOS (CHORARIO)	Unidade UN M3 Unidade	Coeficiente 1,0000 Tot Encarg Total Ge	Preço 81,1800 Total: al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI:	81,18 Total 81,1800 81,1800 81,18 INCLUSO 81,18 456,91 Total
Total Simples: Find Find		I0142	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO NTOS (CHORARIO)	Unidade UN M3 Unidade	Coeficiente 1,0000 Tot Encarg Total Ge	Preço 81,1800 Total: al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI: Preço 22,3108	81,18 Total 81,1800 81,1800 81,18 INCLUSO 81,18 456,91 Total 15,9299
10280 BRITA M3 0,6270 76,1900 47,7711 10805 CIMENTO PORTLAND KG 396,0000 0,5600 221,7600 11605 PEDRISCO M3 0,2090 73,9000 15,4451 Total: 347,6837 Total: 347,6837 Total: Simples: Encargos Sociais: Total Geral s/ BDI: VA56,91 INCLUSO Total Geral s/ BDI: VA56,91 VA56,91		EQUIPAME I0682 MAO DE OB I2543	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO NTOS (CHORARIO) BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) GRA SERVENTE	M3 Unidade H	Coeficiente 1,0000 Tot Encarg Total Ge Coeficiente 0,7140	Preço 81,1800 Total: al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI: Preço 22,3108 Total: 15,5500	81,18 Total 81,1800 81,1800 81,18 INCLUSO 81,18 456,91 Total 15,9299 15,9299 93,3000
Total Simples: A56,91 INCLUSO Total Simples: A56,91 INCLUSO Total Simples: A56,91 INCLUSO Total Simples: A56,91 INCLUSO Total Geral Simples: A56,91 Simples: A56,9		EQUIPAME 10682 MAO DE OB 12543 MATERIAIS	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO NTOS (CHORARIO) BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) GRA SERVENTE	M3 Unidade H	Coeficiente 1,0000 Total Ge Encarg Total Ge Coeficiente 0,7140 6,0000	Preço 81,1800 Total: al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI: Preço 22,3108 Total: 15,5500 Total:	81,18 Total 81,1800 81,1800 81,18 INCLUSO 81,18 456,91 Total 15,9299 15,9299 93,3000 93,3000
Total: 347,6837 Total Simples: 456,91 Encargos Sociais: Total Geral s/ BDI: 456,91 INCLUSO Total Geral s/ BDI: 456,91 INCLUSO 456,91		EQUIPAME 10682 MAO DE OB 12543 MATERIAIS 10109 10280	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO NTOS (CHORARIO) BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SRA SERVENTE AREIA MEDIA BRITA	M3 Unidade H H M3 M3 M3	Total Ge Coeficiente 1,0000 Total Ge Total Ge Coeficiente 0,7140 6,0000 0,9290 0,6270	Preço 81,1800 Total: al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI: Preço 22,3108 Total: 15,5500 Total: 67,5000 76,1900	81,18 Total 81,1800 81,1800 81,18 INCLUSO 81,18 456,91 Total 15,9299 15,9299 93,3000 93,3000 62,7075 47,7711
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ M3 228,25		EQUIPAMEI 10682 MAO DE OB 12543 MATERIAIS 10109 10280 10805	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO NTOS (CHORARIO) BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SRA SERVENTE AREIA MEDIA BRITA CIMENTO PORTLAND	M3 Unidade H M3 M3 KG	Total Ge Coeficiente 1,0000 Total Ge Encarg Total Ge Coeficiente 0,7140 6,0000 0,9290 0,6270 396,0000	Preço 81,1800 Total: al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI: Preço 22,3108 Total: 15,5500 Total: 67,5000 76,1900 0,5600	81,18 Total 81,1800 81,1800 81,18 INCLUSO 81,18 456,91 Total 15,9299 15,9299 93,3000 93,3000 62,7075 47,7711 221,7600
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total		EQUIPAMEI 10682 MAO DE OB 12543 MATERIAIS 10109 10280 10805	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO NTOS (CHORARIO) BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SRA SERVENTE AREIA MEDIA BRITA CIMENTO PORTLAND	M3 Unidade H M3 M3 KG	Total Ge Coeficiente 1,0000 Total Ge Encarg Total Ge Coeficiente 0,7140 6,0000 0,9290 0,6270 396,0000	Preço 81,1800 Total: al Simples: pos Sociais: pral s / BDI: Preço 22,3108 Total: 15,5500 Total: 67,5000 76,1900 0,5600 73,9000	81,18 Total 81,1800 81,1800 81,1800 81,18 INCLUSO 81,18 456,91 Total 15,9299 15,9299 93,3000 93,3000 62,7075 47,7711 221,7600 15,4451
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 12391 PEDREIRO H 5,0000 20,7700 103,8500 12543 SERVENTE H 8,0000 15,5500 124,4000		EQUIPAMEI 10682 MAO DE OB 12543 MATERIAIS 10109 10280 10805	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO NTOS (CHORARIO) BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SRA SERVENTE AREIA MEDIA BRITA CIMENTO PORTLAND	M3 Unidade H M3 M3 KG	Total General Coeficiente 1,0000 Total General Genera	Preço 81,1800 Total: al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI: Preço 22,3108 Total: 15,5500 Total: 67,5000 76,1900 0,5600 73,9000 Total: al Simples: gos Sociais: gos Sociais:	81,18 Total 81,1800 81,1800 81,18 INCLUSO 81,18 456,91 Total 15,9299 15,9299 93,3000 62,7075 47,7711 221,7600 15,4451 347,6837 456,91 INCLUSO
I2543 SERVENTE H 8,0000 15,5500 124,4000	C0844	EQUIPAMEI 10682 MAO DE OB 12543 MATERIAIS 10109 10280 10805	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO NTOS (CHORARIO) BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) GRA SERVENTE AREIA MEDIA BRITA CIMENTO PORTLAND PEDRISCO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/	M3 Unidade H H M3 M3 KG M3	Total General Coeficiente 1,0000 Total General Genera	Preço 81,1800 Total: al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI: Preço 22,3108 Total: 15,5500 Total: 67,5000 76,1900 0,5600 73,9000 Total: al Simples: gos Sociais: gos Sociais:	81,18 Total 81,1800 81,1800 81,18 INCLUSO 81,18 456,91 Total 15,9299 15,9299 93,3000 62,7075 47,7711 221,7600 15,4451 347,6837 456,91 INCLUSO 456,91
	C0844	EQUIPAME 10682 MAO DE OB 12543 MATERIAIS 10109 10280 10805 11605	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO NTOS (CHORARIO) BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) BRA SERVENTE AREIA MEDIA BRITA CIMENTO PORTLAND PEDRISCO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO BRA	M3 Unidade H H M3 M3 KG M3	Coeficiente 1,0000 Total Ge Encarg Total Ge Coeficiente 0,7140 6,0000 0,9290 0,6270 396,0000 0,2090 Total Ge Encarg Total Ge Coeficiente	Preço 81,1800 Total: al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI: Preço 22,3108 Total: 15,5500 Total: 67,5000 76,1900 0,5600 73,9000 Total: al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI:	81,18 Total 81,1800 81,181 81,1800 81,18 INCLUSO 81,18 456,91 Total 15,9299 93,3000 93,3000 93,3000 62,7075 47,7711 221,7600 15,4451 347,6837 456,91 INCLUSO 456,91





COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

Total Simples: 228,25 Encargos Sociais: INCLUSO Total Geral s/ BDI: 228,25

		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,				•
C1399		ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2			95,91
	MAO DE OB I0041	RA AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Unidade H	Coeficiente 1,3500	Preço 16,7700	Total 22,6395
	10498	CARPINTEIRO	Н	1,3500	20,7700 Total:	28,0395 50,6790
	MATERIAIS 10526 11691	; CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M2 M	0,2600 1,2000	29,5700 12,6100	7,6882 15,1320
	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	13,8000	3,4500
	I1846 I1916	SARRAFO DE 1"X4" TABUA DE 1" DE 3A L = 30cm	M M	1,5300 1,1700	4,7400 10,0100 Total:	7,2522 11,7117 45,2341
				Encarg	al Simples: os Sociais: ral s/ BDI:	95,91 INCLUSO 95,91
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2			6,18
	MAO DE OB 12391 12543	RA PEDREIRO SERVENTE	Unidade H H	0,1000 0,1500	Preço 20,7700 15,5500 Total:	Total 2,0770 2,3325 4,4095
	MATERIAIS I0109 I0805	AREIA MEDIA CIMENTO PORTLAND	M3 KG	0,0061 2,4300	67,5000 0,5600 Total:	0,4118 1,3608 1,7726
				Encarg	al Simples: los Sociais: ral s/ BDI:	6,18 INCLUSO 6,18
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2			38,97
	MAO DE OB	RA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391 I2543	PEDREIRO SERVENTE	H H	0,6000 0,6000	20,7700 15,5500 Total:	12,4620 9,3300 21,7920
	SERVIÇOS C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	М3	0,0200	858,8375 Total:	17,1768 17,1768
				Encarg	al Simples: los Sociais: ral s/ BDI:	38,97 INCLUSO 38,97
C4065		GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2			305,61
	MAO DE OB		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2391 I2543	PEDREIRO SERVENTE	H H	1,5000 1,7500	20,7700 15,5500 Total:	31,1550 27,2125 58,3675
	MATERIAIS I0805	; CIMENTO PORTLAND	KG	2,6000	0,5600	1,4560
	I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,0500	222,6400	233,7720
	17890 SERVIÇOS	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,2500	3,8700 Total:	0,9675 236,1955
	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	М3	0,0250	441,9800 Total:	11,0495 11,0495
				Encarg	al Simples: os Sociais: ral s/ BDI:	305,61 INCLUSO 305,61
C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	МЗ			41,21
	MAO DE OB 12543	RA SERVENTE	Unidade H	Coeficiente 2,6500	Preço 15,5500 Total:	Total 41,2075 41,2075





COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

Total Simples: 41,21
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 41,21

C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	МЗ			527,55
MAO DE OB 12391 12543	PEDREIRO SERVENTE	Unidade H H	Coeficiente 2,0000 16,0000	Preço 20,7700 15,5500 Total:	Total 41,5400 248,8000 290,3400
MATERIAIS I0109 I0280 I0805	AREIA MEDIA BRITA CIMENTO PORTLAND	M3 M3 KG	0,6980 0,8780 220,0000	67,5000 76,1900 0,5600 Total:	47,1150 66,8948 123,2000 237,2098
			Encarg	al Simples: jos Sociais: ral s/ BDI:	527,55 INCLUSO 527,55
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	МЗ			26,43
MAO DE OB I2543	BRA SERVENTE	Unidade H	Coeficiente 1,7000	Preço 15,5500 Total:	Total 26,4350 26,4350
			Encarg	al Simples: jos Sociais: ral s/ BDI:	26,43 INCLUSO 26,43
C0216 MAO DE OB	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG Unidade	Coeficiente	Preço	14,13 Total
I0040 I0121	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO ARMADOR/FERREIRO	H H	0,0800 0,0800	16,7700 20,7700 Total:	1,3416 1,6616 3,0032
MATERIAIS I0103 I0163	ARAME RECOZIDO N.18 BWG AÇO CA-50	KG KG	0,0200 1,1500	10,0500 9,5000 Total:	0,2010 10,9250 11,1260
			Encarg	al Simples: jos Sociais: ral s/ BDI:	14,13 INCLUSO 14,13
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG		_	14,98
MAO DE OB 10040 10121	IRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO ARMADOR/FERREIRO	Unidade H H	0,1000 0,1000	Preço 16,7700 20,7700 Total:	Total 1,6770 2,0770 3,7540
MATERIAIS I0103 I0163	ARAME RECOZIDO N.18 BWG AÇO CA-50	KG KG	0,0300 1,1500	10,0500 9,5000 Total:	0,3015 10,9250 11,2265
			Encarg	al Simples: jos Sociais: ral s/ BDI:	14,98 INCLUSO 14,98
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG			12,35
MAO DE OB 10040 10121	BRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO ARMADOR/FERREIRO	Unidade H H	0,0700 0,0700	Preço 16,7700 20,7700 Total:	Total 1,1739 1,4539 2,6278
MATERIAIS I0103 I0169	ARAME RECOZIDO N.18 BWG AÇO CA-60	KG KG	0,0200 1,1500	10,0500 8,2800 Total:	0,2010 9,5220 9,7230
			Encarg	al Simples: los Sociais: lral s/ BDI:	12,35 INCLUSO 12,35
C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	М	0		59,15
MAO DE OB 10041 10498	BRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO CARPINTEIRO	Unidade H H	Coeficiente 0,7500 0,7500	Preço 16,7700 20,7700 Total:	Total 12,5775 15,5775 28,1550

Roberto Brigido Coelho Nunes Argallete e Urbaniela CAUN'A 245355-1



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

		IS

PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" 14,0400 26,7800 **Total:** I1731 I2367 0,3000 4,2120 26,7800 **30,9920** KG М 1,0000

Total Simples: Encargos Sociais: Total Geral s/ BDI:

59,15 INCLUSO 59,15

				iotai Ge	rai s/ BDI:	59,15
C2187		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2			10,29
	MAO DE O	APARENTE - 2 DEMÃOS	Unidade	Coeficiente	Dunan	Total
	I2391	PEDREIRO	H	0,3000	Preço 20,7700	6,2310
	I2543	SERVENTE	н	0,2000	15,5500	3,1100
	123 13	SERVERILE		0,2000	Total:	9,3410
	MATERIAIS	S				
	10028	ADITIVO HIDROFUGO	KG	0,1500	5,7400	0,8610
	10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5600	0,0840
					Total:	0,9450
					al Simples:	10,29
					os Sociais: ral s/ BDI:	INCLUSO 10,29
				rotar de	iais, bbi.	10,25
C1910		PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO	M2			23,19
	MAO DE OE	"NOVACOR"	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2395	PINTOR	Н	0,5000	20,7700	10,3850
	I2543	SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
					Total:	16,6050
	MATERIAIS					
	I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	5,4400	0,4352
	12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	24,5900	6,1475
					Total:	6,5827
				Tota	al Simples:	23,19
					os Sociais:	INCLUSO
				Total Ge	ral s/ BDI:	23,19
C2667		VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			21,75
C2007	MAO DE O		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	10045	AJUDANTE DE PINTOR	Н	0,3000	16,7700	5,0310
	I2395	PINTOR	Н	0,4000	20,7700	8,3080
		_			Total:	13,3390
	MATERIAIS			0.0500	17 1000	0.0505
	I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,1900	0,8595
	I1347 I2250	LIXA PARA MADEIRA/MASSA VERNIZ SINTÉTICO	UN L	1,0000 0,2700	0,5500 25,9400	0,5500 7,0038
	12230	VERNIZ SINTETICO	L	0,2700	23,9400 Total:	8,4133
					rotai.	0,4133
				Tota	al Simples:	21,75
					os Sociais:	INCLUSO
				Total Ge	ral s/ BDI:	21,75
C4377		CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	М			6,03
	MAO DE O		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Н	0,1100	16,7700	1,8447
	I2312	ELETRICISTA	Н	0,1100	20,7700	2,2847
		_			Total:	4,1294
	MATERIAIS		**	1.0200	1.0000	1 0072
	I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	М	1,0200	1,8600 Total:	1,8972 1,8972
					IOLAI	1,09/2
				Tot	al Simples:	6,03
						6,03 INCLUSO
				Encarg	al Simples:	•
C0554		CARO EM DVC 1000V AMM2		Encarg	al Simples: os Sociais:	INCLUSO 6,03
C0554	MAO DE O	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M Unidade	Encarg Total Ge	al Simples: los Sociais: ral s/ BDI:	INCLUSO 6,03 7,23
C0554	MAO DE OB 10042	BRA	Unidade	Encarg Total Ge Coeficiente	al Simples: os Sociais: ral s/ BDI: Preço	7,23 Total
C0554	10042			Encarg Total Ge Coeficiente 0,1200	al Simples: los Sociais: ral s/ BDI: Preço 16,7700	INCLUSO 6,03 7,23
C0554		BRA AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade ⊣	Encarg Total Ge Coeficiente	al Simples: os Sociais: ral s/ BDI: Preço	7,23 Total 2,0124
C0554	I0042 I2312 MATERIAI S	BRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA S	Unidade ⊣	Encarg Total Ge Coeficiente 0,1200	Preço 16,7700 20,7700 Total:	7,23 Total 2,0124 2,4924 4,5048
C0554	I0042 I2312	BRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	Unidade ⊣	Encarg Total Ge Coeficiente 0,1200	Preço 16,7700 20,7700 Total:	7,23 Total 2,0124 2,4924 4,5048
C0554	I0042 I2312 MATERIAI S	BRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA S	Unidade H H	Total Ge Coeficiente 0,1200 0,1200	Preço 16,7700 20,7700 Total:	7,23 Total 2,0124 2,4924 4,5048

Roberto Brigido Coelho Nunes Argalleto e Vrancieta CAU Nº A 24235-1

7,23

Total Simples:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

	Encargos Sociai Total Geral s/ BD		•	7,23
C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2	М			15,18
MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA I2312 ELETRICISTA	H H	0,1600 0,1600	16,7700 20,7700	2,6832 3,3232
12312 ELETRICISTA	"	0,1000	Total:	6,0064
MATERIAIS				-,
I0369 CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200	8,9900	9,1698
			Total:	9,1698
		Tot	al Simples:	15,18
			os Sociais:	INCLUS
		Total Ge	eral s/ BDI:	15,18
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm	_			_
(1/2")	М			14,35
MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA I2312 ELETRICISTA	H H	0,3000 0,3000	16,7700 20,7700	5,0310
12312 ELETRICISTA	П	0,3000	20,7700 Total:	6,2310 11,262
MATERIAIS				,
I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,1000	2,8100	3,0910
			Total:	3,0910
		Tot	al Simples:	14,35
			jos Sociais:	INCLUS
		Total Ge	eral s/ BDI:	14,35
C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	М			40,65
MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	Н	0,7000	16,7700	11,7390
I2312 ELETRICISTA	Н	0,7000	20,7700	14,539
			Total:	26,278
MATERIAIS 11073 FLETBODITO DE DVC DICIDO 3"	M	1 1000	12.0700	14 277
I1073 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	М	1,1000	13,0700 Total:	14,3770 14,377
				,-
			al Simples:	40,65
		-	jos Sociais:	INCLUS
		Total Ge	eral s/ BDI:	40,65
C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm	М			15,11
(3/4") MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	Н	0,3000	16,7700	5,0310
I2312 ELETRICISTA	Н	0,3000	20,7700	6,2310
MATERIAN			Total:	11,262
MATERIAIS I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	М	1,1000	3,5000	3,8500
11073 ELETRODOTO DE PVC RIGIDO 3/4	1*1	1,1000	Total:	3,8500
			al Simples:	15,11 INCLUS
		_	eral s/ BDI:	15,11
CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/				,,,,,
FUNDO DI=30x30x50 cm	UN			157,37
SERVIÇOS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,8000	120,3245	96,2596
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	0,7800	12,7262	9,9264
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252	395,5363	9,9675
		·	·	-
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	М3	0,2160	41,2075	8,9008
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	0,1200	113,5930	13,631
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,	M2	0,6000	31,1335	18,680
TRAÇO 1:6		-,	Total:	157,365
				-
			al Simples:	157,37 INCLUS



INCLUSO

157,37

Encargos Sociais:

Total Geral s/ BDI:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

C1118		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN			85,30
	MAO DE OB	10A RA	Unidade	Coeficiente	Preco	Total
	I0042 I2312	AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	H H	0,9000 0,9000	16,7700 20,7700 Total:	15,0930 18,6930 33,7860
	MATERIAIS I1004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UN	1,0000	51,5100 Total:	51,5100 51,5100
				Encarg	al Simples: Jos Sociais: eral s/ BDI:	85,30 INCLUSO 85,30
C1122		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN			85,30
	MAO DE OB	25A	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0042 I2312 MATERIAIS	AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	H H	0,9000 0,9000	16,7700 20,7700 Total:	15,0930 18,6930 33,7860
	I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000	51,5100 Total:	51,5100 51,5100
				Encarg	al Simples: Jos Sociais: eral s/ BDI:	85,30 INCLUSO 85,30
C1092		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN			20,76
	MAO DE OB		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I0042 I2312	AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	H H	0,3000 0,3000	16,7700 20,7700 Total:	5,0310 6,2310 11,2620
	MATERIAIS 10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,5000 Total:	9,5000 9,5000
					al Simples: jos Sociais:	20,76 INCLUSO
				Total Ge	eral s/ BDI:	20,76
C4530		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	Total Ge		
C4530	MAO DE OB	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA RA	UN Unidade	Total Ge		20,76 137,47 Total
C4530	I0037 I2312	RA AJUDANTE ELETRICISTA			eral s/ BDI:	20,76 137,47
C4530	10037	RA AJUDANTE ELETRICISTA	Unidade H	Coeficiente 0,6000	Preço 16,7700 20,7700	20,76 137,47 Total 10,0620 12,4620
C4530	I0037 I2312 MATERIAIS	RA AJUDANTE ELETRICISTA	Unidade H H	Coeficiente 0,6000 0,6000 1,0000 Tot Encarg	Preço 16,7700 20,7700 Total:	20,76 137,47 Total 10,0620 12,4620 22,5240 114,9500
C4530 C3579	I0037 I2312 MATERIAIS	RA AJUDANTE ELETRICISTA	Unidade H H	Coeficiente 0,6000 0,6000 1,0000 Tot Encarg	Preço 16,7700 20,7700 Total: 114,9500 Total: al Simples: gos Sociais:	20,76 137,47 Total 10,0620 12,4620 22,5240 114,9500 137,47 INCLUSO
	I0037 I2312 MATERIAIS	AJUDANTE ELETRICISTA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	Unidade H H UN	Coeficiente 0,6000 0,6000 1,0000 Tot Encarg	Preço 16,7700 20,7700 Total: 114,9500 Total: al Simples: gos Sociais:	20,76 137,47 Total 10,0620 12,4620 22,5240 114,9500 137,47 INCLUSO 137,47
	I0037 I2312 MATERIAIS I8365 MAO DE OB I0042 I2312	AJUDANTE ELETRICISTA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR RA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	Unidade H H UN	Coeficiente	Preço 16,7700 20,7700 Total: 114,9500 Total: al Simples: pos Sociais: eral s/ BDI:	20,76 137,47 Total 10,0620 12,4620 22,5240 114,9500 114,9500 137,47 INCLUSO 137,47
	10037 12312 MATERIAIS 18365 MAO DE OB 10042	AJUDANTE ELETRICISTA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR RA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	Unidade H H UN UN Unidade H	Coeficiente	Preço 16,7700 20,7700 Total: 114,9500 Total: al Simples: pos Sociais: pral s/ BDI: Preço 16,7700 20,7700	20,76 137,47 Total 10,0620 12,4620 22,5240 114,9500 137,47 INCLUSO 137,47 S6,93 Total 16,7700 20,7700
	I0037 I2312 MATERIAIS I8365 MAO DE OB I0042 I2312 MATERIAIS	AJUDANTE ELETRICISTA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR RA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	Unidade H H UN UN Unidade H H	Coeficiente	Preço 16,7700 20,7700 Total: 114,9500 Total: al Simples: pos Sociais: eral s/ BDI: Preço 16,7700 20,7700 Total: 49,3900	20,76 137,47 Total 10,0620 12,4620 22,5240 114,9500 114,9500 137,47 INCLUSO 137,47 86,93 Total 16,7700 20,7700 37,5400 49,3900
	I0037 I2312 MATERIAIS I8365 MAO DE OB I0042 I2312 MATERIAIS	AJUDANTE ELETRICISTA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR RA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA ELETRICISTA QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6	Unidade H H UN UN Unidade H H	Coeficiente	Preço 16,7700 20,7700 Total: 114,9500 Total: al Simples: pos Sociais: aral s/ BDI: Preço 16,7700 20,7700 Total: 49,3900 Total: al Simples: pos Sociais:	20,76 137,47 Total 10,0620 12,4620 22,5240 114,9500 137,47 INCLUSO 137,47 S6,93 Total 16,7700 20,7700 37,5400 49,3900 49,3900 86,93 INCLUSO
C3579	I0037 I2312 MATERIAIS I8365 MAO DE OB I0042 I2312 MATERIAIS	AJUDANTE ELETRICISTA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR RA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO RA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA ELETRICISTA	Un UN Un Unidade H H	Coeficiente	Preço 16,7700 20,7700 Total: 114,9500 Total: al Simples: pos Sociais: aral s/ BDI: Preço 16,7700 20,7700 Total: 49,3900 Total: al Simples: pos Sociais:	20,76 137,47 Total 10,0620 12,4620 22,5240 114,9500 137,47 INCLUSO 137,47 S6,93 Total 16,7700 20,7700 37,5400 49,3900 49,3900 49,3900 86,93 INCLUSO 86,93

Roberto Brigido Coelho Nunes
Arganteta e Visanteta
C A UN 1 A 24358-1



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,8600	31,8600
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	26,3400	26,3400
I1747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,0000	36,8700	36,8700
				Total:	127,4600

Total Simples: 172,51
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 172,51

C3626		POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN			1.157,93
	MAO DE O		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I2312 I2543	ELETRICISTA SERVENTE	H H	0,3500 32,0000	20,7700 15,5500 Total:	7,2695 497,6000 504,8695
	MATERIAIS					
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1680	67,5000	11,3400
	I0280 I0356	BRITA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M3 M	0,2110 16,0000	76,1900 1,9600	16,0761 31,3600
	10336	CIMENTO PORTLAND	KG	53,0000	0,5600	29,6800
	12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	4,0000	10,9600	43,8400
	12309		ON	4,0000	10,9000	43,8400
	16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,0000	106,1200	106,1200
	16696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP- 588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,0000	414,6400	414,6400
		588.D/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR			Total:	653,0561
				Encarg	al Simples: gos Sociais: eral s/ BDI:	1.157,93 INCLUSO 1.157,93
C0112		ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA	UN			38,14
		MÍNIMA DE 50CM				
	MAO DE O		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	I1277	BRA JARDINEIRO	Unidade H	Coeficiente 0,1696	Preço 18,9500 Total:	Total 3,2139 3,2139
	I1277	BRA JARDINEIRO	Н	0,1696	18,9500 Total:	3,2139 3,2139
	I1277	BRA JARDINEIRO			18,9500	3,2139
	I1277	BRA JARDINEIRO	Н	0,1696 1,0000 Tot Encarg	18,9500 Total: 34,9300	3,2139 3,2139 34,9300
C3447	I1277	BRA JARDINEIRO	Н	0,1696 1,0000 Tot Encarg	18,9500 Total: 34,9300 Total: al Simples: gos Sociais:	3,2139 3,2139 34,9300 34,9300 38,14 INCLUSO
C3447	I1277	JARDINEIRO S ARBUSTO ORNAMENTAL LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	UN	0,1696 1,0000 Tot Encarg	18,9500 Total: 34,9300 Total: al Simples: gos Sociais:	3,2139 3,2139 34,9300 34,9300 38,14 INCLUSO 38,14

Roberto Brigido Coelho Nunes Argaileis e Visabilea CAUN'A 24535-1





COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS NÃO TABELADAS

QUADRO RESUMO DE COMPOSIÇÕES

cós	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO	CUSTO	
CÓD.	<u> </u>		S/ BDI	C/ BDI	
COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,93	129,48	
COMP.2 COMP.3	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO)	M UN	667,60 1287,78	856,46 1652.09	
COMP.4	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO	UN		2557,50	
COMP.5	REFLETOR 10W	UN	40,83	52,38	
COMP.6	REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) COM ESPESSURA DE 3MM	M2	292,86	375,71	
COMP.7 COMP.8	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE 6W LUMINÁRIA TIPO GLOBO COM LÂMPADA 30W	UN UN	49,66 171,39	63,71 219,88	
COMP.9	PERGOLADO/BRISE EM MADEIRA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE BASES E VERNIZ	UN	1137,35	•	
COMP.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS 275 V - 80KA	UN	180,16	231,13	
COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%			
CÓD	DESCRIÇÃO	CONSUMO	UNID.	CUSTO	TOTAL
10502	SERVIÇOS	0.1	uMêc	10202.0	1020.20
I8583 I8590	ENGENHEIRO PLENO ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	0,1 0,26	HxMÊS HxMÊS	18382,8 5868,92	1838,28 1525,92
10330	ENGINACIONO GENERALE DE GIAN	0,20		ERVIÇOS	
			TOT 4	CIMPLEC	2264.20
		-		L SIMPLES A 3 MESES	3364,20 10092,60
				DE 100%	100,93
				(28,29%)	28,55
			тот	AL GERAL	129,48
COMP.2	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, INCLUSIVE PINTURA DE	М			
CÓD	ACABAMENTO DESCRIÇÃO	CONSUMO	UNID.	CUSTO	TOTAL
COD	MÃO DE OBRA		CHID.		IVIAL
I2320	ENCANADOR	0,6600	H OTAL MÃO	20,32 DE ORDA	13,41
	MATERIAIS	10	OTAL MÃO	DE OBKA	13,41
1806	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"	0,2200	UN	139,24	30,63
I1950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2'	0,2200	UN	50,05	11,01
	SERVIÇOS		TOTAL MA	AIEKIAIS	41,64
C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	2,4200	М	234,04	566,38
C0096	REATERRO APILOADO	0,0990	M3	41,61	4,12
C1400 C0830	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	0,2800	M2 M3	66,19	18,53
C0830 C2784	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0,0280 0,1280	M3	525,88 41,21	14,72 5,27
C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	0,3801	M2	9,3	3,53
			TOTAL S	ERVIÇOS	612,55
			TOTA	L SIMPLES	667,60
					INCLUSO
				(28,29%) AL GERAL	188,86 856,46
сомр.3	LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO)	UN		TE GENOTE	050/10
CÓD	DESCRIÇÃO MÃO DE ORBA	CONSUMO	UNID.	CUSTO	TOTAL
I2543	MÃO DE OBRA SERVENTE	2,00	н	15,55	31,10
I2391	PEDREIRO	1,00	H _	20,77	20,77
	MATERIAIS	TC	OTAL MÃO	DE OBRA	51,87
	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO,				
42440	CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR	1	UN	1235,91	1235,91
	LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI		TOTAL MA	ATERIAIS	1235.91
					-
				L SIMPLES	1287,78
				(28,29%)	364,31
				AL GERAL	
COMP 4	DANCO EM MADEIDA COM DACE DE CONCRETO	UN			
COMP.4 CÓD	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO DESCRIÇÃO	CONSUMO	UNID.	CUSTO	TOTAL
	SERVIÇOS				
C0844 C1604	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	0,074 0,074	M3 M3	456,91 134,84	33,81 9,98
C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	2,130	M2	99,39	211,70
C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	12,600	М	133,59	1683,23
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	2,520	M2 TOTAL S	21,75 SERVIÇOS	54,81 1993,53
			IOIALS	-r4103	1993,33
				L SIMPLES	1993,53
				S SOCIAIS (28,29%)	INCLUSO 563,97
				AL GERAL	
					. ,

Roberto Birgido Coelho Nunes Argalleta e Uranziela CAU Nº A 248385-1





COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS NÃO TABELADAS

COMP.5 CÓD	REFLETOR 10W DESCRIÇÃO	UN CONSUMO	UNID.	CUSTO	TOTAL
I0042 I2312	MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	1,0000 1,0000 T (H H OTAL MÃO	16,77 20,77 DE OBRA	16,77 20,77 37,54
39389	MATERIAIS LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	0,2200	UN TOTAL MA	14,96 ATERIAIS	3,29 3,29
			ENCARGO: BDI	L SIMPLES S SOCIAIS (28,29%) AL GERAL	40,83 INCLUSO 11,55 52,38
COMP.6 CÓD	REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) COM ESPESSURA DE 3MM DESCRIÇÃO	M2 CONSUMO	UNID.	CUSTO	TOTAL
I1530 I2543	MÃO DE OBRA MONTADOR SERVENTE	2,0000 4,0000 T (H H OTAL MÃO	20,77 15,55 DE OBRA	41,54 62,20 103,74
I0824 M3231	MATERIAIS COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - E = 3 MM Serviço da Tabela SICRO 042022	2,3500 1,0500	KG M2 TOTAL MA	7,39 163,573 ATERIAIS	17,37 171,75 189,12
			ENCARGO: BDI	L SIMPLES S SOCIAIS (28,29%) AL GERAL	292,86 INCLUSO 82,85 375,71
COMP.7 CÓD	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE 6W DESCRICÃO	UN CONSUMO	UNID.	CUSTO	TOTAL
I0042 I2312	MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	0,8000 0,8000	H H	16,77 20,77	13,42 16,62
39388 I1380	MATERIAIS LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	1,0000 1,0000	UN UN UN TOTAL MA	7,38 12,24	30,04 7,38 12,24 19,62
			ENCARGO: BDI	L SIMPLES S SOCIAIS (28,29%) AL GERAL	49,66 INCLUSO 14,05 63,71
COMP.8 CÓD	LUMINÁRIA TIPO GLOBO COM LÂMPADA 30W DESCRICÃO	UN CONSUMO	UNID.	CUSTO	TOTAL
I0042 I2312	MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	0,8000 0,8000	H H OTAL MÃO	16,77 20,77 DE OBRA	13,42 16,62 30,04
I1379 I7388	MATERIAIS LUMINARIA TIPO GLOBO PLASTICO, COM BASE, SEM LÂMPADA LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS	1,0000 1,0000	UN UN	27,45 113,9 ATERIAIS	27,45 113,90 141,35
			ENCARGO: BDI	L SIMPLES S SOCIAIS (28,29%) AL GERAL	171,39 INCLUSO 48,49 219,88
COMP.9 CÓD	PERGOLADO/BRISE EM MADEIRA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE BASES E VERNIZ DESCRIÇÃO	UN CONSUMO	UNID.	CUSTO	TOTAL
C0844 C1604 C3991 C2678 C2667	SERVIÇOS CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,024 0,024 0,480 15,600 7,020	M3 M3 M2 M M2 TOTAL S	456,91 134,84 99,39 59,15 21,75 SERVIÇOS	10,97 3,24 47,71 922,74 152,69 1137,35
			ENCARGO: BDI	(28,29%)	1137,35 INCLUSO 321,76 1459,11
COMP.10 CÓD	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS 275 V - 80KA DESCRICÃO	UN CONSUMO	UNID.	CUSTO	TOTAL
10042	MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,0352	H	16,77	0,59





COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS NÃO TABELADAS


H 20,77 TOTAL MÃO DE OBRA ELETRICISTA 0,73 **1,32** I2312 0,0352

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) 39472 1,0000 UN 178,84 178,84

TOTAL MATERIAIS 178,84

TOTAL SIMPLES 180,16 ENCARGOS SOCIAIS **INCLUSO**BDI (28,29%) 50,97 **TOTAL GERAL 231,13**

Roberto Brigido Ccelho Nunes - Angalleta e Uranaleta CAU N° A 244366-1



Legenda dos pilares

Pilar que passa

Características dos materiais

<u>SEÇÃO</u> ESC 1:20		
30 24 24 26 N1 Ø5.0 C=107	277 4 N2 ø12.5 C=277	200

P1=P2=P3=P4

RELAÇÃO DO AÇO

4xP1

ESC 1:25


AÇO	Ν	DIAM	QUANT	C.UNIT	C.TOTAL
•		(mm)		(cm)	(cm)
CA60	1	5.0	104	107	11128
CA50	2	12.5	16	277	4432

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM	C.TOTAL	PESO + 0%
	(mm)	(m)	(kg)
CA50	12.5	44.3	42.7
CA60	5.0	111.3	17.2
PESO T (kg			
CA50 CA60	42.7 17.2		

Volume de concreto (C-30) = 1.01 m³ Área de forma = 13.44 m²

Forma do pavimento TÉRREO (Nível 0)




Vigas					
Nome	Seção	eção Elevação Nível			
	(cm)	(cm)	(cm)		
V1	15x30	0	280		
V2	15x30	0	280		

Características					
fck					
(kgf/cm²)	(kgf/cm²)				
300	268384				
Dimensão máxima do agregado = 19 mm					


Pilares				
Nome	lome Seção Elevação		Nível	
	(cm)	(cm)	(cm)	
P1	30x30	0	280	
P2	30x30	0	280	
P3	30x30	0	280	
P4	30x30	0	280	

Legenda dos pilares

Pilar que morre



Forma do pavimento COBERTURA (Nível 280)



RELAÇÃO DO AÇO

V

V1

AÇO	N	DIAM	QUANT	C.UNIT	C.TOTAL
_		(mm)		(cm)	(cm)
CA60	1	5.0	68	77	5236
	2	5.0	4	248	992
CA50	3	8.0	4	552	2208
	4	8.0	8	178	1424

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM	C.TOTAL	PESO + 0%
_	(mm)	(m)	(kg)
CA50	8.0	36.3	14.3
CA60	5.0	62.3	9.6
PESO T	OTAL		
(kg	1)		
CA50	14.3		
CA60	9.6		

Volume de concreto (C-30) = 0.45 m³ Área de forma = 8.37 m²

APROVAÇÃO:			
Roberto Brigido Coelho Nunes Arquiteto e Urbanista RN: 245922-1 PROJETISTA		ZAÇÃO	
A		DESENHO:	PRANCHA N°
A	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		02/02




REFORMA DE PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE

PROJETO ESTRUTURALPLANTA DE FÔRMA, DETALHAMENTO DAS VIGAS E DOS PILARES

LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE			
PROJETISTA:	ROBERTO BRIGIDO COELHO NUNES - ARQUITETO E URBANISTA - CAU: 245922-1	ESCALA:		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE	1:150		
DESENHISTA:	NATÁLIA QUEIROZ	DATA:		
ARQUIVO:	EST_PERG.PÇJS.GS_R0.DWG	NOV/2022		






	Pilar									Fundação								
Nome	Seção	Χ	Υ	Carga Máx.	Carga Mín.	Mx Máxin	no (kgf.m)	My Máxin	no (kgf.m)	Fx Máx	imo (tf)	Fy Máx	imo (tf)	Lado B	Lado H	h0 / ha	h1 / hb	df
	(cm)	(cm)	(cm)	(tf)	(tf)	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
P1	30x30	5.00	236.18	7.0	6.6	1000	-900	100	-500	0.0	-0.2	0.3	-0.4	110	110	30	30	150
P2	30x30	533.20	236.18	7.0	6.6	1000	-900	400	0	0.3	0.0	0.3	-0.4	110	110	30	30	150
P3	30x30	5.00	39.14	7.0	6.6	1000	-900	100	-500	0.0	-0.2	0.3	-0.4	110	110	30	30	150
P4	30x30	533.20	39.14	7.0	6.6	1000	-900	400	0	0.3	0.0	0.3	-0.4	110	110	30	30	150


5.00 P1, P3 533.20 P2, P4

(cm) 236.18 P1, P2 39.14 P3, P4

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



peso específico > 1600.00 kgf/m³



RELAÇÃO DO AÇO

4xP1		4xS1			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60 CA50	1 2 3	5.0 8.0 12.5	56 88 16	107 139 VAR	5992 12232 VAR

RESUMO DO AÇO


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	122.3	48.3
	12.5	32.8	31.6
CA60	5.0	59.9	9.2
PESO T	OTAL		
(kg	j)		
CA50	79.9		

Volume de concreto (C-30) = 1.88 m³ Área de forma = 12.48 m²



EST_PERG.PÇJS.GS_R0.DWG









PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO


01/01 02/10 REFORMA DE PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE


PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA EXISTENTE E CORTE

LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	
PROJETISTA:	ROBERTO BRÍGIDO COELHO NUNES - ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A248366-1	ESCALA
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	INDICADA
DESENHISTA:	ABNER RUFINO	DATA:
ARQUIVO:	PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO.rvt	NOVEMBRO/2022







		QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES	DE PISO	
TIPO	COD	DESCRIÇÃO	ÁREA	PERÍMETRO
PISO	01	PISO INTERTRAVADO CINZA PISO INTERTRAVADO AZUL	789.38 m ² 309.74 m ²	271.05 296.06
	03 04	PISO BORRACHADO GRAMADO	117.41 m² 124.41 m²	61.17 130.35





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO


01/01 04/10 REFORMA DE PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE

PROJETO ARQUITETÔNICO


PLANTA BAIXA REFORMADA

LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO		
PROJETISTA:	ROBERTO BRÍGIDO COELHO NUNES - ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A248366-1	ESCALA	X
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	INDICADA	
DESENHISTA:	ABNER RUFINO	DATA:	0
ARQUIVO:	PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO.rvt	NOVEMBRO/2022	






1 | CORTE AA




2 | CORTE BB 1 : 100



3 | CORTE CC





QUADRO DE AREAS					
AMBIENTE	ÁREA	PERÍMETRO			
OANITEIDO OA	1.122	0.77			
CANTEIRO 01	1.13 m²	3.77			
CANTEIRO 02	1.13 m ²	3.77			
CANTEIRO 03	1.13 m ²	3.77			
CANTEIRO 04	1.13 m ²	3.77			
CANTEIRO 05	1.13 m ²	3.77			
CANTEIRO 06	1.13 m ²	3.77			
CANTEIRO 07	1.13 m²	3.77			
CANTEIRO 08	18.81 m²	17.10			
CANTEIRO 09	18.82 m²	17.10			
CANTEIRO 10	20.03 m ²	17.55			
CANTEIRO 11	20.03 m ²	17.55			
CANTEIRO 12	18.82 m²	17.10			
CANTEIRO 13	20.03 m ²	17.55			



PAU-BRANCO



IPÊ AMARELO



CARNAÚBA

	QUADRO DE VEGETAÇÃO							
lo	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	QUANTIDADE	ALTURA DA PODA	LOCALIZAÇÃO NO PROJETO			
1	PAU BRANCO	AUXEMMA ONCOCALYX	3 un	15,00 m	Aplicação os canteiros 8, 9 e 10.			
2	IPÊ AMARELO	HANDROANTHUS ALBUS	3 un	15,00 m	Aplicação os canteiros 10, 11 e 13.			
13	CARNAÚBA	COPERNICIA PRUNIFERA	7 un	15,00 m	Aplicação os canteiros 1 ao 7.			

APROVAÇÃO:






PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	01/01	06/ 1
REFORMA DE PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NO MUNIO	CÍPIO DE GI	ENERAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA PAISAGISMO

LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	
PROJETISTA:	ROBERTO BRÍGIDO COELHO NUNES - ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A248366-1	ESCALA
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	INDICADA
DESENHISTA:	ABNER RUFINO	DATA:
AROLUVO:	PRACA JOSÉ SEVERINO EILHO rut	NOVEMBRO/2022







QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

LEGENDA DE DESENHOS




PD - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EXTERNO


COMPRIMENTO PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 139.34 PISO PODOTÁTIL ALERTA 22.25


QUADRO LEGENDA - PISO TÁTIL



EXTERNO: PISO TÁTIL ALERTA EM CONCRETO 25x25cm, E=3cm







FISCALIZAÇÃO

APROVAÇÃO:





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

REFORMA DE PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE


PROJETO ARQUITETÔNICO


PLANTA BAIXA DE ACESSIBILIDADE


LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	
PROJETISTA:	ROBERTO BRÍGIDO COELHO NUNES - ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A248366-1	ESCALA
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	INDICADA
DESENHISTA:	ABNER RUFINO	DATA:
ARQUIVO:	PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO.rvt	NOVEMBRO/2022





01/01 07/10

















PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO 01/01 09/ 10 REFORMA DE PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE


PROJETISTA

PROJETO ARQUITETÔNICO


DETALHAMENTOS E AMPLIAÇÕES









1 | AMPLIAÇÃO ROTATORIA 1:50





2 | ELEVAÇÃO ROTATÓRIA 1 : 50



DETALHAMENTO OBELISCO 1:50

	PISO INTERTRA GRAMADO			41.71 m ² 10.77 m ²	61.05 34.85
					34.83
		OUADRO Γ	DE VEGETAÇÃO) ROTATÓRIA	
N° N	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	QUANTIDADE	ALTURA DA PODA	LOCALIZAÇÃO NO PROJETO
01 MA	IALVA BRANCA	SIDA CORDIFOLIA	3 un	50 cm	Aplicação em ambos canteiros da rotatória
02 C	CUSPIDARIA	CUSPIDARIA CONVOLUTA	4 un	30 a 40 cm	Aplicação nas pérgolas adjacentes aos bancos, como trepadeiras.

5.04 m² 5.04 m² 15.85 15.85

QUADRO DE ÁREAS ROTATÓRIA




MALVA BRANCA

CANTEIRO ROTATORIA 01 CANTEIRO ROTATORIA 02 CANTEIRO ROTATORIA 03



CUSPIDARIA



DET. BRISE PARA VEGETAÇÃO TREPADEIRA 1:20





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

REFORMA DE PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE


PROJETO ARQUITETÔNICO


AMPLIAÇÃO ROTATÓRIA

LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO		
PROJETISTA:	ROBERTO BRÍGIDO COELHO NUNES - ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A248366-1	ESCALA	*
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	INDICADA	1000
DESENHISTA:	ABNER RUFINO	DATA:	
ARQUIVO:	PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO.rvt	NOVEMBRO/2022	1



01/01 10/10






e Caixa de passagem 300x300x300 no piso Entrada de serviço Luminária LED 30W **)** Lâmpada LED Quadro de distribuição Quadro de medição

Legenda das indicações

Lum Luminárias externas - Ledvance Floodlight baixa potência 30W





REFORMA DE PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE

PROJETO ELÉTRICO PLANTA BAIXA, QUADROS DE CARGAS E DEMANDA E DIAGRAMA UNIFILAR

LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE		
PROJETISTA:	ROBERTO BRIGIDO COELHO NUNES - ARQUITETO E URBANISTA - CAU: 245922-1	ESCALA:	
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE	1:125	
DESENHISTA:	JADE ELENA	DATA:	
ARQUIVO:	REF_PRA_JSF_GS_ELE_R1.DWG	OUT/2022	

