


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ÁREA URBANA
LOCAL:
RUA GEIRZA BARROSO, BAIRRO ATLÂNTICO
MUNICÍPIO:
PARACURU-CE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)
TABELA SINAPI 04/2024 DESONERADA
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/05/2024
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,06% (HORA) - 47,67% (MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTARIA SEM DESONERAÇÃO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
								15.232,00
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	117,17	152,32	15.232,00
1.1	SINAPI	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
								482.281,67
2			PAVIMENTAÇÃO					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	183,41	238,43	1.072,94
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.956,65	0,28	0,36	1.424,39
2.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINAMENTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	4.003,18	2,60	3,38	13.530,75
2.4	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF. 05/2020	M2	2.872,71	52,65	68,45	196.637,00
2.5	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	1.893,76	43,09	56,02	106.088,44
2.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	1.847,29	31,66	41,16	76.034,45
2.7	SEINFRA	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	40,53	112,70	146,51	5.938,05
2.8	SEINFRA	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	575,18	50,91	66,18	38.065,42
2.9	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	235,63	141,98	184,57	43.490,23
								8.813,99
3			SERVIÇOS FINAIS					
3.1	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,75	781,14	989,48	1.731,59
3.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.956,65	1,38	1,79	7.082,40
								506.327,66
TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO (R\$)								506.327,66

PARACURU-CE, MAIO DE 2025


Diego Ribeiro Cunha Braga
Engenheiro Civil
Crea-49.613-D/CE
RNP-061103011-7