

Arnóbio de Azevedo Pereira
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.



REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.CP.SME/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE


A empresa **DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita sob o número de CNPJ nº 07.432.752/0001-70 situada á Rua Francisco Bolivar F. Costa, 173, Bairro João Ribeiro Lima, Ubajara Ceará, vem por meio de seu representante legal o Sr. ANTONIO DE AGUIAR PRADO, brasileiro, divorciado, empresário, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fundamento legal no art. 109, inciso i, alínea "a" § 2º. Da Lei Federal nº. 8.666/93, inconformada, vem interpor o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** pelos motivos de fatos e de direito expostos.

Prezados membros da comissão,

1. **Motivo da desabilitação:** O ajuste de encargos sociais e BDI foi realizado conforme dados reais praticados pela empresa, garantindo maior aderência à realidade do mercado e às exigências do certame.
2. **Impacto sobre o valor final:** As alterações promovidas **não impactam o valor final da proposta**, mantendo-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo edital e pelas normas de licitação vigentes.
3. **Adequação às normas:** O ajuste realizado visa refletir com exatidão os custos e encargos aplicáveis, sem comprometer a competitividade ou a regularidade da proposta apresentada.
4. **Informações complementares:** Junto a este, apresentamos as informações alteradas que tratam dos encargos sociais e BDI, como também toda a proposta readequada, demonstrando que as mudanças aplicadas estão alinhadas à realidade praticada pela empresa sem prejuízo ao valor final da proposta.

Diante do exposto, requeremos a reconsideração da decisão de desclassificação e a consequente reclassificação da empresa no referido processo licitatório, garantindo o princípio da legalidade, da ampla concorrência e da razoabilidade.

Sem mais, nos colocamos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais.



Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 476
P.M. CARIRÉ

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	DATA: 05/05/2025	L.S. Hora: 86,44%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	BDI: 25,00%	L.S. Máx: 47,46%
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ - CE	PONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SINIFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0SERVIÇO		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 121.819,05		

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	3,35
TOTAL		3,67
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		4,62
Impostos		
I	PIS	0,66
	COFINS	3,04
	ISS	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,20

BDI = 25,00%

$$\left(\frac{((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$



Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 477
PM CARIRÉ


Dimensional	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	DATA: 05/05/2025	L.S. Nbre: 09,44%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	BDI: 25,00%	L.S. Mês: 47,49%
	LOCAL:	SEDE - CARIRÉ - CE	FONTE:	VERSÃO:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	UNIDADES:	1.6 SERVIÇO		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 121.819,05		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		8,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
TOTAL		15,35	11,62



Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
TOTAL		8,70	3,62

E	GRUPO E		
E1	TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	4,43	5,56
TOTAL		4,43	5,56

A + B + C + D + E = 84,44 47,48

Na hipótese desta comissão não acatar este **recurso administrativo**, peço que o mesmo seja submetido às Autoridades Superiores.

Ciente do que disse e que da falsa declaração, implica a sansão prevista no art. 25 da Lei nº. 7.998, de 1990.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Ubajara - Ce, 05 de MAIO de 2025.


DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ANTONIO DE AGUIAR PRADO
ADMINISTRADOR - CRA- CE 11.301



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.CP.SME/2025
Processo Administrativo Nº 01.26.02-SME/2025

Prezados Senhores,

A empresa **DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP**, cadastrada no CNPJ sob o nº 07.432.752/0001-70, por seu representante legal abaixo assinado, vem por meio desta apresentar a proposta de preços para o processo acima citado:

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.432.752/0001-70

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BOLÍVAR F. COSTA, 173, BAIRRO: JOÃO RIBEIRO LIMA UBAJARA - CE - CEP: 62.350-000
REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO DE AGUIAR PRADO - CPF: 710.807.672-15 - RG Nº 98028042175 SSP-CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 479
P M CARIRÉ

ITEM	RESUMO DAS OBRAS	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.	R\$ 121.819,05
	VALOR POR EXTENSO: (CENTO E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)	R\$ 121.819,05
	DESCONTO APROXIMADAMENTE: (DEZOITO INTEIROS E SESENTA E CINCO CENTESIMOS)	18,65%

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D



Prazo de Execução: 03 (TRÊS) meses; (CONFORME EDITAL)
Validade da Proposta: 180 (CENTO E OITENTA) dias.

- Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do edital.
 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
 - Anexar o Orçamento Detalhado, Composições de Pregos Unitários, Composições de BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico-Financeiro da proposta.
 - Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr.: ANTÔNIO DE AGUIAR PRADO**, portador da carteira de Identidade nº 98028042175 SSP-CE e CPF sob o Nº 710.807.672-15, como representante legal desta empresa.
 - Declara para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
 - Declara, sob penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
 - Declara, sob penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
 - Declara, sob as penas da Lei, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 480
P.M. CARIRÉ
Assinatura: [Assinatura]
Carimbo: [Carimbo]

Dr. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

- Declara, sob as penas da Lei, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI /MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- Declara, sob as penas da Lei, que atendemos aos requisitos do Art.º 3º da LC nº 123/2006, como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para fazer jus aos benefícios previstos nessa Lei.
- Declara, sob as penas da Lei, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Declara, sob as penas da Lei, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declara, sob as penas da Lei, que nos valores propostos estão todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- Declara, sob as penas da Lei, que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Declara, sob as penas da Lei, que no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- Declara, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declara, sob as penas da Lei, que conhecemos todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.
- Declara, sob as penas da Lei, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declara, sob as penas da Lei, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
- Declara, sob as penas da Lei, nos termos e para os fins do artigo 4º, VII, da lei federal nº 10.520/2002, para os devidos Fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no edital do Processo Licitatório em epígrafe.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, que possui capacidade de execução do objeto da licitação e que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços e objetos do presente certame.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 481
P. M. CARIRÉ

Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D



- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, que tomou conhecimento do Edital, seus anexos e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital.
- Declara, sob as penas da Lei, que estamos plenamente cientes do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- Declara, sob as penas da lei, que atendera as exigências do Edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e a CNDT.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins que não temos nenhum vínculo empregatício de nenhuma natureza, com a Prefeitura Municipal.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins ter conhecimento e aceitação do Teor do Edital.
- Declara, sob as penas da Lei, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seus anexos e que concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.
- Declara, sob as penas da Lei, a empresa não contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da sumula vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- Declara, sob as penas da Lei, cumpro as exigências de reserva de cargos para a pessoa com deficiência e para reabilitados da previdência social, previstas na lei e em outras normas específicas.
- Declara, sob as penas da Lei, que concordamos integralmente com os termos do edital e seus anexos.
- Declara, sob as penas da Lei, que tomamos conhecimento do Edital, seus anexos e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital.
- Declara, sob as penas da Lei, que tomamos conhecimento de todas as informações, condições e peculiaridades da contratação para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- Sob as penas da Lei, que o Sr. **FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS**, Engenheiro Civil, solteiro, portador da Carteira Profissional do CREA-CE Nº **51486/D**, inscrito no CPF Nº **600.448.493-89**, **Carteira de Identidade sob o Nº 2001004001604 SSP-CE**, residente e domiciliado a **AV DEP. MANOEL RODRIGUES, Nº 255, CENTRO, CARIRÉ/CE**, foi o responsável pela elaboração da proposta e orçamento.
- DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 - A proposta apresentada para participar desta licitação, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer pessoa;

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COLOCAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 482
P.M. CARIRÉ
Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D



- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste certame, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste certame, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Prefeitura, antes da abertura oficial das propostas.

Atenciosamente,


REPRESENTANTE LEGAL

ANTÔNIO DE AGUIAR PRADO

CPF Nº: 710.807.672-15 | RG Nº 98028042175 SSP-CE



Ubajara – CE, 05 de MAIO 2025



FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE Nº 51486/D
RNP: 0812270025
CPF Nº 600.448.493-89

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com


Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ		
DATA:	05/05/2025		
L.S. Hora:	84,44%		
L.S. Mês:	47,40%		
DESCRÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ		
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		
UNIDADES:	1.0SERVIÇO		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 121.819,05		
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	A - REFORMA						R\$ 97.455,24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJOS SI REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,30	R\$ 51,24	R\$ 366,51
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 22,21	R\$ 15,37
1.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	5,20	R\$ 11,95	R\$ 22,21
1.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	31,24	R\$ 8,54	R\$ 62,14
1.2	PADEDES E PAINÉIS						R\$ 266,79
1.2.1	C0073	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 51,53	R\$ 3.037,82
1.2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	0,49	R\$ 123,78	R\$ 154,59
1.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	138,13	R\$ 9,79	R\$ 60,85
1.2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	2,24	R\$ 656,38	R\$ 1.352,29
1.3	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						R\$ 1.470,29
1.3.1	C1989	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUIOLINHO	SEINFRA	M2	3,80	R\$ 173,20	R\$ 658,16

MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 484
P.M. CARIRÉ

Fco. Edgar Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com



Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocaloesltda@outlookmail.com

1.4	COBERTURA					
1.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	532,80	R\$ 41,84
1.4.2	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	104,03	R\$ 124,86
1.4.3	C462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	104,03	R\$ 57,53
1.4.4	C463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	21,45	R\$ 24,63
1.4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	42,90	R\$ 11,45
1.4.6	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	42,90	R\$ 68,82
1.5	REVESTIMENTOS					
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,24	R\$ 6,07
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	31,24	R\$ 32,08
1.6	PISOS					
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,24	R\$ 529,40
1.6.2	C2996	CERÂMICA, ESMALTADA, RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	104,03	R\$ 56,16
1.6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	104,03	R\$ 8,22
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 209,64
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 194,76
1.7.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 530,33
1.7.4	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIPA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 113,04
1.7.5	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 243,74
1.7.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	100,00	R\$ 34,48
1.7.7	C1998	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4,00	R\$ 160,29
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
1.8.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	10,00	R\$ 14,32

1.8.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	20,00	R\$ 14,73	R\$ 294,60
1.8.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	4,00	R\$ 22,35	R\$ 89,40
1.8.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	4,00	R\$ 40,14	R\$ 160,56
1.8.5	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	39,00	R\$ 5,87	R\$ 228,93
1.8.6	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	20,00	R\$ 7,09	R\$ 141,80
1.8.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 14,33	R\$ 114,64
1.8.8	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 19,65	R\$ 39,30
1.8.9	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 36,09	R\$ 36,09
1.8.10	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 15,08	R\$ 60,32
1.8.11	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64
1.8.12	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 19,05	R\$ 38,10
1.8.13	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 13,62	R\$ 272,40
1.9	PINTURA						R\$ 28.187,76
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	449,73	R\$ 18,70	R\$ 8.409,95
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	449,73	R\$ 17,24	R\$ 7.753,35
1.9.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	449,73	R\$ 10,50	R\$ 4.722,17
1.9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	449,73	R\$ 15,93	R\$ 7.164,20
1.9.5	C1278	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,80	R\$ 36,34	R\$ 138,09
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.099,60
1.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	104,03	R\$ 10,57	R\$ 1.099,60
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 24.363,81
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 97.455,24
						VALOR TOTAL:	R\$ 121.819,05

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	DATA: 05/05/2025	PORTA: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONER
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	BDI: 25,00%		
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ - CE	L.S. Hora: 84,44%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	L.S. Mês: 47,48%		
UNIDADES:	1,0 SERVIÇO			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 121.819,05			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	A - REFORMA										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS SI/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,30	R\$ 51,24		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,37	R\$ 4,59
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 22,21		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,21	R\$ 22,21
1.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	5,20	R\$ 11,95		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,14	R\$ 62,14
1.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	31,24	R\$ 8,54		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,79	R\$ 266,79
1.2	PAREDES E PAINÉIS										
1.2.1	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1,28)	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 36,77	R\$ 14,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,53	R\$ 154,59
1.2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	0,49	R\$ 44,47	R\$ 79,30	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 123,78	R\$ 60,65
1.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	138,13	R\$ 2,84	R\$ 8,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,79	R\$ 1,352,29
1.2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	2,24	R\$ 358,14	R\$ 295,22	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 656,38	R\$ 1,470,29
1.3	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS										
1.3.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUIOLINHO	SEINFRA	M2	3,80	R\$ 30,46	R\$ 142,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,20	R\$ 658,16
1.4	COBERTURA										
1.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	532,80	R\$ 38,36	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,84	R\$ 22,292,35

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 487
P.M. CARIRÉ

Eng. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

1.4.2	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	104,03	R\$ 53,09	R\$ 71,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,66	R\$ 12.968,38
1.4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	104,03	R\$ 38,39	R\$ 19,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,53	R\$ 5.984,85
1.4.4	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	21,45	R\$ 17,86	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,63	R\$ 528,31
1.4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	42,90	R\$ 10,76	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 491,21
1.4.6	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	42,90	R\$ 41,81	R\$ 27,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,82	R\$ 2.952,38
1.5	REVESTIMENTOS										
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,24	R\$ 4,24	R\$ 1,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,07	R\$ 1.191,81
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	31,24	R\$ 25,78	R\$ 6,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,08	R\$ 1.002,18
1.6	PISOS										
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa CIPREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,24	R\$ 259,51	R\$ 287,36	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 529,40	R\$ 10.000,91
1.6.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	104,03	R\$ 20,93	R\$ 35,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,16	R\$ 3.303,46
1.6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (800 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	104,03	R\$ 6,97	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,22	R\$ 855,13
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS										
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 142,28	R\$ 67,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,84	R\$ 6.029,21
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 142,26	R\$ 52,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,76	R\$ 419,68
1.7.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 68,68	R\$ 460,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,33	R\$ 389,52
1.7.4	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 22,65	R\$ 90,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,04	R\$ 530,33
1.7.5	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 12 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 163,58	R\$ 80,15	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 243,74	R\$ 113,04
1.7.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	100,00	R\$ 18,11	R\$ 16,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,48	R\$ 487,48
1.7.7	C1998	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	4,00	R\$ 30,00	R\$ 130,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,29	R\$ 3.448,00
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
1.8.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	10,00	R\$ 12,50	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,32	R\$ 1.685,98
1.8.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	20,00	R\$ 10,82	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,73	R\$ 143,20
1.8.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	4,00	R\$ 15,92	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 22,35	R\$ 284,60
1.8.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	4,00	R\$ 24,77	R\$ 15,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,14	R\$ 89,40
1.8.5	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	39,00	R\$ 3,89	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,87	R\$ 160,56
								R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 228,93

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

P.M. CARIRÉ

Fl. 488

Eng. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

1.8.6	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	20,00	R\$ 4,24	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 7,09	R\$ 141,80
1.8.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 7,42	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 14,33	R\$ 114,64
1.8.8	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 10,26	R\$ 9,39	R\$ 0,00	R\$ 19,65	R\$ 39,30
1.8.9	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 18,75	R\$ 17,34	R\$ 0,00	R\$ 36,09	R\$ 36,09
1.8.10	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 7,43	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 15,08	R\$ 60,32
1.8.11	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 10,27	R\$ 13,05	R\$ 0,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64
1.8.12	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 10,26	R\$ 8,79	R\$ 0,00	R\$ 19,05	R\$ 38,10
1.8.13	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 5,92	R\$ 7,70	R\$ 0,00	R\$ 13,62	R\$ 272,40
1.9	PINTURA									
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	449,73	R\$ 13,38	R\$ 5,32	R\$ 0,00	R\$ 18,70	R\$ 8.409,85
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	449,73	R\$ 13,38	R\$ 3,86	R\$ 0,00	R\$ 17,24	R\$ 7.753,35
1.9.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	449,73	R\$ 9,06	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 10,50	R\$ 4.722,17
1.9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	449,73	R\$ 6,77	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 15,93	R\$ 7.164,20
1.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,80	R\$ 28,31	R\$ 8,03	R\$ 0,00	R\$ 36,34	R\$ 138,09
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS									
1.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	104,03	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,57	R\$ 1.099,60
							VALOR BDI TOTAL:		R\$ 24.363,81	
							VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 97.455,24	
							VALOR TOTAL:		R\$ 121.819,05	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 489
P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

		RESUMO DO ORÇAMENTO			
		OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	DATA: 05/05/2025	L.S. Hora: 94,44%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	BDI: 25,00%	L.S. Mês: 47,46%		
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ - CE	PONTE	VERSÃO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
UNIDADES:	1.0SERVIÇO				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 121.819,05				

1 A - REFORMA

2 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

R\$ 97.455,24 100,00
R\$ 24.363,81 0,00
R\$ 24.363,81 100,00
R\$ 97.455,24
R\$ 121.819,05

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:



Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRAS:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
UNIDADES:	1.0SERVIÇO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 121.819,05
DATA : 05/05/2025 BDI : 25,00% L.S. Hora: 84,44% L.S. Mês: 47,40% VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO FONTE SEINFRA	

1.1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/ REAPROVEITAMENTO (M3)					
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24544148	R\$ 24,1600	R\$ 5,9299
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,45441481	R\$ 18,4600	R\$ 45,3085
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,2384
VALOR:					R\$ 51,24

1.1.2. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10638541	R\$ 24,1600	R\$ 2,5703
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,06385409	R\$ 18,4600	R\$ 19,6387
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,2090
VALOR:					R\$ 22,21

1.1.3. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
 CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
 Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 491
 P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 51.486/D



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05725530	R\$ 24,1600	R\$ 1,3833
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57255304	R\$ 18,4600	R\$ 10,5693
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,9526
VALOR:						R\$ 11,95

1.1.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,04090038	R\$ 24,1600	R\$ 0,9882
12543	SERVENTE	H	0,40900383	R\$ 18,4600	R\$ 7,5502
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,5384
VALOR:					R\$ 8,54

1.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,01500000	R\$ 68,3900	R\$ 1,0259
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	R\$ 0,7900	R\$ 1,7222
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,2844
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 10,7500
TOTAL Material:					R\$ 14,7825
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,82013422	R\$ 24,1600	R\$ 19,8144
12543	SERVENTE	H	0,91855033	R\$ 18,4600	R\$ 16,9564
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,7708
VALOR:					R\$ 51,53

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 492
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

1.2.2. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTIEIRO	SEINFRA	H	0,23367062	R\$ 19,1000	R\$ 4,4631
10498 CARPINTIEIRO	SEINFRA	H	0,23367062	R\$ 24,1600	R\$ 5,6455
Serviço				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,1086
C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,93468247	R\$ 81,1500	R\$ 75,8495
C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,18693649	R\$ 202,3300	R\$ 37,8229
				TOTAL Serviço:	R\$ 113,6724
				VALOR:	R\$ 123,78

1.2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,8100	R\$ 6,6815
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 13,5200	R\$ 0,2704
Mão de Obra				TOTAL Material:	R\$ 6,9519
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06564359	R\$ 19,1000	R\$ 1,2538
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06575324	R\$ 24,1600	R\$ 1,5886
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,8424
				VALOR:	R\$ 9,79

1.2.4. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Equipamento Carga Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10788 VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	SEINFRA	H	0,23270587	R\$ 1,7816	R\$ 0,4146

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17487 CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	SEINFRA	0,30000000	R\$ 110,2000	R\$ 33,0600
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,4146
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	1,34253384	R\$ 24,1600	R\$ 32,4356
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	3,13257896	R\$ 18,4600	R\$ 57,8274
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 90,2630
Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0638 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	SEINFRA	0,83977369	R\$ 407,7000	R\$ 383,1457
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	SEINFRA	0,83977369	R\$ 159,0800	R\$ 149,4992
TOTAL Serviço:					R\$ 532,6449
VALOR:					R\$ 656,38

1.3.1. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TJO LINHO (M2)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	SEINFRA	0,00050000	R\$ 97,8400	R\$ 0,0489
10208 BATENTE DE FERRO	M	SEINFRA	1,30000000	R\$ 20,5900	R\$ 26,7670
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	0,15000000	R\$ 0,5800	R\$ 0,0870
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	SEINFRA	0,33000000	R\$ 23,6600	R\$ 7,8078
11224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	SEINFRA	1,00000000	R\$ 108,0200	R\$ 108,0200
TOTAL Material:					R\$ 142,7307
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	H	SEINFRA	0,81887826	R\$ 24,1600	R\$ 19,7841
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,28633870	R\$ 24,1600	R\$ 6,9179

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20428158	R\$ 18,4600	R\$ 3,7710
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,4720
					VALOR:	R\$ 173,20

1.4.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 3,4800	
					TOTAL Material:	R\$ 3,4800
Mão de Obra						
	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	H	0,90013900	R\$ 24,1600	R\$ 21,7474	
12543	SERVENTE	H	0,90013900	R\$ 18,4600	R\$ 16,6166	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,3640
					VALOR:	R\$ 41,84

1.4.2. C1337 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)						
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,23000000	R\$ 11,3900	R\$ 2,6174	
11495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,02600000	R\$ 2,587,7300	R\$ 67,2810	
11724	PREGO	KG	0,12000000	R\$ 13,9100	R\$ 1,6692	
					TOTAL Material:	R\$ 71,5676
Mão de Obra						
	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	1,22739266	R\$ 19,1000	R\$ 23,4432	
10498	CARPinteIRO	H	1,22739266	R\$ 24,1600	R\$ 29,6538	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 53,0970
					VALOR:	R\$ 124,66

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 495
P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

1.4.3. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)					
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	R\$ 0,5900	33,000000000		R\$ 19,1400
TOTAL Material:					R\$ 19,1400
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	R\$ 24,1600	0,90072704		R\$ 21,7616
12543 SERVENTE	H	R\$ 18,4600	0,90072704		R\$ 16,6274
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,3890
VALOR:					R\$ 57,53

1.4.4. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)					
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	R\$ 2,0900	3,000000000		R\$ 6,2700
TOTAL Material:					R\$ 6,2700
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	R\$ 24,1600	0,41193978		R\$ 9,9525
12543 SERVENTE	H	R\$ 18,4600	0,41193978		R\$ 7,6044
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,5569
Serviço	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:2:9	M3	R\$ 489,7000	0,00164776		R\$ 0,8069
TOTAL Serviço:					R\$ 0,8069
VALOR:					R\$ 24,63

1.4.5. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)					
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com



10108	AREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 97,8400	R\$ 0,2446
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,7900	R\$ 0,2560
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,5800	R\$ 0,1879
TOTAL Material:						R\$ 0,6885
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24537572	R\$ 24,1600	R\$ 5,9283
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,26173411	R\$ 18,4600	R\$ 4,8316
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,7599
VALOR:						R\$ 11,45

1.4.6. C0861 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)						
Material						
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 19,0100	R\$ 19,5803
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,08000000	R\$ 13,0800	R\$ 1,1772
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 51,6000	R\$ 2,0640
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 104,8300	R\$ 4,1932
TOTAL Material:						R\$ 27,0147
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98162981	R\$ 19,1000	R\$ 18,7491
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98215337	R\$ 23,4800	R\$ 23,0610
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,8101
VALOR:						R\$ 68,82

1.5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98162981	R\$ 19,1000	R\$ 18,7491
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98215337	R\$ 23,4800	R\$ 23,0610
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,8101
VALOR:						R\$ 68,82

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 497
P.M CARIRÉ

Fco. Edison Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

10109	AREA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 68,3900	R\$ 0,4172
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5800	R\$ 1,4094
TOTAL Material:					R\$ 1,8266	
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,08188302	R\$ 24,1600	R\$ 1,9783
		SEINFRA	H	0,12282454	R\$ 18,4600	R\$ 2,2673
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,2456	
VALOR:					R\$ 6,07	

1.5.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,51246007	R\$ 24,1600	R\$ 12,3810
		SEINFRA	H	0,51246007	R\$ 18,4600	R\$ 9,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,8410	
Serviço						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	0,02135250	R\$ 479,4600	R\$ 10,2377
TOTAL Serviço:					R\$ 10,2377	
VALOR:					R\$ 32,08	

1.6.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,82090220	R\$ 24,1600	R\$ 43,9930
		SEINFRA	H	5,46270660	R\$ 18,4600	R\$ 100,8416
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 144,8346	
Serviço						
		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3			

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 498
P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

SEINFRA	M3	0,91045110	R\$ 422,3900	R\$ 384,5654
TOTAL Serviço:			R\$ 384,5654	
VALOR:			R\$ 529,40	

1.6.2. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEL-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	R\$ 1,9800	R\$ 11,8800
18498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEL-5/PEI-4	M2	1,10000000	R\$ 21,2300	R\$ 23,3530
TOTAL Material:				R\$ 35,2330
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,49085396	R\$ 24,1600	R\$ 11,8590
12543 SERVENTE	H	0,49126787	R\$ 18,4600	R\$ 9,0688
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 20,9278
VALOR:				R\$ 56,16

1.6.3. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	R\$ 5,3800	R\$ 1,2535
TOTAL Material:				R\$ 1,2535
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,16339468	R\$ 24,1600	R\$ 3,9476
12543 SERVENTE	H	0,16339468	R\$ 18,4600	R\$ 3,0163
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,9639
VALOR:				R\$ 8,22

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 499
P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

1.7.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA		M3	0,00350000	R\$ 97,8400	R\$ 0,3424
10441 CAL HIDRATADA		KG	2,50000000	R\$ 0,7900	R\$ 1,9750
10805 CIMENTO PORTLAND		KG	2,50000000	R\$ 0,5800	R\$ 1,4500
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM		UN	2,00000000	R\$ 0,6500	R\$ 1,3000
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM		UN	4,00000000	R\$ 2,1700	R\$ 8,6800
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"		UN	1,00000000	R\$ 4,8600	R\$ 4,8600
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM		UN	2,00000000	R\$ 1,7800	R\$ 3,5600
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM		UN	1,00000000	R\$ 2,7700	R\$ 2,7700
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM		UN	1,00000000	R\$ 3,3700	R\$ 3,3700
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")		M	1,20000000	R\$ 3,5400	R\$ 4,2480
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")		M	5,00000000	R\$ 7,0000	R\$ 35,0000
Mão de Obra				TOTAL Material:	R\$ 67,5554
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR		H	2,45478398	R\$ 19,1000	R\$ 46,8666
12320 ENCANADOR		H	2,45478398	R\$ 23,4800	R\$ 57,6386
12543 SERVENTE		H	2,04566165	R\$ 18,4600	R\$ 37,7629
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 142,2681
				VALOR:	R\$ 209,84

1.7.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA		M3	0,00400000	R\$ 97,8400	R\$ 0,3914
10441 CAL HIDRATADA		KG	3,00000000	R\$ 0,7900	R\$ 2,3700

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 1,7400
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,2200	R\$ 7,2200
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,9300	R\$ 3,8600
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6600	R\$ 2,6600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,8900	R\$ 13,8900
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2200	R\$ 3,2200
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 12,9400	R\$ 4,2702
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,6500	R\$ 8,4750
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,8000	R\$ 4,4000
				TOTAL Material:		R\$ 92,4966

Mão de Obra					TOTAL Material:	R\$ 52,4966
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,45443704	R\$ 19,1000	R\$ 46,8797
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,45443704	R\$ 23,4800	R\$ 57,6302
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,04536420	R\$ 18,4600	R\$ 37,7574
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 142,2673
					VALOR:	R\$ 194,76

1.7.3. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	R\$ 179,1600	R\$ 179,1600
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	R\$ 217,2500	R\$ 217,2500
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 18,4800
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,1624
I1579	PARAFUSO CROMADO P/fixação sanitários, inclusive porca cega, arruela e bucha de nylon	UN	2,00000000	R\$ 7,6800	R\$ 15,3600
I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,00000000	R\$ 30,2200	R\$ 30,2200

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
 CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
 Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 501
 P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 51.486/D

Mão de Obra	Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL Material:
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,63608286	R\$ 19,1000	R\$ 460,6524
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,63660176	R\$ 23,4800	R\$ 31,2492
						R\$ 38,4321
						R\$ 66,6813
						VALOR: R\$ 530,33

1.7.4. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)						
Material						
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M	0.28000000	R\$ 0,2900	R\$ 0,0812
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 90,3100	R\$ 90,3100
				TOTAL Material:		
				R\$ 90,3912		
Mão de Obra						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0.53163686	R\$ 19,1000	R\$ 10,1543
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.53225809	R\$ 23,4800	R\$ 12,4974
				TOTAL Mão de Obra:		
				R\$ 22,6517		
VALOR:						R\$ 113,04

1.7.5. C0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169		AÇO CA-60				
I0103		ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,31700000	R\$ 6,2100	R\$ 8,1786
I0109		AREIA MEDIA	KG	0,02200000	R\$ 13,5200	R\$ 0,2974
I0280		BRITA	M3	0,10500000	R\$ 68,3900	R\$ 7,1810
I0441		CAL HIDRATADA	M3	0,04200000	R\$ 82,2300	R\$ 3,4537
			KG	5,46000000	R\$ 0,7900	R\$ 4,3134

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 29,4100	R\$ 2,9410
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,17800000	R\$ 0,5800	R\$ 15,1832
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 10,4500	R\$ 0,3135
12082	TUOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	100,80000000	R\$ 0,3800	R\$ 38,3040
TOTAL Material:						R\$ 80,1658

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,09435570	R\$ 19,1000	R\$ 1,8022
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	0,49639306	R\$ 19,1000	R\$ 9,4811
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,09435570	R\$ 24,1600	R\$ 2,2796
10498	CARPinteIRO	H	0,49639306	R\$ 24,1600	R\$ 11,9929
12391	PEDREIRO	H	2,38514812	R\$ 24,1600	R\$ 57,6252
12543	SERVEnte	H	4,35513114	R\$ 18,4600	R\$ 80,3957
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 163,5767
VALOR:					R\$ 243,74

1.7.6. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02500000	R\$ 51,8400	R\$ 1,2960
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04000000	R\$ 49,9300	R\$ 1,9972
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,01000000	R\$ 12,9400	R\$ 13,0694
TOTAL Material:					R\$ 16,3626

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,42558862	R\$ 19,1000	R\$ 8,1288
12320	ENCANADOR	H	0,42558862	R\$ 23,4800	R\$ 9,9928
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1216

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 503
P.M. CARIRE

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

VALOR: R\$ 34,48

1.7.7. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)					
Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10108 AREIA GROSSA		M3	SEINFRA	0,00050000	R\$ 97,8400
10805 CIMENTO PORTLAND		KG	SEINFRA	0,15000000	R\$ 0,5900
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S		M	SEINFRA	1,00000000	R\$ 130,1500
TOTAL Material:					R\$ 130,2899

Mão de Obra	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11530 MONTADOR		H	SEINFRA	0,81893319	R\$ 24,1600
12391 PEDREIRO		H	SEINFRA	0,20442287	R\$ 24,1600
12543 SERVENTE		H	SEINFRA	0,28622978	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,0081
VALOR:					R\$ 160,29

1.8.1. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)					
Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA		M	SEINFRA	1,00000000	R\$ 1,8200
TOTAL Material:					R\$ 1,8200

Mão de Obra	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	SEINFRA	0,65450292	R\$ 19,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,5010
VALOR:					R\$ 14,32

1.8.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)					
---	--	--	--	--	--

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 504
P.M. CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edgar Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,10000000	R\$ 3,7400	R\$ 4,1140
TOTAL Material:					R\$ 4,1140
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,24540667	R\$ 19,1000	R\$ 4,6873
12312	ELETRICISTA	H	0,24540667	R\$ 24,1500	R\$ 5,9266
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,6139
VALOR:					R\$ 14,73

1.8.3. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,10000000	R\$ 5,8400	R\$ 6,4240
TOTAL Material:					R\$ 6,4240
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,36830822	R\$ 19,1000	R\$ 7,0347
12312	ELETRICISTA	H	0,36830822	R\$ 24,1500	R\$ 8,8946
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,9293
VALOR:					R\$ 22,35

1.8.4. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1,10000000	R\$ 13,9700	R\$ 15,3670
TOTAL Material:					R\$ 15,3670
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,57285276	R\$ 19,1000	R\$ 10,9415

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

12312 ELETRICISTA

SEINFRA	H	0,57285276	R\$ 24,1500	R\$ 13,8344
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 24,1500	R\$ 13,8344
VALOR:			R\$ 40,14	R\$ 40,14

1.8.5. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,02000000	R\$ 1,9400	R\$ 1,9788
TOTAL Material:					R\$ 1,9788
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,08992582	R\$ 19,1000	R\$ 1,7176
12312	ELETRICISTA	H	0,08992582	R\$ 24,1500	R\$ 2,1717
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8893
VALOR:					R\$ 5,87

1.8.6. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,02000000	R\$ 2,7900	R\$ 2,8458
TOTAL Material:					R\$ 2,8458
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,09820896	R\$ 19,1000	R\$ 1,8758
12312	ELETRICISTA	H	0,09820896	R\$ 24,1500	R\$ 2,3717
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,2475
VALOR:					R\$ 7,09

1.8.7. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

--	--	--	--	--

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 506
P.M. CARIRÉ

Eng. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Material	11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	FONTE SEINFRA	UNID UN	COEFICIENTE 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 6,9100	TOTAL R\$ 6,9100
Mão de Obra							
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,17165103	R\$ 19,1000	R\$ 3,2785
12312	ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,17165103	R\$ 24,1500	R\$ 4,1454
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,4239
						VALOR:	R\$ 14,33

1.8.8. C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)							
Material	11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	FONTE SEINFRA	UNID UN	COEFICIENTE 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 9,3900	TOTAL R\$ 9,3900
Mão de Obra							
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,23723666	R\$ 19,1000	R\$ 4,5312
12312	ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,23723666	R\$ 24,1500	R\$ 5,7293
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,2605
						VALOR:	R\$ 19,65

1.8.9. C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)							
Material	11261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	FONTE SEINFRA	UNID UN	COEFICIENTE 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 17,3400	TOTAL R\$ 17,3400
Mão de Obra							
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,43363636	R\$ 19,1000	R\$ 8,2825
						TOTAL Material:	R\$ 17,3400

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com



12312 | ELETRICISTA

SEINFRA	H	0,43363636	R\$ 24,1500	R\$ 10,4723
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 18,7548	
VALOR:			R\$ 36,09	

1.8.10. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	1	UN	R\$ 7,6500	R\$ 7,6500
TOTAL Material:				R\$ 7,6500

Mão de Obra

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	H	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
12312	1	H	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 43,2500

VALOR:

R\$ 50,88

1.8.11. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	1	UN	R\$ 2,8500	R\$ 2,8500
19107	1	UN	R\$ 1,0600	R\$ 1,0600
19108	1	UN	R\$ 4,5700	R\$ 4,5700
TOTAL Material:				R\$ 8,4800

Mão de Obra

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	H	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
12312	1	H	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 43,2500

VALOR:

R\$ 52,13

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com



Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

1.8.12. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	1	UN	1,00000000	R\$ 8,7900	R\$ 8,7900
TOTAL Material:					R\$ 8,7900
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	0,23899636	R\$ 19,1000	R\$ 4,5266
I2312 ELETRICISTA	1	H	0,23751992	R\$ 24,1500	R\$ 5,7361
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,2627
VALOR:					R\$ 19,05

1.8.13. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1464 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	1	UN	1,00000000	R\$ 7,7000	R\$ 7,7000
TOTAL Material:					R\$ 7,7000
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312 ELETRICISTA	1	H	0,24520465	R\$ 24,1500	R\$ 5,9217
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,9217
VALOR:					R\$ 13,62

1.9.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAS MINERAL	1	L	0,05000000	R\$ 16,6000	R\$ 0,8300
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	1	L	0,12000000	R\$ 10,4600	R\$ 1,2552
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	1	UN	0,25000000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1425

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

12087	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 18,1600	R\$ 3,0872
Mão de Obra					TOTAL Material:	R\$ 3,3148
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,28681902	R\$ 19,1000	R\$ 5,4782
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32737926	R\$ 24,1600	R\$ 7,9095
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,3877
					VALOR:	R\$ 18,70

1.9.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material						
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,8800	R\$ 1,1856
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1425
12086	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 14,9100	R\$ 2,5347
					TOTAL Material:	R\$ 3,8628
Mão de Obra						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,2864236	R\$ 19,1000	R\$ 5,4710
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32736269	R\$ 24,1600	R\$ 7,9091
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,3801
					VALOR:	R\$ 17,24

1.9.3. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)						
Material						
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5700	R\$ 0,2280
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,7300	R\$ 1,2110
					TOTAL Material:	R\$ 1,4390

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com



LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

1.9.4. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOIS (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165 LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 17,9000	R\$ 8,5920
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5700	R\$ 0,5700
			TOTAL Material: R\$ 9,1620		
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14736651	R\$ 19,1000	R\$ 2,8147
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,16374068	R\$ 24,1600	R\$ 3,9560
			TOTAL Mão de Obra: R\$ 6,7707		
					VALOR: R\$ 15,93

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 511
P.M. CARIRÉ

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

CL: 02.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalocoesltda@outlookmail.com

Fco. Edison Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D



10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,65456252	R\$ 19,1000	R\$ 12,5021
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,65456252	R\$ 24,1600	R\$ 15,8142
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,3163
VALOR:						R\$ 36,34

1.10.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	FONTE SEINFRA	UND H	COEFICIENTE 0,57256938	PREÇO UNITÁRIO R\$ 18,4600	TOTAL R\$ 10,5700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,5700
VALOR:						R\$ 10,57

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 512
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
UNIDADES:	1.0SERVIÇO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 121.819,05
DATA: 05/05/2025 L.S. Hora: 84,44% BDI: 25,00% L.S. Mão: 47,49% VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:4 (M3)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA		M3	1,21600000	R\$ 68,3900	R\$ 83,1622
10805 CIMENTO PORTLAND		KG	365,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 211,7000
TOTAL Material:					R\$ 294,8622
Mão de Obra					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE		H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000
VALOR:					R\$ 479,46

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA		M3	1,21600000	R\$ 68,3900	R\$ 83,1622
10441 CAL HIDRATADA		KG	162,00000000	R\$ 0,7900	R\$ 127,9800
10805 CIMENTO PORTLAND		KG	162,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 93,9600
TOTAL Material:					R\$ 305,1022

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
 CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
 Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 513
 P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 534
P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Mão de Obra	SERVENTE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543		H	SEINFRA	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,6000
VALOR:						R\$ 489,70

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
Quant.	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12714	H	SEINFRA	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	
12701	H	SEINFRA	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654	
12702	H	SEINFRA	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292	
12703	H	SEINFRA	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923	
TOTAL Geral:					R\$ 25,1789	
VALOR:					R\$ 25,18	

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	H	SEINFRA	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,9764	
Material	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	M3	SEINFRA	0,91970000	R\$ 66,3900	R\$ 62,8983	
10805	KG	SEINFRA	254,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 147,3200	
11605	M3	SEINFRA	0,83600000	R\$ 82,2300	R\$ 68,7443	
TOTAL Material:					R\$ 278,9626	
Mão de Obra	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	H	SEINFRA	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocaoesltda@outlookmail.com

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,7600
VALOR:	R\$ 407,70

C0839 CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)					
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764	
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 17,9764	
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,89710000	R\$ 68,3900	R\$ 61,3527	
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	282,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 163,5600	
11605 PEDRISCO	M3	0,83600000	R\$ 82,2300	R\$ 68,7443	
TOTAL Material:				R\$ 293,6570	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 110,7600	
VALOR:				R\$ 422,39	

C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17960 GRUA	H	0,04000000	R\$ 386,1000	R\$ 15,5240	
11485 MADEIRA (PEROBA)	M3	0,00400000	R\$ 2,587,7300	R\$ 10,3509	
18207 PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	KG	2,42000000	R\$ 9,2400	R\$ 22,3608	
11730 PREGO 18X30 (2 3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	KG	0,04000000	R\$ 11,8100	R\$ 0,4724	
TOTAL Material:				R\$ 48,7081	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,4450
VALOR:						R\$ 81,15

C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) (M2)						
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	M2	1,10000000	R\$ 68,0300	R\$ 74,8330	
11495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,04000000	R\$ 2,587,7300	R\$ 103,5092	
11730	PREGO 18X30 (2,34" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	KG	0,20000000	R\$ 11,8100	R\$ 2,3620	
TOTAL Material:					R\$ 180,7042	
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500	
10498	CARPINTEIRO	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,6300	
VALOR:						R\$ 202,33

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)						
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12381	PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200	
12543	SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 159,0800	
VALOR:						R\$ 159,08

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
 CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
 Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 516
 P.M. CARIRE

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 51.486/D



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA					
		SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900
VALOR:						R\$ 21,29

10788 VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP) (H)						
Geral						
12701	DEPRECIACÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,03830000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0383
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,19670000	R\$ 1,0000	R\$ 0,1967
		SEINFRA	H	0,54650000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5465
TOTAL Geral:						R\$ 1,7815
VALOR:						R\$ 1,78



Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
OBRA:		REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE				FONTE		VERSÃO		
DESCRIÇÃO:		REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE				SEINFRA		028-1 COM DESONERACÃO		
LOCAL:		SEDE - CARIRE - CE								
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE								
UNIDADES:		1.0SERVIÇO								
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 121.819,05								
DATA : 05/05/2025 BDI : 25,00% L.S. Hora: 84,44% L.S. Mês: 47,48%										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	532,80	R\$ 41,84	R\$ 22.292,35	22,87	22,87	A
C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	Serviço	M2	104,03	R\$ 124,66	R\$ 12.968,38	13,31	36,18	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	449,73	R\$ 18,70	R\$ 8.409,95	8,63	44,81	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	449,73	R\$ 17,24	R\$ 7.753,35	7,96	52,77	B
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	449,73	R\$ 15,93	R\$ 7.164,20	7,35	60,12	B
C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M2	104,03	R\$ 57,53	R\$ 5.984,85	6,14	66,26	B
C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	104,03	R\$ 56,16	R\$ 5.842,32	5,99	72,25	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	449,73	R\$ 10,50	R\$ 4.722,17	4,85	77,10	B
C2593	TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	Serviço	M	100,00	R\$ 34,48	R\$ 3.448,00	3,54	80,64	C
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	6,24	R\$ 529,40	R\$ 3.303,46	3,39	84,03	C
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	Serviço	M	42,90	R\$ 68,82	R\$ 2.952,38	3,03	87,06	C
C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	Serviço	M3	2,24	R\$ 656,38	R\$ 1.470,29	1,51	88,57	C
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	138,13	R\$ 9,79	R\$ 1.352,29	1,39	89,95	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	104,03	R\$ 10,57	R\$ 1.099,60	1,13	91,08	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 518
P.M. CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Eng. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	31,24	R\$ 32,08	R\$ 1.002,18	1,03	92,11	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	104,03	R\$ 8,22	R\$ 855,13	0,88	92,99	C
C1989	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	SEINFRA	Serviço	M2	3,80	R\$ 173,20	R\$ 658,16	0,68	93,66	C
C1868	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	Serviço	M	4,00	R\$ 160,29	R\$ 641,16	0,66	94,32	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 530,33	R\$ 530,33	0,54	94,86	C
C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	Serviço	M	21,45	R\$ 24,63	R\$ 528,31	0,54	95,41	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	42,90	R\$ 11,45	R\$ 491,21	0,50	95,91	C
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 243,74	R\$ 487,48	0,50	96,41	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	2,00	R\$ 209,84	R\$ 419,68	0,43	96,84	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	2,00	R\$ 194,76	R\$ 389,52	0,40	97,24	C
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	20,00	R\$ 14,73	R\$ 294,60	0,30	97,54	C
C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 13,62	R\$ 272,40	0,28	97,82	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	31,24	R\$ 8,54	R\$ 266,79	0,27	98,10	C
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	Serviço	M	39,00	R\$ 5,87	R\$ 228,93	0,23	98,33	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	31,24	R\$ 6,07	R\$ 189,63	0,19	98,53	C
C1184	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	4,00	R\$ 40,14	R\$ 160,56	0,16	98,69	C
C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	3,00	R\$ 51,53	R\$ 154,59	0,16	98,85	C
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	10,00	R\$ 14,32	R\$ 143,20	0,15	99,00	C
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	20,00	R\$ 7,09	R\$ 141,80	0,15	99,14	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	3,80	R\$ 36,34	R\$ 138,09	0,14	99,28	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 14,33	R\$ 114,64	0,12	99,40	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 113,04	R\$ 113,04	0,12	99,52	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	4,00	R\$ 22,35	R\$ 89,40	0,09	99,61	C
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	5,20	R\$ 11,95	R\$ 62,14	0,06	99,67	C
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	0,49	R\$ 123,78	R\$ 60,65	0,06	99,74	C

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FI. 519

P. CARIRE

Eng. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 15,08	R\$ 60,32	0,06	99,80	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	0,05	99,84	C
C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 19,65	R\$ 39,30	0,04	99,89	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 19,05	R\$ 38,10	0,04	99,92	C
C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 36,09	R\$ 36,09	0,04	99,96	C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	1,00	R\$ 22,21	R\$ 22,21	0,02	99,98	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS SI REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	0,30	R\$ 51,24	R\$ 15,37	0,02	100,00	C
Subtotal até 100,00%							R\$ 97.455,24			
Outros:							R\$ 0,00			
Valor total do Orçamento:							R\$ 97.455,24			



Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS	
OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
UNIDADES:	1.0SERVIÇO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 121.819,05
DATA : 05/05/2025 BOI : 25,00% L.S. Hora: 84,44% L.S. Mão: 47,48%	
FONTE: SEINFRA	
VERBA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	887,48	R\$ 18,46	R\$ 16.382,86	16,81	16,81	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	640,70	R\$ 24,16	R\$ 15.479,28	15,88	32,69	A
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	481,02	R\$ 24,16	R\$ 11.621,46	11,92	44,62	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	400,20	R\$ 19,10	R\$ 7.643,82	7,84	52,46	B
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	Material	M3	2,71	R\$ 2.587,73	R\$ 7.013,46	7,20	59,66	B
16165	LIQUÍBRILHO INCOLOR	SEINFRA	Material	L	215,87	R\$ 17,90	R\$ 3.864,08	3,96	63,62	B
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	6.629,79	R\$ 0,58	R\$ 3.845,28	3,95	67,57	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	129,18	R\$ 24,16	R\$ 3.121,04	3,20	70,77	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	128,79	R\$ 19,10	R\$ 2.459,95	2,52	73,30	B
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	114,43	R\$ 21,23	R\$ 2.429,41	2,49	75,79	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	96,88	R\$ 23,48	R\$ 2.270,07	2,33	78,12	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	96,88	R\$ 19,10	R\$ 1.846,15	1,89	80,01	C
11328	LADRLHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	68,06	R\$ 24,16	R\$ 1.644,37	1,69	81,70	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	2.546,87	R\$ 0,58	R\$ 1.477,19	1,52	83,22	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 521
P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	76,45	R\$ 18,16	R\$ 1.386,41	1,42	84,64	C
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	101,66	R\$ 12,94	R\$ 1.315,48	1,35	85,99	C
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	624,18	R\$ 1,98	R\$ 1.235,88	1,27	87,26	C
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	76,45	R\$ 14,91	R\$ 1.139,93	1,17	88,43	C
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	158,85	R\$ 5,81	R\$ 922,92	0,95	89,38	C
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	Material	M	44,19	R\$ 19,01	R\$ 839,99	0,86	90,24	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	8,33	R\$ 68,39	R\$ 569,85	0,58	90,82	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	Material	L	53,97	R\$ 10,46	R\$ 564,50	0,58	91,40	C
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	22,97	R\$ 24,15	R\$ 554,65	0,57	91,97	C
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	314,81	R\$ 1,73	R\$ 544,62	0,56	92,53	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	6,51	R\$ 82,23	R\$ 535,26	0,55	93,08	C
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	53,97	R\$ 9,88	R\$ 533,20	0,55	93,63	C
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/UBO INOX EM WC'S	SEINFRA	Material	M	4,00	R\$ 130,15	R\$ 520,60	0,53	94,16	C
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	Material	UN	854,49	R\$ 0,57	R\$ 487,06	0,50	94,66	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	24,61	R\$ 19,10	R\$ 469,99	0,48	95,14	C
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	Material	M2	3,80	R\$ 108,02	R\$ 410,48	0,42	95,56	C
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	22,60	R\$ 16,60	R\$ 375,17	0,38	95,95	C
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	Material	KG	23,93	R\$ 11,38	R\$ 272,29	0,28	96,23	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,27	R\$ 24,16	R\$ 223,99	0,23	96,46	C
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 217,25	R\$ 217,25	0,22	96,68	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	4,00	R\$ 49,93	R\$ 199,72	0,20	96,89	C
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	Material	KG	1,72	R\$ 104,83	R\$ 179,89	0,18	97,07	C
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 179,16	R\$ 179,16	0,18	97,25	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,26	R\$ 19,10	R\$ 176,79	0,18	97,43	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	12,48	R\$ 13,91	R\$ 173,65	0,18	97,61	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,39	R\$ 24,16	R\$ 154,32	0,16	97,77	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 522
P.M. CARIRE

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	Material	UN	20,00	R\$ 7,70	R\$ 154,00	0,16	97,93	C
10926	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Material	UN	64,35	R\$ 2,09	R\$ 134,49	0,14	98,07	C
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	24,24	R\$ 5,38	R\$ 130,41	0,13	98,20	C
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	2,50	R\$ 51,84	R\$ 129,60	0,13	98,33	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	5,56	R\$ 21,29	R\$ 118,36	0,12	98,46	C
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	Material	M	4,94	R\$ 20,59	R\$ 101,71	0,10	98,56	C
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA 3/4"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 90,31	R\$ 90,31	0,09	98,65	C
11784	REBITES	SEINFRA	Material	KG	1,72	R\$ 51,60	R\$ 88,55	0,09	98,74	C
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	22,00	R\$ 3,74	R\$ 82,28	0,08	98,83	C
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	Material	M	39,78	R\$ 1,94	R\$ 77,17	0,08	98,91	C
12082	TUOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	201,80	R\$ 0,38	R\$ 76,61	0,08	98,99	C
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFRA	Material	H	0,672	R\$ 110,20	R\$ 74,05	0,08	99,06	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	Material	M	10,00	R\$ 7,00	R\$ 70,00	0,07	99,13	C
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	Material	M	4,40	R\$ 13,97	R\$ 61,47	0,06	99,20	C
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Material	M	20,40	R\$ 2,79	R\$ 56,92	0,06	99,26	C
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 6,91	R\$ 55,28	0,06	99,31	C
11725	PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	3,86	R\$ 13,08	R\$ 50,50	0,05	99,36	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	48,09	R\$ 0,79	R\$ 37,99	0,04	99,40	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	2,81	R\$ 13,52	R\$ 37,95	0,04	99,44	C
12081	TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	75,00	R\$ 0,43	R\$ 32,25	0,03	99,47	C
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 7,65	R\$ 30,60	0,03	99,51	C
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 30,22	R\$ 30,22	0,03	99,54	C
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	Material	UN	1,25	R\$ 23,66	R\$ 29,67	0,03	99,57	C
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 13,89	R\$ 27,78	0,03	99,60	C
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	Material	M	4,40	R\$ 5,84	R\$ 25,70	0,03	99,62	C
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 9,39	R\$ 18,78	0,02	99,64	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 523
P.M. CARIRE

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 18,48	R\$ 18,48	0,02	99,66	C
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 4,57	R\$ 18,28	0,02	99,68	C
11084	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	Material	M	10,00	R\$ 1,82	R\$ 18,20	0,02	99,70	C
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 8,79	R\$ 17,58	0,02	99,72	C
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 2,17	R\$ 17,36	0,02	99,73	C
11261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 17,34	R\$ 17,34	0,02	99,75	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	3,00	R\$ 5,65	R\$ 16,95	0,02	99,77	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	2,53	R\$ 6,21	R\$ 16,36	0,02	99,79	C
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Material	L	0,608	R\$ 26,08	R\$ 15,86	0,02	99,80	C
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 7,69	R\$ 15,38	0,02	99,82	C
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 7,22	R\$ 14,44	0,01	99,83	C
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Geral	H	13,14	R\$ 1,00	R\$ 13,14	0,01	99,85	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,12615	R\$ 97,84	R\$ 12,34	0,01	99,86	C
12293	ZARCÃO	SEINFRA	Material	L	0,456	R\$ 23,57	R\$ 10,75	0,01	99,87	C
18207	PEÇAS METÁLICAS PI FORMAS	SEINFRA	Material	KG	1,11	R\$ 9,24	R\$ 10,24	0,01	99,88	C
11293	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 4,86	R\$ 9,72	0,01	99,89	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	1,00	R\$ 8,80	R\$ 8,80	0,01	99,90	C
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	2,40	R\$ 3,54	R\$ 8,50	0,01	99,91	C
11263	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 1,93	R\$ 7,72	0,01	99,92	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,389295247775	R\$ 19,10	R\$ 7,44	0,01	99,92	C
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 1,78	R\$ 7,12	0,01	99,93	C
17960	GRUA	SEINFRA	Material	H	0,018319178412	R\$ 388,10	R\$ 7,11	0,01	99,94	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	6,91	R\$ 1,00	R\$ 6,91	0,01	99,95	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,084	R\$ 82,23	R\$ 6,91	0,01	99,95	C
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1 22 X 2 44M)	SEINFRA	Material	M2	0,10075876811	R\$ 69,03	R\$ 6,85	0,01	99,96	C
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 3,37	R\$ 6,74	0,01	99,97	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 524
P.M. CARIRE

Fco. Edison Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 3,22	R\$ 6,44	0,01	99,97	C
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	0,20	R\$ 29,41	R\$ 5,88	0,01	99,98	C
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 2,85	R\$ 5,70	0,01	99,99	C
I1426	LUBA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 2,77	R\$ 5,54	0,01	99,99	C
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 2,86	R\$ 5,32	0,01	100,00	C
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 0,85	R\$ 2,60	0,00	100,00	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	2,49	R\$ 1,00	R\$ 2,49	0,00	100,00	C
I9107	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"x2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 1,06	R\$ 2,12	0,00	100,00	C
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	1,14	R\$ 1,75	R\$ 2,00	0,00	100,01	C
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	0,06	R\$ 10,45	R\$ 0,63	0,00	100,01	C
I1730	PREGO 18X30 (2,3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,036639552432	R\$ 11,81	R\$ 0,43	0,00	100,01	C
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	0,84	R\$ 0,29	R\$ 0,24	0,00	100,01	C

Subtotal até 100,01%

R\$ 97.462,03

Outros:

-R\$ 6,79

Valor total do Orçamento:

R\$ 97.455,24



Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
 CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
 Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 51.486/D

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
		OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ			DATA : 05/05/2025
		DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ			BDI : 25,00%
		LOCAL:	SEDE - CARIRÉ - CE			L.S. Mens: 47,46%
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ			
UNIDADES:	1.0SERVIÇO					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 121.819,05					
		FONTE		VERSÃO		
		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	A - REFORMA	R\$ 97.455,24	50,00% R\$ 48.727,62	30,00% R\$ 29.236,57	20,00% R\$ 19.491,05	100,00% R\$ 97.455,24
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 24.363,81	50,01% R\$ 12.184,28	30,01% R\$ 7.310,57	19,98% R\$ 4.868,96	100,00% R\$ 24.363,81
		R\$ 121.819,05	R\$ 60.911,90 R\$ 60.911,90	R\$ 36.547,14 R\$ 97.459,04	R\$ 24.360,01 R\$ 121.819,05	R\$ 121.819,05

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 526
P.M. CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edgar Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

OBRA:		REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	
DESCRIÇÃO:		REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	
LOCAL:		SEDE - CARIRÉ - CE	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
UNIDADES:		1.0 SERVIÇO	
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 121.819,05	

DATA: 05/05/2025
 BDI: 25,00%
 L.S. Hora: 84,44%
 L.S. Mês: 47,48%

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	1,25000000	0,75000000	0,50000000	2,50000000
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	11,30025000	6,78015000	4,52010000	22,60050000
I0037	AJUDANTE	H	0,19464762	0,11678857	0,07785905	0,38929525
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	4,62803024	2,77681815	1,85121210	9,25606049
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	64,39647157	38,63788294	25,75858863	128,79294314
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12,30341395	7,38204837	4,92136558	24,6682790
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	48,32853130	28,99711878	19,33141252	96,65706261
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	200,10011279	120,06006767	80,04004512	400,20022558
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,40330000	0,84198000	0,56132000	2,80660000
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,06307500	0,03784500	0,02523000	0,12615000
I0109	AREIA MEDIA	M3	4,16617508	2,49970505	1,66647003	8,33235015
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	12,11948500	7,27169700	4,84779800	24,23898000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,63560322	2,78136193	1,85424129	9,27120644
I0163	AÇO CA-50	KG	79,42475000	47,65485000	31,76980000	158,84950000
I0169	AÇO CA-60	KG	1,31700000	0,79020000	0,52680000	2,63400000
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
I0208	BATENTE DE FERRO	M	2,47000000	1,48200000	0,98800000	4,94000000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 527
 P.M. CARIRE

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
 CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
 Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 51.486/D

	BRITA	M3	0,04200000	0,02520000	0,01680000	0,08400000
I0280	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	10,20000000	6,12000000	4,08000000	20,40000000
I0374	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
I0406	CAL HIDRATADA	KG	24,04270061	14,42562037	9,61708024	48,08540122
I0441	CARPINTEIRO	H	64,59111920	38,75467152	25,83644768	129,18223839
I0498	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,05037938	0,03022763	0,02015175	0,10075877
I0524	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,10000000	0,06000000	0,04000000	0,20000000
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M	M	22,09350000	13,25610000	8,83740000	44,18700000
I0595	CIMENTO PORTLAND	KG	1,273,43742402	764,06246441	509,37496961	2,546,87484803
I0884	COTOVELO PVC SOLDADVEL DE 25MM	UN	2,00000000	1,20000000	0,80000000	4,00000000
I0885	COTOVELO PVC SOLDADVEL DE 32MM	UN	4,00000000	2,40000000	1,60000000	8,00000000
I0826	CUMEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	32,17500000	19,30500000	12,87000000	64,35000000
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	2,20000000	1,32000000	0,88000000	4,40000000
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	2,20000000	1,32000000	0,88000000	4,40000000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	11,00000000	6,60000000	4,40000000	22,00000000
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	5,00000000	3,00000000	2,00000000	10,00000000
I1091	ENGATE CROMADO	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,30400000	0,18240000	0,12160000	0,60800000
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,62700000	0,37620000	0,25080000	1,25400000
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	11,96345000	7,17807000	4,78538000	23,92690000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,42000000	0,25200000	0,16800000	0,84000000
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,90000000	1,14000000	0,76000000	3,80000000
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	4,00000000	2,40000000	1,60000000	8,00000000
I1261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00000000	1,20000000	0,80000000	4,00000000
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I1328	LADRILHISTA	H	34,03074301	20,41944581	13,61229720	68,06148602
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,57000000	0,34200000	0,22800000	1,14000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	427,24350000	256,34610000	170,89740000	854,48700000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 528
CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edison Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

I1412	LUBA PVC SOLDADAVEL DE 32MM	UN	2,00000000	1,20000000	0,80000000	4,00000000
I1426	LUBA REDUÇÃO PVC SOLDADAVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I1464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	10,00000000	6,00000000	4,00000000	20,00000000
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	26,98380000	16,19028000	10,79352000	53,96760000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	26,98380000	16,19028000	10,79352000	53,96760000
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3	1,35513797	0,81308278	0,54205519	2,71027593
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	157,40550000	94,44330000	62,96220000	314,81100000
I1530	MONTADOR	H	3,19373897	1,91624218	1,27749479	6,38747395
I1579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I1605	PEDRISCO	M3	3,25467671	1,95280603	1,30187069	6,50935343
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/ TUBO INOX EM WC'S	M	2,00000000	1,20000000	0,80000000	4,00000000
I1724	PREGO	KG	6,24180000	3,74508000	2,49672000	12,48360000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	1,93050000	1,15830000	0,77220000	3,86100000
I1730	PREGO 18X30 (2.3/4" x 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	KG	0,01831978	0,01099187	0,00732791	0,03663955
I1784	REBITES	KG	0,85800000	0,51480000	0,34320000	1,71600000
I1873	SOLDA 70X30	KG	0,85800000	0,51480000	0,34320000	1,71600000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	2,00000000	1,20000000	0,80000000	4,00000000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,03000000	0,01800000	0,01200000	0,06000000
I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
I1973	TE PVC SOLDADAVEL 32MM	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X18X19CM	UN	3,314,89500000	1,988,93700000	1,325,95800000	6,629,79000000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	37,50000000	22,50000000	15,00000000	75,00000000
I2086	TINTA LATEX	L	100,80000000	60,48000000	40,32000000	201,60000000
I2087	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	38,22705000	22,93623000	15,29082000	76,45410000
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	38,22705000	22,93623000	15,29082000	76,45410000
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	2,00000000	1,20000000	0,80000000	4,00000000
		UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	50,83000000	30,49800000	20,33200000	101,66000000
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,50000000	0,90000000	0,60000000	3,00000000
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,20000000	0,72000000	0,48000000	2,40000000
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,00000000	3,00000000	2,00000000	10,00000000
12283	ZARCÃO	L	0,22800000	0,13680000	0,09120000	0,45600000
12312	ELETRICISTA	H	11,48346841	6,89008165	4,59338776	22,96693882
12320	ENCANADOR	H	48,34043173	29,00425904	19,38617269	96,68066346
12391	PEDREIRO	H	320,34927018	192,20956211	128,13970807	640,69854036
12395	PINTOR	H	240,51041305	144,30624783	96,20416522	481,02082611
12543	SERVELENTE	H	443,73951495	266,24370897	177,49580598	887,47902390
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	2,77971193	1,66782716	1,1188477	5,55942386
12701	DEPRECAÇÃO	H	6,56777213	3,94066328	2,62710885	13,13554427
12702	JUROS	H	1,24431839	0,74659104	0,4972736	2,48863679
12703	MANUTENÇÃO	H	2,07401109	1,28287406	0,8572736	6,91337029
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	L	3,45668514	64,76112000	43,17408000	215,87040000
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	107,93520000	34,32990000	22,86660000	114,43300000
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	312,09000000	187,25400000	124,83600000	624,18000000
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	0,33600000	0,20160000	0,13440000	0,67200000
17960	GRUA	H	0,00915989	0,00549593	0,00366396	0,01831878
18207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	KG	0,55417324	0,33250394	0,22166929	1,10834647
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	19,89000000	11,93400000	7,95600000	39,78600000
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"x2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,00000000	1,20000000	0,80000000	4,00000000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 530
P.M. CARIRE

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/0

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Dimensio		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	
OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GARIRÉ	DATA: 09/05/2025	L.S. Hora: 84,46%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GARIRÉ	BDI: 25,00%	L.S. Mês: 47,46%
LOCAL:	SEDE - GARIRÉ - CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIRÉ	SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO
UNIDADES:	1.0SERVIÇO		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 121.819,05		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		8,00	8,00

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 531
P.M GARIRÉ

Eng. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

B5	Licença Paternidade		
B6	Faltas Justificadas	0,08	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,73	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,67	0,00
B9	Férias Gozadas	0,12	0,09
B10	Salário Maternidade	11,80	8,93
		0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

E	GRUPO E		
E1	TOTALS DE ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	4,43	5,56
	TOTAL	4,43	5,56

A + B + C + D + E = 84,44 47,48

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 532
P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D



Dimensional LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	DATA:	05/05/2005	L.S. Hora:	04,40%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ	BDI:	25,00%	L.S. Ma:	47,40%
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ - CE	FONTE:	VERBA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SUBFONTE:	028.3. COM DESONERAÇÃO		
UNIDADES:	1.0SERVIÇO				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 121.819,05				

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	3,35
	TOTAL	3,67
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	4,62
Impostos		
	PIS	0,66
	COFINS	3,04
	ISS	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,20

BDI = 25,00%

$$\left(\frac{((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 533
P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com