



LAUDO TÉCNICO

Arneiroz/CE, 23 de Março de 2026

Ao Sr(a).

Francisco Wallacy Pedroza de Sousa

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Arneiroz/CE

ASSUNTO: ANÁLISE E PARECER DA PROPOSTA DE PREÇOS – PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE

Em atenção a vossa solicitação, informamos que o setor técnico de Engenharia desta municipalidade analisou a **PROPOSTA DE PREÇOS** apresentada pela empresa: **PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA**, considerando o que diz respeito aos itens previstos no processo licitatório, referente a **Concorrência Eletrônica nº 2025.10.22.01**, relativa à Proposta de Preços.

1. Após análise detalhada da planilha orçamentária apresentada pela empresa, **não foram observados erros no seu preenchimento**, estando os quantitativos, unidades, preços unitários e valores totais compatíveis com aqueles previstos no projeto e orçamento da Administração.
2. O valor global apresentado na Carta Proposta da empresa é de **R\$ 1.516.158,79 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)**, o que representa **75,82%** do valor orçado pela Administração. Portanto, a princípio, **afasta-se a presunção de inexequibilidade**, nos termos previstos no edital.
3. Quanto à Composição de Preços Unitários não foram observadas irregularidades;
4. O cronograma físico-financeiro apresentado encontra-se **compatível com o modelo e prazos definidos pela Administração**, atendendo às exigências do processo licitatório.
5. O detalhamento das **Bonificações e Despesas Indiretas – BDI**, bem como dos **Encargos Sociais**, está adequado, com percentuais compatíveis com o porte e a natureza da obra, refletindo corretamente no valor final da proposta apresentada.



6. Em conformidade ao disposto no item 9.8.4 do edital, deverá ser prestada garantia adicional devido a proposta ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Valor orçado pela Administração: | R\$ 1.999.579,53 |
| b. 85% do valor orçado: | R\$ 1.699.642,60 |
| c. Valor da proposta: | R\$ 1.516.158,79 |
| d. Garantia Adicional (b – c): | R\$ 183.483,81 |

CONCLUSÃO TÉCNICA

Diante do exposto, e considerando que a proposta apresentada pela empresa, **PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA**, atende aos requisitos técnicos, orçamentários e formais estabelecidos no edital e no projeto básico da Administração, **este setor técnico manifesta-se favoravelmente pela CLASSIFICAÇÃO da referida empresa** nesta etapa do certame.

Anexo à está Laudo Técnico segue o quadro com análise da **Qualificação Técnica** da empresa de referente à **Concorrência Eletrônica nº 2025.10.22.01**

É o nosso parecer.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br DAMIAO DE SOUSA LIMA
Data: 23/03/2026 07:58:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAMIÃO DE SOUSA LIMA
Engenheiro(a) Civil
CREA/CE nº 358340

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI N. DESON.	P. UNIT. C/ BDI N. DESON.	TOTAL N. DESON.
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1	R\$ 46.988,23	R\$ 60.530,24	R\$ 60.530,24
2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12	R\$ 183,41	R\$ 236,27	R\$ 2.835,24
3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	686,96	R\$ 4,28	R\$ 5,51	R\$ 3.785,15
4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	267,84	R\$ 7,15	R\$ 9,21	R\$ 2.466,81
5	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50	M3	377,58	R\$ 48,92	R\$ 63,02	R\$ 23.795,09
6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	60,76	R\$ 24,85	R\$ 32,01	R\$ 1.944,93
7	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	84,32	R\$ 543,91	R\$ 700,66	R\$ 59.079,65
8	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	37,2	R\$ 646,46	R\$ 832,77	R\$ 30.979,04
9	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATAD	M3	3,72	R\$ 833,89	R\$ 1.074,22	R\$ 3.996,10
10	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5	M2	31,62	R\$ 77,54	R\$ 99,89	R\$ 3.158,52
11	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	16,12	R\$ 881,84	R\$ 1.135,99	R\$ 18.312,16
12	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122,14	R\$ 20,12	R\$ 25,92	R\$ 3.165,87
13	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	267,84	R\$ 118,84	R\$ 153,09	R\$ 41.003,63
14	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	53,32	R\$ 28,63	R\$ 36,88	R\$ 1.966,44
15	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/202	M	528,24	R\$ 58,38	R\$ 75,21	R\$ 39.728,93
16	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	194,68	R\$ 12,09	R\$ 15,57	R\$ 3.031,17
17	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_P	M3	39,68	R\$ 631,56	R\$ 813,58	R\$ 32.282,85
18	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	158,72	R\$ 77,54	R\$ 99,89	R\$ 15.854,54
19	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8	M	2112,96	R\$ 62,98	R\$ 81,13	R\$ 171.424,44
20	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	461,28	R\$ 135,52	R\$ 174,58	R\$ 80.530,26
21	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	461,28	R\$ 28,47	R\$ 36,68	R\$ 16.919,75
22	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	62	R\$ 241,51	R\$ 311,11	R\$ 19.288,82
23	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	124	R\$ 264,15	R\$ 340,28	R\$ 42.194,72
24	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202	UN	62	R\$ 10,72	R\$ 13,81	R\$ 856,22
25	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	62	R\$ 47,29	R\$ 60,92	R\$ 3.777,04
26	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	62	R\$ 76,05	R\$ 97,97	R\$ 6.074,14

PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA

P. UNIT. C/BDI	VER.1	TOTAL	VER.2	TOTAL PROJ-TOTAL EMPRE	%
R\$ 46.142,20	OK	R\$ 46.142,20	OK	R\$ 14.388,04	23,77%
R\$ 180,10	OK	R\$ 2.161,20	OK	R\$ 674,04	23,77%
R\$ 4,20	OK	R\$ 2.885,23	OK	R\$ 899,92	23,77%
R\$ 7,02	OK	R\$ 1.880,24	OK	R\$ 586,57	23,78%
R\$ 48,04	OK	R\$ 18.138,94	OK	R\$ 5.656,15	23,77%
R\$ 24,40	OK	R\$ 1.482,54	OK	R\$ 462,38	23,77%
R\$ 534,11	OK	R\$ 45.036,16	OK	R\$ 14.043,50	23,77%
R\$ 634,82	OK	R\$ 23.615,30	OK	R\$ 7.363,74	23,77%
R\$ 818,87	OK	R\$ 3.046,20	OK	R\$ 949,90	23,77%
R\$ 76,15	OK	R\$ 2.407,86	OK	R\$ 750,66	23,77%
R\$ 865,97	OK	R\$ 13.959,44	OK	R\$ 4.352,72	23,77%
R\$ 19,76	OK	R\$ 2.413,49	OK	R\$ 752,38	23,77%
R\$ 116,70	OK	R\$ 31.256,93	OK	R\$ 9.746,70	23,77%
R\$ 28,11	OK	R\$ 1.498,83	OK	R\$ 467,62	23,78%
R\$ 57,32	OK	R\$ 30.278,72	OK	R\$ 9.450,21	23,79%
R\$ 11,88	OK	R\$ 2.312,80	OK	R\$ 718,37	23,70%
R\$ 620,19	OK	R\$ 24.609,14	OK	R\$ 7.673,72	23,77%
R\$ 76,15	OK	R\$ 12.086,53	OK	R\$ 3.768,01	23,77%
R\$ 61,85	OK	R\$ 130.686,58	OK	R\$ 40.737,87	23,76%
R\$ 133,08	OK	R\$ 61.387,14	OK	R\$ 19.143,12	23,77%
R\$ 27,95	OK	R\$ 12.892,78	OK	R\$ 4.026,97	23,80%
R\$ 210,65	OK	R\$ 13.060,30	OK	R\$ 6.228,52	32,29%
R\$ 259,39	OK	R\$ 32.164,36	OK	R\$ 10.030,36	23,77%
R\$ 10,52	OK	R\$ 652,24	OK	R\$ 203,98	23,82%
R\$ 43,80	OK	R\$ 2.715,60	OK	R\$ 1.061,44	28,10%
R\$ 74,68	OK	R\$ 4.630,16	OK	R\$ 1.443,98	23,77%

27	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	186	R\$ 256,47	R\$ 330,38	R\$ 61.450,68
28	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	UN	62	R\$ 40,42	R\$ 52,07	R\$ 3.228,34
29	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	62	R\$ 91,36	R\$ 117,69	R\$ 7.296,78
30	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	186	R\$ 238,04	R\$ 306,64	R\$ 57.035,04
31	000 35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CEST	UN	62	R\$ 351,20	R\$ 452,42	R\$ 28.050,04
32	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PL	UN	62	R\$ 94,47	R\$ 121,70	R\$ 7.545,40
33	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA D	UN	62	R\$ 465,14	R\$ 599,19	R\$ 37.149,78
34	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2021	UN	62	R\$ 320,94	R\$ 413,43	R\$ 25.632,66
35	0000 7608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRI	UN	62	R\$ 11,38	R\$ 14,66	R\$ 908,92
36	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/	UN	62	R\$ 265,11	R\$ 341,51	R\$ 21.173,62
37	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETON	M2	4615,28	R\$ 7,67	R\$ 9,88	R\$ 45.598,97
38	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	850,64	R\$ 38,20	R\$ 49,21	R\$ 41.859,99
39	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PARED	M2	3764,64	R\$ 25,69	R\$ 33,09	R\$ 124.571,94
40	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI- 5/PEI-	M2	850,64	R\$ 73,75	R\$ 95,00	R\$ 80.810,80
41	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	850,64	R\$ 12,35	R\$ 15,91	R\$ 13.533,68
42	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	381,3	R\$ 45,88	R\$ 59,10	R\$ 22.534,83
43	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI- 5/PEI-4 P/ PIS	M2	206,46	R\$ 97,85	R\$ 126,05	R\$ 26.024,28
44	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	206,46	R\$ 12,35	R\$ 15,91	R\$ 3.284,78
45	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	62	R\$ 1.042,77	R\$ 1.343,30	R\$ 83.284,60

R\$ 251,86	OK	R\$ 46.845,96	OK	R\$ 14.
R\$ 39,69	OK	R\$ 2.460,78	OK	R\$ 101,30
R\$ 89,71	OK	R\$ 5.562,02	OK	R\$ 1.734,76
R\$ 233,76	OK	R\$ 43.479,36	OK	R\$ 13.555,68
R\$ 344,88	OK	R\$ 21.382,56	OK	R\$ 6.667,48
R\$ 92,76	OK	R\$ 5.751,12	OK	R\$ 1.794,28
R\$ 456,77	OK	R\$ 28.319,74	OK	R\$ 8.830,04
R\$ 313,30	OK	R\$ 19.424,60	OK	R\$ 6.208,06
R\$ 11,17	OK	R\$ 692,54	OK	R\$ 216,38
R\$ 257,45	OK	R\$ 15.961,90	OK	R\$ 5.211,72
R\$ 7,54	OK	R\$ 34.799,21	OK	R\$ 10.799,76
R\$ 37,51	OK	R\$ 31.907,51	OK	R\$ 9.952,49
R\$ 25,22	OK	R\$ 94.944,22	OK	R\$ 29.627,72
R\$ 72,42	OK	R\$ 61.603,35	OK	R\$ 19.207,45
R\$ 12,12	OK	R\$ 10.309,76	OK	R\$ 3.223,93
R\$ 45,05	OK	R\$ 17.177,57	OK	R\$ 5.357,27
R\$ 96,09	OK	R\$ 19.838,74	OK	R\$ 6.185,54
R\$ 12,12	OK	R\$ 2.502,30	OK	R\$ 782,48
R\$ 909,65	OK	R\$ 56.398,30	OK	R\$ 26.886,30

23,77%

23,77%

23,77%

23,77%

23,78%

23,77%

24,22%

23,81%

24,61%

23,68%

23,78%

23,78%

23,77%

23,82%

23,77%

23,77%

23,82%

32,28%

46	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	19,84	R\$ 181,20	R\$ 233,42	R\$ 4.631,05
47	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3836,56	R\$ 12,27	R\$ 15,81	R\$ 60.656,01
48	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTEN	UN	62	R\$ 559,82	R\$ 721,16	R\$ 44.711,92
49	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	62	R\$ 3.230,90	R\$ 4.162,05	R\$ 258.047,10
50	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/20	UN	62	R\$ 1.797,57	R\$ 2.315,63	R\$ 143.569,06
51	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,48	R\$ 833,89	R\$ 1.074,22	R\$ 2.664,07
52	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	133,92	R\$ 135,52	R\$ 174,58	R\$ 23.379,75
53	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLU	M2	133,92	R\$ 28,47	R\$ 36,68	R\$ 4.912,19
54	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	62	R\$ 256,47	R\$ 330,38	R\$ 20.483,56
55	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	62	R\$ 238,04	R\$ 306,64	R\$ 19.011,68
56	C3595	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADR	UN	62	R\$ 195,87	R\$ 252,32	R\$ 15.643,84
57	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI- 5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	55,8	R\$ 73,75	R\$ 95,00	R\$ 5.301,00
58	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PI	M2	55,8	R\$ 12,35	R\$ 15,91	R\$ 887,78
59	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	109,12	R\$ 45,88	R\$ 59,10	R\$ 6.448,99
60	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	686,96	R\$ 12,92	R\$ 16,64	R\$ 11.431,01

R\$ 177,94	OK	R\$ 3.530,33	OK	R\$ 1.	
R\$ 12,04	OK	R\$ 46.192,18	OK	R\$ 14.463,83	23,85%
R\$ 540,99	OK	R\$ 33.541,38	OK	R\$ 11.170,54	24,98%
R\$ 3.172,73	OK	R\$ 196.709,26	OK	R\$ 61.337,84	23,77%
R\$ 1.765,21	OK	R\$ 109.443,02	OK	R\$ 34.126,04	23,77%
R\$ 818,87	OK	R\$ 2.030,80	OK	R\$ 633,27	23,77%
R\$ 133,08	OK	R\$ 17.822,07	OK	R\$ 5.557,68	23,77%
R\$ 27,95	OK	R\$ 3.743,06	OK	R\$ 1.169,12	23,80%
R\$ 251,86	OK	R\$ 15.615,32	OK	R\$ 4.868,24	23,77%
R\$ 233,76	OK	R\$ 14.493,12	OK	R\$ 4.518,56	23,77%
R\$ 192,34	OK	R\$ 11.925,08	OK	R\$ 3.718,76	23,77%
R\$ 72,42	OK	R\$ 4.041,04	OK	R\$ 1.259,96	23,77%
R\$ 12,12	OK	R\$ 676,30	OK	R\$ 211,48	23,82%
R\$ 45,05	OK	R\$ 4.915,86	OK	R\$ 1.533,14	23,77%
R\$ 12,69	OK	R\$ 8.717,52	OK	R\$ 2.713,49	23,74%