




PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ



Agora cuidando de você.

PROJETO BÁSICO

OBJETO: Contratação de empresa para execução da pavimentação asfáltica em diversas ruas do Distrito de Jacarecoara, oriundo do convênio nº 063/CIDADES/2026, através da Secretaria de Obras do Município de Cascavel/CE.



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ



Agora cuidando de você.

MEMORIAL DESCRITIVO



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DE MATERIAIS E SERVIÇOS A EXECUTAR EM OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO
DISTRITO JACARECOARA LOCALIZADO NO DO MUNICÍPIO DE
CASCABEL/CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE
JACARECOARA.

CASCABEL – CE, Março DE 2026


TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-



SUMÁRIO

1.0	CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	3
1.1	ASPECTOS GERAIS	3
1.2	LOCALIZAÇÃO	5
1.3	ASPECTOS DE SAÚDE	6
2.	INTRODUÇÃO	7
3.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	8
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8
3.2.	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8
3.3.	SERVIÇOS DIVERSOS	9


TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



1.0 CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE CASCABEL

1.1 ASPECTOS GERAIS

Figura 1 – Características gerais

Município de Origem – Aquiraz Ano de Criação - 1833 Lei de Criação – Resol. Toponímia - Proveniente da denominação do sítio de propriedade de Manoel Rodrigues da Costa. Ele e sua mulher edificaram uma capela, doada, juntamente com as terras, as quais, até hoje, servem de patrimônio Gentílico - Cascavelense Código Município - 2303501
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

Figura 2 – Situação geográfica e medidas territoriais

Situação geográfica

Coordenadas geográficas		Localização	Municípios limítrofes			
Latitude(S)	Longitude(WGr)		Norte	Sul	Leste	Oeste
4° 07' 59"	38° 14' 31"	Nordeste	Oceano Atlântico, Pindoretama, Aquiraz	Ocara, Beberibe	Beberibe, Oceano Atlântico	Horizonte, Pacajus, Chorozinho

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

Medidas territoriais

Área		Altitude (m)	Distância em linha reta a capital (km)
Absoluta (km²)	Relativa (%)		
835,0	0,56	33,7	50,0

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

Figura 3 – População residente

População residente – 1991/2000/2010

Discriminação	População residente					
	1991		2000		2010	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	46.507	100,00	57.129	100,00	66.142	100,00
Urbana	37.093	79,76	47.453	83,06	56.157	84,90
Rural	9.414	20,24	9.676	16,94	9.985	15,10
Homens	23.203	49,89	28.477	49,85	32.887	49,72
Mulheres	23.304	50,11	28.652	50,15	33.255	50,28

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 1991/2000/2010.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-



Figura 4 – Índices de desenvolvimento

Índices de Desenvolvimento

Índices	Valor	Posição no ranking
Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) – 2016	44,61	14
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – 2010	0,646	28
Índice de Desenvolvimento Social de Oferta (IDS-O) – 2015	0,672	175
Índice de Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R) – 2015	0,609	35

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

População extremamente pobre: (com rendimento domiciliar *per capita* mensal de até R\$ 70,00) - 2010

Discriminação	População extremamente pobre			
	Município	%	Estado	%
Total	10.596	16,02	1.502.924	17,78
Urbana	8.307	14,79	726.270	11,44
Rural	2.289	22,92	776.654	36,88

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico 2010.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Figura 5 – Situação geográfica e índices de desenvolvimento

Indicadores demográficos – 1991/2000/2010

Discriminação	Indicadores demográficos		
	1991	2000	2010
Densidade demográfica (hab./km ²)	57,18	69,94	78,99
Taxa geométrica de crescimento anual (%) ⁽¹⁾			
Total	1,31	2,31	1,48
Urbana	2,08	2,77	1,70
Rural	-1,16	0,31	0,31
Taxa de urbanização (%)	79,76	83,06	84,90
Razão de sexo	99,57	99,39	98,89
Participação nos grandes grupos populacionais (%)	100,00	100,00	100,00
0 a 14 anos	38,41	32,60	25,28
15 a 64 anos	55,57	60,50	66,67
65 anos e mais	6,02	6,90	8,04
Razão de dependência ⁽²⁾	79,95	65,29	49,99

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 1991/2000/2010.

(1) Taxas nos períodos 1980/91 e 1991/00 para os anos de 1991, 2000 e 2010, respectivamente.

(2) Quociente entre "população dependente", isto é, pessoas menores de 15 anos e com 65 anos ou mais de idade e a população potencialmente ativa, isto é, pessoas com idade entre 15 e 64 anos.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Figura 6 – Abastecimento de água e esgotamento sanitário



Abastecimento de Água - 2016

Discriminação	Abastecimento de água		
	Município	Estado	% sobre o total do Estado
Ligações reais	14.345	1.809.105	0,79
Ligações ativas	12.781	1.640.545	0,78
Volume produzido (m³)	1.591.150	350.556.490	0,45
Taxa de cobertura d'água urbana (%)	93,14	91,76	-

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Esgotamento Sanitário - 2016


Discriminação	Esgotamento sanitário		
	Município	Estado	% sobre o total do Estado
Ligações reais	410	629.089	0,07
Ligações ativas	354	571.608	0,06
Taxa de cobertura urbana de esgoto (%)	3,49	38,57	-

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

1.2 LOCALIZAÇÃO

Figura 7 – Mapa de Cascavel/CE



Fonte: Atualizada pela Divisão de Geografia e Cartografia - DGC/IPLANCE em 1998

TIAGO NOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851



ASPECTOS DE SAÚDE

Figura 8 – Unidades de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e profissionais de saúde ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Unidades de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), por tipo de prestador - 2016

Tipo de Prestador	Unidades de saúde ligadas ao SUS	
	Quantidade	%
Total	25	100,00
Pública	23	92,00
Privada	2	8,00

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).

Profissionais de saúde, ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) – 2016

Discriminação	Profissionais de saúde ligados ao SUS	
	Município	Estado
Total	505	67.681
Médicos	66	12.470
Dentistas	38	2.954
Enfermeiros	45	7.824
Outros profissionais de saúde/nível superior	41	6.454
Agentes comunitários de saúde	136	15.667
Outros profissionais de saúde/nível médio	179	22.312

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).

Nota: Profissionais de saúde cadastrados em unidades de entidades públicas e privadas.

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).

Figura 9 – Crianças acompanhadas pelo Programa Agentes de Saúde

Crianças acompanhadas pelo Programa Agentes de Saúde - 2015

Discriminação	Crianças acompanhadas pelo Programa Agentes de Saúde (%)	
	Município	Estado
Até 4 meses só mamando	67,36	68,69
De 0 a 11 meses com vacina em dia	86,31	94,71
De 0 a 11 meses subnutridas (1)	0,83	0,93
De 12 a 23 meses com vacina em dia	87,42	94,34
De 12 a 23 meses subnutridas (1)	1,02	1,61
Peso < 2,5 kg ao nascer	8,79	8,05

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).

(1) Crianças com peso inferior a P₁₀.

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).

Figura 10 – Principais Indicadores de Saúde



TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851



Principais Indicadores de Saúde – 2016

Discriminação	Principais Indicadores de Saúde	
	Município	Estado
Médicos/1.000 hab.	0,94	1,39
Dentistas/1.000 hab.	0,54	0,33
Leitos/1.000 hab.	0,96	2,14
Unidades de saúde/1.000 hab.	0,35	0,43
Taxa de internação por AVC (40 anos ou mais)/10.000 hab.	30,23	27,06
Nascidos vivos	854	125.387
Óbitos	8	1.591
Taxa de mortalidade infantil/1.000 nascidos vivos	9,37	12,69

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).



Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).

2. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo a execução da obra de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no Bairro Parque Juarez Queiroz , com área total de intervenção de 18.646,81 m² . A obra passará resumidamente pelos seguintes serviços:

- Administração De Obra;
- Serviços Preliminares;
- Pavimentação do Sistema Viário;
- Serviços Diversos.

O projeto de pavimentação em pedra tosca será executado, nas seguintes ruas:

- RUA VIRGILIO UCHÔA T1- 100,00 m x 9,67m = 967,00m²
- RUA VIRGILIO UCHÔA T2 - 140,00 m x 7,42m = 1.038,80m²
- RUA VIRGILIO UCHÔA T3 - 170,00 m x 6,76m = 1.149,20m²
- RUA VIRGILIO UCHÔA T4- 171,55 m x 18,53m = 3.178,82m²

Avenida Chanceler Edson Queiroz, 2050 - Rio Novo – Cascavel – Ceará – CEP: 62.850-000
CNPJ: 07.589.369/0001-20 – Telefone: 3334-2840 – obras@cascavel.ce.gov.br



- ESTRADA PARA BARRA NOVA - 352,50m x 6,75m = 2.379,38m²
- RUA ANANIAS MARIANO - 219,16m x 7,80m = 1.709,45m²
- RUA IZAQUIEL BRAGA - 180,87m x 7,80m = 1.410,79m²
- RUA GONÇALVES MONTEIRO - 167,88m x 7,01 = 1.309,46m²
- RUA RUA MANOEL MOREIRA T1 - 60,00m x 8,62m = 517,20m²
- RUA RUA MANOEL MOREIRA T2 - 95,44m x 7,80m = 744,43m²
- RUA SEVERIANO PAIVA - 137,92m x 6,61m = 911,65m²
- RUA VICENTE ABINTES (T01) - 98,94m x 7,64 = 755,90m²
- RUA VICENTE ABINTES (T02) - 77,98m x 6,99 = 545,08m²
- RUA VICENTE ABINTES (T03) - 123,81m x 7,10m = 879,05m²

As especificações que seguem determinam as condições e tipos de materiais a serem utilizados, assim como, fornecem detalhes construtivos. As discrepâncias existentes entre estas especificações e os projetos serão esclarecidas pela fiscalização da obra que ficará a cargo da Secretaria de Obras. Cada serviço somente será iniciado pela CONTRATADA após liberação por parte do CONTRATANTE.

Integram este documento, normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços contratados.

A CONTRATADA obriga-se a manter no local do serviço um profissional habilitado e registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), a fim de assumir toda a responsabilidade técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente das atividades licitadas.

Todas as taxas referentes à legalização dos projetos serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-3

3.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de gestão e gerenciamento da obra, bem como funcionários relacionados ao suporte técnico para controle de qualidade dos materiais empregados na execução do projeto. Ainda, são consideradas as demais despesas administrativas para a total e completa administração da obra.



3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

Ficará a cargo do construtor a instalação da obra, a qual deverá constar de placa de obra no modelo apresentado pela Prefeitura, nas dimensões de 4m x 3m, executado em chapa de aço galvanizado em estrutura de madeira ou similar de maneira que seja instalada em local visível e possa resistir às intempéries. Deverão ser observadas também as exigências do CREA-CE.

Os operários devem sempre observar as normas de segurança do trabalho utilizando EPI's, assim como, nos locais dos serviços deverá ser observado a sinalização de proteção coletiva (EPC).

O serviço de compactação mecânica do calçamento existente consiste na execução de operações destinadas a promover a regularização, densificação e estabilização da superfície, utilizando rolo compactador liso vibratório ou estático, com a finalidade de preparar a base para a aplicação do revestimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ

3.1. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

A pintura de ligação consiste na aplicação de emulsão asfáltica, normalmente do tipo RR-1C ou CM-30, sobre a superfície da base ou camada previamente preparada e compactada, com o objetivo de promover a aderência entre a camada existente e o revestimento asfáltico em CBUQ.

O revestimento asfáltico será executado com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), produzido em usina apropriada, composto por agregados minerais graduados, fíler e ligante asfáltico do tipo CAP 50/70, conforme especificações técnicas vigentes.



Todos os materiais empregados, incluindo ligante asfáltico, agregados minerais e emulsão asfáltica, deverão ser adquiridos de fornecedores devidamente licenciados e atender às normas do DNIT, ABNT e especificações do projeto.

3.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

A execução dos serviços será realizada pela própria administração municipal ou por meio de empresa contratada, seguindo as diretrizes estabelecidas pela legislação de trânsito e pelos órgãos competentes.

3.3. SERVIÇOS DIVERSOS

Ao final da execução da pavimentação, toda a área terá que ser limpa e desobstruída de qualquer tipo de material, permitindo a fluidez dos transeuntes.

Ficará sob a responsabilidade da contratada qualquer demolição e reconstrução de serviços que a fiscalização verificar como imperfeitos quanto à locação ou execução.

A pavimentação deverá ser entregue totalmente limpa.

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ



Agora cuidando de você.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 21,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCABEL-CEARÁ	FONTE	VERSAO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCABEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			0,00%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 36.563,00	2,95%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.261,80	2,61%
3	RUA VIRGILIO UCHÔA	R\$ 469.325,10	37,91%
4	ESTRADA PARA BARRA NOVA	R\$ 149.202,43	12,05%
5	RUA ANANIAS MARIANO	R\$ 107.178,31	8,66%
6	RUA IZAQUIEL BRAGA	R\$ 88.451,11	7,14%
7	RUA GONÇALVES MONTEIRO	R\$ 82.095,42	6,63%
8	RUA MANOEL MOREIRA	R\$ 79.090,20	6,39%
9	RUA SEVERIANO PAIVA	R\$ 57.166,26	4,62%
10	RUA VINCETE ABINTES (T01)	R\$ 47.405,36	3,83%
11	RUA VICENTE ABINTES (T02)	R\$ 34.188,81	2,76%
12	RUA VICENTE ABINTES (T03)	R\$ 55.131,34	4,45%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 209.845,71	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.028.213,43	
VALOR TOTAL:		R\$ 1.238.059,14	

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07 - -
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 36.563,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO					R\$ 36.563,00
1.1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 365,63	R\$ 36.563,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 32.261,80
2.1		PLACA					R\$ 2.799,84
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 233,32	R\$ 2.799,84
2.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 29.461,96
2.2.1	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	SEINFRA	M2	18.646,81	R\$ 1,58	R\$ 29.461,96
3		RUA VIRGILIO UCHÔA					R\$ 469.325,10
3.1		CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP.: 5CM					R\$ 456.152,52
3.1.1		PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 2.769,24
3.1.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	7.484,42	R\$ 0,37	R\$ 2.769,24
3.1.2		REVESTIMENTO					R\$ 107.169,12
3.1.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	374,22	R\$ 286,38	R\$ 107.169,12
3.1.3		TRANSPORTE DE MATERIAIS					R\$ 87.826,25
3.1.3.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,57X + 55,48) - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	5,99	R\$ 105,27	R\$ 630,57
3.1.3.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 63,26	SEINFRA	T	860,71	R\$ 88,65	R\$ 76.301,94
3.1.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4,05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	361,50	R\$ 6,23	R\$ 2.252,15
3.1.3.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4,05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	430,36	R\$ 6,23	R\$ 2.681,14
3.1.3.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4,05 (Y = 0,48X) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	17,21	R\$ 2,47	R\$ 42,51
3.1.3.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	51,64	R\$ 114,60	R\$ 5.917,94
3.1.4		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS					R\$ 258.387,91
3.1.4.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	5,99	R\$ 3.645,74	R\$ 21.837,98
3.1.4.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	51,64	R\$ 4.580,75	R\$ 236.549,93
3.2		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 13.172,58
3.2.1		LIMPEZA FINAL					R\$ 13.172,58
3.2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.484,42	R\$ 1,76	R\$ 13.172,58
4		ESTRADA PARA BARRA NOVA					R\$ 149.202,43
4.1		CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP.: 5CM					R\$ 145.014,72
4.1.1		PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 880,37
4.1.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	2.379,38	R\$ 0,37	R\$ 880,37
4.1.2		REVESTIMENTO					R\$ 34.070,63
4.1.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	118,97	R\$ 286,38	R\$ 34.070,63
4.1.3		TRANSPORTE DE MATERIAIS					R\$ 27.920,89
4.1.3.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,57X + 55,48) - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	1,90	R\$ 105,27	R\$ 200,01
4.1.3.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 63,26	SEINFRA	T	273,63	R\$ 88,65	R\$ 24.257,30
4.1.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4,05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	114,92	R\$ 6,23	R\$ 715,95
4.1.3.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4,05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	136,82	R\$ 6,23	R\$ 852,39



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERBA
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHOA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UMD	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.3.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (Y = 0,48X) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	5,47	R\$ 2,47	R\$ 13,51
4.1.3.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	16,42	R\$ 114,60	R\$ 1.881,73
4.1.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						R\$ 82.142,83
4.1.4.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	1,90	R\$ 3.645,74	R\$ 6.926,91
4.1.4.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	16,42	R\$ 4.580,75	R\$ 75.215,92
4.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 4.187,71
4.2.1	LIMPEZA FINAL						R\$ 4.187,71
4.2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.379,38	R\$ 1,76	R\$ 4.187,71
5	RUA ANANIAS MARIANO						R\$ 107.178,31
5.1	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP.: 5CM						R\$ 104.169,68
5.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 632,50
5.1.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.709,45	R\$ 0,37	R\$ 632,50
5.1.2	REVESTIMENTO						R\$ 24.476,90
5.1.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	85,47	R\$ 286,38	R\$ 24.476,90
5.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAIS						R\$ 20.058,58
5.1.3.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,57X + 55,48) - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	1,37	R\$ 105,27	R\$ 144,22
5.1.3.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 63,26	SEINFRA	T	196,58	R\$ 88,65	R\$ 17.426,82
5.1.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	82,56	R\$ 6,23	R\$ 514,35
5.1.3.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	98,29	R\$ 6,23	R\$ 612,35
5.1.3.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (Y = 0,48X) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	3,93	R\$ 2,47	R\$ 9,71
5.1.3.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	11,79	R\$ 114,60	R\$ 1.351,13
5.1.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						R\$ 59.001,70
5.1.4.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	1,37	R\$ 3.645,74	R\$ 4.994,66
5.1.4.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	11,79	R\$ 4.580,75	R\$ 54.007,04
5.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 3.008,63
5.2.1	LIMPEZA FINAL						R\$ 3.008,63
5.2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.709,45	R\$ 1,76	R\$ 3.008,63
6	RUA IZAQUIEL BRAGA						R\$ 88.451,11
6.1	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP.: 5CM						R\$ 85.968,12
6.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 521,99
6.1.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.410,79	R\$ 0,37	R\$ 521,99
6.1.2	REVESTIMENTO						R\$ 20.201,25
6.1.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	70,54	R\$ 286,38	R\$ 20.201,25
6.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAIS						R\$ 16.554,49
6.1.3.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,57X + 55,48) - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	1,13	R\$ 105,27	R\$ 118,96
6.1.3.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 63,26	SEINFRA	T	162,24	R\$ 88,65	R\$ 14.382,58
6.1.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4,05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	68,14	R\$ 6,23	R\$ 424,51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA: 26/01/2026	BDI: 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			0,00%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UMD	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.3.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4.05	SEINFRA	T	81,12	R\$ 6,23	R\$ 505,38
6.1.3.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (Y = 0,48X) - DMT: 4.05	SEINFRA	T	3,24	R\$ 2,47	R\$ 8,00
6.1.3.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	9,73	R\$ 114,60	R\$ 1.115,06
6.1.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						R\$ 48.690,39
6.1.4.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	1,13	R\$ 3.645,74	R\$ 4.119,69
6.1.4.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	9,73	R\$ 4.580,75	R\$ 44.570,70
6.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.482,99
6.2.1	LIMPEZA FINAL						R\$ 2.482,99
6.2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.410,79	R\$ 1,76	R\$ 2.482,99
7	RUA GONÇALVES MONTEIRO						R\$ 82.095,42
7.1	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP.: 5CM						R\$ 79.790,77
7.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 484,50
7.1.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.309,46	R\$ 0,37	R\$ 484,50
7.1.2	REVESTIMENTO						R\$ 18.749,30
7.1.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	65,47	R\$ 286,38	R\$ 18.749,30
7.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAIS						R\$ 15.364,77
7.1.3.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,57X + 55,48) - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	1,05	R\$ 105,27	R\$ 110,53
7.1.3.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 63,26	SEINFRA	T	150,58	R\$ 88,65	R\$ 13.348,92
7.1.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4.05	SEINFRA	T	63,24	R\$ 6,23	R\$ 393,99
7.1.3.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4.05	SEINFRA	T	75,29	R\$ 6,23	R\$ 469,06
7.1.3.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (Y = 0,48X) - DMT: 4.05	SEINFRA	T	3,01	R\$ 2,47	R\$ 7,43
7.1.3.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	9,03	R\$ 114,60	R\$ 1.034,84
7.1.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						R\$ 45.192,20
7.1.4.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	1,05	R\$ 3.645,74	R\$ 3.828,03
7.1.4.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	9,03	R\$ 4.580,75	R\$ 41.364,17
7.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.304,65
7.2.1	LIMPEZA FINAL						R\$ 2.304,65
7.2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.309,46	R\$ 1,76	R\$ 2.304,65
8	RUA MANOEL MOREIRA						R\$ 79.090,20
8.1	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP.: 5CM						R\$ 76.869,73
8.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 466,80
8.1.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	1.261,63	R\$ 0,37	R\$ 466,80
8.1.2	REVESTIMENTO						R\$ 18.064,85
8.1.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	63,08	R\$ 286,38	R\$ 18.064,85
8.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAIS						R\$ 14.803,35
8.1.3.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,57X + 55,48) - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	1,01	R\$ 105,27	R\$ 106,32
8.1.3.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 63,26	SEINFRA	T	145,08	R\$ 88,65	R\$ 12.861,34

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERBA
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHOA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	60,93	R\$ 6,23	R\$ 379,59
8.1.3.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	72,54	R\$ 6,23	R\$ 451,92
8.1.3.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (Y = 0,48X) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	2,90	R\$ 2,47	R\$ 7,16
8.1.3.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	8,70	R\$ 114,60	R\$ 997,02
8.1.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						R\$ 43.534,73
8.1.4.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	1,01	R\$ 3.645,74	R\$ 3.682,20
8.1.4.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	8,70	R\$ 4.580,75	R\$ 39.852,53
8.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.220,47
8.2.1	LIMPEZA FINAL						R\$ 2.220,47
8.2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.261,63	R\$ 1,76	R\$ 2.220,47
9	RUA SEVERIANO PAIVA						R\$ 57.166,26
9.1	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP.: 5CM						R\$ 55.561,76
9.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 337,31
9.1.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	911,65	R\$ 0,37	R\$ 337,31
9.1.2	REVESTIMENTO						R\$ 13.053,20
9.1.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	45,58	R\$ 286,38	R\$ 13.053,20
9.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAIS						R\$ 10.696,94
9.1.3.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,57X + 55,48) - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	0,73	R\$ 105,27	R\$ 76,85
9.1.3.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 63,26	SEINFRA	T	104,83	R\$ 88,65	R\$ 9.293,18
9.1.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	44,03	R\$ 6,23	R\$ 274,31
9.1.3.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	52,42	R\$ 6,23	R\$ 326,58
9.1.3.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (Y = 0,48X) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	2,10	R\$ 2,47	R\$ 5,19
9.1.3.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	6,29	R\$ 114,60	R\$ 720,83
9.1.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						R\$ 31.474,31
9.1.4.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	0,73	R\$ 3.645,74	R\$ 2.661,39
9.1.4.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	6,29	R\$ 4.580,75	R\$ 28.812,92
9.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.604,50
9.2.1	LIMPEZA FINAL						R\$ 1.604,50
9.2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	911,65	R\$ 1,76	R\$ 1.604,50
10	RUA VINCETE ABINTES (T01)						R\$ 47.405,36
10.1	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP.: 5CM						R\$ 46.074,98
10.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 279,68
10.1.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	755,90	R\$ 0,37	R\$ 279,68
10.1.2	REVESTIMENTO						R\$ 10.825,16
10.1.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	37,80	R\$ 286,38	R\$ 10.825,16
10.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAIS						R\$ 8.871,18
10.1.3.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,57X + 55,48) - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	0,60	R\$ 105,27	R\$ 63,16



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 21
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCABEL-CEARÁ	FONTE	VERBA	MORA
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCABEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07	- -
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UMID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.3.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 63,26	SEINFRA	T	86,94	R\$ 88,65	R\$ 7.707,23
10.1.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	36,51	R\$ 6,23	R\$ 227,46
10.1.3.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	43,47	R\$ 6,23	R\$ 270,82
10.1.3.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (Y = 0,48X) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	1,74	R\$ 2,47	R\$ 4,30
10.1.3.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	5,22	R\$ 114,60	R\$ 598,21
10.1.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						R\$ 26.098,96
10.1.4.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	0,60	R\$ 3.645,74	R\$ 2.187,44
10.1.4.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	5,22	R\$ 4.580,75	R\$ 23.911,52
10.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.330,38
10.2.1	LIMPEZA FINAL						R\$ 1.330,38
10.2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	755,90	R\$ 1,76	R\$ 1.330,38
11	RUA VICENTE ABINTES (T02)						R\$ 34.188,81
11.1	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP.: 5CM						R\$ 33.229,47
11.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 201,68
11.1.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	545,08	R\$ 0,37	R\$ 201,68
11.1.2	REVESTIMENTO						R\$ 7.803,86
11.1.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	27,25	R\$ 286,38	R\$ 7.803,86
11.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAIS						R\$ 6.396,18
11.1.3.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT:63,26 (Y = 0,57X + 55,48) - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	0,44	R\$ 105,27	R\$ 46,32
11.1.3.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 63,26	SEINFRA	T	62,68	R\$ 88,65	R\$ 5.556,58
11.1.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	26,33	R\$ 6,23	R\$ 164,04
11.1.3.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	31,34	R\$ 6,23	R\$ 195,25
11.1.3.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (Y = 0,48X) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	1,25	R\$ 2,47	R\$ 3,09
11.1.3.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	3,76	R\$ 114,60	R\$ 430,90
11.1.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						R\$ 18.827,75
11.1.4.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	0,44	R\$ 3.645,74	R\$ 1.604,13
11.1.4.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	3,76	R\$ 4.580,75	R\$ 17.223,62
11.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 959,34
11.2.1	LIMPEZA FINAL						R\$ 959,34
11.2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	545,08	R\$ 1,76	R\$ 959,34
12	RUA VICENTE ABINTES (T03)						R\$ 55.131,34
12.1	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP.: 5CM						R\$ 53.584,21
12.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 325,25
12.1.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	879,05	R\$ 0,37	R\$ 325,25
12.1.2	REVESTIMENTO						R\$ 12.586,40
12.1.2.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	43,95	R\$ 286,38	R\$ 12.586,40
12.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAIS						R\$ 10.315,39

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

 PREFEITURA DE CASCADEL Ceará	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026															
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCADEL-CEARÁ	BDI : 27															
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHOA																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCADEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th></th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/ANP</td> <td>2026/07</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SEINFRA/ANP	2026/07	-	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.3.1	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,57X + 55,48) - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	0,70	R\$ 105,27	R\$ 73,69
12.1.3.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 63,26	SEINFRA	T	101,09	R\$ 88,65	R\$ 8.961,63
12.1.3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	42,46	R\$ 6,23	R\$ 264,53
12.1.3.4	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	50,55	R\$ 6,23	R\$ 314,93
12.1.3.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (Y = 0,48X) - DMT: 4,05	SEINFRA	T	2,02	R\$ 2,47	R\$ 4,99
12.1.3.6	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (Y = 0,60X + 61,69) - CBUQ - BDI = 15,00 - DMT: 63,26	SEINFRA	T	6,07	R\$ 114,60	R\$ 695,62
12.1.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						R\$ 30.357,17
12.1.4.1	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	0,70	R\$ 3.645,74	R\$ 2.552,02
12.1.4.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	6,07	R\$ 4.580,75	R\$ 27.805,15
12.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.547,13
12.2.1	LIMPEZA FINAL						R\$ 1.547,13
12.2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	879,05	R\$ 1,76	R\$ 1.547,13
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 209.845,71
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.028.213,43
						VALOR TOTAL:	R\$ 1.238.059,14


TIAGO HOLANDA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 062289851-5



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ



Agora cuidando de você.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS		SEINFRA/ANP	2026/07
			Composições Próprias	PROPRIA
				84,44%
				41,40%
				0,00%
				0,00%



1.1.1. COMP . ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

			QTD
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

2.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

		Extensão	Largura	QTD
PLACA DE OBRA (4,00m x3,00m)	Extensão*Largura	4,00000000	3,00000000	12,00
				12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

2.2.1. C0822 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO (M2)

		M2	QTD
AREA TOTAL	M2	18.646,81000000	18.646,81
			18.646,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18.646,81

3.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

		Extensão	Largura	QTD
EST 0 A EST5	Extensão*Largura	100,00000000	9,67000000	967,00
EST5 A EST12	Extensão*Largura	140,00000000	7,43000000	1.040,20
EST12 A EST29	Extensão*Largura	340,00000000	6,76000000	2.298,40
EST29 A EST37+11,55	Extensão*Largura	171,55000000	18,53000000	3.178,82
				7.484,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7.484,42

3.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

		Extensão	Largura	Altura	QTD
EST 0 A EST5	Extensão*Largura*Altura	100,00000000	9,67000000	0,05000000	48,35
EST5 A EST12	Extensão*Largura*Altura	140,00000000	7,43000000	0,05000000	52,01
EST12 A EST29	Extensão*Largura*Altura	340,00000000	6,76000000	0,05000000	114,92
EST29 A EST37+11,55	Extensão*Largura*Altura	171,55000000	18,53000000	0,05000000	158,94
					374,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 374,22

3.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



**PREFEITURA DE
CASCAVEL**
Ceará

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0488
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			0,00%

		Area	Consumo	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO	Area*Consumo/1000	7.484,42000000	0,80000000	5,99
				5,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,99

3.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

		Volume	Densidade	QTD
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE	Densidade*Volume	374,22000000	2,30000000	860,71
				860,71

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 860,71

3.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
PERÍMETRO TOTAL	PESODAMISTURA*Dosagem	860,71000000	0,42000000	361,50
				361,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 361,50

3.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km	PESODAMISTURA*Dosagem	860,71000000	0,50000000	430,36
				430,36

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 430,36

3.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	PESODAMISTURA*Dosagem	860,71000000	0,02000000	17,21
				17,21

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,21

3.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE	PESODAMISTURA*Dosagem	860,71000000	0,06000000	51,64
				51,64

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,64

3.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (T)


TIAGO HOLANDA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 062289851-5

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 21
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%

	T	QTD
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	5,99000000
		5,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,99

3.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

	T	QTD
PESO	T	51,64000000
		51,64

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,64

3.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	Extensão	Largura	QTD
EST 0 A EST5	Extensão*Largura	100,00000000	967,00
EST5 A EST12	Extensão*Largura	140,00000000	1.040,20
EST12 A EST29	Extensão*Largura	340,00000000	2.298,40
EST29 A EST37+11,55	Extensão*Largura	171,55000000	3.178,82
			7.484,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7.484,42

4.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

	Extensão	Largura	QTD
ESTRADA PEDRA TOSCA	Extensão*Largura	352,50000000	2.379,38
			2.379,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.379,38

4.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

	Altura	Comprimento	Largura	QTD
CONCRETO BETUMINOSO QUENTE CNUQ	Comprimento*Altura*Largura	0,05000000	352,50000000	6,75000000
				118,97
				118,97

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 118,97

4.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT:63,26 (T)

	Area	Consumo	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO	Area*Consumo/1000	2.379,38000000	0,80000000
			1,90
			1,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,90

4.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCADEL-CEARÁ
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCADEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS

DATA : 26/01/2026		BDI : 27	
FONTE	VERSÃO	HORA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	4,11%
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		Volume	Densidade	QTD
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE	Densidade*Volume	118,97000000	2,30000000	273,63
				273,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 273,63

4.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
PERÍMETRO TOTAL	PESODAMISTURA*Do sagem	273,63000000	0,42000000	114,92
				114,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 114,92

4.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km	PESODAMISTURA*Do sagem	273,63000000	0,50000000	136,82
				136,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 136,82

4.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,49X$) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	PESODAMISTURA*Do sagem	273,63000000	0,02000000	5,47
				5,47

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,47

4.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE	PESODAMISTURA*Do sagem	273,63000000	0,06000000	16,42
				16,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,42

4.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (T)

		T	QTD
PESO	T	1,90000000	1,90
			1,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,90

4.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

		T	QTD
PESO	T	16,42000000	16,42
			16,42

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS		Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%



TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,42

4.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		Extensão	Largura	QTD
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANA	Extensão*Largura	352,50000000	6,75000000	2.379,38
				2.379,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.379,38

5.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

		Extensão	Largura	QTD
ESTRADA PEDRA TOSCA	Extensão*Largura	219,16000000	7,80000000	1.709,45
				1.709,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.709,45

5.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

		Altura	Comprimento	Largura	QTD
CONCRETO BETUMINOSO QUENTE CNUQ	Comprimento*Altura*Largura	0,05000000	219,16000000	7,80000000	85,47
					85,47

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 85,47

5.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO ($Y = 0,57X + 55,44$) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

		Area	Consumo	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO	Area*Consumo/1000	1.709,45000000	0,80000000	1,37
				1,37

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,37

5.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

		Volume	Densidade	QTD
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE	Densidade*Volume	85,47000000	2,30000000	196,58
				196,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 196,58

5.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
PERÍMETRO TOTAL	PESODAMISTURA*Dosagem	196,58000000	0,42000000	82,56
				82,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 82,56


TIAGO HOLANDA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 062289851-5

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS		Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



5.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km	196,58000000	0,50000000	98,29
			98,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 98,29

5.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,49X$) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	196,58000000	0,02000000	3,93
			3,93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,93

5.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE	196,58000000	0,06000000	11,79
			11,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,79

5.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

	PESO	QTD
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	1,37000000	1,37
		1,37

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,37

5.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)

	PESO	QTD
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	11,79000000	11,79
		11,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,79

5.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	Extensão	Largura	QTD
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANA	219,16000000	7,80000000	1.709,45
			1.709,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.709,45

6.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)


TIAGO HOLANDA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 062289851-5

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 2
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	MONIA
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07	-	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



		Extensão	Largura	QTD
ESTRADA PEDRA TOSCA	Extensão*Largura	180,87000000	7,80000000	1.410,79
				1.410,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.410,79

6.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

		Altura	Comprimento	Largura	QTD
CONCRETO BETUMINOSO QUENTE CNUQ	Comprimento*Altura*Largura	0,05000000	180,87000000	7,80000000	70,54
					70,54

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,54

6.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

		Area	Consumo	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO	Area*Consumo/1000	1.410,79000000	0,80000000	1,13
				1,13

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,13

6.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

		Volume	Densidade	QTD
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE	Densidade*Volume	70,54000000	2,30000000	162,24
				162,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 162,24

6.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4,05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
PERÍMETRO TOTAL	PESODAMISTURA*Dosagem	162,24000000	0,42000000	68,14
				68,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 68,14

6.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4,05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km	PESODAMISTURA*Dosagem	162,24000000	0,50000000	81,12
				81,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 81,12

6.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4,05 (T)


 TIAGO HOLANDA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 062289851-

 PREFEITURA DE CASCADEL Ceará	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 27	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCADEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	BORA	
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,40%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCADEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07	-	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PROCESSAMENTO

0494

ASSINADO ELETRONICAMENTE



	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	PESODAMISTURA*Dosagem	162,24000000	0,02000000
			3,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,24

6.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE	PESODAMISTURA*Dosagem	162,24000000	0,06000000
			9,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,73

6.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

	PESO	QTD
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PESO	1,13000000
		1,13

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,13

6.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)

	PESO	QTD
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PESO	9,73000000
		9,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,73

6.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	Extensão	Largura	QTD
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANA	Extensão*Largura	180,87000000	7,80000000
			1.410,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.410,79

7.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

	Extensão	Largura	QTD
ESTRADA PEDRA TOSCA	Extensão*Largura	167,88000000	7,80000000
			1.309,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.309,46

7.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

	Altura	Comprimento	Largura	QTD
CONCRETO BETUMINOSO QUENTE CNUQ	Comprimento*Altura*Largura	0,05000000	167,88000000	7,80000000
				65,47

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCATEL-CEARÁ	FORTE	VERBA
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCATEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/AMP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			0,00%
			0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 65,47

7.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO ($Y = 0,57X + 55,44$) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

	Area	Consumo	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO	Area*Consumo/1000	1.309,46000000	0,80000000
			1,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,05

7.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

	Volume	Densidade	QTD
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE	Densidade*Volume	65,47000000	2,30000000
			150,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,58

7.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
PERÍMETRO TOTAL	PESODAMISTURA*Do sagem	150,58000000	0,42000000
			63,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,24

7.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km	PESODAMISTURA*Do sagem	150,58000000	0,50000000
			75,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,29

7.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,49X$) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	PESODAMISTURA*Do sagem	150,58000000	0,02000000
			3,01

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,01

7.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE	PESODAMISTURA*Do sagem	150,58000000	0,06000000
			9,03

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

 PREFEITURA DE CASCAVEL Ceará	MEMÓRIAS DE CÁLCULO																				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 2																
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>NDIA</th><th></th></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>91,40%</td></tr><tr><td>SEINFRA/ANP</td><td>2026/07</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	NDIA		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	91,40%	SEINFRA/ANP	2026/07	-	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	NDIA																		
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	91,40%																	
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS																				

PROCESSO Nº 0496

ASSINADO ELETRONICAMENTE

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,03

7.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

	PESO	QTD
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PESO	1,05000000
		1,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,05

7.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

	PESO	QTD
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PESO	9,03000000
		9,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,03

7.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	Extensão	Largura	QTD
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANA	Extensão*Largura	167,88000000	7,80000000
			1.309,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.309,46

8.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

	Extensão	Largura	QTD
T01 EST0 A EST03	Extensão*Largura	60,00000000	8,62000000
T02 EST3 A EST07+15,44	Extensão*Largura	95,44000000	7,80000000
			1.261,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.261,63

8.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

	Altura	Comprimento	Largura	QTD
T01 EST0 A EST03	Comprimento*Altura*Largura	0,05000000	60,00000000	8,62000000
T02 EST3 A EST07+15,44	Comprimento*Altura*Largura	0,05000000	95,44000000	7,80000000
				63,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,08

8.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

	Area	Consumo	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO	Area*Consumo/1000	1.261,63000000	0,80000000
			1,01

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,01

8.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT:


TIAGO HOLANDA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 062289851-5

 PREFEITURA DE CASCAVEL Ceará	MEMÓRIAS DE CÁLCULO																			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 21															
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	<table><thead><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>DATA</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>41,48%</td></tr><tr><td>SEINFRA/ANP</td><td>2026/07</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>			FONTE	VERSÃO	DATA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,48%	SEINFRA/ANP	2026/07	-	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO				DATA														
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO				84,44%	41,48%													
	SEINFRA/ANP	2026/07				-	-													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS																			

PROCESSO Nº 0497

ASSINADO ELETRONICAMENTE

63,26 (T)

	Volume	Densidade	QTD
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE	Densidade*Volume	63,08000000	2,30000000
			145,08
			145,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 145,08

8.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
PERÍMETRO TOTAL	PESODAMISTURA*Do sagem	145,08000000	0,42000000
			60,93
			60,93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,93

8.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km	PESODAMISTURA*Do sagem	145,08000000	0,50000000
			72,54
			72,54

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,54

8.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,49X$) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	PESODAMISTURA*Do sagem	145,08000000	0,02000000
			2,90
			2,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,90

8.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE	PESODAMISTURA*Do sagem	145,08000000	0,06000000
			8,70
			8,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,70

8.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

	PESO	QTD
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PESO	1,01000000
		1,01
		1,01

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,01

8.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



PREFEITURA DE
CASCADEL
Ceará

MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCADEL-CEARÁ	FORTE	VERSAO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCADEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			41,46%
			0,00%
			0,00%

	PESO	QTD
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PESO	8,70000000
		8,70
		8,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,70

8.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	Extensão	Largura	QTD
T01 EST0 A EST03	Extensão*Largura	60,00000000	8,62000000
T02 EST3 A EST07+15,44	Extensão*Largura	95,44000000	7,80000000
			1.261,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.261,63

9.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

	Extensão	Largura	QTD
ESTRADA PEDRA TOSCA	Extensão*Largura	137,92000000	6,61000000
			911,65

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 911,65

9.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

	Altura	Comprimento	Largura	QTD
CONCRETO BETUMINOSO QUENTE CNUQ	Comprimento*Altura*Largura	0,05000000	137,92000000	6,61000000
				45,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,58

9.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

	Area	Consumo	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO	Area*Consumo/1000	911,65000000	0,80000000
			0,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,73

9.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

	Volume	Densidade	QTD
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE	Densidade*Volume	45,58000000	2,30000000
			104,83

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 104,83

9.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



**PREFEITURA DE
CASCAVEL**
Ceará

MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 21
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			0,00%

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
PERÍMETRO TOTAL	PESODAMISTURA*Dosagem	104,83000000	0,42000000	44,03
				44,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,03

9.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km	PESODAMISTURA*Dosagem	104,83000000	0,50000000	52,42
				52,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 52,42

9.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	PESODAMISTURA*Dosagem	104,83000000	0,02000000	2,10
				2,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,10

9.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE	PESODAMISTURA*Dosagem	104,83000000	0,06000000	6,29
				6,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,29

9.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

		PESO	QTD
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PESO	0,73000000	0,73
			0,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,73

9.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)

		PESO	QTD
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PESO	6,29000000	6,29
			6,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,29

9.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		Extensão	Largura	QTD
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANA	Extensão*Largura	137,92000000	6,61000000	911,65
				911,65


TIAGO HOLANDA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 062289851-5

 PREFEITURA DE CASCVEL Ceará	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 2
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCVEL-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PROCESSO Nº 0500

ASSINADO ELETRONICAMENTE

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 911,65

10.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

	Extensão	Largura	QTD
ESTRADA PEDRA TOSCA	Extensão*Largura	98,94000000	755,90
			755,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 755,90

10.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

	Altura	Comprimento	Largura	QTD
CONCRETO BETUMINOSO QUENTE CNUQ	Comprimento*Altura*Largura	0,05000000	98,94000000	37,80
				37,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,80

10.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO ($Y = 0,57X + 55,44$) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

	Area	Consumo	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO	Area*Consumo/1000	755,90000000	0,60
			0,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,60

10.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

	Volume	Densidade	QTD
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE	Densidade*Volume	37,80000000	86,94
			86,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 86,94

10.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
PERÍMETRO TOTAL	PESODAMISTURA*Dosagem	86,94000000	36,51
			36,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,51

10.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km	PESODAMISTURA*Dosagem	86,94000000	43,47
			43,47

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,47


TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	BDI : 21	
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS		
			FORTE	VERÃO
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SEINFRA/ANP	2026/07
			Composições Próprias	PRÓPRIA
				84,44%
				41,48%
				0,00%
				0,00%



10.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	PESODAMISTURA*Dosagem	86,94000000	0,02000000
			1,74
			1,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,74

10.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE	PESODAMISTURA*Dosagem	86,94000000	0,06000000
			5,22
			5,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,22

10.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

	PESO	QTD
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PESO	0,60000000
		0,60
		0,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,60

10.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)

	PESO	QTD
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PESO	5,22000000
		5,22
		5,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,22

10.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	Extensão	Largura	QTD
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANA	Extensão*Largura	98,94000000	7,64000000
			755,90
			755,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 755,90

11.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

	Extensão	Largura	QTD
ESTRADA PEDRA TOSCA	Extensão*Largura	77,98000000	6,99000000
			545,08
			545,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 545,08

11.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

	Altura	Comprimento	Largura	QTD
CONCRETO BETUMINOSO QUENTE CNUQ	Comprimento*Altura*Largura	0,05000000	77,98000000	6,99000000
				27,25
				27,25

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,25

11.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO ($Y = 0,57X + 55,44$) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT:63,26 (T)

		Area	Consumo	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO	Area*Consumo/1000	545,08000000	0,80000000	0,44
				0,44

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,44

11.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

		Volume	Densidade	QTD
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE	Densidade*Volume	27,25000000	2,30000000	62,68
				62,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 62,68

11.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
PERÍMETRO TOTAL	PESODAMISTURA*Do sagem	62,68000000	0,42000000	26,33
				26,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,33

11.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km	PESODAMISTURA*Do sagem	62,68000000	0,50000000	31,34
				31,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,34

11.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,49X$) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	PESODAMISTURA*Do sagem	62,68000000	0,02000000	1,25
				1,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,25

11.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

		PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE	PESODAMISTURA*Do sagem	62,68000000	0,06000000	3,76
				3,76

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCADEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCADEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			0,00%
			0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,76

11.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

	PESO	QTD
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PESO	0,44000000
		0,44

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,44

11.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

	PESO	QTD
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PESO	3,76000000
		3,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,76

11.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	Extensão	Largura	QTD
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANA	Extensão*Largura	77,98000000	6,99000000
			545,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 545,08

12.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

	Extensão	Largura	QTD
ESTRADA PEDRA TOSCA	Extensão*Largura	123,81000000	7,10000000
			879,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 879,05

12.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

	Extensão	Largura	Altura	QTD
T01 EST0 A EST03	Extensão*Largura*Altura	123,81000000	7,10000000	0,05000000
				43,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,95

12.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

	Area	Consumo	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO	Area*Consumo/1000	879,05000000	0,80000000
			0,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,70

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO
CREA-CE: 062289851

12.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS

DATA : 26/01/2026		BDI : 21	
FONTE	VERSÃO	NOTA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,40%
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	Densidade*Volume	Volume	Densidade	QTD
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE		43,95000000	2,30000000	101,09
				101,09

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 101,09

12.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
PERIMETRO TOTAL	PESODAMISTURA*Do sagem	101,09000000	0,42000000
			42,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 42,46

12.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km	PESODAMISTURA*Do sagem	101,09000000	0,50000000
			50,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,55

12.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,49X$) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	PESODAMISTURA*Do sagem	101,09000000	0,02000000
			2,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,02

12.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

	PESODAMISTURA	Dosagem	QTD
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE	PESODAMISTURA*Do sagem	101,09000000	0,06000000
			6,07

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,07

12.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

	PESO	QTD
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	PESO	0,70000000
		0,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,70

12.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



**PREFEITURA DE
CASCAVEL**
Ceará

MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2%															
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">MORA</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>41,407%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/ANP</td> <td>2026/07</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	MORA		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,407%	SEINFRA/ANP	2026/07	-	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	MORA																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,407%															
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS																	

	PESO	QTD
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	PESO	6,07000000
		6,07

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,07

12.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	Extensão	Largura	QTD
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANA	Extensão*Largura	123,81000000	7,10000000
			879,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 879,05

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ



Agora cuidando de você.

RELATÓRIO ANALÍTICO – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	0,00% 0,00%



1.1.1. COMP. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,16000000	R\$ 6.171,03
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,18000000	R\$ 17.326,01
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4.106,04
VALOR:					287,42

2.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900
TOTAL Material:					R\$ 146,4941

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200
VALOR:					183,41

2.2.1. C0822 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	R\$ 113,0195
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,2432
VALOR:					1,24

3.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,1486
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 280,5615
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6427
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 34,6907
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 37,2018
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 124,7249
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 9,0443
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 12,5772
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,2372

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,0505

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 21
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR: 0,29

3.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 70,4941	R\$ 2,8811
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 213,8811	R\$ 0,5580
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 94,3240	R\$ 1,3533
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 246,2240	R\$ 7,1726
I0608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 58,1103	R\$ 0,9096
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 113,0195	R\$ 3,1449
I0676 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 117,6338	R\$ 1,6366
I0789 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 219,3033	R\$ 6,4838
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 24,1399

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2570 FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	R\$ 0,1600	R\$ 7,0400
TOTAL Material:					R\$ 7,0400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	R\$ 18,4600	R\$ 9,6313
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,6313

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 4,6300	R\$ 1,4260
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 8,8000	R\$ 2,7104
C3252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 108,9700	R\$ 85,6504
C3316 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 90,0200	R\$ 94,5210
TOTAL Serviço:					R\$ 184,3078

VALOR: 225,12

3.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,48000000	R\$ 1,0000	R\$ 55,4800
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5700
TOTAL Geral:					R\$ 56,0500

FÓRMULA: Y = 0,57X + 55,44

DMT: R\$ 63,26

VALOR: 91,54

3.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0000



**PREFEITURA DE
CASCAVEL**
Ceará

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



0509
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2											
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/ANP</td> <td>2026/07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SEINFRA/ANP	2026/07		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%												
SEINFRA/ANP	2026/07													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%												
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS													

Geral		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,89690000	R\$ 1,0000	R\$ 3,8969
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,03920000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0392
TOTAL Geral:						R\$ 4,9361
FÓRMULA:						Y = 1,04X + 3,90
DMT:						R\$ 63,26
VALOR:						69,69

3.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (T)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8911
TOTAL Geral:						R\$ 2,1901
FÓRMULA:						Y = 0,89X + 1,30
DMT:						R\$ 4,05
VALOR:						4,90

3.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (T)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8911
TOTAL Geral:						R\$ 2,1901
FÓRMULA:						Y = 0,89X + 1,30
DMT:						R\$ 4,05
VALOR:						4,90

3.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 66,6828	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 203,2841	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48280000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4828

HAGG NOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%



TOTAL Geral:	R\$ 0,4828
FÓRMULA:	Y = 0,48X
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	1,94

3.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 1,0000	R\$ 61,6900
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6000
TOTAL Geral:						R\$ 62,2900

FÓRMULA:	Y = 0,60X + 61,69
DMT:	R\$ 63,26
VALOR:	99,65

3.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (T)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.170,21	R\$ 3.170,21
TOTAL Geral:						R\$ 3.170,21

VALOR:	3.170,21
--------	----------

3.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.983,26	R\$ 3.983,26
TOTAL Geral:						R\$ 3.983,26

VALOR:	3.983,26
--------	----------

3.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845

VALOR:	1,38
--------	------

4.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,1486	R\$ 0,0000
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 280,5615	R\$ 0,1535
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6427	R\$ 0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 34,6907	R\$ 0,0380
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 37,2018	R\$ 0,0120
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 124,7249	R\$ 0,0280
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 9,0443	R\$ 0,0029

TIAGO HOSANNA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 21	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTES	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	



I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 12,5772	R\$ 0,0028
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,2372	

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 18,4600	R\$ 0,0505
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,0505	
VALOR:					0,29	

4.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 70,4941	R\$ 2,8811
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 213,8811	R\$ 0,5580
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 94,3240	R\$ 1,3533
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 246,2240	R\$ 7,1726
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 58,1103	R\$ 0,9096
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 113,0195	R\$ 3,1449
I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 117,6338	R\$ 1,6366
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 219,3033	R\$ 6,4838
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 24,1399	

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	R\$ 0,1600	R\$ 7,0400
TOTAL Material:					R\$ 7,0400	

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	R\$ 18,4600	R\$ 9,6313
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,6313	

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 4,6300	R\$ 1,4260
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 8,8000	R\$ 2,7104
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 108,9700	R\$ 85,6504
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 90,0200	R\$ 94,5210
TOTAL Serviço:					R\$ 184,3078	
VALOR:					225,12	

4.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT:63,26 (T)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,48000000	R\$ 1,0000	R\$ 55,4800
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5700
TOTAL Geral:					R\$ 56,0500	
FÓRMULA:					Y = 0,57X + 55,48	
DMT:					R\$ 63,26	
VALOR:					91,54	


TIAGO HOLANDA LIMA
 ENGENHEIRO
 CREA-CE: 0622/996



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			0,00%
			0,00%



4.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,89690000	R\$ 1,0000
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,03920000	R\$ 1,0392
TOTAL Geral:					R\$ 4,9361

FÓRMULA:	Y = 1,04X + 3,90
DMT:	R\$ 63,26
VALOR:	69,69

4.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 0,8911
TOTAL Geral:					R\$ 2,1901

FÓRMULA:	Y = 0,89X + 1,30
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	4,90

4.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 0,8911
TOTAL Geral:					R\$ 2,1901

FÓRMULA:	Y = 0,89X + 1,30
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	4,90

4.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851.5

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 2	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07	-	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%



Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 66,6828	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 203,2841	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48280000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4828
TOTAL Geral:						R\$ 0,4828

FÓRMULA:	Y = 0,48X
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	1,94

4.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 1,0000	R\$ 61,6900
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6000
TOTAL Geral:						R\$ 62,2900
FÓRMULA: Y = 0,60X + 61,69						
DMT: R\$ 63,26						
VALOR: 99,65						

4.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (T)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.170,21	R\$ 3.170,21
TOTAL Geral:						R\$ 3.170,21
VALOR: 3.170,21						

4.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.983,26	R\$ 3.983,26
TOTAL Geral:						R\$ 3.983,26
VALOR: 3.983,26						

4.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845
VALOR: 1,38						

5.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



**PREFEITURA DE
CASCAVEL**
Ceará

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2											
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>MODAL</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/ANP</td> <td>2026/07</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	MODAL	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SEINFRA/ANP	2026/07	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
FONTES	VERSÃO	MODAL												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%												
SEINFRA/ANP	2026/07	-												
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%												
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS													

I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,1486	R\$ 0,0000
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 280,5615	R\$ 0,1535
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6427	R\$ 0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 34,6907	R\$ 0,0380
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 37,2018	R\$ 0,0120
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 124,7249	R\$ 0,0280
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 9,0443	R\$ 0,0029
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 12,5772	R\$ 0,0028
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,2372

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 18,4600	R\$ 0,0505
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,0505
					VALOR:	0,29

5.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 70,4941	R\$ 2,8811
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 213,8811	R\$ 0,5580
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 94,3240	R\$ 1,3533
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 246,2240	R\$ 7,1726
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 58,1103	R\$ 0,9096
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 113,0195	R\$ 3,1449
I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 117,6338	R\$ 1,6366
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 219,3033	R\$ 6,4838
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 24,1399

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	R\$ 0,1600	R\$ 7,0400
				TOTAL Material:		R\$ 7,0400

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	R\$ 18,4600	R\$ 9,6313
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 9,6313

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 4,6300	R\$ 1,4260
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 8,8000	R\$ 2,7104
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 108,9700	R\$ 85,6504
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 90,0200	R\$ 94,5210
					TOTAL Serviço:	R\$ 184,3078
					VALOR:	225,12

5.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)						
General	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	



PREFEITURA DE

CASCÁVEL

Ceará

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 2													
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td></tr><tr><td>SEINFRA/ANP</td><td>2026/07</td><td>-</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00% 0,00%</td></tr></table>				FONTE	VERSÃO	HORA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SEINFRA/ANP	2026/07	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%															
SEINFRA/ANP	2026/07	-															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%															
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS																

PROCESSO Nº 0515

ASSINADO ELETRONICAMENTE



I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,48000000	R\$ 1,0000	R\$ 55,4800
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5700
					TOTAL Geral:	R\$ 56,0500
					FÓRMULA:	Y = 0,57X + 55,48
					DMT:	R\$ 63,26
					VALOR:	91,54

5.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,0000

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,89690000	R\$ 1,0000	R\$ 3,8969
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,03920000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0392
					TOTAL Geral:	R\$ 4,9361
					FÓRMULA:	Y = 1,04X + 3,90
					DMT:	R\$ 63,26
					VALOR:	69,69

5.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (T)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,0000

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8911
					TOTAL Geral:	R\$ 2,1901
					FÓRMULA:	Y = 0,89X + 1,30
					DMT:	R\$ 4,05
					VALOR:	4,90

5.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (T)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,0000

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8911

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA		DATA : 26/01/2026	BDI : 2	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA		SEINFRA/ANP	2026/07	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS		SEINFRA/ANP	Composições Próprias	0,00% 0,00%



TOTAL Geral:	R\$ 2,1901
FÓRMULA:	Y = 0,89X + 1,30
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	4,90

5.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 66,6828	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 203,2841	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48280000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 0,4828

FÓRMULA:	Y = 0,48X
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	1,94

5.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral	FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 1,0000
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 62,2900

FÓRMULA:	Y = 0,60X + 61,69
DMT:	R\$ 63,26
VALOR:	99,65

5.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

Geral	FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.170,21
TOTAL Geral:					R\$ 3.170,21

VALOR:	3.170,21
--------	----------

5.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

Geral	FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.983,26
TOTAL Geral:					R\$ 3.983,26

VALOR:	3.983,26
--------	----------

5.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------------	-------	-----	-------------	----------------	-------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS

DATA : 26/01/2026

BDI : 27

FONTE	SERVIÇO	HORA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845
VALOR:						1,38

6.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,1486	R\$ 0,0000
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 280,5615	R\$ 0,1535
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6427	R\$ 0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 34,6907	R\$ 0,0380
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 37,2018	R\$ 0,0120
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 124,7249	R\$ 0,0280
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 9,0443	R\$ 0,0029
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 12,5772	R\$ 0,0028
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,2372

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 18,4600	R\$ 0,0505
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0505
VALOR:						0,29

6.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 70,4941	R\$ 2,8811
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 213,8811	R\$ 0,5580
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 94,3240	R\$ 1,3533
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 246,2240	R\$ 7,1726
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 58,1103	R\$ 0,9096
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 113,0195	R\$ 3,1449
I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 117,6338	R\$ 1,6366
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 219,3033	R\$ 6,4838
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 24,1399

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	R\$ 0,1600	R\$ 7,0400
				TOTAL Material:		R\$ 7,0400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	R\$ 18,4600	R\$ 9,6313
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 9,6313

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 4,6300	R\$ 1,4260
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 8,8000	R\$ 2,7104
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 108,9700	R\$ 85,6504



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA: 26/01/2026	BDI: 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			41,40%
			0,00%
			0,00%



C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 90,0200	R\$ 94,5210
					TOTAL Serviço:	R\$ 184,3078
					VALOR:	225,12

6.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO ($Y = 0,57X + 55,44$) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,48000000	R\$ 1,0000	R\$ 55,4800
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5700
					TOTAL Geral:	R\$ 56,0500
					FÓRMULA:	Y = 0,57X + 55,48
					DMT:	R\$ 63,26
					VALOR:	91,54

6.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,0000

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,89690000	R\$ 1,0000	R\$ 3,8969
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,03920000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0392
					TOTAL Geral:	R\$ 4,9361

FÓRMULA:	Y = 1,04X + 3,90
DMT:	R\$ 63,26
VALOR:	69,69

6.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - AREIA - DMT: 4,05 (T)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,0000

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8911
				TOTAL Geral:		R\$ 2,1901
				FÓRMULA:		Y = 0,89X + 1,30
				DMT:		R\$ 4,05
				VALOR:		4,90

6.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - BRITA - DMT: 4,05 (T)

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062789851-5



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0000

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2990
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8911
TOTAL Geral:					R\$ 2,1901

FÓRMULA:	Y = 0,89X + 1,30
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	4,90

6.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 66,6828	R\$ 0,0000
I0693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 203,2841	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0000

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48280000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4828
TOTAL Geral:					R\$ 0,4828

FÓRMULA:	Y = 0,48X
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	1,94

6.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 1,0000	R\$ 61,6900
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6000
TOTAL Geral:					R\$ 62,2900

FÓRMULA:	Y = 0,60X + 61,69
DMT:	R\$ 63,26
VALOR:	99,65

6.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.170,21	R\$ 3.170,21
TOTAL Geral:					R\$ 3.170,21

VALOR:	3.170,21
--------	----------

6.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE-062249851-3



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.983,26
TOTAL Geral:					R\$ 3.983,26
VALOR:					3.983,26

6.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,3845
VALOR:					1,38

7.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)					
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,1486
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 280,5615
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6427
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 34,6907
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 37,2018
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 124,7249
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 9,0443
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 12,5772
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,2372
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,0505
VALOR:					0,29

7.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)					
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 70,4941
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 213,8811
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 94,3240
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 246,2240
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 58,1103
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 113,0195
I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 117,6338
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 219,3033
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 24,1399
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	R\$ 0,1600
TOTAL Material:					R\$ 7,0400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	R\$ 18,4600	R\$ 9,6313
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,6313

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 4,6300	R\$ 1,4260
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 8,8000	R\$ 2,7104
C3252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 108,9700	R\$ 85,6504
C3316 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 90,0200	R\$ 94,5210
TOTAL Serviço:					R\$ 184,3078
VALOR:					225,12

7.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO ($Y = 0,57X + 55,44$) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,48000000	R\$ 1,0000	R\$ 55,4800
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5700
TOTAL Geral:					R\$ 56,0500
FÓRMULA: $Y = 0,57X + 55,44$					
DMT: R\$ 63,26					
VALOR: 91,54					

7.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0000
Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,89690000	R\$ 1,0000	R\$ 3,8969
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,03920000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0392
TOTAL Geral:					R\$ 4,9361
FÓRMULA: $Y = 1,04X + 3,90$					
DMT: R\$ 63,26					
VALOR: 69,69					

7.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0000
Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Custo Unitário	Custo Total
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2990
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8911



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Geral:	R\$ 2,1901
FÓRMULA:	Y = 0,89X + 1,30
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	4,90

7.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 2,1901

FÓRMULA:	Y = 0,89X + 1,30
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	4,90

7.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 66,6828	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 203,2841	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48280000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 0,4828

FÓRMULA:	Y = 0,48X
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	1,94

7.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 1,0000
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 62,2900

FÓRMULA:	Y = 0,60X + 61,69
DMT:	R\$ 63,26
VALOR:	99,65

7.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026 BDI : 27																	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th></th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/ANP</td> <td>2026/07</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SEINFRA/ANP	2026/07	-	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA																	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS																			

Item	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.170,21	R\$ 3.170,21
TOTAL Geral:						R\$ 3.170,21
VALOR:						3.170,21

7.1.4.2. 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

Item	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.983,26	R\$ 3.983,26
TOTAL Geral:						R\$ 3.983,26
VALOR:						3.983,26

7.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Item	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845
VALOR:						1,38

8.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,1486	R\$ 0,0000
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 280,5615	R\$ 0,1535
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6427	R\$ 0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 34,6907	R\$ 0,0380
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 37,2018	R\$ 0,0120
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 124,7249	R\$ 0,0280
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 9,0443	R\$ 0,0029
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 12,5772	R\$ 0,0028
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,2372

Item	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 18,4600	R\$ 0,0505
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0505
VALOR:						0,29

8.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 70,4941	R\$ 2,8811
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 213,8811	R\$ 0,5580
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 94,3240	R\$ 1,3533
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 246,2240	R\$ 7,1726
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 58,1103	R\$ 0,9096
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 113,0195	R\$ 3,1449



**PREFEITURA DE
CASCAVEL**
Ceará

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0524
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27															
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>MODA</th> <th></th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>41,40%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/ANP</td> <td>2026/07</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	MODA		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,40%	SEINFRA/ANP	2026/07	-	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	MODA																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,40%															
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS																	

I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 117,6338	R\$ 1,6366
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 219,3033	R\$ 6,4838
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 24,1399	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	R\$ 0,1600	R\$ 7,0400
TOTAL Material:					R\$ 7,0400	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	R\$ 18,4600	R\$ 9,6313
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,6313	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 4,6300	R\$ 1,4260
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 8,8000	R\$ 2,7104
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 108,9700	R\$ 85,6504
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 90,0200	R\$ 94,5210
TOTAL Serviço:					R\$ 184,3078	
VALOR:					225,12	

8.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,48000000	R\$ 1,0000	R\$ 55,4800
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5700
TOTAL Geral:					R\$ 56,0500	
FÓRMULA: Y = 0,57X + 55,48						
DMT:					R\$ 63,26	
VALOR:					91,54	

8.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0000	
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,89690000	R\$ 1,0000	R\$ 3,8969
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,03920000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0392
TOTAL Geral:					R\$ 4,9361	
FÓRMULA: Y = 1,04X + 3,90						
DMT:					R\$ 63,26	
VALOR:					69,69	

8.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (T)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 2
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA



I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8911
TOTAL Geral:						R\$ 2,1901
FÓRMULA:					Y = 0,89X + 1,30	
DMT:					R\$ 4,05	
VALOR:					4,90	

8.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8911
TOTAL Geral:						R\$ 2,1901
FÓRMULA:					Y = 0,89X + 1,30	
DMT:					R\$ 4,05	
VALOR:					4,90	

8.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 66,6828	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 203,2841	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48280000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4828
TOTAL Geral:						R\$ 0,4828
FÓRMULA:					Y = 0,48X	
DMT:					R\$ 4,05	
VALOR:					1,94	

8.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 1,0000	R\$ 61,6900
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6000



PROCESSO ADMINISTRATIVO
0526
ASSINADO
ELETTRONICAMENTE

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICIPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%

TOTAL Geral:	R\$ 62,2900
FÓRMULA:	$Y = 0,60X + 61,69$
DMT:	R\$ 63,26
VALOR:	99,65

Geral		PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2569	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.170,21	R\$ 3.170,21
					TOTAL Geral:	R\$ 3.170,21
					VALOR:	3.170,21

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.983,26	R\$ 3.983,26
					TOTAL Geral:	R\$ 3.983,26
					VALOR:	3.983,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 1,3845
				VALOR:		1,38

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,1486	R\$ 0,0000
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 280,5615	R\$ 0,1535
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6427	R\$ 0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 34,6907	R\$ 0,0380
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 37,2018	R\$ 0,0120
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 124,7249	R\$ 0,0280
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 9,0443	R\$ 0,0029
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 12,5772	R\$ 0,0028
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,2372

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 18,4600	R\$ 0,0505
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,0505
					VALOR:	0,29

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851 E

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS

DATA : 26/01/2026 BDI : 21

FORTE	VERSÃO	INDICA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 70,4941	R\$ 2,8811
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 213,8811	R\$ 0,5580
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 94,3240	R\$ 1,3533
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 246,2240	R\$ 7,1726
I0608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 58,1103	R\$ 0,9096
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 113,0195	R\$ 3,1449
I0676 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 117,6338	R\$ 1,6366
I0789 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 219,3033	R\$ 6,4838
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 24,1399

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2570 FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	R\$ 0,1600	R\$ 7,0400
TOTAL Material:					R\$ 7,0400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	R\$ 18,4600	R\$ 9,6313
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,6313

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 4,6300	R\$ 1,4260
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 8,8000	R\$ 2,7104
C3252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 108,9700	R\$ 85,6504
C3316 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 90,0200	R\$ 94,5210
TOTAL Serviço:					R\$ 184,3078
VALOR:					225,12

9.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,48000000	R\$ 1,0000	R\$ 55,4800
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5700
TOTAL Geral:					R\$ 56,0500
FÓRMULA: Y = 0,57X + 55,44					
DMT: R\$ 63,26					
VALOR: 91,54					

9.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0000
Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,89690000	R\$ 1,0000	R\$ 3,8969
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,03920000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0392

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCABEL-CEARÁ
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCABEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS

DATA : 26/01/2026		BDI : 27	
FORTE	VERSÃO	HORA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-
Composições Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Geral:	R\$ 4,9381
FÓRMULA:	Y = 1,04X + 3,90
DMT:	R\$ 63,26
VALOR:	69,69

9.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 0,8911
TOTAL Geral:					R\$ 2,1901
FÓRMULA:					Y = 0,89X + 1,30
DMT:					R\$ 4,05
VALOR:					4,90

9.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 0,8911
TOTAL Geral:					R\$ 2,1901
FÓRMULA:					Y = 0,89X + 1,30
DMT:					R\$ 4,05
VALOR:					4,90

9.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 66,6828	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 203,2841	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48280000	R\$ 0,4828
TOTAL Geral:					R\$ 0,4828
FÓRMULA:					Y = 0,48X



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			41,48%
			0,00%
			0,00%



FÓRMULA:	Y = 0,48X
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	1,94

9.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 1,0000	R\$ 61,6900
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6000
					TOTAL Geral:	R\$ 62,2900
					FÓRMULA:	$Y = 0,60X + 61,69$
					DMT:	R\$ 63,26
					VALOR:	99,65

9.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.170,21	R\$ 3.170,21
					TOTAL Geral:	R\$ 3.170,21
					VALOR:	3.170,21

9.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.983,26	R\$ 3.983,26
					TOTAL Geral:	R\$ 3.983,26
					VALOR:	3.983,26

9.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845
VALOR:						1,38

10.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,1486	R\$ 0,0000
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 280,5615	R\$ 0,1535
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6427	R\$ 0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 34,6907	R\$ 0,0380
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 37,2018	R\$ 0,0120
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 124,7249	R\$ 0,0280
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 9,0443	R\$ 0,0029
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 12,5772	R\$ 0,0028



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARA- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%



TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,2372

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 18,4600	R\$ 0,0505
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0505
VALOR:						0,29

10.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 70,4941	R\$ 2,8811
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 213,8811	R\$ 0,5580
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 94,3240	R\$ 1,3533
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 246,2240	R\$ 7,1726
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 58,1103	R\$ 0,9096
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 113,0195	R\$ 3,1449
I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 117,6338	R\$ 1,6366
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 219,3033	R\$ 6,4838
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 24,1399

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	R\$ 0,1600	R\$ 7,0400
TOTAL Material:						R\$ 7,0400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	R\$ 18,4600	R\$ 9,6313
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,6313

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 4,6300	R\$ 1,4260
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 8,8000	R\$ 2,7104
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 108,9700	R\$ 85,6504
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 90,0200	R\$ 94,5210
TOTAL Serviço:						R\$ 184,3078
VALOR:						225,12

10.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,48000000	R\$ 1,0000	R\$ 55,4800
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5700
TOTAL Geral:						R\$ 56,0500
FÓRMULA: Y = 0,57X + 55,48						
DMT: R\$ 63,26						
VALOR:						91,54

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

10.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCABEL-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHOA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCABEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Genl	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,89690000	R\$ 1,0000
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,03920000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 4,9361

FÓRMULA:	$Y = 1,04X + 3,90$
DMT:	R\$ 63,26
VALOR:	69,69

10.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Genl	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 2,1901

FÓRMULA:	$Y = 0,89X + 1,30$
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	4,90

10.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Genl	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 2,1901

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

FÓRMULA:	$Y = 0,89X + 1,30$
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	4,90

10.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ($Y = 0,49X$) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 66,6828	R\$ 0,0000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 21
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07 - -
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 203,2841	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48280000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4828
TOTAL Geral:						R\$ 0,4828
FÓRMULA:						Y = 0,48X
DMT:						R\$ 4,05
VALOR:						1,94

10.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 1,0000	R\$ 61,6900
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6000
TOTAL Geral:						R\$ 62,2900
FÓRMULA:						Y = 0,60X + 61,69
DMT:						R\$ 63,26
VALOR:						99,65

10.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

Geral		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.170,21	R\$ 3.170,21
TOTAL Geral:						R\$ 3.170,21
VALOR:						3.170,21

10.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

Geral		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.983,26	R\$ 3.983,26
TOTAL Geral:						R\$ 3.983,26
VALOR:						3.983,26

10.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845
VALOR:						1,38

11.1.1.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,1486	R\$ 0,0000
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 280,5615	R\$ 0,1535

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS

DATA : 26/01/2026 BDI : 21

FORTE	VERBA	MORA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,48%
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6427	R\$ 0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 34,6907	R\$ 0,0380
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 37,2018	R\$ 0,0120
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 124,7249	R\$ 0,0280
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 9,0443	R\$ 0,0029
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 12,5772	R\$ 0,0028

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,2372

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 18,4600	R\$ 0,0505

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,0505

VALOR: 0,29

11.1.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 70,4941	R\$ 2,8811
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 213,8811	R\$ 0,5580
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 94,3240	R\$ 1,3533
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 246,2240	R\$ 7,1726
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 58,1103	R\$ 0,9096
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 113,0195	R\$ 3,1449
I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 117,6338	R\$ 1,6366
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 219,3033	R\$ 6,4838

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 24,1399

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	R\$ 0,1600	R\$ 7,0400

TOTAL Material: R\$ 7,0400

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	R\$ 18,4600	R\$ 9,6313

TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,6313

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 4,6300	R\$ 1,4260
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 8,8000	R\$ 2,7104
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 108,9700	R\$ 85,6504
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 90,0200	R\$ 94,5210

TOTAL Serviço: R\$ 184,3078

VALOR: 225,12

11.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT:63,26 (T)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,48000000	R\$ 1,0000	R\$ 55,4800
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5700

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026		BDI : 21
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FONTES	VERSÃO	NÓVA
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 41,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS		SEINFRA/ANP	2026/07	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



TOTAL Geral:	R\$ 56,0500
FÓRMULA:	Y = 0,57X + 55,48
DMT:	R\$ 63,26
VALOR:	91,54

11.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,89690000	R\$ 1,0000 R\$ 3,8969
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,03920000	R\$ 1,0000 R\$ 1,0392
TOTAL Geral:					R\$ 4,9361
FÓRMULA:					Y = 1,04X + 3,90
DMT:					R\$ 63,26
VALOR:					69,69

11.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000 R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000 R\$ 0,8911
TOTAL Geral:					R\$ 2,1901
FÓRMULA:					Y = 0,89X + 1,30
DMT:					R\$ 4,05
VALOR:					4,90

11.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000 R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000 R\$ 0,8911
TOTAL Geral:					R\$ 2,1901

TIAGO HOLANDA LIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 41,48%
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



FÓRMULA:	Y = 0,89X + 1,30
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	4,90

11.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 66,6828	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 203,2841	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48280000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4828
				TOTAL Geral:		R\$ 0,4828

FÓRMULA:	Y = 0,48X
DMT:	R\$ 4,05
VALOR:	1,94

11.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 1,0000	R\$ 61,6900
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6000
				TOTAL Geral:		R\$ 62,2900

FÓRMULA:	Y = 0,60X + 61,69
DMT:	R\$ 63,26
VALOR:	99,65

11.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.170,21	R\$ 3.170,21
					TOTAL Geral:	R\$ 3.170,21
					VALOR:	3.170,21

11.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.983,26	R\$ 3.983,26
					TOTAL Geral:	R\$ 3.983,26
					VALOR:	3.983,26

11.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845



PROCESSO ADMINISTRATIVO
0536
ASSINADO
ELETTRONICAMENTE

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3845
VALOR:	1,38

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,1486	R\$ 0,0000
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 280,5615	R\$ 0,1535
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6427	R\$ 0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 34,6907	R\$ 0,0380
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 37,2018	R\$ 0,0120
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 124,7249	R\$ 0,0280
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 9,0443	R\$ 0,0029
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 12,5772	R\$ 0,0028
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,2372

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	R\$ 70,4941	R\$ 2,8811
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	R\$ 213,8811	R\$ 0,5580
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	R\$ 94,3240	R\$ 1,3533
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	R\$ 246,2240	R\$ 7,1726
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	R\$ 58,1103	R\$ 0,9096
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	R\$ 113,0195	R\$ 3,1449
I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	R\$ 117,6338	R\$ 1,6366
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	R\$ 219,3033	R\$ 6,4838
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 24,1399

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 4,6300	R\$ 1,4260
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	R\$ 8,8000	R\$ 2,7104
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	R\$ 108,9700	R\$ 85,6504
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 90,0200	R\$ 94,5210



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	SEINFRA/ANP	2026/07
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Serviço: R\$ 184,3078

VALOR: 225,12

12.1.3.1. I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO ($Y = 0,57X + 55,44$) - RR-2C - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	55,48000000	R\$ 1,0000	R\$ 55,4800
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5700
TOTAL Geral:						R\$ 56,0500

FÓRMULA: $Y = 0,57X + 55,44$

DMT: R\$ 63,26

VALOR: 91,54

12.1.3.2. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - CBUQ - DMT: 63,26 (T)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,89690000	R\$ 1,0000	R\$ 3,8969
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,03920000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0392
TOTAL Geral:						R\$ 4,9361

FÓRMULA: $Y = 1,04X + 3,90$

DMT: R\$ 63,26

VALOR: 69,69

12.1.3.3. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - AREIA - DMT: 4,05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0000

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8911
TOTAL Geral:						R\$ 2,1901

FÓRMULA: $Y = 0,89X + 1,30$

DMT: R\$ 4,05

VALOR: 4,90

12.1.3.4. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,90X + 1,32$) - BRITA - DMT: 4,05 (T)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------------	---------------	-------	------	-------------	----------------	-------------

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



**PREFEITURA DE
CASCAVEL**
Ceará

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



0538
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA: 26/01/2026	BDI: 21															
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>NORA</th> <th></th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/ANP</td> <td>2026/07</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	NORA		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SEINFRA/ANP	2026/07	-	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	NORA																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SEINFRA/ANP	2026/07	-	-															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS																	

I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,8661	R\$ 0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 210,4272	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0000	

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2990
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8911
TOTAL Geral:					R\$ 2,1901	
FÓRMULA:					Y = 0,89X + 1,30	
DMT:					R\$ 4,05	
VALOR:					4,90	

12.1.3.5. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4.05 (T)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 66,6828	R\$ 0,0000
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 203,2841	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0000	
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48280000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4828
TOTAL Geral:					R\$ 0,4828	
FÓRMULA:					Y = 0,48X	
DMT:					R\$ 4,05	
VALOR:					1,94	

12.1.3.6. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP - BDI = 15,00 - DMT: 63,26 (T)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 1,0000	R\$ 61,6900
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6000
TOTAL Geral:					R\$ 62,2900	
FÓRMULA:					Y = 0,60X + 61,69	
DMT:					R\$ 63,26	
VALOR:					99,65	

12.1.4.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00 (T)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.170,21	R\$ 3.170,21
TOTAL Geral:					R\$ 3.170,21	
VALOR:					3.170,21	

12.1.4.2. I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL



**PREFEITURA DE
CASCAVEL**
Ceará

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 21						
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,48%
FORTE	VERSÃO	HORA							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%							
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	Composições Próprias	PRÓPRIA						
			0,00%						

I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	SEINFRA/ANP	T	1,00000000	R\$ 3.983,26	R\$ 3.983,26
					TOTAL Geral:	R\$ 3.983,26
					VALOR:	3.983,26

12.2.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3845
					VALOR:	1,38



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ

Agora cuidando de vo



COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ	BDI : 27,21%	
	LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ		

1.1.1. COMP. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,16000000	R\$ 6.171,03
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,18000000	R\$ 17.326,01
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4.106,04
VALOR:					287,42

TOTAL SIMPLES S/ BDI (R\$)		4.393,46
TOTAL PARA 7 MESES S/BDI (R\$)		28.742,28
FRAÇÃO DE 100%		287,42
BDI	27,21%	78,21
TOTAL GERAL COM BDI		365,63


 TIAGO HOLANDA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 062289851-5



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ



Agora cuidando de você.

ORÇAMENTO – CURVA ABC



PREFEITURA DE
CASCATEL
Ceará

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA										DATA : 26/01/2026		BDI : 27,21%	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ										PONTE		VERSÃO	
RUA VIRGILIO UCHÔA										SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS										SEINFRA/ANP		2026/07	
										Composições		PRÓPRIA	
										Proprias		0,00%	
												0,00%	



PREFEITURA DE
CASCATEL
CASA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA				DATA : 26/01/2026		BDI : 27,21%	
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICIPIO DE CASCATEL-CEARA				PONTE		VERSÃO	
LOCAL:		RUA VIRGILIO UCHOA				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCATEL-CEARA- SECRETARIA DE OBRAS				SEINFRA/ANP		2026/07	
						Condições Proprietas		PROPRIA	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	
								0,00%	



PREFEITURA DE
CASCAVEL
Paraná

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS


OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA				DATA : 26/01/2026		BDI : 27,21%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICIPIO DE CASCAVEL-CEARA					FONTE	VERSÃO	%	ACUMUL. %	
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARA- SECRETARIA DE OBRAS					SEINFRA/ANP	2026/07	0,00%	0,00%	
						Compras Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TPO	UNIDADES	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	Mão de Obra	H	42,56	R\$ 28,81	R\$ 1.226,24	0,12%	99,05%	C
12566	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	40,54	R\$ 28,81	R\$ 1.167,84	0,11%	99,17%	C
10221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	47,42	R\$ 23,93	R\$ 1.134,69	0,11%	99,28%	C
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	47,42	R\$ 21,29	R\$ 1.009,51	0,10%	99,37%	C
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	34,90	R\$ 28,81	R\$ 1.005,35	0,10%	99,47%	C
12546	OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	SEINFRA	Mão de Obra	H	42,56	R\$ 21,29	R\$ 906,16	0,09%	99,56%	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	54,00	R\$ 16,09	R\$ 868,86	0,08%	99,64%	C
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	40,30	R\$ 18,67	R\$ 752,49	0,07%	99,72%	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	12,24	R\$ 39,03	R\$ 477,73	0,05%	99,76%	C
12707	GASOLINA	SEINFRA	Material	L	79,53	R\$ 5,08	R\$ 404,04	0,04%	99,80%	C
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	12,00	R\$ 31,88	R\$ 382,56	0,04%	99,84%	C
12329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	48,37	R\$ 7,25	R\$ 350,65	0,03%	99,88%	C
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT: 4,05 (Y = 0,89X + 1,30)	SEINFRA	Serviço	T	68,14	R\$ 4,90	R\$ 333,89	0,03%	99,91%	C
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,403046259	R\$ 729,07	R\$ 293,85	0,03%	99,94%	C
12563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,20	R\$ 21,29	R\$ 217,17	0,02%	99,96%	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,20	R\$ 19,10	R\$ 194,83	0,02%	99,98%	C
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,15	R\$ 28,81	R\$ 177,11	0,02%	99,99%	C
C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT: 4,05 (Y = 0,48X)	SEINFRA	Serviço	T	42,87	R\$ 1,94	R\$ 83,17	0,01%	100,00%	C
12326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	7,25	R\$ 7,40	R\$ 53,69	0,01%	100,01%	C
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	1,80	R\$ 15,99	R\$ 28,78	0,00%	100,01%	C

Subtotal até 100,01% R\$ 1.028.313,10

Outros -R\$ 99,67

Valor total do Orçamento R\$ 1.028.213,43

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ



Agora cuidando de você.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA				DATA:	26/01/2026	BDI:	27,21%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARA				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS				SEINFRA/ANP	2026/07	0,00%	0,00%
					Compostos	PRÓPRIA		
					Propriedade			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 36.563,00	10,00 % R\$ 3.656,30	10,00 % R\$ 3.656,30	20,00 % R\$ 7.312,60	10,00 % R\$ 3.656,30	10,00 % R\$ 3.656,30	10,00 % R\$ 3.656,30	30,00 % R\$ 10.968,90	100,00 % R\$ 36.563,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.261,80	100,00 % R\$ 32.261,80							100,00 % R\$ 32.261,80
3	RUA VIRGILIO UCHÔA	R\$ 469.325,10		25,00 % R\$ 117.331,28	25,00 % R\$ 117.331,28	25,00 % R\$ 117.331,28	25,00 % R\$ 117.331,26			100,00 % R\$ 469.325,10
4	ESTRADA PARA BARRA NOVA	R\$ 149.202,43		25,00 % R\$ 37.300,61	25,00 % R\$ 37.300,61	25,00 % R\$ 37.300,61	25,00 % R\$ 37.300,60			100,00 % R\$ 149.202,43
5	RUA ANANIAS MARIANO	R\$ 107.178,31			25,00 % R\$ 26.794,58	25,00 % R\$ 26.794,58	25,00 % R\$ 26.794,58	25,00 % R\$ 26.794,57		100,00 % R\$ 107.178,31
6	RUA IZAQUIEL BRAGA	R\$ 88.451,11			25,00 % R\$ 22.112,78	25,00 % R\$ 22.112,78	25,00 % R\$ 22.112,78	25,00 % R\$ 22.112,77		100,00 % R\$ 88.451,11
7	RUA GONÇALVES MONTEIRO	R\$ 82.095,42			25,00 % R\$ 20.523,86	25,00 % R\$ 20.523,86	25,00 % R\$ 20.523,86	25,00 % R\$ 20.523,84		100,00 % R\$ 82.095,42
8	RUA MANOEL MOREIRA	R\$ 79.090,20				25,00 % R\$ 19.772,55	25,00 % R\$ 19.772,55	25,00 % R\$ 19.772,55	25,00 % R\$ 19.772,55	100,00 % R\$ 79.090,20
9	RUA SEVERIANO PAIVA	R\$ 57.166,26				25,00 % R\$ 14.291,57	25,00 % R\$ 14.291,57	25,00 % R\$ 14.291,57	25,00 % R\$ 14.291,55	100,00 % R\$ 57.166,26
10	RUA VINCETE ABINTES (T01)	R\$ 47.405,36				25,00 % R\$ 11.851,34	25,00 % R\$ 11.851,34	25,00 % R\$ 11.851,34	25,00 % R\$ 11.851,34	100,00 % R\$ 47.405,36
11	RUA VICENTE ABINTES (T02)	R\$ 34.188,81			25,00 % R\$ 8.547,20	25,00 % R\$ 8.547,20	25,00 % R\$ 8.547,20	25,00 % R\$ 8.547,21		100,00 % R\$ 34.188,81
12	RUA VICENTE ABINTES (T03)	R\$ 55.131,34			25,00 % R\$ 13.782,84	25,00 % R\$ 13.782,84	25,00 % R\$ 13.782,84	25,00 % R\$ 13.782,82		100,00 % R\$ 55.131,34
		R\$ 1.238.059,14	R\$ 35.918,10 R\$ 35.918,10	R\$ 158.288,19 R\$ 194.206,29	R\$ 253.705,75 R\$ 447.912,04	R\$ 295.964,91 R\$ 743.876,95	R\$ 295.964,88 R\$ 1.039.841,83	R\$ 141.332,97 R\$ 1.181.174,80	R\$ 56.884,34 R\$ 1.238.059,14	R\$ 1.238.059,14

TIAGO  ROLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ



Agora cuidando de você.

COMPOSIÇÃO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	8,58%
AC	Administração central	4,67%
DF	Despesas financeiras	1,21%
R	Riscos	0,97%

	Benefício	7,84%
S + G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	7,10%

I	Impostos	9,36%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (3,6%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,70%

		BDI = 27,21
--	--	--------------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TIAGO HOLANDA LIV
ENGENHEIRO CREA-CE: 06228985

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	4,86%
AC	Administração central	3,45%
DF	Despesas financeiras	0,85%
R	Riscos	0,56%

	Benefício	5,63%
S + G	Garantia/seguros	0,30%
L	Lucro	5,33%

I	Impostos	3,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	
	CPRB (3,6%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	

	BDI =	15,00
--	-------	-------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ



Agora cuidando de você.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0552
ASSINADO
ELETRONICAMENTE




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DISTRITO DE JACARECOARA	DATA : 26/01/2026	BDI : 27
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JACARECOARA NO MUNICÍPIO DE CASCVEL-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA VIRGILIO UCHÔA	SEINFRA/ANP	2026/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCVEL-CEARÁ- SECRETARIA DE OBRAS	Composições Próprias	PRÓPRIA
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289861-5



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ









Agora cuidando de você.

PRANCHAS DE DESENHOS










OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA, CASCVEL - CE.










OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA, CASCABEL - CE.













OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA, CASCABEL - CE.



TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA, CASCABEL - CE.





QUANTIDADE QUANTIFICADA DA PLANTA

DESCRIÇÃO - PAV. ASF. JACARECOARA	UNID.	QNTD.
PLANTA LUMINACAO	m²	5.317,59
ESTRADA PARA BARRA NOVA	m²	2.360,51
RUA ANANIAS MARANO	m²	1.708,43
RUA ISRAEL BIRACIA	m²	1.411,23
RUA GONCALVES MONTEIRO	m²	1.177,23
RUA MANOEL MOREIRA	m²	1.357,47
RUA SEVERIANO PIVA	m²	911,87
RUA VICENTE ABREUS (113)	m²	752,86
RUA VICENTE ABREUS (102)	m²	544,64
RUA VICENTE ABREUS (103)	m²	579,47

- LEGENDA DA PLANTA
- MEO-FIO
 - MEO-FIO REBAIXADO
 - EDIFICACOES
 - POSTE
 - APORTE
 - CURVA DE NIVEL
 - ALINHAMENTO (ESTACAS)

- NOTA
1. COTAS EM METROS.
 2. COTAS EM METROS.
 3. COTAS EM METROS.
 4. COTAS EM METROS.
 5. COTAS EM METROS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TIAGO HONDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

TIAGO HONDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
01	08-03-2024	1ª REVISÃO
02	21-07-2024	2ª REVISÃO
03	22-08-2024	3ª REVISÃO
04	22-08-2024	4ª REVISÃO
05	22-08-2024	5ª REVISÃO
06	22-08-2024	6ª REVISÃO
07	22-08-2024	7ª REVISÃO
08	22-08-2024	8ª REVISÃO
09	22-08-2024	9ª REVISÃO
10	22-08-2024	10ª REVISÃO
11	22-08-2024	11ª REVISÃO
12	22-08-2024	12ª REVISÃO
13	22-08-2024	13ª REVISÃO
14	22-08-2024	14ª REVISÃO
15	22-08-2024	15ª REVISÃO
16	22-08-2024	16ª REVISÃO
17	22-08-2024	17ª REVISÃO
18	22-08-2024	18ª REVISÃO
19	22-08-2024	19ª REVISÃO
20	22-08-2024	20ª REVISÃO
21	22-08-2024	21ª REVISÃO
22	22-08-2024	22ª REVISÃO
23	22-08-2024	23ª REVISÃO
24	22-08-2024	24ª REVISÃO
25	22-08-2024	25ª REVISÃO
26	22-08-2024	26ª REVISÃO
27	22-08-2024	27ª REVISÃO
28	22-08-2024	28ª REVISÃO
29	22-08-2024	29ª REVISÃO
30	22-08-2024	30ª REVISÃO
31	22-08-2024	31ª REVISÃO
32	22-08-2024	32ª REVISÃO
33	22-08-2024	33ª REVISÃO
34	22-08-2024	34ª REVISÃO
35	22-08-2024	35ª REVISÃO
36	22-08-2024	36ª REVISÃO
37	22-08-2024	37ª REVISÃO
38	22-08-2024	38ª REVISÃO
39	22-08-2024	39ª REVISÃO
40	22-08-2024	40ª REVISÃO
41	22-08-2024	41ª REVISÃO
42	22-08-2024	42ª REVISÃO
43	22-08-2024	43ª REVISÃO
44	22-08-2024	44ª REVISÃO
45	22-08-2024	45ª REVISÃO
46	22-08-2024	46ª REVISÃO
47	22-08-2024	47ª REVISÃO
48	22-08-2024	48ª REVISÃO
49	22-08-2024	49ª REVISÃO
50	22-08-2024	50ª REVISÃO



SECRETARIA DE OBRAS
MUNICÍPIO DE JACARECOARA
AV. CHANDELIER EMBU GUARU, 1754 - JACARECOARA, CEARÁ
FONE: (85) 3341-1840

OBRA: PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ - JACARECOARA

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

PROPOSTA Nº: 001/2024

0559

ASSINADO
ELETTRONICAMENTE

GEOMÉTRICO

**TIAGO RODRIGUES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE-0662289851-5**

ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 062289851-5

SECRETARIA DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
AV. CHANCELLER EDSON QUEIROZ, Nº2450, 180 NOVO, CASCAVEL
FONE: (83) 3334 - 2340

PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ - JACARECOARA

PROPRIETARIO	MUNICIPIO DE CASCAVEL	ETAPA	PROJETO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

CPF/CNPJ	CONTABILIDADE	CONTABILIDADE
07.599.369/0001-20	01- PL - R. VIRGILIO LUCHA	01- PL - R. VIRGILIO LUCHA
	02- PL - R. VIRGILIO LUCHA	02- PL - R. VIRGILIO LUCHA
	03- PL - R. VIRGILIO LUCHA	03- PL - R. VIRGILIO LUCHA

03 PLANTA BAIXA - R. VIRIGILIO UCHÔA
esc.: 1:250




100

02 | PLANTA BAIXA - R. VIRGÍLIO UCHOA

PLANTA E

01 | PLANTA BAIXA - R. VIRGÍLIO UCHOA
esc.: 1:250

PLANTAE
SIC.: 1:250



LEGENDA DA PLANTA

—	MEIO-FIO
- - -	MEIO-FIO REBAIXADO
[]	EDIFICAÇÕES
⊙	POSTE
⊗	ÁRVORE
~	CURVA DE NÍVEL
20.00	ALINHAMENTO (ESTAGAS)

NOTAS


1. COTAS EM METROS;
2. COTAS DE NÍVEL EM METROS;
3. CONFERIR MEDIDAS, ASERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
4. MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

[illegible]


QUADRO DE QUANTITATIVOS - EM PLANTA

UND	QUANT.
M ^o	5.217,59


PLANTA ILUMINADA • IL VASCULO LUMINA



01 | PLANTA BAIXA - R. VIRIGILIO UCHÔA
esc.: 1:250



02 | PLANTA BAIXA - R. VIRGÍLIO UCHÔA
esc.: 1:250



03 PLANTA BAIXA - R. VIRGILIO UCHOA
esc.: 1:250

QUANTO DE QUANTITATIVOS - EM PLANTA
DESCRIÇÃO -- R. VIRGÍLIO LUCHO CAPA DE ROLOMENTO EM CBUO S

UND	QUANT.
M ^o	5-217.59

LEGENDA EM PLANTA:

- MEIO - FIO
- MEIO - FIO REBAIXADO
- EDIFICAÇÕES
- POSTE
- ARVORE
- CURVA DE NIVEL
- ALINHAMENTO (ESTADAS)

NOTAS

1. COTAS EM METROS;
2. COTAS DE NÍVEL EM METROS;
3. CONFERIR MEDIDAS ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
4. MEDIDAS EM COTAS PREVALECER SOBRE O DESENHO;
5. ESSA FRONTEIRA DEVE SER IMPRESSO COLOREDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 062259851-5

NO.	DATA	AUTOR	INDICAÇÃO DA REVISÃO
RO2	06-03-2026	TIAGO HOLANDA	2ª REVISÃO
RO1	23-02-2026	TIAGO HOLANDA	1ª REVISÃO
RO0	22-01-2026	TIAGO HOLANDA	EMISSÃO INICIAL



SECRETARIA DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
AV. CHANCELLER EDSON QUEROZ, Nº2660, RIO NOVO, CASCAVEL-CE.
FONE: (85) 3334 - 2840

FONE: (85) 3334 - 2840

PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ - JACARECOARA

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL
CEP / CNPJ: 00000-00 / 00000000

07.589.369/0001-20

R. VIRGÍLIO UCHOA, JACARE
CASCVEL.

ASCAR.

munidno:
recom:





CASCABEL

LIBERA TÉCNICA:

GEOM

GEOM

100



QUANT. 5,377,58
UNID. M²

CHAMADA DE QUANTIFICADOS EM PLANTA
DESCRIÇÃO - R. VIRGÍLIO UCHOA
CAPA DE RELEVAMENTO EM CUBO 5CM

LEGENDA
— MEO-FO
— MEO-FO RELEVADO
— EDIFICAÇÕES
— POSTE
— ANTORE
— CAPA DE RELEVAMENTO
— ALINHAMENTO (ESTACAS)

NOTA
1. COTAS EM METROS;
2. COTAS EM METROS;
3. COTAS EM METROS;
4. COTAS EM METROS;
5. COTAS EM METROS

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 062289851-1

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 062289851-1

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
01	23-02-2025	1ª REVISÃO
02	24-02-2025	2ª REVISÃO
03	25-02-2025	3ª REVISÃO



SECRETARIA DE OBRAS
AV. CHANCELLER EDRON QUEIROZ, 1755, RIO NORO, CARACAS-VE
FONE (061) 2541-3840


OBRA: PAV. ASFÁLTICA EM CRUQ - JACARECOARA
PROPOSTA: PAV. ASFÁLTICA EM CRUQ - JACARECOARA

PROJETO: PAV. ASFÁLTICA EM CRUQ - JACARECOARA
DESENHADO POR: R. VIRGÍLIO UCHOA
REVISADO POR: R. VIRGÍLIO UCHOA
APROVADO POR: R. VIRGÍLIO UCHOA

DESENHADO POR: R. VIRGÍLIO UCHOA
REVISADO POR: R. VIRGÍLIO UCHOA
APROVADO POR: R. VIRGÍLIO UCHOA

GEOMÉTRICO

PLANTA ILLUMINADA - R. VIRGILIO UCHÔA



QUADRO DE QUANTITATIVOS - EM PLANTA:

UND	QUANT.
M ^o	5.217,59

LEGENDA EM PLANTA:

- MEIO-FIO
- - - MEIO-FIO REBAIXADO
- ▭ EDIFICAÇÕES
- POSTE
- ☼ ÁRVORE
- 〰 CURVA DE NÍVEL
- DE 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
- ALINHAMENTO (ESTACAS)

NOTAS

1. COTAS EM METROS;
2. COTAS DE NÍVEL EM METROS.
3. CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
4. MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
5. ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSO CORDADA.

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 062289851.

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 062289851-5

REV.	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R01	23-02-2026	TACIO HOLANDA	1ª REVISÃO
R00	22-01-2026	TACIO HOLANDA	EMISSION INICIAL



SECRETARIA DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
AV. CHANCELER EDSOM QUEIROZ, N.º 2450, RIO NOVO, CASCAVEL - PR
FONE: (051) 3334 - 2040

PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ - JACARECOARA



PROPRIETÁRIO:	ITAPUA	ESCALA:
MUNICÍPIO DE CASCAVEL	PROJETO	
CM / CNP:	CONTÍDUO:	

01 - DET. SEÇÃO TIPO
02 - DET. MATERIAIS E DRENAÇÃO


MUNICÍPIO: _____ **ESTADO:** _____

CASCABEL	CEARA	DESENHO: TIAGO HOLANDA
----------	-------	---------------------------

GEOMÉTRICO


02 | DET. MATERIAIS / DRENAGEM
asc.: 120

03 | DET. MEIO-FIO
esc.: 1:20





01 | DET. SEÇÃO TIPO
esc.: 1:20





01 | PLANTA BAIXA - EST. PARA BARRA NOVA
esc.: 1:250

02 | PLANTA BAIXA - EST. PARA BARRA NOVA
esc.: 1:250

03 | PLANTA BAIXA - EST. PARA BARRA NOVA
esc.: 1:250

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 062289851-5

RESPONSÁVNÝ TECHNICKÝ



SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
AV. CHANCELLER EDSON QUEIROZ, Nº 2450, RIO NOVO, CASCAVEL-CE
FONE: (85) 3334 - 2940

QUIBROZ, Nº2450, RIO
ONE: (85) 3334 - 2840

PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ - JACARECOARA

[illegible][illegible]

17 589 369/0001-70

EST. PARA BARRA NOVA, JACARECORA, DISTRITO DE
02- PL. - EST. PARA BARRA

03- PL. - EST. PARA BARRA

ESTADO: _____

ASSOCIATION OF
PROFESSIONAL

DESIGNO:
TIAGO HOLANDA

CEMTEC




DATA: _____
MADRID, 1/2026

GEOMETRICO

DATE: _____

1

1



04 | DET. MEIO-FIO
Escala: 1:20

PLANTA LATERAL - EST. PARA BARRA NOVA



QUANTIDADE DE QUANTIFICADOS - EM PLANTA

ESPECIFICAÇÃO - EST. PARA BARRA NOVA
CAPA DE RELAMENTO EM CBUQ 5CM

QUANT.
2.360,51

LEGENDA EM PLANTA

MEIO-FIO
MEIO-FIO REBAIXADO
EDIFICAÇÕES
PODEI
ANCORE
CURVA DE NIVEL
ALINHAMENTO (ESTACAS)

NOTA

1. COTA EM METROS;
2. COTAS EM METROS EM METROS;
3. COTAS EM METROS EM METROS;
4. COTAS EM METROS EM METROS;
5. COTAS EM METROS EM METROS;
6. COTAS EM METROS EM METROS;

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO C.
CREA-CE 06226985-1

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO C.
CREA-CE 06226985-1

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
01	02-2018	1ª REVISÃO
02	02-2018	2ª REVISÃO
03	02-2018	3ª REVISÃO
04	02-2018	4ª REVISÃO



SECRETARIA DE OBRAS
AV. CHANCELLER TORRES QUEIROZ - FARM. NOVO JACARECOARA
FONE: (81) 3441-2800

04 | PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ - JACARECOARA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA






PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0564
ASSINADO ELETRONICAMENTE



QUADRO DE QUANTIFICATIVOS DE MATERIAIS
RESERVAÇÃO - R. ANANIAS MARIANO
CAPA DE PAVIMENTO EM CBUQ 30M

LEGENDA
MED - FIO
MED - FIO REINFORÇADO
EDIFICAÇÕES
POBRES
ANCORES
CURVA DE INCL.
ALINHAMENTO (ESTACAS)

NOTAS
1. COTAS EM METROS;
2. COTAS EM METROS;
3. COTAS EM METROS;
4. COTAS EM METROS;
5. COTAS EM METROS;

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 062289851

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 062289851-5


ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	100	M²	1,00	100,00
02	100	M²	1,00	100,00
03	100	M²	1,00	100,00
04	100	M²	1,00	100,00
05	100	M²	1,00	100,00
06	100	M²	1,00	100,00
07	100	M²	1,00	100,00
08	100	M²	1,00	100,00
09	100	M²	1,00	100,00
10	100	M²	1,00	100,00



SECRETARIA DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASPUEL
AV. CHANCELLER EDSON QUEIROZ, 1000 - NOVO CASPUEL - CE
FONE: (85) 3341-1000

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	100	M²	1,00	100,00
02	100	M²	1,00	100,00
03	100	M²	1,00	100,00
04	100	M²	1,00	100,00
05	100	M²	1,00	100,00
06	100	M²	1,00	100,00
07	100	M²	1,00	100,00
08	100	M²	1,00	100,00
09	100	M²	1,00	100,00
10	100	M²	1,00	100,00

GEOMÉTRICO



03 | DET. SEÇÃO TIPO
esc.: 1:20

05 | DET. MEIO-FIO
esc.: 1:20

SECRETARIA DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
AV. CHANCELLER EDSON QUEIROZ, Nº 2690, RIO NOVO, CASCAVEL, C.
FONE: (95) 3334 - 2840

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 062289851-5

R02	06-03-2026	TIAGO HOLANDA	2ª REVISÃO
R01	23-02-2026	TIAGO HOLANDA	1ª REVISÃO
R00	22-01-2026	TIAGO HOLANDA	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	AUTOR	DECISÃO DA REVISÃO

NOTAS

1. COTAS EM METROS.
2. COTAS DE NÍVEL EM METROS.
3. CONFERIR MEDIDAS ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL.
4. MEDIÇÕES EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
5. ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSO COLORED.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 062289851-5

QUADRO DE QUANTIDADES - DA PLANTA
DESCRIÇÃO - R. IZAQUEEL BRAGA CAPA DE ROLOAMENTO EM CBUQ 5

LEGENDA DA PLANTA

	MEIO-FIO
	MEIO-FIO REBAIXADO
	EDIFICAÇÕES
	POSTE
	ARVORE
	CURVA DE NÍVEL
	ALINHAMENTO (ESTACAS)

NOTAS

[illegible]

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO - EM PLANTA
911,87	M²	DESCRIÇÃO - R. SEVERIANO PAVIA CAPA DE ISOLAMENTO EM CBUJO 5CM

LEGENDA DA PLANTA

	MEIO-FIO
	MEIO-FIO REBAIXADO
	EDIFICAÇÕES
	POSTE
	ÁRVORE
	CURVA DE NÍVEL
	ALINHAMENTO (ESTACAS)

COTAS

1. COTAS EM METROS;
2. COTAS DE NÍVEL EM METROS;
3. CONTER MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
4. MEDIDAS EM COTAS PREVALICEM SOBRE O DESENHO;
5. ESSA PRANCHINA DEVE SER IMPRESSO COLORIDA.

RESPONSABLE TÉCNICO:

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE-062289851-5

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 067259851-5

DATA	AUTORES	REVISÃO DA REVISÃO
08-03-2026	TAGO HOLANDA	2º REVISÃO
23-02-2026	TAGO HOLANDA	1º REVISÃO
22-01-2026	TAGO HOLANDA	EMISSIONAL INICIAL



SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
AV. CHANCELLER EDSON QUEIROZ, Nº2690, RIO NOVO, CASCAVEL-CE.
FONE: (85) 3334 - 7840

PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ - JACARECOARA

PROPRIETÁRIO:	ETAPA:
MUNICÍPIO DE CASCAVEL	PROJETO

PROJECT NO. _____ CONTRACT NO. _____

02 - PL. - R.
03 - PL. - R.
04 - PL. - R.

03-- DET. SE	04-- DET. MA
--------------	--------------

06- DEZ. 1981	ENTRADA:	CEARÁ
	SAÍDA:	ASCÁVEL




ÁREA TÉCNICA: _____
DESIGNER: TIAGO HOLAND
DATA: _____

GEOMÉTRICO



PROCESSO ADMINISTRATIVO
0569

0569

ASSINADO
ELETTRONICAMENTE

PLANTA BAIXA - R. SEVERIANO PAIVA
esc.: 1:25002 | PLANTA BAIXA - R. SEVERIANO PAIVA
esc.: 1:250

03 | DET. SEÇÃO TIPO

DET. MATERIAIS / DRENAGEM
Escala: 1:2005 | DET. MEIO-FIO
esc.: 1:20

DESCRIÇÃO -- R. VICENTE ABANTES T1
CAPA DE ROLOAMENTO EM CBUO SCM

QUN	QUANT.
M ¹	755.95

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 062289851-5

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 062289851-5

SECRETARIA DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
AV. CHANCELLER EDSON QUEIROZ, Nº2560, RIO NOVO, CASCAVEL.
FONE: 051 3334 - 2840

PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ - JACARECOARA

COMPACT/SLIM:

	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	
R/CNPJ:	589.369/0001-20	
CODIGO:	VICENTE ABINTES T1, JACARECOURA, DISTRITO DE CASCAVEL	
PROJETO		COMBIBO
		O1 - PL. - R. VICENTE ABIN
		O2 - DET. SEÇÃO TIPO

Q3 = DET. MATERIALS E DREN

INÍCIO: _____ ESTADO: _____ UF: _____

SCAVEL
CEARA

EA TÉCNICA: **DESIGNHO: TIAGO HOLANDA**

CELESTICA
DATA: MARCO 2002

GEOMETRICO
MONDO/2020

1000

Circumstance	Percentage of respondents who believe that the use of force is justified in the circumstance
Self-defense	100%
Protection of others	100%
Protection of property	~95%
Protection of a person's freedom	~90%
Protection of a person's dignity	~85%
Protection of a person's reputation	~80%
Protection of a person's honor	~75%
Protection of a person's life	~70%
Protection of a person's health	~65%
Protection of a person's safety	~60%
Protection of a person's well-being	~55%
Protection of a person's interests	~50%
Protection of a person's rights	~45%
Protection of a person's freedom of expression	~40%
Protection of a person's freedom of movement	~35%
Protection of a person's freedom of religion	~30%
Protection of a person's freedom of assembly	~25%
Protection of a person's freedom of association	~20%
Protection of a person's freedom of choice	~15%
Protection of a person's freedom of thought	~10%
Protection of a person's freedom of conscience	~5%
Protection of a person's freedom of belief	~0%

GEOMÉTRICO

04 | DET. MEIO-FIO
esc.: 1:20

03 | DET. MATERIAIS / DRENAGEM
esc.: 1:20

01 | PLANTA BAIXA - R. VICENTE ABINTES T1
esc.: 1:250

02 | DET. SEÇÃO TIPO
esc.: 1:20

REVESTIMENTO DO PAVIMENTO EM AREIA

CAMADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ MINERAL

PEDRA TÔCA ENDIMADA NO COLADO DE AREIA

COLADO DE AREIA (esp. 10mm)

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

PEDRA ANZADA

VA EXISTENTE REGULARIZADA

PEDRA LUSCA

CAM. ISOLAMENTO EM CRIALÇOM

EXLO DA RUA




COLÓMIO DE ALGUA

MEIOPO (10x25x100cm)

1:10

LARGURA MÁXIMA

ESTACA:0+00,000
EIXO - RUA VICENTE ABINTES (T1)
N=9544850.6505;
E=591926.5286.



QUANTIDADE DE MATERIAIS EM PLANTA
DESCR. QTD. UNID. QTD. M³

054.84

LEGENDA DA PLANTA
MEIO-FIO
MEIO-FIO REFINADO
EDIFICAÇÕES
POSTE
ARREDORE
CURVA DE NIVEL
ALINHAMENTO (ESTACAS)

NOTAS
1. COTAS EM METROS.
2. COTAS DE NIVEL EM METROS.
3. COTAS DE NIVEL EM METROS.
4. MEDIDAS EM METROS.
5. ESSA PLANTA DEVE SER IMPRESSA EM COLORE.

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 62289851

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 62289851-5

REV.	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R02	06-03-2026	TIAGO HOLANDA	2ª REVISÃO
R01	23-02-2026	TIAGO HOLANDA	1ª REVISÃO
R00	22-01-2026	TIAGO HOLANDA	EMISSÃO INICIAL



SECRETARIA DE OBRAS
AV. CHANCELLER EDSON GUARINI, 1700 - JACARECOARA
FONE (81) 3347-3400

OBRA: PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ - JACARECOARA

PROPOSTA Nº 001/2026
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
RUA VICENTE ABINATES T2
07/2026/0001-20
BOMBEIRO
RUA VICENTE ABINATES T2, JACARECOARA, DISTRITO DE CASCAVEL

PROPOSTA Nº 001/2026
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
RUA VICENTE ABINATES T2
07/2026/0001-20
BOMBEIRO
RUA VICENTE ABINATES T2, JACARECOARA, DISTRITO DE CASCAVEL

GEOMÉTRICO

03 | DET. MATERIAIS / DRENAGEM
esc.: 1:20

04 | DET. MEIO-FIO
esc.: 1:20

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0571
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

PLANTA LUBRADA - DMT AREIA, BRITA E FILLER



- LEGENDA DA PLANTA
- MEIO-FIO
 - MEIO-FIO REBAIXADO
 - URBICAÇÕES
 - POSTE
 - ARCOVE
 - CURVA DE NIVEL
 - ALINHAMENTO (ESTACAS)

NOTA

1. COORDENADAS EM METROS.
2. COORDENADAS EM METROS.
3. COORDENADAS EM METROS.
4. COORDENADAS EM METROS.
5. COORDENADAS EM METROS.
6. COORDENADAS EM METROS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 02289851-5

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 02289851-5

DATA	REVISÃO	CONDIÇÃO DA PLANTA
23-02-2018	1ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	2ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	3ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	4ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	5ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	6ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	7ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	8ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	9ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	10ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	11ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	12ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	13ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	14ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	15ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	16ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	17ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	18ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	19ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	20ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	21ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	22ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	23ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	24ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	25ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	26ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	27ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	28ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	29ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	30ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	31ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	32ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	33ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	34ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	35ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	36ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	37ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	38ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	39ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	40ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	41ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	42ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	43ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	44ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	45ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	46ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	47ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	48ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	49ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	50ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	51ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	52ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	53ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	54ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	55ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	56ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	57ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	58ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	59ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	60ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	61ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	62ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	63ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	64ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	65ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	66ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	67ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	68ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	69ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	70ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	71ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	72ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	73ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	74ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	75ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	76ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	77ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	78ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	79ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	80ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	81ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	82ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	83ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	84ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	85ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	86ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	87ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	88ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	89ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	90ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	91ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	92ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	93ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	94ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	95ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	96ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	97ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	98ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	99ª REVISÃO	REVISÃO
23-02-2018	100ª REVISÃO	REVISÃO



SECRETARIA DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
AV. CHANCELLER EDSON QUEIROZ, 1034 - JARDIM BOA VISTA, CASCAVEL - PR
FONE: (41) 3347-2000

OBRA: PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ - JACARECOARA

PROPOSTA: 01/2018

PROJETO: 01/2018

PROJETO: 01/2018

PROJETO: 01/2018

PROJETO: 01/2018

PROJETO: 01/2018



PROJETO: 01/2018

PROJETO: 01/2018

01 DMT (ÁREA, BRITA E FILLER) - 4,05Km

SEM ESCALA

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0573
ASSINADO
ELETRONICAMENTE



LEGENDA DA PLANTA

- MED-110
- - - MED-110 REFINADO
- FORÇADO
- POSTE
- ⊗ ANGOLO
- ~ CURVA DE NÍVEL
- ALINHAMENTO (SEALAS)

- NOTAS
1. COTAS EM METROS.
 2. COTAS DE NÍVEL EM METROS.
 3. COTAS DE NÍVEL EM METROS.
 4. MEDIDA DA COTA PREVALÊNCIA SOBRE O DESENHO.
 5. COTA FINAÇA DEVE SER IMPRESSO CORRETO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TIAGO HOLANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 062289851-5

TIAGO HOLANDA LIMA
RUA JOSE DE ALMEIDA, 100 - JACARECOARA
CEA 06. 062289851-5

REV.	DATA	AUTOR	REVISÃO
001	23-02-2028	TIAGO HOLANDA	1ª REVISÃO
002	22-01-2028	TIAGO HOLANDA	EMISSÃO INICIAL
REV.			EMISSÃO DA REVISÃO



SECRETARIA DE OBRAS
RUA JOSE DE ALMEIDA, 100 - JACARECOARA
CEA 06. 062289851-5

PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ - JACARECOARA

PROPOSTA DE PROJETO DE OBRAS
RUA JOSE DE ALMEIDA, 100 - JACARECOARA
CEA 06. 062289851-5

CONTRATO
01 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

PROPOSTA
01 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

PROPOSTA
01 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

PROPOSTA
01 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

PROPOSTA
01 - TRANSPORTE DE MATERIAIS



PREFEITURA DE
Cascavel
CEARÁ



Agora cuidando de você.

ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERV
Nº CE202619134



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20261814482

1. Responsável Técnico

TIAGO HOLANDA LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0622898515

Registro: 379114CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

AVENIDA CHANCELLER EDSON QUEIROZ

Complemento:

Cidade: CASCAVEL

Bairro: RIO NOVO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.589.369/0001-20

Nº: 2650

CEP: 62850000

ART Vinculada: CE20251572848

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.238.059,14

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE JACARECOARA

Nº: SN

Complemento: RUA VIRGILIO UCHÔA, ESTRADA PARA BARRA NOVA,
RUA ANANIAS MARIANO, RUA IZAQUIEL BRAGA, RUA
GONÇALVES MONTEIRO, RUA MANOEL MOREIRA, RUA
SEVERIANO PAIVA, RUA VINCETE ABINTES (T01), (T02),
(T03)

Bairro: JACARECOARA

Cidade: CASCAVEL

UF: CE

CEP: 62850000

Data de início: 03/02/2026

Previsão de término: 20/10/2027

Coordenadas Geográficas: -4.154029, -38.261825

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

CPF/CNPJ: 07.589.369/0001-20

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 -
ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de projeto e orçamento da execução dos serviços de pavimentação asfáltica, em diversas ruas do Distrito de Jacarecoara no município de Cascavel, Ce.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENCE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

TIAGO HOLANDA LIMA

RNP: 0622898515

Data: 03/07/2026 14:31:56

Local

data

TIAGO HOLANDA LIMA - CPF: 019.872.373-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Isento conforme Resolução 1067/2015

Registrada em: 02/07/2026

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aw9Y7
Impresso em: 03/07/2026 às 14:31:56 por: , ip: 189.127.34.21

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará

