

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Cariré / CE

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Número do processo: 01.21.01-STDS/2025

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 02.CP.STDS/2025

Data da abertura: 29/09/2025 às 09:30

Dados do Fornecedor

Razão social: DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA

Telefone: (88) 3634-1251 / (88) 9984-4020

CNPJ/MF: 07.432.752/0001-70

E-mail: dimensional.obras@hotmail.com

Endereço: FRANCISCO BOLIVAR F. COSTA, 173, JOAO RIBEIRO LIMA, Ubajara / CE - CEP: 62.350-000

Dados das Declarações



DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.


DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM



Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

NÃO

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS


SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

NÃO





Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

1 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

Especificação: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 572.247,16

Valor total: R\$ 572.247,16

Fabricante/Marca: MARCA PRÓPRIA

Modelo: MARCA PRÓPRIA

Valor de referência: R\$ 602.584,68

Total geral da proposta: R\$ 572.247,16 (quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 200 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 26 de Setembro de 2025 às 09:53

Dados do Usuário:

Usuário logado como: DIMENSIONAL

E-mail: dimensionallocalacoes@hotmail.com

CPF/MF: 07.432.752/0001-70



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.CP.STDS/2025
Processo Administrativo Nº 01.21.01-STDS/2025

Prezados Senhores,

A empresa **DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP**, cadastrada no CNPJ sob o nº **07.432.752/0001-70**, por seu representante legal abaixo assinado, vem por meio desta apresentar a proposta de preços para o processo acima citado:

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.432.752/0001-70

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BOLÍVAR F. COSTA, 173, BAIRRO: JOÃO RIBEIRO LIMA UBAJARA - CE - CEP: 62.350-000
REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO DE AGUIAR PRADO - **CPF:** 710.807.672-15 - **RG Nº** 98028042175 SSP-CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

RESUMO DAS OBRAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.	R\$ 572.247,16
	(QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS)	R\$ 572.247,16

Prazo de Execução: 06 (SEIS) meses; (CONFORME EDITAL)

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 482
P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Validade da Proposta: 200 (DUZENTOS) dias.

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do edital.
 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
 - Anexar o Orçamento Detalhado, Composições de Pregos Unitários, Composições de BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico-Financeiro da proposta.
 - Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr.: ANTÔNIO DE AGUIAR PRADO**, portador da carteira de Identidade nº 98028042175 SSP-CE e CPF sob o Nº 710.807.672-15, como representante legal desta empresa.
 - Declara para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
 - Declara, sob penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
 - Declara, sob penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
 - Declaro sob as penas da Lei, que anexe todos os documentos solicitados para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
 - Declaro que conheço todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.
 - Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.



Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

- Declara, sob as penas da Lei, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.
- Declara, sob as penas da Lei, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI /MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- Declara, sob as penas da Lei, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Declara, sob as penas da Lei, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declara, sob as penas da Lei, que nos valores propostos estão todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- Declara, sob as penas da Lei, que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocaloesltdda@outlookmail.com

P.M. CARIM

Fl. 484

Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO

- Declara, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declara, sob as penas da Lei, que conhecemos todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.
- Declara, sob as penas da Lei, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declara, sob as penas da Lei, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
- Declara, sob as penas da Lei, nos termos e para os fins do artigo 4º, VII, da lei federal nº 10.520/2002, para os devidos Fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no edital do Processo Licitatório em epígrafe.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, que possui capacidade de execução do objeto da licitação e que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços e objetos do presente certame.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, que tomou conhecimento do Edital, seus anexos e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital.
- Declara, sob as penas da Lei, que estamos plenamente cientes do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- Declara, sob as penas da lei, que atendera as exigências do Edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e a CNDT.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins que não temos nenhum vínculo empregatício de nenhuma natureza, com a Prefeitura Municipal.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins ter conhecimento e aceitação do Teor do Edital.
- Declara, sob as penas da Lei, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seus anexos e que concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

COMPANHIA DE CONTRATAÇÃO
FI. 485
P.M. CARIRE

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

- Declara, sob as penas da Lei, a empresa não contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da sumula vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- Declara, sob as penas da Lei, cumpro as exigências de reserva de cargos para a pessoa com deficiência e para reabilitados da previdência social, previstas na lei e em outras normas específicas.
- Declara, sob as penas da Lei, que concordamos integralmente com os termos do edital e seus anexos.
- Declara, sob as penas da Lei, que tomamos conhecimento do Edital, seus anexos e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital.
- Declara, sob as penas da Lei, que tomamos conhecimento de todas as informações, condições e peculiaridades da contratação para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- Sob as penas da Lei, que o Sr. **FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS**, Engenheiro Civil, solteiro, portador da Carteira Profissional do CREA-CE Nº **51486/D**, inscrito no CPF Nº **600.448.493-89**, Carteira de Identidade sob o Nº **2001004001604 SSP-CE**, residente e domiciliado a **AV DEP. MANOEL RODRIGUES, Nº 255, CENTRO, CARIRÉ/CE**, foi o responsável pela elaboração da proposta e orçamento.
- DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 - A proposta apresentada para participar desta licitação, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa,
 - Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
 - Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste certame, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 486
P.M. CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocaloesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste certame, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Prefeitura, antes da abertura oficial das propostas.

Atenciosamente,

Ubajara – CE, 26 de SETEMBRO 2025

REPRESENTANTE LEGAL
ANTÔNIO DE AGUIAR PRADO
CPF Nº: 710.807.672-15 | RG Nº 98028042175 SSP-CE

A

Francisco Edson Prado de Moraes

FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE Nº 51486/D
RNP: 0612270025
CPF Nº 600.448.493-89



Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltdda@outlookmail.com

A

Francisco Edson Prado de Moraes
Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE			DATA : 25/09/2025		BDI : 28,29%		
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE			FONTE		VERSÃO		NEC
LOCAL:		CACIMBAS - CARIRÉ - CE			SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO		47,48%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE			SINAPI		2024/11 COM DESONERAÇÃO		47,67%
UNIDADES:		1.0SERVIÇO			Cotação/Item		PRÓPRIA		0,00%
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 572.247,16							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			SINAPI	M2	4,50	R\$ 558,80	R\$ 2.504,70
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO			SEINFRA	M2	206,55	R\$ 9,04	R\$ 1.867,21
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024			SINAPI	M2	206,55	R\$ 5,17	R\$ 1.067,86
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO			SEINFRA	M3	33,05	R\$ 133,02	R\$ 4.396,31
3	FUNDAÇÕES - SAPATAS								
3.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024			SINAPI	M3	5,31	R\$ 95,92	R\$ 509,34
3.2	98619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024			SINAPI	M2	0,44	R\$ 48,29	R\$ 21,25
3.3	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			SINAPI	M3	1,84	R\$ 640,56	R\$ 1.178,63
3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			SINAPI	KG	125,39	R\$ 17,65	R\$ 2.213,13
3.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			SINAPI	M3	3,15	R\$ 29,39	R\$ 92,58
3.6	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023			SINAPI	M2	8,86	R\$ 57,58	R\$ 510,16
4	FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES								
									R\$ 58.919,26

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 488
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M CARIRÉ
Fl. 489

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

4.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	9,64	R\$ 640,56	R\$ 6.175,00
4.2	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	194,82	R\$ 173,37	R\$ 33.775,94
4.3	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	735,01	R\$ 14,32	R\$ 10.525,34
4.4	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	291,89	R\$ 17,55	R\$ 5.122,67
4.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,64	R\$ 344,43	R\$ 3.320,31
5	ESTRUTURA						R\$ 94.474,77
5.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	6,82	R\$ 640,56	R\$ 4.368,62
5.2	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	130,75	R\$ 173,37	R\$ 22.668,13
5.3	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	537,62	R\$ 14,32	R\$ 7.698,72
5.4	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	253,97	R\$ 17,55	R\$ 4.457,17
5.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,82	R\$ 344,43	R\$ 2.349,01
5.6	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAFOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA	SINAPI	M2	254,96	R\$ 205,53	R\$ 52.401,93
5.7	C1459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	6,25	R\$ 84,99	R\$ 531,19
6	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 49.753,10
6.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	412,62	R\$ 104,71	R\$ 43.205,44
6.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	SINAPI	M	51,60	R\$ 34,88	R\$ 1.799,81
6.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	SINAPI	M	35,80	R\$ 34,02	R\$ 1.217,92
6.4	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E-2cm	SEINFRA	M2	6,08	R\$ 580,56	R\$ 3.529,93
7	REVESTIMENTO DE PAREDES						R\$ 61.998,13

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	825,24	R\$ 5,20	R\$ 4.291,25
7.2	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	153,22	R\$ 41,86	R\$ 6.413,79
7.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	672,02	R\$ 43,26	R\$ 29.071,59
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	153,22	R\$ 132,75	R\$ 20.339,96
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	153,22	R\$ 12,28	R\$ 1.881,54
8	REVESTIMENTO DE TETO						
8.1	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	185,49	R\$ 23,86	R\$ 4.425,79
8.2	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	185,49	R\$ 50,85	R\$ 9.432,17
9	PISOS						
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	185,49	R\$ 44,89	R\$ 8.326,65
9.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	185,49	R\$ 126,20	R\$ 23.408,84
9.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	185,49	R\$ 12,28	R\$ 2.277,82
9.4	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	22,50	R\$ 231,33	R\$ 5.204,83
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS						
10.1	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 481,39	R\$ 1.236,30
10.2	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	2,52	R\$ 478,97	R\$ 1.207,00
10.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 1.225,41	R\$ 12.254,10
10.4	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.172,52	R\$ 2.345,04

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M CARIRÉ
Fl. 490

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

10.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	27,80	R\$ 453,02	R\$ 12.503,35
10.6	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,28	R\$ 504,73	R\$ 646,05
10.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	1,33	R\$ 589,71	R\$ 784,31
11		PINTURA					R\$ 21.997,08
11.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	672,02	R\$ 12,02	R\$ 8.077,68
11.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	672,02	R\$ 14,71	R\$ 9.885,41
11.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	19,74	R\$ 22,55	R\$ 445,14
11.4	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	19,74	R\$ 18,68	R\$ 368,74
11.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	185,49	R\$ 17,36	R\$ 3.220,11
12		COBERTA					R\$ 26.201,99
12.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	224,81	R\$ 27,89	R\$ 6.269,95
12.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	224,81	R\$ 65,80	R\$ 14.792,50
12.3	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	14,90	R\$ 111,02	R\$ 1.654,20
12.4	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	51,00	R\$ 68,34	R\$ 3.485,34
13		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 9.893,84
13.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 612,03	R\$ 2.448,12
13.2	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 934,22	R\$ 1.868,44

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M CARIRÉ
Fl. 491

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

13.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E FORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 311,78	R\$ 1.247,12
13.4	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.108,85	R\$ 1.108,85
13.5	C2313	TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 319,10	R\$ 319,10
13.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CTUBO INOX PW/C'S	SEINFRA	M	3,20	R\$ 238,86	R\$ 764,35
13.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.026,56	R\$ 1.026,56
13.8	C3986	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 1.111,30	R\$ 1.111,30
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 32.130,09
14.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	75,00	R\$ 12,61	R\$ 945,75
14.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	440,00	R\$ 22,54	R\$ 9.917,60
14.3	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 138,99	R\$ 416,97
14.4	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 158,93	R\$ 4.608,97
14.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 35,37	R\$ 353,70
14.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,07	R\$ 108,14
14.7	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 72,78	R\$ 218,34
14.8	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 575,60	R\$ 575,60
14.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	54,00	R\$ 37,18	R\$ 2.007,72
14.10	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 40,01	R\$ 200,05
14.11	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 14,33	R\$ 128,97
14.12	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15,05	R\$ 15,05
14.13	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,49	R\$ 32,98
14.14	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,49	R\$ 16,49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 492
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

14.15	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 117,98	R\$ 117,98
14.16	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	980,00	R\$ 4,99	R\$ 4.890,20
14.17	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	120,00	R\$ 10,80	R\$ 1.296,00
14.18	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	120,00	R\$ 19,42	R\$ 2.330,40
14.19	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 194,94	R\$ 779,76
14.20	C2012	POSTE PIEDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 9KW	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 879,12	R\$ 879,12
14.21	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.290,30	R\$ 2.290,30
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 33.304,35
15.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	7,00	R\$ 115,85	R\$ 810,95
15.2	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 101,94	R\$ 407,76
15.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	36,00	R\$ 26,47	R\$ 952,92
15.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 36,73	R\$ 440,76
15.5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 658,42	R\$ 1.316,84
15.6	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	60,00	R\$ 29,78	R\$ 1.786,80
15.7	C2596	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 30,84	R\$ 740,16
15.8	C2595	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 22,45	R\$ 538,80
15.9	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 223,20	R\$ 223,20
15.10	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 644,23	R\$ 4.509,61
15.11	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.714,99	R\$ 5.714,99

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FI.

493

P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 51.486/D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 494
P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

15.12	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15.861,56
16		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
16.1	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	40,45	R\$ 16.578,52
16.2	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	50,50	R\$ 3.363,01
16.3	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	32,00	R\$ 1.503,89
16.4	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA CIANÉIS	SEINFRA	UN	33,00	R\$ 1.826,88
16.5	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 1.509,75
17		INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO				R\$ 8.374,99
17.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	5,00	R\$ 560,27
17.2	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 120,45
17.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 373,29
18		INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO				R\$ 66,53
18.1	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14.301,22
18.2	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5.237,50
19		INSTALAÇÕES DE GÁS GLP				R\$ 9.063,72
19.1	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 135,23
19.2	100791	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	M	3,00	R\$ 75,83
20		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 59,40
20.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	66,89	R\$ 42.519,75
20.2	C1803	MURETA C/TUJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	9,25	R\$ 24.555,92
						R\$ 4.173,60

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

20.3	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVELY ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	18,50	R\$ 548,38	R\$ 10.145,03
20.4	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,65	R\$ 760,02	R\$ 2.774,07
20.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	5,10	R\$ 170,81	R\$ 871,13
21	DIVERSOS						R\$ 469,72
21.1	99803	LIMPEZA DE PISO, CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF_04/2019	SINAPI	M2	199,88	R\$ 2,35	R\$ 469,72
22	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 10.594,32
22.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		SERVIÇO	1,00	R\$ 10.594,32	R\$ 10.594,32
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 126.190,01
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 446.057,15
VALOR TOTAL:							R\$ 572.247,16

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 495
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE										
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE										
LOCAL:		CACIMBAS - CARIRÉ - CE										
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE										
UNIDADES:		1,0SERVIÇO										
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 572.247,16										
ITEM	OÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS		BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 22,99	R\$ 397,91	R\$ 0,00	R\$ 12,96	R\$ 122,74		R\$ 5.439,77
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	206,55	R\$ 5,54	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,99		R\$ 2.504,70
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	206,55	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 1,14		R\$ 1.867,21
MOVIMENTO DE TERRA												
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	33,05	R\$ 31,38	R\$ 72,30	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 28,33		R\$ 1.067,86
FUNDAÇÕES - SAPATAS												
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	5,31	R\$ 45,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,04	R\$ 21,15		R\$ 4.396,31
3.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,44	R\$ 10,32	R\$ 21,95	R\$ 0,18	R\$ 5,19	R\$ 10,65		R\$ 4.525,09
3.3	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,84	R\$ 49,93	R\$ 421,71	R\$ 0,73	R\$ 26,94	R\$ 141,25		R\$ 509,34
3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	125,39	R\$ 2,65	R\$ 9,84	R\$ 0,00	R\$ 1,27	R\$ 3,89		R\$ 21,25
3.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	3,15	R\$ 13,00	R\$ 2,02	R\$ 0,92	R\$ 6,97	R\$ 6,48		R\$ 1.178,63
3.6	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	8,86	R\$ 20,78	R\$ 14,46	R\$ 0,03	R\$ 9,61	R\$ 12,70		R\$ 2.213,13
FUNDAÇÕES - SAPATAS											R\$ 28,39	R\$ 92,58
											R\$ 57,58	R\$ 510,16
												R\$ 58.919,26

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

FI. 496
P.M CARIRÉ
OY5ATVACO

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

4.1	94866	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	9,64	R\$ 49,93	R\$ 421,71	R\$ 0,73	R\$ 26,94	R\$ 141,25	R\$ 640,56	R\$ 6.175,00
4.2	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	194,82	R\$ 58,41	R\$ 76,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,23	R\$ 173,37	R\$ 33.775,94
4.3	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	735,01	R\$ 0,90	R\$ 9,85	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 3,16	R\$ 14,32	R\$ 10.525,34
4.4	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	291,89	R\$ 3,10	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 3,87	R\$ 17,55	R\$ 5.122,67
4.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,64	R\$ 288,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,95	R\$ 344,43	R\$ 3.320,31
5	ESTRUTURA											
5.1	94866	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	6,82	R\$ 49,93	R\$ 421,71	R\$ 0,73	R\$ 26,94	R\$ 141,25	R\$ 640,56	R\$ 4.368,62
5.2	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	130,75	R\$ 58,41	R\$ 76,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,23	R\$ 173,37	R\$ 22.668,13
5.3	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	537,62	R\$ 0,90	R\$ 9,85	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 3,16	R\$ 14,32	R\$ 7.698,72
5.4	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	253,97	R\$ 3,10	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 3,87	R\$ 17,55	R\$ 4.457,17
5.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,82	R\$ 288,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,95	R\$ 344,43	R\$ 2.349,01
5.6	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020. PA	SINAPI	M2	254,96	R\$ 20,21	R\$ 130,22	R\$ 0,00	R\$ 9,78	R\$ 45,32	R\$ 205,53	R\$ 52.401,93
5.7	C1459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUNDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	6,25	R\$ 14,49	R\$ 51,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,74	R\$ 84,99	R\$ 531,19
6	PARADES E PAINÉIS											
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	412,62	R\$ 37,76	R\$ 25,22	R\$ 0,00	R\$ 18,64	R\$ 23,09	R\$ 104,71	R\$ 43.205,44
6.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 20" CM. AF 03/2024	SINAPI	M	51,60	R\$ 4,43	R\$ 20,48	R\$ 0,02	R\$ 2,26	R\$ 7,69	R\$ 34,88	R\$ 1.799,81
6.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESURA DE 20" CM. AF 03/2024	SINAPI	M	35,80	R\$ 4,25	R\$ 20,07	R\$ 0,02	R\$ 2,18	R\$ 7,50	R\$ 34,02	R\$ 1.217,92
6.4		ALVENARIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	6,08	R\$ 146,59	R\$ 305,95	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 128,03	R\$ 580,58	R\$ 3.529,93

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalcoesltada@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 491
P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D



CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalocesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

10.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10m)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 221,89	R\$ 733,29	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 270,22	R\$ 1.225,41	R\$ 12.254,10
10.4	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10m)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 221,89	R\$ 692,06	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 256,56	R\$ 1.172,52	R\$ 2.345,04
10.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M2	27,60	R\$ 7,10	R\$ 342,54	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 98,90	R\$ 453,02	R\$ 12.503,35
10.6	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M2	1,28	R\$ 7,08	R\$ 382,89	R\$ 0,00	R\$ 3,46	R\$ 111,30	R\$ 504,73	R\$ 646,05
10.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	1,33	R\$ 37,23	R\$ 422,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,04	R\$ 589,71	R\$ 784,31
11	PINTURA											
11.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	672,02	R\$ 5,08	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 2,65	R\$ 12,02	R\$ 21.997,08
11.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	672,02	R\$ 3,37	R\$ 6,24	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 3,24	R\$ 14,71	R\$ 9.885,41
11.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA TINTA DE AÇÚCAR OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	19,74	R\$ 14,19	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,97	R\$ 22,55	R\$ 445,14
11.4	102218	ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 07/2021	SINAPI	M2	19,74	R\$ 6,40	R\$ 4,75	R\$ 0,00	R\$ 3,41	R\$ 4,12	R\$ 18,68	R\$ 368,74
11.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	185,49	R\$ 4,70	R\$ 6,25	R\$ 0,00	R\$ 2,58	R\$ 3,83	R\$ 17,36	R\$ 3.220,11
12	COBERTA											
12.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	224,81	R\$ 2,95	R\$ 17,38	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 6,15	R\$ 27,89	R\$ 6.269,95
12.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	224,81	R\$ 3,80	R\$ 45,47	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 14,51	R\$ 65,80	R\$ 14.792,50
12.3	94223	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M	14,90	R\$ 1,88	R\$ 83,67	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 24,48	R\$ 111,02	R\$ 1.854,20
12.4	100327	RUIFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M	51,00	R\$ 5,63	R\$ 44,60	R\$ 0,02	R\$ 3,02	R\$ 15,07	R\$ 68,34	R\$ 3.485,34
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											R\$ 9.893,84

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 499
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

13.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 21,35	R\$ 445,81	R\$ 0,00	R\$ 9,91	R\$ 134,96	R\$ 612,03	R\$ 2.448,12
13.2	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,93	R\$ 690,35	R\$ 0,00	R\$ 11,93	R\$ 206,01	R\$ 934,22	R\$ 1.868,44
13.3	86943	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 18,06	R\$ 216,80	R\$ 0,00	R\$ 8,17	R\$ 68,75	R\$ 311,78	R\$ 1.247,12
13.4	C1903	PIA DE AÇO INOX (1.50X0.58) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 242,79	R\$ 621,53	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 244,52	R\$ 1.108,85	R\$ 1.108,85
13.5	C2313	TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 63,87	R\$ 184,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,37	R\$ 319,10	R\$ 319,10
13.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/WCS	SEINFRA	M	3,20	R\$ 36,66	R\$ 148,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,67	R\$ 238,86	R\$ 764,35
13.7	100858	MICETÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,72	R\$ 770,28	R\$ 0,00	R\$ 9,19	R\$ 226,37	R\$ 1.026,56	R\$ 1.026,56
13.8	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUCA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 123,00	R\$ 743,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,06	R\$ 1.111,30	R\$ 1.111,30
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
14.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	75,00	R\$ 5,00	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 2,78	R\$ 12,61	R\$ 32.130,09
14.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 - PA	SINAPI	M	440,00	R\$ 6,87	R\$ 7,57	R\$ 0,00	R\$ 3,13	R\$ 4,97	R\$ 22,54	R\$ 9.917,60
14.3	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 47,58	R\$ 60,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,65	R\$ 138,99	R\$ 416,97
14.4	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 47,58	R\$ 76,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,05	R\$ 158,93	R\$ 4.608,97
14.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 10,79	R\$ 11,42	R\$ 0,00	R\$ 5,36	R\$ 7,80	R\$ 35,37	R\$ 353,70
14.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,88	R\$ 18,37	R\$ 0,00	R\$ 7,90	R\$ 11,92	R\$ 54,07	R\$ 108,14
14.7	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 20,99	R\$ 25,32	R\$ 0,00	R\$ 10,42	R\$ 16,05	R\$ 72,78	R\$ 218,34
14.8	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,90	R\$ 421,63	R\$ 0,00	R\$ 9,14	R\$ 126,93	R\$ 575,80	R\$ 575,80
14.9	92000	FORRO BAIXO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	SINAPI	UN	54,00	R\$ 11,09	R\$ 12,38	R\$ 0,00	R\$ 5,51	R\$ 8,20	R\$ 37,18	R\$ 2.007,72

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
 CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Morais
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 51.486/D

500
 P.M CARIRÉ
 DE CONTRATAÇÃO



FI. 501
[Signature]
P.M. CARIRÉ

© 2006, max. (00) 94 / Z-Z / Z - E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

15.5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 12,92	R\$ 500,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,19	R\$ 658,42	R\$ 1.316,84
15.6	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	60,00	R\$ 7,72	R\$ 11,93	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 6,57	R\$ 28,78	R\$ 1.786,80
15.7	C2586	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 12,77	R\$ 11,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80	R\$ 30,84	R\$ 740,16
15.8	C2595	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 10,22	R\$ 7,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,95	R\$ 22,45	R\$ 538,80
15.9	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3,39	R\$ 167,16	R\$ 1,88	R\$ 1,55	R\$ 48,22	R\$ 223,20	R\$ 223,20
15.10	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 187,08	R\$ 218,64	R\$ 2,05	R\$ 94,40	R\$ 142,06	R\$ 644,23	R\$ 4.509,61
15.11	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL = 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020. PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 238,48	R\$ 4.033,87	R\$ 69,91	R\$ 112,38	R\$ 1.280,25	R\$ 5.714,99	R\$ 5.714,99
15.12	98081	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.643,13	R\$ 6.767,85	R\$ 134,63	R\$ 1.818,22	R\$ 3.487,73	R\$ 15.861,56	R\$ 15.861,56
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS											
16.1	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	40,45	R\$ 42,58	R\$ 22,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,33	R\$ 83,14	R\$ 16.578,52
16.2	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	50,50	R\$ 7,72	R\$ 11,93	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 6,57	R\$ 28,78	R\$ 3.363,01
16.3	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	32,00	R\$ 9,13	R\$ 31,15	R\$ 0,00	R\$ 4,22	R\$ 12,59	R\$ 57,09	R\$ 1.503,89
16.4	C1550	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	33,00	R\$ 19,16	R\$ 16,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,09	R\$ 45,75	R\$ 1.826,88
16.5	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 187,08	R\$ 218,64	R\$ 2,05	R\$ 94,40	R\$ 142,06	R\$ 644,23	R\$ 1.509,75
17	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO											
17.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	SINAPI	UN	5,00	R\$ 3,74	R\$ 13,31	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 5,31	R\$ 24,09	R\$ 560,27
17.2	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020. PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,42	R\$ 271,33	R\$ 0,00	R\$ 6,22	R\$ 82,32	R\$ 373,29	R\$ 373,29
17.3	C4648	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 51,52	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,67	R\$ 66,53	R\$ 66,53

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 502
P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO													R\$ 14.301,22
18.1	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE		SINAPI	UN	2,00	R\$ 66,64	R\$ 64,91	R\$ 1.875,21	R\$ 34,51	R\$ 577,48	R\$ 2.618,75	R\$ 5.237,50
18.2	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE		SINAPI	UN	3,00	R\$ 66,64	R\$ 64,91	R\$ 2.188,95	R\$ 34,51	R\$ 666,23	R\$ 3.021,24	R\$ 9.063,72
INSTALAÇÕES DE GÁS GLP													R\$ 135,23
19.1	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		SINAPI	UN	1,00	R\$ 3,23	R\$ 54,38	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 16,72	R\$ 75,83	R\$ 75,83
19.2	100791	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		SINAPI	M	3,00	R\$ 4,70	R\$ 8,71	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 4,37	R\$ 19,80	R\$ 59,40
SERVIÇOS COMPLEMENTARES													R\$ 42.519,75
20.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		SEINFRA	M2	66,69	R\$ 175,14	R\$ 111,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,20	R\$ 368,21	R\$ 24.555,92
20.2	C1803	MURETA C/ TIPO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES		SEINFRA	M2	9,25	R\$ 209,93	R\$ 141,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,50	R\$ 451,20	R\$ 4.173,60
20.3	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		SEINFRA	M	18,50	R\$ 0,00	R\$ 427,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,93	R\$ 548,38	R\$ 10.145,03
20.4	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM		SEINFRA	M2	3,65	R\$ 0,00	R\$ 592,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,60	R\$ 760,02	R\$ 2.774,07
20.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024		SINAPI	M2	5,10	R\$ 25,62	R\$ 83,38	R\$ 0,00	R\$ 14,14	R\$ 37,67	R\$ 170,81	R\$ 871,13
DIVERSOS													R\$ 469,72
21.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019		SINAPI	M2	199,88	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,52	R\$ 2,35	R\$ 469,72
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													R\$ 10.594,32
22.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		SERVIÇO		1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.258,10	R\$ 2.336,22	R\$ 10.594,32		R\$ 10.594,32
											VALOR BDI TOTAL:		R\$ 126.190,01
											VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 446.057,15
											VALOR TOTAL:		R\$ 572.247,16

COMISSÃO DE

Fl. 50

P.M CA

COMISSÃO DE CONTRATO
FI. 503
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

		RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA:	25/09/2025	BDI: 28,29%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	FONTE:	SEINFRA	HORA	MES
LOCAL:	CACIMBAS - CARIRÉ - CE		SINAPI	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		Composição Propria	85,06%	47,87%
UNIDADES:	1.0SERVIÇO		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 672.247,16				

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.439,77	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.396,31	0,77
3	FUNDAÇÕES - SAPATAS	R\$ 4.525,09	0,79
4	FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	R\$ 58.919,26	10,30
5	ESTRUTURA	R\$ 94.474,77	16,51
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 49.753,10	8,69
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 61.998,13	10,83
8	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 13.857,96	2,42
9	PISOS	R\$ 39.218,24	6,85
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 30.978,15	5,41
11	PINTURA	R\$ 21.997,08	3,84
12	COBERTA	R\$ 26.201,99	4,58
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 9.893,84	1,73
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.130,09	5,61



Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltdda@outlookmail.com

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 33.304,35	5,82
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 16.578,52	2,90
17	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	R\$ 560,27	0,10
18	INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO	R\$ 14.301,22	2,50
19	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP	R\$ 135,23	0,02
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 42.519,75	7,43
21	DIVERSOS	R\$ 469,72	0,08
22	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 10.594,32	1,85
		R\$ 126.190,01	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 126.190,01	
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 446.057,15	
	VALOR TOTAL:	R\$ 572.247,16	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 505
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE			DATA : 25/09/2025		BDI : 28,29%			
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE			FONTE		VERSÃO		HORA	
LOCAL:		CACIMBAS - CARIRÉ - CE			SINAPI		026.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE			SINAPI		2024/11 COM DESONERAÇÃO		85,06%	
UNIDADES:		1.0SERVIÇO			Composições Própria		PRÓPRIA		0,00%	
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 572.247,16								
1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)										
Material										
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
		SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 375,60	R\$ 375,60				
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 24,78	R\$ 0,28				
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 13,28	R\$ 0,17				
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,46	R\$ 17,51				
					TOTAL Material:		R\$ 393,56			
Mão de Obra com Encargos Complementares										
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
		SINAPI	H	0,35052600	R\$ 25,63	R\$ 8,98				
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05148400	R\$ 20,11	R\$ 21,14				
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 30,12			
Serviço										
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
		SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 20,36	R\$ 10,18				
					TOTAL Serviço:		R\$ 10,18			
					VALOR:		433,86			

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 506
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,020000000	R\$ 20,4000	R\$ 0,4080
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,040000000	R\$ 15,1100	R\$ 0,6044
I1724 PREGO	KG	0,01200000	R\$ 15,9600	R\$ 0,1915
I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,009000000	R\$ 34,4000	R\$ 0,3096
TOTAL Material:				R\$ 1,5135
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	H	0,130000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
I2543 SERVENTE	H	0,130000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,3998
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,5406
VALOR:				7,05

1.3. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20040800	R\$ 20,11	R\$ 4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 4,03
VALOR:				4,03

2.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	M3	1,100000000	R\$ 65,7300	R\$ 72,3030
TOTAL Material:				R\$ 72,3030
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	1,700000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 507
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalocoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D