RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORÁ	MEN
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	125,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6786 — RUBRICA

5.1.2. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	R$ 25,58	R$ 0,16
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	R$ 26,69	R$ 0,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R$ 8,90	R$ 0,26
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	R$ 18,40	R$ 11,66
					TOTAL Material:	R$ 11,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05525000	R$ 24,61	R$ 1,35
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10029999	R$ 30,15	R$ 3,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,37

VALOR:	16,57
VALOR SEM ENCARGOS:	14,78
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	16,57
VALOR UNITÁRIO:	16,57
VALOR BDI (20.81%):	3,45
VALOR COM BDI:	20,02
VALOR TOTAL:	8.121,29
TOTAL OUTROS:	646,96
VALOR BDI TOTAL:	1.690,91
VALOR TOTAL COM BDI:	9.812,20
TOTAL GERAL:	9.812,20

5.2.1. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00690000	R$ 25,58	R$ 0,17
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	R$ 26,69	R$ 0,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,30

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO - FOLHA 6787 - RUBRICA - CEARÁ

00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	R$ 0,13	R$ 0,16
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	R$ 1,90	R$ 2,41
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,27500000	R$ 25,40	R$ 32,38
					TOTAL Material:	R$ 34,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12750000	R$ 23,56	R$ 3,00
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09775000	R$ 29,86	R$ 2,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,91

VALOR:	41,16
VALOR SEM ENCARGOS:	38,85
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	41,16
VALOR UNITÁRIO:	41,16
VALOR BDI (20.81%):	8,57
VALOR COM BDI:	49,73
VALOR TOTAL:	20.173,34
TOTAL OUTROS:	941,03
VALOR BDI TOTAL:	4.200,33
VALOR TOTAL COM BDI:	24.373,67
TOTAL GERAL:	24.373,67

5.3.1. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R$ 25,58	R$ 0,46
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R$ 26,69	R$ 0,35
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,81

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 47,11	R$ 49,46
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 8,69	R$ 0,21
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	R$ 42,11	R$ 0,20
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	R$ 24,14	R$ 3,88
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	R$ 141,85	R$ 25,53
					TOTAL Material:	R$ 79,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6788 - VISTO - CEARÁ

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53805000	R$ 23,56	R$ 12,67
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45815000	R$ 29,86	R$ 13,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 26,35

VALOR:	106,44
VALOR SEM ENCARGOS:	96,35
VALOR ENCARGOS (115.10%):	10,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	106,44
VALOR UNITÁRIO:	106,44
VALOR BDI (20.81%):	22,15
VALOR COM BDI:	128,59
VALOR TOTAL:	16.434,34
TOTAL OUTROS:	1.286,15
VALOR BDI TOTAL:	3.419,96
VALOR TOTAL COM BDI:	19.854,30
TOTAL GERAL:	19.854,30

5.3.2. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R$ 25,58	R$ 0,46
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R$ 26,69	R$ 0,35
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,81

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	R$ 8,69	R$ 0,05
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R$ 42,11	R$ 0,05
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 13,36	R$ 14,02
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	R$ 24,14	R$ 4,77
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	R$ 141,85	R$ 6,38
					TOTAL Material:	R$ 25,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17595000	R$ 23,56	R$ 4,14
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09519999	R$ 29,86	R$ 2,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,98

VALOR:	33,06
VALOR SEM ENCARGOS:	30,18
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	151,15%	135,57%
IOPES	2025/08	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,02%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,18%	74,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6789 — CEARÁ

VALOR COM ENCARGOS:	33,06
VALOR UNITÁRIO:	33,06
VALOR BDI (20.81%):	6,88
VALOR COM BDI:	39,94
VALOR TOTAL:	1.773,01
TOTAL OUTROS:	129,25
VALOR BDI TOTAL:	368,97
VALOR TOTAL COM BDI:	2.141,98
TOTAL GERAL:	2.141,98

5.3.3. 94451 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00260000	R$ 25,58	R$ 0,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00180000	R$ 26,69	R$ 0,04
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	4,20000000	R$ 0,13	R$ 0,54
00007216	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	UN	1,02900000	R$ 62,01	R$ 63,80
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	4,20000000	R$ 1,90	R$ 7,98
					TOTAL Material:	R$ 72,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06375000	R$ 23,56	R$ 1,50
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05185000	R$ 29,86	R$ 1,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,04

VALOR:	75,46
VALOR SEM ENCARGOS:	74,28
VALOR ENCARGOS (115.18%):	1,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	75,46
VALOR UNITÁRIO:	75,46
VALOR BDI (20.81%):	15,70
VALOR COM BDI:	91,16
VALOR TOTAL:	5.599,13
TOTAL OUTROS:	71,97
VALOR BDI TOTAL:	1.164,94
VALOR TOTAL COM BDI:	6.764,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	106,57%
IOPES	2025/06	113,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,93%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 6790 - RUBRICA - CEARÁ

TOTAL GERAL:	6.764,07

6.1. 98565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R$ 1,31	R$ 1,36
					TOTAL Material:	R$ 1,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58752000	R$ 30,58	R$ 17,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13243000	R$ 23,56	R$ 3,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03500000	R$ 575,02	R$ 20,12
					TOTAL Serviço:	R$ 20,12

VALOR:	42,56
VALOR SEM ENCARGOS:	31,61
VALOR ENCARGOS (115.10%):	10,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	42,56
VALOR UNITÁRIO:	42,56
VALOR BDI (20.81%):	8,86
VALOR COM BDI:	51,42
VALOR TOTAL:	4.554,35
TOTAL OUTROS:	943,83
VALOR BDI TOTAL:	948,10
VALOR TOTAL COM BDI:	5.502,45
TOTAL GERAL:	5.502,45

6.2. 98556 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	4,61540000	R$ 2,31	R$ 10,66
00004030	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	SINAPI	M2	1,35130000	R$ 4,43	R$ 5,98
					TOTAL Material:	R$ 16,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18938000	R$ 23,76	R$ 4,49
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83988500	R$ 30,58	R$ 25,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	139,67%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,33%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6791

VALOR:	46,81
VALOR SEM ENCARGOS:	35,22
VALOR ENCARGOS (115.10%):	11,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	46,81
VALOR UNITÁRIO:	46,81
VALOR BDI (20.81%):	9,74
VALOR COM BDI:	56,55
VALOR TOTAL:	10.405,86
TOTAL OUTROS:	1.896,22
VALOR BDI TOTAL:	2.165,21
VALOR TOTAL COM BDI:	12.571,07
TOTAL GERAL:	12.571,07

6.3. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	3,46150000	R$ 2,31	R$ 7,99
					TOTAL Material:	R$ 7,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11576999	R$ 23,76	R$ 2,75
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51331500	R$ 30,58	R$ 15,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,44

VALOR:	26,43
VALOR SEM ENCARGOS:	19,34
VALOR ENCARGOS (115.10%):	7,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	26,43
VALOR UNITÁRIO:	26,43
VALOR BDI (20.81%):	5,50
VALOR COM BDI:	31,93
VALOR TOTAL:	11.002,54
TOTAL OUTROS:	2.173,03
VALOR BDI TOTAL:	2.289,60
VALOR TOTAL COM BDI:	13.292,14
TOTAL GERAL:	13.292,14

7.1.1.1. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
CONFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	109,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	108,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO — 6792 — RUBRICA — CEARÁ

100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	R$ 7,98	R$ 81,39
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 308,77	R$ 308,77
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 110,83	R$ 110,83
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 323,76	R$ 323,76
					TOTAL Serviço:	R$ 824,75

VALOR:	824,75
VALOR SEM ENCARGOS:	717,71
VALOR ENCARGOS (115.10%):	107,04
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	824,75
VALOR UNITÁRIO:	824,75
VALOR BDI (20.81%):	171,63
VALOR COM BDI:	996,38
VALOR TOTAL:	9.897,00
TOTAL OUTROS:	1.014,12
VALOR BDI TOTAL:	2.059,56
VALOR TOTAL COM BDI:	11.956,56
TOTAL GERAL:	11.956,56

7.1.1.2. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 7,98	R$ 79,80
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 308,77	R$ 308,77
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 110,83	R$ 110,83
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 266,79	R$ 266,79
					TOTAL Serviço:	R$ 765,19

VALOR:	766,19
VALOR SEM ENCARGOS:	661,06
VALOR ENCARGOS (116.10%):	105,13
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	766,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	131,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	76,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 8793 — RUBRICA — CEARÁ

VALOR UNITÁRIO:	766,19
VALOR BDI (20.81%):	159,44
VALOR COM BDI:	925,63
VALOR TOTAL:	6.129,52
TOTAL OUTROS:	664,08
VALOR BDI TOTAL:	1.275,52
VALOR TOTAL COM BDI:	7.405,04
TOTAL GERAL:	7.405,04

7.1.1.3. CPU2536 PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01200000	R$ 75,00	R$ 0,90
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,20000000	R$ 0,40	R$ 2,48
00038151	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 49,91	R$ 49,91
00011552	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	SINAPI	M	2,00000000	R$ 4,51	R$ 9,02
00004992	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	UN	4,62000000	R$ 190,72	R$ 881,13
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	R$ 9,94	R$ 0,30
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 15,95	R$ 95,70
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	8,00000000	R$ 1,06	R$ 8,48
00011561	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX "35 X 35" MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	SINAPI	M	3,60000000	R$ 12,94	R$ 46,58
					TOTAL Material:	R$ 1.094,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,51340000	R$ 24,61	R$ 431,00
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,61040000	R$ 29,16	R$ 630,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1.061,16

VALOR:	2.155,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1.756,90
VALOR ENCARGOS (115.10%):	398,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.155,66
VALOR UNITÁRIO:	2.155,66
VALOR BDI (20.81%):	448,59
VALOR COM BDI:	2.604,25
VALOR TOTAL:	17.202,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2026/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,07%
IOPES	2025/06	157,88%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,92%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	146,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO .	168,23%	-

COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6794 — QUÍMICA

TOTAL OUTROS:	2.524,63
VALOR BDI TOTAL:	3.579,75
VALOR TOTAL COM BDI:	20.781,92
TOTAL GERAL:	20.781,92

7.2.1.1. CPU2537 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00720000	R$ 75,00	R$ 0,54
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,03000000	R$ 0,44	R$ 0,89
I8342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 269,64	R$ 269,64
I10419S	Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 1 1/4", 200 psi, extremidades com rosca	ORSE	un	1,00000000	R$ 88,52	R$ 88,52
					TOTAL Material:	R$ 359,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55000000	R$ 30,58	R$ 77,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55000000	R$ 23,56	R$ 60,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 138,06

VALOR:	497,65
VALOR SEM ENCARGOS:	446,27
VALOR ENCARGOS (115.10%):	51,38
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	497,65
VALOR UNITÁRIO:	497,65
VALOR BDI (20.81%):	103,56
VALOR COM BDI:	601,21
VALOR TOTAL:	11.948,58
TOTAL OUTROS:	1.011,78
VALOR BDI TOTAL:	2.486,47
VALOR TOTAL COM BDI:	14.435,05
TOTAL GERAL:	14.435,05

7.2.1.2. 24.02.460 Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	SP Obras	M3	0,0100	R$ 102,29	R$ 1,02
B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	SP Obras	KG	2,0300	R$ 0,37	R$ 0,76
H.04.000.031272	Porta de abrir em tela de aço galvanizado, ondulada de 1´ fio 12, sob medida	SP Obras	M2	1,0000	R$ 755,50	R$ 755,50
					TOTAL Material:	R$ 757,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	85,67%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,84%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6795 — CEARÁ

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.01013 9	Pedreiro	SP Obras	H	1,0000	R$ 27,64	R$ 27,64
B.01.000.01014 6	Servente	SP Obras	H	2,0000	R$ 22,71	R$ 45,42
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 73,06

VALOR:	830,33
VALOR SEM ENCARGOS:	789,28
VALOR ENCARGOS (126.23%):	41,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	830,33
VALOR UNITÁRIO:	830,33
VALOR BDI (20.81%):	172,79
VALOR COM BDI:	1.003,12
VALOR TOTAL:	1.660,66
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	345,58
VALOR TOTAL COM BDI:	2.006,24
TOTAL GERAL:	2.006,24

7.2.1.3. CPU2541 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00200000	R$ 75,98	R$ 0,15
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	1,20000000	R$ 0,40	R$ 0,48
I13798	Porta em alumínio lambril, cor Natural, de abrir ou correr	ORSE	m2	1,00000000	R$ 317,46	R$ 317,46
					TOTAL Material:	R$ 318,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,81720000	R$ 24,77	R$ 367,02
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,01010000	R$ 30,37	R$ 395,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 762,14

VALOR:	1.080,23
VALOR SEM ENCARGOS:	795,76
VALOR ENCARGOS (115.10%):	284,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.080,23
VALOR UNITÁRIO:	1.080,23
VALOR BDI (20.81%):	224,80
VALOR COM BDI:	1.305,03
VALOR TOTAL:	1.814,79
TOTAL OUTROS:	388,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	184,19%	135,57%
IOPES	2025/06	87,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	61,37%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	116,15%	61,37%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6796 — PUBLICA

VALOR BDI TOTAL:	377,66
VALOR TOTAL COM BDI:	2.192,45
TOTAL GERAL:	2.192,45

7.2.1.4. CPU2543 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00500000	R$ 75,98	R$ 0,38
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	2,40000000	R$ 0,40	R$ 0,96
00037561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 359,94	R$ 359,94
					TOTAL Material:	R$ 361,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,80205000	R$ 24,77	R$ 94,18
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,80205000	R$ 30,37	R$ 115,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 209,65

VALOR:	570,93
VALOR SEM ENCARGOS:	492,45
VALOR ENCARGOS (115.10%):	78,48
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	570,93
VALOR UNITÁRIO:	570,93
VALOR BDI (20.81%):	118,81
VALOR COM BDI:	689,74
VALOR TOTAL:	25.406,39
TOTAL OUTROS:	2.811,07
VALOR BDI TOTAL:	5.287,04
VALOR TOTAL COM BDI:	30.693,43
TOTAL GERAL:	30.693,43

7.2.1.5. CPU2686 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	23,00000000	R$ 25,82	R$ 593,86
					TOTAL Material:	R$ 593,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55000000	R$ 30,37	R$ 77,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55000000	R$ 23,56	R$ 60,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 137,52

VALOR:	731,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	141,15%	135,27%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	101,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,81%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA
6797
CE

VALOR SEM ENCARGOS:	680,26
VALOR ENCARGOS (115.10%):	51,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	731,38
VALOR UNITÁRIO:	731,38
VALOR BDI (20.81%):	152,20
VALOR COM BDI:	883,58
VALOR TOTAL:	6.392,26
TOTAL OUTROS:	368,30
VALOR BDI TOTAL:	1.330,23
VALOR TOTAL COM BDI:	7.722,49
TOTAL GERAL:	7.722,49

7.2.2.1. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 195,52	R$ 407,32
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,16	R$ 3,90
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16875000	R$ 15,95	R$ 18,64
					TOTAL Material:	R$ 429,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85885181	R$ 30,58	R$ 26,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42942586	R$ 23,56	R$ 10,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 36,37

VALOR:	466,23
VALOR SEM ENCARGOS:	452,45
VALOR ENCARGOS (115.10%):	13,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	466,23
VALOR UNITÁRIO:	466,23
VALOR BDI (20.81%):	97,02
VALOR COM BDI:	563,25
VALOR TOTAL:	13.352,83
TOTAL OUTROS:	305,30
VALOR BDI TOTAL:	2.778,65
VALOR TOTAL COM BDI:	16.131,48
TOTAL GERAL:	16.131,48

7.2.2.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
SEINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,87%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,84%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FOLHA 6798 – RUBRICA – CEARÁ

COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R$ 265,50	R$ 221,24
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R$ 0,16	R$ 1,47
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,66785710	R$ 15,95	R$ 10,65
					TOTAL Material:	R$ 233,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26606530	R$ 30,58	R$ 8,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13303265	R$ 23,56	R$ 3,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,26

VALOR:	244,62
VALOR SEM ENCARGOS:	240,36
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	244,62
VALOR UNITÁRIO:	244,62
VALOR BDI (20.81%):	50,91
VALOR COM BDI:	295,53
VALOR TOTAL:	220,16
TOTAL OUTROS:	2,97
VALOR BDI TOTAL:	45,62
VALOR TOTAL COM BDI:	265,98
TOTAL GERAL:	265,98

7.3.1.1. CPU2544 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURAREVERSÍVEL SEM CHAVE (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R$ 75,00	R$ 0,75
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,60000000	R$ 0,44	R$ 2,02
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01000000	R$ 66,74	R$ 0,67
I12929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	ORSE	m2	1,00000000	R$ 333,83	R$ 333,83
					TOTAL Material:	R$ 337,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02300000	R$ 30,58	R$ 61,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61500000	R$ 23,56	R$ 38,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 99,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,37%	-
ORSE	2025/08	118,85%	69,92%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6799

VALOR:	437,18
VALOR SEM ENCARGOS:	399,77
VALOR ENCARGOS (115.10%):	37,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	437,18
VALOR UNITÁRIO:	437,18
VALOR BDI (20.81%):	90,98
VALOR COM BDI:	528,16
VALOR TOTAL:	1.377,12
TOTAL OUTROS:	94,75
VALOR BDI TOTAL:	286,58
VALOR TOTAL COM BDI:	1.663,70
TOTAL GERAL:	1.663,70

7.4.1. CPU2545 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 89,22	R$ 89,22
					TOTAL Material:	R$ 89,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27500000	R$ 24,77	R$ 31,58
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27500000	R$ 30,37	R$ 38,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,30

VALOR:	159,52
VALOR SEM ENCARGOS:	133,21
VALOR ENCARGOS (115.10%):	26,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	159,52
VALOR UNITÁRIO:	159,52
VALOR BDI (20.81%):	33,20
VALOR COM BDI:	192,72
VALOR TOTAL:	638,08
TOTAL OUTROS:	84,76
VALOR BDI TOTAL:	132,80
VALOR TOTAL COM BDI:	770,88
TOTAL GERAL:	770,88

7.4.2. CPU2547 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1624	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 4,72	R$ 5,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	184,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	91,36%	69,8[illegible]
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	74,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — RUBRICA — CEARÁ

TOTAL Material:	R$ 5,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49090000	R$ 24,77	R$ 36,93
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49090000	R$ 30,37	R$ 45,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 82,21

VALOR:	87,40
VALOR SEM ENCARGOS:	56,63
VALOR ENCARGOS (115.10%):	30,77
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	87,40
VALOR UNITÁRIO:	87,40
VALOR BDI (20.81%):	18,19
VALOR COM BDI:	105,59
VALOR TOTAL:	9.316,84
TOTAL OUTROS:	2.640,48
VALOR BDI TOTAL:	1.939,05
VALOR TOTAL COM BDI:	11.255,89
TOTAL GERAL:	11.255,89

7.4.3. CPU2548 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE ((UN))

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 112,61	R$ 112,61
					TOTAL Material:	R$ 112,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70125000	R$ 24,61	R$ 17,26
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70125000	R$ 29,16	R$ 20,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,71

VALOR:	150,32
VALOR SEM ENCARGOS:	136,20
VALOR ENCARGOS (115.10%):	14,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	150,32
VALOR UNITÁRIO:	150,32
VALOR BDI (20.81%):	31,28
VALOR COM BDI:	181,60
VALOR TOTAL:	601,28
TOTAL OUTROS:	45,44
VALOR BDI TOTAL:	125,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	135,57%	
IOPES	2025/06	137,27%	
ORSE	2025/09	111,36%	62,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	74,81%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 8801 — RUBRICA — CEARÁ

VALOR TOTAL COM BDI:	726,40
TOTAL GERAL:	726,40

7.4.4. CPU2549 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA ((UN))

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,50000000	R$ 40,19	R$ 60,29
					TOTAL Material:	R$ 60,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	R$ 24,61	R$ 20,92
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27500000	R$ 29,16	R$ 37,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 58,10

VALOR:	118,39
VALOR SEM ENCARGOS:	96,49
VALOR ENCARGOS (115.10%):	21,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	118,39
VALOR UNITÁRIO:	118,39
VALOR BDI (20.81%):	24,64
VALOR COM BDI:	143,03
VALOR TOTAL:	2.486,19
TOTAL OUTROS:	360,99
VALOR BDI TOTAL:	517,44
VALOR TOTAL COM BDI:	3.003,63
TOTAL GERAL:	3.003,63

7.4.5. CPU2550 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	R$ 75,98	R$ 0,30
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	1,79300000	R$ 0,40	R$ 0,72
I1726	PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03700000	R$ 10,05	R$ 0,37
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,86000000	R$ 1,06	R$ 1,97
					TOTAL Material:	R$ 3,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80415000	R$ 24,61	R$ 69,01
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,33030000	R$ 29,16	R$ 97,11
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84025000	R$ 30,58	R$ 56,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84025000	R$ 23,56	R$ 43,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 265,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	111,15%	55,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	66,82%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,94%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,73%	-

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01770	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	ORSE	m	2,97700000	R$ 49,80	R$ 148,25
					TOTAL Serviço:	R$ 148,25

VALOR:	417,36
VALOR SEM ENCARGOS:	292,72
VALOR ENCARGOS:	124,64
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	417,36
VALOR UNITÁRIO:	417,36
VALOR BDI (20.81%):	86,85
VALOR COM BDI:	504,21
VALOR TOTAL:	2.086,80
TOTAL OUTROS:	450,40
VALOR BDI TOTAL:	434,25
VALOR TOTAL COM BDI:	2.521,05
TOTAL GERAL:	2.521,05

7.4.6. 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 28,85	R$ 28,85
					TOTAL Material:	R$ 28,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77690000	R$ 29,16	R$ 22,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38845000	R$ 23,56	R$ 9,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,80

VALOR:	60,65
VALOR SEM ENCARGOS:	48,69
VALOR ENCARGOS (115.10%):	11,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	60,65
VALOR UNITÁRIO:	60,65
VALOR BDI (20.81%):	12,62
VALOR COM BDI:	73,27
VALOR TOTAL:	909,75
TOTAL OUTROS:	142,05
VALOR BDI TOTAL:	189,30
VALOR TOTAL COM BDI:	1.099,05
TOTAL GERAL:	1.099,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORISTA	MENSALISTA
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	191,15%	135,57%
IOPES	2025/06	165,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	134,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 6803 PÚBLICA

7.4.7. CPU2551 FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATED-29257	BRAÇO PARA JANELA MAXIM-AR (COMPRIMENTO: 400MM|LINHA: 25 OU 32|REFERÊNCIA: BRA-704|EMBALAGEM: PAR)	SETOP	un	2,00000000	R$ 24,41	R$ 48,82
MATED-29259	FECHO PARA ABERTURA DE JANELA MAXIM-AR (REFERÊNCIA: FEC-009)	SETOP	un	1,00000000	R$ 15,13	R$ 15,13
					TOTAL Material:	R$ 63,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19479161	R$ 24,77	R$ 4,82
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38958313	R$ 30,37	R$ 11,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,65

VALOR:	80,60
VALOR SEM ENCARGOS:	74,29
VALOR ENCARGOS (115.10%):	6,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	80,60
VALOR UNITÁRIO:	80,60
VALOR BDI (20.81%):	16,77
VALOR COM BDI:	97,37
VALOR TOTAL:	3.465,80
TOTAL OUTROS:	208,98
VALOR BDI TOTAL:	721,11
VALOR TOTAL COM BDI:	4.186,91
TOTAL GERAL:	4.186,91

8.1.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14654000	R$ 30,58	R$ 4,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04887500	R$ 23,56	R$ 1,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 371,14	R$ 1,37
					TOTAL Serviço:	R$ 1,37

VALOR:	7,00
VALOR SEM ENCARGOS:	4,68
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,32
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	7,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,92%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
6804
RUBRICA

VALOR UNITÁRIO:	7,00
VALOR BDI (20.81%):	1,46
VALOR COM BDI:	8,46
VALOR TOTAL:	12.442,78
TOTAL OUTROS:	3.092,92
VALOR BDI TOTAL:	2.595,21
VALOR TOTAL COM BDI:	15.037,99
TOTAL GERAL:	15.037,99

8.1.2. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25253499	R$ 30,58	R$ 7,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12622500	R$ 23,56	R$ 2,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R$ 421,43	R$ 8,17
					TOTAL Serviço:	R$ 8,17

VALOR:	18,86
VALOR SEM ENCARGOS:	13,91
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	18,86
VALOR UNITÁRIO:	18,86
VALOR BDI (20.81%):	3,92
VALOR COM BDI:	22,78
VALOR TOTAL:	30.009,84
TOTAL OUTROS:	5.903,31
VALOR BDI TOTAL:	6.237,47
VALOR TOTAL COM BDI:	36.247,31
TOTAL GERAL:	36.247,31

8.1.3. 87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23842500	R$ 30,58	R$ 7,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11916999	R$ 23,56	R$ 2,80
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,09

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,18%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	101,96%	69,12%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	69,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6805 — CEARÁ

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R$ 421,43	R$ 8,17
					TOTAL Serviço:	R$ 8,17

VALOR:	18,26
VALOR SEM ENCARGOS:	13,54
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,72
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	18,26
VALOR UNITÁRIO:	18,26
VALOR BDI (20.81%):	3,80
VALOR COM BDI:	22,06
VALOR TOTAL:	3.402,75
TOTAL OUTROS:	657,82
VALOR BDI TOTAL:	708,13
VALOR TOTAL COM BDI:	4.110,88
TOTAL GERAL:	4.110,88

8.2.1. 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R$ 0,70	R$ 4,79
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R$ 4,12	R$ 0,58
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	R$ 36,22	R$ 39,34
					TOTAL Material:	R$ 44,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62959500	R$ 30,44	R$ 19,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27701500	R$ 23,56	R$ 6,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,68

VALOR:	70,39
VALOR SEM ENCARGOS:	60,64
VALOR ENCARGOS (115.10%):	9,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	70,39
VALOR UNITÁRIO:	70,39
VALOR BDI (20.81%):	14,65
VALOR COM BDI:	85,04
VALOR TOTAL:	21.158,79
TOTAL OUTROS:	3.253,60
VALOR BDI TOTAL:	4.402,03
VALOR TOTAL COM BDI:	25.552,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — **BDI:** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,95%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6806 - CEARÁ

TOTAL GERAL:	**25.552,82**

9.1.1. 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,09850000	R$ 279,00	R$ 27,48
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	R$ 4,84	R$ 0,00
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	R$ 8,84	R$ 0,21
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	R$ 3,37	R$ 0,84
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R$ 2,32	R$ 0,46
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	R$ 14,84	R$ 16,05
					TOTAL Material:	R$ 45,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11058499	R$ 30,15	R$ 3,33
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07429000	R$ 30,58	R$ 2,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18495999	R$ 23,56	R$ 4,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,95

VALOR:	**54,99**
VALOR SEM ENCARGOS:	**51,27**
VALOR ENCARGOS (115.10%):	**3,72**
VALOR ENCARGOS*:	**INCLUSO**
VALOR COM ENCARGOS:	**54,99**
VALOR UNITÁRIO:	**54,99**
VALOR BDI (20.81%):	**11,44**
VALOR COM BDI:	**66,43**
VALOR TOTAL:	**31.248,07**
TOTAL OUTROS:	**1.727,48**
VALOR BDI TOTAL:	**6.500,78**
VALOR TOTAL COM BDI:	**37.748,85**
TOTAL GERAL:	**37.748,85**

9.1.2. CPU2552 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM (M²)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	R$ 30,58	R$ 10,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	R$ 23,56	R$ 8,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,41

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	- COMISSÃO	
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,97%
IOPES	2025/06	159,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	124,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — FOLHA Nº 6807 — RUBRICA

100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	R$ 336,12	R$ 8,40
					TOTAL Serviço:	R$ 8,40

VALOR:	26,81
VALOR SEM ENCARGOS:	19,26
VALOR ENCARGOS (115,10%):	7,55
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	26,81
VALOR UNITÁRIO:	26,81
VALOR BDI (20,81%):	5,58
VALOR COM BDI:	32,39
VALOR TOTAL:	15.234,78
TOTAL OUTROS:	3.489,06
VALOR BDI TOTAL:	3.170,84
VALOR TOTAL COM BDI:	18.405,62
TOTAL GERAL:	18.405,62

9.2.1. CPU2553 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,00000000	R$ 0,44	R$ 4,40
					TOTAL Material:	R$ 4,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03077	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	1,00000000	R$ 70,00	R$ 70,00
					TOTAL Serviço:	R$ 70,00

VALOR:	74,40
VALOR SEM ENCARGOS:	74,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	74,40
VALOR UNITÁRIO:	74,40
VALOR BDI (20,81%):	15,48
VALOR COM BDI:	89,88
VALOR TOTAL:	34.050,65
TOTAL OUTROS:	32.036,90
VALOR BDI TOTAL:	7.084,73
VALOR TOTAL COM BDI:	41.135,38
TOTAL GERAL:	41.135,38

9.2.2. CPU2554 PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO,ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO (M²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/05	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,81%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — ESTADO DO CEARÁ — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 8808 — RUBRICA

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,60000000	R$ 0,44	R$ 4,22
					TOTAL Material:	R$ 4,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08428	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	ORSE	m2	1,00000000	R$ 35,00	R$ 35,00
					TOTAL Serviço:	R$ 35,00

VALOR:	39,22
VALOR SEM ENCARGOS:	39,22
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	39,22
VALOR UNITÁRIO:	39,22
VALOR BDI (20.81%):	8,16
VALOR COM BDI:	47,38
VALOR TOTAL:	4.336,95
TOTAL OUTROS:	3.870,30
VALOR BDI TOTAL:	902,33
VALOR TOTAL COM BDI:	5.239,28
TOTAL GERAL:	5.239,28

9.3.1. CPU2555 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,00000000	R$ 0,44	R$ 1,32
					TOTAL Material:	R$ 1,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12112	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana	ORSE	m	1,00000000	R$ 18,08	R$ 18,08
					TOTAL Serviço:	R$ 18,08

VALOR:	19,40
VALOR SEM ENCARGOS:	19,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	19,40
VALOR UNITÁRIO:	19,40
VALOR BDI (20.81%):	4,04
VALOR COM BDI:	23,44
VALOR TOTAL:	5.637,06
TOTAL OUTROS:	5.253,51
VALOR BDI TOTAL:	1.173,90
VALOR TOTAL COM BDI:	6.810,96
TOTAL GERAL:	6.810,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — **BDI:** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,81%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,52%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	73,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	80,95%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP OBRAS	199 SEM DESONERAÇÃO +	120,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 6809 - RUBRICA

10.1.1. 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23150000	R$ 279,00	R$ 343,58
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R$ 4,84	R$ 0,10
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R$ 8,84	R$ 2,64
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R$ 3,37	R$ 10,53
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R$ 2,32	R$ 5,80
					TOTAL Material:	R$ 362,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36278000	R$ 30,15	R$ 41,69
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13260000	R$ 30,58	R$ 4,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51538000	R$ 23,56	R$ 35,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 81,44

VALOR:	444,09
VALOR SEM ENCARGOS:	413,70
VALOR ENCARGOS (115.10%):	30,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	444,09
VALOR UNITÁRIO:	444,09
VALOR BDI (20.81%):	92,42
VALOR COM BDI:	536,51
VALOR TOTAL:	17.963,44
TOTAL OUTROS:	1.000,73
VALOR BDI TOTAL:	3.738,39
VALOR TOTAL COM BDI:	21.701,83
TOTAL GERAL:	21.701,83

11.1.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R$ 10,31	R$ 0,38
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	R$ 1,74	R$ 2,48
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69260000	R$ 2,18	R$ 1,50
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	R$ 0,08	R$ 0,77
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	R$ 0,20	R$ 0,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORISTA	MENSALISTA
EMOP	2025/08	-	-
CONFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	136,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	144,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — CEARÁ — FOLHA Nº 6910 — RUBRICA

00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R$ 22,72	R$ 0,27
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R$ 1,51	R$ 1,85
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R$ 4,01	R$ 14,22
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	R$ 12,59	R$ 13,64
					TOTAL Material:	R$ 35,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40681000	R$ 27,54	R$ 11,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40681000	R$ 23,56	R$ 9,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,78

VALOR:	56,13
VALOR SEM ENCARGOS:	48,34
VALOR ENCARGOS (115.10%):	7,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	56,13
VALOR UNITÁRIO:	56,13
VALOR BDI (20.81%):	11,68
VALOR COM BDI:	67,81
VALOR TOTAL:	28.187,92
TOTAL OUTROS:	3.133,67
VALOR BDI TOTAL:	5.865,58
VALOR TOTAL COM BDI:	34.053,50
TOTAL GERAL:	34.053,50

12.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R$ 7,07	R$ 1,17
					TOTAL Material:	R$ 1,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05661000	R$ 32,25	R$ 1,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01887000	R$ 23,56	R$ 0,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,26

VALOR:	3,43
VALOR SEM ENCARGOS:	2,60
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	3,43
VALOR UNITÁRIO:	3,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,83%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6811 — RUBRICA — CEARÁ

VALOR BDI (20.81%):	0,71
VALOR COM BDI:	4,14
VALOR TOTAL:	1.899,57
TOTAL OUTROS:	404,28
VALOR BDI TOTAL:	393,20
VALOR TOTAL COM BDI:	2.292,77
TOTAL GERAL:	2.292,77

12.1.2. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R$ 0,45	R$ 0,01
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R$ 1,34	R$ 0,97
					TOTAL Material:	R$ 0,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20901500	R$ 32,25	R$ 6,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R$ 23,56	R$ 1,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,38

VALOR:	9,36
VALOR SEM ENCARGOS:	6,30
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,36
VALOR UNITÁRIO:	9,36
VALOR BDI (20.81%):	1,95
VALOR COM BDI:	11,31
VALOR TOTAL:	13.504,89
TOTAL OUTROS:	3.895,64
VALOR BDI TOTAL:	2.813,52
VALOR TOTAL COM BDI:	16.318,41
TOTAL GERAL:	16.318,41

12.1.3. 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04140000	R$ 0,45	R$ 0,01
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	0,75500000	R$ 2,42	R$ 1,82
					TOTAL Material:	R$ 1,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36737000	R$ 32,25	R$ 11,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000999	R$ 23,56	R$ 1,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	136,57%
IOPES	2025/06	1[illegible],27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO - FOLHA Nº 6312 - RUBRICA - CEARÁ

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,25

VALOR:	15,08
VALOR SEM ENCARGOS:	10,24
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	15,08
VALOR UNITÁRIO:	15,08
VALOR BDI (20.81%):	3,14
VALOR COM BDI:	18,22
VALOR TOTAL:	8.351,45
TOTAL OUTROS:	2.326,00
VALOR BDI TOTAL:	1.738,97
VALOR TOTAL COM BDI:	10.090,42
TOTAL GERAL:	10.090,42

12.1.4. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R$ 7,11	R$ 1,90
					TOTAL Material:	R$ 1,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13863499	R$ 32,25	R$ 4,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04623999	R$ 23,56	R$ 1,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,55

VALOR:	7,45
VALOR SEM ENCARGOS:	5,42
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,03
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	7,45
VALOR UNITÁRIO:	7,45
VALOR BDI (20.81%):	1,55
VALOR COM BDI:	9,00
VALOR TOTAL:	10.749,08
TOTAL OUTROS:	2.582,67
VALOR BDI TOTAL:	2.236,39
VALOR TOTAL COM BDI:	12.985,47
TOTAL GERAL:	12.985,47

12.1.5. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R$ 4,07	R$ 4,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	(illegible)
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	131,15%	135,57%
IOPES	2026/06	1257,27%	
ORSE	2025/08	71,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,78%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 6313
ASSESSORIA JURÍDICA

TOTAL Material:	R$ 4,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13098500	R$ 32,25	R$ 4,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04369000	R$ 23,56	R$ 1,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,24

VALOR:	9,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,84
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,74
VALOR UNITÁRIO:	9,74
VALOR BDI (20.81%):	2,03
VALOR COM BDI:	11,77
VALOR TOTAL:	5.394,11
TOTAL OUTROS:	930,40
VALOR BDI TOTAL:	1.124,23
VALOR TOTAL COM BDI:	6.518,34
TOTAL GERAL:	6.518,34

12.2.1. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R$ 0,45	R$ 0,01
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R$ 1,34	R$ 0,97
				TOTAL Material:		R$ 0,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42958999	R$ 32,25	R$ 13,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14322500	R$ 23,56	R$ 3,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 17,22

VALOR:	18,20
VALOR SEM ENCARGOS:	11,92
VALOR ENCARGOS (115.10%):	6,28
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	18,20
VALOR UNITÁRIO:	18,20
VALOR BDI (20,81%):	3,79
VALOR COM BDI:	21,99
VALOR TOTAL:	7.139,86
TOTAL OUTROS:	2.777,11
VALOR BDI TOTAL:	1.903,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	188,16%	89,82%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	89,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,94%
SETOP	2025/07 - Central SEM	115,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,94%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	124,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 0914 — VISTO

VALOR TOTAL COM BDI:	11.043,16
TOTAL GERAL:	11.043,16

12.2.2. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R$ 7,11	R$ 1,90
					TOTAL Material:	R$ 1,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19295000	R$ 32,25	R$ 6,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06434500	R$ 23,56	R$ 1,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,73

VALOR:	9,63
VALOR SEM ENCARGOS:	6,81
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,63
VALOR UNITÁRIO:	9,63
VALOR BDI (20,81%):	2,00
VALOR COM BDI:	11,63
VALOR TOTAL:	4.836,09
TOTAL OUTROS:	1.245,43
VALOR BDI TOTAL:	1.004,38
VALOR TOTAL COM BDI:	5.840,47
TOTAL GERAL:	5.840,47

12.3.1. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02760000	R$ 14,39	R$ 0,39
00043653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	L	0,49608000	R$ 13,22	R$ 6,55
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	R$ 0,45	R$ 0,18
					TOTAL Material:	R$ 7,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23851000	R$ 32,25	R$ 7,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,69

VALOR:	14,81
VALOR SEM ENCARGOS:	11,98
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,83%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA 6315
PÚBLICA

VALOR UNITÁRIO:	14,81
VALOR BDI (20.81%):	3,08
VALOR COM BDI:	17,89
VALOR TOTAL:	1.596,96
TOTAL OUTROS:	260,95
VALOR BDI TOTAL:	332,12
VALOR TOTAL COM BDI:	1.929,08
TOTAL GERAL:	1.929,08

12.3.2. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R$ 14,39	R$ 0,20
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R$ 26,18	R$ 3,67
					TOTAL Material:	R$ 3,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32342500	R$ 32,25	R$ 10,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,43

VALOR:	14,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,46
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,30
VALOR UNITÁRIO:	14,30
VALOR BDI (20.81%):	2,98
VALOR COM BDI:	17,28
VALOR TOTAL:	1.527,38
TOTAL OUTROS:	350,34
VALOR BDI TOTAL:	318,30
VALOR TOTAL COM BDI:	1.845,68
TOTAL GERAL:	1.845,68

13.1. S12492 Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	R$ 3,87	R$ 2,51
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,14000000	R$ 3,97	R$ 4,52
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07119	Granito branco Siena e= 2cm	ORSE	m2	1,00000000	R$ 370,07	R$ 370,07
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	0,60000000	R$ 12,50	R$ 7,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ COMISSÃO DE LICITAÇÃO FOLHA 6316 RUBRICA

TOTAL Material:	R$ 377,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,65000000	R$ 20,44	R$ 13,28
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,14000000	R$ 14,58	R$ 16,62
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 29,90

VALOR:	414,50
VALOR SEM ENCARGOS:	398,73
VALOR ENCARGOS (111.36%):	15,77
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	414,50
VALOR UNITÁRIO:	414,50
VALOR BDI (20.81%):	86,26
VALOR COM BDI:	500,76
VALOR TOTAL:	7.883,79
TOTAL OUTROS:	133,71
VALOR BDI TOTAL:	1.640,67
VALOR TOTAL COM BDI:	9.524,46
TOTAL GERAL:	9.524,46

13.2. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	R$ 30,38	R$ 12,09
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	R$ 31,83	R$ 0,66
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 12,75

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	R$ 53,89	R$ 56,04
					TOTAL Material:	R$ 56,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35614999	R$ 29,93	R$ 10,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17764999	R$ 23,56	R$ 4,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R$ 334,79	R$ 2,00
					TOTAL Serviço:	R$ 2,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	108,38%	81,09%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	70,44%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6917

VALOR:	85,62
VALOR SEM ENCARGOS:	74,35
VALOR ENCARGOS (115.10%):	11,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	85,62
VALOR UNITÁRIO:	85,62
VALOR BDI (20.81%):	17,82
VALOR COM BDI:	103,44
VALOR TOTAL:	3.459,05
TOTAL OUTROS:	289,26
VALOR BDI TOTAL:	719,93
VALOR TOTAL COM BDI:	4.178,98
TOTAL GERAL:	4.178,98

14.1.1. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 58,54	R$ 58,54
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,40	R$ 0,05
					TOTAL Material:	R$ 58,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37969500	R$ 29,86	R$ 11,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11959499	R$ 23,56	R$ 2,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,14

VALOR:	72,73
VALOR SEM ENCARGOS:	67,24
VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	72,73
VALOR UNITÁRIO:	72,73
VALOR BDI (20.81%):	15,14
VALOR COM BDI:	87,87
VALOR TOTAL:	218,19
TOTAL OUTROS:	11,64
VALOR BDI TOTAL:	45,42
VALOR TOTAL COM BDI:	263,61
TOTAL GERAL:	263,61

14.2.1. 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 40,48	R$ 40,48
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 340,07	R$ 340,07
					TOTAL Serviço:	R$ 380,55

VALOR:	380,55
VALOR SEM ENCARGOS:	367,73
VALOR ENCARGOS (115.10%):	12,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	380,55
VALOR UNITÁRIO:	380,55
VALOR BDI (20.81%):	79,19
VALOR COM BDI:	459,74
VALOR TOTAL:	5.327,70
TOTAL OUTROS:	132,30
VALOR BDI TOTAL:	1.108,66
VALOR TOTAL COM BDI:	6.436,36
TOTAL GERAL:	6.436,36

14.2.2. 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,07	R$ 8,07
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 231,03	R$ 231,03
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,01	R$ 8,01
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 45,05	R$ 45,05
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,06	R$ 7,06
					TOTAL Serviço:	R$ 299,22

VALOR:	299,22
VALOR SEM ENCARGOS:	281,62
VALOR ENCARGOS (115.10%):	17,60
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	299,22
VALOR UNITÁRIO:	299,22
VALOR BDI (20.81%):	62,27
VALOR COM BDI:	361,49
VALOR TOTAL:	2.692,98
TOTAL OUTROS:	114,57
VALOR BDI TOTAL:	560,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	101,88%	69,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,03%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 0319 — CEARÁ

VALOR TOTAL COM BDI:	3.253,41
TOTAL GERAL:	3.253,41

14.2.3. 86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,01	R$ 8,01
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 508,43	R$ 508,43
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 59,54	R$ 59,54
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 50,23	R$ 50,23
					TOTAL Serviço:	R$ 626,21

VALOR:	626,21
VALOR SEM ENCARGOS:	598,29
VALOR ENCARGOS (115.10%):	27,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	626,21
VALOR UNITÁRIO:	626,21
VALOR BDI (20.81%):	130,31
VALOR COM BDI:	756,52
VALOR TOTAL:	1.878,63
TOTAL OUTROS:	60,09
VALOR BDI TOTAL:	390,93
VALOR TOTAL COM BDI:	2.269,56
TOTAL GERAL:	2.269,56

14.2.4. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,99	R$ 4,99
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	R$ 2,40	R$ 0,08
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 240,27	R$ 240,27
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 13,87	R$ 27,74
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 244,81	R$ 244,81
					TOTAL Material:	R$ 517,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85764999	R$ 29,86	R$ 25,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE COMISSÃO FOLHA 6820 RUBRICA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27021500	R$ 23,56	R$ 6,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,96

VALOR:	549,85
VALOR SEM ENCARGOS:	537,44
VALOR ENCARGOS (115.10%):	12,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	549,85
VALOR UNITÁRIO:	549,85
VALOR BDI (20.81%):	114,42
VALOR COM BDI:	664,27
VALOR TOTAL:	1.099,70
TOTAL OUTROS:	17,56
VALOR BDI TOTAL:	228,84
VALOR TOTAL COM BDI:	1.328,54
TOTAL GERAL:	1.328,54

14.2.5. cpu2557 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E EN GATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
cpu2557	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E EN GATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA		un	1,00000000	R$ 643,48	R$ 643,48
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 643,48

VALOR:	643,48
VALOR SEM ENCARGOS:	643,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	643,48
VALOR UNITÁRIO:	643,48
VALOR BDI (20.81%):	133,91
VALOR COM BDI:	777,39
VALOR TOTAL:	643,48
TOTAL OUTROS:	643,48
VALOR BDI TOTAL:	133,91
VALOR TOTAL COM BDI:	777,39
TOTAL GERAL:	777,39

14.2.6. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 64,92	R$ 64,92
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	R$ 22,99	R$ 12,11
					TOTAL Material:	R$ 77,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CM/L	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,95%	138,47%
ICOPES	2025/05	158,87%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 6821 - RUBRICA - CEARÁ

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71893000	R$ 29,93	R$ 21,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22652500	R$ 23,56	R$ 5,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 26,84

VALOR:	103,87
VALOR SEM ENCARGOS:	93,69
VALOR ENCARGOS (115.10%):	10,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	103,87
VALOR UNITÁRIO:	103,87
VALOR BDI (20.81%):	21,62
VALOR COM BDI:	125,49
VALOR TOTAL:	1.454,18
TOTAL OUTROS:	109,62
VALOR BDI TOTAL:	302,68
VALOR TOTAL COM BDI:	1.756,86
TOTAL GERAL:	1.756,86

14.3.1. 44.02.200 Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D.03.000.021032	Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m	SP Obras	M2	0,3300	R$ 16,95	R$ 5,59
C.04.000.020530	Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm	SP Obras	M3	0,0500	R$ 266,36	R$ 13,32
F.12.000.028008	Desmoldante para formas	SP Obras	L	0,1000	R$ 8,76	R$ 0,88
E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	SP Obras	KG	0,2000	R$ 6,68	R$ 1,34
E.18.000.036519	Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado	SP Obras	M2	1,0000	R$ 786,28	R$ 786,28
D.02.000.021014	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm	SP Obras	M	5,0000	R$ 2,84	R$ 14,20
B.06.000.042302	Tela em aço soldada nervurada CA-60, Q-61, diâmetro do fio = 3,4mm, espaçamento da malha = 15x15cm - (0,97 kg/m²)	SP Obras	M2	1,0500	R$ 4,67	R$ 4,90
					TOTAL Material:	R$ 826,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	SP Obras	H	1,5000	R$ 22,71	R$ 34,07
B.01.000.010122	Ajudante de ferreiro	SP Obras	H	0,1000	R$ 22,71	R$ 2,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI 20,81%

FONTE	VERSÃO	1/2 HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,15%	139,57%
IOPES	2025/08	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	95,89%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,78%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6322

B.01.000.010111	Carpinteiro	SP Obras	H	1,5000	R$ 27,64	R$ 41,46
B.01.000.010121	Ferreiro/armador	SP Obras	H	0,1000	R$ 27,64	R$ 2,76
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	2,0000	R$ 27,64	R$ 55,28
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	3,0000	R$ 22,71	R$ 68,13
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 203,97

VALOR:	1.030,48
VALOR SEM ENCARGOS:	915,89
VALOR ENCARGOS (126.23%):	114,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.030,48
VALOR UNITÁRIO:	1.030,48
VALOR BDI (20.81%):	214,44
VALOR COM BDI:	1.244,92
VALOR TOTAL:	1.525,11
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	317,37
VALOR TOTAL COM BDI:	1.842,48
TOTAL GERAL:	1.842,48

14.3.2. cpu2559 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0.8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
cpu2559	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0.8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR		un	1,00000000	R$ 2.455,28	R$ 2.455,28
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 2.455,28

VALOR:	2.455,28
VALOR SEM ENCARGOS:	2.455,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2.455,28
VALOR UNITÁRIO:	2.455,28
VALOR BDI (20.81%):	510,94
VALOR COM BDI:	2.966,22
VALOR TOTAL:	2.455,28
TOTAL OUTROS:	2.455,28
VALOR BDI TOTAL:	510,94
VALOR TOTAL COM BDI:	2.966,22
TOTAL GERAL:	2.966,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,1[illegible]	135,[illegible]%
IOPES	2025/06	167,20%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,00%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FLS Nº 6823 — REPÚBLICA — CEARÁ

14.3.3. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 93,11	R$ 93,11
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R$ 22,99	R$ 6,83
					TOTAL Material:	R$ 99,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40579000	R$ 29,93	R$ 12,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12784000	R$ 23,56	R$ 3,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,15

VALOR:	115,09
VALOR SEM ENCARGOS:	109,34
VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	115,09
VALOR UNITÁRIO:	115,09
VALOR BDI (20.81%):	23,95
VALOR COM BDI:	139,04
VALOR TOTAL:	1.150,90
TOTAL OUTROS:	44,20
VALOR BDI TOTAL:	239,50
VALOR TOTAL COM BDI:	1.390,40
TOTAL GERAL:	1.390,40

14.3.4. 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,40	R$ 0,05
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 72,91	R$ 72,91
					TOTAL Material:	R$ 72,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14169500	R$ 29,86	R$ 4,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04462500	R$ 23,56	R$ 1,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,28

VALOR:	78,24
VALOR SEM ENCARGOS:	76,18
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	78,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,15%	135,78%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	76,84%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	73,84%
SP Obras	189 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6324 — RUBRICA

VALOR UNITÁRIO:	78,24
VALOR BDI (20.81%):	16,28
VALOR COM BDI:	94,52
VALOR TOTAL:	391,20
TOTAL OUTROS:	7,30
VALOR BDI TOTAL:	81,40
VALOR TOTAL COM BDI:	472,60
TOTAL GERAL:	472,60

14.3.5. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,40	R$ 0,05
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 29,19	R$ 29,19
					TOTAL Material:	R$ 29,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12962500	R$ 29,86	R$ 3,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04088500	R$ 23,56	R$ 0,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,83

VALOR:	34,07
VALOR SEM ENCARGOS:	32,18
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	34,07
VALOR UNITÁRIO:	34,07
VALOR BDI (20.81%):	7,09
VALOR COM BDI:	41,16
VALOR TOTAL:	136,28
TOTAL OUTROS:	5,36
VALOR BDI TOTAL:	28,36
VALOR TOTAL COM BDI:	164,64
TOTAL GERAL:	164,64

14.3.6. 44.03.300 Torneira clínica com volante tipo alavanca (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.07.000.089552	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	0,2800	R$ 0,11	R$ 0,03
O.11.000.066025	Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador	SP Obras	UN	1,0000	R$ 214,83	R$ 214,83
					TOTAL Material:	R$ 214,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	157,27%	69,82%
GOINFRA CIVIL	T315 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,97%
IOPES	2025/06	157,27%	69,82%
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,14%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
COMISSÃO
FOLHA Nº 6825
RUBRICA
CEARÁ

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010119	Ajudante de encanador	SP Obras	H	0,5000	R$ 22,71	R$ 11,36
B.01.000.010118	Encanador	SP Obras	H	0,3000	R$ 33,12	R$ 9,94
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,30

VALOR:	236,16
VALOR SEM ENCARGOS:	224,19
VALOR ENCARGOS (128.23%):	11,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	236,16
VALOR UNITÁRIO:	236,16
VALOR BDI (20.81%):	49,14
VALOR COM BDI:	285,30
VALOR TOTAL:	708,48
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	147,42
VALOR TOTAL COM BDI:	855,90
TOTAL GERAL:	855,90

14.3.7. 44.03.316 Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	0,9400	R$ 0,11	R$ 0,10
O.11.000.066028	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo; ref. Certiva, Solucenter, Proflux ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R$ 179,69	R$ 179,69
					TOTAL Material:	R$ 179,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010119	Ajudante de encanador	SP Obras	H	1,4000	R$ 22,71	R$ 31,79
B.01.000.010118	Encanador	SP Obras	H	1,4000	R$ 33,12	R$ 46,37
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 78,16

VALOR:	257,95
VALOR SEM ENCARGOS:	214,03
VALOR ENCARGOS (128.23%):	43,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	257,95
VALOR UNITÁRIO:	257,95
VALOR BDI (20.81%):	53,68
VALOR COM BDI:	311,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,06%	69,61%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	115,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 6826 - RUBRICA

VALOR TOTAL:	1.547,70
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	322,08
VALOR TOTAL COM BDI:	1.869,78
TOTAL GERAL:	1.869,78

14.3.8. cpu2562 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
cpu2562	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR		un	1,00000000	R$ 249,73	R$ 249,73
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 249,73

VALOR:	249,73
VALOR SEM ENCARGOS:	249,73
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	249,73
VALOR UNITÁRIO:	249,73
VALOR BDI (20.81%):	51,97
VALOR COM BDI:	301,70
VALOR TOTAL:	5.993,52
TOTAL OUTROS:	5.993,52
VALOR BDI TOTAL:	1.247,28
VALOR TOTAL COM BDI:	7.240,80
TOTAL GERAL:	7.240,80

14.3.9. S11747 Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,90	R$ 1,95
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,97	R$ 1,98
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,50000000	R$ 0,16	R$ 0,08
I12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula	ORSE	un	1,00000000	R$ 11,58	R$ 11,58
I12610	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 172,24	R$ 172,24
					TOTAL Material:	R$ 183,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 20,44	R$ 10,22
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 14,58	R$ 7,29
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,94%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,22%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6827

VALOR:	205,34
VALOR SEM ENCARGOS:	196,10
VALOR ENCARGOS (111.36%):	9,24
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	205,34
VALOR UNITÁRIO:	205,34
VALOR BDI (20.81%):	42,73
VALOR COM BDI:	248,07
VALOR TOTAL:	1.026,70
TOTAL OUTROS:	19,65
VALOR BDI TOTAL:	213,65
VALOR TOTAL COM BDI:	1.240,35
TOTAL GERAL:	1.240,35

14.3.10. CPU2563 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO , LINHA DREAM. REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2563	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO , LINHA DREAM. REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR		un	1,00000000	R$ 816,47	R$ 816,47
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 816,47

VALOR:	816,47
VALOR SEM ENCARGOS:	816,47
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	816,47
VALOR UNITÁRIO:	816,47
VALOR BDI (20.81%):	169,91
VALOR COM BDI:	986,38
VALOR TOTAL:	1.632,94
TOTAL OUTROS:	1.632,94
VALOR BDI TOTAL:	339,82
VALOR TOTAL COM BDI:	1.972,76
TOTAL GERAL:	1.972,76

14.3.11. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 202,80	R$ 202,80
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 13,87	R$ 83,22
					TOTAL Material:	R$ 286,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6828 — RUBRICA — CEARÁ

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80622500	R$ 29,86	R$ 24,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25398000	R$ 23,56	R$ 5,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,05

VALOR:	316,07
VALOR SEM ENCARGOS:	304,39
VALOR ENCARGOS (115.10%):	11,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	316,07
VALOR UNITÁRIO:	316,07
VALOR BDI (20.81%):	65,77
VALOR COM BDI:	381,84
VALOR TOTAL:	1.580,35
TOTAL OUTROS:	41,35
VALOR BDI TOTAL:	328,85
VALOR TOTAL COM BDI:	1.909,20
TOTAL GERAL:	1.909,20

14.3.12. CPU2546 BARRA DE APOIO, RETA. FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2546	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR		un	1,00000000	R$ 113,19	R$ 113,19
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 113,19

VALOR:	113,19
VALOR SEM ENCARGOS:	113,19
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	113,19
VALOR UNITÁRIO:	113,19
VALOR BDI (20.81%):	23,55
VALOR COM BDI:	136,74
VALOR TOTAL:	452,76
TOTAL OUTROS:	452,76
VALOR BDI TOTAL:	94,20
VALOR TOTAL COM BDI:	546,96
TOTAL GERAL:	546,96

14.3.13. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 190,20	R$ 190,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ — RUBRICA — 6029

00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 13,87	R$ 83,22
					TOTAL Material:	R$ 273,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80622500	R$ 29,86	R$ 24,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25398000	R$ 23,56	R$ 5,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,05

VALOR:	303,47
VALOR SEM ENCARGOS:	291,79
VALOR ENCARGOS (115,10%):	11,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	303,47
VALOR UNITÁRIO:	303,47
VALOR BDI (20,81%):	63,15
VALOR COM BDI:	366,62
VALOR TOTAL:	7.283,28
TOTAL OUTROS:	198,48
VALOR BDI TOTAL:	1.515,60
VALOR TOTAL COM BDI:	8.798,88
TOTAL GERAL:	8.798,88

14.3.14. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 878,21	R$ 878,21
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	8,00000000	R$ 13,87	R$ 110,96
					TOTAL Material:	R$ 989,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07499500	R$ 29,86	R$ 32,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33872500	R$ 23,56	R$ 7,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 40,07

VALOR:	1.029,24
VALOR SEM ENCARGOS:	1.013,67
VALOR ENCARGOS (115,10%):	15,57
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.029,24
VALOR UNITÁRIO:	1.029,24
VALOR BDI (20,81%):	214,18
VALOR COM BDI:	1.243,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	125,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 6830 RUBRICA CEARÁ

VALOR TOTAL:	1.029,24
TOTAL OUTROS:	11,02
VALOR BDI TOTAL:	214,18
VALOR TOTAL COM BDI:	1.243,42
TOTAL GERAL:	1.243,42

14.3.15. CPU2105 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA		un	1,00000000	R$ 115,72	R$ 115,72
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 115,72

VALOR:	115,72
VALOR SEM ENCARGOS:	115,72
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	115,72
VALOR UNITÁRIO:	115,72
VALOR BDI (20.81%):	24,08
VALOR COM BDI:	139,80
VALOR TOTAL:	2.198,68
TOTAL OUTROS:	2.198,68
VALOR BDI TOTAL:	457,52
VALOR TOTAL COM BDI:	2.656,20
TOTAL GERAL:	2.656,20

14.3.16. CPU2564 ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO.COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E CO LOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2564	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO.COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E CO LOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		un	1,00000000	R$ 252,78	R$ 252,78
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 252,78

VALOR:	252,78
VALOR SEM ENCARGOS:	252,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	252,78
VALOR UNITÁRIO:	252,78
VALOR BDI (20.81%):	52,60
VALOR COM BDI:	305,38
VALOR TOTAL:	505,56
TOTAL OUTROS:	505,56
VALOR BDI TOTAL:	105,20
VALOR TOTAL COM BDI:	610,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,16%	115,06%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,73%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – 6831 – CEARÁ

TOTAL GERAL:	**610,76**

15.1.1. CPU2565 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2565	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2""		un	1,00000000	R$ 126,15	R$ 126,15
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 126,15

VALOR:	**126,15**
VALOR SEM ENCARGOS:	**126,15**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR ENCARGOS*:	**INCLUSO**
VALOR COM ENCARGOS:	**126,15**
VALOR UNITÁRIO:	**126,15**
VALOR BDI (20.81%):	**26,25**
VALOR COM BDI:	**152,40**
VALOR TOTAL:	**126,15**
TOTAL OUTROS:	**126,15**
VALOR BDI TOTAL:	**26,25**
VALOR TOTAL COM BDI:	**152,40**
TOTAL GERAL:	**152,40**

15.1.2. 45.03.110 Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.09.000.063 552	Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2)	SP Obras	UN	1,0000	R$ 617,08	R$ 617,08
					TOTAL Material:	R$ 617,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19	Ajudante de encanador	SP Obras	H	1,2000	R$ 22,71	R$ 27,25
B.01.000.0101 18	Encanador	SP Obras	H	1,2000	R$ 33,12	R$ 39,74
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 66,99

VALOR:	**684,07**
VALOR SEM ENCARGOS:	**646,43**
VALOR ENCARGOS (128.23%):	**37,64**
VALOR ENCARGOS*:	**INCLUSO**
VALOR COM ENCARGOS:	**684,07**
VALOR UNITÁRIO:	**684,07**
VALOR BDI (20.81%):	**142,35**
VALOR COM BDI:	**826,42**
VALOR TOTAL:	**684,07**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	137,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	68,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	73,93%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - FOLHA 6832 - ASSESSORIA JURÍDICA

TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	142,35
VALOR TOTAL COM BDI:	826,42
TOTAL GERAL:	826,42

15.1.3. 103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R$ 8,65	R$ 0,16
00011672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,69	R$ 20,69
					TOTAL Material:	R$ 20,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22380499	R$ 24,23	R$ 5,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22380499	R$ 29,86	R$ 6,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,10

VALOR:	32,95
VALOR SEM ENCARGOS:	28,30
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	32,95
VALOR UNITÁRIO:	32,95
VALOR BDI (20.81%):	6,86
VALOR COM BDI:	39,81
VALOR TOTAL:	32,95
TOTAL OUTROS:	3,44
VALOR BDI TOTAL:	6,86
VALOR TOTAL COM BDI:	39,81
TOTAL GERAL:	39,81

15.1.4. 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	R$ 12,71	R$ 0,90
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01140000	R$ 0,99	R$ 0,01
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,11	R$ 20,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	R$ 44,14	R$ 0,79
					TOTAL Material:	R$ 21,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09630500	R$ 24,23	R$ 2,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
FOLHA 6833
RUBRICA
CEARÁ

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09630500	R$ 29,86	R$ 2,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,20

VALOR:	27,01
VALOR SEM ENCARGOS:	25,01
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	27,01
VALOR UNITÁRIO:	27,01
VALOR BDI (20.81%):	5,62
VALOR COM BDI:	32,63
VALOR TOTAL:	108,04
TOTAL OUTROS:	5,92
VALOR BDI TOTAL:	22,48
VALOR TOTAL COM BDI:	130,52
TOTAL GERAL:	130,52

15.1.5. 94681 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	R$ 38,96	R$ 0,82
00001925	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,28	R$ 21,28
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 0,99	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	R$ 44,14	R$ 1,32
					TOTAL Material:	R$ 23,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16022500	R$ 24,23	R$ 3,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16022500	R$ 29,86	R$ 4,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,66

VALOR:	32,10
VALOR SEM ENCARGOS:	28,76
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	32,10
VALOR UNITÁRIO:	32,10
VALOR BDI (20.81%):	6,68
VALOR COM BDI:	38,78
VALOR TOTAL:	32,10
TOTAL OUTROS:	2,46
VALOR BDI TOTAL:	6,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,78%	135,85%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 6834 - RUBRICA

VALOR TOTAL COM BDI:	38,78
TOTAL GERAL:	38,78

15.1.6. 94662 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,78	R$ 2,78
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R$ 38,96	R$ 0,31
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00960000	R$ 8,85	R$ 0,08
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00780000	R$ 0,99	R$ 0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 44,14	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 3,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07939000	R$ 24,23	R$ 1,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07939000	R$ 29,86	R$ 2,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,29

VALOR:	7,94
VALOR SEM ENCARGOS:	6,28
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,66
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	7,94
VALOR UNITÁRIO:	7,94
VALOR BDI (20.81%):	1,65
VALOR COM BDI:	9,59
VALOR TOTAL:	23,82
TOTAL OUTROS:	3,66
VALOR BDI TOTAL:	4,95
VALOR TOTAL COM BDI:	28,77
TOTAL GERAL:	28,77

15.1.7. 103986 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 38,96	R$ 0,64
00001959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,14	R$ 8,14
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	R$ 0,99	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R$ 44,14	R$ 0,97
					TOTAL Material:	R$ 9,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	135,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	144,36%	58,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6835

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19499000	R$ 24,23	R$ 4,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19499000	R$ 29,86	R$ 5,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,54

VALOR:	20,34
VALOR SEM ENCARGOS:	16,29
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,34
VALOR UNITÁRIO:	20,34
VALOR BDI (20.81%):	4,23
VALOR COM BDI:	24,57
VALOR TOTAL:	325,44
TOTAL OUTROS:	47,84
VALOR BDI TOTAL:	67,68
VALOR TOTAL COM BDI:	393,12
TOTAL GERAL:	393,12

15.1.8. 103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03120000	R$ 0,99	R$ 0,03
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 9,64	R$ 10,11
					TOTAL Material:	R$ 10,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22754500	R$ 24,23	R$ 5,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22754500	R$ 29,86	R$ 6,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,30

VALOR:	22,44
VALOR SEM ENCARGOS:	17,71
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,73
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	22,44
VALOR UNITÁRIO:	22,44
VALOR BDI (20.81%):	4,67
VALOR COM BDI:	27,11
VALOR TOTAL:	3.284,54
TOTAL OUTROS:	509,37
VALOR BDI TOTAL:	683,55
VALOR TOTAL COM BDI:	3.968,09
TOTAL GERAL:	3.968,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	88,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6836 — RUBRICA

15.1.9. 104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01940000	R$ 38,96	R$ 0,75
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06900000	R$ 0,99	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02480000	R$ 44,14	R$ 1,09
00007130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,23	R$ 9,23
					TOTAL Material:	R$ 11,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22185000	R$ 24,23	R$ 5,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22185000	R$ 29,86	R$ 6,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,99

VALOR:	23,12
VALOR SEM ENCARGOS:	18,51
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,61
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	23,12
VALOR UNITÁRIO:	23,12
VALOR BDI (20.81%):	4,81
VALOR COM BDI:	27,93
VALOR TOTAL:	161,94
TOTAL OUTROS:	23,80
VALOR BDI TOTAL:	33,67
VALOR TOTAL COM BDI:	195,51
TOTAL GERAL:	195,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — **BDI : 20,81%**

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	88,36%	69,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6837 — RUBRICA

15.1.10. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R$ 8,85	R$ 0,16
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 94,52	R$ 94,52
					TOTAL Material:	R$ 94,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31815500	R$ 24,23	R$ 7,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31815500	R$ 29,86	R$ 9,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,20

VALOR:	111,88
VALOR SEM ENCARGOS:	105,27
VALOR ENCARGOS (115.10%):	6,61
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	111,88
VALOR UNITÁRIO:	111,88
VALOR BDI (20.81%):	23,28
VALOR COM BDI:	135,16
VALOR TOTAL:	111,88
TOTAL OUTROS:	4,87
VALOR BDI TOTAL:	23,28
VALOR TOTAL COM BDI:	135,16
TOTAL GERAL:	135,16

15.1.11. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 8,85	R$ 0,09
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 53,10	R$ 53,10
					TOTAL Material:	R$ 53,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18802000	R$ 24,23	R$ 4,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18802000	R$ 29,86	R$ 5,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,16

VALOR:	69,35
VALOR SEM ENCARGOS:	59,44
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	115,47%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6838 — RUBRICA — CEARÁ

VALOR COM ENCARGOS:	63,35
VALOR UNITÁRIO:	63,35
VALOR BDI (20.81%):	13,18
VALOR COM BDI:	76,53
VALOR TOTAL:	1.583,75
TOTAL OUTROS:	72,00
VALOR BDI TOTAL:	329,50
VALOR TOTAL COM BDI:	1.913,25
TOTAL GERAL:	1.913,25

15.1.12. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 8,85	R$ 0,09
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 50,08	R$ 50,08
					TOTAL Material:	R$ 50,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18802000	R$ 24,23	R$ 4,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18802000	R$ 29,86	R$ 5,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,16

VALOR:	60,33
VALOR SEM ENCARGOS:	56,42
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	60,33
VALOR UNITÁRIO:	60,33
VALOR BDI (20.81%):	12,55
VALOR COM BDI:	72,88
VALOR TOTAL:	241,32
TOTAL OUTROS:	11,52
VALOR BDI TOTAL:	50,20
VALOR TOTAL COM BDI:	291,52
TOTAL GERAL:	291,52

15.1.13. 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = "3,65" MM, PESO "6,51" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R$ 55,34	R$ 57,49
					TOTAL Material:	R$ 57,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26010000	R$ 24,23	R$ 6,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26010000	R$ 29,86	R$ 7,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,06

VALOR:	71,55
VALOR SEM ENCARGOS:	66,15
VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,40
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	71,55
VALOR UNITÁRIO:	71,55
VALOR BDI (20.81%):	14,89
VALOR COM BDI:	86,44
VALOR TOTAL:	71,55
TOTAL OUTROS:	3,98
VALOR BDI TOTAL:	14,89
VALOR TOTAL COM BDI:	86,44
TOTAL GERAL:	86,44

15.1.14. 89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 38,96	R$ 0,22
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R$ 0,99	R$ 0,03
00003868	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,88	R$ 0,88
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 44,14	R$ 0,30
					TOTAL Material:	R$ 1,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08023999	R$ 24,23	R$ 1,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08023999	R$ 29,86	R$ 2,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,33

VALOR:	5,76
VALOR SEM ENCARGOS:	4,10
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,66
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,76
VALOR UNITÁRIO:	5,76
VALOR BDI (20.81%):	1,20
VALOR COM BDI:	6,96
VALOR TOTAL:	23,04
TOTAL OUTROS:	4,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORISTA	MENSALISTA
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,16%	85,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	74,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,28%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — DE LICITAÇÃO — FOLHA 6840 — RUBRICA — CEARÁ

VALOR BDI TOTAL:	4,80
VALOR TOTAL COM BDI:	27,84
TOTAL GERAL:	27,84

15.1.15. 94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,56	R$ 0,56
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00350000	R$ 38,96	R$ 0,13
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R$ 8,85	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	R$ 44,14	R$ 0,17
					TOTAL Material:	R$ 0,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03263999	R$ 24,23	R$ 0,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03263999	R$ 29,86	R$ 0,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,76

VALOR:	2,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,98
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2,66
VALOR UNITÁRIO:	2,66
VALOR BDI (20.81%):	0,55
VALOR COM BDI:	3,21
VALOR TOTAL:	143,64
TOTAL OUTROS:	27,00
VALOR BDI TOTAL:	29,70
VALOR TOTAL COM BDI:	173,34
TOTAL GERAL:	173,34

15.1.16. 104002 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000111	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,26	R$ 5,26
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01290000	R$ 38,96	R$ 0,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04350000	R$ 0,99	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 44,14	R$ 0,72
					TOTAL Material:	R$ 6,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	1,04%	68,32%
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,61%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	120,21%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6841 - UNIDADE

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11101000	R$ 24,23	R$ 2,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11101000	R$ 29,86	R$ 3,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,99

VALOR:	12,51
VALOR SEM ENCARGOS:	10,21
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,51
VALOR UNITÁRIO:	12,51
VALOR BDI (20.81%):	2,60
VALOR COM BDI:	15,11
VALOR TOTAL:	12,51
TOTAL OUTROS:	1,70
VALOR BDI TOTAL:	2,60
VALOR TOTAL COM BDI:	15,11
TOTAL GERAL:	15,11

15.1.17. 103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R$ 38,96	R$ 0,31
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,59	R$ 0,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03710000	R$ 0,99	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 44,14	R$ 0,41
					TOTAL Material:	R$ 1,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09443500	R$ 24,23	R$ 2,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09443500	R$ 29,86	R$ 2,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,09

VALOR:	6,43
VALOR SEM ENCARGOS:	4,47
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	6,43
VALOR UNITÁRIO:	6,43
VALOR BDI (20,81%):	1,34
VALOR COM BDI:	7,77
VALOR TOTAL:	36,58
TOTAL OUTROS:	8,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,15%	135,57%
IOPES	2025/08	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,18%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6842 — PUBLICA — CEARÁ

VALOR BDI TOTAL:	8,04
VALOR TOTAL COM BDI:	46,62
TOTAL GERAL:	46,62

15.1.18. 103966 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	R$ 38,96	R$ 0,45
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,65	R$ 2,65
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01490000	R$ 0,99	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 44,14	R$ 0,66
					TOTAL Material:	R$ 3,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05601499	R$ 24,23	R$ 1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05601499	R$ 29,86	R$ 1,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,02

VALOR:	6,79
VALOR SEM ENCARGOS:	5,62
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,17
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	6,79
VALOR UNITÁRIO:	6,79
VALOR BDI (20.81%):	1,41
VALOR COM BDI:	8,20
VALOR TOTAL:	6,79
TOTAL OUTROS:	0,86
VALOR BDI TOTAL:	1,41
VALOR TOTAL COM BDI:	8,20
TOTAL GERAL:	8,20

15.1.19. 104003 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01290000	R$ 38,96	R$ 0,50
00000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,56	R$ 3,56
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04350000	R$ 0,99	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 44,14	R$ 0,72
					TOTAL Material:	R$ 4,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6043 — RUBRICA

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11101000	R$ 24,23	R$ 2,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11101000	R$ 29,86	R$ 3,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,99

VALOR:	10,81
VALOR SEM ENCARGOS:	8,51
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	10,81
VALOR UNITÁRIO:	10,81
VALOR BDI (20.81%):	2,25
VALOR COM BDI:	13,06
VALOR TOTAL:	32,43
TOTAL OUTROS:	5,10
VALOR BDI TOTAL:	6,75
VALOR TOTAL COM BDI:	39,18
TOTAL GERAL:	39,18

15.1.20. 89490 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,96	R$ 0,27
00001927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,53	R$ 1,53
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R$ 0,99	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 44,14	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 2,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000999	R$ 24,23	R$ 1,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000999	R$ 29,86	R$ 1,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,24

VALOR:	5,40
VALOR SEM ENCARGOS:	4,15
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,40
VALOR UNITÁRIO:	5,40
VALOR BDI (20.81%):	1,12
VALOR COM BDI:	6,52
VALOR TOTAL:	10,80
TOTAL OUTROS:	1,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,38%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 8044 — RUBRICA — CEARÁ

VALOR BDI TOTAL:	2,24
VALOR TOTAL COM BDI:	13,04
TOTAL GERAL:	13,04

15.1.21. 89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,96	R$ 0,27
00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,86	R$ 1,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R$ 0,99	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 44,14	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 2,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000999	R$ 24,23	R$ 1,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000999	R$ 29,86	R$ 1,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,24

VALOR:	5,73
VALOR SEM ENCARGOS:	4,48
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,73
VALOR UNITÁRIO:	5,73
VALOR BDI (20.81%):	1,19
VALOR COM BDI:	6,92
VALOR TOTAL:	429,75
TOTAL OUTROS:	69,00
VALOR BDI TOTAL:	89,25
VALOR TOTAL COM BDI:	519,00
TOTAL GERAL:	519,00

15.1.22. 89384 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,96	R$ 0,27
00038025	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,17	R$ 4,17
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 0,99	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 44,14	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 4,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6845 — RUBRICA

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08610500	R$ 24,23	R$ 2,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08610500	R$ 29,86	R$ 2,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,65

VALOR:	9,47
VALOR SEM ENCARGOS:	7,68
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,47
VALOR UNITÁRIO:	9,47
VALOR BDI (20.81%):	1,97
VALOR COM BDI:	11,44
VALOR TOTAL:	9,47
TOTAL OUTROS:	1,32
VALOR BDI TOTAL:	1,97
VALOR TOTAL COM BDI:	11,44
TOTAL GERAL:	11,44

15.1.23. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,96	R$ 0,27
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 0,99	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 44,14	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 1,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11551499	R$ 24,23	R$ 2,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11551499	R$ 29,86	R$ 3,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,23

VALOR:	7,33
VALOR SEM ENCARGOS:	4,94
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	7,33
VALOR UNITÁRIO:	7,33
VALOR BDI (20.81%):	1,53
VALOR COM BDI:	8,86
VALOR TOTAL:	43,98
TOTAL OUTROS:	10,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	191,45%	136,97%
IOPES	2025/08	157,27%	
ORSE	2025/08	111,34%	69,85%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	173,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	136,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	158,10%	73,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6846 — RUBRICA

VALOR BDI TOTAL:	9,18
VALOR TOTAL COM BDI:	53,16
TOTAL GERAL:	53,16

15.1.24. 89530 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,96	R$ 0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R$ 0,99	R$ 0,01
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,70	R$ 7,70
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 44,14	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 8,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04003500	R$ 24,23	R$ 0,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04003500	R$ 29,86	R$ 1,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,16

VALOR:	10,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,65
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	10,49
VALOR UNITÁRIO:	10,49
VALOR BDI (20.81%):	2,18
VALOR COM BDI:	12,67
VALOR TOTAL:	262,25
TOTAL OUTROS:	15,50
VALOR BDI TOTAL:	54,50
VALOR TOTAL COM BDI:	316,75
TOTAL GERAL:	316,75

15.1.25. 89577 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 38,96	R$ 0,64
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R$ 0,99	R$ 0,01
00003847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,83	R$ 17,83
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R$ 44,14	R$ 0,97
					TOTAL Material:	R$ 19,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	111,57%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6347 — RUBRICA — CEARÁ

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07199499	R$ 24,23	R$ 1,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07199499	R$ 29,86	R$ 2,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,88

VALOR:	23,33
VALOR SEM ENCARGOS:	21,84
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	23,33
VALOR UNITÁRIO:	23,33
VALOR BDI (20.81%):	4,85
VALOR COM BDI:	28,18
VALOR TOTAL:	23,33
TOTAL OUTROS:	1,10
VALOR BDI TOTAL:	4,85
VALOR TOTAL COM BDI:	28,18
TOTAL GERAL:	28,18

15.1.26. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R$ 0,99	R$ 0,08
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 2,59	R$ 2,71
					TOTAL Material:	R$ 2,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32300000	R$ 24,23	R$ 7,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32300000	R$ 29,86	R$ 9,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,46

VALOR:	20,25
VALOR SEM ENCARGOS:	13,54
VALOR ENCARGOS (115.10%):	6,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,25
VALOR UNITÁRIO:	20,25
VALOR BDI (20.81%):	4,21
VALOR COM BDI:	24,46
VALOR TOTAL:	5.288,29
TOTAL OUTROS:	1.290,88
VALOR BDI TOTAL:	1.099,44
VALOR TOTAL COM BDI:	6.387,73
TOTAL GERAL:	6.387,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	156,15%	85,59%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,96%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	116,15%	71,81%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,43%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,28%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6048 — ASSESSORIA JURÍDICA — CEARÁ

15.1.27. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10560000	R$ 0,99	R$ 0,10
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 5,59	R$ 5,86
					TOTAL Material:	R$ 5,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38505000	R$ 24,23	R$ 9,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38505000	R$ 29,86	R$ 11,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,81

VALOR:	26,77
VALOR SEM ENCARGOS:	18,78
VALOR ENCARGOS (115.10%):	7,99
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	26,77
VALOR UNITÁRIO:	26,77
VALOR BDI (20.81%):	5,57
VALOR COM BDI:	32,34
VALOR TOTAL:	1.407,57
TOTAL OUTROS:	309,70
VALOR BDI TOTAL:	292,87
VALOR TOTAL COM BDI:	1.700,44
TOTAL GERAL:	1.700,44

15.1.28. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00660000	R$ 0,99	R$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	165,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,12%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,16%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO — FOLHA Nº 6849 — RUBRICA — CEARÁ

00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 8,78	R$ 9,21
					TOTAL Material:	R$ 9,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02396999	R$ 24,23	R$ 0,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02396999	R$ 29,86	R$ 0,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,29

VALOR:	10,50
VALOR SEM ENCARGOS:	10,00
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	10,50
VALOR UNITÁRIO:	10,50
VALOR BDI (20.81%):	2,19
VALOR COM BDI:	12,69
VALOR TOTAL:	0,74
TOTAL OUTROS:	0,03
VALOR BDI TOTAL:	0,15
VALOR TOTAL COM BDI:	0,89
TOTAL GERAL:	0,89

15.1.29. 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 38,96	R$ 0,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	R$ 0,99	R$ 0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 44,14	R$ 0,52
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,75	R$ 0,75
					TOTAL Material:	R$ 1,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12529000	R$ 24,23	R$ 3,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12529000	R$ 29,86	R$ 3,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,77

VALOR:	8,45
VALOR SEM ENCARGOS:	5,85
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,60
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	8,45
VALOR UNITÁRIO:	8,45
VALOR BDI (20.81%):	1,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,45%	135,57%
IOPES	2025/06	157,28%	
ORSE	2025/08	111,06%	69,92%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,95%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6850 — RUBRICA

VALOR COM BDI:	10,21
VALOR TOTAL:	346,45
TOTAL OUTROS:	78,72
VALOR BDI TOTAL:	72,16
VALOR TOTAL COM BDI:	418,61
TOTAL GERAL:	418,61

15.1.30. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	R$ 38,96	R$ 0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	R$ 0,99	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R$ 44,14	R$ 0,63
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,17	R$ 4,17
					TOTAL Material:	R$ 5,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18878499	R$ 24,23	R$ 4,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18878499	R$ 29,86	R$ 5,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,20

VALOR:	15,53
VALOR SEM ENCARGOS:	11,61
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	15,53
VALOR UNITÁRIO:	15,53
VALOR BDI (20.81%):	3,23
VALOR COM BDI:	18,76
VALOR TOTAL:	155,30
TOTAL OUTROS:	28,90
VALOR BDI TOTAL:	32,30
VALOR TOTAL COM BDI:	187,60
TOTAL GERAL:	187,60

15.1.31. 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	R$ 38,96	R$ 0,68
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	R$ 0,99	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R$ 44,14	R$ 0,99
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,35	R$ 6,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/08	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,86%	69,82%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,06%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6851 — FOLHA — RUBRICA — CEARÁ

TOTAL Material:	R$ 6,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11202999	R$ 24,23	R$ 2,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11202999	R$ 29,86	R$ 3,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,05

VALOR:	14,09
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,33
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,09
VALOR UNITÁRIO:	14,09
VALOR BDI (20.81%):	2,93
VALOR COM BDI:	17,02
VALOR TOTAL:	140,90
TOTAL OUTROS:	17,20
VALOR BDI TOTAL:	29,30
VALOR TOTAL COM BDI:	170,20
TOTAL GERAL:	170,20

15.1.32. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 38,96	R$ 0,22
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,03	R$ 5,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 0,99	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 44,14	R$ 0,30
					TOTAL Material:	R$ 5,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12036000	R$ 24,23	R$ 2,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12036000	R$ 29,86	R$ 3,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,50

VALOR:	12,08
VALOR SEM ENCARGOS:	9,58
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,08
VALOR UNITÁRIO:	12,08
VALOR BDI (20.81%):	2,51
VALOR COM BDI:	14,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,15%	88,57%
IOPES	2025/06	167,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	189 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

VALOR TOTAL:	108,72
TOTAL OUTROS:	16,56
VALOR BDI TOTAL:	22,59
VALOR TOTAL COM BDI:	131,31
TOTAL GERAL:	131,31

15.1.33. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 38,96	R$ 0,22
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,34	R$ 3,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R$ 0,99	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 44,14	R$ 0,30
					TOTAL Material:	R$ 3,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11152000	R$ 24,23	R$ 2,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11152000	R$ 29,86	R$ 3,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,02

VALOR:	9,91
VALOR SEM ENCARGOS:	7,60
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,91
VALOR UNITÁRIO:	9,91
VALOR BDI (20.81%):	2,06
VALOR COM BDI:	11,97
VALOR TOTAL:	584,69
TOTAL OUTROS:	100,89
VALOR BDI TOTAL:	121,54
VALOR TOTAL COM BDI:	706,23
TOTAL GERAL:	706,23

15.1.34. CPU2194 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2194	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V		un	1,00000000	R$ 12.651,11	R$ 12.651,11
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 12.651,11

VALOR:	12.651,11
VALOR SEM ENCARGOS:	12.651,11
VALOR ENCARGOS:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CHL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	(136,64%)
IOPES	2025/08	157,27%	
ORSE	2025/08	89,36%	59,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — Folha 6853

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12.651,11
VALOR UNITÁRIO:	12.651,11
VALOR BDI (20.81%):	2.632,70
VALOR COM BDI:	15.283,81
VALOR TOTAL:	12.651,11
TOTAL OUTROS:	12.651,11
VALOR BDI TOTAL:	2.632,70
VALOR TOTAL COM BDI:	15.283,81
TOTAL GERAL:	15.283,81

15.1.35. CPU2475 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2475	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,00000000	R$ 52.746,32	R$ 52.746,32
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 52.746,32

VALOR:	52.746,32
VALOR SEM ENCARGOS:	52.746,32
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	52.746,32
VALOR UNITÁRIO:	52.746,32
VALOR BDI (20.81%):	10.976,51
VALOR COM BDI:	63.722,83
VALOR TOTAL:	52.746,32
TOTAL OUTROS:	52.746,32
VALOR BDI TOTAL:	10.976,51
VALOR TOTAL COM BDI:	63.722,83
TOTAL GERAL:	63.722,83

15.1.36. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 12,71	R$ 0,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 0,99	R$ 0,00
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,56	R$ 14,56
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 44,14	R$ 0,41
					TOTAL Material:	R$ 15,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06757500	R$ 24,23	R$ 1,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06757500	R$ 29,86	R$ 2,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
SINAPI	T319 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	87,15%	136,67%
IGPES	2025/06	57,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,6
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	28,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ — FICHA DE CADASTRO — FOLHA Nº 0854 — RUBRICA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,64

VALOR:	19,11
VALOR SEM ENCARGOS:	17,71
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,40
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	19,11
VALOR UNITÁRIO:	19,11
VALOR BDI (20.81%):	3,98
VALOR COM BDI:	23,09
VALOR TOTAL:	38,22
TOTAL OUTROS:	2,06
VALOR BDI TOTAL:	7,96
VALOR TOTAL COM BDI:	46,18
TOTAL GERAL:	46,18

15.1.37. 89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 38,96	R$ 0,36
00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,03	R$ 4,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 0,99	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 44,14	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 4,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13778500	R$ 24,23	R$ 3,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13778500	R$ 29,86	R$ 4,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,44

VALOR:	12,34
VALOR SEM ENCARGOS:	9,48
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,86
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,34
VALOR UNITÁRIO:	12,34
VALOR BDI (20.81%):	2,57
VALOR COM BDI:	14,91
VALOR TOTAL:	61,70
TOTAL OUTROS:	10,55
VALOR BDI TOTAL:	12,85
VALOR TOTAL COM BDI:	74,55
TOTAL GERAL:	74,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI : 20,61%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,16%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA 6855 - RUBRICA

15.1.38. CPU2464 PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E		un	1,00000000	R$ 5.077,47	R$ 5.077,47
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 5.077,47

VALOR:	5.077,47
VALOR SEM ENCARGOS:	5.077,47
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5.077,47
VALOR UNITÁRIO:	5.077,47
VALOR BDI (20.61%):	1.056,62
VALOR COM BDI:	6.134,09
VALOR TOTAL:	5.077,47
TOTAL OUTROS:	5.077,47
VALOR BDI TOTAL:	1.056,62
VALOR TOTAL COM BDI:	6.134,09
TOTAL GERAL:	6.134,09

15.1.39. 48.02.300 Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M.04.000.065 082	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R$ 4.160,08	R$ 4.160,08
					TOTAL Material:	R$ 4.160,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19	Ajudante de encanador	SP Obras	H	2,5000	R$ 22,71	R$ 56,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	139,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	97,36%	69,66%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6956 — CEARÁ

B.01.000.01018	Encanador	SP Obras	H	1,0000	R$ 33,12	R$ 33,12
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 89,90

VALOR:	4.249,98
VALOR SEM ENCARGOS:	4.199,47
VALOR ENCARGOS (126.23%):	50,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4.249,98
VALOR UNITÁRIO:	4.249,98
VALOR BDI (20.81%):	884,42
VALOR COM BDI:	5.134,40
VALOR TOTAL:	4.249,98
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	884,42
VALOR TOTAL COM BDI:	5.134,40
TOTAL GERAL:	5.134,40

15.2.1. 97903 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02760000	R$ 63,73	R$ 1,75
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01360000	R$ 127,42	R$ 1,73
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,48

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00680000	R$ 4,84	R$ 0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14800000	R$ 6,63	R$ 0,98
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01560000	R$ 9,01	R$ 0,14
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,17600000	R$ 2,32	R$ 0,40
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55200000	R$ 12,29	R$ 6,78
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	168,21900000	R$ 0,35	R$ 58,87
					TOTAL Material:	R$ 67,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,79181500	R$ 30,58	R$ 177,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,55073000	R$ 23,56	R$ 107,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 284,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	
EMOP	2025/08		
GOINFRA CMIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	191,43%	135,57%
IOPES	2025/06	152,27%	-
ORSE	2025/08	117,36%	69,52%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	115,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,66%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 6557 - FOLHA

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,15850000	R$ 489,24	R$ 77,54
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01960000	R$ 348,19	R$ 6,82
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,11630000	R$ 316,65	R$ 36,82
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,07000000	R$ 1.957,46	R$ 137,02
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1,21000000	R$ 5,95	R$ 7,19
					TOTAL Serviço:	R$ 265,39

VALOR:	620,39
VALOR SEM ENCARGOS:	463,29
VALOR ENCARGOS (115.10%):	157,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	620,39
VALOR UNITÁRIO:	620,39
VALOR BDI (20.81%):	129,10
VALOR COM BDI:	749,49
VALOR TOTAL:	620,39
TOTAL OUTROS:	124,98
VALOR BDI TOTAL:	129,10
VALOR TOTAL COM BDI:	749,49
TOTAL GERAL:	749,49

15.2.2. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R$ 63,73	R$ 1,13
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R$ 127,42	R$ 1,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,23

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R$ 4,84	R$ 0,02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11640000	R$ 6,63	R$ 0,78
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R$ 9,01	R$ 0,11
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R$ 2,32	R$ 0,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	167,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	68,65%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,18%	77,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	198,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6858 - CEARÁ

00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R$ 12,29	R$ 5,42
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	R$ 0,35	R$ 46,13
					TOTAL Material:	R$ 52,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,33024000	R$ 30,58	R$ 132,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,40237999	R$ 23,56	R$ 80,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 212,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	R$ 381,20	R$ 44,06
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R$ 348,19	R$ 5,15
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	R$ 316,65	R$ 23,55
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	R$ 1.957,46	R$ 87,69
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R$ 5,95	R$ 4,81
					TOTAL Serviço:	R$ 165,26

VALOR:	432,84
VALOR SEM ENCARGOS:	320,50
VALOR ENCARGOS (115.10%):	112,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	432,84
VALOR UNITÁRIO:	432,84
VALOR BDI (20.81%):	90,07
VALOR COM BDI:	522,91
VALOR TOTAL:	3.029,88
TOTAL OUTROS:	626,01
VALOR BDI TOTAL:	630,49
VALOR TOTAL COM BDI:	3.660,37
TOTAL GERAL:	3.660,37

15.2.3. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R$ 38,96	R$ 1,13
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 33,21	R$ 33,21
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R$ 0,99	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R$ 44,14	R$ 1,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	131,15%	135,57%
IOPES	2025/05	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	72,95%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6859 — RUBRICA

TOTAL Material:	R$ 36,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35963500	R$ 24,23	R$ 8,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35963500	R$ 29,86	R$ 10,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,44

VALOR:	55,73
VALOR SEM ENCARGOS:	48,27
VALOR ENCARGOS (115.10%):	7,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	55,73
VALOR UNITÁRIO:	55,73
VALOR BDI (20.81%):	11,60
VALOR COM BDI:	67,33
VALOR TOTAL:	947,41
TOTAL OUTROS:	93,50
VALOR BDI TOTAL:	197,20
VALOR TOTAL COM BDI:	1.144,61
TOTAL GERAL:	1.144,61

15.2.4. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,06680000	R$ 38,96	R$ 2,60
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 50,86	R$ 50,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01840000	R$ 0,99	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,10400000	R$ 44,14	R$ 4,59
					TOTAL Material:	R$ 58,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40604500	R$ 24,23	R$ 9,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40604500	R$ 29,86	R$ 12,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,95

VALOR:	80,01
VALOR SEM ENCARGOS:	71,58
VALOR ENCARGOS (115.10%):	8,43
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	80,01
VALOR UNITÁRIO:	80,01
VALOR BDI (20.81%):	16,65
VALOR COM BDI:	96,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	184,05%	135,57%
IOPES	2025/06	57,27%	-
ORSE	2025/08	111,56%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,95%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6860 — RUBRICA

VALOR TOTAL:	240,03
TOTAL OUTROS:	18,66
VALOR BDI TOTAL:	49,95
VALOR TOTAL COM BDI:	289,98
TOTAL GERAL:	289,98

15.2.5. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R$ 38,96	R$ 0,19
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 0,99	R$ 0,03
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,90	R$ 8,90
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R$ 44,14	R$ 0,33
					TOTAL Material:	R$ 9,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14042000	R$ 24,23	R$ 3,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14042000	R$ 29,86	R$ 4,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,59

VALOR:	17,04
VALOR SEM ENCARGOS:	14,12
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	17,04
VALOR UNITÁRIO:	17,04
VALOR BDI (20.81%):	3,55
VALOR COM BDI:	20,59
VALOR TOTAL:	51,12
TOTAL OUTROS:	6,48
VALOR BDI TOTAL:	10,65
VALOR TOTAL COM BDI:	61,77
TOTAL GERAL:	61,77

15.2.6. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 2,40	R$ 0,07
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,27	R$ 5,27
					TOTAL Material:	R$ 5,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 0061
RUBRICA

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07182500	R$ 29,80	R$ 2,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02260999	R$ 23,56	R$ 0,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,67

VALOR:	8,01
VALOR SEM ENCARGOS:	6,97
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,04
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	8,01
VALOR UNITÁRIO:	8,01
VALOR BDI (20.81%):	1,67
VALOR COM BDI:	9,68
VALOR TOTAL:	248,31
TOTAL OUTROS:	22,94
VALOR BDI TOTAL:	51,77
VALOR TOTAL COM BDI:	300,08
TOTAL GERAL:	300,08

15.2.7. 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R$ 2,40	R$ 0,10
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,14	R$ 10,14
					TOTAL Material:	R$ 10,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11526000	R$ 29,86	R$ 3,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03629500	R$ 23,56	R$ 0,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,29

VALOR:	14,53
VALOR SEM ENCARGOS:	12,86
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,67
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,53
VALOR UNITÁRIO:	14,53
VALOR BDI (20.81%):	3,02
VALOR COM BDI:	17,55
VALOR TOTAL:	87,18
TOTAL OUTROS:	7,14
VALOR BDI TOTAL:	18,12
VALOR TOTAL COM BDI:	105,30
TOTAL GERAL:	105,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,45%	139,97%
IOPES	2026/06	157,27%	
ORSE	2026/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6862 — RUBRICA — CEARÁ

15.2.8. C2270 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R$ 0,2200	R$ 0,0616
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 104,5800	R$ 104,5800
					TOTAL Material:	R$ 104,6416

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,1000	R$ 21,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R$ 26,1800	R$ 17,0170
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 38,1170

VALOR:	142,76
VALOR SEM ENCARGOS:	117,27
VALOR ENCARGOS (114.15%):	25,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	142,76
VALOR UNITÁRIO:	142,76
VALOR BDI (20.81%):	29,71
VALOR COM BDI:	172,47
VALOR TOTAL:	285,52
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	59,42
VALOR TOTAL COM BDI:	344,94
TOTAL GERAL:	344,94

15.2.9. 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 2,40	R$ 0,07
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,10	R$ 3,10
					TOTAL Material:	R$ 3,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10472000	R$ 29,86	R$ 3,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03298000	R$ 23,56	R$ 0,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,89

VALOR:	7,06
VALOR SEM ENCARGOS:	5,55
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	7,06
VALOR UNITÁRIO:	7,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T315 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	151,16%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	169,88%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	125,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	135,76%	73,83%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,86%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,21%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FL. 0063 - RUBRICA

VALOR BDI (20.81%):	1,47
VALOR COM BDI:	8,53
VALOR TOTAL:	261,22
TOTAL OUTROS:	39,59
VALOR BDI TOTAL:	54,39
VALOR TOTAL COM BDI:	315,61
TOTAL GERAL:	315,61

15.2.10. 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,72	R$ 2,72
00001858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 33,16	R$ 33,16
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	R$ 16,08	R$ 1,00
					TOTAL Material:	R$ 36,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21454000	R$ 23,79	R$ 5,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06867999	R$ 23,56	R$ 1,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,71

VALOR:	43,59
VALOR SEM ENCARGOS:	41,11
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,48
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	43,59
VALOR UNITÁRIO:	43,59
VALOR BDI (20.81%):	9,07
VALOR COM BDI:	52,66
VALOR TOTAL:	479,49
TOTAL OUTROS:	22,99
VALOR BDI TOTAL:	99,77
VALOR TOTAL COM BDI:	579,26
TOTAL GERAL:	579,26

15.2.11. 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,07	R$ 14,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	153,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,96%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,83%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,94%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ — FOLHA 5864 — RUBRICA

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 16,08	R$ 1,84
					TOTAL Material:	R$ 20,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18462000	R$ 24,23	R$ 4,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18462000	R$ 29,86	R$ 5,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,98

VALOR:	30,79
VALOR SEM ENCARGOS:	26,95
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	30,79
VALOR UNITÁRIO:	30,79
VALOR BDI (20.81%):	6,41
VALOR COM BDI:	37,20
VALOR TOTAL:	461,85
TOTAL OUTROS:	42,60
VALOR BDI TOTAL:	96,15
VALOR TOTAL COM BDI:	558,00
TOTAL GERAL:	558,00

15.2.12. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	R$ 38,96	R$ 0,38
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,03	R$ 3,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 0,99	R$ 0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 44,14	R$ 0,66
					TOTAL Material:	R$ 4,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10795000	R$ 24,23	R$ 2,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10795000	R$ 29,86	R$ 3,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,83

VALOR:	9,90
VALOR SEM ENCARGOS:	7,65
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,90
VALOR UNITÁRIO:	9,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	125,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
COMISSÃO
FISCALIZAÇÃO
FOLHA
6865
RUBRICA
CEARÁ

VALOR BDI (20.81%):	2,06
VALOR COM BDI:	11,96
VALOR TOTAL:	376,20
TOTAL OUTROS:	63,08
VALOR BDI TOTAL:	78,28
VALOR TOTAL COM BDI:	454,48
TOTAL GERAL:	454,48

15.2.13. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,52	R$ 5,52
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 16,08	R$ 1,84
					TOTAL Material:	R$ 12,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16371000	R$ 24,23	R$ 3,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16371000	R$ 29,86	R$ 4,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,84

VALOR:	21,10
VALOR SEM ENCARGOS:	17,71
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	21,10
VALOR UNITÁRIO:	21,10
VALOR BDI (20.81%):	4,39
VALOR COM BDI:	25,49
VALOR TOTAL:	21,10
TOTAL OUTROS:	2,50
VALOR BDI TOTAL:	4,39
VALOR TOTAL COM BDI:	25,49
TOTAL GERAL:	25,49

15.2.14. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R$ 38,96	R$ 0,38
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,41	R$ 1,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 0,99	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE COMISSÃO DE LICITAÇÃO FOLHA 6366 RUBRICA

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 44,14	R$ 0,66
					TOTAL Material:	R$ 2,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10795000	R$ 24,23	R$ 2,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10795000	R$ 29,86	R$ 3,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,83

VALOR:	8,28
VALOR SEM ENCARGOS:	6,03
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	8,28
VALOR UNITÁRIO:	8,28
VALOR BDI (20.81%):	1,72
VALOR COM BDI:	10,00
VALOR TOTAL:	289,80
TOTAL OUTROS:	58,10
VALOR BDI TOTAL:	60,20
VALOR TOTAL COM BDI:	350,00
TOTAL GERAL:	350,00

15.2.15. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,39	R$ 2,78
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,29	R$ 2,29
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 16,08	R$ 0,80
					TOTAL Material:	R$ 5,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11721499	R$ 24,23	R$ 2,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11721499	R$ 29,86	R$ 3,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,34

VALOR:	12,21
VALOR SEM ENCARGOS:	9,76
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,45
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,21
VALOR UNITÁRIO:	12,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	104,15%	135,71%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,81%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6867 — RUBRICA

VALOR BDI (20.81%):	2,54
VALOR COM BDI:	14,75
VALOR TOTAL:	488,40
TOTAL OUTROS:	72,00
VALOR BDI TOTAL:	101,60
VALOR TOTAL COM BDI:	590,00
TOTAL GERAL:	590,00

15.2.16. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,04	R$ 4,08
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,78	R$ 4,78
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 16,08	R$ 1,20
					TOTAL Material:	R$ 10,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14042000	R$ 24,23	R$ 3,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14042000	R$ 29,86	R$ 4,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,59

VALOR:	17,65
VALOR SEM ENCARGOS:	14,73
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	17,65
VALOR UNITÁRIO:	17,65
VALOR BDI (20.81%):	3,67
VALOR COM BDI:	21,32
VALOR TOTAL:	52,95
TOTAL OUTROS:	6,48
VALOR BDI TOTAL:	11,01
VALOR TOTAL COM BDI:	63,96
TOTAL GERAL:	63,96

15.2.17. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	R$ 38,96	R$ 0,38
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,27	R$ 1,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 0,99	R$ 0,00

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 44,14	R$ 0,66
					TOTAL Material:	R$ 2,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10795000	R$ 24,23	R$ 2,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10795000	R$ 29,86	R$ 3,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,83

VALOR:	8,14
VALOR SEM ENCARGOS:	5,89
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	8,14
VALOR UNITÁRIO:	8,14
VALOR BDI (20.81%):	1,69
VALOR COM BDI:	9,83
VALOR TOTAL:	284,90
TOTAL OUTROS:	58,10
VALOR BDI TOTAL:	59,15
VALOR TOTAL COM BDI:	344,05
TOTAL GERAL:	344,05

15.2.18. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,39	R$ 2,78
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,85	R$ 1,85
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 16,08	R$ 0,80
					TOTAL Material:	R$ 5,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11721499	R$ 24,23	R$ 2,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11721499	R$ 29,86	R$ 3,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,34

VALOR:	11,77
VALOR SEM ENCARGOS:	9,32
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,45
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	11,77
VALOR UNITÁRIO:	11,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,16%	135,57%
IOPES	2025/06	137,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	74,81%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO — 0869 — RUBRICA

VALOR BDI (20.81%):	2,45
VALOR COM BDI:	14,22
VALOR TOTAL:	694,43
TOTAL OUTROS:	106,20
VALOR BDI TOTAL:	144,55
VALOR TOTAL COM BDI:	838,98
TOTAL GERAL:	838,98

15.2.19. 104355 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,04	R$ 2,04
00010909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,39	R$ 13,39
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	R$ 16,08	R$ 2,45
					TOTAL Material:	R$ 22,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21156500	R$ 24,23	R$ 5,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21156500	R$ 29,86	R$ 6,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,43

VALOR:	34,21
VALOR SEM ENCARGOS:	29,82
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	34,21
VALOR UNITÁRIO:	34,21
VALOR BDI (20.81%):	7,12
VALOR COM BDI:	41,33
VALOR TOTAL:	34,21
TOTAL OUTROS:	3,24
VALOR BDI TOTAL:	7,12
VALOR TOTAL COM BDI:	41,33
TOTAL GERAL:	41,33

15.2.20. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	085,67%
IOPES	2025/06	197,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	68,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,28%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6870 — RUBRICA

00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,51	R$ 11,51
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	R$ 16,08	R$ 2,25
					TOTAL Material:	R$ 20,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19762500	R$ 24,23	R$ 4,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19762500	R$ 29,86	R$ 5,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,68

VALOR:	30,73
VALOR SEM ENCARGOS:	26,63
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	30,73
VALOR UNITÁRIO:	30,73
VALOR BDI (20.81%):	6,39
VALOR COM BDI:	37,12
VALOR TOTAL:	215,11
TOTAL OUTROS:	21,21
VALOR BDI TOTAL:	44,73
VALOR TOTAL COM BDI:	259,84
TOTAL GERAL:	259,84

15.2.21. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,45	R$ 7,35
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,50	R$ 14,50
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 16,08	R$ 2,77
					TOTAL Material:	R$ 24,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21827999	R$ 24,23	R$ 5,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21827999	R$ 29,86	R$ 6,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,79

VALOR:	36,41
VALOR SEM ENCARGOS:	31,89
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,52
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI 120,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,50%	[illegible]
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	73,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	79,63%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6871 — RUBRICA

VALOR COM ENCARGOS:	36,41
VALOR UNITÁRIO:	36,41
VALOR BDI (20.81%):	7,58
VALOR COM BDI:	43,99
VALOR TOTAL:	291,28
TOTAL OUTROS:	26,72
VALOR BDI TOTAL:	60,64
VALOR TOTAL COM BDI:	351,92
TOTAL GERAL:	351,92

15.2.22. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,45	R$ 7,35
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,50	R$ 14,50
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 16,08	R$ 2,77
					TOTAL Material:	R$ 24,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21827999	R$ 24,23	R$ 5,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21827999	R$ 29,86	R$ 6,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,79

VALOR:	36,41
VALOR SEM ENCARGOS:	31,89
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,52
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	36,41
VALOR UNITÁRIO:	36,41
VALOR BDI (20.81%):	7,58
VALOR COM BDI:	43,99
VALOR TOTAL:	400,51
TOTAL OUTROS:	36,74
VALOR BDI TOTAL:	83,38
VALOR TOTAL COM BDI:	483,89
TOTAL GERAL:	483,89

15.2.23. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,39	R$ 4,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FLS. Nº 6572 — RUBRICA

00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,95	R$ 5,95
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 16,08	R$ 1,20
					TOTAL Material:	R$ 11,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15631500	R$ 24,23	R$ 3,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15631500	R$ 29,86	R$ 4,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,44

VALOR:	19,76
VALOR SEM ENCARGOS:	16,51
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	19,76
VALOR UNITÁRIO:	19,76
VALOR BDI (20,61%):	4,11
VALOR COM BDI:	23,87
VALOR TOTAL:	19,76
TOTAL OUTROS:	2,38
VALOR BDI TOTAL:	4,11
VALOR TOTAL COM BDI:	23,87
TOTAL GERAL:	23,87

15.2.24. 104350 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,04	R$ 4,08
00003669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,23	R$ 8,23
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,10000000	R$ 16,08	R$ 1,60
					TOTAL Material:	R$ 15,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10795000	R$ 24,23	R$ 2,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10795000	R$ 29,86	R$ 3,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,83

VALOR:	21,13
VALOR SEM ENCARGOS:	18,88
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	[illegible],36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	184,16%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 0073 - RUBRICA - CEARÁ

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	21,13
VALOR UNITÁRIO:	21,13
VALOR BDI (20.81%):	4,40
VALOR COM BDI:	25,53
VALOR TOTAL:	63,39
TOTAL OUTROS:	4,98
VALOR BDI TOTAL:	13,20
VALOR TOTAL COM BDI:	76,59
TOTAL GERAL:	76,59

15.2.25. 89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,04	R$ 6,12
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,27	R$ 11,27
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R$ 16,08	R$ 1,80
					TOTAL Material:	R$ 19,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18725500	R$ 24,23	R$ 4,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18725500	R$ 29,86	R$ 5,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,12

VALOR:	29,31
VALOR SEM ENCARGOS:	25,42
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	29,31
VALOR UNITÁRIO:	29,31
VALOR BDI (20.81%):	6,10
VALOR COM BDI:	35,41
VALOR TOTAL:	58,62
TOTAL OUTROS:	5,74
VALOR BDI TOTAL:	12,20
VALOR TOTAL COM BDI:	70,82
TOTAL GERAL:	70,82

15.2.26. 89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	141,15%	135,67%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,00%	68,32%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6874 — RUBRICA — CEARÁ

00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,82	R$ 1,82
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,21	R$ 2,21
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	R$ 16,08	R$ 1,00
00020045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,62	R$ 5,62
					TOTAL Material:	R$ 10,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04385999	R$ 24,23	R$ 1,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04385999	R$ 29,86	R$ 1,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,36

VALOR:	13,01
VALOR SEM ENCARGOS:	12,10
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	13,01
VALOR UNITÁRIO:	13,01
VALOR BDI (20.81%):	2,71
VALOR COM BDI:	15,72
VALOR TOTAL:	65,05
TOTAL OUTROS:	3,35
VALOR BDI TOTAL:	13,55
VALOR TOTAL COM BDI:	78,60
TOTAL GERAL:	78,60

15.2.27. CPU2574 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2574	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		M	1,00000000	R$ 116,17	R$ 116,17
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 116,17

VALOR:	116,17
VALOR SEM ENCARGOS:	116,17
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	116,17
VALOR UNITÁRIO:	116,17
VALOR BDI (20.81%):	24,17
VALOR COM BDI:	140,34
VALOR TOTAL:	14.530,54
TOTAL OUTROS:	14.530,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	89,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,21%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 6375 - RUBRICA

VALOR BDI TOTAL:	3.023,19
VALOR TOTAL COM BDI:	17.553,73
TOTAL GERAL:	17.553,73

15.2.28. CPU2576 Próprias TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉR IE REFORÇADA R \ DN= 50 MM, INCLUSIVE CO N EXÔ ES (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2576	Próprias TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉR IE REFORÇADA R \ DN= 50 MM, INCLUSIVE CO N EXÔ ES		M	1,00000000	R$ 58,20	R$ 58,20
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 58,20

VALOR:	58,20
VALOR SEM ENCARGOS:	58,20
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	58,20
VALOR UNITÁRIO:	58,20
VALOR BDI (20.81%):	12,11
VALOR COM BDI:	70,31
VALOR TOTAL:	6.331,00
TOTAL OUTROS:	6.331,00
VALOR BDI TOTAL:	1.317,32
VALOR TOTAL COM BDI:	7.648,32
TOTAL GERAL:	7.648,32

15.2.29. CPU2577 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉR IE REFORÇADA 'R -, DN= 75 MM, INCLUSIVE CO N EXÔ ES (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2577	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉR IE REFORÇADA 'R -, DN= 75 MM, INCLUSIVE CO N EXÔ ES		M	1,00000000	R$ 106,21	R$ 106,21
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 106,21

VALOR:	106,21
VALOR SEM ENCARGOS:	106,21
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	106,21
VALOR UNITÁRIO:	106,21
VALOR BDI (20.81%):	22,10
VALOR COM BDI:	128,31
VALOR TOTAL:	3.246,84
TOTAL OUTROS:	3.246,84
VALOR BDI TOTAL:	675,60
VALOR TOTAL COM BDI:	3.922,44
TOTAL GERAL:	3.922,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERACAO	181,15%	135,67%
IOPES	2025/06	153,27%	
ORSE	2025/08	111,38%	69,82%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,59%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO — 5876 — RUBRICA — CEARÁ

15.2.30. CPU2578 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=40 MM, (1 1/4"). INCLUSIVE CONEXÕES (m)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2578	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=40 MM, (1 1/4"). INCLUSIVE CONEXÕES		m	1,00000000	R$ 49,85	R$ 49,85
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 49,85

VALOR:	49,85
VALOR SEM ENCARGOS:	49,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	49,85
VALOR UNITÁRIO:	49,85
VALOR BDI (20.81%):	10,37
VALOR COM BDI:	60,22
VALOR TOTAL:	3.451,12
TOTAL OUTROS:	3.451,12
VALOR BDI TOTAL:	717,91
VALOR TOTAL COM BDI:	4.169,03
TOTAL GERAL:	4.169,03

15.2.31. CPU2579 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CO N EXÕES (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2579	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CO N EXÕES		M	1,00000000	R$ 37,37	R$ 37,37
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 37,37

VALOR:	37,37
VALOR SEM ENCARGOS:	37,37
VALOR ENCARGOS:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	[illegible]%	[illegible]
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	106,79%	73,99%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,10%	77,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — ESTADO DO CEARÁ — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6877 — RUBRICA

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	37,37
VALOR UNITÁRIO:	37,37
VALOR BDI (20.81%):	7,78
VALOR COM BDI:	45,15
VALOR TOTAL:	784,77
TOTAL OUTROS:	784,77
VALOR BDI TOTAL:	163,38
VALOR TOTAL COM BDI:	948,15
TOTAL GERAL:	948,15

15.2.32. CPU2586 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGO TO SÉR IE REFORÇADA 'R*. DN=40 MM, INCLUSIVE CO N EXÕ ES (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2586	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGO TO SÉR IE REFORÇADA 'R*. DN=40 MM, INCLUSIVE CO N EXÕ ES		M	1,00000000	R$ 45,27	R$ 45,27
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 45,27

VALOR:	45,27
VALOR SEM ENCARGOS:	45,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	45,27
VALOR UNITÁRIO:	45,27
VALOR BDI (20.81%):	9,42
VALOR COM BDI:	54,69
VALOR TOTAL:	5.447,79
TOTAL OUTROS:	5.447,79
VALOR BDI TOTAL:	1.133,60
VALOR TOTAL COM BDI:	6.581,39
TOTAL GERAL:	6.581,39

15.2.33. 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R$ 38,96	R$ 0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R$ 0,99	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R$ 44,14	R$ 0,99
00007116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,22	R$ 2,22
					TOTAL Material:	R$ 3,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14390500	R$ 24,23	R$ 3,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	151,15%	129,67%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO -	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 6878

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14390500	R$ 29,86	R$ 4,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,77

VALOR:	11,56
VALOR SEM ENCARGOS:	8,57
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,99
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	11,56
VALOR UNITÁRIO:	11,56
VALOR BDI (20.81%):	2,41
VALOR COM BDI:	13,97
VALOR TOTAL:	34,68
TOTAL OUTROS:	6,60
VALOR BDI TOTAL:	7,23
VALOR TOTAL COM BDI:	41,91
TOTAL GERAL:	41,91

15.2.34. 104347 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,04	R$ 2,04
00010909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,39	R$ 13,39
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	R$ 16,08	R$ 2,45
					TOTAL Material:	R$ 22,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20791000	R$ 24,23	R$ 5,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20791000	R$ 29,86	R$ 6,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,23

VALOR:	34,01
VALOR SEM ENCARGOS:	29,70
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	34,01
VALOR UNITÁRIO:	34,01
VALOR BDI (20.81%):	7,08
VALOR COM BDI:	41,09
VALOR TOTAL:	34,01
TOTAL OUTROS:	3,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA*	MES
EMOP	2025/08		
SEINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO A	181,15%	135,67%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

VALOR BDI TOTAL:	7,08
VALOR TOTAL COM BDI:	41,09
TOTAL GERAL:	41,09

15.2.35. 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R$ 38,96	R$ 0,28
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	R$ 0,99	R$ 0,03
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,99	R$ 1,99
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 44,14	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 2,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07811499	R$ 24,23	R$ 1,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07811499	R$ 29,86	R$ 2,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,22

VALOR:	7,00
VALOR SEM ENCARGOS:	5,37
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,63
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	7,00
VALOR UNITÁRIO:	7,00
VALOR BDI (20.81%):	1,46
VALOR COM BDI:	8,46
VALOR TOTAL:	28,00
TOTAL OUTROS:	4,80
VALOR BDI TOTAL:	5,84
VALOR TOTAL COM BDI:	33,84
TOTAL GERAL:	33,84

15.2.36. CPU2688 REDUCAO EXCÊNTRICA ESGO TO PVC 100x75mm (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2688	REDUCAO EXCÊNTRICA ESGO TO PVC 100x75mm		un	1,00000000	R$ 67,92	R$ 67,92
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 67,92

VALOR:	67,92
VALOR SEM ENCARGOS:	67,92
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	67,92
VALOR UNITÁRIO:	67,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	188,15%	188,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,84%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — RUBRICA — 6380 — CEARÁ

VALOR BDI (20.81%):	14,13
VALOR COM BDI:	82,05
VALOR TOTAL:	67,92
TOTAL OUTROS:	67,92
VALOR BDI TOTAL:	14,13
VALOR TOTAL COM BDI:	82,05
TOTAL GERAL:	82,05

15.2.37. S03404 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,10000000	R$ 3,90	R$ 0,39
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 0,39

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00296S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	R$ 1,09	R$ 1,09
					TOTAL Material:	R$ 1,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,10000000	R$ 20,44	R$ 2,04
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 2,04

VALOR:	3,52
VALOR SEM ENCARGOS:	2,44
VALOR ENCARGOS (111.36%):	1,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	3,52
VALOR UNITÁRIO:	3,52
VALOR BDI (20.81%):	0,73
VALOR COM BDI:	4,25
VALOR TOTAL:	17,60
TOTAL OUTROS:	1,95
VALOR BDI TOTAL:	3,65
VALOR TOTAL COM BDI:	21,25
TOTAL GERAL:	21,25

15.2.38. S09760 Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,28000000	R$ 3,90	R$ 1,09
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,28000000	R$ 3,97	R$ 1,11
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 2,20

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01400000	R$ 43,45	R$ 0,60
I10142	Joelho 45° pvc rígido, série R, d= 50mm	ORSE	un	1,00000000	R$ 4,19	R$ 4,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2026/08		
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	74,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6381 - RUBRICA - CEARÁ

I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00600000	R$ 41,84	R$ 0,25
					TOTAL Material:	R$ 5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,28000000	R$ 20,44	R$ 5,72
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,28000000	R$ 14,58	R$ 4,08
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,80

VALOR:	17,04
VALOR SEM ENCARGOS:	11,86
VALOR ENCARGOS (111.36%):	5,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	17,04
VALOR UNITÁRIO:	17,04
VALOR BDI (20.81%):	3,55
VALOR COM BDI:	20,59
VALOR TOTAL:	68,16
TOTAL OUTROS:	8,80
VALOR BDI TOTAL:	14,20
VALOR TOTAL COM BDI:	82,36
TOTAL GERAL:	82,36

15.2.39. S12646 Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S12651	Apiloamento manual	ORSE	m3	5,00000000	R$ 27,70	R$ 138,50
S11484	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	ORSE	m3	2,16000000	R$ 345,64	R$ 746,58
S02498	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	ORSE	m3	15,00000000	R$ 83,46	R$ 1.251,90
S00082	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	ORSE	m²	20,30000000	R$ 83,11	R$ 1.687,13
					TOTAL Serviço:	R$ 3.824,11

VALOR:	3.824,11
VALOR SEM ENCARGOS:	2.694,27
VALOR ENCARGOS (111.36%):	1.129,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	3.824,11
VALOR UNITÁRIO:	3.824,11
VALOR BDI (20.81%):	795,80
VALOR COM BDI:	4.619,91
VALOR TOTAL:	3.824,11
TOTAL OUTROS:	533,81
VALOR BDI TOTAL:	795,80
VALOR TOTAL COM BDI:	4.619,91
TOTAL GERAL:	4.619,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — **BDI : 20,81%**

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
DOMFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	11[illegible]%	[illegible]%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	[illegible]%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	26,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – 6882 – CEARÁ

15.2.40. 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	R$ 0,38	R$ 0,27
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,76230000	R$ 1,99	R$ 1,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	R$ 75,00	R$ 62,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	R$ 0,44	R$ 93,28
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	R$ 66,74	R$ 38,58
					TOTAL Material:	R$ 193,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25893500	R$ 29,43	R$ 37,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99180500	R$ 23,56	R$ 46,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 83,97

VALOR:	279,62
VALOR SEM ENCARGOS:	248,20
VALOR ENCARGOS (115.10%):	31,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	279,62
VALOR UNITÁRIO:	279,62
VALOR BDI (20.81%):	58,19
VALOR COM BDI:	337,81
VALOR TOTAL:	95,07
TOTAL OUTROS:	8,93
VALOR BDI TOTAL:	19,79
VALOR TOTAL COM BDI:	114,86
TOTAL GERAL:	114,86

15.2.41. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R$ 38,96	R$ 0,28
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 0,99	R$ 0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 44,14	R$ 0,48
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,51	R$ 5,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,15%	135,97%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	114,36%	59,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,25%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6083

TOTAL Material:	R$ 6,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00969000	R$ 24,23	R$ 0,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00969000	R$ 29,86	R$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,51

VALOR:	6,78
VALOR SEM ENCARGOS:	6,58
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	6,78
VALOR UNITÁRIO:	6,78
VALOR BDI (20.81%):	1,41
VALOR COM BDI:	8,19
VALOR TOTAL:	128,82
TOTAL OUTROS:	2,66
VALOR BDI TOTAL:	26,79
VALOR TOTAL COM BDI:	155,61
TOTAL GERAL:	155,61

15.2.42. 104352 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	R$ 16,08	R$ 2,25
00011655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,27	R$ 10,27
					TOTAL Material:	R$ 18,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17705500	R$ 24,23	R$ 4,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17705500	R$ 29,86	R$ 5,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,57

VALOR:	28,38
VALOR SEM ENCARGOS:	24,70
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	28,38
VALOR UNITÁRIO:	28,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,16%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6884 — RUBRICA — CEARÁ

VALOR BDI (20.81%):	5,91
VALOR COM BDI:	34,29
VALOR TOTAL:	28,38
TOTAL OUTROS:	2,71
VALOR BDI TOTAL:	5,91
VALOR TOTAL COM BDI:	34,29
TOTAL GERAL:	34,29

15.2.43. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,39	R$ 4,17
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 16,08	R$ 1,20
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,54	R$ 4,54
					TOTAL Material:	R$ 9,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03884500	R$ 24,23	R$ 0,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03884500	R$ 29,86	R$ 1,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,09

VALOR:	12,00
VALOR SEM ENCARGOS:	11,19
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,00
VALOR UNITÁRIO:	12,00
VALOR BDI (20.81%):	2,50
VALOR COM BDI:	14,50
VALOR TOTAL:	216,00
TOTAL OUTROS:	10,62
VALOR BDI TOTAL:	45,00
VALOR TOTAL COM BDI:	261,00
TOTAL GERAL:	261,00

15.2.44. 89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,04	R$ 6,12
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R$ 16,08	R$ 1,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	[illegible]%	69,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	118,70%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	189 SEM DESONERAÇÃO	120,03%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6885

00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,02	R$ 10,02
					TOTAL Material:	R$ 17,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14246000	R$ 24,23	R$ 3,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14246000	R$ 29,86	R$ 4,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,70

VALOR:	25,64
VALOR SEM ENCARGOS:	22,68
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	25,64
VALOR UNITÁRIO:	25,64
VALOR BDI (20.81%):	5,34
VALOR COM BDI:	30,98
VALOR TOTAL:	76,92
TOTAL OUTROS:	6,54
VALOR BDI TOTAL:	16,02
VALOR TOTAL COM BDI:	92,94
TOTAL GERAL:	92,94

15.3.1. CPU2591 CAIXA D E PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0.12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2591	CAIXA D E PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0.12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO		un	1,00000000	R$ 753,87	R$ 753,87
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 753,87

VALOR:	753,87
VALOR SEM ENCARGOS:	753,87
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	753,87
VALOR UNITÁRIO:	753,87
VALOR BDI (20.81%):	156,88
VALOR COM BDI:	910,75
VALOR TOTAL:	3.769,35
TOTAL OUTROS:	3.769,35
VALOR BDI TOTAL:	784,40
VALOR TOTAL COM BDI:	4.553,75
TOTAL GERAL:	4.553,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,12%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,45%	71,41%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6886 — VISTO

15.3.2. S06409 *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	2,80000000	R$ 90,19	R$ 252,53
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	2,40000000	R$ 5,97	R$ 14,32
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,02520000	R$ 419,89	R$ 10,58
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,70400000	R$ 55,64	R$ 39,17
S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	ORSE	m2	2,40000000	R$ 32,54	R$ 78,09
					TOTAL Serviço:	R$ 394,69

VALOR:	394,69
VALOR SEM ENCARGOS:	275,67
VALOR ENCARGOS (111.36%):	119,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	394,69
VALOR UNITÁRIO:	394,69
VALOR BDI (20.81%):	82,13
VALOR COM BDI:	476,82
VALOR TOTAL:	789,38
TOTAL OUTROS:	102,38
VALOR BDI TOTAL:	164,26
VALOR TOTAL COM BDI:	953,64
TOTAL GERAL:	953,64

15.3.3. 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,72	R$ 2,72
00001858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 33,16	R$ 33,16
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	R$ 16,08	R$ 1,00
					TOTAL Material:	R$ 36,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21454000	R$ 23,79	R$ 5,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06867999	R$ 23,56	R$ 1,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,71

VALOR:	43,59
VALOR SEM ENCARGOS:	41,11
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA Civil	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	185,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,28%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 6387 RUBRICA

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	43,59
VALOR UNITÁRIO:	43,59
VALOR BDI (20.81%):	9,07
VALOR COM BDI:	52,66
VALOR TOTAL:	1.002,57
TOTAL OUTROS:	48,07
VALOR BDI TOTAL:	208,61
VALOR TOTAL COM BDI:	1.211,18
TOTAL GERAL:	1.211,18

15.3.4. 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,45	R$ 4,90
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,07	R$ 14,07
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 16,08	R$ 1,84
					TOTAL Material:	R$ 20,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18462000	R$ 24,23	R$ 4,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18462000	R$ 29,86	R$ 5,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,98

VALOR:	30,79
VALOR SEM ENCARGOS:	26,95
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	30,79
VALOR UNITÁRIO:	30,79
VALOR BDI (20.81%):	6,41
VALOR COM BDI:	37,20
VALOR TOTAL:	1.539,50
TOTAL OUTROS:	142,00
VALOR BDI TOTAL:	320,50
VALOR TOTAL COM BDI:	1.860,00
TOTAL GERAL:	1.860,00

15.3.5. 89855 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 8,55	R$ 17,10
00037952	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 39,54	R$ 39,54
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	R$ 16,08	R$ 2,81
					TOTAL Material:	R$ 59,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30642500	R$ 24,23	R$ 7,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30642500	R$ 29,86	R$ 9,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,56

VALOR:	76,01
VALOR SEM ENCARGOS:	69,65
VALOR ENCARGOS (115.10%):	6,36
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	76,01
VALOR UNITÁRIO:	76,01
VALOR BDI (20,81%):	15,82
VALOR COM BDI:	91,83
VALOR TOTAL:	152,02
TOTAL OUTROS:	9,38
VALOR BDI TOTAL:	31,64
VALOR TOTAL COM BDI:	183,66
TOTAL GERAL:	183,66

15.3.6. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,45	R$ 7,35
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,50	R$ 14,50
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 16,08	R$ 2,77
					TOTAL Material:	R$ 24,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21827999	R$ 24,23	R$ 5,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21827999	R$ 29,86	R$ 6,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,79

VALOR:	36,41
VALOR SEM ENCARGOS:	31,89
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	111,15%	125,57%
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	157,27%	-
IOPES	2025/06	111,36%	84,82%
ORSE	2025/08	114,15%	71,31%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
SETOP	2025/07 - Central SEM	115,10%	71,84%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE – CEARÁ – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FOLHA 6889 – RUBRICA

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	36,41
VALOR UNITÁRIO:	36,41
VALOR BDI (20.81%):	7,58
VALOR COM BDI:	43,99
VALOR TOTAL:	618,97
TOTAL OUTROS:	56,78
VALOR BDI TOTAL:	128,86
VALOR TOTAL COM BDI:	747,83
TOTAL GERAL:	747,83

15.3.7. 89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	R$ 38,96	R$ 0,95
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,88	R$ 2,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	R$ 0,99	R$ 0,05
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,19	R$ 8,19
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05750000	R$ 16,08	R$ 0,92
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 44,14	R$ 1,76
					TOTAL Material:	R$ 14,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15461500	R$ 24,23	R$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15461500	R$ 29,86	R$ 4,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,35

VALOR:	23,10
VALOR SEM ENCARGOS:	19,89
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,21
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	23,10
VALOR UNITÁRIO:	23,10
VALOR BDI (20.81%):	4,81
VALOR COM BDI:	27,91
VALOR TOTAL:	1.155,00
TOTAL OUTROS:	118,00
VALOR BDI TOTAL:	240,50
VALOR TOTAL COM BDI:	1.395,50
TOTAL GERAL:	1.395,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	67,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - LICITAÇÃO - 6890 - RUBRICA

15.3.8. CPU2691 LUVA SIM PLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO. DIÃM = 200MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2691	LUVA SIM PLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO. DIÃM = 200MM		UN	1,00000000	R$ 114,50	R$ 114,50
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 114,50

VALOR:	114,50
VALOR SEM ENCARGOS:	114,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	114,50
VALOR UNITÁRIO:	114,50
VALOR BDI (20.81%):	23,83
VALOR COM BDI:	138,33
VALOR TOTAL:	572,50
TOTAL OUTROS:	572,50
VALOR BDI TOTAL:	119,15
VALOR TOTAL COM BDI:	691,65
TOTAL GERAL:	691,65

15.3.9. CPU2574 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESG O TO SÉR IE REFORÇADA 'R\ DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2574	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESG O TO SÉR IE REFORÇADA 'R\ DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		M	1,00000000	R$ 116,17	R$ 116,17
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 116,17

VALOR:	116,17
VALOR SEM ENCARGOS:	116,17
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	116,17
VALOR UNITÁRIO:	116,17
VALOR BDI (20.81%):	24,17
VALOR COM BDI:	140,34
VALOR TOTAL:	6.488,09
TOTAL OUTROS:	6.488,09
VALOR BDI TOTAL:	1,349,90
VALOR TOTAL COM BDI:	7.837,99
TOTAL GERAL:	7.837,99

15.3.10. CPU2575 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESG O TO SÉR IE REFORÇADA R". DN= 150 MM, INCLUSIVE CO N EXÕES (m)

Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
6391
RUBRICA
CEARÁ

CPU2575	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESG O TO SÉR IE REFORÇADA R". DN= 150 MM, INCLUSIVE CO N EXÕES		m	1,00000000	R$ 165,98	R$ 165,98
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 165,98

VALOR:	165,98
VALOR SEM ENCARGOS:	165,98
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	165,98
VALOR UNITÁRIO:	165,98
VALOR BDI (20.81%):	34,54
VALOR COM BDI:	200,52
VALOR TOTAL:	1.762,71
TOTAL OUTROS:	1.762,71
VALOR BDI TOTAL:	366,81
VALOR TOTAL COM BDI:	2.129,52
TOTAL GERAL:	2.129,52

15.3.11. 90694 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01040000	R$ 16,08	R$ 0,16
00036365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	R$ 24,22	R$ 25,43
					TOTAL Material:	R$ 25,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400500	R$ 23,79	R$ 1,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400500	R$ 23,56	R$ 1,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,02

VALOR:	28,61
VALOR SEM ENCARGOS:	27,52
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	28,61
VALOR UNITÁRIO:	28,61
VALOR BDI (20.81%):	5,95
VALOR COM BDI:	34,56
VALOR TOTAL:	5.351,79
TOTAL OUTROS:	183,32
VALOR BDI TOTAL:	1.113,00
VALOR TOTAL COM BDI:	6.464,79
TOTAL GERAL:	6.464,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — **BDI:** 20,81%

FONTE	VERSÃO	NORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA 6392
RUBRICA

15.3.12. 90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01670000	R$ 16,08	R$ 0,26
00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	R$ 80,68	R$ 84,71
					TOTAL Material:	R$ 84,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08754999	R$ 23,79	R$ 2,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08754999	R$ 23,56	R$ 2,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,14

VALOR:	89,11
VALOR SEM ENCARGOS:	87,61
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	89,11
VALOR UNITÁRIO:	89,11
VALOR BDI (20.81%):	18,54
VALOR COM BDI:	107,65
VALOR TOTAL:	3.468,16
TOTAL OUTROS:	52,54
VALOR BDI TOTAL:	721,58
VALOR TOTAL COM BDI:	4.189,74
TOTAL GERAL:	4.189,74

15.3.13. 89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	68,02%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,43%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,45	R$ 7,35
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 16,08	R$ 2,77
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,65	R$ 9,65
					TOTAL Material:	R$ 19,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24616000	R$ 24,23	R$ 5,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24616000	R$ 29,86	R$ 7,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,31

VALOR:	33,08
VALOR SEM ENCARGOS:	27,96
VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	33,08
VALOR UNITÁRIO:	33,08
VALOR BDI (20.81%):	6,88
VALOR COM BDI:	39,96
VALOR TOTAL:	33,08
TOTAL OUTROS:	3,78
VALOR BDI TOTAL:	6,88
VALOR TOTAL COM BDI:	39,96
TOTAL GERAL:	39,96

15.3.14. 89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,96	R$ 0,27
00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,86	R$ 1,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R$ 0,99	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 44,14	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 2,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000999	R$ 24,23	R$ 1,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000999	R$ 29,86	R$ 1,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,24

VALOR:	5,73
VALOR SEM ENCARGOS:	4,48
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,51%	81,57%
IOPES	2025/06	157,21%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO — FOLHA Nº 6074 — OBRA — GERAL

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,73
VALOR UNITÁRIO:	5,73
VALOR BDI (20.81%):	1,19
VALOR COM BDI:	6,92
VALOR TOTAL:	5,73
TOTAL OUTROS:	0,92
VALOR BDI TOTAL:	1,19
VALOR TOTAL COM BDI:	6,92
TOTAL GERAL:	6,92

15.3.15. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,96	R$ 0,27
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 0,99	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 44,14	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 1,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11551499	R$ 24,23	R$ 2,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11551499	R$ 29,86	R$ 3,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,23

VALOR:	7,33
VALOR SEM ENCARGOS:	4,94
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	7,33
VALOR UNITÁRIO:	7,33
VALOR BDI (20.81%):	1,53
VALOR COM BDI:	8,86
VALOR TOTAL:	87,96
TOTAL OUTROS:	21,12
VALOR BDI TOTAL:	18,36
VALOR TOTAL COM BDI:	106,32
TOTAL GERAL:	106,32

15.3.16. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R$ 0,99	R$ 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA Civil	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	110,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,63%
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,38%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO — FOLHA Nº 6895 — RUBRICA — CEARÁ

00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 2,59	R$ 2,71
					TOTAL Material:	R$ 2,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32300000	R$ 24,23	R$ 7,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32300000	R$ 29,86	R$ 9,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,46

VALOR:	20,25
VALOR SEM ENCARGOS:	13,54
VALOR ENCARGOS (115.10%):	6,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,25
VALOR UNITÁRIO:	20,25
VALOR BDI (20.81%):	4,21
VALOR COM BDI:	24,46
VALOR TOTAL:	1.861,18
TOTAL OUTROS:	454,04
VALOR BDI TOTAL:	386,94
VALOR TOTAL COM BDI:	2.248,12
TOTAL GERAL:	2.248,12

15.3.17. 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 38,96	R$ 0,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	R$ 0,99	R$ 0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 44,14	R$ 0,52
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,75	R$ 0,75
					TOTAL Material:	R$ 1,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12529000	R$ 24,23	R$ 3,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12529000	R$ 29,86	R$ 3,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,77

VALOR:	8,45
VALOR SEM ENCARGOS:	5,85
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,60
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	8,45
VALOR UNITÁRIO:	8,45
VALOR BDI (20.81%):	1,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,61%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	88,01%	58,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,33%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6806 - CEARÁ

VALOR COM BDI:	10,21
VALOR TOTAL:	84,50
TOTAL OUTROS:	19,20
VALOR BDI TOTAL:	17,60
VALOR TOTAL COM BDI:	102,10
TOTAL GERAL:	102,10

15.4.1. S12889 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,97	R$ 0,79
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 0,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13656	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	R$ 8,65	R$ 8,65
					TOTAL Material:	R$ 8,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 14,58	R$ 2,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 2,91

VALOR:	12,35
VALOR SEM ENCARGOS:	10,81
VALOR ENCARGOS (111.36%):	1,54
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,35
VALOR UNITÁRIO:	12,35
VALOR BDI (20.61%):	2,57
VALOR COM BDI:	14,92
VALOR TOTAL:	86,45
TOTAL OUTROS:	5,53
VALOR BDI TOTAL:	17,99
VALOR TOTAL COM BDI:	104,44
TOTAL GERAL:	104,44

15.4.2. 101910 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,53	R$ 1,06
00020977	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 203,88	R$ 203,88
					TOTAL Material:	R$ 204,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38878999	R$ 24,23	R$ 9,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6897 — RUBRICA — CEARÁ

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38878999	R$ 29,86	R$ 11,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,02

VALOR:	225,96
VALOR SEM ENCARGOS:	217,88
VALOR ENCARGOS (115.10%):	8,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	225,96
VALOR UNITÁRIO:	225,96
VALOR BDI (20.81%):	47,02
VALOR COM BDI:	272,98
VALOR TOTAL:	1.807,68
TOTAL OUTROS:	47,60
VALOR BDI TOTAL:	376,16
VALOR TOTAL COM BDI:	2.183,84
TOTAL GERAL:	2.183,84

15.4.3. S12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,97	R$ 0,79
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13655	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	R$ 7,83	R$ 7,83
					TOTAL Material:	R$ 7,83

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 14,58	R$ 2,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 2,91

VALOR:	11,53
VALOR SEM ENCARGOS:	9,99
VALOR ENCARGOS (111.36%):	1,54
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	11,53
VALOR UNITÁRIO:	11,53
VALOR BDI (20.81%):	2,40
VALOR COM BDI:	13,93
VALOR TOTAL:	92,24
TOTAL OUTROS:	6,32
VALOR BDI TOTAL:	19,20
VALOR TOTAL COM BDI:	111,44
TOTAL GERAL:	111,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES(1)
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T315 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	118,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6396

15.4.4. 97.02.210 Placa de sinalização em PVC para ambientes (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.04.000.026514	Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm	SP Obras	UN	6,0000	R$ 0,03	R$ 0,18
S.04.000.039086	Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso	SP Obras	UN	1,0000	R$ 125,70	R$ 125,70
					TOTAL Material:	R$ 125,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	0,1500	R$ 27,64	R$ 4,15
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,15

VALOR:	130,03
VALOR SEM ENCARGOS:	127,70
VALOR ENCARGOS (128.23%):	2,33
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	130,03
VALOR UNITÁRIO:	130,03
VALOR BDI (20.81%):	27,06
VALOR COM BDI:	157,09
VALOR TOTAL:	27.875,83
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	5.801,12
VALOR TOTAL COM BDI:	33.676,95
TOTAL GERAL:	33.676,95

15.4.5. CPU2595 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS. C O R ES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2595	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS. C O R ES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)		un	1,00000000	R$ 27,96	R$ 27,96
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 27,96

VALOR:	27,96
VALOR SEM ENCARGOS:	27,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	27,96
VALOR UNITÁRIO:	27,96
VALOR BDI (20.81%):	5,82
VALOR COM BDI:	33,78
VALOR TOTAL:	167,76
TOTAL OUTROS:	167,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA NZ 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	68,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO GERAL - FOLHA Nº 6399 - RUBRICA

VALOR BDI TOTAL:	34,92
VALOR TOTAL COM BDI:	202,68
TOTAL GERAL:	202,68

15.4.6. COMP.15 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE: PROIBIÇÃO NORMATIVA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-15	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, S39 ds TAG sinalização, P4 da net placa ou equivalente	Composições	UN	1,00000000	R$ 5,18	R$ 5,18
					TOTAL Material:	R$ 5,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 21,10	R$ 4,22
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 26,86	R$ 2,69
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,91

VALOR:	12,09
VALOR SEM ENCARGOS:	7,44
VALOR ENCARGOS (114,15%):	4,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,09
VALOR UNITÁRIO:	12,09
VALOR BDI (20,81%):	2,52
VALOR COM BDI:	14,61
VALOR TOTAL:	24,18
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	5,04
VALOR TOTAL COM BDI:	29,22
TOTAL GERAL:	29,22

15.4.7. H725 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H725	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R$ 52,49	R$ 52,49
					TOTAL Material:	R$ 52,49

VALOR:	52,49
VALOR SEM ENCARGOS:	52,49
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	52,49
VALOR UNITÁRIO:	52,49
VALOR BDI (20,81%):	10,92
VALOR COM BDI:	63,41
VALOR TOTAL:	104,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - FOLHA 6900 - RUBRICA - CEARÁ

TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	21,84
VALOR TOTAL COM BDI:	126,82
TOTAL GERAL:	126,82

15.4.8. CPU2598 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUM INESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIAPLACA S2 (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2598	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUM INESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIAPLACA S2		UN	1,00000000	R$ 24,90	R$ 24,90
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 24,90

VALOR:	24,90
VALOR SEM ENCARGOS:	24,90
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	24,90
VALOR UNITÁRIO:	24,90
VALOR BDI (20.81%):	5,18
VALOR COM BDI:	30,08
VALOR TOTAL:	946,20
TOTAL OUTROS:	946,20
VALOR BDI TOTAL:	196,84
VALOR TOTAL COM BDI:	1.143,04
TOTAL GERAL:	1.143,04

15.4.9. S10785 Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,87	R$ 3,87
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,97	R$ 3,97
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11641	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	ORSE	un	1,00000000	R$ 253,48	R$ 253,48
					TOTAL Material:	R$ 253,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 20,44	R$ 20,44
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,58	R$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 35,02

VALOR:	296,34
VALOR SEM ENCARGOS:	277,88
VALOR ENCARGOS (111.36%):	18,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,03%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	74,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6901

VALOR COM ENCARGOS:	296,34
VALOR UNITÁRIO:	296,34
VALOR BDI (20.81%):	61,67
VALOR COM BDI:	358,01
VALOR TOTAL:	592,68
TOTAL OUTROS:	15,68
VALOR BDI TOTAL:	123,34
VALOR TOTAL COM BDI:	716,02
TOTAL GERAL:	716,02

15.4.10. CPU2600 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2600	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)		un	1,00000000	R$ 30,97	R$ 30,97
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 30,97

VALOR:	30,97
VALOR SEM ENCARGOS:	30,97
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	30,97
VALOR UNITÁRIO:	30,97
VALOR BDI (20.81%):	6,44
VALOR COM BDI:	37,41
VALOR TOTAL:	61,94
TOTAL OUTROS:	61,94
VALOR BDI TOTAL:	12,88
VALOR TOTAL COM BDI:	74,82
TOTAL GERAL:	74,82

15.4.11. CPU2601 PLACA FOTOLUM INESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA IN CENDIO.PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820. FORNECÍ MENTO E COLOCACAO (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2601	PLACA FOTOLUM INESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA IN CENDIO.PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820. FORNECÍ MENTO E		un	1,00000000	R$ 12,34	R$ 12,34
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 12,34

VALOR:	12,34
VALOR SEM ENCARGOS:	12,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	119,36%	89,22%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	77,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	74,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6902 — RUBRICA

VALOR UNITÁRIO:	12,34
VALOR BDI (20.81%):	2,57
VALOR COM BDI:	14,91
VALOR TOTAL:	12,34
TOTAL OUTROS:	12,34
VALOR BDI TOTAL:	2,57
VALOR TOTAL COM BDI:	14,91
TOTAL GERAL:	14,91

16.1.1. CPU2602 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10366	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,48	R$ 0,48
I10364	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,47	R$ 0,47
					TOTAL Material:	R$ 0,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	R$ 30,96	R$ 0,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	R$ 23,56	R$ 0,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,46

VALOR:	1,41
VALOR SEM ENCARGOS:	1,24
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,17
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1,41
VALOR UNITÁRIO:	1,41
VALOR BDI (20.81%):	0,29
VALOR COM BDI:	1,70
VALOR TOTAL:	1,41
TOTAL OUTROS:	0,14
VALOR BDI TOTAL:	0,29
VALOR TOTAL COM BDI:	1,70
TOTAL GERAL:	1,70

16.1.2. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,07	R$ 1,07
					TOTAL Material:	R$ 1,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24735000	R$ 25,22	R$ 6,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24735000	R$ 30,96	R$ 7,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,67%
IOPES	2025/06	89,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,83%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 6903 - CEARÁ

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R$ 464,37	R$ 0,41
					TOTAL Serviço:	R$ 0,41

VALOR:	15,36
VALOR SEM ENCARGOS:	10,09
VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	15,36
VALOR UNITÁRIO:	15,36
VALOR BDI (20.81%):	3,20
VALOR COM BDI:	18,56
VALOR TOTAL:	3.717,12
TOTAL OUTROS:	1.009,14
VALOR BDI TOTAL:	774,40
VALOR TOTAL COM BDI:	4.491,52
TOTAL GERAL:	4.491,52

16.1.3. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,91	R$ 1,91
					TOTAL Material:	R$ 1,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R$ 25,22	R$ 4,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R$ 30,96	R$ 5,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,59

VALOR:	12,50
VALOR SEM ENCARGOS:	8,51
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,99
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,50
VALOR UNITÁRIO:	12,50
VALOR BDI (20.81%):	2,60
VALOR COM BDI:	15,10
VALOR TOTAL:	1.187,50
TOTAL OUTROS:	299,25
VALOR BDI TOTAL:	247,00
VALOR TOTAL COM BDI:	1.434,50
TOTAL GERAL:	1.434,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,67%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	141,96%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — FOLHA 6904 — RUBRICA — CEARÁ

16.1.4. 92868 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,79	R$ 0,79
					TOTAL Material:	R$ 0,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24735000	R$ 25,22	R$ 6,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24735000	R$ 30,96	R$ 7,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R$ 464,37	R$ 0,41
					TOTAL Serviço:	R$ 0,41

VALOR:	15,08
VALOR SEM ENCARGOS:	9,81
VALOR ENCARGOS (115,10%):	5,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	15,08
VALOR UNITÁRIO:	15,08
VALOR BDI (20,81%):	3,14
VALOR COM BDI:	18,22
VALOR TOTAL:	30,16
TOTAL OUTROS:	6,34
VALOR BDI TOTAL:	6,28
VALOR TOTAL COM BDI:	36,44
TOTAL GERAL:	36,44

16.1.5. 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,12	R$ 2,12
					TOTAL Material:	R$ 2,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31024999	R$ 25,22	R$ 7,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31024999	R$ 30,96	R$ 9,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,42

VALOR:	19,54
VALOR SEM ENCARGOS:	12,97
VALOR ENCARGOS (115,10%):	6,57
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI 20,81%

FONTE	VERSÃO	D.HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,15%	39,87%
IOPES	2025/06	157,47%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,76%	71,84%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	135,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	282,21%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 6905

VALOR COM ENCARGOS:	19,54
VALOR UNITÁRIO:	19,54
VALOR BDI (20.81%):	4,07
VALOR COM BDI:	23,61
VALOR TOTAL:	19,54
TOTAL OUTROS:	5,18
VALOR BDI TOTAL:	4,07
VALOR TOTAL COM BDI:	23,61
TOTAL GERAL:	23,61

16.1.6. CPU2678 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
I09879	Porca sextavada bimetálica 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Material:	R$ 1,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09160000	R$ 30,96	R$ 2,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,84

VALOR:	4,30
VALOR SEM ENCARGOS:	3,19
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,11
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4,30
VALOR UNITÁRIO:	4,30
VALOR BDI (20.81%):	0,89
VALOR COM BDI:	5,19
VALOR TOTAL:	2.777,80
TOTAL OUTROS:	497,42
VALOR BDI TOTAL:	574,94
VALOR TOTAL COM BDI:	3.352,74
TOTAL GERAL:	3.352,74

16.1.7. CPU2604 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7396	ARRUELA LISA EM AÇO INOX 3/8"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
					TOTAL Material:	R$ 0,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09265000	R$ 25,22	R$ 2,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	71,84%	69,93%
SEINFRA	028 SEM DESONERADO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	118,19%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	118,90%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09265000	R$ 30,96	R$ 2,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,21

VALOR:	5,76
VALOR SEM ENCARGOS:	3,80
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,76
VALOR UNITÁRIO:	5,76
VALOR BDI (20.81%):	1,20
VALOR COM BDI:	6,96
VALOR TOTAL:	501,12
TOTAL OUTROS:	135,72
VALOR BDI TOTAL:	104,40
VALOR TOTAL COM BDI:	605,52
TOTAL GERAL:	605,52

16.1.8. CPU2605 CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,96	R$ 1,96
					TOTAL Material:	R$ 1,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08755000	R$ 25,22	R$ 2,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17510000	R$ 30,96	R$ 5,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,63

VALOR:	9,59
VALOR SEM ENCARGOS:	6,68
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,59
VALOR UNITÁRIO:	9,59
VALOR BDI (20.81%):	2,00
VALOR COM BDI:	11,59
VALOR TOTAL:	834,33
TOTAL OUTROS:	191,40
VALOR BDI TOTAL:	174,00
VALOR TOTAL COM BDI:	1.008,33
TOTAL GERAL:	1.008,33

16.1.9. CPU2606 PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,20	R$ 0,20
					TOTAL Material:	R$ 0,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01105000	R$ 25,22	R$ 0,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01105000	R$ 30,96	R$ 0,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,62

VALOR:	0,82
VALOR SEM ENCARGOS:	0,59
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,23
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,82
VALOR UNITÁRIO:	0,82
VALOR BDI (20.81%):	0,17
VALOR COM BDI:	0,99
VALOR TOTAL:	314,88
TOTAL OUTROS:	76,80
VALOR BDI TOTAL:	65,28
VALOR TOTAL COM BDI:	380,16
TOTAL GERAL:	380,16

16.1.10. CPU2607 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7414	CONECTOR DE COMPRESSÃO P/25mm²	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 4,48	R$ 4,48
					TOTAL Material:	R$ 4,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01785000	R$ 25,22	R$ 0,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01785000	R$ 30,96	R$ 0,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,00

VALOR:	5,48
VALOR SEM ENCARGOS:	5,11
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,48
VALOR UNITÁRIO:	5,48
VALOR BDI (20.81%):	1,14
VALOR COM BDI:	6,62
VALOR TOTAL:	476,76
TOTAL OUTROS:	26,10
VALOR BDI TOTAL:	99,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	115,87%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,95%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ — DE LICITACAO — 6908 — RUBRICA

VALOR TOTAL COM BDI:	575,94
TOTAL GERAL:	575,94

16.1.11. CPU2608 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 3,16	R$ 3,16
					TOTAL Material:	R$ 3,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26265000	R$ 25,22	R$ 6,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	R$ 30,96	R$ 26,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,94

VALOR:	36,10
VALOR SEM ENCARGOS:	23,42
VALOR ENCARGOS (115.10%):	12,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	36,10
VALOR UNITÁRIO:	36,10
VALOR BDI (20.81%):	7,51
VALOR COM BDI:	43,61
VALOR TOTAL:	3.140,70
TOTAL OUTROS:	807,36
VALOR BDI TOTAL:	653,37
VALOR TOTAL COM BDI:	3.794,07
TOTAL GERAL:	3.794,07

16.1.12. 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R$ 34,71	R$ 35,23
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R$ 2,27	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 35,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07055000	R$ 25,22	R$ 1,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07055000	R$ 30,96	R$ 2,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,95

VALOR:	39,20
VALOR SEM ENCARGOS:	37,71
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORISTA	MENSALISTA
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	139,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — CEARÁ — FOLHA 6909 — RUBRICA

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	39,20
VALOR UNITÁRIO:	39,20
VALOR BDI (20.81%):	8,16
VALOR COM BDI:	47,36
VALOR TOTAL:	1.254,40
TOTAL OUTROS:	37,44
VALOR BDI TOTAL:	261,12
VALOR TOTAL COM BDI:	1.515,52
TOTAL GERAL:	1.515,52

16.1.13. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R$ 63,04	R$ 63,98
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R$ 2,27	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 64,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10438000	R$ 25,22	R$ 2,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10438000	R$ 30,96	R$ 3,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,86

VALOR:	69,86
VALOR SEM ENCARGOS:	67,64
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,22
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	69,86
VALOR UNITÁRIO:	69,86
VALOR BDI (20.81%):	14,54
VALOR COM BDI:	84,40
VALOR TOTAL:	9.612,74
TOTAL OUTROS:	239,42
VALOR BDI TOTAL:	2.000,70
VALOR TOTAL COM BDI:	11.613,44
TOTAL GERAL:	11.613,44

16.1.14. 101886 CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,02700000	R$ 10,08	R$ 10,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	136,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6910 — RUBRICA — CEARÁ

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	R$ 2,27	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 10,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00570180	R$ 25,22	R$ 0,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00570180	R$ 30,96	R$ 0,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,31

VALOR:	10,68
VALOR SEM ENCARGOS:	10,56
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	10,68
VALOR UNITÁRIO:	10,68
VALOR BDI (20.81%):	2,22
VALOR COM BDI:	12,90
VALOR TOTAL:	4.778,23
TOTAL OUTROS:	44,74
VALOR BDI TOTAL:	993,23
VALOR TOTAL COM BDI:	5.771,46
TOTAL GERAL:	5.771,46

16.1.15. 101888 CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039232	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,02700000	R$ 15,79	R$ 16,21
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	R$ 2,27	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 16,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01708670	R$ 25,22	R$ 0,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01708670	R$ 30,96	R$ 0,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,95

VALOR:	17,18
VALOR SEM ENCARGOS:	16,82
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,36
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	17,18
VALOR UNITÁRIO:	17,18
VALOR BDI (20.81%):	3,58
VALOR COM BDI:	20,76
VALOR TOTAL:	419,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	DESONERADA	NÃO DESONERADA
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	136,57%
IOPES	2025/06	157,47%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	DESONERADA
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,29%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — Nº 6911

TOTAL OUTROS:	7,08
VALOR BDI TOTAL:	87,35
VALOR TOTAL COM BDI:	506,54
TOTAL GERAL:	506,54

16.1.16. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R$ 23,47	R$ 23,82
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R$ 2,27	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 23,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05924500	R$ 25,22	R$ 1,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05924500	R$ 30,96	R$ 1,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,32

VALOR:	27,16
VALOR SEM ENCARGOS:	25,90
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	27,16
VALOR UNITÁRIO:	27,16
VALOR BDI (20.81%):	5,65
VALOR COM BDI:	32,81
VALOR TOTAL:	3.074,51
TOTAL OUTROS:	110,94
VALOR BDI TOTAL:	639,58
VALOR TOTAL COM BDI:	3.714,09
TOTAL GERAL:	3.714,09

16.1.17. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 0,98	R$ 1,21
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,27	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 1,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01954999	R$ 25,22	R$ 0,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01954999	R$ 30,96	R$ 0,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERACAO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	191,56%	68,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,63%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6912

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,09

VALOR:	2,32
VALOR SEM ENCARGOS:	1,90
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2,32
VALOR UNITÁRIO:	2,32
VALOR BDI (20.81%):	0,48
VALOR COM BDI:	2,80
VALOR TOTAL:	7.111,73
TOTAL OUTROS:	980,93
VALOR BDI TOTAL:	1.471,39
VALOR TOTAL COM BDI:	8.583,12
TOTAL GERAL:	8.583,12

16.1.18. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 1,55	R$ 1,92
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,27	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 1,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02465000	R$ 25,22	R$ 0,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02465000	R$ 30,96	R$ 0,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,38

VALOR:	3,32
VALOR SEM ENCARGOS:	2,79
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	3,32
VALOR UNITÁRIO:	3,32
VALOR BDI (20.81%):	0,69
VALOR COM BDI:	4,01
VALOR TOTAL:	13.389,23
TOTAL OUTROS:	1.693,82
VALOR BDI TOTAL:	2.782,70
VALOR TOTAL COM BDI:	16.171,93
TOTAL GERAL:	16.171,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — **BDI:** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
SEINFRA CM	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	125,57%
IOPES	2025/05	107,27%	69,27%
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,88%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	70,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — CONFERIDO — DT. 11/02/2026 — 6913

16.1.19. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 2,57	R$ 3,19
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,27	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 3,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03315000	R$ 25,22	R$ 0,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03315000	R$ 30,96	R$ 1,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,85

VALOR:	5,06
VALOR SEM ENCARGOS:	4,36
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,70
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,06
VALOR UNITÁRIO:	5,06
VALOR BDI (20,81%):	1,05
VALOR COM BDI:	6,11
VALOR TOTAL:	4.969,93
TOTAL OUTROS:	550,03
VALOR BDI TOTAL:	1.031,31
VALOR TOTAL COM BDI:	6.001,24
TOTAL GERAL:	6.001,24

16.1.20. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 3,69	R$ 4,58
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,27	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 4,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04334999	R$ 25,22	R$ 1,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04334999	R$ 30,96	R$ 1,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,43

VALOR:	7,03
VALOR SEM ENCARGOS:	6,11
VALOR ENCARGOS (115,10%):	0,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MENSAL
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	136,97%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	116,15%	74,34%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,16%	71,04%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — FOLHA Nº 6914 — RUBRICA

VALOR COM ENCARGOS:	7,03
VALOR UNITÁRIO:	7,03
VALOR BDI (20.81%):	1,46
VALOR COM BDI:	8,49
VALOR TOTAL:	1.498,09
TOTAL OUTROS:	153,43
VALOR BDI TOTAL:	311,13
VALOR TOTAL COM BDI:	1.809,22
TOTAL GERAL:	1.809,22

16.1.21. CPU2612 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2612	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO		un	1,00000000	R$ 148,24	R$ 148,24
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 148,24

VALOR:	148,24
VALOR SEM ENCARGOS:	148,24
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	148,24
VALOR UNITÁRIO:	148,24
VALOR BDI (20.81%):	30,85
VALOR COM BDI:	179,09
VALOR TOTAL:	148,24
TOTAL OUTROS:	148,24
VALOR BDI TOTAL:	30,85
VALOR TOTAL COM BDI:	179,09
TOTAL GERAL:	179,09

16.1.22. CPU2811 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO CI TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2811	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO CI TAMPA APARAFUSADA 302X302X120		un	1,00000000	R$ 241,55	R$ 241,55
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 241,55

VALOR:	241,55
VALOR SEM ENCARGOS:	241,55
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	241,55
VALOR UNITÁRIO:	241,55
VALOR BDI (20.81%):	50,27
VALOR COM BDI:	291,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 - BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	73,61%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	72,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

VALOR TOTAL:	1.449,30
TOTAL OUTROS:	1.449,30
VALOR BDI TOTAL:	301,62
VALOR TOTAL COM BDI:	1.750,92
TOTAL GERAL:	1.750,92

16.1.23. 91979 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 30,34	R$ 30,34
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,70	R$ 8,70
					TOTAL Serviço:	R$ 39,04

VALOR:	39,04
VALOR SEM ENCARGOS:	29,51
VALOR ENCARGOS (115.10%):	9,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	39,04
VALOR UNITÁRIO:	39,04
VALOR BDI (20.81%):	8,12
VALOR COM BDI:	47,16
VALOR TOTAL:	39,04
TOTAL OUTROS:	7,49
VALOR BDI TOTAL:	8,12
VALOR TOTAL COM BDI:	47,16
TOTAL GERAL:	47,16

16.1.24. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,39	R$ 20,39
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,70	R$ 8,70
					TOTAL Serviço:	R$ 29,09

VALOR:	29,09
VALOR SEM ENCARGOS:	21,08
VALOR ENCARGOS (115.10%):	8,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	29,09
VALOR UNITÁRIO:	29,09
VALOR BDI (20.81%):	6,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	36,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	118,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	135,10%	83,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6716 — RUBRICA — CEARÁ

VALOR COM BDI:	35,14
VALOR TOTAL:	378,17
TOTAL OUTROS:	81,90
VALOR BDI TOTAL:	78,65
VALOR TOTAL COM BDI:	456,82
TOTAL GERAL:	456,82

16.1.25. 91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 32,48	R$ 32,48
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,70	R$ 8,70
					TOTAL Serviço:	R$ 41,18

VALOR:	41,18
VALOR SEM ENCARGOS:	30,15
VALOR ENCARGOS (115.10%):	11,03
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	41,18
VALOR UNITÁRIO:	41,18
VALOR BDI (20.81%):	8,57
VALOR COM BDI:	49,75
VALOR TOTAL:	82,36
TOTAL OUTROS:	17,36
VALOR BDI TOTAL:	17,14
VALOR TOTAL COM BDI:	99,50
TOTAL GERAL:	99,50

16.1.26. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 15,10	R$ 15,10
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,70	R$ 8,70
					TOTAL Serviço:	R$ 23,80

VALOR:	23,80
VALOR SEM ENCARGOS:	17,33
VALOR ENCARGOS (115.10%):	6,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	23,80
VALOR UNITÁRIO:	23,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	COMES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	89,57%
IOPES	2025/05	457,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,33%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - ASSESSORIA DE LICITAÇÃO - 6917 - RUBRICA - CEARÁ

VALOR BDI (20.81%):	4,95
VALOR COM BDI:	28,75
VALOR TOTAL:	333,20
TOTAL OUTROS:	71,26
VALOR BDI TOTAL:	69,30
VALOR TOTAL COM BDI:	402,50
TOTAL GERAL:	402,50

16.1.27. CPU2613 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL PI SAIDA CABO DE SOM (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2613	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL PI SAIDA CABO DE SOM		un	1,00000000	R$ 16,55	R$ 16,55
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 16,55

VALOR:	16,55
VALOR SEM ENCARGOS:	16,55
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	16,55
VALOR UNITÁRIO:	16,55
VALOR BDI (20.81%):	3,44
VALOR COM BDI:	19,99
VALOR TOTAL:	678,55
TOTAL OUTROS:	678,55
VALOR BDI TOTAL:	141,04
VALOR TOTAL COM BDI:	819,59
TOTAL GERAL:	819,59

16.1.28. CPU2614 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS (UN)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2614	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS		UN	1,00000000	R$ 8,21	R$ 8,21
					TOTAL OUTROS:	R$ 8,21

VALOR:	8,21
VALOR SEM ENCARGOS:	8,21
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	8,21
VALOR UNITÁRIO:	8,21
VALOR BDI (20.81%):	1,71
VALOR COM BDI:	9,92
VALOR TOTAL:	1.395,70
TOTAL OUTROS:	1.395,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	NORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,55%	135,67%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO — 6918 — JURÍDICA — CEARÁ

VALOR BDI TOTAL:	290,70
VALOR TOTAL COM BDI:	1.686,40
TOTAL GERAL:	1.686,40

16.1.29. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,70	R$ 8,70
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 19,72	R$ 19,72
					TOTAL Serviço:	R$ 28,42

VALOR:	28,42
VALOR SEM ENCARGOS:	20,41
VALOR ENCARGOS (115.10%):	8,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	28,42
VALOR UNITÁRIO:	28,42
VALOR BDI (20.81%):	5,91
VALOR COM BDI:	34,33
VALOR TOTAL:	170,52
TOTAL OUTROS:	37,80
VALOR BDI TOTAL:	35,46
VALOR TOTAL COM BDI:	205,98
TOTAL GERAL:	205,98

16.1.30. 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,70	R$ 8,70
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,00	R$ 21,00
					TOTAL Serviço:	R$ 29,70

VALOR:	29,70
VALOR SEM ENCARGOS:	21,69
VALOR ENCARGOS (115.10%):	8,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	29,70
VALOR UNITÁRIO:	29,70
VALOR BDI (20.81%):	6,18
VALOR COM BDI:	35,88
VALOR TOTAL:	59,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		-COMISSÃO
GOINFRA DNIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	180,15%	135,47%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	72,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - 6919 - RUBRICA

TOTAL OUTROS:	12,60
VALOR BDI TOTAL:	12,36
VALOR TOTAL COM BDI:	71,76
TOTAL GERAL:	71,76

16.1.31. 92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,26	R$ 5,26
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,59	R$ 4,59
					TOTAL Material:	R$ 9,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48619999	R$ 25,22	R$ 12,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48619999	R$ 30,96	R$ 15,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,31

VALOR:	37,16
VALOR SEM ENCARGOS:	26,87
VALOR ENCARGOS (115.10%):	10,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	37,16
VALOR UNITÁRIO:	37,16
VALOR BDI (20.81%):	7,73
VALOR COM BDI:	44,89
VALOR TOTAL:	37,16
TOTAL OUTROS:	8,11
VALOR BDI TOTAL:	7,73
VALOR TOTAL COM BDI:	44,89
TOTAL GERAL:	44,89

16.1.32. 91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,03	R$ 4,03
					TOTAL Material:	R$ 4,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19720000	R$ 25,22	R$ 4,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19720000	R$ 30,96	R$ 6,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,07

VALOR:	15,10
VALOR SEM ENCARGOS:	10,93
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORISTA	MENSAL
EMOP	2025/08		
GOINFRA CMIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	91,15%	36,37%
IOPES	2025/08	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,83%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,94%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — CEARÁ — PUBLICA — FOLHA 0920 — DE HOMOLOGAÇÃO

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	15,10
VALOR UNITÁRIO:	15,10
VALOR BDI (20.81%):	3,14
VALOR COM BDI:	18,24
VALOR TOTAL:	15,10
TOTAL OUTROS:	3,28
VALOR BDI TOTAL:	3,14
VALOR TOTAL COM BDI:	18,24
TOTAL GERAL:	18,24

16.1.33. 92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,03	R$ 4,03
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,59	R$ 4,59
					TOTAL Material:	R$ 8,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41309999	R$ 25,22	R$ 10,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41309999	R$ 30,96	R$ 12,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,19

VALOR:	31,81
VALOR SEM ENCARGOS:	23,08
VALOR ENCARGOS (115.10%):	8,73
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	31,81
VALOR UNITÁRIO:	31,81
VALOR BDI (20.81%):	6,62
VALOR COM BDI:	38,43
VALOR TOTAL:	381,72
TOTAL OUTROS:	82,56
VALOR BDI TOTAL:	79,44
VALOR TOTAL COM BDI:	461,16
TOTAL GERAL:	461,16

16.1.34. 92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 4,59	R$ 9,18
					TOTAL Material:	R$ 9,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48619999	R$ 25,22	R$ 12,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48619999	R$ 30,96	R$ 15,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,31

VALOR:	36,49
VALOR SEM ENCARGOS:	26,20
VALOR ENCARGOS (115.10%):	10,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	36,49
VALOR UNITÁRIO:	36,49
VALOR BDI (20.81%):	7,59
VALOR COM BDI:	44,08
VALOR TOTAL:	1.131,19
TOTAL OUTROS:	251,41
VALOR BDI TOTAL:	235,29
VALOR TOTAL COM BDI:	1.366,48
TOTAL GERAL:	1.366,48

16.1.35. 92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 5,87	R$ 11,74
					TOTAL Material:	R$ 11,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48619999	R$ 25,22	R$ 12,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48619999	R$ 30,96	R$ 15,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,31

VALOR:	39,05
VALOR SEM ENCARGOS:	28,76
VALOR ENCARGOS (115.10%):	10,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	39,05
VALOR UNITÁRIO:	39,05
VALOR BDI (20.81%):	8,13
VALOR COM BDI:	47,18
VALOR TOTAL:	1.640,10
TOTAL OUTROS:	340,62
VALOR BDI TOTAL:	341,46
VALOR TOTAL COM BDI:	1.981,56
TOTAL GERAL:	1.981,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERACAO	181,15%	136,31%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,92%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - FOLHA 6922 - LICITAÇÃO - PUBLICA

16.1.36. 92010 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 4,59	R$ 13,77
					TOTAL Material:	R$ 13,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70210000	R$ 25,22	R$ 17,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70210000	R$ 30,96	R$ 21,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,43

VALOR:	53,20
VALOR SEM ENCARGOS:	38,34
VALOR ENCARGOS (115.10%):	14,86
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	53,20
VALOR UNITÁRIO:	53,20
VALOR BDI (20.81%):	11,07
VALOR COM BDI:	64,27
VALOR TOTAL:	159,60
TOTAL OUTROS:	35,10
VALOR BDI TOTAL:	33,21
VALOR TOTAL COM BDI:	192,81
TOTAL GERAL:	192,81

16.1.37. 91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,59	R$ 4,59
					TOTAL Material:	R$ 4,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26945000	R$ 25,22	R$ 6,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26945000	R$ 30,96	R$ 8,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,13

VALOR:	19,72
VALOR SEM ENCARGOS:	14,01
VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	19,72
VALOR UNITÁRIO:	19,72
VALOR BDI (20.81%):	4,10
VALOR COM BDI:	23,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	81,15%	[illegible]
IOPES	2025/06	[illegible]	[illegible]
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,28%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - FOLHA 6723 - RUBRICA

VALOR TOTAL:	493,00
TOTAL OUTROS:	112,25
VALOR BDI TOTAL:	102,50
VALOR TOTAL COM BDI:	595,50
TOTAL GERAL:	595,50

16.1.38. 91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,87	R$ 5,87
					TOTAL Material:	R$ 5,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26945000	R$ 25,22	R$ 6,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26945000	R$ 30,96	R$ 8,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,13

VALOR:	21,00
VALOR SEM ENCARGOS:	15,29
VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	21,00
VALOR UNITÁRIO:	21,00
VALOR BDI (20.81%):	4,37
VALOR COM BDI:	25,37
VALOR TOTAL:	1.050,00
TOTAL OUTROS:	224,50
VALOR BDI TOTAL:	218,50
VALOR TOTAL COM BDI:	1.268,50
TOTAL GERAL:	1.268,50

16.1.39. CPU2615 SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA) (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2615	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)		un	1,00000000	R$ 231,22	R$ 231,22
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 231,22

VALOR:	231,22
VALOR SEM ENCARGOS:	231,22
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	231,22
VALOR UNITÁRIO:	231,22
VALOR BDI (20.81%):	48,12
VALOR COM BDI:	279,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	118,15%	73,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA 6924 - RUBRICA

VALOR TOTAL:	231,22
TOTAL OUTROS:	231,22
VALOR BDI TOTAL:	48,12
VALOR TOTAL COM BDI:	279,34
TOTAL GERAL:	279,34

16.1.40. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,27	R$ 0,04
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,28	R$ 21,28
					TOTAL Material:	R$ 21,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01241000	R$ 25,22	R$ 0,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01241000	R$ 30,96	R$ 0,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,69

VALOR:	22,01
VALOR SEM ENCARGOS:	21,75
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	22,01
VALOR UNITÁRIO:	22,01
VALOR BDI (20.81%):	4,58
VALOR COM BDI:	26,59
VALOR TOTAL:	198,09
TOTAL OUTROS:	1,89
VALOR BDI TOTAL:	41,22
VALOR TOTAL COM BDI:	239,31
TOTAL GERAL:	239,31

16.1.41. 40.11.240 Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.29.000.042164	Relé de tempo eletrônico de 3 - 30seg 220V 50/60Hz	SP Obras	UN	1,0000	R$ 72,89	R$ 72,89
					TOTAL Material:	R$ 72,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	SP Obras	H	1,0000	R$ 22,71	R$ 22,71
B.01.000.010115	Eletricista	SP Obras	H	1,0000	R$ 33,12	R$ 33,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20.81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	105,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,99%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

FOLHA 6925

TOTAL Mão de Obra:	R$ 55,83

VALOR:	128,72
VALOR SEM ENCARGOS:	97,35
VALOR ENCARGOS (126.23%):	31,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	128,72
VALOR UNITÁRIO:	128,72
VALOR BDI (20.81%):	26,79
VALOR COM BDI:	155,51
VALOR TOTAL:	1.158,48
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	241,11
VALOR TOTAL COM BDI:	1.399,59
TOTAL GERAL:	1.399,59

16.1.42. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,20	R$ 31,20
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,62	R$ 1,24
					TOTAL Material:	R$ 32,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06022845	R$ 25,22	R$ 1,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06022845	R$ 30,96	R$ 1,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,37

VALOR:	35,81
VALOR SEM ENCARGOS:	34,54
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	35,81
VALOR UNITÁRIO:	35,81
VALOR BDI (20.81%):	7,45
VALOR COM BDI:	43,26
VALOR TOTAL:	1.468,21
TOTAL OUTROS:	41,00
VALOR BDI TOTAL:	305,45
VALOR TOTAL COM BDI:	1.773,66
TOTAL GERAL:	1.773,66

16.1.43. 37.13.640 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,67%
IOPES	2025/06	115712%%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6926 — CEARÁ

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.26.000.044617	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 até 100A, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cutler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R$ 107,44	R$ 107,44
					TOTAL Material:	R$ 107,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	SP Obras	H	0,6000	R$ 22,71	R$ 13,63
B.01.000.010115	Eletricista	SP Obras	H	0,6000	R$ 33,12	R$ 19,87
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,50

VALOR:	140,94
VALOR SEM ENCARGOS:	122,12
VALOR ENCARGOS (128.23%):	18,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	140,94
VALOR UNITÁRIO:	140,94
VALOR BDI (20.81%):	29,33
VALOR COM BDI:	170,27
VALOR TOTAL:	563,76
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	117,32
VALOR TOTAL COM BDI:	681,08
TOTAL GERAL:	681,08

16.1.44. CPU2693 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C S T EC K (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2693	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C S T EC K		UN	1,00000000	R$ 298,28	R$ 298,28
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 298,28

VALOR:	298,28
VALOR SEM ENCARGOS:	298,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	298,28
VALOR UNITÁRIO:	298,28
VALOR BDI (20.81%):	62,07
VALOR COM BDI:	360,35
VALOR TOTAL:	596,56
TOTAL OUTROS:	596,56
VALOR BDI TOTAL:	124,14
VALOR TOTAL COM BDI:	720,70
TOTAL GERAL:	720,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
SOINFRA CIVIL	T315 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	125,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,12%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	91,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - RUBRICA - 0927

16.1.45. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 66,68	R$ 66,68
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,73	R$ 5,19
					TOTAL Material:	R$ 71,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61806474	R$ 25,22	R$ 15,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61806474	R$ 30,96	R$ 19,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 34,71

VALOR:	106,58
VALOR SEM ENCARGOS:	93,51
VALOR ENCARGOS (115.10%):	13,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	106,58
VALOR UNITÁRIO:	106,58
VALOR BDI (20.81%):	22,18
VALOR COM BDI:	128,76
VALOR TOTAL:	426,32
TOTAL OUTROS:	41,20
VALOR BDI TOTAL:	88,72
VALOR TOTAL COM BDI:	515,04
TOTAL GERAL:	515,04

16.1.46. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CMPL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	180,15%	84,57%
IOPES	2025/08	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,19%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	121,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO — FOLHA Nº 6928 — RUBRICA — CEARÁ

00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,20	R$ 31,20
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,62	R$ 1,24
					TOTAL Material:	R$ 32,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06022845	R$ 25,22	R$ 1,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06022845	R$ 30,96	R$ 1,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,37

VALOR:	35,81
VALOR SEM ENCARGOS:	34,54
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	35,81
VALOR UNITÁRIO:	35,81
VALOR BDI (20.81%):	7,45
VALOR COM BDI:	43,26
VALOR TOTAL:	250,67
TOTAL OUTROS:	7,00
VALOR BDI TOTAL:	52,15
VALOR TOTAL COM BDI:	302,82
TOTAL GERAL:	302,82

16.1.47. 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,20	R$ 31,20
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,82	R$ 1,64
					TOTAL Material:	R$ 32,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07963225	R$ 25,22	R$ 2,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07963225	R$ 30,96	R$ 2,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,46

VALOR:	37,30
VALOR SEM ENCARGOS:	35,62
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	37,30
VALOR UNITÁRIO:	37,30
VALOR BDI (20.81%):	7,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	135,37%
IOPES	2025/08	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	68,32%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,78%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,94%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA 6929

VALOR COM BDI:	45,06
VALOR TOTAL:	522,20
TOTAL OUTROS:	18,48
VALOR BDI TOTAL:	108,64
VALOR TOTAL COM BDI:	630,84
TOTAL GERAL:	630,84

16.1.48. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,20	R$ 31,20
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,82	R$ 1,64
					TOTAL Material:	R$ 32,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10873879	R$ 25,22	R$ 2,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10873879	R$ 30,96	R$ 3,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,10

VALOR:	38,94
VALOR SEM ENCARGOS:	36,63
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	38,94
VALOR UNITÁRIO:	38,94
VALOR BDI (20.81%):	8,10
VALOR COM BDI:	47,04
VALOR TOTAL:	38,94
TOTAL OUTROS:	1,81
VALOR BDI TOTAL:	8,10
VALOR TOTAL COM BDI:	47,04
TOTAL GERAL:	47,04

16.1.49. 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 30,72	R$ 30,72
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,05	R$ 2,10
					TOTAL Material:	R$ 32,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21613714	R$ 25,22	R$ 5,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
SEINFRA CE/CL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	131,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6930 — CEARÁ

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21613714	R$ 30,96	R$ 6,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,14

VALOR:	44,96
VALOR SEM ENCARGOS:	40,38
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,58
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	44,96
VALOR UNITÁRIO:	44,96
VALOR BDI (20.81%):	9,36
VALOR COM BDI:	54,32
VALOR TOTAL:	179,84
TOTAL OUTROS:	14,44
VALOR BDI TOTAL:	37,44
VALOR TOTAL COM BDI:	217,28
TOTAL GERAL:	217,28

16.1.50. 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 47,32	R$ 47,32
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 0,82	R$ 2,46
					TOTAL Material:	R$ 49,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310620	R$ 25,22	R$ 4,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310820	R$ 30,96	R$ 5,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,15

VALOR:	58,93
VALOR SEM ENCARGOS:	55,48
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,45
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	58,93
VALOR UNITÁRIO:	58,93
VALOR BDI (20.81%):	12,26
VALOR COM BDI:	71,19
VALOR TOTAL:	412,51
TOTAL OUTROS:	18,97
VALOR BDI TOTAL:	85,82
VALOR TOTAL COM BDI:	498,33
TOTAL GERAL:	498,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
SEINFRA CMI	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,67%
IOPES	2025/05	157,27%	
ORSE	2025/08	117,36%	68,89%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — CEARÁ — 0731

16.1.51. 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 38,23	R$ 38,23
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 0,62	R$ 1,86
					TOTAL Material:	R$ 40,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09034225	R$ 25,22	R$ 2,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09034225	R$ 30,96	R$ 2,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,06

VALOR:	45,15
VALOR SEM ENCARGOS:	43,25
VALOR ENCARGOS (115,10%):	1,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	45,15
VALOR UNITÁRIO:	45,15
VALOR BDI (20,81%):	9,40
VALOR COM BDI:	54,55
VALOR TOTAL:	45,15
TOTAL OUTROS:	1,50
VALOR BDI TOTAL:	9,40
VALOR TOTAL COM BDI:	54,55
TOTAL GERAL:	54,55

16.1.52. S151334 Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente (und)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	1,50000000	21,94	32,91
I010115	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	H	1,50000000	26,03	39,04
				TOTAL MÃO DE OBRA:	71,95

Custo Horário da Execução:	R$ 71,9500
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	R$ 71,9500

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I044793	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA	UN	1,00000000	R$ 265,08	R$ 265,08
				TOTAL MATERIAIS:	R$ 265,08

Custo Direto Total:	R$ 337,0300

VALOR:	337,03
VALOR SEM ENCARGOS:	293,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	84,15%	56,57%
IOPES	2025/08	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	73,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,78%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — FOLHA 6932 — RUBRICA

VALOR ENCARGOS (157.27%):	44,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	337,03
VALOR UNITÁRIO:	337,03
VALOR BDI (20.81%):	70,14
VALOR COM BDI:	407,17
VALOR TOTAL:	337,03
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	70,14
VALOR TOTAL COM BDI:	407,17
TOTAL GERAL:	407,17

16.1.53. CPU2618 DISPOSITIVO PRO TETO R DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2618	DISPOSITIVO PRO TETO R DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO		un	1,00000000	R$ 308,24	R$ 308,24
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 308,24

VALOR:	308,24
VALOR SEM ENCARGOS:	308,24
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	308,24
VALOR UNITÁRIO:	308,24
VALOR BDI (20.81%):	64,14
VALOR COM BDI:	372,38
VALOR TOTAL:	5.548,32
TOTAL OUTROS:	5.548,32
VALOR BDI TOTAL:	1.154,52
VALOR TOTAL COM BDI:	6.702,84
TOTAL GERAL:	6.702,84

16.1.54. CPU2619 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO. 1 POLO. SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350pS - C LA S SE 1 (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2619	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO. 1 POLO. SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350pS - C LA S SE 1		un	1,00000000	R$ 531,62	R$ 531,62
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 531,62

VALOR:	531,62
VALOR SEM ENCARGOS:	531,62
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	531,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	135,57%	
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,87%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,06%	74,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	169 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6933 — RUBRICA

VALOR UNITÁRIO:	531,62
VALOR BDI (20.81%):	110,63
VALOR COM BDI:	642,25
VALOR TOTAL:	4.252,96
TOTAL OUTROS:	4.252,96
VALOR BDI TOTAL:	885,04
VALOR TOTAL COM BDI:	5.138,00
TOTAL GERAL:	5.138,00

16.1.55. CPU2621 DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2621	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A		UN	1,00000000	R$ 187,28	R$ 187,28
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 187,28

VALOR:	187,28
VALOR SEM ENCARGOS:	187,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	187,28
VALOR UNITÁRIO:	187,28
VALOR BDI (20.81%):	38,97
VALOR COM BDI:	226,25
VALOR TOTAL:	3.371,04
TOTAL OUTROS:	3.371,04
VALOR BDI TOTAL:	701,46
VALOR TOTAL COM BDI:	4.072,50
TOTAL GERAL:	4.072,50

16.1.56. S13149 Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,60000000	R$ 3,82	R$ 2,29
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R$ 3,97	R$ 2,38
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,67

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I39449S	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	ORSE	un	1,00000000	R$ 180,67	R$ 180,67
					TOTAL Material:	R$ 180,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 20,44	R$ 12,26
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 14,58	R$ 8,74
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,97%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	188,23%	-

VALOR:	206,34
VALOR SEM ENCARGOS:	195,27
VALOR ENCARGOS (111.36%):	11,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	206,34
VALOR UNITÁRIO:	206,34
VALOR BDI (20.81%):	42,94
VALOR COM BDI:	249,28
VALOR TOTAL:	619,02
TOTAL OUTROS:	14,01
VALOR BDI TOTAL:	128,82
VALOR TOTAL COM BDI:	747,84
TOTAL GERAL:	747,84

16.1.57. CPU2623 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2623	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL		un	1,00000000	R$ 14,44	R$ 14,44
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 14,44

VALOR:	14,44
VALOR SEM ENCARGOS:	14,44
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,44
VALOR UNITÁRIO:	14,44
VALOR BDI (20.81%):	3,00
VALOR COM BDI:	17,44
VALOR TOTAL:	158,84
TOTAL OUTROS:	158,84
VALOR BDI TOTAL:	33,00
VALOR TOTAL COM BDI:	191,84
TOTAL GERAL:	191,84

16.1.58. CPU2624 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2624	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""		un	1,00000000	R$ 12,70	R$ 12,70
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 12,70

VALOR:	12,70
VALOR SEM ENCARGOS:	12,70
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	184,65%	114,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,84%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
6935

VALOR UNITÁRIO:	12,70
VALOR BDI (20.81%):	2,64
VALOR COM BDI:	15,34
VALOR TOTAL:	419,10
TOTAL OUTROS:	419,10
VALOR BDI TOTAL:	87,12
VALOR TOTAL COM BDI:	506,22
TOTAL GERAL:	506,22

16.1.59. CPU2625 CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 (CPU2625)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2625	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20		CPU26	1,00000000	R$ 59,60	R$ 59,60
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 59,60

VALOR:	59,60
VALOR SEM ENCARGOS:	59,60
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	59,60
VALOR UNITÁRIO:	59,60
VALOR BDI (20.81%):	12,40
VALOR COM BDI:	72,00
VALOR TOTAL:	238,40
TOTAL OUTROS:	238,40
VALOR BDI TOTAL:	49,60
VALOR TOTAL COM BDI:	288,00
TOTAL GERAL:	288,00

16.1.60. CPU2626 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA (m)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2626	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA		m	1,00000000	R$ 923,10	R$ 923,10
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 923,10

VALOR:	923,10
VALOR SEM ENCARGOS:	923,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	923,10
VALOR UNITÁRIO:	923,10
VALOR BDI (20.81%):	192,10
VALOR COM BDI:	1.115,20
VALOR TOTAL:	81.786,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2026/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	87,16%	135,57%
IOPES	2026/06	153,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	116,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,75%	
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6936 — RUBRICA

TOTAL OUTROS:	81.786,66
VALOR BDI TOTAL:	17.020,06
VALOR TOTAL COM BDI:	98.806,72
TOTAL GERAL:	98.806,72

16.1.61. S12488 Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,82	R$ 0,76
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,97	R$ 0,79
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,55

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13318	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 9,94	R$ 9,94
					TOTAL Material:	R$ 9,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 20,44	R$ 4,08
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 14,58	R$ 2,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,99

VALOR:	18,48
VALOR SEM ENCARGOS:	14,79
VALOR ENCARGOS (111,36%):	3,69
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	18,48
VALOR UNITÁRIO:	18,48
VALOR BDI (20,81%):	3,85
VALOR COM BDI:	22,33
VALOR TOTAL:	1.607,76
TOTAL OUTROS:	134,85
VALOR BDI TOTAL:	334,95
VALOR TOTAL COM BDI:	1.942,71
TOTAL GERAL:	1.942,71

16.1.62. CPU2628 TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2628	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20		UN	1,00000000	R$ 94,08	R$ 94,08
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 94,08

VALOR:	94,08
VALOR SEM ENCARGOS:	94,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	68,42%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	70,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 693

VALOR COM ENCARGOS:	94,08
VALOR UNITÁRIO:	94,08
VALOR BDI (20.81%):	19,58
VALOR COM BDI:	113,66
VALOR TOTAL:	658,56
TOTAL OUTROS:	658,56
VALOR BDI TOTAL:	137,06
VALOR TOTAL COM BDI:	795,62
TOTAL GERAL:	795,62

16.1.63. CPU2630 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2630	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100		un	1,00000000	R$ 15,68	R$ 15,68
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 15,68

VALOR:	15,68
VALOR SEM ENCARGOS:	15,68
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	15,68
VALOR UNITÁRIO:	15,68
VALOR BDI (20.81%):	3,26
VALOR COM BDI:	18,94
VALOR TOTAL:	1.505,28
TOTAL OUTROS:	1.505,28
VALOR BDI TOTAL:	312,96
VALOR TOTAL COM BDI:	1.818,24
TOTAL GERAL:	1.818,24

16.1.64. CPU2631 TERMINAL DE FECHAMENTO LISO.PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2631	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO.PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO		un	1,00000000	R$ 14,40	R$ 14,40
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 14,40

VALOR:	14,40
VALOR SEM ENCARGOS:	14,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,40
VALOR UNITÁRIO:	14,40
VALOR BDI (20.81%):	3,00
VALOR COM BDI:	17,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	136,57%
IOPES	2025/06	157,28%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,85%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	77,53%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6938 — RUBRICA — CEARÁ

VALOR TOTAL:	72,00
TOTAL OUTROS:	72,00
VALOR BDI TOTAL:	15,00
VALOR TOTAL COM BDI:	87,00
TOTAL GERAL:	87,00

16.1.65. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 4,61	R$ 5,07
					TOTAL Material:	R$ 5,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08925000	R$ 25,22	R$ 2,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08925000	R$ 30,96	R$ 2,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R$ 10,10	R$ 10,10
					TOTAL Serviço:	R$ 10,10

VALOR:	20,18
VALOR SEM ENCARGOS:	15,79
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,18
VALOR UNITÁRIO:	20,18
VALOR BDI (20.81%):	4,20
VALOR COM BDI:	24,38
VALOR TOTAL:	482,30
TOTAL OUTROS:	76,24
VALOR BDI TOTAL:	100,38
VALOR TOTAL COM BDI:	582,68
TOTAL GERAL:	582,68

16.1.66. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 2,39	R$ 2,62
					TOTAL Material:	R$ 2,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07735000	R$ 25,22	R$ 1,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07735000	R$ 30,96	R$ 2,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R$ 10,10	R$ 10,10
					TOTAL Serviço:	R$ 10,10

VALOR:	17,06
VALOR SEM ENCARGOS:	12,92
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	17,06
VALOR UNITÁRIO:	17,06
VALOR BDI (20.81%):	3,55
VALOR COM BDI:	20,61
VALOR TOTAL:	17.853,29
TOTAL OUTROS:	3.129,04
VALOR BDI TOTAL:	3.715,08
VALOR TOTAL COM BDI:	21.568,37
TOTAL GERAL:	21.568,37

16.1.67. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R$ 6,83	R$ 7,51
					TOTAL Material:	R$ 7,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09537000	R$ 25,22	R$ 2,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09537000	R$ 30,96	R$ 2,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,35

VALOR:	12,86
VALOR SEM ENCARGOS:	10,84
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,86
VALOR UNITÁRIO:	12,86
VALOR BDI (20.81%):	2,68
VALOR COM BDI:	15,54
VALOR TOTAL:	145,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	181,15%	135,57%
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	157,27%	-
IOPES	2025/08	111,36%	69,82%
ORSE	2025/08	114,15%	71,31%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,98%
SETOP	2025/07 - Central SEM	115,10%	71,84%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 6940
RUBRICA

TOTAL OUTROS:	17,97
VALOR BDI TOTAL:	30,28
VALOR TOTAL COM BDI:	175,60
TOTAL GERAL:	175,60

16.1.68. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 6,22	R$ 6,32
					TOTAL Material:	R$ 6,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13770000	R$ 25,22	R$ 3,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13770000	R$ 30,96	R$ 4,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,73

VALOR:	14,05
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,05
VALOR UNITÁRIO:	14,05
VALOR BDI (20,81%):	2,92
VALOR COM BDI:	16,97
VALOR TOTAL:	3.161,25
TOTAL OUTROS:	517,50
VALOR BDI TOTAL:	657,00
VALOR TOTAL COM BDI:	3.818,25
TOTAL GERAL:	3.818,25

16.1.69. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R$ 11,17	R$ 12,28
					TOTAL Material:	R$ 12,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10965000	R$ 25,22	R$ 2,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10965000	R$ 30,96	R$ 3,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,15

VALOR:	18,43
VALOR SEM ENCARGOS:	16,11
VALOR ENCARGOS (115,10%):	2,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,09%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,00%	71,84%
SP Obras	169 SEM DESONERAÇÃO	128,21%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6941

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	18,43
VALOR UNITÁRIO:	18,43
VALOR BDI (20.81%):	3,84
VALOR COM BDI:	22,27
VALOR TOTAL:	88,46
TOTAL OUTROS:	8,74
VALOR BDI TOTAL:	18,44
VALOR TOTAL COM BDI:	106,90
TOTAL GERAL:	106,90

16.1.70. 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R$ 20,43	R$ 22,47
					TOTAL Material:	R$ 22,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14535000	R$ 25,22	R$ 3,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14535000	R$ 30,96	R$ 4,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,16

VALOR:	30,63
VALOR SEM ENCARGOS:	27,55
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	30,63
VALOR UNITÁRIO:	30,63
VALOR BDI (20.81%):	6,37
VALOR COM BDI:	37,00
VALOR TOTAL:	281,80
TOTAL OUTROS:	22,36
VALOR BDI TOTAL:	58,60
VALOR TOTAL COM BDI:	340,40
TOTAL GERAL:	340,40

16.1.71. 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R$ 32,20	R$ 35,42
					TOTAL Material:	R$ 35,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18105000	R$ 25,22	R$ 4,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI 20,81%

FONTE	VERSÃO	ONERA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,67%
IOPES	2025/06	167,27%	
ORSE	2025/08	411,36%	100,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6042 — CEARÁ

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18105000	R$ 30,96	R$ 5,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,16

VALOR:	45,58
VALOR SEM ENCARGOS:	41,75
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	45,58
VALOR UNITÁRIO:	45,58
VALOR BDI (20.81%):	9,49
VALOR COM BDI:	55,07
VALOR TOTAL:	1.039,22
TOTAL OUTROS:	68,86
VALOR BDI TOTAL:	216,38
VALOR TOTAL COM BDI:	1.255,60
TOTAL GERAL:	1.255,60

16.1.72. CPU2632 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORM E NBR13057 - 1 1/4' COM A CESSÓ R IO S (m)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2632	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORM E NBR13057 - 1 1/4' COM A CESSÓ R IO S		m	1,00000000	R$ 73,52	R$ 73,52
				TOTAL Não cadastrado:		R$ 73,52

VALOR:	73,52
VALOR SEM ENCARGOS:	73,52
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	73,52
VALOR UNITÁRIO:	73,52
VALOR BDI (20.81%):	15,30
VALOR COM BDI:	88,82
VALOR TOTAL:	73,52
TOTAL OUTROS:	73,52
VALOR BDI TOTAL:	15,30
VALOR TOTAL COM BDI:	88,82
TOTAL GERAL:	88,82

16.1.73. S11867 Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,82	R$ 1,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,97	R$ 1,98
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,89

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO — FOLHA Nº 6943 — RUBRICA — CEARÁ

I12700	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	ORSE	un	1,00000000	R$ 88,87	R$ 88,87
					TOTAL Material:	R$ 88,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 20,44	R$ 10,22
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 14,58	R$ 7,29
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17,51

VALOR:	110,27
VALOR SEM ENCARGOS:	101,03
VALOR ENCARGOS (111.36%):	9,24
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	110,27
VALOR UNITÁRIO:	110,27
VALOR BDI (20.81%):	22,95
VALOR COM BDI:	133,22
VALOR TOTAL:	330,81
TOTAL OUTROS:	11,67
VALOR BDI TOTAL:	68,85
VALOR TOTAL COM BDI:	399,66
TOTAL GERAL:	399,66

16.1.74. CPU2634 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057- 1 1/4' COM ACESSÓ R IO S (m)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2634	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057- 1 1/4' COM ACESSÓ R IO S		m	1,00000000	R$ 228,16	R$ 228,16
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 228,16

VALOR:	228,16
VALOR SEM ENCARGOS:	228,16
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	228,16
VALOR UNITÁRIO:	228,16
VALOR BDI (20.81%):	47,48
VALOR COM BDI:	275,64
VALOR TOTAL:	7.301,12
TOTAL OUTROS:	7.301,12
VALOR BDI TOTAL:	1.519,36
VALOR TOTAL COM BDI:	8.820,48
TOTAL GERAL:	8.820,48

16.1.75. CPU2635 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO. REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR (un)

Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
SEINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	134,16%	135,57%
ICPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,66%	69,68%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	104,16%	71,84%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

CPU2635	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO. REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR		un	1,00000000	R$ 14,62	R$ 14,62
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 14,62

VALOR:	14,62
VALOR SEM ENCARGOS:	14,62
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,62
VALOR UNITÁRIO:	14,62
VALOR BDI (20.81%):	3,04
VALOR COM BDI:	17,66
VALOR TOTAL:	1.491,24
TOTAL OUTROS:	1.491,24
VALOR BDI TOTAL:	310,08
VALOR TOTAL COM BDI:	1.801,32
TOTAL GERAL:	1.801,32

16.1.76. 101538 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 15,65	R$ 15,65
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,86	R$ 1,72
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,25	R$ 0,50
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	R$ 3,16	R$ 0,52
					TOTAL Material:	R$ 18,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03526199	R$ 25,22	R$ 0,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31739000	R$ 30,96	R$ 9,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,70

VALOR:	29,09
VALOR SEM ENCARGOS:	24,93
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	29,09
VALOR UNITÁRIO:	29,09
VALOR BDI (20.81%):	6,05
VALOR COM BDI:	35,14
VALOR TOTAL:	58,18
TOTAL OUTROS:	5,86
VALOR BDI TOTAL:	12,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,05%	130,69%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	115,79%	73,03%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6945

VALOR TOTAL COM BDI:	70,28
TOTAL GERAL:	70,28

16.1.77. 97361 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043092	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4.419,98	R$ 4.419,98
					TOTAL Material:	R$ 4.419,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,91923000	R$ 25,22	R$ 149,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,91923000	R$ 30,96	R$ 183,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 332,53

VALOR:	4.752,51
VALOR SEM ENCARGOS:	4.627,26
VALOR ENCARGOS (115.10%):	125,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4.752,51
VALOR UNITÁRIO:	4.752,51
VALOR BDI (20.81%):	989,00
VALOR COM BDI:	5.741,51
VALOR TOTAL:	4.752,51
TOTAL OUTROS:	98,66
VALOR BDI TOTAL:	989,00
VALOR TOTAL COM BDI:	5.741,51
TOTAL GERAL:	5.741,51

16.1.78. S12233 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	14,00000000	R$ 3,82	R$ 53,48
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	3,50000000	R$ 3,87	R$ 13,54
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	5,20000000	R$ 3,97	R$ 20,64
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 87,66

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08261	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.110,00	R$ 1.110,00
					TOTAL Material:	R$ 1.110,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	14,00000000	R$ 20,44	R$ 286,16
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	3,50000000	R$ 20,44	R$ 71,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,67%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	114,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	74,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,70%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO TÉCNICA — FOLHA Nº 6946 — CEARÁ

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	5,20000000	R$ 14,58	R$ 75,81
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 433,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S87296S	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,02400000	R$ 366,30	R$ 8,79
					TOTAL Serviço:	R$ 8,79

VALOR:	**1.639,96**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1.410,69**
VALOR ENCARGOS (111.36%):	**229,27**
VALOR ENCARGOS*:	**INCLUSO**
VALOR COM ENCARGOS:	**1.639,96**
VALOR UNITÁRIO:	**1.639,96**
VALOR BDI (20.81%):	**341,28**
VALOR COM BDI:	**1.981,24**
VALOR TOTAL:	**1.639,96**
TOTAL OUTROS:	**86,20**
VALOR BDI TOTAL:	**341,28**
VALOR TOTAL COM BDI:	**1.981,24**
TOTAL GERAL:	**1.981,24**

16.1.79. S12228 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	6,40000000	R$ 3,82	R$ 24,44
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,60000000	R$ 3,87	R$ 6,19
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,40000000	R$ 3,97	R$ 9,52
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 40,15

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09334	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 173,22	R$ 173,22
					TOTAL Material:	R$ 173,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	6,40000000	R$ 20,44	R$ 130,81
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,60000000	R$ 20,44	R$ 32,70
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,40000000	R$ 14,58	R$ 34,99
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 198,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S87296S	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,01700000	R$ 366,30	R$ 6,22
					TOTAL Serviço:	R$ 6,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	71,31%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,22%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 0847 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — CEARÁ

VALOR:	418,09
VALOR SEM ENCARGOS:	312,91
VALOR ENCARGOS (111.36%):	105,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	418,09
VALOR UNITÁRIO:	418,09
VALOR BDI (20.81%):	87,00
VALOR COM BDI:	505,09
VALOR TOTAL:	418,09
TOTAL OUTROS:	40,54
VALOR BDI TOTAL:	87,00
VALOR TOTAL COM BDI:	505,09
TOTAL GERAL:	505,09

16.1.80. 101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 441,50	R$ 441,50
					TOTAL Material:	R$ 441,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,74760000	R$ 25,22	R$ 44,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,74760000	R$ 30,96	R$ 54,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 98,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01890000	R$ 515,58	R$ 9,74
					TOTAL Serviço:	R$ 9,74

VALOR:	549,41
VALOR SEM ENCARGOS:	510,95
VALOR ENCARGOS (115.10%):	38,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	549,41
VALOR UNITÁRIO:	549,41
VALOR BDI (20.81%):	114,33
VALOR COM BDI:	663,74
VALOR TOTAL:	1.098,82
TOTAL OUTROS:	61,26
VALOR BDI TOTAL:	228,66
VALOR TOTAL COM BDI:	1.327,48
TOTAL GERAL:	1.327,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	1.0[illegible]6%	89,92%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	118,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6248 — RUBRICA — CEARÁ

16.1.81. S11112 Quadro geral de distribuição, embutir, com barramento, em chapa de aço, medindo:1800x1100x250cm, exclusive disjuntores (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	8,00000000	R$ 3,82	R$ 30,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	8,00000000	R$ 3,97	R$ 31,76
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 62,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11971	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1800x1100x250cm, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00000000	R$ 5.937,77	R$ 5.937,77
					TOTAL Material:	R$ 5.937,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	8,00000000	R$ 20,44	R$ 163,52
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	8,00000000	R$ 14,58	R$ 116,64
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 280,16

VALOR:	6.280,25
VALOR SEM ENCARGOS:	6.132,57
VALOR ENCARGOS (111,36%):	147,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	6.280,25
VALOR UNITÁRIO:	6.280,25
VALOR BDI (20,81%):	1.306,92
VALOR COM BDI:	7.587,17
VALOR TOTAL:	12.560,50
TOTAL OUTROS:	184,64
VALOR BDI TOTAL:	2.613,84
VALOR TOTAL COM BDI:	15.174,34
TOTAL GERAL:	15.174,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,16%	135,07%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6949 — RUBRICA

16.2.1. CPU2639 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2639	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5		UN	1,00000000	R$ 84,87	R$ 84,87
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 84,87

VALOR:	84,87
VALOR SEM ENCARGOS:	84,87
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	84,87
VALOR UNITÁRIO:	84,87
VALOR BDI (20.81%):	17,66
VALOR COM BDI:	102,53
VALOR TOTAL:	84,87
TOTAL OUTROS:	84,87
VALOR BDI TOTAL:	17,66
VALOR TOTAL COM BDI:	102,53
TOTAL GERAL:	102,53

16.2.2. CPU2696 LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTÊNCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2696	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTÊNCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	1,00000000	R$ 56,18	R$ 56,18
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 56,18

VALOR:	56,18
VALOR SEM ENCARGOS:	56,18
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	56,18
VALOR UNITÁRIO:	56,18
VALOR BDI (20.81%):	11,69
VALOR COM BDI:	67,87
VALOR TOTAL:	3.988,78
TOTAL OUTROS:	3.988,78
VALOR BDI TOTAL:	829,99
VALOR TOTAL COM BDI:	4.818,77
TOTAL GERAL:	4.818,77

16.2.3. CPU2697 LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SO BREPO R, POTÊNCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
CONFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,6[illegible]
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	74,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,98%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6950 — RUBRICA

CPU2697	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SO BREPO R, POTÊNCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	1,00000000	R$ 19,49	R$ 19,49
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 19,49

VALOR:	19,49
VALOR SEM ENCARGOS:	19,49
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	19,49
VALOR UNITÁRIO:	19,49
VALOR BDI (20.81%):	4,06
VALOR COM BDI:	23,55
VALOR TOTAL:	38,98
TOTAL OUTROS:	38,98
VALOR BDI TOTAL:	8,12
VALOR TOTAL COM BDI:	47,10
TOTAL GERAL:	47,10

16.2.4. CPU2641 LUMINARIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA CO R BRANCO OU SIMILAR. FIXADA ATRAVÉS DE PRESILHAS PARA G ESSO . MONTADA COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 24W BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K - 6500K E DRIVER BIVOLT. (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2641	LUMINARIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA CO R BRANCO OU SIMILAR. FIXADA ATRAVÉS DE PRESILHAS PARA G ESSO . MONTADA COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 24W BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K - 6500K E DRIVER BIVOLT.		un	1,00000000	R$ 158,65	R$ 158,65
				TOTAL Não cadastrado:		R$ 158,65

VALOR:	158,65
VALOR SEM ENCARGOS:	158,65
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	158,65
VALOR UNITÁRIO:	158,65
VALOR BDI (20.81%):	33,02
VALOR COM BDI:	191,67
VALOR TOTAL:	3.014,35
TOTAL OUTROS:	3.014,35
VALOR BDI TOTAL:	627,38
VALOR TOTAL COM BDI:	3.641,73
TOTAL GERAL:	3.641,73

16.2.5. COMP07-PPF LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - COM BASE NA COMPOSIÇÃO 13157/ORSE (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	184,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,38%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,95%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	122,28%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6951 — RUBRICA — CEARÁ

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13946	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 22,14	R$ 22,14
					TOTAL Material:	R$ 22,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42500000	R$ 30,96	R$ 13,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42500000	R$ 23,56	R$ 10,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,17

VALOR:	45,31
VALOR SEM ENCARGOS:	36,67
VALOR ENCARGOS (115,10%):	8,64
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	45,31
VALOR UNITÁRIO:	45,31
VALOR BDI (20,81%):	9,43
VALOR COM BDI:	54,74
VALOR TOTAL:	45,31
TOTAL OUTROS:	7,04
VALOR BDI TOTAL:	9,43
VALOR TOTAL COM BDI:	54,74
TOTAL GERAL:	54,74

16.2.6. 071695 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4063	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R$ 120,40	R$ 120,40
					TOTAL Material:	R$ 120,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,5169000	R$ 22,05	R$ 11,39
0012	ELETRICISTA	GOINFRA CIVIL	h	0,3226000	R$ 29,49	R$ 9,51
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,90

VALOR:	141,30
VALOR SEM ENCARGOS:	128,29
VALOR ENCARGOS:	13,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	141,30
VALOR UNITÁRIO:	141,30
VALOR BDI (20,81%):	29,40
VALOR COM BDI:	170,70
VALOR TOTAL:	2.967,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T.316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	65,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6952 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ

TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	617,40
VALOR TOTAL COM BDI:	3.584,70
TOTAL GERAL:	3.584,70

16.2.7. CPU2645 ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2645	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA		UN	1,00000000	R$ 110,39	R$ 110,39
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 110,39

VALOR:	110,39
VALOR SEM ENCARGOS:	110,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	110,39
VALOR UNITÁRIO:	110,39
VALOR BDI (20.81%):	22,97
VALOR COM BDI:	133,36
VALOR TOTAL:	1.545,46
TOTAL OUTROS:	1.545,46
VALOR BDI TOTAL:	321,58
VALOR TOTAL COM BDI:	1.867,04
TOTAL GERAL:	1.867,04

16.2.8. CPU2646 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PARED E OU PISO. ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2646	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PARED E OU PISO. ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W		UN	1,00000000	R$ 102,23	R$ 102,23
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 102,23

VALOR:	102,23
VALOR SEM ENCARGOS:	102,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	102,23
VALOR UNITÁRIO:	102,23
VALOR BDI (20.81%):	21,27
VALOR COM BDI:	123,50
VALOR TOTAL:	715,61
TOTAL OUTROS:	715,61
VALOR BDI TOTAL:	148,89
VALOR TOTAL COM BDI:	864,50
TOTAL GERAL:	864,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	91,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA 6953 - RUBRICA

16.2.9. 38.04.080 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.04213	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4´ - NBR13057	SP Obras	M	1,0500	R$ 16,34	R$ 17,16
					TOTAL Material:	R$ 17,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	SP Obras	H	0,8000	R$ 22,71	R$ 18,17
B.01.000.010115	Eletricista	SP Obras	H	0,8000	R$ 33,12	R$ 26,50
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,67

VALOR:	61,83
VALOR SEM ENCARGOS:	36,73
VALOR ENCARGOS (128.23%):	25,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	61,83
VALOR UNITÁRIO:	61,83
VALOR BDI (20.81%):	12,87
VALOR COM BDI:	74,70
VALOR TOTAL:	1.978,56
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	411,84
VALOR TOTAL COM BDI:	2.390,40
TOTAL GERAL:	2.390,40

16.3.1. CPU2649 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2649	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)		un	1,00000000	R$ 403,04	R$ 403,04
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 403,04

VALOR:	403,04
VALOR SEM ENCARGOS:	403,04
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	403,04
VALOR UNITÁRIO:	403,04
VALOR BDI (20.81%):	83,87
VALOR COM BDI:	486,91
VALOR TOTAL:	403,04
TOTAL OUTROS:	403,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/05		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	137,27%	135,57%
IOPES	2025/06	137,27%	
ORSE	2025/08	[illegible],36%	[illegible],82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	118,45%	74,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6954 — RUBRICA

VALOR BDI TOTAL:	83,87
VALOR TOTAL COM BDI:	486,91
TOTAL GERAL:	486,91

16.3.2. 101801 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	25,12570000	R$ 3,53	R$ 88,69
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	17,85000000	R$ 2,19	R$ 39,09
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00710000	R$ 4,84	R$ 0,03
00011245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, "300 X 1000" MM, E= "15" MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 198,28	R$ 198,28
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,15540000	R$ 6,63	R$ 1,03
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01640000	R$ 9,01	R$ 0,14
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,18480000	R$ 2,32	R$ 0,42
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,57960000	R$ 12,29	R$ 7,12
					TOTAL Material:	R$ 334,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,06795499	R$ 30,58	R$ 154,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,98199500	R$ 23,56	R$ 93,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 248,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13630000	R$ 381,20	R$ 51,95
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02880000	R$ 348,19	R$ 10,02
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,09780000	R$ 6,31	R$ 13,23
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,11400000	R$ 316,65	R$ 36,09
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,05230000	R$ 752,68	R$ 39,36
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,78000000	R$ 5,95	R$ 4,64
					TOTAL Serviço:	R$ 155,29

VALOR:	738,87
VALOR SEM ENCARGOS:	625,36
VALOR ENCARGOS (115.10%):	113,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	738,87
VALOR UNITÁRIO:	738,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,67%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	149,79%	103,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
6955
RUBRICA

VALOR BDI (20.81%):	153,76
VALOR COM BDI:	892,63
VALOR TOTAL:	8.127,57
TOTAL OUTROS:	992,97
VALOR BDI TOTAL:	1.691,36
VALOR TOTAL COM BDI:	9.818,93
TOTAL GERAL:	9.818,93

16.3.3. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 48,01	R$ 48,01
					TOTAL Material:	R$ 48,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32997000	R$ 25,22	R$ 8,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32997000	R$ 30,96	R$ 10,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,53

VALOR:	66,54
VALOR SEM ENCARGOS:	59,55
VALOR ENCARGOS (115.10%):	6,99
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	66,54
VALOR UNITÁRIO:	66,54
VALOR BDI (20.81%):	13,85
VALOR COM BDI:	80,39
VALOR TOTAL:	731,94
TOTAL OUTROS:	60,50
VALOR BDI TOTAL:	152,35
VALOR TOTAL COM BDI:	884,29
TOTAL GERAL:	884,29

16.3.4. 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 86,12	R$ 86,12
					TOTAL Material:	R$ 86,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11441000	R$ 25,22	R$ 2,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11441000	R$ 30,96	R$ 3,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	39,57%
IOPES	2025/08	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	146,79%	93,83%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	189 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6956 — REPÚBLICA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,42

VALOR:	92,54
VALOR SEM ENCARGOS:	90,12
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	92,54
VALOR UNITÁRIO:	92,54
VALOR BDI (20.81%):	19,26
VALOR COM BDI:	111,80
VALOR TOTAL:	92,54
TOTAL OUTROS:	1,91
VALOR BDI TOTAL:	19,26
VALOR TOTAL COM BDI:	111,80
TOTAL GERAL:	111,80

16.3.5. 96988 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	M	3,00000000	R$ 34,22	R$ 102,66
					TOTAL Material:	R$ 102,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14169500	R$ 25,22	R$ 3,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14169500	R$ 30,96	R$ 4,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,95

VALOR:	110,61
VALOR SEM ENCARGOS:	107,61
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	110,61
VALOR UNITÁRIO:	110,61
VALOR BDI (20.81%):	23,02
VALOR COM BDI:	133,63
VALOR TOTAL:	221,22
TOTAL OUTROS:	4,72
VALOR BDI TOTAL:	46,04
VALOR TOTAL COM BDI:	267,26
TOTAL GERAL:	267,26

16.3.6. 104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	136,57%
IOPES	2025/06	167,07%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6957 — RUBRICA

00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,86	R$ 1,72
00007583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,32	R$ 0,64
00041426	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,78	R$ 8,78
					TOTAL Material:	R$ 11,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16192499	R$ 25,22	R$ 4,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16192499	R$ 30,96	R$ 5,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,09

VALOR:	20,23
VALOR SEM ENCARGOS:	16,80
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,43
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,23
VALOR UNITÁRIO:	20,23
VALOR BDI (20,81%):	4,21
VALOR COM BDI:	24,44
VALOR TOTAL:	708,05
TOTAL OUTROS:	94,50
VALOR BDI TOTAL:	147,35
VALOR TOTAL COM BDI:	855,40
TOTAL GERAL:	855,40

16.3.7. 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ¼" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 0,86	R$ 3,44
00038060	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 34,75	R$ 34,75
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 0,47	R$ 1,88
					TOTAL Material:	R$ 40,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00393500	R$ 25,22	R$ 25,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00393500	R$ 30,96	R$ 31,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 56,39

VALOR:	96,46
VALOR SEM ENCARGOS:	75,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	137,27%	-
ORSE	2025/08	141,39%	89,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	146,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
0958
FOLHA

VALOR ENCARGOS (115.10%):	21,24
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	96,46
VALOR UNITÁRIO:	96,46
VALOR BDI (20.81%):	20,07
VALOR COM BDI:	116,53
VALOR TOTAL:	96,46
TOTAL OUTROS:	16,73
VALOR BDI TOTAL:	20,07
VALOR TOTAL COM BDI:	116,53
TOTAL GERAL:	116,53

16.3.8. 101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011927	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA "12,6 A "14 MM, D = 2" A 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,44	R$ 6,44
					TOTAL Material:	R$ 6,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27140499	R$ 25,22	R$ 6,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27140499	R$ 30,96	R$ 8,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,24

VALOR:	21,68
VALOR SEM ENCARGOS:	15,94
VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,74
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	21,68
VALOR UNITÁRIO:	21,68
VALOR BDI (20.81%):	4,51
VALOR COM BDI:	26,19
VALOR TOTAL:	21,68
TOTAL OUTROS:	4,52
VALOR BDI TOTAL:	4,51
VALOR TOTAL COM BDI:	26,19
TOTAL GERAL:	26,19

16.3.9. CPU2650 CABO DE COBRENU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2650	CABO DE COBRENU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2		M	1,00000000	R$ 34,93	R$ 34,93
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 34,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	91,45%	135,57%
IOPES	2025/05	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,83%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,40%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6959

VALOR:	34,93
VALOR SEM ENCARGOS:	34,93
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	34,93
VALOR UNITÁRIO:	34,93
VALOR BDI (20.81%):	7,27
VALOR COM BDI:	42,20
VALOR TOTAL:	10.723,51
TOTAL OUTROS:	10.723,51
VALOR BDI TOTAL:	2.231,89
VALOR TOTAL COM BDI:	12.955,40
TOTAL GERAL:	12.955,40

16.3.10. CPU2651 CABO DE CO BRENU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2651	CABO DE CO BRENU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2		M	1,00000000	R$ 62,83	R$ 62,83
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 62,83

VALOR:	62,83
VALOR SEM ENCARGOS:	62,83
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	62,83
VALOR UNITÁRIO:	62,83
VALOR BDI (20.81%):	13,07
VALOR COM BDI:	75,90
VALOR TOTAL:	8.293,56
TOTAL OUTROS:	8.293,56
VALOR BDI TOTAL:	1.725,24
VALOR TOTAL COM BDI:	10.018,80
TOTAL GERAL:	10.018,80

16.3.11. 96984 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	SINAPI	M	3,00000000	R$ 3,75	R$ 11,25
					TOTAL Material:	R$ 11,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63350500	R$ 25,22	R$ 15,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63350500	R$ 30,96	R$ 19,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 35,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	(HORA)	(MES)
EMOP	2025/08		
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	[illegible]
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	74,84%
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — CEARÁ — 6960

VALOR:	46,83
VALOR SEM ENCARGOS:	33,43
VALOR ENCARGOS (115.10%):	13,40
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	46,83
VALOR UNITÁRIO:	46,83
VALOR BDI (20.81%):	9,75
VALOR COM BDI:	56,58
VALOR TOTAL:	702,45
TOTAL OUTROS:	158,40
VALOR BDI TOTAL:	146,25
VALOR TOTAL COM BDI:	848,70
TOTAL GERAL:	848,70

16.3.12. 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,25	R$ 3,25
					TOTAL Material:	R$ 3,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00584553	R$ 25,22	R$ 0,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05261499	R$ 30,96	R$ 1,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,76

VALOR:	5,01
VALOR SEM ENCARGOS:	4,33
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,01
VALOR UNITÁRIO:	5,01
VALOR BDI (20.81%):	1,04
VALOR COM BDI:	6,05
VALOR TOTAL:	100,20
TOTAL OUTROS:	9,60
VALOR BDI TOTAL:	20,80
VALOR TOTAL COM BDI:	121,00
TOTAL GERAL:	121,00

17.1.1. 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2026/08		
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	137,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	124,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6961 — RUBRICA

91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	R$ 3,10	R$ 3,10
97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	1,00000000	R$ 17,14	R$ 17,14
					TOTAL Serviço:	R$ 20,24

VALOR:	20,24
VALOR SEM ENCARGOS:	18,80
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,24
VALOR UNITÁRIO:	20,24
VALOR BDI (20.81%):	4,21
VALOR COM BDI:	24,45
VALOR TOTAL:	1.700,16
TOTAL OUTROS:	90,72
VALOR BDI TOTAL:	353,64
VALOR TOTAL COM BDI:	2.053,80
TOTAL GERAL:	2.053,80

17.1.2. 103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	R$ 3,10	R$ 3,10
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	1,00000000	R$ 28,08	R$ 28,08
					TOTAL Serviço:	R$ 31,18

VALOR:	31,18
VALOR SEM ENCARGOS:	29,58
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,60
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	31,18
VALOR UNITÁRIO:	31,18
VALOR BDI (20.81%):	6,49
VALOR COM BDI:	37,67
VALOR TOTAL:	2.857,38
TOTAL OUTROS:	110,11
VALOR BDI TOTAL:	590,59
VALOR TOTAL COM BDI:	3.427,97
TOTAL GERAL:	3.427,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,15%	69,82%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	71,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6962 — RUBRICA — PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ

17.1.3. 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	R$ 3,10	R$ 3,10
97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	1,00000000	R$ 36,05	R$ 36,05
					TOTAL Serviço:	R$ 39,15

VALOR:	39,15
VALOR SEM ENCARGOS:	37,40
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	39,15
VALOR UNITÁRIO:	39,15
VALOR BDI (20.81%):	8,15
VALOR COM BDI:	47,30
VALOR TOTAL:	234,90
TOTAL OUTROS:	8,04
VALOR BDI TOTAL:	48,90
VALOR TOTAL COM BDI:	283,80
TOTAL GERAL:	283,80

17.1.4. 103292 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	R$ 3,10	R$ 3,10
97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	1,00000000	R$ 44,23	R$ 44,23
					TOTAL Serviço:	R$ 47,33

VALOR:	47,33
VALOR SEM ENCARGOS:	45,42
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	47,33
VALOR UNITÁRIO:	47,33
VALOR BDI (20.81%):	9,85
VALOR COM BDI:	57,18
VALOR TOTAL:	1.656,55
TOTAL OUTROS:	51,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	131,15%	86,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	28,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO — FOLHA Nº 6963 — RUBRICA — CEARÁ

VALOR BDI TOTAL:	344,75
VALOR TOTAL COM BDI:	2.001,30
TOTAL GERAL:	2.001,30

17.1.5. S11412 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação (M)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,11000000	R$ 3,82	R$ 0,42
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,11000000	R$ 3,97	R$ 0,43
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,85

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03162	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,02000000	R$ 6,48	R$ 6,60
					TOTAL Material:	R$ 6,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,11000000	R$ 20,44	R$ 2,24
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,11000000	R$ 14,58	R$ 1,60
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,84

VALOR:	11,29
VALOR SEM ENCARGOS:	9,26
VALOR ENCARGOS (111.36%):	2,03
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	11,29
VALOR UNITÁRIO:	11,29
VALOR BDI (20.81%):	2,35
VALOR COM BDI:	13,64
VALOR TOTAL:	1.377,38
TOTAL OUTROS:	103,70
VALOR BDI TOTAL:	286,70
VALOR TOTAL COM BDI:	1.664,08
TOTAL GERAL:	1.664,08

17.1.6. CPU2653 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2653	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO		un	1,00000000	R$ 768,67	R$ 768,67
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 768,67

VALOR:	768,67
VALOR SEM ENCARGOS:	768,67
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	768,67
VALOR UNITÁRIO:	768,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,39%	69,66%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	73,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CEARÁ - 6964

VALOR BDI (20.81%):	159,96
VALOR COM BDI:	928,63
VALOR TOTAL:	10.761,38
TOTAL OUTROS:	10.761,38
VALOR BDI TOTAL:	2.239,44
VALOR TOTAL COM BDI:	13.000,82
TOTAL GERAL:	13.000,82

17.1.7. CPU2654 TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C I REG ISTRO EM ALUMÍNIO 500X400 (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2654	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C I REG ISTRO EM ALUMÍNIO 500X400		un	1,00000000	R$ 993,51	R$ 993,51
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 993,51

VALOR:	993,51
VALOR SEM ENCARGOS:	993,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	993,51
VALOR UNITÁRIO:	993,51
VALOR BDI (20.81%):	206,75
VALOR COM BDI:	1.200,26
VALOR TOTAL:	3.974,04
TOTAL OUTROS:	3.974,04
VALOR BDI TOTAL:	827,00
VALOR TOTAL COM BDI:	4.801,04
TOTAL GERAL:	4.801,04

17.1.8. CPU2655 TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C I REGISTRO EM ALUMÍNIO 750X150 (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2655	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C I REGISTRO EM ALUMÍNIO 750X150		un	1,00000000	R$ 1.222,11	R$ 1.222,11
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 1.222,11

VALOR:	1.222,11
VALOR SEM ENCARGOS:	1.222,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.222,11
VALOR UNITÁRIO:	1.222,11
VALOR BDI (20.81%):	254,32
VALOR COM BDI:	1.476,43
VALOR TOTAL:	1.222,11
TOTAL OUTROS:	1.222,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - FOLHA Nº 6965

VALOR BDI TOTAL:	254,32
VALOR TOTAL COM BDI:	1.476,43
TOTAL GERAL:	1.476,43

17.1.9. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R$ 0,47	R$ 2,26
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R$ 19,46	R$ 133,30
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R$ 411,88	R$ 225,42
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R$ 24,14	R$ 21,31
					TOTAL Material:	R$ 382,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32521000	R$ 30,58	R$ 9,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16235000	R$ 23,56	R$ 3,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,76

VALOR:	396,05
VALOR SEM ENCARGOS:	390,84
VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,21
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	396,05
VALOR UNITÁRIO:	396,05
VALOR BDI (20.81%):	82,42
VALOR COM BDI:	478,47
VALOR TOTAL:	87,13
TOTAL OUTROS:	0,89
VALOR BDI TOTAL:	18,13
VALOR TOTAL COM BDI:	105,26
TOTAL GERAL:	105,26

17.1.10. CPU2656 DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO.CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,1 NCLUSIVE SU PORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMÍNIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO (kg)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2656	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO.CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,1 NCLUSIVE SU PORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMÍNIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO		kg	1,00000000	R$ 67,74	R$ 67,74
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 67,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORISTA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	101,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,[illegible]%	69,[illegible]%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	115,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,[illegible]%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,24%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6966 — PUBLICA — GERAL

VALOR:	67,74
VALOR SEM ENCARGOS:	67,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	67,74
VALOR UNITÁRIO:	67,74
VALOR BDI (20.81%):	14,10
VALOR COM BDI:	81,84
VALOR TOTAL:	50.805,00
TOTAL OUTROS:	50.805,00
VALOR BDI TOTAL:	10.575,00
VALOR TOTAL COM BDI:	61.380,00
TOTAL GERAL:	61.380,00

17.1.11. CPU2698 DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C I ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM5"" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2698	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C I ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM5""		UN	1,00000000	R$ 136,46	R$ 136,46
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 136,46

VALOR:	136,46
VALOR SEM ENCARGOS:	136,46
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	136,46
VALOR UNITÁRIO:	136,46
VALOR BDI (20.81%):	28,40
VALOR COM BDI:	164,86
VALOR TOTAL:	3.275,04
TOTAL OUTROS:	3.275,04
VALOR BDI TOTAL:	681,60
VALOR TOTAL COM BDI:	3.956,64
TOTAL GERAL:	3.956,64

17.1.12. CPU2658 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA 0 3/8" X 3000MM (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2658	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA 0 3/8" X 3000MM		un	1,00000000	R$ 94,38	R$ 94,38
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 94,38

VALOR:	94,38
VALOR SEM ENCARGOS:	94,38
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026

FONTE	VERSÃO	BDI NÃO HORA	BDI NÃO MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,51%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	134,16%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,83%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	125,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6967 - CEARÁ

VALOR COM ENCARGOS:	94,38
VALOR UNITÁRIO:	94,38
VALOR BDI (20.81%):	19,64
VALOR COM BDI:	114,02
VALOR TOTAL:	13.213,20
TOTAL OUTROS:	13.213,20
VALOR BDI TOTAL:	2.749,60
VALOR TOTAL COM BDI:	15.962,80
TOTAL GERAL:	15.962,80

17.1.13. S00721 Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,05000000	R$ 3,82	R$ 0,19
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,05000000	R$ 3,97	R$ 0,19
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,38

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04342S	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13
					TOTAL Material:	R$ 0,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,05000000	R$ 20,44	R$ 1,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,05000000	R$ 14,58	R$ 0,72
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,74

VALOR:	2,25
VALOR SEM ENCARGOS:	1,33
VALOR ENCARGOS (111.36%):	0,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2,25
VALOR UNITÁRIO:	2,25
VALOR BDI (20.81%):	0,47
VALOR COM BDI:	2,72
VALOR TOTAL:	162,00
TOTAL OUTROS:	27,36
VALOR BDI TOTAL:	33,84
VALOR TOTAL COM BDI:	195,84
TOTAL GERAL:	195,84

17.1.14. 90460 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	5,62500000	R$ 0,86	R$ 4,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,16%	85,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,98%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 6.968

00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	1,78570000	R$ 1,00	R$ 1,78
00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,22320000	R$ 6,64	R$ 1,48
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	5,62500000	R$ 0,25	R$ 1,40
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,89290000	R$ 3,16	R$ 2,82
					TOTAL Material:	R$ 12,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05049000	R$ 24,23	R$ 1,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210499	R$ 29,86	R$ 6,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,85

VALOR:	20,16
VALOR SEM ENCARGOS:	17,07
VALOR ENCARGOS (115.10%):	3,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,16
VALOR UNITÁRIO:	20,16
VALOR BDI (20.81%):	4,20
VALOR COM BDI:	24,36
VALOR TOTAL:	927,36
TOTAL OUTROS:	96,14
VALOR BDI TOTAL:	193,20
VALOR TOTAL COM BDI:	1.120,56
TOTAL GERAL:	1.120,56

17.2.1. CPU2660 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN - BDI = 13,51 (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2660	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN - BDI = 13,51		UN	1,00000000	R$ 7.591,28	R$ 7.591,28
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 7.591,28

VALOR:	7.591,28
VALOR SEM ENCARGOS:	7.591,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	7.591,28
VALOR UNITÁRIO:	7.591,28
VALOR BDI (20.81%):	1.579,75
VALOR COM BDI:	9.171,03
VALOR TOTAL:	22.773,84
TOTAL OUTROS:	22.773,84
VALOR BDI TOTAL:	4.739,25
VALOR TOTAL COM BDI:	27.513,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA 6969 - CEARÁ

TOTAL GERAL:	27.513,09

17.2.2. CPU2661 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 - BDI = 13,51 (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2661	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 - BDI = 13,51		un	1,00000000	R$ 6.833,14	R$ 6.833,14
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 6.833,14

VALOR:	6.833,14
VALOR SEM ENCARGOS:	6.833,14
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	6.833,14
VALOR UNITÁRIO:	6.833,14
VALOR BDI (20.81%):	1.421,98
VALOR COM BDI:	8.255,12
VALOR TOTAL:	6.833,14
TOTAL OUTROS:	6.833,14
VALOR BDI TOTAL:	1.421,98
VALOR TOTAL COM BDI:	8.255,12
TOTAL GERAL:	8.255,12

17.2.3. CPU2663 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P - BDI = 13,51 (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2663	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P - BDI = 13,51		un	1,00000000	R$ 4.181,50	R$ 4.181,50
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 4.181,50

VALOR:	4.181,50
VALOR SEM ENCARGOS:	4.181,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4.181,50
VALOR UNITÁRIO:	4.181,50
VALOR BDI (20.81%):	870,17
VALOR COM BDI:	5.051,67
VALOR TOTAL:	8.363,00
TOTAL OUTROS:	8.363,00
VALOR BDI TOTAL:	1.740,34
VALOR TOTAL COM BDI:	10.103,34
TOTAL GERAL:	10.103,34

17.2.4. CPU2664 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 - BDI = 13,51 (un)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	101,15%	135,51%
IOPES	2025/05	137,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	70,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,83%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6970 — RUBRICA

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2664	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 - BDI = 13,51		un	1,00000000	R$ 5.322,06	R$ 5.322,06
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 5.322,06

VALOR:	5.322,06
VALOR SEM ENCARGOS:	5.322,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5.322,06
VALOR UNITÁRIO:	5.322,06
VALOR BDI (20.81%):	1.107,52
VALOR COM BDI:	6.429,58
VALOR TOTAL:	5.322,06
TOTAL OUTROS:	5.322,06
VALOR BDI TOTAL:	1.107,52
VALOR TOTAL COM BDI:	6.429,58
TOTAL GERAL:	6.429,58

17.2.5. CPU2662 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P - BDI = 13,51 (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2662	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P - BDI = 13,51		un	1,00000000	R$ 4.025,14	R$ 4.025,14
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 4.025,14

VALOR:	4.025,14
VALOR SEM ENCARGOS:	4.025,14
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4.025,14
VALOR UNITÁRIO:	4.025,14
VALOR BDI (20.81%):	837,63
VALOR COM BDI:	4.862,77
VALOR TOTAL:	4.025,14
TOTAL OUTROS:	4.025,14
VALOR BDI TOTAL:	837,63
VALOR TOTAL COM BDI:	4.862,77
TOTAL GERAL:	4.862,77

17.2.6. CPU2665 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A - BDI = 13,51 (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2665	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A - BDI = 13,51		UN	1,00000000	R$ 258,39	R$ 258,39
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 258,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	71,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	73,83%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6971 — PUBLICA — CEARÁ

VALOR:	258,39
VALOR SEM ENCARGOS:	258,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	258,39
VALOR UNITÁRIO:	258,39
VALOR BDI (20.81%):	53,77
VALOR COM BDI:	312,16
VALOR TOTAL:	258,39
TOTAL OUTROS:	258,39
VALOR BDI TOTAL:	53,77
VALOR TOTAL COM BDI:	312,16
TOTAL GERAL:	312,16

18.1. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,07	R$ 1,07
					TOTAL Material:	R$ 1,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24735000	R$ 25,22	R$ 6,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24735000	R$ 30,96	R$ 7,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R$ 464,37	R$ 0,41
					TOTAL Serviço:	R$ 0,41

VALOR:	15,36
VALOR SEM ENCARGOS:	10,09
VALOR ENCARGOS (115.10%):	5,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	15,36
VALOR UNITÁRIO:	15,36
VALOR BDI (20.81%):	3,20
VALOR COM BDI:	18,56
VALOR TOTAL:	491,52
TOTAL OUTROS:	133,44
VALOR BDI TOTAL:	102,40
VALOR TOTAL COM BDI:	593,92
TOTAL GERAL:	593,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — **BDI : 20,81%**

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	183,15%	135,57%
IOPES	2025/08	157,27%	
ORSE	2025/08	113,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	116,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,83%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	119,10%	73,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FOLHA 6972 RUBRICA

18.2. CPU2678 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
I09879	Porca sextavada bimetálica 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Material:	R$ 1,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09180000	R$ 30,96	R$ 2,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,84

VALOR:	4,30
VALOR SEM ENCARGOS:	3,19
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,11
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4,30
VALOR UNITÁRIO:	4,30
VALOR BDI (20.81%):	0,89
VALOR COM BDI:	5,19
VALOR TOTAL:	1.517,90
TOTAL OUTROS:	271,81
VALOR BDI TOTAL:	314,17
VALOR TOTAL COM BDI:	1.832,07
TOTAL GERAL:	1.832,07

18.3. CPU2604 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7396	ARRUELA LISA EM AÇO INOX 3/8"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
					TOTAL Material:	R$ 0,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09265000	R$ 25,22	R$ 2,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09265000	R$ 30,96	R$ 2,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,21

VALOR:	5,76
VALOR SEM ENCARGOS:	3,80
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,76
VALOR UNITÁRIO:	5,76
VALOR BDI (20.81%):	1,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERACAO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	167,27%	
ORSE	2025/08	[illegible]	60,[illegible]
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,21%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 6973

VALOR COM BDI:	6,96
VALOR TOTAL:	299,52
TOTAL OUTROS:	81,12
VALOR BDI TOTAL:	62,40
VALOR TOTAL COM BDI:	361,92
TOTAL GERAL:	361,92

18.4. CPU2699 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2699	CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO		un	1,00000000	R$ 14,25	R$ 14,25
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 14,25

VALOR:	14,25
VALOR SEM ENCARGOS:	14,25
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,25
VALOR UNITÁRIO:	14,25
VALOR BDI (20.81%):	2,97
VALOR COM BDI:	17,22
VALOR TOTAL:	741,00
TOTAL OUTROS:	741,00
VALOR BDI TOTAL:	154,44
VALOR TOTAL COM BDI:	895,44
TOTAL GERAL:	895,44

18.5. CPU2606 PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,20	R$ 0,20
					TOTAL Material:	R$ 0,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01105000	R$ 25,22	R$ 0,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01105000	R$ 30,96	R$ 0,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,62

VALOR:	0,82
VALOR SEM ENCARGOS:	0,59
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,23
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,82
VALOR UNITÁRIO:	0,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,47%
IOPES	2025/05	157,99%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,18%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO - 6974 - FOLHA - AMÉRICA

VALOR BDI (20.81%):	0,17
VALOR COM BDI:	0,99
VALOR TOTAL:	177,12
TOTAL OUTROS:	43,20
VALOR BDI TOTAL:	36,72
VALOR TOTAL COM BDI:	213,84
TOTAL GERAL:	213,84

18.6. CPU2607 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7414	CONECTOR DE COMPRESSÃO P/25mm²	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 4,48	R$ 4,48
					TOTAL Material:	R$ 4,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01785000	R$ 25,22	R$ 0,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01785000	R$ 30,96	R$ 0,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,00

VALOR:	5,48
VALOR SEM ENCARGOS:	5,11
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,48
VALOR UNITÁRIO:	5,48
VALOR BDI (20.81%):	1,14
VALOR COM BDI:	6,62
VALOR TOTAL:	284,96
TOTAL OUTROS:	15,60
VALOR BDI TOTAL:	59,28
VALOR TOTAL COM BDI:	344,24
TOTAL GERAL:	344,24

18.7. CPU2608 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 3,16	R$ 3,16
					TOTAL Material:	R$ 3,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26265000	R$ 25,22	R$ 6,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	R$ 30,96	R$ 26,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	1 [illegible]% N	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	118,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,28%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
6975
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - SUBRUBRICA

VALOR:	36,10
VALOR SEM ENCARGOS:	23,42
VALOR ENCARGOS (115.10%):	12,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	36,10
VALOR UNITÁRIO:	36,10
VALOR BDI (20.81%):	7,51
VALOR COM BDI:	43,61
VALOR TOTAL:	1.877,20
TOTAL OUTROS:	482,56
VALOR BDI TOTAL:	390,52
VALOR TOTAL COM BDI:	2.267,72
TOTAL GERAL:	2.267,72

18.8. CPU2611 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2611	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120		UN	1,00000000	R$ 241,55	R$ 241,55
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 241,55

VALOR:	241,55
VALOR SEM ENCARGOS:	241,55
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	241,55
VALOR UNITÁRIO:	241,55
VALOR BDI (20.81%):	50,27
VALOR COM BDI:	291,82
VALOR TOTAL:	724,65
TOTAL OUTROS:	724,65
VALOR BDI TOTAL:	150,81
VALOR TOTAL COM BDI:	875,46
TOTAL GERAL:	875,46

18.9. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,98	R$ 20,98
					TOTAL Material:	R$ 20,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27522251	R$ 25,22	R$ 6,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36696335	R$ 30,96	R$ 11,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
SEINFRA CIVIL	T318 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/08	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,62%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,28%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO - FOLHA Nº 6976 - RUBRICA - CEARÁ

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,30

VALOR:	39,28
VALOR SEM ENCARGOS:	32,34
VALOR ENCARGOS (115.10%):	6,94
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	39,28
VALOR UNITÁRIO:	39,28
VALOR BDI (20.81%):	8,17
VALOR COM BDI:	47,45
VALOR TOTAL:	903,44
TOTAL OUTROS:	123,28
VALOR BDI TOTAL:	187,91
VALOR TOTAL COM BDI:	1.091,35
TOTAL GERAL:	1.091,35

18.10. CPU2623 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2623	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL		un	1,00000000	R$ 14,44	R$ 14,44
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 14,44

VALOR:	14,44
VALOR SEM ENCARGOS:	14,44
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,44
VALOR UNITÁRIO:	14,44
VALOR BDI (20.81%):	3,00
VALOR COM BDI:	17,44
VALOR TOTAL:	14,44
TOTAL OUTROS:	14,44
VALOR BDI TOTAL:	3,00
VALOR TOTAL COM BDI:	17,44
TOTAL GERAL:	17,44

18.11. CPU2624 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2624	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""		un	1,00000000	R$ 12,70	R$ 12,70
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 12,70

VALOR:	12,70
VALOR SEM ENCARGOS:	12,70
VALOR ENCARGOS:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	-
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEINF	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	74,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6977 - CEARÁ

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,70
VALOR UNITÁRIO:	12,70
VALOR BDI (20.81%):	2,64
VALOR COM BDI:	15,34
VALOR TOTAL:	330,20
TOTAL OUTROS:	330,20
VALOR BDI TOTAL:	68,64
VALOR TOTAL COM BDI:	398,84
TOTAL GERAL:	398,84

18.12. S09426 Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,82	R$ 0,76
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,97	R$ 0,79
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,55

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09768	Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 13,44	R$ 13,44
					TOTAL Material:	R$ 13,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 20,44	R$ 4,08
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 14,58	R$ 2,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,99

VALOR:	21,98
VALOR SEM ENCARGOS:	18,29
VALOR ENCARGOS (111.36%):	3,69
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	21,98
VALOR UNITÁRIO:	21,98
VALOR BDI (20.81%):	4,57
VALOR COM BDI:	26,55
VALOR TOTAL:	109,90
TOTAL OUTROS:	7,75
VALOR BDI TOTAL:	22,85
VALOR TOTAL COM BDI:	132,75
TOTAL GERAL:	132,75

18.13. S00749 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	R$ 3,82	R$ 1,14

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R$ 3,97	R$ 1,19
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,33

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03561	Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso	ORSE	cartel	0,60000000	R$ 2,99	R$ 1,79
I00858	Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 37,51	R$ 37,51
					TOTAL Material:	R$ 39,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,30000000	R$ 20,44	R$ 6,13
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R$ 14,58	R$ 4,37
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,50

VALOR:	52,13
VALOR SEM ENCARGOS:	46,59
VALOR ENCARGOS (111.36%):	5,54
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	52,13
VALOR UNITÁRIO:	52,13
VALOR BDI (20.61%):	10,85
VALOR COM BDI:	62,98
VALOR TOTAL:	2.408,41
TOTAL OUTROS:	107,65
VALOR BDI TOTAL:	501,27
VALOR TOTAL COM BDI:	2.909,68
TOTAL GERAL:	2.909,68

18.14. S08695 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,82	R$ 0,76
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,97	R$ 0,79
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,55

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03638	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 3,30	R$ 3,30
					TOTAL Material:	R$ 3,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 20,44	R$ 4,08
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 14,58	R$ 2,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,99

VALOR:	11,84
VALOR SEM ENCARGOS:	8,15
VALOR ENCARGOS (111.36%):	3,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 **BDI :** 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	136,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 6079 - RUBRICA - CEARÁ

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	11,84
VALOR UNITÁRIO:	11,84
VALOR BDI (20.81%):	2,46
VALOR COM BDI:	14,30
VALOR TOTAL:	615,68
TOTAL OUTROS:	80,60
VALOR BDI TOTAL:	127,92
VALOR TOTAL COM BDI:	743,60
TOTAL GERAL:	743,60

18.15. CPU2670 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 (un)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2670	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50		un	1,00000000	R$ 11,83	R$ 11,83
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 11,83

VALOR:	11,83
VALOR SEM ENCARGOS:	11,83
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	11,83
VALOR UNITÁRIO:	11,83
VALOR BDI (20.81%):	2,46
VALOR COM BDI:	14,29
VALOR TOTAL:	638,82
TOTAL OUTROS:	638,82
VALOR BDI TOTAL:	132,84
VALOR TOTAL COM BDI:	771,66
TOTAL GERAL:	771,66

18.16. S00699 Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,35000000	R$ 3,82	R$ 1,33
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,35000000	R$ 3,97	R$ 1,38
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02206	Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
					TOTAL Material:	R$ 1,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,35000000	R$ 20,44	R$ 7,15
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,35000000	R$ 14,58	R$ 5,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 6980 - CEARÁ

TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,25

VALOR:	16,34
VALOR SEM ENCARGOS:	9,88
VALOR ENCARGOS (111.36%):	6,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	16,34
VALOR UNITÁRIO:	16,34
VALOR BDI (20.81%):	3,40
VALOR COM BDI:	19,74
VALOR TOTAL:	49,02
TOTAL OUTROS:	8,13
VALOR BDI TOTAL:	10,20
VALOR TOTAL COM BDI:	59,22
TOTAL GERAL:	59,22

18.17. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 4,61	R$ 5,07
					TOTAL Material:	R$ 5,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08925000	R$ 25,22	R$ 2,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08925000	R$ 30,96	R$ 2,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R$ 10,10	R$ 10,10
					TOTAL Serviço:	R$ 10,10

VALOR:	20,18
VALOR SEM ENCARGOS:	15,79
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,18
VALOR UNITÁRIO:	20,18
VALOR BDI (20.81%):	4,20
VALOR COM BDI:	24,38
VALOR TOTAL:	2.443,80
TOTAL OUTROS:	386,31
VALOR BDI TOTAL:	508,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	(NÃO) DESONERADO
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	153,15%	135,57%
IOPES	2025/06	167,27%	
ORSE	2025/08	121,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	104,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO /	115,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

VALOR TOTAL COM BDI:	2.952,42
TOTAL GERAL:	2.952,42

18.18. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 2,39	R$ 2,62
					TOTAL Material:	R$ 2,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07735000	R$ 25,22	R$ 1,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07735000	R$ 30,96	R$ 2,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R$ 10,10	R$ 10,10
					TOTAL Serviço:	R$ 10,10

VALOR:	17,06
VALOR SEM ENCARGOS:	12,92
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	17,06
VALOR UNITÁRIO:	17,06
VALOR BDI (20.81%):	3,55
VALOR COM BDI:	20,61
VALOR TOTAL:	1.231,73
TOTAL OUTROS:	215,88
VALOR BDI TOTAL:	256,31
VALOR TOTAL COM BDI:	1.488,04
TOTAL GERAL:	1.488,04

18.19. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R$ 6,83	R$ 7,51
					TOTAL Material:	R$ 7,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09537000	R$ 25,22	R$ 2,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09537000	R$ 30,96	R$ 2,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — **BDI : 20,81%**

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
SGINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	136,51%
ICPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA 6932 — RUBRICA — CEARÁ

VALOR:	12,86
VALOR SEM ENCARGOS:	10,84
VALOR ENCARGOS (116.10%):	2,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,86
VALOR UNITÁRIO:	12,86
VALOR BDI (20.81%):	2,68
VALOR COM BDI:	15,54
VALOR TOTAL:	187,76
TOTAL OUTROS:	23,21
VALOR BDI TOTAL:	39,12
VALOR TOTAL COM BDI:	226,88
TOTAL GERAL:	226,88

18.20. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 6,22	R$ 6,32
					TOTAL Material:	R$ 6,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13770000	R$ 25,22	R$ 3,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13770000	R$ 30,96	R$ 4,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,73

VALOR:	14,05
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (116.10%):	2,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,05
VALOR UNITÁRIO:	14,05
VALOR BDI (20.81%):	2,92
VALOR COM BDI:	16,97
VALOR TOTAL:	75,87
TOTAL OUTROS:	12,42
VALOR BDI TOTAL:	15,77
VALOR TOTAL COM BDI:	91,64
TOTAL GERAL:	91,64

18.21. 69.20.340 Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.13.000.042351	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R$ 7,79	R$ 7,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	-
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	151,15%	136,57%
IOPES	2025/06	167,27%	-
ORSE	2025/08	141,36%	69,36%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FOLHA 0983 - CEARÁ

TOTAL Material:	R$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.01016	Ajudante eletricista	SP Obras	H	0,2000	R$ 22,71	R$ 4,54
B.01.000.01015	Eletricista	SP Obras	H	0,2000	R$ 33,12	R$ 6,62
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,16

VALOR:	18,95
VALOR SEM ENCARGOS:	12,68
VALOR ENCARGOS (128.23%):	6,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	18,95
VALOR UNITÁRIO:	18,95
VALOR BDI (20.81%):	3,94
VALOR COM BDI:	22,89
VALOR TOTAL:	170,55
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	35,46
VALOR TOTAL COM BDI:	206,01
TOTAL GERAL:	206,01

19.1.1. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	8,62000000	R$ 1,30	R$ 11,20
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,43750000	R$ 7,88	R$ 50,72
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	R$ 4,12	R$ 0,98
					TOTAL Material:	R$ 62,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54315000	R$ 30,58	R$ 16,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08714999	R$ 23,56	R$ 25,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 42,21

VALOR:	105,11
VALOR SEM ENCARGOS:	89,69
VALOR ENCARGOS (115.10%):	15,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	~~105,11~~
VALOR UNITÁRIO:	105,11
VALOR BDI (20.81%):	21,87
VALOR COM BDI:	126,98
VALOR TOTAL:	664,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6984 — RUBRICA — CEARÁ

TOTAL OUTROS:	84,94
VALOR BDI TOTAL:	138,21
VALOR TOTAL COM BDI:	802,51
TOTAL GERAL:	802,51

19.2.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 9,00	R$ 9,00
					TOTAL Material:	R$ 9,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02354500	R$ 23,91	R$ 0,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11781000	R$ 23,56	R$ 2,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,33

VALOR:	12,33
VALOR SEM ENCARGOS:	11,16
VALOR ENCARGOS (115.10%):	1,17
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,33
VALOR UNITÁRIO:	12,33
VALOR BDI (20.81%):	2,57
VALOR COM BDI:	14,90
VALOR TOTAL:	3.357,09
TOTAL OUTROS:	318,56
VALOR BDI TOTAL:	699,73
VALOR TOTAL COM BDI:	4.056,82
TOTAL GERAL:	4.056,82

19.3.1. S12043 Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,25000000	R$ 3,87	R$ 0,96
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04876	Letras aço inox 20 x 20cm	ORSE	un	1,00000000	R$ 56,18	R$ 56,18
					TOTAL Material:	R$ 56,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,25000000	R$ 20,44	R$ 5,11
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,11

VALOR:	62,25
VALOR SEM ENCARGOS:	59,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	109,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ - COMISSÃO - FOLHA Nº 6905 - RUBRICA

VALOR ENCARGOS (111.36%):	2,70
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	62,25
VALOR UNITÁRIO:	62,25
VALOR BDI (20.81%):	12,95
VALOR COM BDI:	75,20
VALOR TOTAL:	1.680,75
TOTAL OUTROS:	25,92
VALOR BDI TOTAL:	349,65
VALOR TOTAL COM BDI:	2.030,40
TOTAL GERAL:	2.030,40

19.3.2. 271852 LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2683	LETRA CAIXA AÇO INOX ESCOVADO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM.LETRAS)	GOINFRA CIVIL	m	1,0000000	R$ 429,11	R$ 429,11
					TOTAL Material:	R$ 429,11

VALOR:	429,11
VALOR SEM ENCARGOS:	429,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	429,11
VALOR UNITÁRIO:	429,11
VALOR BDI (20.81%):	89,30
VALOR COM BDI:	518,41
VALOR TOTAL:	1.544,80
TOTAL OUTROS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	321,48
VALOR TOTAL COM BDI:	1.866,28
TOTAL GERAL:	1.866,28

20.1. CPU2675 UMREZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIM ENTOS (m²)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2675	UMREZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIM ENTOS		m²	1,00000000	R$ 13,48	R$ 13,48
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 13,48

VALOR:	13,48
VALOR SEM ENCARGOS:	13,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	13,48
VALOR UNITÁRIO:	13,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI: 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	152,87%	
ORSE	2025/08	411,36%	308,82%
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 6286 - RUBRICA - CEARÁ

VALOR BDI (20.81%):	2,81
VALOR COM BDI:	16,29
VALOR TOTAL:	7.610,27
TOTAL OUTROS:	7.610,27
VALOR BDI TOTAL:	1.586,41
VALOR TOTAL COM BDI:	9.196,68
TOTAL GERAL:	9.196,68

20.2. CPU2676 LIMPEZA GERAL (m²)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU2676	LIMPEZA GERAL		m²	1,00000000	R$ 4,08	R$ 4,08
					TOTAL Não cadastrado.	R$ 4,08

VALOR:	4,08
VALOR SEM ENCARGOS:	4,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4,08
VALOR UNITÁRIO:	4,08
VALOR BDI (20.81%):	0,85
VALOR COM BDI:	4,93
VALOR TOTAL:	2.303,40
TOTAL OUTROS:	2.303,40
VALOR BDI TOTAL:	479,88
VALOR TOTAL COM BDI:	2.783,28
TOTAL GERAL:	2.783,28

LUIZ DORIAN DE ARAUJO CAVALCANTE:28499832334

Assinado de forma digital por LUIZ DORIAN DE ARAUJO CAVALCANTE:28499832334
Dados: 2026.02.04 08:33:44 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08	-	
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	154,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,3[illegible]
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6987 — CEARÁ

CPU2526 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO -ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 ((UNXMÊS))

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.12.000.021099	Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	SP Obras	UNMES	1,00000000	R$ 529,37	R$ 529,37
					TOTAL Material:	R$ 529,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12200000	R$ 25,22	R$ 28,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84150000	R$ 30,96	R$ 26,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12200000	R$ 23,56	R$ 26,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 80,78

VALOR:	610,15
VALOR SEM ENCARGOS:	580,58
VALOR ENCARGOS (115.10%):	29,57
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	610,15
VALOR UNITÁRIO:	610,15
VALOR BDI (20.81%):	126,97
VALOR COM BDI:	737,12
VALOR TOTAL:	8.542,10
TOTAL OUTROS:	358,26
VALOR BDI TOTAL:	1.777,58
VALOR TOTAL COM BDI:	10.319,68
TOTAL GERAL:	10.319,68

CPU2527 BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 3,09	R$ 3,09
100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 16,55	R$ 16,55
92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	0,03000000	R$ 1.922,87	R$ 57,69
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 51,34	R$ 51,34
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 41,16	R$ 41,16
					TOTAL Serviço:	R$ 169,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
SCINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	134,16%	135,97%
IOPES	2025/06	52,27%	
ORSE	2025/08	117,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	118,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,64%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA 6988
RUBRICA
CEARÁ

VALOR:	169,83
VALOR SEM ENCARGOS:	152,47
VALOR ENCARGOS (115.10%):	17,36
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	169,83
VALOR UNITÁRIO:	169,83
VALOR BDI (20.81%):	35,34
VALOR COM BDI:	205,17
VALOR TOTAL:	2.547,45
TOTAL OUTROS:	195,75
VALOR BDI TOTAL:	530,10
VALOR TOTAL COM BDI:	3.077,55
TOTAL GERAL:	3.077,55

CPU2528 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS -4,30 X 2,30M (MÊS)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	0,48000000	R$ 10,34	R$ 4,96
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,12000000	R$ 6,63	R$ 67,10
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,42100000	R$ 8,84	R$ 3,72
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,68000000	R$ 8,83	R$ 14,83
00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,94900000	R$ 2,21	R$ 10,94
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,26000000	R$ 10,10	R$ 63,23
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	0,84000000	R$ 17,22	R$ 14,46
					TOTAL Material:	R$ 179,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,26375000	R$ 24,61	R$ 252,59
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,15615000	R$ 30,15	R$ 215,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,09505000	R$ 23,56	R$ 261,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 729,75

VALOR:	908,99
VALOR SEM ENCARGOS:	642,37
VALOR ENCARGOS (115.10%):	266,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	908,99
VALOR UNITÁRIO:	908,99
VALOR BDI (20.81%):	189,16
VALOR COM BDI:	1.098,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CML	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	161,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,88%	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	74,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — 6989 — CEARÁ

VALOR TOTAL:	12.725,86
TOTAL OUTROS:	3.248,42
VALOR BDI TOTAL:	2.648,24
VALOR TOTAL COM BDI:	15.374,10
TOTAL GERAL:	15.374,10

CPU2529 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	0,48000000	R$ 10,34	R$ 4,96
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,12000000	R$ 6,63	R$ 67,10
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,42100000	R$ 8,84	R$ 3,72
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,68000000	R$ 8,83	R$ 14,83
00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,94900000	R$ 2,21	R$ 10,94
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,26000000	R$ 10,10	R$ 63,23
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	0,84000000	R$ 17,22	R$ 14,46
					TOTAL Material:	R$ 179,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,26375000	R$ 24,61	R$ 252,59
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,15615000	R$ 30,15	R$ 215,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,09505000	R$ 23,56	R$ 261,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 729,75

VALOR:	908,99
VALOR SEM ENCARGOS:	642,37
VALOR ENCARGOS (115.10%):	266,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	908,99
VALOR UNITÁRIO:	908,99
VALOR BDI (20.81%):	189,16
VALOR COM BDI:	1.098,15
VALOR TOTAL:	11.816,87
TOTAL OUTROS:	3.016,39
VALOR BDI TOTAL:	2.459,08
VALOR TOTAL COM BDI:	14.275,95
TOTAL GERAL:	14.275,95

CPU2530 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU META (M³)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	151,35%	(illegible)
IOPES	2025/06	67,27%	
ORSE	2025/08	71,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	76,79%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE — DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO — FOLHA Nº 6990 — RUBRICA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51000000	R$ 23,56	R$ 12,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 12,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.05.000.020358	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³	SP Obras	M3	1,00000000	R$ 97,99	R$ 97,99
					TOTAL Serviço:	R$ 97,99

VALOR:	110,01
VALOR SEM ENCARGOS:	105,81
VALOR ENCARGOS (115.10%):	4,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	110,01
VALOR UNITÁRIO:	110,01
VALOR BDI (20.81%):	22,89
VALOR COM BDI:	132,90
VALOR TOTAL:	15.401,40
TOTAL OUTROS:	14.306,60
VALOR BDI TOTAL:	3.204,60
VALOR TOTAL COM BDI:	18.606,00
TOTAL GERAL:	18.606,00

CPU2531 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,35950000	R$ 24,61	R$ 378,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,79000000	R$ 25,22	R$ 1.230,48
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,35950000	R$ 29,16	R$ 447,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,39500000	R$ 30,96	R$ 755,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,16660000	R$ 29,86	R$ 512,59
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,42130000	R$ 29,36	R$ 159,17
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,74530000	R$ 32,25	R$ 378,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	85,77690000	R$ 23,56	R$ 2.020,90
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,84260000	R$ 25,13	R$ 272,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6.155,55

VALOR:	6.155,55
VALOR SEM ENCARGOS:	3.901,71
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2.253,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	6.155,55
VALOR UNITÁRIO:	6.155,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026

BDI 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
GOINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	181,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	69,32%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2025/07 - Central SEM	116,73%	73,93%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - Fls. 6991

VALOR BDI (20.81%):	1.280,97
VALOR COM BDI:	7.436,52
VALOR TOTAL:	6.155,55
TOTAL OUTROS:	1.946,84
VALOR BDI TOTAL:	1.280,97
VALOR TOTAL COM BDI:	7.436,52
TOTAL GERAL:	7.436,52

CPU1926 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE LARGURA E 2,0M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (M2XMÊS)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	M2XME	1,00000000	R$ 19,42	R$ 19,42
					TOTAL Equipamento:	R$ 19,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	M2	0,41600000	R$ 17,13	R$ 7,13
					TOTAL Serviço:	R$ 7,13

VALOR:	26,55
VALOR SEM ENCARGOS:	23,80
VALOR ENCARGOS (115.10%):	2,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	26,55
VALOR UNITÁRIO:	26,55
VALOR BDI (20.81%):	5,53
VALOR COM BDI:	32,08
VALOR TOTAL:	7.258,77
TOTAL OUTROS:	549,53
VALOR BDI TOTAL:	1.511,90
VALOR TOTAL COM BDI:	8.770,67
TOTAL GERAL:	8.770,67

CPU2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS (M³)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008823	ENSAIO-ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES CONCRET	Composições	UN	1,00000000	R$ 18,00	R$ 18,00
					TOTAL Material:	R$ 18,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03315000	R$ 29,02	R$ 0,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) - PORTE I
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N2 1901.01/2026-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE SALITRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 03/02/2026 — BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2025/08		
SEINFRA CIVIL	T316 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	135,15%	135,57%
IOPES	2025/06	157,27%	
ORSE	2025/08	111,36%	71,69%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SETOP	2026/07 - Central SEM	116,79%	73,95%
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	HORISTA
SP Obras	189 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 6992

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,96

VALOR:	18,96
VALOR SEM ENCARGOS:	18,50
VALOR ENCARGOS (115.10%):	0,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	18,96
VALOR UNITÁRIO:	18,96
VALOR BDI (20.81%):	3,95
VALOR COM BDI:	22,91
VALOR TOTAL:	1.029,53
TOTAL OUTROS:	5,43
VALOR BDI TOTAL:	214,48
VALOR TOTAL COM BDI:	1.244,01
TOTAL GERAL:	1.244,01

CPU2284 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R$ 0,56	R$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R$ 1,45	R$ 0,14
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 320,33	R$ 353,32
					TOTAL Material:	R$ 353,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R$ 30,15	R$ 5,74
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R$ 30,58	R$ 5,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14325000	R$ 23,56	R$ 26,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 38,49

VALOR:	392,02
VALOR SEM ENCARGOS:	378,11
VALOR ENCARGOS (115.10%):	13,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	392,02
VALOR UNITÁRIO:	392,02
VALOR BDI (20,81%):	81,58
VALOR COM BDI:	473,60