

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA URBANA
SEDE - MILHÃ - CEARÁ
ORÇAMENTO BÁSICO

BDI UTILIZADO: 19,94%

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI MAIO/2024
SEM DESONERAÇÃO; SEINFRA 28

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
1.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					7.162,00	4,36%
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	59,71	71,62	7.162,00	4,36%
2.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					11.454,18	6,97%
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	187,01	224,30	2.691,60	1,64%
2.2	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.458,00	5,01	6,01	8.762,58	5,33%
3.0	-	-	RUA AURELINO PINHEIRO ROSA - VISTA ALEGRE					29.420,00	17,91%
3.1	-	-	PAVIMENTAÇÃO					23.910,09	14,55%
3.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	417,12	0,30	0,36	150,16	0,09%
3.1.2	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	417,12	2,97	3,56	1.484,95	0,90%
3.1.3	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	368,73	50,37	60,41	22.274,98	13,56%
3.2	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL					4.838,82	2,95%
3.2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	99,23	30,48	36,56	3.627,85	2,21%
3.2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,74	59,36	71,20	123,89	0,08%
3.2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,74	520,89	624,76	1.087,08	0,66%
3.3	-	-	SERVIÇOS FINAIS					671,09	0,41%
3.3.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	368,73	1,52	1,82	671,09	0,41%
4.0	-	-	RUA S.D.O 06 -SEDE					107.497,24	65,43%
4.1	-	-	PAVIMENTAÇÃO					82.667,23	50,32%
4.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.509,73	0,30	0,36	543,50	0,33%
4.1.2	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.509,73	2,97	3,56	5.374,64	3,27%
4.1.3	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.270,47	50,37	60,41	76.749,09	46,71%
4.2	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL					22.517,75	13,71%
4.2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	461,91	30,48	36,56	16.887,43	10,28%
4.2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,09	59,36	71,20	576,01	0,35%
4.2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,09	520,89	624,76	5.054,31	3,08%
4.3	-	-	SERVIÇOS FINAIS					2.312,26	1,41%
4.3.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.270,47	1,52	1,82	2.312,26	1,41%
5.0	-	-	DESMOBILIZAÇÃO					8.762,58	5,33%
5.1	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.458,00	5,01	6,01	8.762,58	5,33%

TOTAL GERAL 164.296,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA URBANA
SEDE - MILHÃ - CEARÁ
ORÇAMENTO BÁSICO

BDI UTILIZADO: 19,94%

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI MAIO/2024
SEM DESONERAÇÃO; SEINFRA 28

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
------	--------	--------	----------	-------	--------	-------------	-----------------------	-------	------------

O orçamento importa o valor de : cento e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA URBANA
SEDE - MILHÃ - CEARÁ
ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	TABELAS UTILIZADAS: SINAPI MAIO/2024 SEM DESONERAÇÃO; SEINFRA 28			TABELAS UTILIZADAS: SINAPI MAIO/2024 COM DESONERAÇÃO; SEINFRA 28.1		
						PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO
1.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					7.162,00			6.618,00
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	59,71	71,62	7.162,00	52,27	66,18	6.618,00
2.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					11.454,18			11.957,58
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	187,01	224,30	2.691,60	183,41	232,23	2.786,76
2.2	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.458,00	5,01	6,01	8.762,58	4,97	6,29	9.170,82
3.0	-	-	RUA AURELINO PINHEIRO ROSA - VISTA ALEGRE					29.420,00			29.744,35
3.1	-	-	PAVIMENTAÇÃO					23.910,09			24.243,10
3.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	417,12	0,30	0,36	150,16	0,28	0,35	145,99
3.1.2	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	417,12	2,97	3,56	1.484,95	2,90	3,67	1.530,83
3.1.3	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	368,73	50,37	60,41	22.274,98	48,33	61,20	22.566,28
3.2	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL					4.838,82			4.855,97
3.2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	99,23	30,48	36,56	3.627,85	28,88	36,57	3.628,84
3.2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,74	59,36	71,20	123,89	54,09	68,49	119,17
3.2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,74	520,89	624,76	1.087,08	502,89	636,76	1.107,96
3.3	-	-	SERVIÇOS FINAIS					671,09			645,28
3.3.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	368,73	1,52	1,82	671,09	1,38	1,75	645,28
4.0	-	-	RUA S.D.O 06 -SEDE					107.497,24			108.642,72
4.1	-	-	PAVIMENTAÇÃO					82.667,23			83.821,88
4.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.509,73	0,30	0,36	543,50	0,28	0,35	528,41
4.1.2	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.509,73	2,97	3,56	5.374,64	2,90	3,67	5.540,71
4.1.3	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.270,47	50,37	60,41	76.749,09	48,33	61,20	77.752,76
4.2	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL					22.517,75			22.597,52
4.2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	461,91	30,48	36,56	16.887,43	28,88	36,57	16.892,05
4.2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,09	59,36	71,20	576,01	54,09	68,49	554,08
4.2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,09	520,89	624,76	5.054,31	502,89	636,76	5.151,39
4.3	-	-	SERVIÇOS FINAIS					2.312,26			2.223,32
4.3.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.270,47	1,52	1,82	2.312,26	1,38	1,75	2.223,32
5.0	-	-	DESMOBILIZAÇÃO					8.762,58			9.170,82
5.1	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.458,00	5,01	6,01	8.762,58	4,97	6,29	9.170,82
TOTAL GERAL								164.296,00			166.133,47