



OBJETO:
REFORMA DA CRECHE MARIA DELITE MENEZES TEIXEIRA II
LOCAL DA OBRA (BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA FRANCISCO ARTUR MOREIRA, 1011, FATIMA I 63703-125, CRATEÚS-CE
TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO/SINAPI ABR 2025 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS:
SEINFRA 84,44% / SINAPI 92,17%
BDI APLICADO:
28,44%
DATA BASE:
abr-25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	TOTAL DO ITEM	%	TOTAL ACUMULADO
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	2.500,31	122.665,21	6,096%	6,10%
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	1.629,59	107.031,47	5,319%	11,41%
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	1.457,73	97.711,64	4,856%	16,27%
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	522,05	82.849,12	4,117%	20,39%
COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	1,00	81.183,74	4,034%	24,42%
C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P. TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS, TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS /	M2	452,35	78.736,04	3,913%	28,34%
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ ROLO	M2	1.833,55	72.150,20	3,586%	31,92%
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	884,30	70.876,32	3,522%	35,44%
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P. PAREDE	M2	619,22	69.303,10	3,444%	38,89%
90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	38,00	68.283,34	3,393%	42,28%
C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P. PAREDE	M2	394,57	53.906,15	2,679%	44,96%
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	464,98	37.612,23	1,869%	46,83%
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	1.260,95	34.121,25	1,696%	48,52%
C2429	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	M2	213,08	32.160,16	1,598%	50,12%
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	221,07	31.173,64	1,549%	51,67%
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2.003,50	30.773,75	1,529%	53,20%
C3273	CONCRETO P. VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	M3	49,43	30.438,39	1,513%	54,71%
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M2	2.223,23	29.813,51	1,482%	56,20%
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P. PAREDE	M2	200,34	27.851,27	1,384%	57,58%
C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP.=20 mm P. TETO	M2	497,10	26.584,91	1,321%	58,90%
COMP. 05	LUMINÁRIA ALETADA DE SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE LED DE 20.18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	138,00	26.327,64	1,308%	60,21%
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	150,29	26.264,68	1,305%	61,51%
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	29,52	24.269,58	1,206%	62,72%
C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	65,00	23.719,80	1,179%	63,90%
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	58,12	23.286,94	1,157%	65,06%
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	770,50	22.614,18	1,124%	66,18%
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	381,50	22.481,80	1,117%	67,30%
C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	58,12	18.975,02	0,943%	68,24%
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	261,00	17.635,77	0,876%	69,12%
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	258,28	17.157,54	0,853%	69,97%
C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	27,53	16.704,65	0,830%	70,80%
100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	22,00	16.665,88	0,828%	71,63%
C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	28,00	16.657,48	0,828%	72,46%
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1.140,73	16.551,99	0,823%	73,28%
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	221,07	15.778,05	0,784%	74,06%
COMP. 03	EXECUÇÃO DE COBERTA EM ESTEIRA DE BAMBU	M2	76,32	15.092,28	0,750%	74,81%
C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	144,12	12.764,72	0,634%	75,45%
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	120,91	12.041,43	0,598%	76,04%
C0328	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	87,72	11.770,27	0,585%	76,63%
105056	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M, AF. 03/2024	M	34,00	11.691,24	0,581%	77,21%
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	33,14	11.427,10	0,568%	77,78%



C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	18,00	11.261,88	0,560%	
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	619,22	11.251,22	0,559%	78,50%
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	1.212,60	11.168,04	0,555%	79,45%
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	152,36	10.872,41	0,540%	79,99%
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	655,08	10.867,78	0,540%	80,53%
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	695,97	10.808,40	0,537%	81,07%
C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO	UN	14,00	10.389,54	0,516%	81,59%
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023	M2	1.833,55	10.249,55	0,509%	82,10%
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	25,00	10.146,50	0,504%	82,60%
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	973,00	9.224,04	0,458%	83,06%
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	187,60	9.203,66	0,457%	83,52%
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	8,00	8.824,64	0,439%	83,95%
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	13,03	8.785,87	0,437%	84,39%
C4727	CERCA GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 3 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,65	8.391,76	0,417%	84,81%
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	868,48	8.276,62	0,411%	85,22%
C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP= 2,50cm	M2	146,50	8.124,89	0,404%	85,62%
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UN	9,00	7.647,21	0,380%	86,00%
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	M2	197,85	7.544,02	0,375%	86,38%
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	181,78	7.511,15	0,373%	86,75%
C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	9,56	7.469,70	0,371%	87,12%
96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	M	59,60	7.057,83	0,351%	87,47%
C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM²	M	385,40	6.759,92	0,336%	87,81%
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	38,33	6.728,06	0,334%	88,14%
C4738	RECUPERAÇÃO DE CONCRETO, C/ REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP=60MM	M2	9,45	6.678,50	0,332%	88,48%
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	181,78	6.625,88	0,329%	88,80%
C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	162,07	6.265,62	0,311%	89,12%
C0869	CORDOALHA COBRE NU 35MM² E ISOLADORES P/ PARA-RAIO	M	78,38	6.134,80	0,305%	89,42%
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	205,00	6.129,50	0,305%	89,73%
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PISO	M2	41,47	5.492,70	0,273%	90,00%
C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	131,66	5.448,09	0,271%	90,27%
90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	4,00	5.333,12	0,265%	90,53%
99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	5.329,12	0,265%	90,80%
C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	7,30	5.308,20	0,264%	91,06%
C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	8,00	4.486,56	0,223%	91,29%
102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF 01/2021	M2	104,59	4.212,89	0,209%	91,49%
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	81,49	4.205,70	0,209%	91,70%
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	4.177,74	0,208%	91,91%
C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	M	87,32	4.177,39	0,208%	92,12%
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	186,20	3.993,99	0,198%	92,32%
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	56,62	3.933,39	0,195%	92,51%
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO CERÂMICO-FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	4,50	3.834,09	0,191%	92,70%
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	108,20	3.796,74	0,189%	92,89%
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	162,90	3.766,25	0,187%	93,08%
C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	205,95	3.684,45	0,183%	93,26%
C0805	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	19,44	3.569,18	0,177%	93,44%
C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	3,00	3.481,92	0,173%	93,61%
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	16,29	3.328,37	0,165%	93,78%



C4828	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA	M2	26,00	3.262,74	0,162%	
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	84,80	3.224,10	0,160%	94,10%
C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	36,40	3.146,78	0,156%	94,26%
93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO MACIÇO. AF 03/2024	M	89,09	3.113,70	0,155%	94,41%
C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0.05M	M2	30,16	3.102,56	0,154%	94,57%
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	169,12	3.040,79	0,151%	94,72%
C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	91,61	3.008,47	0,150%	94,87%
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	2.964,69	0,147%	95,01%
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	48,37	2.759,51	0,137%	95,15%
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,18	2.736,16	0,136%	95,29%
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	55,00	2.645,50	0,131%	95,42%
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	7,57	2.638,67	0,131%	95,55%
C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	8,65	2.597,94	0,129%	95,68%
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (TOTEM)	M	10,00	2.516,10	0,125%	95,80%
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	200,34	2.478,21	0,123%	95,93%
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	12,00	2.468,16	0,123%	96,05%
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	2.445,92	0,122%	96,17%
C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	M2	253,13	2.364,23	0,117%	96,29%
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	2.355,70	0,117%	96,41%
97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	102,38	2.299,45	0,114%	96,52%
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	205,20	2.285,93	0,114%	96,63%
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	68,88	2.180,05	0,108%	96,74%
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60	M2	50,44	2.032,73	0,101%	96,84%
C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	5,00	1.998,15	0,099%	96,94%
C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	3,47	1.996,01	0,099%	97,04%
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	87,60	1.969,25	0,098%	97,14%
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	10,80	1.839,46	0,091%	97,23%
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	31,00	1.737,24	0,086%	97,32%
C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	159,34	1.666,70	0,083%	97,40%
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	74,00	1.665,00	0,083%	97,48%
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,58	1.655,46	0,082%	97,56%
C0365	BANQUETA, MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	42,80	1.587,45	0,079%	97,64%
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	68,88	1.574,59	0,078%	97,72%
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	37,52	1.512,05	0,075%	97,80%
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	29,60	1.453,36	0,072%	97,87%
C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	79,00	1.433,06	0,071%	97,94%
C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	25,00	1.429,50	0,071%	98,01%
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	155,63	1.428,68	0,071%	98,08%
C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	115,46	1.398,22	0,069%	98,15%
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	31,00	1.364,00	0,068%	98,22%
C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	6,00	1.274,70	0,063%	98,28%
C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	2,00	1.138,08	0,057%	98,34%
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	19,20	1.039,10	0,052%	98,39%
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	32,85	1.013,75	0,050%	98,44%
C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm	M2	3,33	1.008,62	0,050%	98,49%
C2460	ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	5,40	1.007,15	0,050%	98,54%
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	6,00	987,18	0,049%	98,59%
COMP. 04	CALHA DE CONCRETO 80 CM	M	21,20	975,41	0,048%	98,64%
C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	1,62	942,71	0,047%	98,69%
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUILO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	765,24	0,038%	98,72%
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC.ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,96	722,15	0,036%	98,76%
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	10,00	709,90	0,035%	98,80%
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	687,56	0,034%	98,83%
C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	21,20	634,09	0,032%	98,86%
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGOS	M2	13,86	622,04	0,031%	98,89%
C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	7,20	612,72	0,030%	98,92%
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	23,00	608,58	0,030%	98,95%
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	4,80	587,18	0,029%	98,98%
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	48,37	573,67	0,029%	99,01%
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	4,00	569,24	0,028%	99,04%



C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	50,00	568,50	0,028%	99,07%
C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	4,00	557,48	0,028%	99,07%
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES D= 15 A 25mm (1 1/2" A 1")	M	60,00	548,40	0,027%	99,15%
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,00	544,41	0,027%	99,18%
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	32,43	540,93	0,027%	99,20%
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	8,00	533,20	0,026%	99,23%
C1545	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 2" (60mm)	UN	8,00	527,76	0,026%	99,25%
104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	3,00	513,12	0,025%	99,28%
C4622	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	7,00	501,06	0,025%	99,30%
C2356	TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D= 100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	8,00	499,76	0,025%	99,33%
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	5,00	499,50	0,024%	99,35%
C4006	REDE DE GAS P/ COZINHA (FORN. MONTAGEM)	M	15,20	492,02	0,024%	99,38%
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	490,85	0,024%	99,40%
C0516	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO (TOTE)M	UN	6,00	475,20	0,022%	99,42%
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8,00	453,76	0,022%	99,45%
C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/ CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	UN	8,00	438,16	0,022%	99,47%
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	6,00	432,72	0,021%	99,49%
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	23,00	425,50	0,021%	99,51%
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1 1/2" A 1")	M	60,00	425,40	0,020%	99,53%
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	33,60	411,26	0,020%	99,55%
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D= 40mm (1 1/2")	UN	20,00	406,60	0,019%	99,57%
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	23,00	390,54	0,019%	99,59%
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D= 40mm (1 1/2")	M	16,20	373,90	0,018%	99,61%
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D= 100mm (4")	UN	8,00	370,24	0,017%	99,62%
C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	5,00	347,50	0,017%	99,64%
104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	2,00	333,96	0,016%	99,66%
C1527	JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA. D= 32mm X 1"	UN	13,00	329,55	0,016%	99,67%
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	17,70	323,73	0,015%	99,69%
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00	309,20	0,015%	99,70%
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	6,00	306,24	0,014%	99,72%
C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	2,00	284,50	0,014%	99,73%
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	276,24	0,013%	99,74%
C1526	JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA. D= 25mm X 3/4"	UN	17,00	255,68	0,012%	99,76%
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/ CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	9,00	239,40	0,011%	99,77%
COMP. 02	RALO DE FERRO FUNDIDO SEMIESFÉRICO ABACAXI 200MM	UN	2,00	219,76	0,011%	99,78%
C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm (3")	UN	6,00	213,30	0,010%	99,79%
C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	UN	3,00	210,30	0,010%	99,80%
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	6,00	201,90	0,010%	99,81%
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	199,96	0,009%	99,82%
C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	2,00	191,82	0,009%	99,83%
C2411	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 75X50MM PARA AGUA FRIA	UN	2,00	185,44	0,008%	99,83%
C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	3,00	169,95	0,008%	99,84%
C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	0,72	167,97	0,008%	99,85%
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	158,76	0,008%	99,86%
102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	27,00	150,93	0,007%	99,87%
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	2,00	143,78	0,007%	99,87%
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,90	139,76	0,007%	99,88%
C1727	LUVA PVC SOLD. AZUL C/ ROSCA MET. D= 25mm X 3/4"	UN	9,00	133,65	0,006%	99,89%
C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	4,00	129,40	0,006%	99,90%
C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/ CX. D'ÁGUA 32mm (1")	UN	4,00	127,84	0,006%	99,91%
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm (1 1/4")	UN	5,00	126,20	0,006%	99,92%
C2385	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	UN	2,00	126,02	0,006%	99,92%
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,90	123,68	0,005%	99,93%
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	4,00	123,68	0,005%	99,93%
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	8,90	123,60	0,005%	99,94%
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,00	122,92	0,005%	99,94%
C2363	TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D= 75mm (3")-JUNTAS SOLD.	UN	2,00	106,30	0,005%	99,95%
C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	8,90	104,72	0,005%	99,95%
C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	100,62	0,004%	99,96%
C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 3/4" (25mm)	UN	6,00	96,48	0,004%	99,96%
C1692	LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 32X15mm. A 50X40mm	UN	2,00	95,92	0,004%	99,96%
C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	9,45	89,59	0,004%	99,96%
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	73,96	0,004%	99,96%

C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	72,02	0,004%	99,97%
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	1,00	71,93	0,004%	99,97%
C4823	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM	UN	2,00	71,36	0,004%	99,97%
C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	6,00	65,76	0,003%	99,98%
C0501	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	UN	2,00	63,58	0,003%	99,98%
C2359	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	2,00	61,04	0,003%	99,98%
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	1,80	57,29	0,003%	99,99%
97599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	2,00	48,84	0,002%	99,99%
101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA. 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	UN	1,00	46,56	0,002%	99,99%
C1738	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1 2"	UN	4,00	45,76	0,002%	99,99%
C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	161,64	45,26	0,002%	99,99%
C0678	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD.	UN	2,00	44,92	0,002%	100,00%
C2408	TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL DE 50X25MM PARA AGUA FRIA	UN	1,00	34,17	0,002%	100,00%
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	2,00	28,72	0,001%	100,00%
C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSÃO. 3 DEMÃOS	M2	0,00	0,00	0,000%	100,00%
TOTAL				2.012.259,39		

CRATEÚS - CE, JUNHO 2025



FRANCISCO
IGOR SIQUEIRA
EVANGELISTA:0
6556026310

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
IGOR SIQUEIRA
EVANGELISTA:0655602-
6310