

OBRA:						
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-CE						
LOCAL:						
AV. JOÃO TAUMATURGO DIAS, S/N, CENTRO, PIRES FERREIRA-CE						
CONTRATADO:						
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME / CNPJ: 04.493.726/0001-70						
ORÇAMENTO BÁSICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PR UNIT	PR. TOTAL	
1.0	COBERTURA				R\$	381,69
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	26,13	14,61	R\$	381,69
2.0	PISOS E REVESTIMENTOS				R\$	4.398,41
2.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	26,13	45,88	R\$	1.198,62
2.2	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M3	26,13	122,48	R\$	3.199,79
3.0	PINTURA				R\$	4.113,00
2.3	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	180,00	22,85	R\$	4.113,00
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS				R\$	7.671,00
4.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	150,00	51,14	R\$	7.671,00
TOTAL GERAL C/ VALORES SEINFRA 28.1					R\$	16.564,09
BDI (24,53%)					R\$	4.063,17
TOTAL GLOBAL COM BDI INCLUSO					R\$	20.627,26
PIRES FERREIRA-CE, OUTUBRO de 2024						
Antonio Marques da Costa						

Antonia Juliana de Abreu F. Jorge
Antonia Juliana de Abreu F. Jorge
Engenheira Civil
CREA/CE: 335578

OBRA : MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-CE LOCAL: AV JOÃO TAUMATURGO DIAS S/N CENTRO PIRES FERREIRA-CE CONTRATADO: ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME / CNPJ 04 493 726/0001-70									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENS.				QUANT.	UND	LOCAL	
		comprimento	altura	largura	unidade				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	10.45		2.50		26.13	M2	SUBSTITUIÇÃO	
2.0	PISOS E REVESTIMENTOS								
2.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	10.45		2.50		26.13	M2	ACESSO PRINCIPAL	
2.2	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	10.45		2.50		26.13	M2	ACESSO PRINCIPAL	
3.0	PINTURA								
3.1	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO TIPO "NOVACOR"					180.00	M2		
		60.00		3.00		180.00			
4.0	COBERTURA								
4.1	RE TELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	15.00		10.00		150.00	M2		

Antonia Juliana de Abreu F. Jorge
Antonia Juliana de Abreu F. Jorge
Engenheira Civil
CREA/CE: 335578

OBRA:

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-CE

LOCAL:

AV JOÃO TAUMATURGO DIAS, S/N. CENTRO, PIRES FERREIRA-CE

CONTRATADO:

ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME / CNPJ: 04.493.726/0001-70

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,53%

PIRES FERREIRA-CE, OUTUBRO DE 2024

Antonio Marques da Costa

Antonia Juliana de Abreu F. Jorge

Antonia Juliana de Abreu F. Jorge

Engenheira Civil

CREA/CE: 335578