

MEMORIAL DESCRITIVO

Sumário

1	APRESENTAÇÃO	2
2	LIMPEZA DO TERRENO	3
3	GALPÕES de compostagem	3
3.1	FECHAMENTOS DO GALPÃO.....	3
3.1.1	Fechamento com Tela Têxtil.....	3
4	CERCAMENTO	4

1 APRESENTAÇÃO

Este documento é parte integrante do projeto da Reparo nas CMRs de Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, elaborado pela CONVALE – Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe Unidade II

O projeto é composto pelo presente documento (Memorial Descritivo), pela Planilha Orçamentária, Quantitativos, Cronograma Físico Financeiro, Composições Unitárias e as Peças Gráficas.

É imprescindível que todos os documentos e desenhos citados sejam consultados e considerados em seu conjunto na implantação da unidade.

2 LIMPEZA DO TERRENO

A área de implantação da Central Municipal de Resíduos deverá ser limpa, com remoção de vegetação baixa, arbustos, etc., deixando o solo exposto, sem presença de matéria orgânica, resíduos, rochas e outros materiais.

O material resultante da limpeza, composto pela camada superficial de solo misturada a vegetação, deverá ser armazenado para uso futuro, a critério da contratante.

3 GALPÕES DE COMPOSTAGEM

3.1 FECHAMENTOS DO GALPÃO

3.1.1 Fechamento com Tela Têxtil

A superfície lateral do galpão que não for composta pelos portões e pelo Jardim Vertical, será em tela têxtil, tipo Sombrite.

A fixação do Sombrite será em cantoneiras 1" x 1" ($e=3,18\text{mm}=1/8"$) posicionadas atrás da estrutura de cobertura, de forma a permitir a fixação do sombrite com abraçadeiras plásticas sem que estes elementos sejam visíveis do lado de fora do galpão.

Os painéis de Sombrite serão de dois tipos.

O revestimento da parte inferior terá 2,00 m de altura, tipo Sombrite 80% na cor Verde, estruturado por costuras e faixas têxteis de reforço nas extremidades, que garantam a qualidade e estabilidade do fechamento.

O revestimento da parte superior terá 3,00 m de altura, tipo Sombrite 30% na cor Vermelho Escuro, estruturado por costuras e faixas têxteis de reforço nas extremidades, que garantam a qualidade e estabilidade do fechamento.

O trecho acima do portão deverá ser fechado com Sombrite 30%, conforme detalhe apresentado nos desenhos do projeto.

4 CERCAMENTO

O terreno deverá ser fechado, na maior parte de seu perímetro, com cerca de mourões de concreto, reto, $h=2,20$ m, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 6 fios de arame liso galvanizado BWG nº 14. Deverão ser colocados enrijecedores nos cantos das cercas com estacas de concreto na diagonal.

Os mourões serão fixados ao solo com concreto a 0,50 m de profundidade. Todos os mourões deverão ser pintados com duas demãos de tinta látex PVA branco.

As divisórias deverão ser com cerca de mourões, reto, $h=2,00$ m, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com tela de arame galvanizado.