



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
LOCAL: ESTRADA QUE A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE TAPIUARA, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ



FONTE DE PREÇOS UTILIZADAS: SINCRON DE ABRIL DE 2025 E SINAPI DE JUNHO DE 2025							DATA BASE:	BDI:	BDI DIF.:
								23,58%	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (C/BDI)	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								93.086,47
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								93.086,47
1.1.1	PRÓPRIA	COMP. 01	Administração da obra	UNIDADE	1,00	75.324,87	23,58%	93.086,47	93.086,47
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								27.837,70
2.1	PLACA DA OBRA								6.940,56
2.1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	M2	12,00	468,02	23,58%	578,38	6.940,56
2.2	CANTEIRO DE OBRAS								20.897,14
2.2.1	PRÓPRIA	CP 02	Mobilização de equipamentos	UND	1,00	8.454,90	23,58%	10.448,57	10.448,57
2.2.2	PRÓPRIA	CP 03	Desmobilização de equipamentos	UND	1,00	8.454,90	23,58%	10.448,57	10.448,57
3	OBRAS DE DRENAGEM								243.746,95
3.1	OBRAS D'ARTE CORRENTE								243.746,95
3.1.1	SICRO DNIT	804121	Boca de BSTC D=1,00m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais-alas retas	UN	2,00	2.073,32	23,58%	2.562,21	5.124,42
3.1.2	SICRO DNIT	804233	Boca de BDTC D=1,00m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais-alas retas	UN	8,00	2.487,45	23,58%	3.073,99	24.591,92
3.1.3	SICRO DNIT	804317	Boca de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais - alas retas	UN	6,00	3.018,19	23,58%	3.729,88	22.379,28
3.1.4	SICRO DNIT	804041	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	9,00	980,54	23,58%	1.211,75	10.905,75
3.1.5	SICRO DNIT	804193	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	36,00	1.894,35	23,58%	2.341,04	84.277,44
3.1.6	SICRO DNIT	804297	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	27,00	2.808,17	23,58%	3.470,34	93.699,18
3.1.7	SICRO DNIT	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (Tubos de concreto)	TKM	2.051,08	1,09	23,58%	1,35	2.768,96
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								744.001,33
4.1	TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL								744.001,33
4.1.1	SICRO DNIT	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14m³ - rodovia em leito natural	TKM	641.380,46	0,94	23,58%	1,16	744.001,33
5	PAVIMENTAÇÃO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)								835.556,74
5.1	REGULARIZAÇÃO DA VIA EXISTENTE								768.020,74
5.1.1	SICRO DNIT	4915598	Reconformação da plataforma	M2	144.101,52	0,10	23,58%	0,12	17.292,18
5.1.2	SICRO DNIT	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	M3	43.774,26	13,88	23,58%	17,15	750.728,56
6	JAZIDAS								67.536,00
6.1	SICRO DNIT	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	36.000,00	R\$ 0,54	23,58%	0,67	24.120,00
6.2	SICRO DNIT	5502966	Expurgo de jazida	M3	10.800,00	R\$ 3,25	23,58%	4,02	43.416,00
VALOR TOTAL:									1.944.229,19

Quixadá, junho de 2025

WARNEY
PEREIRA
RABELO:995787
78368

Assinado de forma
digital por WARNEY
PEREIRA
RABELO:9957877836
8