



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Sr. Agente de contratação do Município de Ubajara/CE.
REF: Concorrência nº 01.041/2026-CE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDO NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no termo de referência e seus anexos.

1. Identificação da participante:

- **Razão Social:** ECOMILL SERVIÇOS LTDA
- **CNPJ:** 11.952.190/0001-63
- **Endereço:** Avenida John Sanford, nº 2297, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes, CEP: 62.031-305, Sobral/CE
- **Celular e e-mail:** (85) 9.8981-8899 / ecomillservicos@hotmail.com
- **Dados Bancários:** Banco do Brasil, AG:0085-x, C/C:49.734-7

2. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

3. Formação da Proposta

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCONTO	VALOR GLOBAL COM DESCONTO
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDO NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	24,98 %	R\$1.602.857,05
Desconto por extenso: Vinte e Quatro Virgula Noventa e Oito Porcento			
Valor por extenso: Um Milhão Seiscentos e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos			

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Renan Claudino Melo**, portador do **CPF nº 027.764.853-01**.

DECLARAÇÕES

- Declaro que estamos cientes e concordamos com as condições no edital e seus anexos, bem como que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos



de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos e habilitação definidos no instrumento convocatório.

- Declaro que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854/99, e ao inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declaro que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- Declaro que a apresentação na proposta implica na obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- Declaro que atendemos aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Declaro, sob as penalidades cabíveis, que a não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a administração pública e que inexistente fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.
- Declaro, que concordamos com todas as normas determinadas no edital.
- Declaro, que inexistente vínculo empregatício com o Município de Ubajara do sócio e proprietário da empresa.
- Declaro, o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709/2018.
- Declaro o cumprimento das disposições contidas na proposta, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades



adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

- Declaro que tomamos conhecimento de todas as informações condições e peculiaridades da contratação para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Sobral/CE - 07 de julho de 2026.

RENAN
CLAUDINO
MELO:02776485
301

Assinado de forma
digital por RENAN
CLAUDINO
MELO:02776485301
Dados: 2026.07.07
11:39:33 -03'00'

Renan Claudino Melo
CPF: 027.764.853-01
Representante Legal

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211
079387

Assinado de forma
digital por JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
Dados: 2026.07.07
11:44:40 -03'00'

José Teixeira Peixoto Júnior
Registro: 0600284956
Engenheiro Civil

PATRICIA MAIARA
SOUSA
FREITAS:0628157
4362

Assinado de forma digital
por PATRICIA MAIARA
SOUSA
FREITAS:06281574362
Dados: 2026.07.07
11:48:43 -03'00'

Patricia Maiara Sousa Freitas
Registro: 0617740445
Engenheira Civil

AOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.043/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM RESONÂNCIA), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%


Planilha Orçamentária									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS			1,00	96.308,84	21.251,39	117.560,23	117.560,23
1.1		CANTEIRO DE OBRAS			1,00	35.498,55	7.830,64	43.329,19	43.329,19
1.1.1	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA / 28.1	MÊS	10,00	588,42	129,86	718,28	7.182,80
1.1.2	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	419,46	92,57	512,03	512,03
1.1.3	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	98,08	21,64	119,72	119,72
1.1.4	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITO, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	UN	1,00	1.477,17	326,01	1.803,18	1.803,18
1.1.5	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	SINAPI	M2	6,00	367,14	81,07	448,16	2.688,96
1.1.6	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI/ ABR 2026	M3	100,00	7,46	1,64	9,10	910,00
1.1.7	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	330,00	74,76	16,49	91,25	30.112,50
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			1,00	46.254,24	10.208,30	56.462,54	56.462,54
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00	23.127,12	5.104,15	28.231,27	56.462,54
1.3		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			1,00	5.970,55	1.317,70	7.288,25	7.288,25
1.3.1	CPU2531	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	5.970,55	1.317,70	7.288,25	7.288,25
1.4		EQUIPAMENTOS DE APOIO			1,00	8.585,50	1.894,75	10.480,25	10.480,25
1.4.1	CPU1976	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	PRÓPRIA	M2xMÊS	275,00	31,22	6,89	38,11	10.480,25
2.0		FUNDAÇÃO			1,00	123.044,31	27.132,44	150.176,75	150.176,75
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	125,00	50,76	11,20	61,96	7.745,00
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	203,88	10,41	2,29	12,70	2.589,27
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_08/2024	SINAPI	M3	23,34	69,74	15,39	85,13	1.987,10
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	36,19	143,13	31,58	174,71	6.322,05
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COBOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	392,10	64,80	14,30	79,10	31.015,11
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	440,30	14,44	3,18	17,62	7.758,08
2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	139,10	12,73	2,80	15,53	2.160,22
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.010,50	11,25	2,48	13,73	13.874,16
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	650,00	9,71	2,14	11,85	7.702,50
2.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_03/2024	SINAPI	KG	724,40	7,35	1,62	8,97	6.497,86
2.11	104923	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	655,80	6,83	1,50	8,33	5.462,81
2.12	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COBOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	56,90	524,79	115,82	640,61	36.450,70
2.13	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	M3	167,23	1,13	0,24	1,37	229,10
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	223,86	21,63	4,77	26,40	5.857,10
2.15	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	388,18	30,66	6,76	37,42	14.525,69
3.0		ESTRUTURA			1,00	226.354,49	49.916,36	276.270,85	276.270,85
3.1		PILARES			1,00	37.004,25	8.159,90	45.164,15	45.164,15
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	283,00	58,88	12,99	71,87	20.339,21
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	680,70	7,36	1,62	8,98	6.112,68
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	214,40	6,13	1,35	7,48	1.603,71
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	145,00	5,90	1,30	7,20	1.044,00
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	403,70	9,85	2,17	12,02	4.852,47
3.1.6	CPU2284	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK < 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_P5	PRÓPRIA	M3	16,60	493,82	108,98	602,80	11.212,08
3.2		VIGAS			1,00	80.896,04	17.845,53	98.741,57	98.741,57
3.2.1	92461	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	290,80	163,76	36,14	199,90	58.130,92
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	403,80	9,07	2,00	11,07	4.470,06

(PRÓPHIA): NDI SERVIÇO: 22,07% | NDI DIFERENCIADO: 15,72%

Página 2 de 12

AOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/04/2026-CE

FONTE: EMOP [04/2026], GONFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPEX [03/2026], ORSE [03/2026], ORSE [05/2026], SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (2017) - SEM DESONERAÇÃO, UNOPRO

(PRÓPRIA); BDI SERVIÇO: 22,07% | BDI DIFERENCIADO: 15,72%

Planilha Orçamentária										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	
5.1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	359,41	20,64	4,55	25,19	9.053,53	
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	359,41	20,85	4,50	25,45	9.146,98	
5.2	TELHAMENTO				1,00	19.096,33	4.212,47	23.308,80	23.308,80	
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	359,41	46,65	10,29	56,94	20.464,80	
5.2.2	CPU3093	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	Composições Próprias	m²	31,60	73,73	16,27	90,00	2.844,00	
5.3	COMPLEMENTOS				1,00	13.732,39	3.030,06	16.762,45	16.762,45	
5.3.1	94229	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	76,00	126,39	27,89	154,28	11.725,28	
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	49,85	39,16	8,64	47,80	2.382,83	
5.3.3	94451	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	24,55	88,58	19,54	108,12	2.654,34	
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				1,00	9.055,67	1.996,90	11.052,57	11.052,57	
6.1	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	SINAPI	M2	155,67	46,76	10,20	56,46	8.789,12	
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	73,18	25,34	5,59	30,93	2.263,45	
7.0	ESQUADRIAS				1,00	120.202,56	26.526,34	146.728,90	146.728,90	
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA				1,00	33.937,31	7.489,82	41.427,13	41.427,13	
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA				1,00	33.937,31	7.489,82	41.427,13	41.427,13	
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	12,00	1.035,78	228,55	1.264,37	15.172,44	
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	10,00	965,80	213,15	1.178,95	11.789,50	
7.1.1.3	CPU3139	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20x2,10M	Composições Próprias	UN	1,00	1.198,88	264,59	1.463,47	1.463,47	
7.1.1.4	CPU3140	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	Composições Próprias	m²	14,39	354,47	78,23	432,70	6.226,55	
7.1.1.5	CPU3425	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,80x2,10M PARA VIDRO	Composições Próprias	UN	1,00	3.031,55	669,06	3.700,61	3.700,61	
7.1.1.6	CPU3141	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,80x2,10m LISA FER. VAI-E-VEM	Composições Próprias	UN	2,00	1.259,35	277,93	1.537,28	3.074,56	
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				1,00	54.786,71	12.091,16	66.877,87	66.877,87	
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO				1,00	35.459,64	7.825,75	43.285,39	43.285,39	
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	9,87	625,02	137,94	762,96	7.530,41	
7.2.1.2	CPU2537	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	PRÓPRIA	M2	6,93	738,80	158,63	877,43	6.080,58	
7.2.1.3	CPU2686	PORTA DE ALUMÍNIO ANOZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	PRÓPRIA	M2	20,28	916,74	202,32	1.119,06	22.694,53	
7.2.1.4	CPU2545	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	PRÓPRIA	M2	4,70	636,68	136,10	752,78	3.538,06	
7.2.1.5	CPU2541	PORTA ALUMÍNIO ANOZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	PRÓPRIA	M2	2,52	1.118,87	246,93	1.365,80	1.441,81	
7.2.2	JANELAS DE ALUMÍNIO				1,00	19.327,07	4.265,41	23.592,48	23.592,48	
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	25,64	403,40	89,03	492,43	12.625,90	
7.2.2.2	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,35	459,00	101,30	560,30	756,40	
7.2.2.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	35,67	234,48	51,75	286,24	10.210,18	
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS				1,00	1.601,41	353,87	1.957,28	1.957,28	
7.3.1	PORTAS METÁLICAS				1,00	1.601,41	353,87	1.957,28	1.957,28	
7.3.1.1	CPU2544	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1018/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	PRÓPRIA	M2	3,15	509,02	112,34	621,36	1.957,28	
7.4	ACESSÓRIOS				1,00	29.875,13	6.591,49	36.466,62	36.466,62	
7.4.1	CPU2545	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	PRÓPRIA	UN	7,00	191,50	42,26	233,76	1.636,32	
7.4.2	CPU2546	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, Ø=1 1/4", JACKWAL DU SIMILAR	PRÓPRIA	UN	7,00	85,41	18,84	104,25	729,75	
7.4.3	CPU2547	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	PRÓPRIA	M	233,34	84,85	18,72	103,57	24.167,02	
7.4.4	CPU2548	MOILA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	PRÓPRIA	UN	4,00	192,83	42,55	235,38	941,52	

AOS CIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBI) PORTE 1, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JARUÍMA, NO MUNICÍPIO DE JARUÍMA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CUSTEIO DE CONCORRÊNCIA Nº 03.041/2026-CK

EDICTAL DE CONCORRENCIA N° 01.041/2026-CE

FONTE: FMDP (04/2026), GOINTRA CIVIL (13/2026/02), IOFES (PRÓPRIA); HDI SERVIÇO: 22,07%; HDI DIFERENCIADO: 15,73%.

Planiha Orçamentária										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
7.4.5	CPU2549	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	Composições Próprias	UN	23,00	232,89	51,39	284,28	6.538,44	
7.4.6	100709	DOBRAÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	SINAPI	UN	37,00	49,45	10,91	60,36	2.233,32	
7.4.7	CPU2550	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	PRÓPRIA	M2	0,45	400,96	88,49	489,45	220,25	
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE					1,00	45.323,47	9.999,14	55.322,61	55.322,61
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO					1,00	36.717,07	8.100,54	44.817,61	44.817,61
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.453,38	6,44	1,42	7,86	11.423,56	
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.375,61	18,85	4,16	23,01	31.652,40	
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	77,77	18,35	4,04	22,39	1.741,27	
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO					1,00	8.606,40	1.898,60	10.505,00	10.505,00
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	110,00	78,74	17,26	95,99	10.505,00	
9.0	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					1,00	63.637,46	14.038,98	77.676,44	77.676,44
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO					1,00	37.006,96	8.163,88	45.170,84	45.170,84
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	393,44	65,60	14,47	80,07	31.502,74	
9.1.2	CPU2552	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 1:4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	PRÓPRIA	M2	393,44	28,46	6,28	34,74	13.668,10	
9.2	GRANILITE					1,00	22.481,81	5.004,56	27.486,37	27.486,37
9.2.1	CPU2553	PISO ALTA RESISTÊNCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	PRÓPRIA	M2	393,44	57,65	12,72	70,37	27.486,37	
9.3	RODAPE					1,00	3.948,69	870,54	4.819,23	4.819,23
9.3.1	CPU2555	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MESA-CANA	PRÓPRIA	M	260,64	15,15	3,34	18,49	4.819,23	
10.0	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					1,00	10.756,43	2.372,64	13.129,07	13.129,07
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO					1,00	10.756,43	2.372,64	13.129,07	13.129,07
10.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	163,97	65,60	14,47	80,07	13.129,07	
11.0	REVESTIMENTO DE TETO					1,00	19.383,13	4.276,41	23.659,54	23.659,54
11.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO					1,00	151,23	33,32	184,55	184,55
11.1.1	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	4,24	9,62	2,12	11,74	49,77	
11.1.2	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	4,24	26,05	5,74	31,79	134,78	
11.2	FORRO					1,00	19.231,90	4.243,09	23.474,99	23.474,99
11.2.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_PS	SINAPI	M2	340,81	56,43	12,45	68,88	23.474,99	
12.0	PINTURA PAREDES					1,00	45.976,45	10.110,16	56.086,61	56.086,61
12.1	88495	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.078,46	3,20	0,70	3,90	8.105,99	
12.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.351,77	8,38	1,84	10,22	13.815,00	
12.1.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.351,77	7,35	1,67	8,97	12.125,37	
12.1.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	726,69	10,75	2,37	13,12	9.534,17	
12.2	TETO					1,00	8.533,87	1.877,87	10.411,74	10.411,74
12.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	340,81	15,85	3,49	19,34	6.597,26	
12.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	340,81	9,19	2,02	11,21	3.820,48	
12.3	ESQUADRIAS					1,00	1.716,27	377,99	2.094,26	2.094,26
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDOICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	59,06	15,90	3,50	19,40	1.145,76	
12.3.2	102219	PINTURA FINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	59,06	13,16	2,90	16,06	948,50	
13.0	MARMORIARIA					1,00	6.723,55	1.483,85	8.207,40	8.207,40
13.1	CPU2556	TAMPO/BLANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	PRÓPRIA	M2	13,42	501,01	110,57	611,58	8.207,40	
14.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					1,00	40.902,63	9.026,65	49.929,28	49.929,28
14.1	EQUIPAMENTOS					1,00	216,70	47,82	264,52	264,52
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	108,35	23,91	132,26	264,52	
14.2	LOUÇAS					1,00	10.459,21	2.308,18	12.767,39	12.767,39
14.2.1	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	465,31	102,69	568,02	3.408,12	
14.2.2	CPU2897	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTE	Composições Próprias	UN	1,00	890,38	196,50	1.086,88	1.086,88	

ADOS CIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA, CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/041/2025-CE

FONTE: EMOP (04/2025), GOINFRA CIVIL (133-2026/02), IOPHS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERAÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%



Planilha Orçamentária									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$
14.2.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	351,13	77,49	428,62	5.572,06
14.2.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	766,37	169,13	935,50	935,50
14.2.5	CPU2557	LAVATÓRIO DE CANTO REF. 1301 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	Composições Próprias	UN	1,00	494,93	109,22	604,13	604,13
14.2.6	86903	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	3,00	118,20	26,08	144,28	432,84
14.2.7	CPU3142	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	Composições Próprias	UN	6,00	99,38	21,93	121,31	727,86
14.3 METAIS E ACESSÓRIOS					1,00	30.226,72	6.670,65	36.897,37	36.897,37
14.3.1	CPU2558	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	Composições Próprias	m²	7,14	1.324,75	292,37	1.617,12	11.546,23
14.3.2	CPU2559	FUNIL EXPURGÓ HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E- 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIROX OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	1,00	1.898,62	419,03	2.317,64	2.317,64
14.3.3	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	135,07	30,69	165,76	1.018,56
14.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	42,96	9,48	52,44	262,20
14.3.5	CPU2560	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	Composições Próprias	UN	2,00	279,45	61,67	341,12	682,24
14.3.6	CPU2561	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, AÇÃOAMENTO COTOVELO	Composições Próprias	UN	6,00	292,62	64,58	357,20	2.143,20
14.3.7	CPU2562	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173 C, DECA OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	22,00	214,52	47,34	261,86	5.760,92
14.3.8	CPU2690	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	Composições Próprias	UN	1,00	323,56	71,40	394,96	394,96
14.3.9	CPU2563	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984 C87 ACT OR, DA DECA OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	6,00	600,98	132,63	733,61	4.401,66
14.3.10	CPU3143	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	Composições Próprias	UN	8,00	165,18	36,45	201,63	1.613,04
14.3.11	CPU2564	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	PRÓPRIA	UN	8,00	85,42	18,85	104,27	834,16
14.3.12	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	358,11	79,07	437,18	1.749,52
14.3.13	CPU2105	RAIO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRILHA	Composições Próprias	UN	19,00	90,77	20,03	110,80	2.105,20
14.3.14	CPU3144	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS EMERGENCIA E PRESENCIA FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	Composições Próprias	UN	4,00	423,50	93,46	516,96	2.067,84
15.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					1,00	96.253,87	21.235,91	117.489,78	117.489,78
15.1 HIDRÁULICA					1,00	42.479,96	9.372,23	51.852,19	51.852,19
15.1.1	CPU2565	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60, 3/4" 2"	Composições Próprias	UN	1,00	55,54	12,25	67,79	67,79
15.1.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	42,51	9,38	51,89	51,89
15.1.3	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	37,38	8,24	45,62	45,62
15.1.4	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	37,56	8,28	45,84	45,84
15.1.5	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	3,00	8,34	1,84	10,18	30,54
15.1.6	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	21,55	4,75	26,30	447,10
15.1.7	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	54,40	23,75	5,24	28,99	1.577,05
15.1.8	CPU2566	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	Composições Próprias	UN	1,00	804,68	177,59	982,27	982,27
15.1.9	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	31,16	6,87	38,03	38,03
15.1.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	130,87	28,88	159,75	159,75
15.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	24,00	73,94	16,31	90,25	2.166,00
15.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	70,25	15,50	85,75	171,50
15.1.13	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	2,00	46,87	10,34	57,21	114,42
15.1.14	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADO, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	1,00	81,62	18,01	99,63	99,63
15.1.15	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	5,51	1,21	6,72	13,44

AOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABUHUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA/CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133 2026/02), IOPES (03/2026), OKSE (03/2026), OKSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESCONTOS), PRÓPRIA

(PRÓPRIA), BDI SERVIÇO: 22,07% | BDI DIFERENCIADO: 15,72%

Planilha Orçamentária										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$				TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
15.1.16	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	19,12	4,21	23,33		46,66
15.1.17	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	52,00	2,65	0,58	3,23		167,96
15.1.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	13,43	2,96	16,39		16,39
15.1.19	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	6,05	1,33	7,38		22,14
15.1.20	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	7,32	1,61	8,93		8,93
15.1.21	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	11,24	2,48	13,72		13,72
15.1.22	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	5,49	1,21	6,70		6,70
15.1.23	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	81,00	5,93	1,30	7,23		585,63
15.1.24	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	10,18	2,24	12,42		12,42
15.1.25	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	25,00	12,57	2,77	15,34		383,50
15.1.26	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	28,36	6,25	34,61		34,61
15.1.27	89356	TUJO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	298,60	18,68	4,12	22,80		6.808,08
15.1.28	89357	TUJO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	31,40	25,67	5,66	31,33		983,76
15.1.29	89448	TUJO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,10	13,08	2,88	15,96		1,59
15.1.30	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	37,00	7,89	1,74	9,63		356,31
15.1.31	94690	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	8,48	1,87	10,35		10,35
15.1.32	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	24,51	5,40	29,91		59,82
15.1.33	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	15,00	15,54	3,42	18,96		284,40
15.1.34	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	15,39	3,39	18,78		18,78
15.1.35	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	12,78	2,82	15,60		124,80
15.1.36	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	49,00	10,17	2,24	12,41		608,09
15.1.37	CPJ2194	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 V/ MONOFASICO 220V	Composições Próprias	UN	1,00	10.597,39	2.337,74	12.930,13		12.930,13
15.1.38	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	12,64	2,78	15,42		123,36
15.1.39	CPJ3146	PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V	Composições Próprias	UN	1,00	677,07	149,42	826,49		826,49
15.1.40	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	SEINFRA / 28.1	UN	1,00	17.536,42	3.870,28	21.406,70		21.406,70
15.2	SANITÁRIA				1,00	34.288,22	7.564,66	41.852,88		41.852,88
15.2.1	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	41,06	9,06	50,12		50,12
15.2.2	89253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	429,68	94,83	524,51		2.098,04
15.2.3	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00	60,96	13,45	74,41		1.264,97
15.2.4	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	89,48	19,74	109,22		109,22
15.2.5	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	18,07	3,98	22,05		66,15
15.2.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	29,00	9,59	2,11	11,70		339,30
15.2.7	86829	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	80,00	7,29	1,60	8,89		266,70
15.2.8	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC DCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOH PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	51,77	11,42	63,19		631,90

Planilha Orçamentária										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM RDI	BDI	COM RDI	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.2.9	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	35,03	7,73	42,76	342,08	
15.2.10	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	49,00	9,98	2,20	12,18	596,82	
15.2.11	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	25,00	7,97	1,75	9,72	243,00	
15.2.12	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	25,00	13,10	2,89	15,99	399,75	
15.2.13	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	19,58	4,32	23,90	73,70	
15.2.14	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	44,00	12,56	2,77	15,33	674,52	
15.2.15	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	29,00	7,80	1,72	9,52	276,08	
15.2.16	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	11,00	34,89	7,70	42,59	468,49	
15.2.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	11,32	2,49	13,81	82,86	
15.2.18	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	24,75	5,46	30,21	30,21	
15.2.19	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	33,35	7,36	40,71	40,71	
15.2.20	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	15,83	3,49	19,32	19,32	
15.2.21	CPU2574	TUBO DE PVC RÍGIDO PKB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	107,90	93,67	20,67	114,34	12.337,28	
15.2.22	CPU2576	TUBO DE PVC RÍGIDO PKB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	40,60	47,64	10,51	58,15	2.360,89	
15.2.23	CPU2577	TUBO DE PVC RÍGIDO PKB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	25,60	86,55	19,10	105,65	2.704,64	
15.2.24	CPU2578	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	60,20	39,74	8,77	48,51	2.920,30	
15.2.25	CPU2579	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	17,40	29,96	6,61	36,57	636,31	
15.2.26	CPU2580	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	97,30	36,89	8,14	45,03	4.381,41	
15.2.27	89782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	11,75	2,48	13,73	13,73	
15.2.28	CPU3147	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	Composições Próprias	UN	8,00	23,89	5,27	29,16	233,28	
15.2.29	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	5,51	1,21	6,77	114,24	
15.2.30	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	8,27	1,82	10,09	171,53	
15.2.31	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	10,18	2,24	12,42	211,14	
15.2.32	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	34,00	6,71	1,48	8,19	278,46	
15.2.33	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	102,00	18,68	4,12	22,80	2.325,60	
15.2.34	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	17,96	3,96	21,92	21,92	
15.2.35	CPU2589	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM	Composições Próprias	UN	1,00	18,26	4,02	22,28	22,28	
15.2.36	CPU2590	CAIXA DE COLETOIRA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	Composições Próprias	UN	1,00	8.614,75	802,18	4.436,93	4.436,93	
15.2.37	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,20	337,09	74,39	411,48	82,29	
15.2.38	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	19,00	8,13	1,79	9,92	188,48	
15.2.39	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00	14,05	3,23	17,88	303,96	

Planilha Orçamentária										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$	
15.3.40	89829	FE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	29,72	6,55	36,27	36,27	
15.3 PLUVIAL										
15.3.1	CPU2591	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	Composições Próprias	un	1,00	14.517,18	3.202,93	17.720,11	17.720,11	
15.3.2	CPU2589	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	Composições Próprias	UN	2,00	593,16	130,91	724,07	2.896,28	
15.3.3	CPU2857	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAIXO)	Composições Próprias	UN	2,00	446,61	98,56	545,17	1.090,34	
15.3.4	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	56,59	12,48	69,07	138,14	
15.3.5	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	15,00	51,77	11,42	63,19	189,57	
15.3.6	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	35,03	7,73	42,76	641,40	
15.3.7	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	31,59	6,97	38,56	38,56	
15.3.8	CPU3082	LUVA DUPLA PVC 100MM	Composições Próprias	UN	1,00	41,64	9,18	50,82	50,82	
15.3.9	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	73,91	16,31	90,22	90,22	
15.3.10	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	19,30	4,25	23,55	23,55	
15.3.11	CPU3083	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	84,70	25,63	5,65	31,28	31,28	
15.3.12	CPU2838	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	41,70	43,25	9,55	52,84	4.449,12	
15.3.13	CPU2587	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARIROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	Composições Próprias	M	6,00	58,19	12,84	71,03	2.961,96	
15.3.14	CPU2094	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	Composições Próprias	UN	1,00	87,12	19,22	106,34	638,04	
15.3.15	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	10,30	298,41	65,86	364,29	364,29	
15.3.16	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	108,74	23,99	132,73	1.367,11	
15.3.17	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	109,90	6,71	1,48	8,19	147,42	
15.3.18	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	18,68	4,12	22,80	2.505,72	
15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)										
15.4.1	CPU2592	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - PLACA E5	Composições Próprias	UN	1,00	4.968,51	1.096,09	6.064,60	6.064,60	
15.4.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE B RIG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	UN	5,00	34,59	3,72	38,31	89,05	
15.4.3	CPU2593	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5	Composições Próprias	UN	8,00	268,11	59,17	327,28	2.618,24	
15.4.4	CPU2594	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	Composições Próprias	UN	8,00	13,59	2,99	16,58	132,64	
15.4.5	CPU2595	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composições Próprias	UN	1,00	198,62	43,83	242,45	242,45	
15.4.6	CPU2596	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	Composições Próprias	UN	3,00	27,41	6,04	33,45	100,35	
15.4.7	CPU2598	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA 52	Composições Próprias	UN	2,00	17,40	2,75	15,24	30,48	
15.4.8	CPU2648	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	Composições Próprias	UN	37,00	18,84	4,15	22,99	850,63	
15.4.9	CPU2599	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	Composições Próprias	UN	1,00	181,02	35,53	216,55	196,55	
15.4.10	CPU2600	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO 53(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	Composições Próprias	UN	4,00	354,62	78,26	432,88	1.731,52	
15.4.11	CPU2601	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16820-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	24,88	5,49	30,37	60,74	
16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
16.1 INFRAESTRUTURA										
16.1.1	CPU2602	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	Composições Próprias	UN	1,00	1,59	0,35	1,94	1,94	
16.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,10 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	13,73	3,03	16,76	4.893,92	
16.1.3	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	86,00	11,43	2,52	13,95	1.199,70	

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIANA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAIANA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPE (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESCONTINUAÇÃO), PRÓPRIA

(PRÓPRIA); BDI SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

Planilha Orçamentária									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
16.1.2	92868	CAIXA RETANGULAR 4" x 3" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	13,38	2,95	16,33	81,65
16.1.5	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	17,54	3,87	21,41	21,41
16.1.6	CPU2603	ARRUELA LISA ZINCADA Ø=1/4"	Composições Próprias	UN	185,00	0,48	0,10	0,58	107,30
16.1.7	CPU2604	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	Composições Próprias	CJ	22,00	5,34	1,17	6,51	143,22
16.1.8	CPU2605	CHUMBADOR CB 3/8"x2,1/2"-4 PARA USO	Composições Próprias	UN	22,00	9,15	2,01	11,16	245,52
16.1.9	CPU2606	PARAFUSO LENTE HA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	Composições Próprias	UN	104,00	1,29	0,28	1,57	163,28
16.1.10	CPU2607	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO DO CABO COBRE NU	Composições Próprias	UN	22,00	4,13	0,91	5,04	110,88
16.1.11	CPU2608	VERGALHO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	Composições Próprias	M	22,00	17,27	3,81	21,08	463,76
16.1.12	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	258,00	20,78	4,58	25,36	6.542,88
16.1.13	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	152,70	22,88	5,04	27,92	4.263,38
16.1.14	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	206,40	31,66	6,98	38,64	7.975,29
16.1.15	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	10,40	45,97	10,14	56,11	583,54
16.1.16	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	83,60	8,27	1,82	10,09	843,52
16.1.17	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.935,30	2,43	0,53	2,96	5.728,48
16.1.18	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.658,80	3,54	0,78	4,32	15.806,01
16.1.19	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	677,00	5,48	1,20	6,68	4.522,36
16.1.20	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	69,90	7,66	1,69	9,35	653,56
16.1.21	92886	CAIXA ENTRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	128,88	28,44	157,32	314,64
16.1.22	CPU2612	CAIXA DE PASSAGEM CH DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 200x200x100 PISO	Composições Próprias	UN	3,00	103,09	22,75	125,84	377,52
16.1.23	CPU2611	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	Composições Próprias	UN	1,00	194,32	42,88	237,20	237,20
16.1.24	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	28,82	6,36	35,18	281,44
16.1.25	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	46,36	10,23	56,59	56,59
16.1.26	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	41,18	9,08	50,26	100,52
16.1.27	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	23,00	23,69	5,22	28,91	664,93
16.1.28	CPU2613	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAÍDA CABO DE SOM	Composições Próprias	UN	26,00	14,86	3,27	18,13	471,38
16.1.29	CPU3148	PLACA CEGA SEM FURO	Composições Próprias	UN	18,00	4,07	0,89	4,96	89,28
16.1.30	CPU2614	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	Composições Próprias	UN	212,00	6,75	1,48	8,23	1.744,76
16.1.31	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	34,00	27,92	6,16	34,08	1.158,72
16.1.32	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	36,71	8,10	44,81	44,81
16.1.33	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	31,53	6,95	38,48	384,80
16.1.34	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	72,00	35,81	7,90	43,71	3.147,12
16.1.35	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	22,00	39,27	8,66	47,93	1.054,46
16.1.36	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	52,41	11,56	63,97	127,94
16.1.37	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	85,00	19,17	4,23	23,40	1.989,00
16.1.38	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	20,90	4,61	25,51	280,61
16.1.39	CPU2870	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU) - LINHA BRANCA, CURVA C	Composições Próprias	UN	2,00	97,54	21,52	119,06	238,12
16.1.40	CPU2693	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	Composições Próprias	UN	2,00	141,61	31,25	172,86	345,72

ORÇ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PONTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE GUARUNA, CE
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133.2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.3), SINAPI (04/2026), SIUBH (01/2026), SP OBRAS (201.000.00) (RECONSTRUÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA), BOI SERVIÇO: 22,07% | BOI DESPESA: 15,72%

Página 10 de 12

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.3), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DE OBRAS), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI SERVIÇO: 22,07% E BDI DIFERENCIADO: 15,72%

Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
16.3.1	CPU2645	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF. TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	Composições Próprias	UN	1,00	285,25	62,95	348,20	348,20
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI	UN	9,00	817,57	180,43	998,00	8.982,00
16.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	9,00	47,43	10,46	57,89	521,01
16.3.4	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	9,00	76,01	16,77	92,78	835,02
16.3.5	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	100,68	22,22	122,90	122,90
16.3.6	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	2,00	120,32	26,55	146,87	293,74
16.3.7	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	24,00	20,31	4,48	24,79	594,96
16.3.8	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	93,31	20,59	113,90	113,90
16.3.9	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	UN	1,00	20,96	4,62	25,58	25,58
16.3.10	CPU2650	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	Composições Próprias	M	265,00	30,39	6,70	37,09	9.828,85
16.3.11	CPU2651	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	Composições Próprias	M	120,00	45,73	10,09	55,82	6.698,40
16.3.12	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	10,00	43,73	9,65	53,38	533,80
16.3.13	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	UN	5,00	5,31	1,17	6,48	32,40
17.0	CLIMATIZAÇÃO				1,00	75.283,48	15.539,84	90.823,32	90.823,32
17.1	INFRAESTRUTURA				1,00	58.440,63	12.892,16	71.332,79	71.332,79
17.1.1	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	98,00	20,52	4,52	25,04	2.453,92
17.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	22,00	36,00	7,94	43,94	966,68
17.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	84,00	45,53	10,04	55,57	4.667,88
17.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	8,00	52,09	11,49	63,58	508,64
17.1.5	CPU2602	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	128,00	13,89	3,06	16,95	2.169,60
17.1.6	CPU2603	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO	Composições Próprias	UN	16,00	669,06	147,66	816,72	13.067,52
17.1.7	CPU2606	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR/VENTILAÇÃO, CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Composições Próprias	KG	836,00	54,62	12,05	66,67	42.402,12
17.1.8	CPU3157	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERMO A VÍDIO 150MM 6"	Composições Próprias	M	24,00	40,20	8,87	49,07	1.177,68
17.1.9	CPU3158	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERMO A VÍDIO 100MM 4"	Composições Próprias	M	28,00	34,46	7,60	42,06	1.177,68
17.1.10	CPU2608	BAHIA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	Composições Próprias	UN	25,33	69,28	15,29	84,57	2.142,43
17.1.11	CPU2609	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	Composições Próprias	UN	52,00	2,45	0,54	2,99	155,48
17.1.12	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	18,00	20,17	4,45	24,62	443,16
17.2	EQUIPAMENTOS				1,00	16.842,85	2.647,68	19.490,53	19.490,53
17.2.1	CPU2661	EXAUSTOR CENTRÍFUGO SIROCO TRIFÁSICO ECS-7N-3 - BDI = 15,72	Composições Próprias	UN	1,00	5.592,87	879,19	6.472,06	6.472,06
17.2.2	CPU2988	EXAUSTOR CENTRÍFUGO SIROCO TRIFÁSICO MOO - EC3-TN-1,5 - BDI = 15,72	Composições Próprias	UN	1,00	3.975,08	624,88	4.599,96	4.599,96
17.2.3	CPU2663	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P - BDI = 15,72	Composições Próprias	UN	1,00	2.360,12	371,01	2.731,13	8.193,39
17.2.4	CPU2665	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A - BDI = 15,72	Composições Próprias	UN	1,00	194,54	30,58	225,12	225,12
18.0	DADOS E VOZ				1,00	5.521,11	1.216,88	6.737,99	6.737,99
18.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	28,00	13,73	3,03	16,76	469,28
18.2	CPU2611	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	Composições Próprias	UN	4,00	194,33	42,88	237,21	948,84
18.3	98307	TOMADA DE REDE RHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	18,00	43,95	9,69	53,64	965,52
18.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	82,00	19,38	4,26	23,60	1.935,20
18.5	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	55,70	15,92	3,51	19,43	1.082,25

Planilha Orçamentária										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.6	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	44,80	14,04	3,09	17,13	767,42	
18.7	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	16,00	19,69	4,34	24,03	384,48	
18.8	CPU2672	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	Composições Próprias	UN	10,00	15,16	3,34	18,50	185,00	
19.0		GASES MEDICINAIS			1,00	10.088,43	2.123,65	12.212,08	12.212,08	
19.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	M	100,00	49,49	10,92	60,41	6.041,00	
19.2	103865	TÉ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	10,00	18,67	4,12	22,79	227,90	
19.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	50,00	13,82	3,05	16,87	843,50	
19.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	10,00	9,01	1,98	10,99	109,90	
19.5	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	Composições Próprias	UN	8,00	147,46	32,54	180,00	1.440,00	
19.6	CPU3159	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - BDI = 15,72	Composições Próprias	UN	1,00	968,10	152,18	1.120,28	1.120,28	
19.7	CPU3160	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PAIA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - BDI = 15,72	Composições Próprias	UN	1,00	641,47	100,83	742,30	742,30	
19.8	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	6,00	52,09	11,49	63,58	381,48	
19.9	CPU3162	CORRENTE GALVANIZADA	Composições Próprias	M	4,00	20,38	4,49	24,87	99,48	
19.10	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	32,84	7,24	40,08	320,64	
19.11	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	40,00	18,14	4,00	22,14	885,60	
20.0		URBANIZAÇÃO			1,00	3.610,51	796,01	4.406,52	4.406,52	
20.1		PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE			1,00	1.792,81	395,54	2.188,35	2.188,35	
20.1.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	14,59	122,88	27,11	149,99	2.188,35	
20.2		PAISAGISMO			1,00	1.013,60	223,07	1.236,67	1.236,67	
20.2.1	102946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_02/2024	SINAPI	M2	72,66	13,95	3,07	17,02	1.236,67	
20.3		SINALIZAÇÃO			1,00	804,10	177,40	981,50	981,50	
20.3.1	CPU2673	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	Composições Próprias	UN	10,00	80,41	17,74	98,15	981,50	
21.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			1,00	4.291,47	943,27	5.234,74	5.234,74	
21.1	CPU2675	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	Composições Próprias	m²	389,78	11,01	2,42	13,43	5.234,74	
VALOR TOTAL:									1.602.857,05	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.602.857,05 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS.)

RENAN
 CLAUDINO
 MELO:027
 76485301

Assinado de forma
 digital por RENAN
 CLAUDINO
 MELO:02776485301
 Dados: 2026.07.07
 11:40:19 -03'00'

JOSE TEIXEIRA
 PEIXOTO
 JUNIOR:24211
 079387

Assinado de forma
 digital por JOSE
 TEIXEIRA PEIXOTO
 JUNIOR:2421107938
 7
 Dados: 2026.07.07
 11:45:19 -03'00'

PATRICIA
 MAIARA SOUSA
 FREITAS:062815
 74362

Assinado de forma
 digital por PATRICIA
 MAIARA SOUSA
 FREITAS:06281574362
 Dados: 2026.07.07
 11:49:13 -03'00'

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.043/2026-CE.

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEMFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIUMB (01/2026), SP OBRAS (201 COM RECONSTRUÇÃO), PRÓPRIA PRÓPRIA (201) SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS
4994 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MÊS)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9469 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	588,42	588,42
				TOTAL Material:	588,42
				VALOR:	588,42
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	588,42

95648 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	SINAPI	UN	0,98000000	22,91	22,45
00044400 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, 54 X 28 MM, PARA ÁGUA QUENTE	SINAPI	UN	1,00000000	22,09	22,09
00038067 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, 28 MM X 1", PARA ÁGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	20,02	40,04
00031348 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	13,21	0,17
00037957 JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA ÁGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	6,44	12,88
00037960 JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA ÁGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	45,78	91,56
0006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	42,08	42,08
00021175 TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 28 MM, ÁGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	M	2,99050000	22,77	68,09
00038029 TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 54 MM, ÁGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	M	0,94460000	58,27	55,03
				TOTAL Material:	354,39
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20689148	24,76	29,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20689148	29,16	35,19
				TOTAL Mão de Obra com	65,07
				VALOR:	419,46
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	419,46

95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00031348 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	13,21	0,14
00021729 HIDRÔMETRO UNIÃO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	SINAPI	UN	1,00000000	80,85	80,85
				TOTAL Material:	80,99
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31713883	24,76	7,85
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31713883	29,16	9,24
				TOTAL Mão de Obra com	17,09
				VALOR:	98,08
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	98,08

101509 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN S04 (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001094 ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	13,41	13,41
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,95	1,90
00034643 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPAS SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	39,55	39,55
00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	163,30	163,30
00054153 FITA METÁLICA PERFORADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGf	SINAPI	UN	0,06000000	42,39	2,54
00003388 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	3,83	3,88
00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	SINAPI	UN	1,00000000	10,33	30,99
00037997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/8"	SINAPI	UN	2,00000000	0,31	0,62
00037996 VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	3,12	0,51
				TOTAL Material:	256,70
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38497641	25,64	9,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92488204	30,12	57,97
				TOTAL Mão de Obra com	67,84

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	591,04	11,46
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	1,00000000	461,81	461,81
91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,20000000	13,24	293,92
104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	13,85	13,85
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	M	1,95000000	47,63	92,87
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	16,84	16,84

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABUHLINA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: KMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM OBRAS DE MANUTENÇÃO), PRÓPIA (PRÓPRIA) E
 SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	15,74	15,74
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00000000	77,73	77,73
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	SINAPI	M	6,05000000	13,64	82,52
96986	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	76,01	76,01
91885	FUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	9,88	9,88
					TOTAL Serviço:	1.152,63
					VALOR:	1.477,17
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	1.477,17

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5 (M2)

USOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA: af_03/2022_P3 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	317,51	317,51
00005065 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	19,55	0,22
00005069 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01370000	10,47	0,13
00004508 SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20810000	4,12	13,21
				TOTAL Material:	331,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTIEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27406969	29,07	7,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82213556	23,99	19,72
				TOTAL Mão de Obra com	27,68
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS: af_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	16,78	8,39
				TOTAL Serviço:	8,39
				VALOR:	367,14
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	367,14

100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 (M3)

Equipamento		Custo	Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91187	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHI	0,01778360	59,52	0,76
91186	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHF DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHF	0,01993480	229,65	4,57
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHI	0,01007990	69,74	0,70
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHF DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHF	0,00833330	172,48	1,43
							TOTAL Equipamento Custo	7,46
							VALOR:	7,46
							VALOR BDI (00,00%):	-
							VALOR TOTAL:	7,46

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000	25,25				0,66	
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHF DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHF	0,00660000	26,23				0,17	
								TOTAL Equipamento Custo	0,83	
Material						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004401	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22710000	8,12				9,96	
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	10,11				0,68	
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	5,80				11,60	
00007743	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTL DE 1100 MM	SINAPI	M2	0,58530000	42,24				24,72	
								TOTAL Material:	46,96	
Mão de Obra com Encargos Complementares						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36160441	24,75				8,94	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54020172	29,07				15,70	
								TOTAL Mão de Obra com	24,64	
Serviço						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00610000	382,81				2,33	
								TOTAL Serviço:	2,33	
								VALOR:	74,76	
								VALOR BDI (00,00%):	-	
								VALOR TOTAL:	74,76	

93545 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

AOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESCOMISSÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI
 SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00040862	AUMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	690,76	690,76
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	156,75	156,75
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	247,07	247,07
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	4,33	4,33
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	18,28	18,28
					TOTAL Encargos	1.117,19
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	22.009,93	22.009,93
					TOTAL Mão de Obra:	22.009,93
					VALOR:	23.127,12
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	23.127,12

99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

				UNITÁRIO				
91093	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHR	0,02800000	25,25	0,70	
91092	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	CHIP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHIP	0,00700000	24,23	0,18	
				TOTAL Equipamento Custo			0,88	
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CABIDO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		SINAPI	M	0,41250000	20,84	8,59	
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)		SINAPI	KG	0,11100000	10,28	1,14	
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROLA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		SINAPI	M	0,74450000	5,80	4,31	
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		SINAPI	M	0,55000000	9,18	5,04	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		SINAPI	L	0,02560000	23,97	0,61	
				TOTAL Material:			19,69	
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,53263154	24,75	13,18	
88262	CARPINTIEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,53263154	29,07	15,48	
				TOTAL Mão de Obra com			28,66	
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021		SINAPI	M3	0,00400000	382,81	1,53	
				TOTAL Serviço:			1,53	
				VALOR:			50,76	
				VALOR BDI (00,00%):			-	
				VALOR TOTAL:			50,76	

90100 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHI	0,05492820	49,78	2,73
9678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014			SINAPI	CHIP	0,04869570	120,51	5,86
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,07616036	23,99	1,82
							TOTAL Mão de Obra com	1,82
							VALOR:	10,41
							VALOR BDI (00,00%):	-
							VALOR TOTAL:	10,41
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)								
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	2,90736321	23,99	69,74
							TOTAL Mão de Obra com	69,74
							VALOR:	69,74
							VALOR BDI (00,00%):	-
							VALOR TOTAL:	69,74

100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário						UNITÁRIO		
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	0,52	0,01		
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHIP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHIP	0,01200000	8,41	0,26		
					TOTAL Equipamento Custo	0,27		
Material		FORTE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00004721	PIEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59500000	81,59	48,34		

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERATÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA): 0

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59500000	27,02	48,80
					TOTAL Material:	97,34
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16051498	29,60	34,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46596992	23,99	11,17
					TOTAL Mão de Obra com	45,52
					VALOR:	143,13
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	143,13

96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário						
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHR	0,04400000	25,25	1,11
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01100000	26,23	0,28
					TOTAL Equipamento Custo	1,39
Material						
00002692	DESAMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	5,93	0,09
00004493	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,57500000	8,12	5,48
00005078	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 38 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01100000	11,52	0,12
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02900000	12,69	0,36
00004517	SARILHAO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,92400000	2,84	2,62
0006212	TABUJA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,15500000	13,47	15,55
					TOTAL Material:	24,22
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43216137	24,75	10,69
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98044774	29,07	28,50
					TOTAL Mão de Obra com	39,19
					VALOR:	64,80
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	64,80

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	0,16	0,18
					TOTAL Material:	0,47
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07129193	25,04	1,78
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18521202	29,47	5,45
					TOTAL Mão de Obra com	7,23
Serviço						
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,74	6,74
					TOTAL Serviço:	6,74
					VALOR:	14,44
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	14,44

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,85600000	0,16	0,13
					TOTAL Material:	0,42
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05512262	25,04	1,38
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14405379	29,47	4,24
					TOTAL Mão de Obra com	5,62
Serviço						
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,69	6,69
					TOTAL Serviço:	6,69
					VALOR:	12,73
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	12,73

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	0,16	0,10
					TOTAL Material:	0,39

AOS CIDADANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (733 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEMFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERACÃO PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04189319	25,04	1,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11024525	29,47	3,24
TOTAL Mão de Obra com						4,28
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,58	6,58
TOTAL Serviço:						6,58
VALOR:						11,25
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						11,25

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	0,16	0,07

TOTAL Material: 0,36

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03233861	25,04	0,80
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08525633	29,47	2,51
TOTAL Mão de Obra com						3,31
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,04	6,04
TOTAL Serviço:						6,04
VALOR:						9,71
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						9,71

104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	0,16	0,05

TOTAL Material: 0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01837421	25,04	0,46
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04703797	29,47	1,38
TOTAL Mão de Obra com						1,84
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,17	5,17
TOTAL Serviço:						5,17
VALOR:						7,35
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						7,35

104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,24500000	0,16	0,03

TOTAL Material: 0,32

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01396480	25,04	0,34
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03601345	29,47	1,06
TOTAL Mão de Obra com						1,40
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,11	5,11
TOTAL Serviço:						5,11
VALOR:						6,83
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						6,83

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORGAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	0,43	0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	1,05	0,09
TOTAL Equipamento Custo						0,12

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	413,48	508,58

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 01.041/2016-CE

FONTE: FMOP (04/2016), GOINFRA CIVIL (133 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, PROPOSTA PRÓPRIA); BDI: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24547942	29,60	7,26		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36821913	23,99	8,83		
							TOTAL Mão de Obra com	16,09
							VALOR:	524,79
							VALOR BDI (00,00%):	-
							VALOR TOTAL:	524,79
TOTAL Material: 508,58								
TOTAL: 1033,37								
100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 (M3)								
Equipamento Custo Horário				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHH	0,00610340	72,89	0,44		
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00252260	218,01	0,54		
							TOTAL Equipamento Custo	0,98
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00633984	23,99	0,15		
							TOTAL Mão de Obra com	0,15
							VALOR:	1,13
							VALOR BDI (00,00%):	-
							VALOR TOTAL:	1,13
TOTAL Equipamento Custo: 0,98								
TOTAL: 1,28								
91332 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)								
Equipamento Custo Horário				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHH	0,00060000	59,07	0,03		
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	275,17	1,48		
91333	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	31,95	6,26		
							TOTAL Equipamento Custo	7,77
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57812608	23,99	13,86		
							TOTAL Mão de Obra com	13,86
							VALOR:	21,63
							VALOR BDI (00,00%):	-
							VALOR TOTAL:	21,63
TOTAL Equipamento Custo: 7,77								
TOTAL: 29,40								
98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)								
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FRIO (MISTURADA DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO FRIEVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	13,06	19,59		
							TOTAL Material:	19,59
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07121843	24,19	1,72		
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31596288	29,60	9,35		
							TOTAL Mão de Obra com	11,07
							VALOR:	30,66
							VALOR BDI (00,00%):	-
							VALOR TOTAL:	30,66
TOTAL Material: 19,59								
TOTAL: 50,25								
92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)								
Equipamento				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXM ES	0,19600000	15,16	2,97		
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE Ø 8,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 3/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	5,84	4,58		
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUÍCHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXM ES	0,39300000	15,85	6,22		
							TOTAL Equipamento:	13,77
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLODANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01000000	5,93	0,05		
00040304	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	12,69	0,24		
							TOTAL Material:	0,29
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10142563	24,75	2,51		
88257	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55269618	29,07	16,06		
							TOTAL Mão de Obra com	18,57
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,18800000	139,66	26,25		
							TOTAL Serviço:	26,25
							VALOR:	58,88

AOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33/2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERAÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA), SEM
 SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS



92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,16	0,08
				TOTAL Material:	0,37
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00470380	25,04	0,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02881076	29,47	0,84
				TOTAL Mão de Obra com	0,95
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,04	6,04
				TOTAL Serviço:	6,04
				VALOR:	7,36
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	7,36
92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,16	0,05
				TOTAL Material:	0,34
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00308687	25,04	0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01888668	29,47	0,55
				TOTAL Mão de Obra com	0,62
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,17	5,17
				TOTAL Serviço:	5,17
				VALOR:	6,13
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	6,13
92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,16	0,03
				TOTAL Material:	0,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00235190	25,04	0,05
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03425839	29,47	0,42
				TOTAL Mão de Obra com	0,47
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,11	5,11
				TOTAL Serviço:	5,11
				VALOR:	5,90
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	5,90
92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,16	0,19
				TOTAL Material:	0,48
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01286195	25,04	0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07856811	29,47	2,31
				TOTAL Mão de Obra com	2,63
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92808 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,74	6,74
				TOTAL Serviço:	6,74
				VALOR:	9,85
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	9,85

ÀOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM OBRAS DE MANUTENÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA) BDI
 SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

92461 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002632 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01000000	5,93	0,59
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,04900000	12,69	0,62
00006193 TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBIA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,48500000	15,06	7,30
				TOTAL Material:	7,97
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88235 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17639240	24,75	4,36
88267 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96113857	29,07	27,94
				TOTAL Mão de Obra com	32,30
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	2,96400000	33,70	99,88
92265 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,23600000	100,08	23,61
				TOTAL Serviço:	123,49
				VALOR:	163,76
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	163,76
92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,16	0,15
				TOTAL Material:	0,44
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00948109	25,04	0,23
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05806750	29,47	1,71
				TOTAL Mão de Obra com	1,94
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,69	6,69
				TOTAL Serviço:	6,69
				VALOR:	9,07
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	9,07
92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,16	0,11
				TOTAL Material:	0,40
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00676171	25,04	0,16
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04123172	29,47	1,21
				TOTAL Mão de Obra com	1,37
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,58	6,58
				TOTAL Serviço:	6,58
				VALOR:	8,35
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	8,35
92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,16	0,08
				TOTAL Material:	0,37
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00470380	25,04	0,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02881076	29,47	0,84
				TOTAL Mão de Obra com	0,95
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,04	6,04
				TOTAL Serviço:	6,04
				VALOR:	7,36
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	7,36

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.043/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESMONTAGEM), PRÓPRIA (PRÓPRIA): 0,00

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 13,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,16	0,05
TOTAL Material:					0,34
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88738 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00308687	25,04	0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01888809	29,47	0,55
TOTAL Mão de Obra com					0,62
Serviço					TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,17	5,17
TOTAL Serviço:					5,17
VALOR:					6,13
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					6,13
92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,16	0,03
TOTAL Material:					0,32
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88738 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00235190	25,04	0,05
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01425839	29,47	0,42
TOTAL Mão de Obra com					0,47
Serviço					TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	5,11	5,11
TOTAL Serviço:					5,11
VALOR:					5,90
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					5,90
92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,10000000	0,16	0,19
TOTAL Material:					0,48
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88738 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01286195	25,04	0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07856811	29,47	2,31
TOTAL Mão de Obra com					2,63
Serviço					TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,74	6,74
TOTAL Serviço:					6,74
VALOR:					9,85
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					9,85
92515 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040291 LOCAÇÃO DE TORRE METÁLICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PÉ-DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MÓDULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORÇADOS	SINAPI	UNXM ES	0,05000000	495,37	24,76
TOTAL Equipamento:					24,76
Material					TOTAL
00002602 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01000000	5,93	0,05
00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	M	0,03800000	97,77	3,71
TOTAL Material:					3,76
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88738 AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670411	24,75	3,38
88262 CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74672782	29,07	21,70
TOTAL Mão de Obra com					25,08
Serviço					TOTAL
92267 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, L = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,24500000	43,88	10,75
TOTAL Serviço:					10,75
VALOR:					64,35
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					64,35

AOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (113.2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERAÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA), MDI
 SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	0,16	0,33
				TOTAL Material:	0,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00999957	25,04	0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06144335	29,47	1,81
				TOTAL Mão de Obra com	2,06
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,74	6,74
				TOTAL Serviço:	6,74
				VALOR:	9,42
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	9,42

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	0,16	0,21
				TOTAL Material:	0,50
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00720269	25,04	0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04387761	29,47	1,29
				TOTAL Mão de Obra com	1,47
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,69	6,69
				TOTAL Serviço:	6,69
				VALOR:	8,66
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	8,66

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	0,16	0,11
				TOTAL Material:	0,40
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00485079	25,04	0,12
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02961922	29,47	0,87
				TOTAL Mão de Obra com	0,99
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,58	6,58
				TOTAL Serviço:	6,58
				VALOR:	7,97
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	7,97

92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	11,85	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,16	0,06
				TOTAL Material:	0,34
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00308687	25,04	0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01903568	29,47	0,56
				TOTAL Mão de Obra com	0,63
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,04	6,04
				TOTAL Serviço:	6,04
				VALOR:	7,01
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	7,01

101793 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE L, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESINERVAÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 1,7 X 2,7 (2 1/2 X 1,1)	SINAPI	KG	0,00800000	12,60	0,10
00005193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10900000	1,64	1,64
						TOTAL Material: 1,74
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11024525	24,75	2,72
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15583328	29,07	4,52
						TOTAL Mão de Obra com 7,24
Serviço						
101791	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLA. AF_09/2020	SINAPI	M	0,54500000	25,17	13,71
						TOTAL Serviço: 13,71
						VALOR: 22,69
						VALOR BDI (00,00%): -
						VALOR TOTAL: 22,69
103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	1,58	21,48
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENT	0,00500000	30,82	0,15
						O
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	1,62	0,68
						TOTAL Material: 22,31
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43363131	29,60	12,83
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21681365	23,99	5,20
						TOTAL Mão de Obra com 18,03
Serviço						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	504,45	5,24
						TOTAL Serviço: 5,24
						VALOR: 45,58
						VALOR BDI (00,00%): -
						VALOR TOTAL: 45,58
103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037593	BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	1,99	27,06
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENT	0,01000000	30,82	0,30
						O
00034547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,56	1,07
						TOTAL Material: 28,43
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63207276	29,60	18,70
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31603638	23,99	7,58
						TOTAL Mão de Obra com 26,28
Serviço						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01180000	504,45	5,95
						TOTAL Serviço: 5,95
						VALOR: 60,66
						VALOR BDI (00,00%): -
						VALOR TOTAL: 60,66
93191 VERGA NIOBADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	5,34000000	2,88	15,37
00004401	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	8,12	1,64
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16920000	15,06	2,54
						TOTAL Material: 19,55
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18272214	29,60	5,39
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09113607	23,99	2,18
						TOTAL Mão de Obra com 7,57
Serviço						
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	479,75	0,91
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	6,58	5,18
89995	GRAUTAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02800000	821,39	22,99
						TOTAL Serviço: 29,09
						VALOR: 56,21
						VALOR BDI (00,00%): -
						VALOR TOTAL: 56,21



AOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (F33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERAÇÃO), PROPRIM (PROPRIO), BDI

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS
93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)
Material

00000638 CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	5,34000000	1,62	8,65
TOTAL Material:				8,65

Mão de Obra com Encargos Complementares

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,09995569	29,60	2,95
SINAPI	H	0,04997785	23,99	1,19
TOTAL Mão de Obra com				4,14

Serviço

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

93802 CORTI E DODIRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	M3	0,00190000	479,75	0,91
SINAPI	KG	0,79000000	6,58	5,19
SINAPI	M3	0,02800000	735,35	20,58
TOTAL Serviço:				26,68
VALOR:				39,47
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				39,47

93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,21387578	29,60	6,33
SINAPI	H	0,04042326	23,99	0,96
TOTAL Mão de Obra com				7,29

Serviço

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	M3	0,00400000	479,75	1,91
TOTAL Serviço:				1,91
VALOR:				9,20
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				9,20

96359 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)
Material

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039432 FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

00039435 PARA USO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

00039443 PARA USO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

00039427 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

00037586 PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDEBETA)

00039415 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	M	2,50270000	0,23	0,57
SINAPI	M	0,79250000	2,04	1,61
SINAPI	KG	3,09780000	2,55	2,79
SINAPI	UN	20,18680000	0,10	2,01
SINAPI	UN	0,54410000	0,24	0,13
SINAPI	M	0,91170000	5,39	4,91
SINAPI	M	2,91390000	6,12	17,83
SINAPI	CENT	0,02960000	35,84	1,06
SINAPI	M2	2,10600000	14,71	30,97
TOTAL Material:				61,88

Mão de Obra com Encargos Complementares

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,43730615	26,75	11,69
SINAPI	H	0,14331882	23,99	3,43
TOTAL Mão de Obra com				15,12
VALOR:				77,00
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				77,00

102757 DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 (M2)
Equipamento Custo Horário

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	CHI	1,61915550	25,25	40,88
SINAPI	CHP	0,04334850	26,23	1,13
TOTAL Equipamento Custo				42,01

Material

00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIKOTROPICO)

00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E

00010698 DIVISÓRIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	KG	0,53000000	39,13	20,73
SINAPI	KG	0,97000000	3,03	2,93
SINAPI	M2	1,05000000	166,61	174,94
TOTAL Material:				198,60

Mão de Obra com Encargos Complementares

88274 MARMORISTA/GRAITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	1,22188484	29,01	35,44
SINAPI	H	0,61097917	23,99	14,65
TOTAL Mão de Obra com				50,09
VALOR:				290,70
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				290,70

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.043/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERACÃO PRÓPRIA (PRÓPRIA))

SERVIÇO: 22,07% I RDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS
100383 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00670000	21,31	0,14
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00330000	22,03	0,07
TOTAL Equipamento Custo						0,21
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004410	CAIHO NÃO APARELHADO *5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,55555560	10,66	5,97
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,12000000	10,28	1,23
00004425	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,22222220	22,54	5,00
00004472	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,09920610	28,16	2,79
TOTAL Material:						14,94
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06013480	24,75	1,49
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13780693	29,07	4,00
TOTAL Mão de Obra com						5,49
VALOR RDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						20,64

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00930000	21,31	0,19
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	22,03	0,10
TOTAL Equipamento Custo						0,29
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	10,36	0,31
00004425	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,63381680	22,54	14,28
TOTAL Material:						14,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07301344	24,75	1,80
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14346582	29,07	4,17
TOTAL Mão de Obra com						5,97
VALOR:						20,85
VALOR RDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						20,85

94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00690000	21,31	0,14
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	22,03	0,11
TOTAL Equipamento Custo						0,25
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	0,16	0,20
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	2,45	3,11
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,30 M (SEM AMANTO)	SINAPI	M2	1,27500000	29,82	38,02
TOTAL Material:						41,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88116	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11024525	23,99	2,64
88128	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08452136	28,81	2,43
TOTAL Mão de Obra com						5,07
VALOR:						46,45
VALOR RDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						46,45

94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	21,31	0,38
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	22,03	0,29
TOTAL Equipamento Custo						0,67
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040788	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	57,71	60,59
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	10,11	0,25
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	55,63	0,27
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	\$10M	0,16100000	29,60	4,76
			L			
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	207,16	37,28
TOTAL Material:						103,15

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESCONTINUAÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA).
 SERVIÇO: 22,07% I RDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS
Mão de Obra com Encargos Complementares

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,46523495	23,99	11,16
SINAPI	H	0,39614793	28,81	11,41
TOTAL Mão de Obra com				22,57
VALOR:				126,39
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				126,39

94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horário

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	CHI	0,01830000	21,31	0,38
SINAPI	CHP	0,01320000	22,03	0,29
TOTAL Equipamento Custo				0,67

Material

00005001	PREÇO DE AÇO PÓLIDO COM CARECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
00005104	REBITE DE REFLUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	KG	0,00600000	10,11	0,06
SINAPI	KG	0,00120000	55,63	0,06
SINAPI	M	1,05000000	16,37	17,18
SINAPI	310M	0,19800000	29,60	5,86
TOTAL Material:				32,48

Mão de Obra com Encargos Complementares

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,15213844	23,99	3,64
SINAPI	H	0,08231645	28,81	2,37
TOTAL Mão de Obra com				6,01
VALOR:				39,16
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				39,16

94451 CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horário

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	CHI	0,00260000	21,31	0,05
SINAPI	CHP	0,00180000	22,03	0,03
TOTAL Equipamento Custo				0,08

Material

00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONÍCAS)
00007216	CUMEIEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBREIRA, CABEÇA SEXTÁVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	CJ	4,20000000	0,16	0,67
SINAPI	UN	1,02900000	72,82	74,93
SINAPI	UN	4,20000000	2,45	10,29
TOTAL Material:				85,89

Mão de Obra com Encargos Complementares

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,05512262	23,99	1,32
SINAPI	H	0,04483307	28,81	1,29
TOTAL Mão de Obra com				2,61
VALOR:				88,58
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				88,58

98558 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023 (M2)
Material

00000135	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
00004030	VÉU DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	KG	4,61540000	2,83	13,06
SINAPI	M2	1,35130000	5,74	7,75
TOTAL Material:				20,81

Mão de Obra com Encargos Complementares

88241	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,16375094	24,19	3,96
SINAPI	H	0,72622270	29,60	21,49
TOTAL Mão de Obra com				25,45
VALOR:				46,26
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				46,26

98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)
Material

00000135	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
----------	---

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	KG	3,46150000	2,83	9,79
TOTAL Material:				9,79

Mão de Obra com Encargos Complementares

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,10010269	24,19	2,42
SINAPI	H	0,44384737	29,60	13,13
TOTAL Mão de Obra com				15,55
VALOR:				25,34
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				25,34

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE. Nº 1208
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SHURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DISTRIBUIÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA), RD
 SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,20000000	10,87	110,87
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	397,14	397,14
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	130,35	130,35
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	397,42	397,42
TOTAL Serviço:					1.035,78
VALOR:					1.035,78
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					1.035,78

90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,00000000	10,87	108,70
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	397,14	397,14
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	130,35	130,35
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	329,61	329,61
TOTAL Serviço:					965,80
VALOR:					965,80
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					965,80

91138 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,68	3,27
00016888 GUARNIÇÃO / MOLDEIRA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	16,49	112,96
00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	471,78	471,78
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88790000	29,60	26,13
TOTAL Material:					614,14
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26186921	29,60	7,75
88316 SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13075086	23,99	3,13
TOTAL Mão de Obra com					10,88
VALOR:					625,02
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					625,02

94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUIDO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MMA, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	165,67	345,03
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,19	4,63
00039961 SILICONE ACRÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16875000	19,56	22,86
TOTAL Material:					372,52
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74262721	29,60	21,98
88316 SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37131107	23,99	8,90
TOTAL Mão de Obra com					30,88
VALOR:					403,40
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					403,40

100674 CARRILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUIDO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	410,16	410,16
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	0,19	3,30
00039961 SILICONE ACRÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16880000	19,56	22,86
TOTAL Material:					436,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54552972	29,60	16,14
88316 SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27274490	23,99	6,54

AOS CIDADADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (733 2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM 2026/02), PRÓPRIA (PRÓPRIA)

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS



94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR	SINAPI	UN	0,55600000	381,01	211,84
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBIA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	7,30000000	0,19	1,38
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,60107140	19,56	11,75
				TOTAL Material:	224,97
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22921994	29,60	6,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11460993	23,99	2,74
				TOTAL Mão de Obra com	9,52
				VALOR:	234,49
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	234,49

100709 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002420 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	1,00000000	15,33	15,33
				TOTAL Material:	15,33
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPinteIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97672910	28,16	27,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27603213	23,99	6,62
				TOTAL Mão de Obra com	34,12
				VALOR:	49,45
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	49,45

87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12670854	29,60	3,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04226068	23,99	1,01
				TOTAL Mão de Obra com	4,76
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	458,38	1,68
				TOTAL Serviço:	1,68
				VALOR:	6,44
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	6,44

104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21835909	29,60	6,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10914280	23,99	2,61
				TOTAL Mão de Obra com	9,07
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	504,45	9,78
				TOTAL Serviço:	9,78
				VALOR:	18,85
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	18,85

87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20615461	29,60	6,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10304256	23,99	2,47
				TOTAL Mão de Obra com	8,57
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	504,45	9,78
				TOTAL Serviço:	9,78
				VALOR:	18,35

ORÇTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/041/2026-CE
FONTE: EMOP [04/2026], GOINFRA CIVIL T33 2026/02), IOPEIS (03/2026), ONSSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 000)
SERVIÇO: 22.07% I RDI DIFERENCIAL: 15.72%

VALOR BEN (00.000) 18.31

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	0,86	5,90
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	5,05	0,71
00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 20,25 CM2	SINAPI	M2	1,0840000	45,90	49,86
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54439104	29,47	16,04
88116 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23952618	23,99	5,74
				TOTAL Mão de Obra com	21,78
				VALOR:	78,24
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	78,24

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034402 CONCRETO USINADO BOMBEVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,09850000	360,13	35,41
00002682 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	5,93	0,01
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	10,28	0,24
00004509 SAKRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	4,12	1,03
00004517 SAKRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,30000000	2,84	0,56
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	18,30	19,75
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	TOTAL Material: PREÇO UNITÁRIO	\$7,10 TOTAL
88262 CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09561998	29,07	2,73
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06423623	29,60	1,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15992911	23,99	1,81
				TOTAL Mão de Obra com VALOR:	8,50
				VALOR BDI (60,00%):	\$5,66
				VALOR TOTAL:	\$5,66

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,09850000	360,13	35,42
00002692	DESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	5,93	0,01
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 23 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01400000	10,28	0,24
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	4,12	1,01
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,84	0,54
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	18,30	19,75
					TOTAL Material:	57,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BR262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09561938	29,07	2,71
BR309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06423023	29,60	1,90
BR316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15992911	23,99	3,81
					TOTAL Mão de Obra com	8,50
					VALOR:	65,68
					VALOR 8DI (00,00%):	
					VALOR TOTAL:	65,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02850027	29,60	0,84
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01073054	23,99	0,25
TOTAL Mão de Obra com						1,09
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. Af_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	5.693,30	8,53
TOTAL Serviço:						8,53
VALOR:						9,62
VALOR BDI (00,00%):						0,00
VALOR TOTAL:						9,62

Mão de Obra com Encargos Complementares			UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88109	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,38137063	29,60
88118	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,19564857	23,99
					TOTAL Mão de Obra com	53,59

ÀS CIDADÃS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DEDUÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA), RCI
 SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	504,45	9,78
TOTAL Serviço:					9,78
VALOR:					26,05
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					26,05
96219 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	13,76	0,50
00039432 FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	2,04	2,91
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADIÇÃO DE ÁGUA)	SINAPI	KG	0,03260000	2,55	1,76
00039435 PARA-FUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	0,10	0,96
00039443 PARA-FUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	0,24	0,29
00040547 PARA-FUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENT O	0,01230000	27,83	0,34
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORRÕS DRYWALL	SINAPI	UN	1,23670000	1,49	1,82
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	3,97	14,08
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	14,71	15,94
TOTAL Material:					38,60
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35175584	26,75	9,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35175584	23,99	8,43
TOTAL Mão de Obra com					17,83
VALOR:					56,43
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					56,43
88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50006085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	7,76	1,29
TOTAL Material:					1,29
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04894889	31,14	1,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01611630	23,99	0,39
TOTAL Mão de Obra com					1,91
VALOR:					3,20
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					3,20
88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	0,60	0,02
00043676 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	1,79	1,30
TOTAL Material:					1,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18072871	31,14	5,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06026740	23,99	1,44
TOTAL Mão de Obra com					7,06
VALOR:					8,38
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					8,38
104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035895 TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	10,00	2,67
TOTAL Material:					2,67
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11987335	31,14	3,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03998228	23,99	0,95
TOTAL Mão de Obra com					4,68
VALOR:					7,35
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					7,35
95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	5,72	6,33

ADS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM ATUALIZAÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA), BDI

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11325862	31,14	3,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03777737	23,99	0,90
TOTAL Mão de Obra com						4,42
VALOR: 10,75						10,75
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL: 10,75						10,75
88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	0,60	0,02
0004366	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	1,79	1,30
TOTAL Material:						1,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37145299	31,14	11,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12384216	23,99	2,97
TOTAL Mão de Obra com						14,53
VALOR: 15,85						15,85
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL: 15,85						15,85
104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	10,00	2,67
TOTAL Material:						2,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16683781	31,14	5,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05563710	23,99	1,33
TOTAL Mão de Obra com						6,52
VALOR: 9,19						9,19
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL: 9,19						9,19
102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02760000	17,77	0,49
0004363	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	L	0,49608000	17,64	8,75
0003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	0,60	0,24
TOTAL Material:						9,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20623211	31,14	6,42
TOTAL Mão de Obra com						6,42
VALOR: 15,90						15,90
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL: 15,90						15,90
102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	17,77	0,24
00007311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	30,13	4,22
TOTAL Material:						4,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27965545	31,14	8,70
TOTAL Mão de Obra com						8,70
VALOR: 13,16						13,16
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL: 13,16						13,16
100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	74,97	74,97
00003346	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,36	0,07
TOTAL Material:						75,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86843886	29,16	25,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33334018	23,99	7,99
TOTAL Mão de Obra com						33,31
VALOR: 108,35						108,35
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL: 108,35						108,35

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESEMPENHO), PROPRIA (PRÓPRIA), BDI

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

86932 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço									
86288	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000				416,36	416,36
86287	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000				48,97	48,97
								TOTAL Serviço:	465,33
								VALOR:	465,33
								VALOR BDI (00,00%):	-
								VALOR TOTAL:	465,33

86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Serviço					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86284	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000				8,68	8,68
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000				267,85	267,85
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000				9,59	9,59
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000				57,72	57,72
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000				7,29	7,29
								TOTAL Serviço:	351,13
								VALOR:	351,13
								VALOR BDI (00,00%):	-
								VALOR TOTAL:	351,13

86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Serviço					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000				9,59	9,59
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000				619,35	619,35
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000				76,41	76,41
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000				61,02	61,02
								TOTAL Serviço:	766,37
								VALOR:	766,37
								VALOR BDI (00,00%):	-
								VALOR TOTAL:	766,37

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020769	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES *50 X 35" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000				82,81	82,81
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,35142340				29,10	10,22
								TOTAL Material:	93,03
Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65898868				29,01	19,11
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25294515				23,99	6,06
								TOTAL Mão de Obra com	25,17
								VALOR:	118,20
								VALOR BDI (00,00%):	-
								VALOR TOTAL:	118,20

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 1 1/2", DE *46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000				122,54	122,54
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,19828800				29,10	5,77
								TOTAL Material:	128,31
Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28173195				29,01	8,17
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10813956				23,99	2,59
								TOTAL Mão de Obra com	10,76
								VALOR:	139,07
								VALOR BDI (00,00%):	-
								VALOR TOTAL:	139,07

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000				3,36	0,07
00007604	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000				38,34	38,34
								TOTAL Material:	38,41
Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11885570				29,16	3,46
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04562139				23,99	1,09
								TOTAL Mão de Obra com	4,55
								VALOR:	42,96
								VALOR BDI (00,00%):	-

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERACÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI

SERVIÇO: 22,0% BDI DIFFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

100867 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	224,56	224,56
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3/8	SINAPI	UN	6,00000000	16,99	101,94
				TOTAL Material:	326,50
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82934854	29,16	24,18
88116 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31833580	23,99	7,63
				TOTAL Mão de Obra com	31,81
				VALOR:	358,31
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	358,31

103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	13,21	0,25
00011672 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, V5, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	31,83	31,83
				TOTAL Material:	32,08
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19351716	24,76	4,79
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19351716	28,16	5,64
				TOTAL Mão de Obra com	10,43
				VALOR:	42,51
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	42,51

94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	14,58	1,04
00018383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01140000	1,21	0,01
00011677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, V5, SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	30,94	30,94
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	50,61	0,91
				TOTAL Material:	32,90
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08327191	24,76	2,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08327191	29,16	2,42
				TOTAL Mão de Obra com	4,48
				VALOR:	37,38
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	37,38

94681 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000172 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	44,67	0,94
00001975 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	27,63	27,63
00018383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,21	0,02
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	50,61	1,51
				TOTAL Material:	30,10
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13854153	24,76	3,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13854153	29,16	4,03
				TOTAL Mão de Obra com	7,46
				VALOR:	37,56
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	37,56

94662 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000172 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	3,62	3,62
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	44,67	0,36
00001148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00960000	13,21	0,12
00018383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,00780000	1,21	-
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	50,61	0,55
				TOTAL Material:	4,65
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06864604	24,76	1,69
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06864604	29,16	2,00
				TOTAL Mão de Obra com	3,69
				VALOR:	8,34
				VALOR BDI (00,00%):	-

AOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.043/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T13 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERACAO)

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS



103986 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000172 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01650000	44,67	0,73
00001919 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,57	10,57
00035583 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,21	0,06
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	50,61	1,11
				TOTAL Material:	12,47
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16860173	24,76	4,17
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16860173	29,16	4,91
				TOTAL Mão de Obra com	9,08
				VALOR:	21,55
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	21,55

103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03120000	1,21	0,03
00009875 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	12,51	13,12
				TOTAL Material:	13,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19675102	24,76	4,87
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19675102	29,16	5,73
				TOTAL Mão de Obra com	10,60
				VALOR:	23,75
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	23,75

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	13,21	0,14
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	26,66	26,66
				TOTAL Material:	26,80
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08099351	24,76	2,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08099351	29,16	2,36
				TOTAL Mão de Obra com	4,36
				VALOR:	31,16
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	31,16

94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	13,21	0,25
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	115,79	115,79
				TOTAL Material:	116,04
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27509864	24,76	6,81
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27509864	29,16	8,02
				TOTAL Mão de Obra com	14,83
				VALOR:	130,87
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	130,87

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	13,21	0,14
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	65,04	65,04
				TOTAL Material:	65,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16257499	24,76	4,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16257499	29,16	4,74
				TOTAL Mão de Obra com	8,76
				VALOR:	73,94
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	73,94

89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	13,21	0,14

ÀS CARIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (733/2026/02), IOPEX (03/2026), OHSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEMFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DEDUÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI
 SERVIÇO: 22,07% BDI DIFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

0000024	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BIFOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	61,35	TOTAL	61,35
						TOTAL Material:		61,35

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16257499	24,76	4,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16257499	29,16	4,74
					TOTAL Mão de Obra com	8,76
					VALOR:	70,25
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	70,25

92365 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (M)

Material	00001697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1 1/2", E = 3,25* MM, PESO 3,61* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03577500	PREÇO UNITÁRIO	37,73	39,07
						TOTAL Material:		39,07

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14494237	24,76	3,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14494237	29,16	4,23
					TOTAL Mão de Obra com	7,80
					VALOR:	46,87
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	46,87

92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (M)

Material	00007701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E = 3,65* MM, PESO 6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03577500	PREÇO UNITÁRIO	67,51	69,92
						TOTAL Material:		69,92

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21728015	24,76	5,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21728015	29,16	6,33
					TOTAL Mão de Obra com	11,70
					VALOR:	81,62
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	81,62

89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	PREÇO UNITÁRIO	44,67	0,26
	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	PREÇO UNITÁRIO	1,21	0,03
	00003808	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	1,14	1,14
	00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	PREÇO UNITÁRIO	50,61	0,35
						TOTAL Material:		1,78

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06938101	24,76	1,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06938101	29,16	2,07
					TOTAL Mão de Obra com	3,73
					VALOR:	5,51
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	5,51

89593 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	SINAPI	UN	0,01290000	PREÇO UNITÁRIO	44,67	0,57
	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01610000	PREÇO UNITÁRIO	1,21	0,01
	00003871	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	14,81	14,81
	00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	PREÇO UNITÁRIO	50,61	0,83
						TOTAL Material:		16,22

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05402017	24,76	1,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05402017	29,16	1,57
					TOTAL Mão de Obra com	2,90
					VALOR:	19,12
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	19,12

94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material	00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 1/4", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	0,72	0,72
	00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	SINAPI	UN	0,00350000	PREÇO UNITÁRIO	44,67	0,15
	00003148	FTLA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	PREÇO UNITÁRIO	13,21	0,07
	00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	PREÇO UNITÁRIO	50,61	0,20
						TOTAL Material:		1,14

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAIARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESC. DE OBRAS), PRÓPRIA (PRÓPRIA), R

SERVIÇO: 22,07% F.BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,02822278	24,76	0,69
SINAPI	H	0,02822278	29,16	0,82
TOTAL Mão de Obra com				1,51
VALOR:				2,65
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				2,65

104002 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

00000111	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA
00000172	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	1,00000000	6,82	6,82
SINAPI	UN	0,01290000	44,67	0,57
SINAPI	UN	0,04350000	1,21	0,05
SINAPI	UN	0,01650000	50,61	0,83
TOTAL Material:				8,27

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,09598686	24,76	2,37
SINAPI	H	0,09598686	29,16	2,79
TOTAL Mão de Obra com				5,16
VALOR:				13,43
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				13,43

103988 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
00000829	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	0,00820000	44,67	0,36
SINAPI	UN	1,00000000	0,77	0,77
SINAPI	UN	0,03710000	1,21	0,04
SINAPI	UN	0,00950000	50,61	0,48
TOTAL Material:				1,65

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,08165498	24,76	2,02
SINAPI	H	0,08165498	29,16	2,38
TOTAL Mão de Obra com				4,40
VALOR:				6,80
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				6,80

103966 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
00000813	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	0,01180000	44,67	0,52
SINAPI	UN	1,00000000	3,44	3,44
SINAPI	UN	0,01490000	1,21	0,01
SINAPI	UN	0,01500000	50,61	0,75
TOTAL Material:				4,72

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,04843441	24,76	1,19
SINAPI	H	0,04843441	29,16	1,41
TOTAL Mão de Obra com				2,60
VALOR:				7,32
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				7,32

104003 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
00000820	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	0,01290000	44,67	0,57
SINAPI	UN	1,00000000	4,63	4,63
SINAPI	UN	0,04350000	1,21	0,05
SINAPI	UN	0,01650000	50,61	0,83
TOTAL Material:				6,08

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,09598686	24,76	2,37
SINAPI	H	0,09598686	29,16	2,79
TOTAL Mão de Obra com				5,16
VALOR:				11,24
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				11,24

89490 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
00001927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100

FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	0,00710000	44,67	0,31
SINAPI	UN	1,00000000	1,98	1,98
SINAPI	UN	0,01080000	1,21	0,01

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE L, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA, ESTADO DO CEARÁ, DEACORDO COM O EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESCRIÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI: SERVIÇO: 22,07% | BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00030083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	0,00800000	44,67	0,36
TOTAL Material:				0,36

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,05188876	24,76	1,28
SINAPI	H	0,05188876	29,16	1,51
TOTAL Mão de Obra com				2,79
VALOR:				5,49
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				5,49

89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
 0001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
 00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	0,00710000	44,67	0,31
SINAPI	UN	1,00000000	2,42	2,42
SINAPI	UN	0,01080000	1,21	0,01
SINAPI	UN	0,00800000	50,61	0,40
TOTAL Material:				3,14

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,05188876	24,76	1,28
SINAPI	H	0,05188876	29,16	1,51
TOTAL Mão de Obra com				2,79
VALOR:				5,93
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				5,93

89384 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
 00038025 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
 00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	0,00710000	44,67	0,31
SINAPI	UN	1,00000000	5,42	5,42
SINAPI	UN	0,03380000	1,21	0,04
SINAPI	UN	0,00800000	50,61	0,40
TOTAL Material:				6,17

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,07445229	24,76	1,84
SINAPI	H	0,07445229	29,16	2,17
TOTAL Mão de Obra com				4,01
VALOR:				10,18
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				10,18

89530 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
 00038373 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
 00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	0,00710000	44,67	0,31
SINAPI	UN	0,01080000	1,21	0,01
SINAPI	UN	1,00000000	10,00	10,00
SINAPI	UN	0,00800000	50,61	0,40
TOTAL Material:				10,72

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,03461701	24,76	0,85
SINAPI	H	0,03461701	29,16	1,00
TOTAL Mão de Obra com				1,85
VALOR:				12,57
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				12,57

89577 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
 00038473 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
 00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	0,01650000	44,67	0,73
SINAPI	UN	0,01900000	1,21	0,02
SINAPI	UN	1,00000000	23,15	23,15
SINAPI	UN	0,02200000	50,61	1,11
TOTAL Material:				25,01

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,06225182	24,76	1,54
SINAPI	H	0,06225182	29,16	1,81
TOTAL Mão de Obra com				3,35
VALOR:				28,36
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				28,36

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100

SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	0,08860000	1,21	0,10

AOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2025-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133 2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SHURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESPESAS), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI

SE RVVQ: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00009858 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648)

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
SINAPI	M	1,04930000		3,53
TOTAL Material:				3,53
SINAPI	H	0,27928796	24,76	6,91
SINAPI	H	0,27928796	29,16	8,14
TOTAL Mão de Obra com				15,05
VALOR:				18,88
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				18,88

89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
 00009869 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
SINAPI	UN	0,10560000	1,21	0,12
SINAPI	M	1,04930000	7,26	7,61
TOTAL Material:				7,73
SINAPI	H	0,33294065	24,76	8,24
SINAPI	H	0,33294065	29,16	9,70
TOTAL Mão de Obra com				17,94
VALOR:				25,67
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				25,67

89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
 00009869 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
SINAPI	UN	0,00660000	1,21	-
SINAPI	M	1,04930000	11,41	11,97
TOTAL Material:				11,97
SINAPI	H	0,07072611	24,76	0,51
SINAPI	H	0,07072611	29,16	0,50
TOTAL Mão de Obra com				1,11
VALOR:				13,08
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				13,08

89669 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
 00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
 00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
 00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
SINAPI	UN	0,01060000	44,67	0,47
SINAPI	UN	0,00920000	1,21	0,01
SINAPI	UN	0,01200000	50,61	0,60
SINAPI	UN	1,00000000	0,98	0,98
TOTAL Material:				2,06
SINAPI	H	0,10833433	24,76	2,68
SINAPI	H	0,10833433	29,16	3,15
TOTAL Mão de Obra com				5,83
VALOR:				7,89
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				7,89

94690 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
 00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
 00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
 00007140 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
SINAPI	UN	0,01410000	44,67	0,62
SINAPI	UN	0,01260000	1,21	0,01
SINAPI	UN	0,01650000	50,61	0,83
SINAPI	UN	1,00000000	3,06	3,06
TOTAL Material:				4,52
SINAPI	H	0,07364383	24,76	1,82
SINAPI	H	0,07364383	29,16	2,14
TOTAL Mão de Obra com				3,96
VALOR:				8,48
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				8,48

104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR
 00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100
 00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
 00007130 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
SINAPI	UN	0,01940000	44,67	0,86
SINAPI	UN	0,06900000	1,21	0,08
SINAPI	UN	0,02480000	50,61	1,25
SINAPI	UN	1,00000000	11,99	11,99
TOTAL Material:				14,18

ÀS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABUKUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA, CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133 2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEMFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESPESAS), PRÓPRIA (PRÓPRIA),

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19182673	24,76	4,74
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19182673	29,16	5,59
				TOTAL Mão de Obra com	10,33
				VALOR:	24,51
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	24,51

89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01240000	44,67	0,55
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,05720000	1,21	0,06
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	50,61	0,72
00001136 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,42	5,42
				TOTAL Material:	6,75

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16323646	24,76	4,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16323646	29,16	4,75
				TOTAL Mão de Obra com	8,79
				VALOR:	15,54
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	15,54

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	44,67	0,78
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,02440000	1,21	0,02
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	50,61	1,13
00001129 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,25	8,25
				TOTAL Material:	10,18

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09686882	24,76	2,39
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09686882	29,16	2,82
				TOTAL Mão de Obra com	5,21
				VALOR:	15,39
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	15,39

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	44,67	0,26
00003524 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,53	6,53
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,21	0,04
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	50,61	0,35
				TOTAL Material:	7,18

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10407151	24,76	2,57
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10407151	29,16	3,03
				TOTAL Mão de Obra com	5,60
				VALOR:	12,78
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	12,78

90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	44,67	0,26
00020147 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,34	4,34
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01150000	1,21	0,03
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	50,61	0,35
				TOTAL Material:	4,98

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09642784	24,76	2,38
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09642784	29,16	2,81
				TOTAL Mão de Obra com	5,19
				VALOR:	10,17
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	10,17

89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	44,67	0,41
00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,23	5,23
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,21	0,04

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133/2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESCALÇAÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI
 SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,011000000	0,55	
				TOTAL Material:	6,23	

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11913836	24,76	2,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11913836	29,16	3,47
				TOTAL Mão de Obra com	6,41	
				VALOR:	12,64	
				VALOR BDI (00,00%):	-	
				VALOR TOTAL:	12,64	

C3648 RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16721	RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M, CISTERNA CAP.=4,5M3, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO, ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00000000	17.356,67	17.356,67
				TOTAL Material:	17.356,67	

Serviço

12784	ESCAVAÇÃO MANUÁL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	5,00000000	35,95	179,75
				TOTAL Serviço:		179,75
				VALOR:		17.536,42
				VALOR BDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		17.536,42

89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	44,67	1,30
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	21,74	21,74
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01540000	1,21	0,01
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	50,61	2,22
				TOTAL Material:	25,27	

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29303187	24,76	7,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29303187	29,16	8,54
				TOTAL Mão de Obra com	15,79	
				VALOR:	41,06	
				VALOR BDI (00,00%):	-	
				VALOR TOTAL:	41,06	

99753 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	49,78	0,88
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00670000	120,51	1,04
				TOTAL Equipamento Custo	1,92	

Material

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00540000	5,93	0,03
00004491	PONTELETE *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	8,12	0,96
00005069	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	10,47	0,13
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	2,84	0,39
00006193	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	15,06	6,65
00007258	TIPOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	0,43	56,68
				TOTAL Material:	84,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares

88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,74422262	29,60	110,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,94193120	23,99	70,57
				TOTAL Mão de Obra com		181,39

Serviço

88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	483,28	55,86
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	418,89	6,19
94970	CONCRETO TCC = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	393,95	29,30
97735	PLACA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	1.901,74	85,33
101516	PREPARO DE FUNDO DE VALE COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	0,81000000	5,99	4,85
					TOTAL Serviço:	181,53
					VALOR:	429,68
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	429,68

104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.043/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (13/2026/02), IOPIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM PERSONALIZAÇÃO) PROPOSTA (PROPOSTA)
 SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02970000	44,67	1,30
00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	40,68	40,68
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01540000	1,21	0,01
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	50,61	2,72
				TOTAL Material:	44,21
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31096510	24,76	7,69
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31096510	29,16	9,06
				TOTAL Mão de Obra com	16,75
				VALOR:	60,96
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	60,96
89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,06680000	44,67	2,98
00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	62,30	62,30
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01840000	1,21	0,02
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,10400000	50,61	5,26
				TOTAL Material:	70,56
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35105437	24,76	8,65
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35105437	29,16	10,23
				TOTAL Mão de Obra com	18,88
				VALOR:	89,44
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	89,44
89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	44,67	0,21
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,21	0,04
00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	10,91	10,91
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	50,61	0,37
				TOTAL Material:	11,53
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12141677	24,76	3,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12141677	29,16	3,54
				TOTAL Mão de Obra com	6,54
				VALOR:	18,07
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	18,07
89883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044945 SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANIFONADO, UNIVERSAL, SIMPLES, ENTRE *50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	7,24	7,24
				TOTAL Material:	7,24
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06162885	29,16	1,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02365554	23,99	0,56
				TOTAL Mão de Obra com	2,35
				VALOR:	9,59
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	9,59
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006153 VÁLVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1" SEM UNHO E SEM LADRÃO	SINAPI	UN	1,00000000	4,26	4,26
				TOTAL Material:	4,26
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07923716	29,16	2,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03041424	23,99	0,72
				TOTAL Mão de Obra com	3,03
				VALOR:	7,29
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	7,29
104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	3,83	3,83
00001858 CURVA LONGA PVC, PB, PE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	41,06	41,06

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/03), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESPESAS), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	1,15
----------	--	--------	----	------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares

88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18550600	21,26	4,11
88118	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05938544	21,99	1,42
					TOTAL Material:	46,04
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					TOTAL Mão de Obra com	5,73
					VALOR:	51,77
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	51,77

89813 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	00000101	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 4888)	SINAPI	UN	2,00000000	3,45	6,90
	00001968	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,42	17,42
	00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	18,43	2,11

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15963512	24,76	3,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15963512	29,16	4,65
					TOTAL Material:	26,43
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					TOTAL Mão de Obra com	8,60
					VALOR:	35,03
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	35,03

89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	44,67	0,44
	00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,76	3,76
	00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	1,21	-
	00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	50,61	0,75

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09334098	24,76	2,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09334098	29,16	2,72
					TOTAL Material:	4,95
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					TOTAL Mão de Obra com	5,03
					VALOR:	9,98
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	9,98

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	44,67	0,44
	00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,75	1,75
	00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	1,21	-
	00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	50,61	0,75

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09334098	24,76	2,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09334098	29,16	2,72
					TOTAL Material:	2,54
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					TOTAL Mão de Obra com	5,03
					VALOR:	7,97
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	7,97

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 4888)	SINAPI	UN	2,00000000	1,95	3,90
	00004518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,83	2,83
	00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	18,43	0,92

Mão de Obra com Encargos Complementares

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10135213	24,76	2,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10135213	29,16	2,95
					TOTAL Material:	7,65
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					TOTAL Mão de Obra com	5,45
					VALOR:	13,10
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	13,10

89729 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material							

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA, ESTADO DO CEARÁ. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FORNecedor: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133/2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERACÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA): BDI

Serviço: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	5,74
00003519	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,92
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	18,43
					TOTAL Material: 13,04
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12143677	24,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12143677	29,16
					TOTAL Mão de Obra com 6,54
					VALOR: 19,58
					VALOR BDI (00,00%): -
					VALOR TOTAL: 19,58
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)					
Material					
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,95
00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,29
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	18,43
					TOTAL Material: 7,11
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10135213	24,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10135213	29,16
					TOTAL Mão de Obra com 5,45
					VALOR: 12,56
					VALOR BDI (00,00%): -
					VALOR TOTAL: 12,56
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)					
Material					
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	44,67
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,58
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,00710000	1,21
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	50,61
					TOTAL Material: 2,77
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09334098	24,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09334098	29,16
					TOTAL Mão de Obra com 5,03
					VALOR: 7,80
					VALOR BDI (00,00%): -
					VALOR TOTAL: 7,80
104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)					
Material					
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,45
00000796	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,95
00010908	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,25
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	18,43
					TOTAL Material: 25,88
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17088013	24,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17088013	29,16
					TOTAL Mão de Obra com 9,21
					VALOR: 34,89
					VALOR BDI (00,00%): -
					VALOR TOTAL: 34,89
89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)					
Material					
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	44,67
00003666	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,82
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01070000	1,21
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	50,61
					TOTAL Material: 4,62
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12443014	24,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12443014	29,16
					TOTAL Mão de Obra com 6,70
					VALOR: 11,32
					VALOR BDI (00,00%): -

ADS CIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (733 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESC. DE CONSTRUÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA): 11,32

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

104350 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,95	1,95
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,87	5,74
00003669 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 75 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,19	10,19
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,10000000	18,43	1,84
TOTAL Material:					19,72
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09334098	24,76	2,31
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09334098	29,16	2,72
TOTAL Mão de Obra com					5,03
VALOR:					24,75
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					24,75

89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,87	8,61
00003658 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,95	13,95
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	18,43	2,07
TOTAL Material:					24,63
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16191352	24,76	4,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16191352	29,16	4,72
TOTAL Mão de Obra com					8,72
VALOR:					33,35
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					33,35

89548 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,57	2,57
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,12	3,12
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	18,43	1,15
00020045 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,96	6,96
TOTAL Material:					13,80
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03792437	24,76	0,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03792437	29,16	1,10
TOTAL Mão de Obra com					2,03
VALOR:					15,83
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					15,83

89782 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	44,67	0,66
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,01070000	1,21	0,01
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	50,61	1,13
00001716 TE PVC SOLDÁVEL, BÍBIL 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,75	2,75
TOTAL Material:					4,55
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12443014	24,76	3,08
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12443014	29,16	3,62
TOTAL Mão de Obra com					6,70
VALOR:					11,25
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					11,25

89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	44,67	0,26
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,03150000	1,21	0,03
00003868 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,14	1,14
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	50,61	0,35
TOTAL Material:					1,78

AOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DECONTRACÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA), AN

SERVIÇO: 22,07% IBDI DIFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06938101	24,76	1,71
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06938101	29,16	2,02
				TOTAL Mão de Obra com	3,73
				VALOR:	5,51
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	5,51
104014 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	44,67	0,41
00000834 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,95	2,95
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,03650000	1,21	0,04
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	50,61	0,55
				TOTAL Material:	3,95
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08033204	24,76	1,98
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08033204	29,16	2,34
				TOTAL Mão de Obra com	4,32
				VALOR:	8,27
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	8,27
89384 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	44,67	0,31
00038025 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,42	5,42
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,21	0,04
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	50,61	0,40
				TOTAL Material:	6,17
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07445229	24,76	1,84
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07445229	29,16	2,17
				TOTAL Mão de Obra com	4,01
				VALOR:	10,18
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	10,18
89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	44,67	0,31
00003529 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,59	0,59
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,03020000	1,21	0,03
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	50,61	0,40
				TOTAL Material:	1,33
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09988219	24,76	2,47
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09988219	29,16	2,91
				TOTAL Mão de Obra com	5,38
				VALOR:	6,71
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	6,71
89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,08850000	1,21	0,10
00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04910000	3,37	3,53
				TOTAL Material:	3,63
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27928796	24,76	6,91
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27928796	29,16	8,14
				TOTAL Mão de Obra com	15,05
				VALOR:	18,68
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	18,68
86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006146 SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	13,91	13,91
				TOTAL Material:	13,91
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10564949	29,16	3,08

AOS CIDADADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAIARA, CE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOF (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), OISE (03/2026), OISE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERAÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA) 100
 SERVIÇO: 22,07% IBDI DIFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	0,97	
				TOTAL Mão de Obra com	4,05	
				VALOR:	17,96	
				VALOR BDI (00,00%):	-	
				VALOR TOTAL:	17,96	
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	0,33	0,23
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75230000	1,47	1,12
				TOTAL Equipamento Custo		1,35
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000170	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	102,53	84,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,62	131,45
00004721	PIEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	81,59	47,17
				TOTAL Material:		263,40
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08856158	28,51	31,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,72251327	23,99	41,31
				TOTAL Mão de Obra com		72,34
				VALOR:		337,09
				VALOR BDI (00,00%):	-	
				VALOR TOTAL:		337,09
104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000172	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00730000	44,67	0,32
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,00800000	1,21	-
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1.000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	50,61	0,55
00039319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,82	6,82
				TOTAL Material:		7,69
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00837864	24,76	0,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00837864	29,16	0,24
				TOTAL Mão de Obra com		0,44
				VALOR:		8,13
				VALOR BDI (00,00%):	-	
				VALOR TOTAL:		8,13
89875 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 1688)	SINAPI	UN	3,00000000	1,95	5,85
10020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	18,43	1,38
00007097	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,62	5,62
				TOTAL Material:		12,85
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03358805	24,76	0,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03358805	29,16	0,97
				TOTAL Mão de Obra com		1,80
				VALOR:		14,65
				VALOR BDI (00,00%):	-	
				VALOR TOTAL:		14,65
89879 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 1688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,87	8,61
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	18,43	2,07
00011658	TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	12,41	12,41
				TOTAL Material:		23,09
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12318069	24,76	3,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12318069	29,16	3,59
				TOTAL Mão de Obra com		6,63
				VALOR:		29,72
				VALOR BDI (00,00%):	-	
				VALOR TOTAL:		29,72
104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)						
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPE (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESCONTINUAÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA)

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00000303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	3,83	3,83
00001818	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	41,06	41,06
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	18,43	1,15

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	46,04
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88746	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18550600	23,26	4,31
88116	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05938544	23,99	1,42
					TOTAL Mão de Obra com	5,73
					VALOR:	51,77
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	51,77

89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000303	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,45	6,90
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,47	17,47
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	18,43	2,11

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	26,43
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15963512	24,76	3,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15963512	29,16	4,65
					TOTAL Mão de Obra com	8,60
					VALOR:	35,03
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	35,03

89742 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000257	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,87	5,74
00001951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,93	17,93
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	18,43	1,38

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	25,05
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12141577	24,76	3,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12141577	29,16	3,54
					TOTAL Mão de Obra com	6,54
					VALOR:	31,59
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	31,59

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,45	10,35
00003670	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,95	17,95
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	18,43	3,17

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	31,47
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18873987	24,76	4,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18873987	29,16	5,50
					TOTAL Mão de Obra com	10,17
					VALOR:	41,64
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	41,64

89599 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01670000	44,67	0,74
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,12	3,12
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01200000	1,21	0,03
00020169	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,83	8,83
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,03750000	18,43	0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	14,72
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08510933	24,76	2,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08510933	29,16	2,48
					TOTAL Mão de Obra com	4,58
					VALOR:	19,30
					VALOR BDI (00,00%):	-

AOS CIDADÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM CONTRATAÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA) POR SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS



89557 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,05	4,05
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,12	3,12
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09500000	18,43	1,75
00020046 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,77	13,77
TOTAL Material:					22,69
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05460815	24,76	1,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05460815	29,16	1,59
TOTAL Mão de Obra com					2,94
VALOR:					25,63
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					25,63

90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01670000	18,43	0,30
00041930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEL, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	99,88	104,87
TOTAL Material:					105,17
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570174	23,26	1,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570174	23,99	1,81
TOTAL Mão de Obra com					3,57
VALOR:					108,74
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					108,74

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	44,67	0,31
00003529 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,59	0,59
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01020000	1,21	0,03
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	50,61	0,40
TOTAL Material:					1,33
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09988219	24,76	2,47
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09988219	29,16	2,93
TOTAL Mão de Obra com					5,38
VALOR:					6,71
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					6,71

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	1,21	0,10
00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04910000	3,37	3,53
TOTAL Material:					3,63
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27928796	24,76	6,91
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27928796	29,16	8,14
TOTAL Mão de Obra com					15,05
VALOR:					18,68
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					18,68

89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENTO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	44,67	0,47
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	1,21	0,01
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	50,61	0,60
00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR-5648)	SINAPI	UN	1,00000000	0,98	0,98
TOTAL Material:					2,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10833433	24,76	2,68
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10833433	29,16	3,15
TOTAL Mão de Obra com					5,83
VALOR:					7,89
VALOR BDI (00,00%):					-

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133 2026/02), ROPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEMFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SHUB (01/2026), SP OBRAS (201 04/2026), PROPIA (PRÓPRIA) (01/2026)

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS



91910 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 30 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,65	1,30
00020977 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	249,74	249,74
				TOTAL Material:	251,04
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31681250	24,76	7,84
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31681250	29,16	9,23
				TOTAL Mão de Obra com	17,07
				VALOR:	268,11
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	268,11

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	1,31	1,31
				TOTAL Material:	1,31
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21387578	25,64	5,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21387578	30,12	6,44
				TOTAL Mão de Obra com	11,92
Serviço				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	560,23	0,50
				TOTAL Serviço:	0,50
				VALOR:	13,73
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	13,73

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,34	2,34
				TOTAL Material:	2,34
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16316297	25,64	4,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16316297	30,12	4,91
				TOTAL Mão de Obra com	9,09
				VALOR:	11,43
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	11,43

92668 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	0,96	0,96
				TOTAL Material:	0,96
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21387578	25,64	5,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21387578	30,12	6,44
				TOTAL Mão de Obra com	11,92
Serviço				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	560,23	0,50
				TOTAL Serviço:	0,50
				VALOR:	13,38
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	13,38

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,59	2,59
				TOTAL Material:	2,59
Mão de Obra com Encargos Complementares				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26826344	25,64	6,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26826344	30,12	8,08
				TOTAL Mão de Obra com	14,95
				VALOR:	17,54
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	17,54

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PONTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINHA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESC. DE INSTALAÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA), RDI
 SERVIÇO: 22,07% I RDI DIFERENCIADO: 15,72%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000995 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	12,94	16,08
00021177 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	5,27	0,04
				TOTAL Material:	16,12
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08378639	25,64	2,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08378639	30,12	2,52
				TOTAL Mão de Obra com	4,66
				VALOR:	20,78
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	20,78

92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000995 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,01500000	20,06	20,36
00021177 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,27	0,04
				TOTAL Material:	20,40
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04468607	25,64	1,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04468607	30,12	1,34
				TOTAL Mão de Obra com	2,48
				VALOR:	22,88
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	22,88

92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000995 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	28,35	28,77
00021177 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,27	0,04
				TOTAL Material:	28,81
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05122729	25,64	1,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05122729	30,12	1,54
				TOTAL Mão de Obra com	2,85
				VALOR:	31,66
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	31,66

92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000995 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,01500000	41,92	42,54
00021177 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,27	0,04
				TOTAL Material:	42,58
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06100237	25,64	1,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06100237	30,12	1,83
				TOTAL Mão de Obra com	3,39
				VALOR:	45,97
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	45,97

91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000994 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	4,95	6,15
00021177 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	5,27	0,04
				TOTAL Material:	6,19
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03748338	25,64	0,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03748338	30,12	1,12
				TOTAL Mão de Obra com	2,08
				VALOR:	8,27
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	8,27

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COMODONERAÇÃO), PROPRIET (PROPRIET), IN

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00001013	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	1,46	1,46
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	5,27	0,04
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	1,50
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01690427	25,64	0,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01690427	30,12	0,50
					TOTAL Mão de Obra com	0,93
					VALOR:	2,43
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	2,43
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material						
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	1,87	2,32
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	5,27	0,04
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	2,36
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02131408	25,64	0,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02131408	30,12	0,64
					TOTAL Mão de Obra com	1,18
					VALOR:	3,54
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	3,54
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material						
00000981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	3,10	3,85
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	5,27	0,04
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	3,89
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02866376	25,64	0,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02866376	30,12	0,86
					TOTAL Mão de Obra com	1,59
					VALOR:	5,48
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	5,48
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material						
00000982	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	4,46	5,54
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	5,27	0,04
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	5,58
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03748338	25,64	0,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03748338	30,12	1,12
					TOTAL Mão de Obra com	2,08
					VALOR:	7,66
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	7,66
97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)						
Material						
00007258	TIPOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 30 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	38,69100000	0,43	16,63
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	16,63
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93238081	29,60	27,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73254293	23,99	17,57
					TOTAL Mão de Obra com	45,16
Serviço					VALOR:	67,09
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02780000	612,78	17,03
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00390000	418,89	1,63
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01750000	2.328,27	40,74
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,03600000	213,84	7,69
					TOTAL Serviço:	128,88
					VALOR:	128,88
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	128,88

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIANA/CE
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAIANA - CE
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE
 FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERACAO), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI
 SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
 Serviço

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	20,07	20,07
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	8,75	8,75
TOTAL Serviço:					28,82
VALOR:					28,82
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					28,82

91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
 Serviço

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	37,61	37,61
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	8,75	8,75
TOTAL Serviço:					46,36
VALOR:					46,36
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					46,36

91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
 Serviço

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91956 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	32,43	32,43
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	8,75	8,75
TOTAL Serviço:					41,18
VALOR:					41,18
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					41,18

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
 Serviço

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	14,94	14,94
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	8,75	8,75
TOTAL Serviço:					23,69
VALOR:					23,69
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					23,69

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
 Serviço

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	8,75	8,75
91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	19,17	19,17
TOTAL Serviço:					27,92
VALOR:					27,92
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					27,92

92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,09	7,09
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,19	6,19
TOTAL Material:					13,28
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42040188	25,64	10,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42040188	30,12	12,66
TOTAL Mão de Obra com					23,43
VALOR:					36,71
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					36,71

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,44	5,44
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,19	6,19
TOTAL Material:					11,63
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35719460	25,64	9,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35719460	30,12	10,75
TOTAL Mão de Obra com					19,90

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAIARA/CE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE.

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (733 2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONER. 6560), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS



92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)

Mão de Obra com Encargos Complementares

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	2,00000000	6,19	12,38
TOTAL Material:				12,38
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,42040188	25,64	10,77
SINAPI	H	0,42040188	30,12	12,66
TOTAL Mão de Obra com				23,43
VALOR:				35,81
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				35,81

92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material

00038202 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)

Mão de Obra com Encargos Complementares

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	2,00000000	7,92	15,84
TOTAL Material:				15,84
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,42040188	25,64	10,77
SINAPI	H	0,42040188	30,12	12,66
TOTAL Mão de Obra com				23,43
VALOR:				39,27
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				39,27

92010 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)

Mão de Obra com Encargos Complementares

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	3,00000000	6,19	18,57
TOTAL Material:				18,57
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,60708383	25,64	15,56
SINAPI	H	0,60708383	30,12	18,28
TOTAL Mão de Obra com				33,84
VALOR:				52,41
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				52,41

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)

Mão de Obra com Encargos Complementares

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	1,00000000	6,19	6,19
TOTAL Material:				6,19
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,23298496	25,64	5,97
SINAPI	H	0,23298496	30,12	7,01
TOTAL Mão de Obra com				12,98
VALOR:				19,17
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				19,17

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)

Mão de Obra com Encargos Complementares

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	1,00000000	7,92	7,92
TOTAL Material:				7,92
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,23298496	25,64	5,97
SINAPI	H	0,23298496	30,12	7,01
TOTAL Mão de Obra com				12,98
VALOR:				20,90
VALOR BDI (00,00%):				-
VALOR TOTAL:				20,90

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)
Material

00034652 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A
00005570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Mão de Obra com Encargos Complementares

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	UN	1,00000000	7,32	7,32
SINAPI	UN	1,00000000	0,77	0,77
TOTAL Material:				8,09
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,02603846	25,64	0,66

ADS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133 2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM RESSONÂNCIA), PRÓPRIA (PRÓPRIA): 100%

SERVIÇO: 22,07% I RDI DIFFERENCIADO: 15,72%



COMPOSI  O ANAL TICA DE PRE OS UNIT RIOS

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02603846	25,64	0,78
				TOTAL M�o de Obra com		1,44
				VALOR:		9,53
				VALOR RDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		9,53

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA  O. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	7,32	7,32
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,77	0,77
				TOTAL Material:		8,09
M�o de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02603846	25,64	0,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02603846	30,12	0,78
				TOTAL M�o de Obra com		1,44
				VALOR:		9,53
				VALOR RDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		9,53

93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA  O. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	41,96	41,96
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	0,77	1,54
				TOTAL Material:		43,50
M�o de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05207765	25,64	1,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05207765	30,12	1,56
				TOTAL M�o de Obra com		2,89
				VALOR:		46,39
				VALOR RDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		46,39

93667 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALA  O. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	41,96	41,96
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	1,00	2,00
				TOTAL Material:		43,96
M�o de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06885551	25,64	1,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06885551	30,12	2,07
				TOTAL M�o de Obra com		3,83
				VALOR:		47,79
				VALOR RDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		47,79

93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALA  O. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	41,96	41,96
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	1,20	2,40
				TOTAL Material:		44,36
M�o de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12757948	25,64	3,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12757948	30,12	3,84
				TOTAL M�o de Obra com		7,11
				VALOR:		51,47
				VALOR RDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		51,47

93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALA  O. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
00034623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	41,32	41,32
00001978	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	1,29	2,58
				TOTAL Material:		43,90
M�o de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18688701	25,64	4,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18688701	30,12	5,62
				TOTAL M�o de Obra com		10,41
				VALOR:		54,31
				VALOR RDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		54,31

91837 ELETRODUTO FLEX VEL CORRUGADO REFOR ADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA  O. AF_03/2023 (M)

ADS CIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINRA CIVIL (133/2026/02), IOPE\$ (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESONERACÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA); BDI

SERVÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	5,40	5,94
TOTAL Material:					5,94
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07717167	25,64	1,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07717167	30,12	2,32
TOTAL Mão de Obra com					4,29
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	SINAPI	M	1,00000000	9,11	9,11
TOTAL Serviço:					9,11
VALOR:					19,34
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					19,34
91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	2,81	3,09
TOTAL Material:					3,09
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06688212	25,64	1,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06688212	30,12	2,01
TOTAL Mão de Obra com					3,72
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	SINAPI	M	1,00000000	9,11	9,11
TOTAL Serviço:					9,11
VALOR:					15,92
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					15,92
93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	8,03	8,81
TOTAL Material:					8,81
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08246345	25,64	2,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08246345	30,12	2,48
TOTAL Mão de Obra com					4,59
VALOR:					13,40
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					13,40
91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	7,29	7,41
TOTAL Material:					7,41
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11905487	25,64	3,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11905487	30,12	3,58
TOTAL Mão de Obra com					6,63
VALOR:					14,04
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					14,04
93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002681 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	13,10	14,41
TOTAL Material:					14,41
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09481091	25,64	2,43
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09481091	30,12	2,85
TOTAL Mão de Obra com					5,28
VALOR:					19,69
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					19,69
101538 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001091 ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	19,17	19,17

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JAIKURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 01.041/2025-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (133 2026/02), IOPEIS (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESGASTO), PRÓPRIA (PRÓPRIA), BDI

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00011267	ARRUELA 1/2", REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 3/8", DIÂMETRO EXTERNO = 3/4", DIÂMETRO DO FURO = 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	0,95	1,90
	ESPESURA = 2,5" MM					
00039997	FORÇA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	0,31	0,62
00039996	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	3,12	0,51
					TOTAL Material:	22,20

Mão de Obra com Encargos Complementares

				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04938967		25,64		1,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24694936		30,12		7,43
							TOTAL Mão de Obra com	8,69
							VALOR:	30,89
							VALOR BDI (00,00%):	-
							VALOR TOTAL:	30,89

97359 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043090 CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	2.263,51	2.263,51

Mão de Obra com Encargos Complementares

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55908620	25,64	65,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55908620	30,12	77,07
					TOTAL Mão de Obra com	142,68
					VALOR:	2.406,19
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	2.406,19

97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)		SINAPI	UN	1,00000000	2,55	2,55
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LAMPADA)		SINAPI	UN	1,00000000	45,59	45,59

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13243210	25,64	3,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42378273	30,12	12,76
					TOTAL Mão de Obra com	16,15
					VALOR:	64,29
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	64,29

101803 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	25,12570000	4,64	116,58
00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	17,85000000	2,88	51,40
00002697 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00710000	5,93	0,04
00011245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, ÁREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	SINAPI	UN	1,00000000	241,64	241,64
00004491 PONTELETE *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,15540000	8,12	1,26
00005069 PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,01640000	10,47	0,17
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,18480000	2,84	0,52
00006193 FAROL NA ORELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,57960000	15,06	8,72
TOTAL Material:					420,33

Mão de Obra com Encargos Complementares

CÓDIGO		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	4,38210163	29,60	129,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	3,44310610	23,99	82,60
				TOTAL Mão de Obra com		212,31	

Serviço

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13630000	483,28	65,87
87318	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02880000	418,89	12,06
89998	ARMADURA DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,09780000	6,90	14,47
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,11400000	393,95	44,91
89995	GRATEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,05230000	521,39	42,95
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	0,78000000	5,99	4,67
					TOTAL Serviço:	184,99
					VALOR:	817,57
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	817,57

98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	------	-------------	----------------	-------

AOS CIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SINAPI (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESTAQUE PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO), PRÓPRIA (PRÓPRIA)

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00034543	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMP. SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000		39,55
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10171962	29,60	3,01
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07956455	23,99	1,91
Serviço						
101018	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,01410000	210,24	2,96
						TOTAL Serviço:
						VALOR:
						VALOR BDI (00,00%):
						VALOR TOTAL:
						39,55
						TOTAL Material:
						PREÇO UNITÁRIO
						TOTAL
						39,55
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)					
Material						
00003178	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	60,11	60,11
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28533470	25,64	7,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28533470	30,12	8,59
TOTAL Mão de Obra com						15,90
VALOR:						76,01
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						76,01
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)					
Material						
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATÃO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	SINAPI	UN	1,00000000	95,18	95,18
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09892674	25,64	2,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09892674	30,12	2,97
TOTAL Mão de Obra com						5,50
VALOR:						100,68
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						100,68
96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)					
Material						
00041387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	M	3,00000000	37,83	113,49
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12251922	25,64	3,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12251922	30,12	3,69
TOTAL Mão de Obra com						6,83
VALOR:						120,32
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						120,32
104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)					
Material						
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,95	1,90
00007583	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,46	0,92
00011426	MINICAPTOR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FIXAÇÃO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	SINAPI	UN	1,00000000	9,70	9,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14001147	25,64	3,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14001147	30,12	4,21
TOTAL Mão de Obra com						7,79
VALOR:						20,31
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						20,31
104987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)					
Material						
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	0,95	3,80

ADS CIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM INSCRIÇÃO), PROPRE (PROPRIAL) ID

SERVIÇO: 22,07% I BDI DIFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00038060	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	38,40	38,40
00007508	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,68	2,72

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86807108	25,64	22,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86807108	30,12	26,14
					TOTAL Mão de Obra com	48,39
					VALOR:	93,31
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	93,31

101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

Material

00011927	ABRAÇADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, Ø = 2" A 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	7,89	7,89
					TOTAL Material:	7,89

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23467539	25,64	6,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23467539	30,12	7,06
					TOTAL Mão de Obra com	13,07
					VALOR:	26,96
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	26,96

96984 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material

00012070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 40 MM	SINAPI	M	3,00000000	4,40	13,20
					TOTAL Material:	13,20

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54777189	25,64	14,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54777189	30,12	16,49
					TOTAL Mão de Obra com	30,53
					VALOR:	43,73
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	43,73

101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (UN)

Material

00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72* x *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	3,88	3,88
					TOTAL Material:	3,88

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00818755	25,64	0,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04093774	30,12	1,23
					TOTAL Mão de Obra com	1,43
					VALOR:	5,31
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	5,31

97331 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material

00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULACÃO, DN 1/4" (6 MM), E = 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	2,68	2,73
00039662	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, Ø = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMÉRCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	15,15	15,46
					TOTAL Material:	18,19

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04336313	24,76	1,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04336313	29,16	1,26
					TOTAL Mão de Obra com	2,33
					VALOR:	20,52
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	20,52

103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

Serviço

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PER OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_FE	SINAPI	M	1,00000000	3,17	3,17
91328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	1,00000000	32,83	32,83
					TOTAL Serviço:	36,00
					VALOR:	36,00
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	36,00

AOS CUIDADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.041/2026-CE

FONTE: EMOP (04/2026), GOINFRA CIVIL (T33 2026/02), IOPES (03/2026), ORSE (03/2026), ORSE (05/2026), SEINFRA (28.1), SINAPI (04/2026), SIURB (01/2026), SP OBRAS (201 COM DESEMPENHO)

SERVIÇO: 22,07% IBDI DIFERENCIADO: 15,72%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

103281 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADERA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023 PE	SINAPI	M	1,00000000	3,17	3,17
97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	1,00000000	42,36	42,36
TOTAL Serviço:					45,53
VALOR:					45,53
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					45,53

97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0.036W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02772700	8,86	9,06
00039605 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02772700	39,31	40,20
TOTAL Material:					49,26
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05278102	24,19	1,27
100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05278102	29,66	1,56
TOTAL Mão de Obra com					2,83
VALOR:					52,09
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					52,09

90460 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267 ARRUELA 1GA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 38 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 7,3* MM	SINAPI	UN	5,62500000	0,95	5,34
00011976 CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	1,78570000	1,22	2,17
00039078 PERFILADO PERFORADO SIMPLY 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,22320000	6,56	1,46
00039957 PORÇA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	5,62500000	0,31	1,74
00039996 VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,89290000	3,32	2,78
TOTAL Material:					13,49
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04365712	24,76	1,08
88267 ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19204722	29,36	5,60
TOTAL Mão de Obra com					6,68
VALOR:					20,17
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					20,17

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	1,31	1,31
TOTAL Material:					1,31
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21387578	25,64	5,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21387578	30,12	6,44
TOTAL Mão de Obra com					11,92
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	560,73	0,50
TOTAL Serviço:					0,50
VALOR:					13,73
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					13,73

98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038083 TOMADA RJ45, 8 PIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	28,30	28,30
TOTAL Material:					28,30
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23797627	25,64	6,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31780170	30,12	9,55
TOTAL Mão de Obra com					15,65
VALOR:					43,95
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					43,95

91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------