

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA	DATA : 16/05/2024				BDI : 28,42%			
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRACE.								
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRACE	FONTE					VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA					026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI					2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE	Comunidade Própria					PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				SEM BDI	COM BDI		
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 385,95	R\$ 495,64	R\$ 2.973,84	5,59%
2		DEMOLIÇÕES						R\$ 2.730,84	5,14%
2.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,75	R\$ 27,14	R\$ 34,85	R\$ 130,69	0,25%
2.2	C4639	RETRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60MM	SEINFRA	M	8,00	R\$ 31,30	R\$ 40,20	R\$ 321,60	0,60%
2.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	SEINFRA	M2	68,88	R\$ 25,76	R\$ 33,08	R\$ 2.278,55	4,29%
3		PINTURA						R\$ 22.139,67	41,64%
3.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	228,52	R\$ 12,83	R\$ 16,48	R\$ 3.766,01	7,08%
3.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	228,52	R\$ 21,07	R\$ 27,06	R\$ 6.183,75	11,63%
3.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	94,50	R\$ 22,85	R\$ 29,34	R\$ 2.772,63	5,21%
3.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	6,72	R\$ 24,64	R\$ 31,64	R\$ 212,62	0,40%
3.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,20	R\$ 44,42	R\$ 57,04	R\$ 125,49	0,24%
3.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	106,43	R\$ 20,18	R\$ 25,92	R\$ 2.758,67	5,19%
3.7	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	252,82	R\$ 19,47	R\$ 25,00	R\$ 6.320,50	11,89%
4		ESQUADRIAS						R\$ 1.208,11	2,27%
4.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 940,75	R\$ 1.208,11	R\$ 1.208,11	2,27%
5		REVESTIMENTO						R\$ 6.161,59	11,59%
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	68,88	R\$ 7,42	R\$ 9,53	R\$ 656,43	1,23%
5.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	SEINFRA	M2	68,88	R\$ 25,76	R\$ 33,08	R\$ 2.278,55	4,29%
5.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,25	R\$ 136,02	R\$ 174,68	R\$ 3.013,23	5,67%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



BARREIRAS

OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA	DATA:	16/05/2024	BDI:	28,42%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRACE.	FONTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRACE	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE	SINAPI	2024/03 COM DESONERACAO	85,06%	47,57%
		Comissao Proponha	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	17,25	R\$ 9,63	R\$ 12,37	R\$ 213,38	0,40%
6	PISO							R\$ 1.058,25	1,99%
6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	SEINFRA	M2	3,75	R\$ 29,60	R\$ 38,01	R\$ 142,54	0,27%
6.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	SEINFRA	M2	3,75	R\$ 52,61	R\$ 67,56	R\$ 253,35	0,48%
6.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	3,75	R\$ 127,49	R\$ 163,72	R\$ 613,95	1,15%
6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,75	R\$ 10,05	R\$ 12,91	R\$ 48,41	0,09%
7	INSTAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 10.904,45	20,51%
7.1	C1663	LUMINÁRIA LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 85,90	R\$ 110,31	R\$ 1.103,10	2,07%
7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	R\$ 264,15	R\$ 339,22	R\$ 8.480,50	15,95%
7.3	C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 54,58	R\$ 70,09	R\$ 630,81	1,19%
7.4	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	R\$ 41,33	R\$ 53,08	R\$ 690,04	1,30%
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R\$ 3.550,81	6,68%
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 256,47	R\$ 329,36	R\$ 1.317,44	2,48%
8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 238,04	R\$ 305,69	R\$ 1.222,76	2,30%
8.3	00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 97,11	R\$ 124,71	R\$ 124,71	0,23%
8.4	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 92,01	R\$ 118,16	R\$ 118,16	0,22%
8.5	C0014	ADAPTADOR DE JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL PVC PIEGOTO D=40MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 9,70	R\$ 12,46	R\$ 12,46	0,02%
8.6	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 515,33	R\$ 661,79	R\$ 661,79	1,24%
8.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 72,80	R\$ 93,49	R\$ 93,49	0,18%
9	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 2.445,70	4,60%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

																	
OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA																
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRACE.																
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRACE																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE																
DATA : 16/05/2024 BDI : 28,42%																	
<table><tr><td>FONTE</td><td>VERSÃO</td><td>NOTA</td><td>DI%</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>34,44%</td><td>47,48%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>35,00%</td><td>47,67%</td></tr><tr><td>Outras fontes</td><td>PROPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	NOTA	DI%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,48%	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	35,00%	47,67%	Outras fontes	PROPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	NOTA	DI%														
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,48%														
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	35,00%	47,67%														
Outras fontes	PROPRIA	0,00%	0,00%														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEMI BDI	COM BDI		
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	147,42	R\$ 12,92	R\$ 16,59	R\$ 2.445,70	4,60%
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 11.767,75
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 41.405,51
VALOR TOTAL:									R\$ 53.173,26


Wemerson Fernandes de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349168CE
RNP Nº: 061945840-2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



BARREIRAS

OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA	DATA:	16/05/2024	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	BDI:	28,42%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHA.	FONTE	SEINFRA	HORA	30,44%	MIS	47,48%
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRINHA	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	CONDIÇÕES	86,06%	PROPRIA	47,87%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA	PROPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												R\$ 2.973,84
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 204,75	R\$ 181,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,69	R\$ 495,64	R\$ 2.973,84	
2	DEMOLIÇÕES												R\$ 2.730,84
2.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,75	R\$ 27,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,71	R\$ 34,85	R\$ 130,69	
2.2	C4639	RETIFADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60MM	SEINFRA	M	8,00	R\$ 29,51	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,90	R\$ 40,20	R\$ 321,60	
2.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	SEINFRA	M2	68,88	R\$ 24,08	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,32	R\$ 33,08	R\$ 2.278,55	
3	PINTURA												R\$ 22.139,67
3.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	228,52	R\$ 11,07	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,65	R\$ 16,48	R\$ 3.766,01	
3.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	228,52	R\$ 16,34	R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,99	R\$ 27,06	R\$ 6.183,75	
3.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	94,50	R\$ 16,35	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 6,49	R\$ 29,34	R\$ 2.772,63	
3.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	6,72	R\$ 16,35	R\$ 8,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 31,64	R\$ 212,62	
3.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,20	R\$ 34,61	R\$ 9,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,62	R\$ 57,04	R\$ 125,49	
3.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	SINAPI	M2	106,43	R\$ 6,08	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 5,74	R\$ 25,92	R\$ 2.758,67	
3.7	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	252,82	R\$ 8,27	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,53	R\$ 25,00	R\$ 6.320,50	
4	ESQUADRIAS												R\$ 1.208,11
4.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10M)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 221,89	R\$ 718,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267,36	R\$ 1.208,11	R\$ 1.208,11	
5	REVESTIMENTO												R\$ 6.161,59
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 6MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	68,88	R\$ 5,18	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 9,53	R\$ 656,43	
5.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	SEINFRA	M2	68,88	R\$ 24,08	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,32	R\$ 33,08	R\$ 2.278,55	
5.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-S/PELA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,25	R\$ 71,64	R\$ 64,37	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 38,66	R\$ 174,68	R\$ 3.013,23	
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	17,25	R\$ 8,52	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 12,37	R\$ 213,38	
6	PISO												R\$ 1.058,25
6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	SEINFRA	M2	3,75	R\$ 16,19	R\$ 13,40	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 8,41	R\$ 38,01	R\$ 142,54	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA	DATA:	16/05/2024	BDI:	28,42%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRACE.	FONTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRACE	SEINFRA	029.1 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE	SINAPI	2024/03 COM DESONERACAO	85,06%	47,67%
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
6.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR ESP. 2,0 CM	SEINFRA	M2	3,75	R\$ 45,39	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,95	R\$ 67,56	R\$ 253,35
6.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	3,75	R\$ 63,12	R\$ 64,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,23	R\$ 163,72	R\$ 613,95
6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,75	R\$ 8,52	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 12,91	R\$ 48,41
7	INSTAÇÃO ELÉTRICA											
7.1	C1663	LUMINÁRIA LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 33,70	R\$ 52,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,41	R\$ 110,31	R\$ 1.103,10
7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	R\$ 175,90	R\$ 88,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,07	R\$ 339,22	R\$ 8.480,50
7.3	C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 29,84	R\$ 24,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,51	R\$ 70,09	R\$ 630,81
7.4	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	R\$ 13,01	R\$ 21,65	R\$ 0,00	R\$ 6,67	R\$ 11,75	R\$ 53,08	R\$ 690,04
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA											
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 173,88	R\$ 82,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,89	R\$ 329,36	R\$ 1.317,44
8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 173,88	R\$ 64,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,65	R\$ 305,69	R\$ 1.222,76
8.3	00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 97,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,60	R\$ 124,71	R\$ 124,71
8.4	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3,19	R\$ 87,34	R\$ 0,00	R\$ 1,48	R\$ 26,15	R\$ 118,16	R\$ 118,16
8.5	C0014	ADAPTADOR DE JUNTA ELAST. P/SIFÃO METAL PVC P/ESGOTO D=40MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5,95	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 12,46	R\$ 12,46
8.6	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,67	R\$ 487,60	R\$ 0,00	R\$ 9,06	R\$ 146,46	R\$ 661,79	R\$ 661,79
8.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,29	R\$ 51,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,69	R\$ 93,49	R\$ 93,49
9	SERVIÇOS DIVERSOS											
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	147,42	R\$ 12,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,67	R\$ 16,59	R\$ 2.445,70
VALOR BDI TOTAL:												11.767,75
VALOR ORÇAMENTO:												41.405,51
VALOR TOTAL:												53.173,26

Werisson Fernandes de Lima Filho

 Engenheiro Civil

 CREA: 349168CE

 RNP Nº: 061945840-2

Wenderson Fernandes de Lima Filho
Wenderson Fernandes de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349166CE
RNP Nº: 061945840-2

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.973,84	5,59%
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 452,29	5,14%
3	PINTURA	R\$ 22.139,67	41,64%
4	ESQUADRIAS	R\$ 1.208,11	2,27%
5	REVESTIMENTO	R\$ 8.440,14	11,59%
6	PISO	R\$ 1.058,25	1,99%
7	INSTAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 10.904,45	20,51%
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.550,81	6,68%
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.445,70	4,60%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 11.767,75	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 41.405,51	
VALOR TOTAL:		R\$ 53.173,26	

 BARREIRA	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/CE		
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRAS/CE		
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRAS/CE		
	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA		
	RESUMO DO ORÇAMENTO			

DATA : 16/05/2024		HORA		MEB	
BDI : 28,42%		47,48%		84,44%	
VERSÃO		028.1 COM DESONERAÇÃO		47,48%	
FONTE		SINAPI		85,08%	
Compras		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA		0,00%	
PIPOPIA		PRÓPRIA			

3.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

3.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

3.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

3.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

3.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

2.3. C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENETRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE (M2)

2.2. C4639 RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60MM (M)

2.1. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

 BARREIRA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OPRA:		REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA		DATA: 16/05/2024		BDI: 28,42%
	DESCRIÇÃO:		REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA/CE.		FONTE		VERSÃO
	LOCAL:		LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE.		SENINHA		026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE		Contratante		026.103 COM DESONERAÇÃO
					Proprietário		0.00%
						0.00%	0.00%

22

6.2. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM (M2)

AREA DE BANHEIRO	LARG*comp	1,500000000	2,500000000
	LARG	comp	QTD
			3,75

(M2)

6.1. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM

BANHEIRO	PERIMETRO*ALT	7,840000000	2,200000000
	PERIMETRO	ALT	QTD
			17,25

CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

5.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900

BANHEIRO	PERIMETRO*ALT	7,840000000	2,200000000
	PERIMETRO	ALT	QTD
			17,25

5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

5.3. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-

BANHEIRO	ALT*COMP	4,000000000	7,840000000
PAREDES INFILTRADAS	ALT*COMP	4,000000000	9,380000000
	ALT	COMP	QTD
			37,52
			31,36
			68,88

(M2)

5.2. C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE

BANHEIRO	ALT*COMP	4,000000000	7,840000000
PAREDES INFILTRADAS	ALT*COMP	4,000000000	9,380000000
	ALT	COMP	QTD
			37,52
			31,36
			68,88

5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE (M2)

PORTA 0.80	1,00	1,000000000	1,00
			QTD
			1,00

4.1. C1977 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M (UN)

área de pintura interna SALÃO	PERIMETRO*alt	50,700000000	4,000000000
área de pintura interna SALA DE ESPORTE	PERIMETRO*alt	12,860000000	2,000000000
Fachada	PERIMETRO*alt	8,100000000	3,000000000
	alt		QTD
			202,80
			25,72
			24,30
			252,82

3.7. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUILRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

CALÇADA DO ENTORNO	AREA	106,430000000	106,43
	AREA		QTD
			106,43

3.6. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

3.6. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO

		OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA
		DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA.
		LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRACE
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE
		MEMÓRIAS DE CÁLCULO	
		FONTE	VERSÃO
		SENINHA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024.03 COM DESONERAÇÃO
		Proposta	PROPOSTA
			0,00%
			47,67%
			47,44%
		HORA	MES
		BDI	28,42%
		DATA	16/05/2024

	UN	ADAPTADOR DE JUNTA ELAST.P/SIFAO METAL PVC P/ESGOTO D=40mm	1,00	1,00
QTD	UN			

8.5. C0014 ADAPTADOR DE JUNTA ELAST.P/SIFAO METAL PVC P/ESGOTO D=40MM (UN)

1,00			
1,00	1,0000000000	UN	Tonnetas
QTD	UN		

AF-01/2020 (UN)

8.4. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1,00			
1,00	1,00000000	quantidade	Lavatório de louça Branca
QTD	quantidade		

8.3. 00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM (UN)

4,00			
4,00	4,00000000	UN	PONTOS DE BANHEIRO
QTD	UN		

8.2. C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

4,00				
4,00	4,0000000000	UN		
QTD	UN			

8.1. C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

25,00			
25,00	25,0000000000	QUANTIDADE	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
QTD	QUANTIDAD		

7.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

10,00			
10,00	10,00000000	10,0	Luminárias
QTD	quantidade		

7.1. COMP-LED40W LUMINARIA LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

3,75				
3,75	2.500000000	1.500000000	LARG*comp	ÁREA DE CERÂMICA
QTD	comp	LARG		

(PAREDE/PISO) (M2)

6.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM²)

3,75			
3,75	2.50000000	1.50000000	ÁREA DE BANHUEIRO
QTD	comp	LARG	
			LARGcomp

5/PEI-4 P / PISO (M2)

6.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-

3,75			
3,75	2.50000000	1.50000000	ÁREA DE BANHUEIRO
QTD	comp	LARG	LARG*comp

[illegible]

Memorson Fernandes de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349166CE
RNP Nº: 061945840-2

AREA DA EDIFICAÇÃO	AREA	147,42	147,42
QTD	AREA	147,42	147,42

9.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

BANHEIRO	UN	1,00	1,00
QTD	UN	1,00	1,00

8.7. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
QTD	UN	1,00	1,00

8.6. 86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARRERA
	DESCRÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARRERA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARRERA/CE.
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARRERA/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRERA/CE
	MEMÓRIAS DE CÁLCULO	

VERSO	HORA	MES
028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
2024/03 COM DESONERAÇÃO	95,06%	47,57%
PROPIA	0,00%	0,00%

Compartilhado	PROPIA	0,00%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	95,06%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
FONTE	VERSO	HORA
DATA : 16/05/2024	BDI : 28,42%	

 RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS LOCAL: LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRAS DESCRIÇÃO: REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRAS, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRAS/CE. OBRA: REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRAS <td data-cs="2" data-kind="parent"> Fonte 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.48% 85.05% 0.00% Contratantes 0204.03 COM DESONERAÇÃO 85.05% 47.87% 0.00% Produtor 0.00% </td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent"> VERBA DATA : 16/05/2024 BDI : 28.42% HORA 47.48% MES 0.00% </td> <td data-kind="ghost"></td>	Fonte 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.48% 85.05% 0.00% Contratantes 0204.03 COM DESONERAÇÃO 85.05% 47.87% 0.00% Produtor 0.00%		VERBA DATA : 16/05/2024 BDI : 28.42% HORA 47.48% MES 0.00%	
---	--	--	--	--	---	---	--	---	--

10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 0,9600	R\$ 1,1712	TOTAL Material: R\$ 1,6010
-------	---------------	---------	----	------------	------------	------------	----------------------------

Mão de Obra							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800	TOTAL R\$ 24,0790
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,9990	
TOTAL						R\$ 24,0790	

VALOR:	R\$ 25,76
--------	-----------

Material							
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800	TOTAL R\$ 1,7640
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,1200	R\$ 1,4840	
TOTAL						R\$ 1,7640	

Mão de Obra							
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200	TOTAL R\$ 11,0660
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480	
TOTAL						R\$ 11,0660	

VALOR:	R\$ 12,83
--------	-----------

3.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material							
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,0800	R\$ 1,4496	TOTAL R\$ 4,7220
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,1750	
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 18,2200	R\$ 3,0974	
TOTAL						R\$ 4,7220	

Mão de Obra							
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850	TOTAL R\$ 16,3490
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640	
TOTAL						R\$ 16,3490	

VALOR:	R\$ 21,07
--------	-----------

3.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material							
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 20,2900	R\$ 1,0145	TOTAL R\$ 6,4971
11498	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,7800	R\$ 1,5336	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,1750	
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 22,2000	R\$ 3,7740	
TOTAL						R\$ 6,4971	

Mão de Obra							
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850	TOTAL R\$ 9,6640
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640	
TOTAL						R\$ 9,6640	

3.6. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)					
Material					
00012615	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 7,73
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 9,16
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 21,18
				TOTAL MATERIAL:	
				RS 10,57	
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27500000	R\$ 26,63	R\$ 7,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11500000	R\$ 19,98	R\$ 2,29
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
				RS 9,61	
		VALOR:			
		RS 20,18			

3.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)									
Material									
10035	AGUARRÁS MINERAL		SEINFRA	L	0,030000000	R\$ 20,2900	R\$ 0,6087		
11100	ESMALTE SINTETICO		SEINFRA	L	0,160000000	R\$ 31,6800	R\$ 5,1006		
11316	LIXA PARA FERRO		SEINFRA	UN	0,300000000	R\$ 2,1400	R\$ 0,6420		
12293	ZARÇÃO		SEINFRA	L	0,120000000	R\$ 28,8100	R\$ 3,4572	TOTAL Material: R\$ 9,9087	
Mão de Obra									
10045	AJUDANTE DE PINTOR		SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800		
12395	PINTOR		SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280	TOTAL Mão de Obra: R\$ 34,6080	
VALOR: R\$ 44,42									

4. C1260 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)				
Material:				
10035	AGUARRÃS MINERAL	SEINFRA	L	0,040000000
				R\$ 20,2900
1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,160000000
				R\$ 31,8800
1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,130000000
				R\$ 16,1800
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,400000000
				R\$ 0,7000
TOTAL				R\$ 8,2958
Mão de Obra				
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,350000000
				R\$ 19,1000
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,400000000
				R\$ 24,1600
TOTAL				R\$ 16,3490
VALOR:				R\$ 24,64

VALOR:	R\$ 22,85
TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3490

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRAS.
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/CE
	FONTE SEMFINA 029.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.48% MES BDI : 28.42% VERSÃO HORA DATA : 16/05/2024 BDI : 28.42%	

3.7. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃO (M2)									
Material									
16165	LIQUIDILHO INCOLOR		SEINFRA	L	0,480000000	R\$ 21,8800	R\$ 10,5024		
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA		SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,7000		
TOTAL							R\$ 11,2024		
Mão de Obra									
10045	AJUDANTE DE PINTOR		SEINFRA	H	0,180000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380		
12305	PINTOR		SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320		
TOTAL							R\$ 8,2700		
TOTAL Mão de Obra:									
VALOR:		R\$ 19,47							

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA
		DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA.
		LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE
		DATA: 16/05/2024 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 08.44% MES: 47.68% BDI: 28.42%	
		FONTE:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA:	08.44%
		MES:	47.68%
		BDI:	28.42%

BA

6.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO) (M2)									
Material									
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO		SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 6,5700	R\$ 1,5306	TOTAL	
					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
					FONTE				
					SEINFRA				
					KG				
					0,23300000	R\$ 6,5700	R\$ 1,5306	TOTAL Material:	
							R\$ 1,5306		
Mão de Obra									
11328	LADRILHISTA		SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320	TOTAL	
12543	SERVEANTE		SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920		
							TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,5240

6.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)									
Material									
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4		SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900	TOTAL	
					COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO			
					UNID	TOTAL Material: R\$ 58,1900			
Mão de Obra									
11328	LADRILHISTA		SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920	TOTAL	
12543	SERVEANTE		SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 22,1520	TOTAL Mão de Obra: R\$ 51,1440	
					COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO			
					UNID	TOTAL			
Serviço									
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5		SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 907,9800	R\$ 18,1596	TOTAL	
					COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO			
					UNID	TOTAL Serviço: R\$ 18,1596			
					UNID	VALOR: R\$ 127,49			

6.2. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM (M2)									
Material									
10109	AREIA MEDIA		SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 83,5600	R\$ 2,0310		
10805	CIMENTO PORTLAND		SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,7100	R\$ 5,1901		
					TOTAL	R\$ 7,2211			
Mão de Obra									
					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO		SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600		
12543	SERVEANTE		SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 21,2290		
					TOTAL Mão de Obra:		R\$ 45,3890		
					VALOR:		R\$ 52,61		

Mão de Obra					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400	
12543	SERVEANTE		SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 10,1530	
TOTAL					TOTAL Mão de Obra:			R\$ 16,1930
VALOR:					R\$ 29,60			

10805	CIMENTO PORTLAND		SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,7100	R\$ 10,3518	
TOTAL					TOTAL Material:			R\$ 13,4025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					BARRERA				
ORÇAMENTO					REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARRERA				
LOCAL:					LOCALIZADO NO CENTRO DE BARRERA,				
CLIENTE:					LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARRERA/ACE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRERA/ACE					PINTURA				
FONTE					SEINFRA				
2024.03 COM DESONERAÇÃO					84,44%				
2024.03 COM DESONERAÇÃO					47,67%				
PROPIA					0,00%				
VERSAO					HORA				
16/05/2024					47,68%				
DATA :					MDS				
BDI : 28,42%					0,00%				

7.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material						
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,1100	R\$ 25,3200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9300	R\$ 1,9300
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA F. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,2000	R\$ 11,2000
10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,7300
10961	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 11,0900	R\$ 1,1090
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,7100
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 2,2500
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2PLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7400	R\$ 24,7400
11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 2,3600
				TOTAL Material: R\$ 88,2490		
Mão de Obra						
FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000	
ELETRICISTA		H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500	
SERVENTE		H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500	
				TOTAL Mão de Obra: R\$ 175,9000		
VALOR:		R\$ 264,15				

[illegible]

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,000000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	H	3,000000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543	SERVEANTE	H	2,500000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 173,8900	
VALOR:				R\$ 256,47	

8.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 119,5800	R\$ 0,4185	
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,4000	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7750	
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,00000000	R\$ 0,7900	R\$ 1,5800	
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,00000000	R\$ 2,6500	R\$ 10,6000	
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400	
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00000000	R\$ 2,1800	R\$ 4,3600	
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	R\$ 3,3900	R\$ 3,3900	
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00000000	R\$ 4,1200	R\$ 4,1200	
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,20000000	R\$ 4,3300	R\$ 5,1960	
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,00000000	R\$ 8,5600	R\$ 42,8000	
				TOTAL Material:	R\$ 82,5795	

Mão de Obra com Encargos Complementares					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000		R\$ 21,33	R\$ 8,97	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000		R\$ 25,42	R\$ 10,70	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 19,67	
					VALOR:		R\$ 41,33	

AF_03/2023 (UN)				
4. 92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.				
Material				
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)		SINAPI	UN	2.00000000
00036102				R\$ 10,83
TOTAL		R\$ 21,66		
Material		TOTAL Material		
		R\$ 21,66		

 BARREIRA	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA	DATA : 16/05/2024 BDI : 28,42%
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA, LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA	
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA	
	CLIENTE:	PROPRIETÁRIO	
	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		

12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 15,8200	R\$ 5,2206
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,9100	R\$ 10,3650
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,7500	R\$ 5,3750
TOTAL Material:						R\$ 64,1489
Mão de Obra						
AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:		TOTAL Mão de Obra:				
VALOR:						R\$ 238,04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/CE					
		LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRAS/CE				
			LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRAS/CE.				
		DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA,				
			LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRAS/CE.				
OBRAS:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA						
	FONTE	VERBA	HORA	MES			
DATA : 16/05/2024		BDI : 28,42%					
Cotação para o		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%		
Proposta		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
					0,00%		

9.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)				
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário
12543	SERVENTE	H	0,700000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,9220
VALOR:				R\$ 12,92

8.7. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)				
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,500000000	R\$ 19,1000
12320	ENCANADOR	H	0,500000000	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,2900
VALOR:				R\$ 72,80
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,000000000	R\$ 51,4100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,280000000	R\$ 0,3600
TOTAL Materiais:				R\$ 51,5108

8.6. 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)				
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,779100000	R\$ 24,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,438400000	R\$ 19,98
TOTAL				R\$ 18,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 27,72
VALOR:				R\$ 515,33
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	1,000000000	R\$ 12,64
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,000000000	R\$ 400,94
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARVUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,000000000	R\$ 30,86
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,088100000	R\$ 139,75
TOTAL				R\$ 487,61

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,9612
VALOR:	R\$ 9,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		BARREIRA	
OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRÃO/CE.
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRÃO/CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRÃO/CE
FONTE: SINAPI SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,08% PRÓPRIA 0,00% BDI: 28,42%		DATA: 16/05/2024 VERSÃO: 028.1 HORA: MES BDI: 28,42%	

 BARREIRAS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA, LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE
	FONTE VERBA HORA MES BDI : 28,42% DATA : 16/05/2024 CATEGORIA SINAPE 2024/03 COM DESOBERAÇÃO PROPOSTA 0281 COM DESOBERAÇÃO 84,44% 47,49% 47,67% 0,00% 0,00%	

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)						
Material						
10109	AREIA MEDIA		SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 83,5800
10805	CIMENTO PORTLAND		SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,7100
					TOTAL Material: R\$ 308,9533	
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE		H	32,45000000	R\$ 18,4600	R\$ 599,0270
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 599,0270	
					VALOR:	R\$ 907,98

 BARREIRA										RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA:					REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA					CLIENTE: LOCAL: DESCRIÇÃO: OBRA:									
REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA, LOCALIDADE DE RIVACHINHO, BARREIRAS/CE																			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/CE																			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/CE																			
DATA: 16/05/2024					VERSÃO					HORA									
BDI: 28,42%					MES					84,44%									
					SENTRA					47,10%									
					SINAPI					47,67%									
					2024-03 COM DESONERAÇÃO					85,00%									
					PROPRIA					0,00%									

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)									
Equipamento Custo Horário									
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)		SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 25,1770	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	R\$ 12,5635
TOTAL									R\$ 12,5635
TOTAL Equipamento Custo Horário:									
R\$ 12,5635									
Material									
10109	AREIA MEDIA		SEINFRA	M3	0,54620000	R\$ 83,5800	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	R\$ 54,0094
10280	BRITA		SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 100,5000	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	R\$ 58,8126
10805	CIMENTO PORTLAND		SEINFRA	KG	196,0000000000	R\$ 0,7100	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	R\$ 139,1600
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)		SEINFRA	M3	0,4000000000	R\$ 113,2500	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	R\$ 45,3000
Mão de Obra									R\$ 297,2820
Fonte									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
12391	PEDREIRO		SEINFRA	H	2,0000000000	R\$ 24,1600	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE		SEINFRA	H	16,0000000000	R\$ 18,4600	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	R\$ 295,3600
TOTAL Mão de Obra:									R\$ 343,6800
VALOR: R\$ 653,55									

COB30 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)						
Gerai						
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDAUTO	H	SEINFRA	1,0000000000	R\$ 24,5100	TOTAL
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDAUTO	H	SEINFRA	1,0000000000	R\$ 67,8640	R\$ 67,8640
				TOTAL Geral:		R\$ 92,3740
Material						
DEPRECIACÃO		H	SEINFRA	26,57070000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
12702	JUROS	H	SEINFRA	10,96040000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604
12703	MANUTENÇÃO	H	SEINFRA	39,85610000	R\$ 1,0000	R\$ 39,8561
				TOTAL Material:		R\$ 77,3872
				VALOR:		R\$ 169,76

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

12730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
12729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 67,8640	R\$ 67,8640
				TOTAL Geral: R\$ 92,3740		
Material						
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	27,459000000	R\$ 1,0000	R\$ 27,4590
12702	JUROS	SEINFRA	H	11,326800000	R\$ 1,0000	R\$ 11,3268
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	41,188500000	R\$ 1,0000	R\$ 41,1885
				TOTAL Material: R\$ 79,9743		
				VALOR: R\$ 172,35		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARRERIA	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARRERIA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARRERIA, LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARRERIA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	04.44h	47.49h
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARRERIA/CE	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	05.06h	47.67h
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRERIA/CE	Compras/Infra	PROPIRIA	0.00h	0.00h
	DATA: 16/05/2024 BDI: 29.42%					

88

Encargos Complementares					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 3,39		R\$ 3,39
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 1,20		R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 1,34		R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,85		R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,04		R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 1,10		R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:								R\$ 7,92

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Mão de Obra					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000		R\$ 11,88		R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 0,29
VALOR:								R\$ 0,29

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000		R\$ 16,78		R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 0,28
VALOR:								R\$ 0,28

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000		R\$ 16,78		R\$ 0,34
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 0,34
VALOR:								R\$ 0,34

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000		R\$ 16,78		R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 0,72
VALOR:								R\$ 0,72

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000		R\$ 12,86		R\$ 0,55
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 0,55
VALOR:								R\$ 0,55

 BARREIRA	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA	FONTE	VERBAO	HORA	MES	CONDIÇÕES	PROPRIA	9.00%	47.07%	85.00%	9.00%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO							
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE	Plano de Obra	PROPRIA	9.00%							
	DATA : 16/05/2024				BDI : 28.42%							
	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES											

	MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL		SEINFRA	L	13,600000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
		TOTAL Material:				R\$ 67,8640	
		VALOR:				R\$ 67,86	

CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE	
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE		
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA/CE.		
OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA		
DATA : 16/05/2024	BDI : 28,42%	VERSÃO	HORA
026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	MES
SINAPI	85,06%	47,67%	
0.00%	0.00%		

Wemerson Mendes de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349166CE
RNP Nº: 061945840-2

R\$ 19,98		VALOR:	
R\$ 0,29		TOTAL Serviço:	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H
R\$ 0,29	1,000000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
TOTAL		R\$ 0,29	
Mão de Obra			
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H
R\$ 11,88	1,000000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
TOTAL		R\$ 11,88	
TOTAL Mão de Obra:		R\$ 11,88	
TOTAL Encargos Complementares:			
R\$ 7,81		TOTAL	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H
R\$ 1,10	1,000000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
R\$ 0,04		R\$ 0,04	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H
R\$ 0,61	1,000000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
R\$ 1,34		R\$ 1,34	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H
R\$ 1,33	1,000000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
R\$ 1,33		R\$ 1,33	
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H
R\$ 1,33	1,000000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
R\$ 1,33		R\$ 1,33	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		CLIENTE:	
LOCAL:		LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE	
DESCRIÇÃO:		REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA	
OBRA:		REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA	
FONTE:		SEINFRA	
DATA:		16/05/2024	
VERSÃO:		028.1 COM DESONERAÇÃO	
HORA:		84,44%	
MES:		47,48%	
BDI:		28,42%	
PRÓPRIA		85,06%	
COMPRADAS		47,67%	
2024/03 COM DESONERAÇÃO		0,00%	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA		DATA : 16/05/2024	BDI : 28.42%
DESCRIÇÃO: REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRACE.		FONTE	VERSÃO
LOCAL: LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRACE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		Preços	0.00%
			0.00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	PT	25.00	R\$ 339,22	R\$ 8.480,50	15,95%	15,95%	A
C3487	APLICAÇÃO DE LIOUBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	252,82	R\$ 25,00	R\$ 6.320,50	11,89%	27,84%	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	228,52	R\$ 27,06	R\$ 6.183,75	11,63%	39,46%	A
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	SEINFRA	SERVIÇO	M2	137,76	R\$ 33,08	R\$ 4.557,10	8,57%	48,04%	A
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	228,52	R\$ 16,48	R\$ 3.766,01	7,08%	55,12%	B
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	SERVIÇO	M2	17,25	R\$ 174,68	R\$ 3.013,23	5,67%	60,78%	B
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	SERVIÇO	M2	6,00	R\$ 495,64	R\$ 2.973,84	5,59%	66,38%	B
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	94,50	R\$ 29,34	R\$ 2.772,63	5,21%	71,59%	B
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	106,43	R\$ 25,92	R\$ 2.758,67	5,19%	76,78%	B
C1628	LIPEZA GERAL	SEINFRA	SERVIÇO	M2	147,42	R\$ 16,59	R\$ 2.445,70	4,60%	81,38%	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	PT	4,00	R\$ 329,36	R\$ 1.317,44	2,48%	83,86%	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	PT	4,00	R\$ 305,69	R\$ 1.222,76	2,30%	86,16%	C
C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10M)	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 1.208,11	R\$ 1.208,11	2,27%	88,43%	C
C1663	LUMINÁRIA LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 110,31	R\$ 1.103,10	2,07%	90,50%	C
92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 53,08	R\$ 690,04	1,30%	91,80%	C
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 661,79	R\$ 661,79	1,24%	93,05%	C
C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	SERVIÇO	M2	68,88	R\$ 9,53	R\$ 656,43	1,23%	94,28%	C
C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 70,09	R\$ 630,81	1,19%	95,47%	C
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	3,75	R\$ 163,72	R\$ 613,95	1,15%	96,62%	C
C4639	RETRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60MM	SEINFRA	SERVIÇO	M	8,00	R\$ 40,20	R\$ 321,60	0,60%	97,23%	C
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	SEINFRA	SERVIÇO	M2	3,75	R\$ 67,56	R\$ 253,35	0,48%	97,70%	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVIÇO	M2	17,25	R\$ 12,37	R\$ 213,38	0,40%	98,10%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	6,72	R\$ 31,64	R\$ 212,62	0,40%	98,50%	C
C2181	REGULAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3CM	SEINFRA	SERVIÇO	M2	3,75	R\$ 38,01	R\$ 142,54	0,27%	98,77%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA																						
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRACE.																						
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRACE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE																						
<table><tr><td>DATA :</td><td>16/05/2024</td><td>BDI :</td><td>28.42%</td></tr><tr><td>FONTE</td><td>VERSÃO</td><td>HORA</td><td>MES</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84.44%</td><td>47.48%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>85.06%</td><td>47.67%</td></tr><tr><td>Compras Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr></table>				DATA :	16/05/2024	BDI :	28.42%	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%	Compras Próprias	PRÓPRIA	0.00%	0.00%
DATA :	16/05/2024	BDI :	28.42%																				
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%																				
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%																				
Compras Próprias	PRÓPRIA	0.00%	0.00%																				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	3,75	R\$ 34,85	R\$ 130,69	0,25%	99,02%	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	2,20	R\$ 57,04	R\$ 125,49	0,24%	99,25%	C
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 124,71	R\$ 124,71	0,23%	99,49%	C
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÊDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 118,16	R\$ 118,16	0,22%	99,71%	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 93,49	R\$ 93,49	0,18%	99,89%	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVIÇO	M2	3,75	R\$ 12,91	R\$ 48,41	0,09%	99,98%	C
C0014	ADAPTADOR DE JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL PVC P/ESGOTO D=40MM	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 12,46	R\$ 12,46	0,02%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 53.173,26

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 53.173,26

Wemerson Fernandes de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349168CE
RNP Nº: 061945840-2

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA
 DESCRIÇÃO: REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRACE.
 LOCAL: LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRACE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE

DATA: 16/05/2024 BDI: 28,42%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%
Compostos Proprios	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
12543	SERVENTE	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	374,30	R\$ 18,46	R\$ 6.909,56	16,69%	12,99%	A
12395	PINTOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	252,78	R\$ 24,16	R\$ 6.107,07	14,75%	24,48%	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	208,38	R\$ 19,10	R\$ 3.980,07	9,61%	31,96%	A
16165	LIQUIDILHO INCOLOR	SEINFRA	MATERIAL	L	121,35	R\$ 21,88	R\$ 2.655,22	6,41%	36,96%	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	101,53	R\$ 24,16	R\$ 2.453,04	5,92%	41,57%	A
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	91,21	R\$ 24,15	R\$ 2.202,72	5,32%	45,71%	A
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	86,21	R\$ 19,10	R\$ 1.646,61	3,98%	48,81%	A
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	MATERIAL	M2	23,10	R\$ 52,90	R\$ 1.221,99	2,95%	51,11%	B
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	MATERIAL	L	45,45	R\$ 21,18	R\$ 962,54	2,32%	52,92%	B
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	34,00	R\$ 24,74	R\$ 841,16	2,03%	54,50%	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	32,85	R\$ 24,16	R\$ 793,66	1,92%	55,99%	B
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	38,85	R\$ 18,22	R\$ 707,82	1,71%	57,32%	B
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	300,00	R\$ 2,11	R\$ 633,00	1,53%	58,52%	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	25,34	R\$ 23,48	R\$ 595,08	1,44%	59,63%	B
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MATERIAL	M2	6,00	R\$ 87,53	R\$ 525,18	1,27%	60,62%	B
INS-232129	LUMINÁRIA LED 40W BIVOLT BRANCO FRIO	COMPOSIÇ	MATERIAL	UN	10,00	R\$ 52,20	R\$ 522,00	1,26%	61,60%	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	29,77	R\$ 16,78	R\$ 499,47	1,21%	62,54%	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	24,64	R\$ 19,10	R\$ 470,62	1,14%	63,43%	B
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	SEINFRA	MATERIAL	M	9,00	R\$ 50,53	R\$ 454,77	1,10%	64,28%	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	18,00	R\$ 24,16	R\$ 434,88	1,05%	65,10%	B
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 400,94	R\$ 400,94	0,97%	65,86%	B
12097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	MATERIAL	L	16,06	R\$ 22,20	R\$ 356,64	0,86%	66,53%	B
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	75,00	R\$ 4,57	R\$ 342,75	0,83%	67,17%	B
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	159,96	R\$ 2,12	R\$ 339,12	0,82%	67,81%	B
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	27,42	R\$ 12,08	R\$ 331,26	0,80%	68,43%	B
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	427,67	R\$ 0,70	R\$ 299,37	0,72%	68,99%	B


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA		DATA: 16/05/2024	BDI: 28,42%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRACE.	Fonte	VERSÃO
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRACE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
		Compreendidos Proprios	PROPRIA
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	410,53	R\$ 0,71	R\$ 291,47	0,70%	69,54%	B
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V-4P(ENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	26,00	R\$ 10,83	R\$ 281,58	0,68%	70,07%	B
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA F. 100X100X80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	25,00	R\$ 11,20	R\$ 280,00	0,68%	70,60%	B
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 268,91	R\$ 268,91	0,65%	71,10%	B
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 227,90	R\$ 227,90	0,55%	71,53%	B
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	191,79	R\$ 0,96	R\$ 184,12	0,44%	71,88%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	53,87	R\$ 3,39	R\$ 182,63	0,44%	72,22%	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	2,06	R\$ 83,58	R\$ 172,03	0,42%	72,55%	B
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	MATERIAL	M	20,00	R\$ 8,56	R\$ 171,20	0,41%	72,87%	B
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	SINAPI	MATERIAL	L	17,03	R\$ 9,15	R\$ 155,81	0,38%	73,16%	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	13,04	R\$ 11,88	R\$ 154,88	0,37%	73,45%	B
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	MATERIAL	L	11,34	R\$ 12,78	R\$ 144,93	0,35%	73,73%	B
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	5,06	R\$ 20,29	R\$ 102,66	0,25%	73,92%	B
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 97,11	R\$ 97,11	0,23%	74,10%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	5,71	R\$ 16,78	R\$ 95,78	0,23%	74,28%	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	3,75	R\$ 24,16	R\$ 90,60	0,22%	74,45%	B
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 87,26	R\$ 87,26	0,21%	74,62%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	5,71	R\$ 12,86	R\$ 73,41	0,18%	74,75%	B
11105	ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	UN	25,00	R\$ 2,90	R\$ 72,50	0,18%	74,89%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	53,87	R\$ 1,34	R\$ 72,19	0,17%	75,03%	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	3,75	R\$ 19,10	R\$ 71,62	0,17%	75,16%	B
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 71,20	R\$ 71,20	0,17%	75,29%	B
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	25,00	R\$ 2,73	R\$ 68,25	0,16%	75,42%	B
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 16,98	R\$ 67,92	0,16%	75,55%	B
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 66,98	R\$ 66,98	0,16%	75,68%	B
11030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 20,86	R\$ 62,58	0,15%	75,79%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRACE.
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRACE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE
DATA:	16/05/2024
BDI:	28,42%
FONTES:	SEINFRA 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% Compensação Propria 0,00% 0,00%
VERSÃO:	028,1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	84,44%
MES:	47,48%
PROFRIA:	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.	CL
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANTARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 30,86	R\$ 61,72	0,15%	75,91%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	53,87	R\$ 1,10	R\$ 59,26	0,14%	76,02%	B
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	50,00	R\$ 1,18	R\$ 59,00	0,14%	76,13%	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	29,27	R\$ 1,97	R\$ 57,66	0,14%	76,24%	B
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	MATERIAL	M	75,00	R\$ 0,75	R\$ 56,25	0,14%	76,35%	B
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 51,41	R\$ 51,41	0,12%	76,44%	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	29,27	R\$ 1,73	R\$ 50,63	0,12%	76,54%	B
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"x3", 4"x2", 4"x4" - CHAPA 18	SEINFRA	MATERIAL	UN	25,00	R\$ 1,93	R\$ 48,25	0,12%	76,63%	B
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,02	R\$ 46,75	R\$ 47,68	0,12%	76,72%	B
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	1,43	R\$ 31,88	R\$ 45,50	0,11%	76,80%	B
10885	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	16,00	R\$ 2,65	R\$ 42,40	0,10%	76,88%	B
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	6,00	R\$ 6,91	R\$ 41,46	0,10%	76,96%	B
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,02	R\$ 36,30	R\$ 37,03	0,09%	77,03%	B
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 8,82	R\$ 35,28	0,09%	77,10%	B
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,50	R\$ 11,09	R\$ 27,72	0,07%	77,15%	B
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	3,79	R\$ 6,57	R\$ 24,89	0,06%	77,20%	B
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 5,94	R\$ 23,76	0,06%	77,24%	B
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	2,00	R\$ 10,75	R\$ 21,50	0,05%	77,28%	B
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	1,32	R\$ 15,82	R\$ 20,88	0,05%	77,32%	B
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	MATERIAL	M	4,80	R\$ 4,33	R\$ 20,78	0,05%	77,36%	B
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	R\$ 2,36	R\$ 18,88	0,05%	77,40%	B
11412	LUVA PVC SOLDADAVEL DE 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	R\$ 2,18	R\$ 17,44	0,04%	77,43%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVEV E - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	12,73	R\$ 1,33	R\$ 16,93	0,04%	77,46%	B
11973	TE PVC SOLDADAVEL 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 4,12	R\$ 16,48	0,04%	77,49%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	0,95088412	R\$ 16,78	R\$ 15,96	0,04%	77,52%	B
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 3,93	R\$ 15,72	0,04%	77,55%	B


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA			
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRACE.			
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRACE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE			
DATA :		16/05/2024	BDI : 28,42%	
FONTE		VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI		2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Compostos Programas		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	L	0,8736	R\$ 16,18	R\$ 14,13	0,03%	77,58%	B
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 3,39	R\$ 13,56	0,03%	77,60%	B
00043464	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	10,95	R\$ 1,20	R\$ 13,14	0,03%	77,63%	B
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 3,25	R\$ 13,00	0,03%	77,65%	B
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 12,64	R\$ 12,64	0,03%	77,68%	B
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	0,0881	R\$ 139,75	R\$ 12,31	0,03%	77,70%	B
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	R\$ 1,76	R\$ 10,56	0,03%	77,72%	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	10,95	R\$ 0,85	R\$ 9,30	0,02%	77,74%	B
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	MATERIAL	UN	1,06	R\$ 7,73	R\$ 8,23	0,02%	77,75%	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	12,73	R\$ 0,61	R\$ 7,76	0,02%	77,77%	B
12293	ZARCÃO	SEINFRA	MATERIAL	L	0,264	R\$ 28,81	R\$ 7,61	0,02%	77,78%	B
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	MATERIAL	L	1,34	R\$ 4,99	R\$ 6,68	0,02%	77,79%	B
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	R\$ 0,79	R\$ 6,32	0,02%	77,81%	B
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,04389	R\$ 100,50	R\$ 4,41	0,01%	77,81%	B
11724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,25	R\$ 17,00	R\$ 4,25	0,01%	77,82%	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	3,99	R\$ 1,00	R\$ 3,99	0,01%	77,83%	B
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,03	R\$ 119,58	R\$ 3,59	0,01%	77,84%	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,03	R\$ 113,25	R\$ 3,40	0,01%	77,84%	B
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	R\$ 0,34	R\$ 2,72	0,01%	77,85%	B
12701	DEREÇIAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	2,71	R\$ 1,00	R\$ 2,71	0,01%	77,85%	B
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,0984	R\$ 24,51	R\$ 2,41	0,01%	77,86%	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	53,87	R\$ 0,04	R\$ 2,15	0,01%	77,86%	B
10075	EL DE BORRACHA PTUBO PVC 40MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56	0,00%	77,86%	B
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,66	R\$ 2,14	R\$ 1,41	0,00%	77,87%	B
10007	ADAPTADOR PVC PS/IFÃO 1 1/4"X40MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 1,19	R\$ 1,19	0,00%	77,87%	B
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	1,10	R\$ 1,00	R\$ 1,10	0,00%	77,87%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA			DATA :	16/05/2024	BDI :	28,42%
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS.			Fonte	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRINHAS			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS			SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
				Compensadas Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	0,9316	R\$ 1,06	R\$ 0,99	0,00%	77,87%	B
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,037485	R\$ 21,29	R\$ 0,80	0,00%	77,87%	B
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	L	0,0075	R\$ 61,02	R\$ 0,46	0,00%	77,88%	B
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,005	R\$ 63,36	R\$ 0,32	0,00%	77,88%	B
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	0,9316	R\$ 0,31	R\$ 0,29	0,00%	77,88%	B
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,005	R\$ 43,01	R\$ 0,22	0,00%	77,88%	B
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	0,28	R\$ 0,36	R\$ 0,10	0,00%	77,88%	B
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,021	R\$ 4,00	R\$ 0,08	0,00%	77,88%	B

Subtotal até 77,88% R\$ 41.409,95
Outros R\$ 11.763,31
Valor total do Orçamento R\$ 53.173,26

Wenerson Fernandes de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349166CE
RNP Nº: 061945840-2

Wemerson Fernandes de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349166CE
RNP Nº: 061945840-2

Wemerson Fernandes de Lima Filho

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.973,84	R\$ 2.973,84			R\$ 2.973,84
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 452,29	R\$ 452,29			R\$ 452,29
3	PINTURA	R\$ 22.139,67	R\$ 11.069,86	R\$ 11.069,81		R\$ 22.139,67
4	ESQUADRIAS	R\$ 1.208,11	R\$ 604,06	R\$ 604,05		R\$ 1.208,11
5	REVESTIMENTO	R\$ 8.440,14	R\$ 3.080,81	R\$ 5.359,33		R\$ 8.440,14
6	PISO	R\$ 1.058,25	R\$ 331,19	R\$ 727,06		R\$ 1.058,25
7	INSTAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 10.904,45	R\$ 10.904,45			R\$ 10.904,45
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.550,81	R\$ 2.840,65	R\$ 710,16		R\$ 3.550,81
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.445,70		R\$ 2.445,70		R\$ 2.445,70
		R\$ 53.173,26	R\$ 32.257,15	R\$ 20.916,11	R\$ 53.173,26	R\$ 53.173,26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		OBRA:		REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA		LOCAL: LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRAS		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	
VERSÃO		HORA		MÊS		FONTE		SENTRY	
028.1 COM DESONERAÇÃO		04.44%		47.45%		SINAPI		2024.03 COM DESONERAÇÃO	
PROPIA		0.00%		47.67%		Compras		0.00%	
BDI : 28.42%									
DATA : 16/05/2024									

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS									
OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA			DATA : 16/05/2024			BDI : 28,42%		
	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA			VERSÃO			HORA		
	LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA			SEINFRA			MES		
	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE			2024/03 COM DESONERAÇÃO			47,48%		
DESCRÇÃO:	LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA			PROPRIA			0,00%		
	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE			SINAPI			47,67%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE			Compras			0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÉS 1	QTD. MÉS 2	QTD. MÉS 3	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	5,70817481			5,70817481
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	5,70817481			5,70817481
00002896	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H	0,76070730	0,19017682		0,95088412
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,01680000	0,00420000		0,02100000
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	1,60000000	0,40000000		2,00000000
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	14,88275878			29,76551757
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	8,51440000			17,02880000
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	6,66787295	6,36884475		13,03671770
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	0,80000000	0,20000000		1,00000000
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	22,72280500	22,72280500		45,44561000
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	0,80000000	0,20000000		1,00000000
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30 CM	UN	0,80000000	0,20000000		1,00000000
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,53215000	0,53215000		1,06430000
00013417	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PARDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF.1143)	UN	0,80000000	0,20000000		1,00000000
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,07048000	0,01762000		0,08810000
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	32,83433000	21,03747000		53,87180000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	32,83433000	21,03747000		53,87180000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	32,83433000	21,03747000		53,87180000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	32,83433000	21,03747000		53,87180000
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	26,00000000			26,00000000
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	10,94600000			10,94600000
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,74528000	0,18632000		0,93160000
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	14,63412500	14,63412500		29,26825000
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,50892500	6,21702500		12,72595000
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	10,94600000			10,94600000
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,74528000	0,18632000		0,93160000
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	14,63412500	14,63412500		29,26825000
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,50892500	6,21702500		12,72595000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,47300000			5,47300000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,47300000			5,47300000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74528000	0,18632000		0,93160000
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,63412500	14,63412500		29,26825000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,50892500	6,21702500		12,72595000
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	5,47300000			5,47300000
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	5,47300000			5,47300000
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,74528000	0,18632000		0,93160000
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	14,63412500	14,63412500		29,26825000

Handwritten signature/initials

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MES 1	QTD. MES 2	QTD. MES 3	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	6,5082500	6,21702500		12,725295000
C0830	CONCRETO CÍCLICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,07500000			0,075000000
C429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,21000000	0,21000000		0,420000000
10007	ADAPTADOR PVC P/SIFÃO 1 1/4"x40MM	UN	0,80000000	0,20000000		1,000000000
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,00400000	0,00100000		0,005000000
10035	AGUARRAS MINERAL	L	2,52990000	1,87500000		5,059800000
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	1,87500000	1,87500000		3,750000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	86,21000000			86,210000000
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	19,71200000	4,92800000		24,640000000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	104,19030000	104,19030000		208,380600000
10075	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 40MM	UN	0,80000000	0,20000000		1,000000000
10108	AREIA GROSSA	M3	0,02400000	0,00600000		0,030000000
10109	AREIA MEDIA	M3	0,72929300	0,68082800		1,410121000
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	1,89450000	1,89450000		3,789000000
10209	BATEANTE DE PEREIRA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	0,50000000	0,50000000		1,000000000
10280	BRITA	M3	0,04389000			0,043890000
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	300,00000000			300,000000000
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"x3", 4"x4" - CHAPA 18	UN.	25,00000000			25,000000000
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA 100X100X80MM	UN.	25,00000000			25,000000000
10441	CAL HIDRATADA	KG	60,47680000	47,27680000		107,753600000
10498	CARPinteIRO	H	1,87500000	1,87500000		3,750000000
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,03748500			0,037485000
10703	CAMINHÃO C/CARRÓCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,01520000			0,015200000
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,08320000			0,083200000
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	0,80000000	0,20000000		1,000000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	178,16920000	150,26920000		328,438400000
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	1,02000000			1,020000000
10884	COTOVELO PVC SÓLDAVEL DE 25MM	UN	6,40000000	1,60000000		8,000000000
10885	COTOVELO PVC SÓLDAVEL DE 32MM	UN	12,80000000	3,20000000		16,000000000
10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	25,00000000			25,000000000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	2,50000000			2,500000000
11030	DOBRADEIRA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	1,50000000			1,500000000
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	75,00000000			75,000000000
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,71360000	0,71360000		1,427200000
11105	ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"	UN	25,00000000			25,000000000
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,50000000	0,50000000		1,000000000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,22400000	0,05600000		0,280000000
11181	FITA ISOLANTE	M	75,00000000			75,000000000
11199	FUNDO BRANCO FÓSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,43680000	0,43680000		0,873600000
11240	GUARNIÇÃO PEREIRA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	0,50000000	0,50000000		1,000000000
11262	INTERFURTO 2 TELAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	34,00000000			34,000000000
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	3,20000000	0,80000000		4,000000000
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	6,40000000	1,60000000		8,000000000
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	3,20000000	0,80000000		4,000000000
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	3,20000000	0,80000000		4,000000000
11328	LADRILHISTA	H	16,42500000	16,42500000		32,850000000
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,33000000	0,33000000		0,660000000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	213,83555000	213,83555000		427,671100000
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,00400000	0,00100000		0,005000000
11409	LUA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	50,00000000			50,000000000
11412	LUA PVC SÓLDAVEL DE 32MM	UN	6,40000000	1,60000000		8,000000000
11426	LUA REDUÇÃO PVC SÓLDAVEL DE 32X25MM	UN	3,20000000	0,80000000		4,000000000
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	5,67000000	5,67000000		11,340000000

 BARREIRA MUNICÍPIO DE BARREIRA - CEARÁ	OBRA:	REPAROS E PINTURA MÚSEU HISTÓRICO DE BARREIRA	DATA: 16/05/2024	BDI: 28,42%			
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA	LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA/CE.	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE	Compartilhadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS							



Wemerson Fernandes de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349166CE
RNP Nº: 061945840-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. Mês 1	QTD. Mês 2	QTD. Mês 3	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	13,71120000	13,71120000		27,42240000
11513	MASSA CORRIDA À BASE DE PVA	KG	79,98200000			79,98200000
11530	MONTADOR	H	18,00000000			18,00000000
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	4,00000000			4,00000000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,03000000			0,03000000
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	JUN	0,50000000			0,50000000
11724	PREGO	KG	0,12500000			0,12500000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,00600000			0,00600000
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÊ	UN	3,00000000			3,00000000
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	1,02000000			1,02000000
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	3,20000000			3,20000000
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	3,20000000			3,20000000
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	3,20000000			3,20000000
12096	TINTA LATEX	L	19,42420000			19,42420000
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	8,03250000			8,03250000
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	9,00000000			9,00000000
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,05600000			1,05600000
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	4,80000000			4,80000000
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,60000000			1,60000000
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	3,84000000			3,84000000
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	16,00000000			16,00000000
12293	ZARÇAO	L	0,13200000			0,13200000
12312	ELETRICISTA	H	91,21200000			91,21200000
12320	ENCANADOR	H	20,41600000			20,41600000
12391	PEDREIRO	H	40,55400000			40,55400000
12395	PINTOR	H	126,38800000			126,38800000
12543	SERVENTE	H	159,59150000			159,59150000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,09840000			0,09840000
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,03748500			0,03748500
12701	DÉPRECIAÇÃO	H	2,71297756			2,71297756
12702	JUROS	H	1,10016120			1,10016120
12703	MANUTENÇÃO	H	3,98678609			3,98678609
12706	ÓLEO DIESEL	L	1,33824000			1,33824000
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. LET. 580L	H	0,03748500			0,03748500
12729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H	0,01520000			0,01520000
12730	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H	0,01520000			0,01520000
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC.	H	0,08320000			0,08320000
12734	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC.	H	0,08320000			0,08320000
16165	LÍQUIDILHO INCOLOR	L	60,67680000			60,67680000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4	M2	11,55000000			11,55000000
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	6,00000000			6,00000000
INS-232129	LUMINÁRIA LED 40W BIVOLT BRANCO FRIO	UN	10,00000000			10,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS									
OBRA		DESCRIÇÃO		LOCAL		CLIENTE		FONTE	
REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARRERIA		REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARRERIA		LOCALIZADO NO CENTRO DE BARRERIA/CE		PRÉFETURA MUNICIPAL DE BARRERIA/CE		SEINFRA	
								SINAPI	
								PRÓPRIA	
								2024/03 COM DESONERAÇÃO	
								028.1 COM DESONERAÇÃO	
								HORA	
								BDI: 28,42%	
								DATA: 16/05/2024	
								VERSÃO	
								84,44%	
								47,48%	
								47,67%	
								0,00%	

Wilson Faria de Almeida Filho

$$1 - \frac{(1 - I)}{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + T)}$$

COD	DESCRIÇÃO	%
S + G	BENEFICIO	0,80%
L	GARANTIA/SEGUROS	7,90%
	LUCRO	8,70%
	TOTAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10%
R	RISCOS	0,97%
	TOTAL	6,07%
I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (COM DESONERAÇÃO)	4,50%
	TOTAL	10,15%

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRAS, LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRAS/CE	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/CE	Código SINAPI	2024.03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%
CLIENTE:		Plano de Custos SINAPI	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA : 16/05/2024 BDI : 28,42%					

$$A + B + C + D = 84,44\% \quad 47,48\%$$

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	IN CRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FÉRIAS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDEENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDEENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDEENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	REINDEENIZAÇÃO DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINDEENIZAÇÃO DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

 MUNICÍPIO DE BARREIRA GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE										TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS									
OBRA:		REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA				DATA : 16/05/2024		BDI : 28,42%											
DESCRÇÃO:		REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA/CE.				FONTE		VERSÃO											
LOCAL:		LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE				SINAPI		2024/03 COM DESONERAÇÃO											
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE				Condições		PRÓPRIA											
						SEINFRA		028,1 COM DESONERAÇÃO											
						MES		47,48%											
						HORA		0,00%											

Wemerson Fernandes de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349166CE
RNP Nº: 061945840-2


W.F.

$A + B + C + D = 85,06\% \quad 47,67\%$

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCACAO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,64%
B4	13º SALARIO	11,10%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,56%	10,18%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,94%	0,71%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,65%	1,99%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,35%	3,34%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA/CE
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE
	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	
DATA : 16/05/2024		BDI : 28,42%
FONTE		VERSAO
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI		2024/03 COM DESONERAÇÃO
Composições		PRÓPRIA
HORA		MES
47,67%		47,67%
85,06%		85,06%
0,00%		0,00%

RUA MERCADO CENTRAL RUA MERCADO CENTRAL




02 PLANTA SITUACAO
ESC. S/E

COBERTA
(ESTRUTURA DE ALUMINIO)

01 PLANTA DE LOCALIZACAO
ESC. 1/125

Wmesson Fernandes Lima Filho
Wmesson Fernandes Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349166CE
RNP Nº: 061945840-2




BARREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
PROJETO
REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL DE BARREIRA
ENDEREÇO
CENTRO BARREIRA-CE
PRANCHIA

DATA
ABRIL / 2024

01 | 02
PLANTA DE LOCALIZACAO E SITUACAO



01 PLANTA BAIXA
ESC. 1/125

Wesley Fernandes de Lima Filho
Wesley Fernandes de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349166CE
RNP Nº: 061945840-2


APROVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
PROJETO
REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL DE BARREIRA
ENDEREÇO
CENTRO BARREIRA-CE
PRINCIPA

DATA
ABRIL / 2024

DESENHO
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO
ESCALA
02 | 02



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241431902

INICIAL

1. Responsável Técnico
WEMESON FERNANDES DE LIMA FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0619458402
Registro: 349166CE

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA CE
RUA LUCIO TORRES

CPF/CNPJ: 12.459.632/0001-05
Nº: 622

Bairro: CENTRO
UF: CE

CEP: 62795000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 3.100,00
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Lucio Torres
Complemento:
Cidade: Barreira
Data de Início: 13/07/2024
Previsão de término: 13/12/2024
Coordenadas Geográficas: -4.287412, -38.639992
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 12.459.632/0001-05

4. Atividade Técnica

Unidade	Quantidade	14 - Elaboração
un	1,00	81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA
un	1,00	81 - Projeto Arquitetônico > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE
un	1,00	81 - Projeto Arquitetônico > #34.6.1.2 - RURAL
un	1,00	81 - Projeto Arquitetônico > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 -
un	1,00	81 - Projeto Arquitetônico > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS
un	1,00	35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO
un	1,00	#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
un	1,00	35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO
un	1,00	#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS
un	1,00	35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 -
un	1,00	DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS
un	1,00	35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
un	1,00	ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
un	1,00	#1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PINTURA E REPARO DO MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241431902

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Wemerson Fernandes de Lima Filho

WEMERSON FERNANDES DE LIMA FILHO - CPF: 062.717.943-60

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de _____ de _____

Local _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA CE - CNPJ: 12.459.632/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 12/06/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8217101490

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.siteco.com.br/publico/>, com a chave: WD1ZY

Impressão em: 16/07/2024 às 12:56:38 por: ip: 170.0.115.13

www.crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

faleconosco@crea-ce.org.br



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



MEMORIAL DESCRITIVO

 BARREIRA	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA.
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/PE
FONTE		
VERSÃO		
HORA	84,44%	47,48%
MES	85,06%	47,57%
DATA : 16/05/2024	0,00%	0,00%
BDI : 29,42%		

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

A PLACA INDICATIVA DA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA RESPEITANDO RIGOROSAMENTE AS REFERÊNCIAS CROMÁTICAS, AS DIMENSÕES E OS TIPOS DE LETRAS E LOGOTIPOS DO MODELO APRESENTADO PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE, DE 1,20M X 2,0 M E PONTALETES DE 3" X 3". PARA FINS DE RECEBIMENTO, A UNIDADE DE MEDIÇÃO É O METRO QUADRADO (M2)

2. DEMOLIÇÕES

2.1. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

SERÁ FEITA A DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JÁ EXISTENTE, DE ACORDO COM PROJETO.

2.2. C4639 RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60MM (M)

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
O SERVIÇO CONSISTE NA RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE ATÉ 60 MM. TODAS AS PEÇAS E CONEXÕES ASSOCIADAS TAMBÉM SERÃO REMOVIDAS. ESTE TRABALHO NÃO PREVÊ O REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAIS REMOVIDOS.

2. ESCOPO DOS TRABALHOS
PREPARAÇÃO DO LOCAL: ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS TRABALHADORES E DO PÚBLICO EM GERAL.
DESMONTAGEM: UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA A DESMONTAGEM DOS TUBOS E DAS CONEXÕES.
REMOÇÃO: RETIRADA COMPLETA DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, INCLUINDO TODAS AS CONEXÕES E SUPORTES.
LIMPEZA DO LOCAL: APÓS A RETIRADA DOS MATERIAIS, O LOCAL DEVE SER LIMPO, REMOVENDO TODOS OS DEBRANHOS E RESÍDUOS DO SERVIÇO.

PARA DESCARTE, CONFORME AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES. NENHUM MATERIAL SERÁ REAPROVEITADO.

3. MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADAS
FERRAMENTAS MANUAIS (CHAVES DE TUBO, ALICATES, SERRAS, ETC.)
FERRAMENTAS ELÉTRICAS, SE NECESSÁRIO (SERRAS ELÉTRICAS, ESMERILHADORAS, ETC.)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA TODOS OS TRABALHADORES (CAPACETES, LUVAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ETC.)
EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DA ÁREA DE TRABALHO.

4. NORMAS E PADRÕES DE SEGURANÇA
NR 18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO.
NR 35 – TRABALHO EM ALTURA.
NORMAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA TRABALHOS COM FERRO GALVANIZADO.
PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ESPECÍFICOS DA EMPRESA CONTRATANTE.

5. METODOLOGIA
ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO: O LOCAL DE TRABALHO SERÁ ISOLADO E SINALIZADO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS TRABALHADORES E DO PÚBLICO.
DESMONTAGEM E RETIRADA: OS TUBOS E CONEXÕES SERÃO DESMONTADOS COM CUIDADO UTILIZANDO AS FERRAMENTAS APROPRIADAS. DURANTE ESTE PROCESSO, SERÁ GARANTIDO QUE NENHUMA ESTRUTURA ADJACENTE SEJA DANIFICADA.
TRANSPORTE E DESCARTE: OS MATERIAIS RETIRADOS SERÃO TRANSPORTADOS PARA UM PONTO DE DESCARTE APROPRIADO, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES.

6. CRONOGRAMA
O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ DETALHADO CONFORME AS NECESSIDADES DO PROJETO E A DISPONIBILIDADE DO LOCAL DE TRABALHO. A PREVISÃO INICIAL PARA A CONCLUSÃO DO SERVIÇO SERÁ DETERMINADA APÓS UMA VISITA TÉCNICA PRELIMINAR.

3.7. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAS (M2)

3.6. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

3.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

3.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

3.3. C1614 LATEX DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

3.2. C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)


3.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DE MAOS C/MASSA DE PVA (M2)

3. PINTURA

2.3. C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE (M2)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

	MEMORIAL DESCRITIVO						
	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA	DATA: 16/05/2024	BDI : 28,42%			
	DESCRIGÃO:	LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA, LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRAS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,57%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE	Compras Públicas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



MEMORIAL DESCRITIVO									
ORÇAMENTO		LOCAL		CLIENTE		FONTE		VERSÃO	
REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARRERA		LOCALIZADO NO CENTRO DE BARRERA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRERINHO		SEMPL		02/01/2024 COM DESONERAÇÃO	
LOCALIZADO NO CENTRO DE BARRERINHO		LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARRERINHO		SEMPL		2024/03 COM DESONERAÇÃO		05/06/24	
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
47,48%		47,48%		47,48%		47,48%		47,48%	
84,44%		84,44%		84,44%		84,44%		84,44%	
47,48%		47,48%		47,48%		47,48%		47,48%	
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
BDI : 28,42%		BDI : 28,42%		BDI : 28,42%		BDI : 28,42%		BDI : 28,42%	

5. REVESTIMENTO

5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE (M2)

5.2. C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE (M2)

5.3. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

5.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

6. PISO

6.1. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM (M2)

6.2. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM (M2)

DESCRIÇÃO

7.2. C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

7.1. COMP-LED40W LUMINARIA LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PLÁSTICO, VIDRO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL FORMANDO QUADRADOS. A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEAR, NO TRAÇO 1:4, É LANÇADA SOBRE A BASE OU LASTRO, DISTRIBUÍDO SOBRE A SUPERFÍCIE, REGULARIZADO E NIVELADO COM AUXÍLIO DE BARRA METÁLICA.

[illegible]

 BARREIROS	MEMORIAL DESCRITIVO				
	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA			
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA/CE.			
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	026.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%		
	SINAPI	85.06%	47.57%		
	0204/03 COM DESONERAÇÃO	0.00%			
	0.00%				
	0.00%				
	DATA : 16/05/2024	BDI : 28.42%			

10

MEMORIAL DESCRITIVO

DATA : 16/05/2024

BDI : 28.42%

VERSAO

HORA

MES

0.00%

0.00%

0.00%

028.1 COM DESONERACAO

84.44%

47.48%

2024/03 COM DESONERACAO

85.08%

47.87%

SINAPI

0.00%

0.00%

CONSIDERACAO

0.00%

0.00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE

LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA,

REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA

CLIENTE:

LOCAL:

DESCRICO:

OBRA:

OUTRO EQUIPAMENTO DE TESTE ADEQUADO.

FINALIZACAO: REENERGIZACAO DO CIRCUITO E VERIFICACAO FINAL DO FUNCIONAMENTO DAS

TOMADAS.

6. CRONOGRAMA

O CRONOGRAMA DE EXECUCAO DO SERVICO SERA ESTABELECIDO CONFORME A QUANTIDADE DE

TOMADAS A SEREM INSTALADAS E A DISPONIBILIDADE DO LOCAL. ESTIMA-SE QUE CADA UNIDADE DE

TOMADA LEVARA EM TORNO DE 30 A 60 MINUTOS PARA SER INSTALADA, INCLUINDO OS TESTES FINAIS.

7. CONSIDERACOES FINAIS

ESTE MEMORIAL DESCRITIVO VISA GARANTIR QUE O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DAS TOMADAS

BAIXAS DE EMBUTIR SEJAM REALIZADOS DE FORMA EFICIENTE E SEGURA, ATENDENDO AS NORMAS

TECNICAS E DE SEGURANCA VIGENTES. A INSTALACAO SERA REALIZADA POR PROFISSIONAIS

QUALIFICADOS, GARANTINDO A FUNCIONALIDADE E A SEGURANCA DAS NOVAS INSTALACOES

ELETRICAS.

8. INSTALACAO HIDRAULICA

8.1. C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)

1.7.1 - REINSTALACAO HIDRAULICA - (TUBOS, CONEXOES E REGISTROS)

A REINSTALACAO HIDRAULICA SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITARIO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

1.7.2 - REINSTALACAO DE ESGOTO - (TUBOS, CONEXOES E CAIXAS)

A REINSTALACAO HIDRAULICA SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITARIO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

1.7.3 - SUBSTITUICAO - (BACIA SANITARIA, PIA, LAVATORIO, CUBAS E BANCADA)

A SUBSTITUICAO DAS PECAS SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITARIO E ORCAMENTO (MEMORIAL DE CALCULO) FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

1.7.4 - SUBSTITUICAO - (TORNEIRAS, DUCHAS, CHUVEIROS, RALOS E ASSENTOS SANITARIO)

A SUBSTITUICAO DAS PECAS SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITARIO E ORCAMENTO (MEMORIAL DE CALCULO) FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

8.2. C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)

-INSTALACAO DE ESGOTO - (TUBOS, CONEXOES E CAIXAS)

A REINSTALACAO HIDRAULICA SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITARIO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

8.3. 00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (UN)

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM

8.4. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

1. DESCRICAO DO SERVICO

O SERVICO CONTEMPLA O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DE TORNEIRAS CROMADAS PARA TANQUE, COM DIAMETROS DE 1/2" OU 3/4", PADRAO MEDIO. O OBJETIVO E ASSEGURAR QUE AS TORNEIRAS ATENDAM AS ESPECIFICACOES TECNICAS E OPERACIONAIS NECESSARIAS PARA USO EM TANQUES.

2. ESCOPO DOS TRABALHOS

FORNECIMENTO DAS TORNEIRAS: AQUISICAO DAS TORNEIRAS CROMADAS CONFORME ESPECIFICADO, COM DIAMETRO DE 1/2" OU 3/4".

INSTALACAO DAS TORNEIRAS: INSTALACAO NOS TANQUES DESIGNADOS,

ASSEGURANDO A FIXACAO ADEQUADA E A CONEXAO CORRETA AO SISTEMA HIDRAULICO EXISTENTE.

8.5. C0014 ADAPTADOR DE JUNTA ELAST.P/SIFAO METAL PVC P/ESGOTO D=40MM (UN)

Wagner Fernando de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349166CE
RNP Nº: 061945840-2

- 8.6. 86688 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
- A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PEÇAS HIDRÁULICAS DEVERÃO SEGUIR OS PARÂMETROS DA NBR 5626 NO QUAL É A NORMA TÉCNICA QUE DEFINE OS REQUISITOS DE PROJETO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA PARA GARANTIR BOM DESEMPENHO NAS REDES, SEGURANÇA SANITÁRIA E POTABILIDADE DE ÁGUA, QUANDO APLICÁVEL.
- 8.7. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)
- REINSTALADA DUCHA HIGIÊNICA COM TORNEIRA DE PRESSÃO E MANGUEIRA FLEXÍVEL, TORNEIRA COM ALAVANCA, BARRA METÁLICA COM DIÂMETRO DE 1 ½ EM TODO PERÍMETRO O LAVATÓRIO E ASSENTO SANITÁRIO COM REDUTOR.
9. SERVIÇOS DIVERSOS
- 9.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
- DEVERÃO SER PREVIAMENTE RETIRADOS TODOS OS DETRITOS E RESTOS DE MATERIAIS DE TODAS AS PARTES DOS SERVIÇOS E DE SEUS COMPLEMENTOS, QUE SERÃO REMOVIDOS PARA O BOTA FORA APROPRIADO. EM SEGUIDA SERÁ FEITA UMA VARREDURA GERAL E LIMPEZA DOS LOCAIS OBJETOS DOS SERVIÇOS, E DE SEUS COMPLEMENTOS COM O EMPREGO DE SERRAGEM MOLHADA, SE FOR O CASO PARA EVITAR FORMAÇÃO DE POEIRA.

MEMORIAL DESCRITIVO			
 BARREIRA	ORRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA	DATA : 16/05/2024
	DESCRIÇÃO:	LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA/CE.	VERBAO
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE	MES
			BDI : 28,42%
			0,00%
			47,48%
			84,44%
			85,00%
			47,67%
			0,00%
			0,00%


A photograph of a gym interior. The ceiling is a bright red, textured material. The walls are yellow. A large red pillar is visible on the left side. In the background, a person is sitting on a bench. There are various pieces of gym equipment, including a large machine with a red frame and a black seat. The floor is light-colored.



	MEMORIAL FOTOGRAFICO	
	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA
	DESCRIÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRAS/CE.
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/CE

FONTE	VERSSO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.08%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.07%
Compartilha	PROPRIA	0.00%	0.00%

DATA : 16/05/2024	BDI : 28.42%
--------------------------	---------------------



	MEMORIAL FOTOGRAFICO				
	OBRA:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA	COMPANHIA	CONDIÇÕES	PROPOSTA
	DESCRÇÃO:	REPAROS E PINTURA MUSEU HISTORICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA/CE.	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRINHA/CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE			

Wemeson Fernandes de Lima Filho
Engenheiro Civil
CREA: 349166/CE
RNP Nº: 061945840-2



 BARREIRA			
OBRA:		REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA	
DESCRIÇÃO:		REPAROS E PINTURA MUSEU HISTÓRICO DE BARREIRA, LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRA/CE.	
LOCAL:		LOCALIDADE DE RIACHINHO, BARREIRA/CE	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE	
		FONTE	VERSÃO
		SEM-RA 028.1 COM DESONERAÇÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SEM-RA 028.1 COM DESONERAÇÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SIM-RA 2024/03 COM DESONERAÇÃO	2024/03 COM DESONERAÇÃO
		Comprovações	PROPOSTA
		0,00%	0,00%
		47,67%	47,67%
		84,44%	84,44%
		MES	HORA
		BDI : 28,42%	
		DATA : 18/05/2024	