

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.		
LOCAL:	DISTRITO DE CUSTÓDIO.		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.		

DATA:	08/09/2025	BDI:	18,58%
FONTE	SEINFRA Comunicações Propriedade	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
HORA	114,15%	MES	71,31%
0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	423,93	R\$ 11,47	R\$ 13,60	R\$ 19.741,81	R\$ 23.410,15
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	72,88	R\$ 29,83	R\$ 35,37	R\$ 4.862,48	R\$ 5.765,45
1.3	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	SEINFRA	M2	26,93	R\$ 66,19	R\$ 78,49	R\$ 2.174,01	R\$ 2.577,77
1.4	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,08	R\$ 9,42	R\$ 11,17	R\$ 10,17	R\$ 12,06
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	12,29	R\$ 18,36	R\$ 21,77	R\$ 225,64	R\$ 267,55
1.6	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	14,50	R\$ 38,45	R\$ 45,59	R\$ 557,53	R\$ 661,06
1.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	160,57	R\$ 13,77	R\$ 16,33	R\$ 2.211,05	R\$ 2.622,11
1.8	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	9,91	R\$ 57,37	R\$ 68,03	R\$ 568,54	R\$ 674,18
1.9	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	48,53	R\$ 32,12	R\$ 38,09	R\$ 1.558,78	R\$ 1.848,51
1.10	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	0,21	R\$ 599,49	R\$ 710,88	R\$ 125,89	R\$ 149,28
1.11	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,41	R\$ 68,84	R\$ 81,63	R\$ 303,58	R\$ 359,99
1.12	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	39,77	R\$ 39,25	R\$ 46,54	R\$ 1.560,97	R\$ 1.850,90
1.13	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	SEINFRA	M3	39,77	R\$ 50,65	R\$ 60,06	R\$ 2.014,35	R\$ 2.388,59
1.14	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	216,00	R\$ 8,27	R\$ 9,81	R\$ 1.786,32	R\$ 2.118,96
2	REVESTIMENTO								
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.221,18	R\$ 7,96	R\$ 9,44	R\$ 9.720,59	R\$ 11.527,94
2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1.159,98	R\$ 55,88	R\$ 66,26	R\$ 64.819,68	R\$ 76.860,27
2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	64,20	R\$ 41,26	R\$ 48,93	R\$ 2.648,89	R\$ 3.141,31
2.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEL-5/PEL-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	64,20	R\$ 143,49	R\$ 170,15	R\$ 9.212,06	R\$ 10.923,63
2.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	64,20	R\$ 12,20	R\$ 14,47	R\$ 783,24	R\$ 928,97
3	PAREDES								
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	368,49	R\$ 67,70	R\$ 80,28	R\$ 24.946,77	R\$ 29.582,38
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	9,83	R\$ 708,27	R\$ 839,87	R\$ 6.962,29	R\$ 8.255,92
3.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	33,05	R\$ 40,58	R\$ 48,12	R\$ 1.341,17	R\$ 1.614,07
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	7,20	R\$ 49,03	R\$ 58,14	R\$ 353,02	R\$ 421,14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

LOCAL: DISTRITO DE CUSTÓDIO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA : 08/09/2025

VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA

FONTE SEINFRA Composições Próprias

BDI : 18,58%

HORA 114,15%

MES 71,31%

0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	10,33	R\$ 129,91	R\$ 154,05	R\$ 1.341,97	R\$ 1.591,34
3.6	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	10,33	R\$ 842,73	R\$ 999,31	R\$ 8.705,40	R\$ 10.322,87
3.7	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	619,80	R\$ 13,27	R\$ 15,74	R\$ 8.224,75	R\$ 9.755,65
4	PISO							R\$ 46.861,57	R\$ 55.569,73
4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	212,78	R\$ 49,03	R\$ 58,14	R\$ 10.432,60	R\$ 12.371,03
4.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PISO	SEINFRA	M2	249,07	R\$ 134,06	R\$ 158,97	R\$ 33.390,32	R\$ 39.594,66
4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	249,07	R\$ 12,20	R\$ 14,47	R\$ 3.038,65	R\$ 3.604,04
5	ELEMENTO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO							R\$ 1.629,60	R\$ 1.932,36
5.1	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 135,80	R\$ 161,03	R\$ 1.629,60	R\$ 1.932,36
6	ESQUADRIAS							R\$ 28.388,24	R\$ 33.662,67
6.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 311,95	R\$ 369,91	R\$ 1.029,44	R\$ 1.220,70
6.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 254,19	R\$ 301,42	R\$ 838,83	R\$ 994,69
6.3	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 287,57	R\$ 341,00	R\$ 948,98	R\$ 1.125,30
6.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	22,26	R\$ 648,65	R\$ 769,17	R\$ 14.438,95	R\$ 17.121,72
6.5	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M; MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	35,81	R\$ 216,43	R\$ 256,64	R\$ 7.750,36	R\$ 9.190,28
6.6	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,36	R\$ 630,91	R\$ 748,13	R\$ 3.381,68	R\$ 4.009,98
7	GRANITO							R\$ 3.822,94	R\$ 4.533,28
7.1	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	7,56	R\$ 505,68	R\$ 599,64	R\$ 3.822,94	R\$ 4.533,28
8	PINTURA							R\$ 41.447,33	R\$ 49.153,93
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	566,70	R\$ 22,85	R\$ 27,10	R\$ 12.949,10	R\$ 15.357,57
8.2	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	872,84	R\$ 32,65	R\$ 38,72	R\$ 28.498,23	R\$ 33.796,36
9	COBERTA							R\$ 66.492,89	R\$ 78.845,68
9.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	160,57	R\$ 56,09	R\$ 66,51	R\$ 9.006,37	R\$ 10.679,51
9.2	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	40,14	R\$ 63,69	R\$ 75,52	R\$ 2.556,52	R\$ 3.012,04
9.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	14,93	R\$ 40,55	R\$ 48,08	R\$ 605,41	R\$ 730,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
 DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
 LOCAL: DISTRITO DE CUSTÓDIO.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA: 08/09/2025 BDI: 18,58%
 VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA
 FONTE: SEINFRA Composições próprias
 HORA: 114,15%
 MES: 71,31%
 0,00%
 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	79,77	R\$ 15,38	R\$ 18,24	R\$ 1.226,86	R\$ 1.455,00
9.5	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	324,44	R\$ 13,85	R\$ 16,42	R\$ 4.493,49	R\$ 5.327,30
9.6	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	177,29	R\$ 188,38	R\$ 223,38	R\$ 33.397,89	R\$ 39.603,04
9.7	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	25,55	R\$ 32,39	R\$ 38,41	R\$ 827,56	R\$ 981,38
9.8	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	206,77	R\$ 69,54	R\$ 82,46	R\$ 14.378,79	R\$ 17.050,25
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 35.752,76	R\$ 42.394,65
10.1	C4810	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE. GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 593,08	R\$ 703,27	R\$ 3.558,48	R\$ 4.219,62
10.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 134,01	R\$ 156,91	R\$ 4.020,30	R\$ 4.767,30
10.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	38,20	R\$ 34,44	R\$ 40,84	R\$ 1.315,61	R\$ 1.560,09
10.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	30,70	R\$ 29,43	R\$ 34,90	R\$ 903,50	R\$ 1.071,43
10.5	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	14,20	R\$ 52,35	R\$ 62,08	R\$ 743,37	R\$ 881,54
10.6	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 396,26	R\$ 469,89	R\$ 792,52	R\$ 939,78
10.7	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 483,48	R\$ 573,31	R\$ 483,48	R\$ 573,31
10.8	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.132,20	R\$ 7,69	R\$ 9,12	R\$ 8.706,62	R\$ 10.325,66
10.9	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	452,00	R\$ 9,23	R\$ 10,94	R\$ 4.171,96	R\$ 4.944,88
10.10	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	260,10	R\$ 14,32	R\$ 16,98	R\$ 3.724,63	R\$ 4.416,50
10.11	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	25,40	R\$ 25,94	R\$ 30,76	R\$ 658,88	R\$ 781,30
10.12	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 13,40	R\$ 15,89	R\$ 107,20	R\$ 127,12
10.13	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 136,14	R\$ 161,43	R\$ 1.089,12	R\$ 1.291,44
10.14	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	15,10	R\$ 24,63	R\$ 29,21	R\$ 371,91	R\$ 441,07
10.15	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 178,29	R\$ 211,40
10.16	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 127,35	R\$ 151,00
10.17	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 483,93	R\$ 573,80
10.18	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 114,98	R\$ 136,34	R\$ 114,98	R\$ 136,34
10.19	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 148,04	R\$ 175,55	R\$ 148,04	R\$ 175,55
10.20	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS s - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 133,83	R\$ 158,70	R\$ 535,32	R\$ 535,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

LOCAL: DISTRITO DE CUSTÓDIO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA : 08/09/2025

VERSÃO
028 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

BDI : 18,58%

HORA
114,15%
71,31%


MES
0,00%
0,00%

FONTE
SEINFRA
Composições
Próprias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.21	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	28,56	R\$ 12,37	R\$ 14,67	R\$ 353,29	R\$ 418,98
10.22	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	28,56	R\$ 8,57	R\$ 10,16	R\$ 244,76	R\$ 290,17
10.23	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 18,51	R\$ 21,95	R\$ 74,04	R\$ 87,80
10.24	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 46,12	R\$ 54,69	R\$ 138,36	R\$ 164,07
10.25	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 36,03	R\$ 42,72	R\$ 108,09	R\$ 128,16
10.26	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 32,64	R\$ 38,70	R\$ 97,92	R\$ 116,10
10.27	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 19,42	R\$ 23,03	R\$ 582,60	R\$ 690,90
10.28	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 29,87	R\$ 35,42	R\$ 418,18	R\$ 495,88
10.29	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 25,31	R\$ 30,01	R\$ 202,48	R\$ 240,08
10.30	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 31,90	R\$ 37,83	R\$ 255,20	R\$ 302,64
10.31	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 9,55	R\$ 11,32	R\$ 143,25	R\$ 169,80
10.32	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 299,70	R\$ 355,38	R\$ 899,10	R\$ 1.066,14
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	5,00	R\$ 927,62	R\$ 1.099,97	R\$ 4.638,10	R\$ 5.499,85
11.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 670,95	R\$ 795,61	R\$ 2.012,85	R\$ 2.386,83
11.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.648,43	R\$ 1.954,71	R\$ 1.648,43	R\$ 1.954,71
11.4	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 72,73	R\$ 86,24	R\$ 218,19	R\$ 258,72
11.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 141,21	R\$ 167,45	R\$ 282,42	R\$ 334,90
11.6	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	SEINFRA	M	30,50	R\$ 32,08	R\$ 38,04	R\$ 978,44	R\$ 1.160,22
11.7	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 30,98	R\$ 36,74	R\$ 185,88	R\$ 220,44
11.8	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 12,44	R\$ 14,75	R\$ 99,52	R\$ 118,00
11.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 256,64	R\$ 304,32	R\$ 2.053,12	R\$ 2.434,56
11.10	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 275,07	R\$ 326,18	R\$ 2.200,56	R\$ 2.609,44
11.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4)	SEINFRA	M	39,60	R\$ 44,59	R\$ 52,87	R\$ 1.765,76	R\$ 2.093,65
11.12	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 497,69	R\$ 590,16	R\$ 1.493,07	R\$ 1.770,48
12	SERVIÇOS FINAIS								
								R\$ 727,81	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.		DATA : 08/09/2025		BDI : 18,58%	
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.		FONTE: SEINFRA Composições Próprias		VERSAO: 028 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA		HORA: 114,15% MES: 71,31% 0,00% 0,00%	
LOCAL: DISTRITO DE CUSTÓDIO.							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	478,82	R\$ 1,52	R\$ 1,80	R\$ 727,81	R\$ 861,88
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 18.505,00	R\$ 21.943,00
13.1	COMP-20303469	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.59 %	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 185,05	R\$ 219,43	R\$ 18.505,00	R\$ 21.943,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 78.042,27	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 420.006,12	
						VALOR TOTAL:		R\$ 498.048,39	

WARNEY PEREIRA Assinado de forma digital por WARNEY PEREIRA
RABELO:9957877
8368
RABELO:99578778368

