



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
C.N.P.J. 06.743.298/0001 – 06 – C.G.F. 06.920.327 – 0
Rua Carlos Moraes, 421 – Centro – Caririáçu – Ceará – CEP 63.220-000

PROJETO BÁSICO

A Câmara Municipal de Caririáçu, Estado do Ceará, deseja realizar os Serviços: REFORMA E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU – RUA CARLOS MARAIS, 421 – CENTRO – SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU – CE.

As despesas decorrentes de aquisição e transporte de materiais, vigilância e segurança da obra, bem como com encargos sociais, registro no CREA, pagamento de pessoal e quaisquer outras que venham a surgir durante a execução dos serviços supracitados, correrão por conta do Empreiteiro ou Empresa Contratada, ficando a Câmara Municipal isenta de responsabilidades sobre os mesmos.

O prazo para a execução de serviços deverá ser de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do Contrato.


O pagamento dos serviços será realizado de acordo com o andamento dos serviços, sendo que a última parcela após a conclusão dos serviços e fiscalização dos trabalhos.

O interessado deverá apresentar proposta em 03 (três) vias, digitalizadas sem emendas ou rasuras e de igual teor. As despesas relativas à execução dos trabalhos correrão a cargo da Câmara Municipal, sendo previstas na Dotação orçamentária.

Dotação Nº 0101.01.031.2002.2101 – Elemento de Despesa 4.4.90.51.00, REFORMA E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU.

O Câmara Municipal pagará pelos serviços ora proposto e efetivamente realizados, o valor igual ou inferior a **R\$ 69.397,92** (Sessenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

Todo o material utilizado deverá ser de primeira qualidade não sendo admitido em hipótese alguma utilizar material de qualidade inferior e todos os serviços deverão atender ao disposto nas especificações abaixo.


João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

C.N.P.J. 06.743.298/0001 – 06 – C.G.F. 06.920.327 – 0

Rua Carlos Moraes, 421 – Centro – Caririáçu – Ceará – CEP 63.220-000

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO:

Este documento tem por objetivo a REFORMA E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU – RUA CARLOS MARAIS, 421 – CENTRO – SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU – CE.

PROJETOS:

A execução da presente obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que serão fornecidas ao construtor com todas as características necessárias as perfeitas execuções dos serviços.

NORMAS:

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegurem o bom andamento dos serviços. Deverão ter no Canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental necessários ao desempenho dos serviços.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e os projetos a dúvida será dirimida pela fiscalização.

Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra, tais como:

- Utilização de andaimes;
- Ligações provisórias de água, luz e sanitários;
- Barracões para depósitos e alojamento.

DEMOLIÇÕES:

Será realiza a demolição de cobertura em telha onduladas em fibrocimento,


João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIACU

C.N.P.J. 06.743.298/0001 – 06 – C.G.F. 06.920.327 – 0

Rua Carlos Moraes, 421 – Centro – Caririaçu – Ceará – CEP 63.220-000

demolições de estrutura metálica. Após a conclusão desses trabalhos, será providenciado toda a remoção de entulho gerado dessas demolições.

COBERTURA:

A cobertura (retelhamento) será executado em telha termoacústica trapezoidal e cumeeira termoacústica. A estrutura da cobertura será tipo FINK, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapa metálicas, jateadas e pintadas. Será executado a impermeabilização com aplicação direta de impermeabilizante estrutural seguida de aplicação de membrana de base acrílica.

PINTURA:

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas, retocadas e limpas. Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca. Nas paredes internas e externas será executado uma pintura com tinta epóxi com selador e emassamento acrílico em duas demãos.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

A instalação elétrica será executada de acordo com os projetos e normas da ENEL que é a concessionária local.

Toda tubulação será em PVC rígido, com uso de luvas, curvas, buchas e arruelas. As caixas serão de ferro preto esmaltado. Fios e cabos em cobre eletrolítico com isolamento termoplástico. As tomadas e interruptores serão do tipo Pial.

As luminárias serão executadas conforme definido em projeto e previsto em planilha de orçamento. Os cabos isolados serão em PVC 750V de 2,50mm².

LIMPEZA DA OBRA:

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito estado de funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação, com instalações definitivamente ligadas às redes públicas.

Será removido todo entulho do terreno, sendo limpos e varridos os excessos. Todos os pisos e revestimentos serão lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira

Caririaçu - CE., 16 de junho de 2025.


Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

C.N.P.J. 06.743.298/0001-06- C.G.F. 06.920.327-0

Rua Carlos Morais, 421 - Centro - Caririáçu - Ceará - CEP 63.220-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Endereço: RUA CARLOS MARAIS, 421 - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1- DESONERADA - B.D.I. 26,36%

Data Base: 16/06/2025

ORÇAMENTO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
A		META 01-A: REFORMA E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU-CE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				237,26
1.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	36,42	5,22	190,11
1.2	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	1,34	35,19	47,15
2.0		COBERTURA				30.738,73
2.1	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6%	M2	40,80	164,68	6.718,94
2.2	C1002	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	13,00	77,73	1.010,49
2.3	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	300,00	17,68	5.304,00
2.4	C1459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	254,39	69,60	17.705,30
3.0		SUPERFÍCIES METÁLICAS				683,18
3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,38	44,42	683,18
4.0		DIVERSOS				23.261,63
4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	264,15	528,30
4.2	C4800	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA	UN	2,00	132,94	265,88
4.3	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	192,80	116,53	22.467,45
		SUB-TOTAL ITEM "A"				54.920,80
		B.D.I. (26,36%)				14.477,12
		TOTAL GERAL -				69.397,92

Importa o presente **ORÇAMENTO** em R\$ 69.397,92 (Sessenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

Caririáçu - CE, 16 de junho de 2025.

Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA 16.083 - D/PE.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Endereço: RUA CARLOS MARAIS, 421 - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1- DESONERADA - B.D.I. 26,36%

Data Base: 16/06/2025

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	1	2	3	4	5	TOTAL
A		META 01-A: REFORMA E MELHORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU-CE							
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	36,42				36,42
1.2	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	5,00	1,78	0,15			1,34
2.0		COBERTURA							
2.1	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6%	M2	40,80	1,00				40,80
2.2	C1002	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	13,00	1,00				13,00
2.3	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	10	30				300,00
2.4	C1459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	21,71	8,15				176,94
				35,42	1,00				35,42
				42,03	1,00				42,03
3.0		SUPERFÍCIES METÁLICAS						TOTAL	254,39
3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,00	3,50	0,50			8,75
				5,00	2,65	0,50			6,63
								TOTAL	15,38
4.0		DIVERSOS							
4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,00				2,00
4.2	C4800	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA	UN	1,00	2,00				2,00
4.3	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	8,47	8,45				71,57
				24,67	2,00				49,34
				9,65	7,45				71,89
								TOTAL	192,80

Caririáçu - CE, 16 de junho de 2025.

Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA 16.083 - D/PE.



CÂMARA MUNICIPAL DE
CARIRIÁÇU



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

C.N.P.J. 06.743.298/0001-06- C.G.F. 06.920.327-0

Rua Carlos Morais, 421 - Centro - Caririáçu - Ceará - CEP 63.220-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU


Endereço: RUA CARLOS MARAIS, 421 - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1- DESONERADA - B.D.I. 26,36%

Data Base: 16/06/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL								
ITEM	DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	% DA OBRA	% DA OBRA	VALOR (R\$)	DIAS	15	DIAS	30
					VALOR	%	VALOR	%
A	META 01-A: REFORMA E MELHORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU-CE							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,43%	0,43%	237,26	237,26	100,00%	-	0,00%
2.0	COBERTURA	55,97%	55,97%	30.738,73	24.590,98	80,00%	6.147,75	20,00%
3.0	SUPERFÍCIES METÁLICAS	1,24%	1,24%	683,18	409,91	60,00%	273,27	40,00%
4.0	DIVERSOS	42,35%	42,35%	23.261,63	4.652,33	20,00%	18.609,30	80,00%
	SUB-TOTAL ITEM "A"	100,00%	100,00%	54.920,80	29.890,48	54,42%	25.030,32	45,58%
	B.D.I. (26,36%)			14.477,12	7.879,13		6.597,99	
	SUB-TOTAL ACUMULADO ITEM "A"		100,00%	69.397,92	37.769,61	54,42%	31.628,31	100,00%
	TOTAL GERAL		100,00%	69.397,92	37.769,61	54,42%	69.397,92	100,00%

Caririáçu - CE, 16 de junho de 2025.


Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE - 16.083/D.

Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

C.N.P.J. 06.743.298/0001-06- C.G.F. 06.920.327-0

Rua Carlos Marais, 421 - Centro - Caririáçu - Ceará - CEP 63.220-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Endereço: RUA CARLOS MARAIS, 421 - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1- DESONERADA - B.D.I. 26,36%

Data Base: 16/06/2025

COD	DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÃO - REFORMA			VARIAÇÃO		
	CÁLCULO DO B.D.I. - TCU - LEI 12.844/2013. - ACORDÃO Nº 2622/2013			MÍNIMO	MÁXIMA	MÉDIA
				1 QUARTIL	3 QUARTIL	
	I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS INDIRETAS		%			
AC	1.1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	3,50%	3,50	3,00%	5,50%	4,00%
DF	1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF	0,59%	0,59	0,59%	1,39%	1,23%
R	1.3 - RISCO - R	0,97%	0,97	0,97%	1,27%	1,27%
	II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIOS					
S + G	2.1 - SEGUROS / GARANTIAS	0,80%	0,80	0,80%	1,00%	0,80%
L	2.2 - LUCRO	7,22%	7,22	6,16%	8,96%	7,40%
I	III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE IMPOSTOS					
	3.1 - PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
	3.2 - COFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
	3.3 - ISS = (BASE DE CÁLCULO 40,00% * 5,00% (ALÍQUOTA) = 2,00%)	2,00%		5,00%	5,00%	5,00%
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%		4,50%	4,50%	4,50%
		10,15%	10,15			
	IV - TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)					
			26,36%			
			26,36			
	Obra de Reforma de Edifícios			20,34%	25,00%	22,12%
	B.D.I. = (ADOTADO)		26,36			

TOTAL DO B.D.I. INC. CPRB

Caririáçu - CE, 16 de junho de 2025.

Engº Civil João Bosco Pereira Araújo
16.083/D - CREA-PE.



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

C.N.P.J. 06.743.298/0001-06- C.G.F. 06.920.327-0

Rua Carlos Moraes, 421 - Centro - Caririáçu - Ceará - CEP 63.220-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Endereço: RUA CARLOS MARAIS, 421 - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Tabela de preço (SEINFRA): 028.1- DESONERADA - B.D.I. 26,36%

Data Base: 16/06/2025

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13 Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58	3,55
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48

Horista=84,44%

Mensalista = 47,48%

Caririáçu - CE, 16 de junho de 2025.

Engº Civil João Bosco Pereira Araújo
16.083/D - CREA-PE.

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

RUA CARLOS MOARAI, Nº421- CARIRIAÇU - CEARÁ

ESCALA:

Como indicado

DATA:

DESENHO:

PRANCHA:

SITUAÇÃO, LOCAÇÃO, PLANTA BAIXA, CORTES E
COBERTA

NÚMERO DA FOLHA:

P. 01/01

PROPRIETÁRIO:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

06.743.98/0001-06

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOÃO BOSCO PEREIRA ARAÚJO

CREA: RE-16.083/D



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251663980

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1802041109

Registro: 198904992CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

RUA CARLOS MORAIS

Complemento:

Cidade: **CARIRIAÇU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **06.743.298/0001-06**

Nº: **421**

CEP: **63220000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **16/06/2025**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CARLOS MORAIS

Complemento:

Cidade: **CARIRIAÇU**

Data de Início: **16/06/2025**

Previsão de término: **30/10/2025**

Coordenadas Geográficas: **-7.041583, -39.285134**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

CPF/CNPJ: **06.743.298/0001-06**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

1,00

un

16 - Execução

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-RUA CARLOS MARAIS, 421-CENTRO-SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARIRIAÇU de **16** de **JUNHO** de **2025**

Local

data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO
RNP: 1802041109
Data: 16/06/2025 11:31:37

JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO - CPF: 171.537.353-72

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CNPJ: 06.743.298/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **16/06/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **8218030376**

João Bosco Pereira Araújo
Eng. CIV - CREA/PE 16.083-D

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YYZw4
Impresso em: 16/06/2025 às 11:31:37 por: , lp: 187.19.184.222

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará

