DATERRA CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 671 Rúbrica

PROPOSTA CONSOLIDADA

Eusébio, 10 de fevereiro de 2026

À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO– NOVE RUSSAS – EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SI-CP001/2026

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº 959308/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de ***EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SI-CP001/2026.***

Valor em ***R$ 1.623.860,32 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos).***

O prazo de vigência do contrato será de ***acordo com o edital*** *a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de* ***acordo com o edital****.*
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JAIME DEAN SOUSA ALEXANDRE, Carteira de Identidade nº99010457711. Expedida em 02/01/2000, Órgão Expedidor SSP - CE e CPF nº574.671.023-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ***60 (sessenta) dias****, a contar da data de abertura da licitação.*
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- *Materiais, equipamentos e mão de obra;*
- *Carga, transporte, descarga e montagem;*
- *Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;*
- *Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;*
- *Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da*

DATERRA CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
678
Rúbrica

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

JAIME DEAN SOUSA ALEXANDRE:57467102372

Assinado de forma digital por JAIME DEAN SOUSA ALEXANDRE:57467102372

2

DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 10.477.919/0001-24
TITULAR ADMINISTRADOR
JAIME DEAN SOUSA ALEXANDRE
CPF: 574.671.023-72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATERRA CONSTRUTORA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955938/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)	DATA: 09/02/2026	BDI: 26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955938/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)		
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE		

ORÇAMENTO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BASE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.		TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R$ 31.837,09	R$ 40.115,06
1.1	CPROP_PAV_TOSCA_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R$ 316,37	R$ 401,15	R$ 31.837,00	R$ 40.115,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 9.685,43	R$ 12.266,85
2.1	C2B73	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	15.892,80	R$ 0,23	R$ 0,29	R$ 3.655,35	R$ 4.608,93
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	16,00	R$ 378,88	R$ 474,87	R$ 6.030,08	R$ 7.597,92
3	MOVIMENTO DE TERRA							R$ 188.948,95	R$ 269.240,38
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	13.986,67	R$ 1,92	R$ 2,42	R$ 26.954,41	R$ 33.647,74
3.2	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,6 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	2.613,51	R$ 22,96	R$ 28,93	R$ 60.006,19	R$ 75.606,84
3.3	101787	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	2.613,51	R$ 30,30	R$ 38,18	R$ 79.189,35	R$ 99.763,80
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R$ 658.473,18	R$ 1.661.718,06
4.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	13.407,30	R$ 50,26	R$ 63,33	R$ 673.650,89	R$ 849.084,31
4.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2024	SINAPI	M	3.422,10	R$ 53,95	R$ 67,98	R$ 184.822,29	R$ 232.634,35
5	CALÇADAS							R$ 164.970,19	R$ 245.657,86
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.326,84	R$ 28,23	R$ 35,57	R$ 37.451,06	R$ 47.188,58
5.2	C2B60	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	194,11	R$ 154,64	R$ 194,85	R$ 30.017,17	R$ 37.822,33
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2024	SINAPI	M2	1.881,61	R$ 36,20	R$ 45,61	R$ 68.472,66	R$ 86.271,78
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	374,29	R$ 137,12	R$ 172,77	R$ 51.322,66	R$ 64.668,08
5.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	374,29	R$ 20,59	R$ 25,94	R$ 7.706,64	R$ 9.708,09
6	SINALIZAÇÃO							R$ 7.534,21	R$ 6.493,00

Bruno Mala Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica
679

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959838/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959838/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 09/02/2026. BDI: 25,00%

6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	6,30	R$ 727,85	R$ 918,84	R$ 4.584,21	R$ 5.776,08
6.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	SINAPI	UN	25,00	R$ 118,00	R$ 148,68	R$ 2.950,00	R$ 3.717,00
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 20.183,88	R$ 25.428,49
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	15.892,80	R$ 1,27	R$ 1,60	R$ 20.183,88	R$ 25.428,49
								VALOR BDI TOTAL:	R$ 335.126,48
								VALOR ORÇAMENTO:	R$ 1.288.733,84
								VALOR TOTAL:	R$ 1.623.860,32

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATERRA CONSULTORIA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959412024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)	DATA: 03/02/2026	BDI: 26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959382024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)		
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE		

RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL NOVA ESPERANÇA - TRECHO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R$ 31.837,00	R$ 40.115,00
1.1	PROP_PAV_TOSCA_	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R$ 316,37	R$ 401,15	R$ 31.837,00	R$ 40.115,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 6.649,72	R$ 8.379,20
2.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.694,06	R$ 0,23	R$ 0,29	R$ 619,84	R$ 781,26
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	16,00	R$ 376,88	R$ 474,87	R$ 6.030,08	R$ 7.597,92
3	MOVIMENTO DE TERRA							R$ 30.210,69	R$ 38.066,75
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	2.694,06	R$ 1,92	R$ 2,42	R$ 5.172,63	R$ 6.519,67
3.2	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,6 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	470,11	R$ 22,98	R$ 28,93	R$ 10.793,73	R$ 13.600,28
3.3	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	470,11	R$ 30,30	R$ 38,18	R$ 14.244,33	R$ 17.948,80
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R$ 156.013,24	R$ 196.584,42
4.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	2.350,53	R$ 50,26	R$ 63,33	R$ 116.137,84	R$ 146.859,06
4.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	702,05	R$ 53,95	R$ 67,99	R$ 37.875,60	R$ 47.725,36
5	CALÇADAS							R$ 0,00	R$ 0,00
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	0,00	R$ 28,23	R$ 35,57	R$ 0,00	R$ 0,00
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,00	R$ 154,64	R$ 194,85	R$ 0,00	R$ 0,00
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,00	R$ 36,20	R$ 45,61	R$ 0,00	R$ 0,00
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	0,00	R$ 137,12	R$ 172,77	R$ 0,00	R$ 0,00
5.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	0,00	R$ 20,59	R$ 25,94	R$ 0,00	R$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO							R$ 790,59	R$ 996,14
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,80	R$ 727,65	R$ 916,84	R$ 436,59	R$ 550,10
6.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	3,00	R$ 118,00	R$ 148,68	R$ 354,00	R$ 446,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
681
Rubrica

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953192/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1094208-59 (CONSOLIDADO).	DATA:	09/02/2026.	BDI: 29,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953192/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1094208-59 (CONSOLIDADO)			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 3.421,48	R$ 4.310,53
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.694,08	R$ 1,27	R$ 1,60	R$ 3.421,48	R$ 4.310,53
								VALOR BDI TOTAL:	R$ 59.531,32
								VALOR ORÇAMENTO:	R$ 228.922,72
								VALOR TOTAL:	R$ 288.454,04

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica
682

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953042/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-58 (CONSOLIDADO)	DATA:	09/02/2026	BDI: 26,00%:
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953042/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-58 (CONSOLIDADO)			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE			

SUAPEM DE DOMINAÇÃO RURAL, NOVAES E PEDRA TIRADA

1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**							**R$ 0,00**	**R$ 6,66**
1.1	PROP_PAV_TOSCA_	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	0,00	R$ 318,37	R$ 401,15	R$ 0,00	R$ 0,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 362,43**	**R$ 456,88**
2.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.575,80	R$ 0,23	R$ 0,29	R$ 362,43	R$ 459,98
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	0,00	R$ 376,88	R$ 474,67	R$ 0,00	R$ 0,00
3	**MOVIMENTO DE TERRA**							**R$ 17.670,44**	**R$ 22.266,67**
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.575,80	R$ 1,92	R$ 2,42	R$ 3.025,54	R$ 3.813,44
3.2	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,6 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	274,97	R$ 22,88	R$ 28,93	R$ 6.313,31	R$ 7.954,89
3.3	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	274,97	R$ 30,30	R$ 38,16	R$ 9.331,59	R$ 10.488,35
4	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**							**R$ 66.506,56**	**R$ 121.663,09**
4.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	1.374,65	R$ 50,26	R$ 63,33	R$ 69.099,96	R$ 87.069,25
4.2	94287	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	506,00	R$ 53,95	R$ 67,99	R$ 27.406,60	R$ 34.533,84
5	**CALÇADAS**							**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	0,00	R$ 26,23	R$ 35,57	R$ 0,00	R$ 0,00
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,00	R$ 154,64	R$ 194,85	R$ 0,00	R$ 0,00
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,00	R$ 36,20	R$ 45,61	R$ 0,00	R$ 0,00
5.4	C4924	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	0,00	R$ 137,12	R$ 172,77	R$ 0,00	R$ 0,00
5.5	1624B1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	0,00	R$ 20,59	R$ 25,94	R$ 0,00	R$ 0,00
6	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 336,36**	**R$ 423,73**
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,30	R$ 727,65	R$ 916,84	R$ 219,30	R$ 275,05
6.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	SINAPI	UN	1,00	R$ 118,00	R$ 148,68	R$ 118,00	R$ 148,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica
683

Bruno Mala Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATERRA CONSTRUTORA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1091206-59 (CONSOLIDADO).	DATA: 09/02/2026	BDI: 26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1091206-59 (CONSOLIDADO)		
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE		

RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - NOVA ESPERANÇA - TRECHO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 2.881,27	R$ 2.521,28
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.575,80	R$ 1,27	R$ 1,80	R$ 2.001,27	R$ 2.521,28
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 30.394,75
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 116.877,66
							VALOR TOTAL:		R$ 147.271,75

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica
684

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1091209-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1091209-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 09/02/2026 BDI: 28,00%

MENSAL	HORA COM DESONERAÇÃO	46,44%	47,44%
MENSAL	HORA COM DESONERAÇÃO	46,44%	47,44%
HORISTA	HORA	0,00%	0,00%

RUA LARGO SATURNINO JOSÉ DE SÁ PEREIRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM DESONERAÇÃO	PREÇO UNIT. SEM DESONERAÇÃO	PREÇO TOTAL COM DESONERAÇÃO	PREÇO TOTAL SEM DESONERAÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R$ 0,00	R$ 0,00
1.1	PROP_PAV_TOSCA_(	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	0,00	R$ 319,37	R$ 401,15	R$ 0,00	R$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 310,63	R$ 391,66
2.1	C2973	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.350,56	R$ 0,23	R$ 0,29	R$ 310,63	R$ 391,66
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	8,00	R$ 376,86	R$ 474,67	R$ 0,00	R$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA							R$ 16.979,14	R$ 21.365,44
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.350,56	R$ 1,92	R$ 2,42	R$ 2.593,08	R$ 3.268,36
3.2	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,6 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	279,11	R$ 22,96	R$ 28,93	R$ 6.201,73	R$ 7.814,26
3.3	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	270,11	R$ 30,30	R$ 38,18	R$ 8.184,33	R$ 10.312,80
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R$ 73.779,73	R$ 92.966,10
4.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	1.194,01	R$ 60,26	R$ 83,33	R$ 59.508,34	R$ 74.983,35
4.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_81/2024	SINAPI	M	264,53	R$ 63,95	R$ 87,96	R$ 14.271,39	R$ 17.982,75
5	CALÇADAS							R$ 13.482,20	R$ 16.987,30
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	99,56	R$ 28,23	R$ 35,57	R$ 2.782,35	R$ 3.505,78
5.2	C2660	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	16,66	R$ 154,84	R$ 194,65	R$ 2.576,30	R$ 3.240,20
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	117,06	R$ 36,20	R$ 45,61	R$ 4.237,57	R$ 5.339,11
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	24,84	R$ 137,12	R$ 172,77	R$ 3.376,64	R$ 4.257,05
5.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	24,84	R$ 20,59	R$ 25,94	R$ 507,34	R$ 639,16
6	SINALIZAÇÃO							R$ 690,69	R$ 1.122,58
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,90	R$ 727,65	R$ 918,84	R$ 654,89	R$ 826,16
6.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	R$ 118,00	R$ 148,66	R$ 236,00	R$ 287,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
685
Rubrica

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATERRA CONSULTORIA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 898392/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1061208-59 (CONSOLIDADO).	DATA: 06/02/2026	BDI: 26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 898392/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1061208-59 (CONSOLIDADO)		
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE		

7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 1.715,21	R$ 2.169,99
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.350,56	R$ 1,27	R$ 1,60	R$ 1.715,21	R$ 2.160,90
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 27.866,12
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 107.157,80
							VALOR TOTAL:		R$ 135.923,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica
686

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº.959382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº.1093206-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº.959382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº.1093206-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 03/02/2025. BDI: 26,00%.

FONTE	ORIGEM	VALOR	BDI
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	95,04%	47,41%
SINAPI	09/2024 COM DESONERAÇÃO	4,81%	52,59%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRÓPRIA	0,15%	0,00%

RUA OTÁVIO FERREIRA - LAGOA DE SÃO PEDRO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R$ 8,68	R$ 0,86
1.1	PRDP_PAV_TDSCA_	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	0,00	R$ 318,37	R$ 401,15	R$ 0,00	R$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 285,34	R$ 258,91
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	692,76	R$ 0,23	R$ 0,29	R$ 205,34	R$ 258,91
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	0,00	R$ 376,86	R$ 474,87	R$ 0,00	R$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA							R$ 8.557,17	R$ 10.782,98
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	880,67	R$ 1,92	R$ 2,42	R$ 1.306,89	R$ 1.647,22
3.2	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	138,13	R$ 22,96	R$ 28,93	R$ 3.125,54	R$ 3.938,24
3.3	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	138,13	R$ 30,30	R$ 38,18	R$ 4.124,74	R$ 5.197,44
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R$ 43.431,68	R$ 54.725,97
4.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	680,67	R$ 50,28	R$ 63,33	R$ 34.210,47	R$ 43.106,83
4.2	94287	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	170,92	R$ 53,95	R$ 67,98	R$ 9.221,13	R$ 11.619,14
5	CALÇADAS							R$ 26.556,98	R$ 25.901,31
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	141,86	R$ 28,23	R$ 35,57	R$ 4.004,71	R$ 5.045,96
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	21,21	R$ 154,64	R$ 194,85	R$ 3.279,91	R$ 4.132,77
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	212,11	R$ 36,20	R$ 45,61	R$ 7.678,38	R$ 9.674,34
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	35,47	R$ 137,12	R$ 172,77	R$ 4.863,65	R$ 6.128,15
5.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	35,47	R$ 20,59	R$ 26,94	R$ 730,33	R$ 920,09
6	SINALIZAÇÃO							R$ 672,59	R$ 647,46
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,60	R$ 727,85	R$ 916,84	R$ 436,59	R$ 550,10
6.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	SINAPI	UN	2,00	R$ 118,00	R$ 148,88	R$ 238,00	R$ 297,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica
687

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATERRA CONSTRUTORA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 956038/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1083204-59 (CONSOLIDADO)	DATA: 03/02/2026	BDI: 26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 956038/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1083204-59 (CONSOLIDADO)		
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 1.133,83	R$ 1.428,45
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	892,78	R$ 1,27	R$ 1,60	R$ 1.133,83	R$ 1.428,45
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 19.387,49
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 74.557,51
							VALOR TOTAL:		R$ 93.945,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica
688

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 859338/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 10932/06-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 859338/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 10932/06-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 08/02/2026. BDI: 26,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R$ 0,88	R$ 0,00
1.1	PROP_PAV_TOSCA_		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	0,00	R$ 316,37	R$ 401,15	R$ 0,00	R$ 0,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 237,16	R$ 299,83
2.1	C2873		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5800 M2)	SEINFRA	M2	1.031,13	R$ 0,23	R$ 0,29	R$ 237,16	R$ 299,03
2.2	C4541		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	0,00	R$ 376,88	R$ 474,97	R$ 0,00	R$ 0,00
3			MOVIMENTO DE TERRA						R$ 12.435,68	R$ 15.870,11
3.1	100575		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	989,16	R$ 1,92	R$ 2,42	R$ 1.899,17	R$ 2.393,74
3.2	101237		ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	197,83	R$ 22,96	R$ 28,93	R$ 4.542,18	R$ 5.723,22
3.3	101767		CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	197,83	R$ 30,38	R$ 38,18	R$ 5.994,25	R$ 7.553,15
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R$ 51.094,68	R$ 76.982,57
4.1	101170		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	888,16	R$ 50,26	R$ 63,33	R$ 49.714,68	R$ 62.642,87
4.2	94267		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	210,94	R$ 53,95	R$ 67,96	R$ 11.360,21	R$ 14.339,70
5			CALÇADAS						R$ 3.757,83	R$ 4.734,88
5.1	C0365		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	25,72	R$ 28,23	R$ 35,57	R$ 726,08	R$ 914,86
5.2	C2868		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	4,20	R$ 154,64	R$ 194,85	R$ 649,49	R$ 818,37
5.3	95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	41,98	R$ 36,20	R$ 45,61	R$ 1.519,68	R$ 1.914,71
5.4	C4624		PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	5,47	R$ 137,12	R$ 172,77	R$ 750,05	R$ 945,05
5.5	182491		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	5,47	R$ 20,59	R$ 25,94	R$ 112,63	R$ 141,89
6			SINALIZAÇÃO						R$ 890,89	R$ 1.122,52
6.1	C3353		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,90	R$ 727,85	R$ 916,84	R$ 654,89	R$ 825,16
6.2	00013521		PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	R$ 118,00	R$ 148,68	R$ 238,80	R$ 297,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica
689

Bruno Mala Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-58 (CONSOLIDADO)	DATA:	09/02/2026.	BDI: 26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-58 (CONSOLIDADO)			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE			

ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)		PREÇO TOTAL (R$)	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 1.308,54	R$ 1.649,81
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.031,13	R$ 1,27	R$ 1,60	R$ 1.309,54	R$ 1.649,81
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 29.732,91
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 79.728,91
							VALOR TOTAL:		R$ 190.456,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
690
Rubrica

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959370/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959370/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 09/02/2026 BDI: 26,00%

RUA [illegible] DA ZONA RURAL

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R$ 8,88	R$ 0,00
1.1	PROP_PAV_TOSCA_	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	0,00	R$ 318,37	R$ 401,15	R$ 0,00	R$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 290,84	R$ 366,71
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TDPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.264,50	R$ 0,23	R$ 8,29	R$ 290,84	R$ 366,71
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	0,00	R$ 370,88	R$ 474,67	R$ 0,00	R$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA							R$ 5.409,77	R$ 6.810,86
3.1	I00575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	430,32	R$ 1,92	R$ 2,42	R$ 826,21	R$ 1.041,37
3.2	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA 0E B CAMINHOE5 BASCULANTEB DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	86,06	R$ 22,96	R$ 28,93	R$ 1.975,94	R$ 2.489,72
3.3	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADD GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLD, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	66,06	R$ 30,30	R$ 39,19	R$ 2.607,62	R$ 3.285,77
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R$ 50.484,18	R$ 74.953,00
4.1	101170	EXECUÇÃD DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	936,60	R$ 50,26	R$ 63,33	R$ 47.073,52	R$ 59.314,88
4.2	94267	GUIA (MEIO-FID) E SARJETA CONJUGADDS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHD RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	230,04	R$ 53,95	R$ 67,98	R$ 12.410,66	R$ 15.638,12
5	CALÇADAS							R$ 32.504,56	R$ 40.954,98
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETD MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	230,04	R$ 28,23	R$ 35,57	R$ 6.494,03	R$ 8.182,52
5.2	C2980	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	32,79	R$ 154,64	R$ 194,85	R$ 5.070,65	R$ 6.389,13
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRD, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	327,90	R$ 36,28	R$ 45,81	R$ 11.869,98	R$ 14.955,52
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	57,51	R$ 137,12	R$ 172,77	R$ 7.885,77	R$ 9.936,00
5.5	1024S1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃDS, INCLUSD FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	57,51	R$ 28,59	R$ 25,94	R$ 1.184,13	R$ 1.491,84
6	SINALIZAÇÃO							R$ 672,59	R$ 847,46
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,60	R$ 727,65	R$ 916,84	R$ 436,59	R$ 550,10
6.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	SINAPI	UN	2,00	R$ 118,00	R$ 148,66	R$ 238,00	R$ 297,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959962/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1083206-58 (CONSOLIDADO).	DATA: 02/02/2026	BDI: 26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959962/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1083206-58 (CONSOLIDADO)		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 1.605,92	R$ 2.023,20
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.264,50	R$ 1,27	R$ 1,60	R$ 1.605,92	R$ 2.023,20
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 25.994,35
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 99.967,86
							VALOR TOTAL:		R$ 125.962,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica
692

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 958572/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 958572/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 09/02/2026. BDI: 25,00%.

SEINFRA								
SINAPI								
Composições Próprias								

RUA PLACA DO CARRO COM ESSA INFORMAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R$ 8,00	R$ 0,00
1.1	PROP_PAV_TOSCA_	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	8,00	R$ 318,37	R$ 401,15	R$ 0,00	R$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 345,72	R$ 435,91
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.503,13	R$ 0,23	R$ 0,29	R$ 345,72	R$ 436,81
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	0,00	R$ 376,88	R$ 474,87	R$ 0,00	R$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA							R$ 15.520,09	R$ 19.556,90
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.234,48	R$ 1,92	R$ 2,42	R$ 2.370,20	R$ 2.987,44
3.2	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	246,90	R$ 22,96	R$ 28,93	R$ 5.668,82	R$ 7.142,82
3.3	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	248,90	R$ 30,30	R$ 38,18	R$ 7.481,07	R$ 9.426,64
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R$ 82.511,43	R$ 103.868,51
4.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	1.234,48	R$ 50,26	R$ 63,33	R$ 62.044,96	R$ 78.179,62
4.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	379,36	R$ 53,85	R$ 67,86	R$ 20.466,47	R$ 25.788,89
5	CALÇADAS							R$ 26.437,83	R$ 33.311,05
5.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	185,81	R$ 28,23	R$ 35,57	R$ 5.239,77	R$ 6.602,15
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	26,87	R$ 154,84	R$ 194,95	R$ 4.155,18	R$ 5.235,62
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	268,65	R$ 36,20	R$ 45,61	R$ 8.725,13	R$ 12.253,13
5.4	C4824	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	46,40	R$ 137,12	R$ 172,77	R$ 8.362,37	R$ 8.018,53
5.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	48,40	R$ 20,59	R$ 25,94	R$ 855,38	R$ 1.203,62
6	SINALIZAÇÃO							R$ 1.169,18	R$ 1.497,57
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,20	R$ 727,85	R$ 918,84	R$ 873,18	R$ 1.100,21
6.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	R$ 118,00	R$ 148,88	R$ 236,00	R$ 297,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953082/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)	DATA:	09/12/2025	BDI: 26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953082/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 1.908,98	R$ 2.405,01
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.503,13	R$ 1,27	R$ 1,60	R$ 1.908,98	R$ 2.405,01
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 33.241,72
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 127.833,23
							VALOR TOTAL:		R$ 161.074,95

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica
694

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE; CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953387/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953387/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 04/02/2026 BDI: 28,00%

RUA 01 - CRUZAMENTO 01 - TRECHO 01 - DO CRUZAMENTO DE CANINDEZINHO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R$ 0,00	R$ 0,00
1.1	PROP_PAV_TOSCA_	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	0,00	R$ 319,37	R$ 401,15	R$ 0,00	R$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 805,44	R$ 1.015,56
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2)	SEINFRA	M2	3.501,92	R$ 0,23	R$ 0,29	R$ 805,44	R$ 1.015,56
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	0,00	R$ 376,65	R$ 474,87	R$ 0,00	R$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA							R$ 35.006,91	R$ 45.246,36
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	2.856,11	R$ 1,92	R$ 2,42	R$ 5.483,73	R$ 8.911,79
3.2	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	571,22	R$ 22,95	R$ 28,93	R$ 13.115,21	R$ 16.525,39
3.3	101787	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	571,22	R$ 30,30	R$ 38,19	R$ 17.307,97	R$ 21.809,18
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R$ 172.000,24	R$ 218.728,74
4.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	2.856,11	R$ 50,28	R$ 63,33	R$ 143.548,09	R$ 180.877,45
4.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	527,38	R$ 53,95	R$ 67,98	R$ 28.452,15	R$ 35.851,28
5	CALÇADAS							R$ 63.367,88	R$ 79.841,93
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	341,85	R$ 28,23	R$ 35,57	R$ 9.650,43	R$ 12.159,60
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	64,58	R$ 154,64	R$ 194,85	R$ 9.988,65	R$ 12.583,41
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	845,81	R$ 36,20	R$ 45,81	R$ 23.378,32	R$ 29.455,39
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	129,05	R$ 137,12	R$ 172,77	R$ 17.695,34	R$ 22.295,97
5.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	129,05	R$ 20,59	R$ 25,94	R$ 2.657,14	R$ 3.347,56
6	SINALIZAÇÃO							R$ 1.262,59	R$ 1.590,86
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,60	R$ 727,65	R$ 916,84	R$ 436,59	R$ 550,10
6.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	7,00	R$ 118,00	R$ 148,86	R$ 826,00	R$ 1.040,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
695
Rubrica

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 958538/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 958538/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 09/02/2026 BDI: 28,00%

SEINFRA	102.1 COM DESONERAÇÃO	92,53%	87,41%
SINAPI	24956 COM DESONERAÇÃO	6,47%	11,59%
PROPRIA	PROPRIA	1,00%	1,00%

RUA PROFESSORA ALTINA - TRECHO: DISTRITO DE SANTA DE ZINHO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	BASE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)		PREÇO COM BDI (R$)	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	TOTAL
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 4.447,44	R$ 5.603,07
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.501,92	R$ 1,27	R$ 1,60	R$ 4.447,44	R$ 5.603,07
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 72.236,02
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 277.790,50
							VALOR TOTAL:		R$ 350.026,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica
696

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 950/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 950/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 03/02/2026 BDI: 26,00%

SEINFRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60,43%	47,96%
SINAPI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39,57%	52,04%
Composições Próprias	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00%	0,00%

RUA PROFESSORA ALTINA - TRECHO 01 - DISTRITO DE CANINDEZINHO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BASE	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R$ 0,00	R$ 0,00
1.1	PROP_PAV_TOSCA_	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	8,00	R$ 318,37	R$ 401,15	R$ 8,00	R$ 8,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 308,02	R$ 385,85
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.330,50	R$ 0,23	R$ 8,29	R$ 306,02	R$ 365,85
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	8,00	R$ 376,89	R$ 474,67	R$ 8,00	R$ 8,00
3	MOVIMENTO DE TERRA							R$ 13.232,03	R$ 16.673,71
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.852,50	R$ 1,92	R$ 2,42	R$ 2.820,80	R$ 2.547,05
3.2	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,6 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	210,50	R$ 22,96	R$ 28,93	R$ 4.833,08	R$ 6.089,77
3.3	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	218,50	R$ 30,36	R$ 38,18	R$ 6.378,15	R$ 8.036,89
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R$ 68.126,81	R$ 87.103,21
4.1	101178	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	1.852,50	R$ 60,26	R$ 83,33	R$ 52.886,65	R$ 66.854,83
4.2	94287	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	300,80	R$ 53,95	R$ 67,98	R$ 16.228,16	R$ 20.448,38
5	CALÇADAS							R$ 34.862,81	R$ 43.926,41
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	303,00	R$ 28,23	R$ 35,57	R$ 8.553,69	R$ 10.777,71
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	27,80	R$ 154,64	R$ 194,85	R$ 4.298,99	R$ 5.418,83
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2024	SINAPI	M2	278,00	R$ 36,20	R$ 45,61	R$ 10.063,60	R$ 12.679,58
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	75,75	R$ 137,12	R$ 172,77	R$ 10.386,84	R$ 13.087,33
5.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	75,75	R$ 20,59	R$ 25,94	R$ 1.559,69	R$ 1.964,96
6	SINALIZAÇÃO							R$ 236,00	R$ 297,36
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,00	R$ 727,65	R$ 916,64	R$ 0,00	R$ 0,00
6.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	R$ 118,00	R$ 148,69	R$ 236,00	R$ 297,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959342/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)	DATA:	04/02/2026	BDI: 26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959342/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 1.689,74	R$ 2.128,80
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.330,50	R$ 1,27	R$ 1,60	R$ 1.689,74	R$ 2.128,80
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 31.061,93
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 119.453,41
							VALOR TOTAL:		R$ 150.515,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 958382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 958382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 03/02/2026. BDI: 26,00%

RUA ANTONIO FERREIRA MARTINS - DISTRITO DE CANINDEZINHO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R$ 0,00	R$ 9,89
1.1	PROP_PAV_TOSCA_	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	0,00	R$ 318,37	R$ 401,15	R$ 0,00	R$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 172,13	R$ 217,04
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	748,40	R$ 0,23	R$ 0,29	R$ 172,13	R$ 217,04
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	9,98	R$ 376,88	R$ 474,67	R$ 9,00	R$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA							R$ 10.126,11	R$ 12.762,68
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.123,09	R$ 1,92	R$ 2,42	R$ 2.156,16	R$ 2.717,66
3.2	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	149,68	R$ 22,96	R$ 28,93	R$ 3.436,65	R$ 4.330,24
3.3	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	148,88	R$ 30,30	R$ 38,19	R$ 4.535,39	R$ 5.714,78
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R$ 44.524,50	R$ 56.193,95
4.1	101179	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	748,40	R$ 50,26	R$ 63,33	R$ 37.614,58	R$ 47.396,17
4.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_91/2024	SINAPI	M	129,06	R$ 53,95	R$ 67,98	R$ 6.909,92	R$ 8.798,88
5	CALÇADAS							R$ 8,99	R$ 9,99
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	8,00	R$ 28,23	R$ 35,57	R$ 8,00	R$ 9,00
5.2	C2660	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	8,00	R$ 154,64	R$ 194,85	R$ 9,00	R$ 0,00
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2024	SINAPI	M2	8,00	R$ 36,20	R$ 45,61	R$ 0,00	R$ 0,00
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	0,08	R$ 137,12	R$ 172,77	R$ 8,00	R$ 0,00
5.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	9,08	R$ 28,56	R$ 25,84	R$ 8,00	R$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO							R$ 672,59	R$ 847,48
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	9,60	R$ 727,65	R$ 916,64	R$ 436,59	R$ 550,19
6.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	R$ 118,99	R$ 146,88	R$ 236,00	R$ 297,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
699
Rubrica

Bruno Mala Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATERRA CONSTRUTORA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-69 (CONSOLIDADO)	DATA: 03/02/2025 BDI: 26,01%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-69 (CONSOLIDADO)	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE	

								R$ 950,47	R$ 1.197,44
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	748,40	R$ 1,27	R$ 1,60	R$ 950,47	R$ 1.197,44
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 14.879,87
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 56.447,80
							VALOR TOTAL:		R$ 71.127,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATERRA CONSTRUTORA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 859382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 859382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 09/02/2026 BDI: 26,00%

SEINFRA	030 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,84%
SINAPI	2026/2 COM DESONERAÇÃO	67,12%	53,58%
	PROPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
701
Rubrica

1.1. CPROP_PAV_TOSCA_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01304000	R$ 19.806,10	R$ 258,27
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01019277	R$ 5.896,18	R$ 60,10
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 318,37
					VALOR:	318,37
					VALOR BDI (26.00%):	82,78
					VALOR COM BDI:	401,15

2.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R$ 77,0600	R$ 0,0771
I0758	NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R$ 1,1752	R$ 0,0024
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R$ 2,3202	R$ 0,0046
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,0841

I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00300000	R$ 19,1000	R$ 0,0573
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00150000	R$ 26,4400	R$ 0,0397
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00150000	R$ 31,5200	R$ 0,0473
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,1443
					VALOR:	0,23
					VALOR BDI (26.00%):	0,06
					VALOR COM BDI:	0,29

2.2. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

I0671	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R$ 34,4900	R$ 5,8633
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 83,1500	R$ 83,1500
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R$ 44,4100	R$ 7,5497
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	R$ 48,0000	R$ 72,0000
					TOTAL Material:	R$ 168,5630

I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 24,1600	R$ 72,4800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 24,1600	R$ 72,4800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 18,4600	R$ 55,3800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 200,3400

C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R$ 837,8000	R$ 7,9725
					TOTAL Serviço:	R$ 7,9725
					VALOR:	376,88
					VALOR BDI (26.00%):	97,99
					VALOR COM BDI:	474,87

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-58 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-58 (CONSOLIDADO).
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 09/02/2026 BDI: 26,00%

BDI	HORISTA	MENSALISTA
Construção Pesada	26,88%	26,88%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
702
Rubrica

3.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00790000	R$ 73,67	R$ 0,58
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100202	R$ 318,72	R$ 0,31
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073080	R$ 109,31	R$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030150	R$ 274,71	R$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600570	R$ 72,32	R$ 0,43
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2018	SINAPI	CHP	0,00255950	R$ 171,42	R$ 0,43
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,90

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R$ 21,75	R$ 0,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,02
				VALOR:		1,92
				VALOR BDI (26,88%):		0,50
				VALOR COM BDI:		2,42

3.2. 101237 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 (M3)

69877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,01450000	R$ 88,76	R$ 1,28
89678	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,05740000	R$ 333,69	R$ 19,15
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	R$ 90,48	R$ 0,21
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00960000	R$ 214,70	R$ 2,06
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 22,70

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	R$ 21,75	R$ 0,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,26
				VALOR:		22,96
				VALOR BDI (26,00%):		5,97

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATERRA CONSTRUTORA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO).
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO).
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 09/02/2026 BDI: 28,00%

SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	[illegible]	47,69
SINAPI	92568 COM DESONERAÇÃO	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PRÓPRIA	[illegible]	[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
703
Rúbrica

VALOR COM BDI:	28,93

3.3. 101767 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04671230	R$ 73,67	R$ 3,44
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00550110	R$ 318,72	R$ 1,75
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04638590	R$ 3,32	R$ 0,15
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00582750	R$ 5,13	R$ 0,02
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04705240	R$ 109,31	R$ 5,14
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00516160	R$ 274,71	R$ 1,41
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,04820780	R$ 97,43	R$ 4,69
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00400580	R$ 228,10	R$ 0,91
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,03694390	R$ 72,32	R$ 2,67
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01526950	R$ 171,42	R$ 2,61
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04638590	R$ 47,75	R$ 2,21
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00582750	R$ 130,86	R$ 0,76
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 25,76

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20885340	R$ 21,75	R$ 4,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,54
					VALOR:	30,30
					VALOR BDI (26.00%):	7,88
					VALOR COM BDI:	38,18

4.1. 101170 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (M2)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 8,6 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,08390000	R$ 70,64	R$ 5,92

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATERRA CONSTRUTORA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO).
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.

DATA : 09/02/2026 — BDI : 26,00%

FONTE	CÓDIGO	HORA	MES
SEINFRA	023 I COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
SINAPI	202505 COM DESONERAÇÃO	93,17%	53,56%
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS — 709 — Rúbrica

5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R$ 188,14	R$ 0,52
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,44

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R$ 125,11	R$ 14,26
00013186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,11900000	R$ 116,99	R$ 13,92
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,04400000	R$ 101,90	R$ 4,48
					TOTAL Material:	R$ 32,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R$ 26,81	R$ 6,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS DOMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R$ 21,75	R$ 5,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,16
					VALOR:	50,26
					VALOR BDI (26.88%):	13,07
					VALOR COM BDI:	63,33

4.2. 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,09118000	R$ 5,24	R$ 8,47
92968	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	8,01820000	R$ 19,21	R$ 0,34
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,81

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01490000	R$ 123,50	R$ 1,84
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06730000	R$ 460,75	R$ 31,00
					TOTAL Material:	R$ 32,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18938808	R$ 21,83	R$ 2,39
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22658800	R$ 26,98	R$ 6,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,45388800	R$ 21,75	R$ 9,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,35

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00330000	R$ 591,18	R$ 1,95
					TOTAL Serviço:	R$ 1,95
					VALOR:	53,95
					VALOR BDI (26.88%):	14,03
					VALOR COM BDI:	67,98

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATERRA CONSTRUTORA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.

DATA : 09/02/2026 — BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	85,44%	47,10%
SINAPI	202505 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%
Composições Próprias	PROPRIA	100%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
205
Rúbrica

5.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 4,1700	R$ 4,1700
					TOTAL Material:	R$ 4,1700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 24,1600	R$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 18,4600	R$ 4,6150
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,2390

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R$ 5,2500	R$ 1,3125
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R$ 400,0900	R$ 13,6031
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R$ 4,7200	R$ 0,1746
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 48,9200	R$ 0,7338
					TOTAL Serviço:	R$ 15,8240
					VALOR:	28,23
					VALOR BDI (26.00%):	7,34
					VALOR COM BDI:	35,57

5.2. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R$ 113,6000	R$ 130,6400
					TOTAL Material:	R$ 130,6400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 18,4600	R$ 23,9980
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,9980
					VALOR:	154,64
					VALOR BDI (26.00%):	48,21
					VALOR COM BDI:	194,85

5.3. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	R$ 26,98	R$ 6,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R$ 21,75	R$ 1,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R$ 396,65	R$ 27,36
					TOTAL Serviço:	R$ 27,36
					VALOR:	36,28
					VALOR BDI (26.88%):	9,41
					VALOR COM BDI:	45,61

5.4. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATERRA CONSTRUTORA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093209-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093209-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 09/02/2026 BDI: 26,00%

SEQÜÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRÓPRIA		0,0026		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
206
Rúbrica

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R$ 79,4000	R$ 1,4451
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R$ 0,9100	R$ 2,4843
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R$ 0,6700	R$ 1,8760
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIDNAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R$ 64,0100	R$ 70,4110
					TOTAL Material:	R$ 76,2164

I1320	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,56590000	R$ 24,1600	R$ 37,8321
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R$ 18,4600	R$ 23,0750
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 60,9071
					VALOR:	137,12
					VALOR BDI (26.00%):	35,65
					VALOR COM BDI:	172,77

5.5. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R$ 7,71	R$ 0,07
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R$ 11,09	R$ 1,77
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R$ 19,62	R$ 8,37
					TOTAL Material:	R$ 10,21

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R$ 28,67	R$ 7,88
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R$ 21,75	R$ 2,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,38
					VALOR:	20,59
					VALOR BDI (26.00%):	5,35
					VALOR COM BDI:	25,94

6.1. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 63,2959	R$ 56,9663
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 168,9400	R$ 16,8940
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 73,8603

I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 0,5700	R$ 1,1400
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R$ 0,9900	R$ 2,9700
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 548,6300	R$ 548,6300
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 21,0000	R$ 63,0000
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 9,9700	R$ 9,8700
					TOTAL Material:	R$ 625,7100

I0496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 24,1600	R$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 18,4600	R$ 18,4600

Bruno Maia Correla
Eng. Civil - RNP 0605342261

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 958387/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1063206/59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 958387/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1063206/59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 06/02/2025 BDI: 26,00%

SEINFRA	026 COM DESONERAÇÃO	CLASSE	CE
SINAPI	02/2025 COM DESONERAÇÃO	MÊS	
Composição Própria	PROPRIA	TODOS	TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
707
Rubrica

				TOTAL Mão de Obra:		R$ 20,8760
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	R$ 400,0900	R$ 7,2016
				TOTAL Serviço:		R$ 7,2016
				VALOR:		727,65
				VALOR BDI (26.00%):		189,19
				VALOR COM BDI:		916,84

6.2. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM (UN)

00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 118,00	R$ 118,00
				TOTAL Material:		R$ 118,00
				VALOR:		118,00
				VALOR BDI (26.00%):		30,68
				VALOR COM BDI:		148,68

7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06900000	R$ 18,4600	R$ 1,2737
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 1,2737
				VALOR:		1,27
				VALOR BDI (26.00%):		0,33
				VALOR COM BDI:		1,60

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATERRA CONSTRUTORA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955038/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO).
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 955038/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO).
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2026 — BDI : 26,00%

SEDUC	IDA (COM DESONERAÇÃO	20,34%	47,46%
ANEEL	20,34% COM DESONERAÇÃO	20,34%	20,34%
Construção Pesada	PRÓPRIA	0,50%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcial
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 40.115,00	15,70%	0,31%	7,95%	10,16%	22,09%	13,99%	8,52%	12,28%	100,00%
			R$ 6.298,06	R$ 2.734,71	R$ 3.189,54	R$ 4.076,62	R$ 8.861,95	R$ 5.611,20	R$ 3.417,90	R$ 4.926,12	R$ 40.115,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 12.206,85	86,64%	3,74%	3,00%	3,67%	0,32%	4,94%	3,21%	4,57%	100,00%
			R$ 10.579,20	R$ 456,68	R$ 366,21	R$ 448,14	R$ 39,42	R$ 603,36	R$ 391,86	R$ 557,94	R$ 12.206,85
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 209.240,38	18,19%	10,64%	3,26%	9,35%	21,62%	14,07%	10,23%	12,64%	100,00%
			R$ 38.066,73	R$ 22.269,67	R$ 6.810,96	R$ 19.566,50	R$ 45.245,83	R$ 29.449,36	R$ 21.392,44	R$ 26.453,01	R$ 209.240,38
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R$ 1.081.718,66	18,17%	11,24%	8,03%	0,61%	26,64%	13,24%	6,89%	12,18%	100,00%
			R$ 196.544,42	R$ 121.609,06	R$ 74.084,00	R$ 100.398,53	R$ 288.078,79	R$ 143.286,29	R$ 92.988,10	R$ 134.209,94	R$ 1.081.718,66
5	CALÇADAS	R$ 245.657,86	6,00%	0,00%	16,67%	13,58%	32,50%	17,86%	6,92%	12,47%	100,00%
			R$ 14.739,47	R$ -	R$ 40.952,64	R$ 33.361,05	R$ 79.814,93	R$ 43.886,41	R$ 16.997,80	R$ 30.653,53	R$ 245.657,86
6	SINALIZAÇÃO	R$ 8.493,06	16,49%	4,45%	8,93%	14,72%	16,76%	12,06%	11,82%	20,75%	100,00%
			R$ 996,24	R$ 425,79	R$ 847,49	R$ 1.397,57	R$ 1.590,88	R$ 1.144,65	R$ 1.122,82	R$ 1.969,08	R$ 9.493,06
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 25.428,49	18,85%	6,92%	7,96%	9,46%	22,03%	13,06%	8,50%	12,11%	100,00%
			R$ 4.810,25	R$ 2.552,36	R$ 2.023,29	R$ 2.405,01	R$ 5.601,01	R$ 3.321,21	R$ 2.160,39	R$ 3.079,26	R$ 25.428,49
		R$ 1.623.394,34	R$ 254.437,10	R$ 151.099,46	R$ 129.191,35	R$ 165.120,59	R$ 456.687,52	R$ 241.255,10	R$ 153.414,72	R$ 196.330,01	R$ 1.623.394,34
			R$ 254.437,10	R$ 405.536,56	R$ 534.727,91	R$ 699.848,50	R$ 1.156.536,02	R$ 1.397.791,12	R$ 1.551.205,84	R$ 1.747.535,85	R$ 1.623.394,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica
708

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

	COMPOSIÇÃO DO BDI			
DATERRA CONSTRUTORA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 958938/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)	DATA: 09/02/2026	BDI: 26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 958938/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093206-59 (CONSOLIDADO)		
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
209
Rúbrica

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
S+G	Seguro e Garantia	0,32
R	Riscos	0,50
DF	Despesas financeiras	1,02
L	Lucro	7,60
	TOTAL	13,24

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	3,60
	TDTAL	9,75

BDI = 26,00%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

Bruno Mala Correla
Eng. Civil - RNP 0605342261

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 985382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1085209-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 985382/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1085209-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 09/02/2026 BDI: 21,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	21,80	21,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	11,07	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	12,98	9,77
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	49,06	19,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,81	1,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75	2,07
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	10,70	8,05
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14	3,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	10,61	4,19
	A + B + C + D =	92,17	53,50

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATERRA CONSTRUTORA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 968638/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 968638/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1093208-59 (CONSOLIDADO)
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 09/02/2026 BDI : 26,00%

SEMPRA	C/S/ DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	C/S/ DESONERAÇÃO	82,17%	43,90%
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
711
Rúbrica

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55
	A + B + C + D =	84,44	47,48

Bruno Maia Correia
Eng. Civil - RNP 0605342261

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
712
Rúbrica

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0398075 Nº 5974188

Controle Interno (Código Controle) 785522526

Número de Registro Susep 05436202600030775039807 5

Data de emissão 09/02/2026 12:00:55

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

CPF ou CNPJ nº: 07.993.439/0001-01

Endereço: RUA PADRE FRANCISCO ROSA, N.º 1388, BAIRRO CENTRO - CEP: 62.200-000 - NOVA RUSSAS - CE

Tomador

DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ nº: 10.477.919/0001-24

Sede: RUA FRANCISCO GONCALO 97, QUADRA 05 LOTE 03, PIRES FACANHA - CEP: 61.775-070 - EUSEBIO - CE

Corretora

000002.0.204806-9 LEAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA CORONEL SALUSTIANO LIMA 692, TIRADENTES, - CEP: 79.041-110 - CAMPO GRANDE - MS

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3943940D

Vigência da Apólice

Início	Término
10/02/2026	15/07/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0398075 **Nº** 5974188

Controle Interno (Código Controle) 785522526 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600030775039807 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RU... Rubrica

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital EDITAL DE CONCORRÊNCIA SI-CP001/2026**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00007.20250801/0001-66 .

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 17.093,26
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 17.093,26 Vigência - 10/02/2026 a 15/07/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 17.093,26 Vigência - 10/02/2026 a 15/07/2026

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto a Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria, 0800 643.0301

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0398075 **Nº** 5974188

Controle Interno (Código Controle) 785522526 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600030[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESSACA
7/4
Rubrica

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	08/03/2026	27701754	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0398075 Nº 5974188

Controle Interno (Código Controle) 785522526 Nº de Registro SUSEP 05436202600030775039807 5

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APOLICE DIGITAL

junto seguros

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
716
Rúbrica

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

d) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

e) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

f) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

g) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

h) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

i) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

j) violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RU
717
Rubrica

k. quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

l. quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

m. danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n. despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a. Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b. Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c. Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d. Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
718
Rubrica

e. Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

f. Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a. cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b. cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c. cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d. cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e. planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSITA
719
Rubrica

f planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

g cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

junto

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA RUSSAS
Rúbrica

6.4. Paga a indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente qualquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

junto

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

a - o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b - quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c - quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d - quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e - término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
722
Rubrica

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
723
Rubrica

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
724
Rubrica

PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº SECP001/2026,** cujo objeto versa sobre a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº 959308/2024 E PLANO DE TRABALHO 1093206-59.**

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise da proposta de preço, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas da partícipe do certame susografado, a saber:

29 – DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços, e demais documentos que deveriam acompanha-la, elencadas na cláusula 7.0 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minuciosa da documentação apresentada, conclui-se, sob o aspecto formal e técnico, que a empresa supracitada apresentou todas as peças orçamentárias exigidas no instrumento convocatório, bem como os demais documentos que deveriam acompanhá-las.

Desse modo, recomenda-se, portanto, a classificação da proposta.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 21 de julho de 2026

VALDIR SANTIAGO MOURA:04525340350

Valdir Santiago de Moura
Engenheiro Civil
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
CREA-CE: 354778