

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Cariré / CE

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Número do processo: 01.21.01-STDS/2025

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número da contratação: 02.CP.STDS/2025

Data da abertura: 29/09/2025 às 09:30

Dados do Fornecedor

Razão social: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Telefone: (88) 3634-1251 / (88) 9984-4020

CNPJ/MF: 07.432.752/0001-70

E-mail: dimensional.obras@hotmail.com

Endereço: FRANCISCO BOLIVAR F. COSTA, 173, JOAO RIBEIRO LIMA, Ubajara / CE - CEP: 62.350-000

Dados da Proposta de Preços

1 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

Especificação: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 572.247,16

Valor total: R\$ 572.247,16

Fabricante/Marca: MARCA PRÓPRIA

Modelo: MARCA PRÓPRIA


Valor de referência: R\$ 602.584,68

Total geral da proposta: R\$ 572.247,16 (quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 29 de Setembro de 2025 às 11:56





Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Dados do Usuário:

Usuário logado como: DIMENSIONAL

E-mail: dimensionallocacoes@hotmail.com

CPF/MF: 07.432.752/0001-70

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANTONIO DE AGUIAR PRADO

Data: 29/09/2025 12:02:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/MF: 07.432.752/0001-70



Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.CP.STDS/2025
Processo Administrativo Nº 01.21.01-STDS/2025

Prezados Senhores,

A empresa **DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP**, cadastrada no CNPJ sob o nº **07.432.752/0001-70**, por seu representante legal abaixo assinado, vem por meio desta apresentar a proposta de preços para o processo acima citado:

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.432.752/0001-70

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BOLÍVAR F. COSTA, 173, BAIRRO: JOÃO RIBEIRO LIMA UBAJARA - CE - CEP: 62.350-000
REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO DE AGUIAR PRADO - **CPF:** 710.807.672-15 - **RG** Nº 98028042175 SSP-CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

RESUMO DAS OBRAS	
ITEM	DESCRIÇÃO
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.
	VALOR POR EXTENSO: (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESES CENTAVOS)
	VALOR TOTAL RS 572.247,16
	RS 572.247,16

Prazo de Execução: 06 (SEIS) meses; (CONFORME EDITAL)

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 707
P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Validade da Proposta: 200 (DUZENTOS) dias.

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprição todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- Anexar o Orçamento Detalhado, Composições de Pregos Unitários, Composições de BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico-Financeiro da proposta.
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr.: ANTÔNIO DE AGUIAR PRADO**, portador da carteira de Identidade nº 98028042175 SSP-CE e CPF sob o nº 710.807.672-15, como representante legal desta empresa.
- Declara para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- Declara, sob penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- Declara, sob penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Declaro sob as penas da lei, que anexe todos os documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaro que conheço todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.
- Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocaloesltda@outlookmail.com

- Declara, sob as penas da Lei, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.
- Declaro, sob as penas da Lei, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI /MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- Declaro, sob as penas da Lei, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Declaro, sob as penas da Lei, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaro, sob as penas da Lei, que nos valores propostos estão todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- Declaro, sob as penas da Lei, que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

- Declara, sob as penas da Lei, que cumprio a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declara, sob as penas da Lei, que conhecemos todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.
- Declara, sob as penas da Lei, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declara, sob as penas da Lei, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
- Declara, sob as penas da Lei, nos termos e para os fins do artigo 4º, VII, da lei federal nº 10.520/2002, para os devidos Fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no edital do Processo Licitatório em epígrafe.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, que possui capacidade de execução do objeto da licitação e que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços e objetos do presente certame.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, que tomou conhecimento do Edital, seus anexos e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital.
- Declara, sob as penas da Lei, que estamos plenamente cientes do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- Declara, sob as penas da lei, que atendera as exigências do Edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e a CNDT.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins que não temos nenhum vínculo empregatício de nenhuma natureza, com a Prefeitura Municipal.
- Declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins ter conhecimento e aceitação do Teor do Edital.
- Declara, sob as penas da Lei, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seus anexos e que concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

- Declara, sob as penas da Lei, a empresa não contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da sumula vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- Declara, sob as penas da Lei, cumpro as exigências de reserva de cargos para a pessoa com deficiência e para reabilitados da previdência social, previstas na lei e em outras normas específicas.
- Declara, sob as penas da Lei, que concordamos integralmente com os termos do edital e seus anexos.
- Declara, sob as penas da Lei, que tomamos conhecimento do Edital, seus anexos e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital.
- Declara, sob as penas da Lei, que tomamos conhecimento de todas as informações, condições e peculiaridades da contratação para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- Sob as penas da Lei, que o Sr. **FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS**, Engenheiro Civil, solteiro, portador da Carteira Profissional do CREA-CE Nº **51486/D**, inscrito no CPF Nº **600.448.493-89**, Carteira de Identidade sob o Nº **2001004001604 SSP-CE**, residente e domiciliado a **AV DEP. MANOEL RODRIGUES, Nº 255, CENTRO, CARIRÉ/CE**, foi o responsável pela elaboração da proposta e orçamento.
- DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 - A proposta apresentada para participar desta licitação, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer pessoa;
 - A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
 - Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste certame, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocaloesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D



- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste certame, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Prefeitura, antes da abertura oficial das propostas.

Atenciosamente,

Ubajara – CE, 29 de SETEMBRO 2025

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 732
P.M CARIRÉ

Francisco Edson Prado de Moraes

REPRESENTANTE LEGAL
ANTÔNIO DE AGUIAR PRADO
CPF N°: 710.807.672-15 | RG N° 98028042175 SSP-CE

FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE N° 51486/D
RNP: 0612270025
CPF N° 600.448.493-89

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Francisco Edson Prado de Moraes
Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		DATA : 25/09/2025		BDI : 28,29%				
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		FONTE		VERSÃO		HORA		
LOCAL:		CACIMBAS - CARIRÉ - CE		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		SINAPI		2024/11 COM DESONERAÇÃO		85,06%		
UNIDADES:		1.0SERVIÇO		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 572.247,16								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			FONTE	UNO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 5.439,77
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			SINAPI	M2	4,50	R\$ 556,60	R\$ 2.504,70	
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO			SEINFRA	M2	206,55	R\$ 9,04	R\$ 1.867,21	
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024			SINAPI	M2	206,55	R\$ 5,17	R\$ 1.067,86	
2	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 4.396,31
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO			SEINFRA	M3	33,05	R\$ 133,02	R\$ 4.396,31	
3	FUNDAÇÕES - SAPATAS									R\$ 4.525,09
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024			SINAPI	M3	5,31	R\$ 95,92	R\$ 509,34	
3.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024			SINAPI	M2	0,44	R\$ 48,29	R\$ 21,25	
3.3	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			SINAPI	M3	1,84	R\$ 640,56	R\$ 1.178,63	
3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			SINAPI	KG	125,39	R\$ 17,65	R\$ 2.213,13	
3.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			SINAPI	M3	3,15	R\$ 29,39	R\$ 92,58	
3.6	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023			SINAPI	M2	8,86	R\$ 57,58	R\$ 510,16	
4	FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES									R\$ 58.919,26

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 713
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoestlda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

4.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	9,64	R\$ 640,56	R\$ 6.175,00
4.2	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	194,82	R\$ 173,37	R\$ 33.775,94
4.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	735,01	R\$ 14,32	R\$ 10.525,34
4.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	291,89	R\$ 17,55	R\$ 5.122,67
4.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,64	R\$ 344,43	R\$ 3.320,31
5	ESTRUTURA						R\$ 94.474,77
5.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	6,82	R\$ 640,56	R\$ 4.368,62
5.2	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	130,75	R\$ 173,37	R\$ 22.668,13
5.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	537,62	R\$ 14,32	R\$ 7.698,72
5.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	253,87	R\$ 17,55	R\$ 4.457,17
5.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,82	R\$ 344,43	R\$ 2.349,01
5.6	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	254,96	R\$ 205,53	R\$ 52.401,93
5.7	C1459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	6,25	R\$ 84,99	R\$ 531,19
6	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 49.753,10
6.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	412,62	R\$ 104,71	R\$ 43.205,44
6.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	51,60	R\$ 34,88	R\$ 1.799,81
6.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESURA DE 20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	35,80	R\$ 34,02	R\$ 1.217,92
6.4	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	6,08	R\$ 580,58	R\$ 3.529,93
7	REVESTIMENTO DE PAREDES						R\$ 61.998,13

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 74
P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	825,24	R\$ 5,20	R\$ 4.291,25
7.2	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	153,22	R\$ 41,86	R\$ 6.413,79
7.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	672,02	R\$ 43,26	R\$ 29.071,59
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	153,22	R\$ 132,75	R\$ 20.339,96
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	153,22	R\$ 12,28	R\$ 1.881,54
8	REVESTIMENTO DE TETO						R\$ 13.857,96
8.1	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	185,49	R\$ 23,86	R\$ 4.425,79
8.2	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	185,49	R\$ 50,85	R\$ 9.432,17
9	PISOS						R\$ 39.218,24
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	185,49	R\$ 44,89	R\$ 8.326,65
9.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	185,49	R\$ 126,20	R\$ 23.408,84
9.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	185,49	R\$ 12,28	R\$ 2.277,82
9.4	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020	SINAPI	M	22,50	R\$ 231,33	R\$ 5.204,93
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 30.978,15
10.1	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM AF_01/2021_PS	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 491,39	R\$ 1.238,30
10.2	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	SINAPI	M2	2,52	R\$ 478,97	R\$ 1.207,00
10.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 1.225,41	R\$ 12.254,10
10.4	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.172,52	R\$ 2.345,04

10.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	27,60	R\$ 453,02	R\$ 12.503,35
10.6	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,28	R\$ 504,73	R\$ 646,05
10.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	1,33	R\$ 589,71	R\$ 784,31
11	PINTURA						
11.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	672,02	R\$ 12,02	R\$ 8.077,68
11.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	672,02	R\$ 14,71	R\$ 9.885,41
11.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	19,74	R\$ 22,55	R\$ 445,14
11.4	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	19,74	R\$ 18,68	R\$ 368,74
11.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	185,49	R\$ 17,36	R\$ 3.220,11
12	COBERTA						
12.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	224,81	R\$ 27,89	R\$ 6.269,95
12.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	224,81	R\$ 65,80	R\$ 14.792,50
12.3	94223	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	14,90	R\$ 111,02	R\$ 1.654,20
12.4	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	51,00	R\$ 68,34	R\$ 3.485,34
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
13.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 612,03	R\$ 2.448,12
13.2	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 934,22	R\$ 1.868,44

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 736
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

13.3	86843	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 311,78	R\$ 1.247,12
13.4	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.108,85	R\$ 1.108,85
13.5	C2313	TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 319,10	R\$ 319,10
13.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	3,20	R\$ 238,86	R\$ 764,35
13.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.026,56	R\$ 1.026,56
13.8	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUCA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 1.111,30	R\$ 1.111,30
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
14.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	75,00	R\$ 12,61	R\$ 945,75
14.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	440,00	R\$ 22,54	R\$ 9.917,60
14.3	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 138,99	R\$ 416,97
14.4	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 158,93	R\$ 4.608,97
14.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 35,37	R\$ 353,70
14.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,07	R\$ 108,14
14.7	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 72,78	R\$ 218,34
14.8	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 575,60	R\$ 575,60
14.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	54,00	R\$ 37,18	R\$ 2.007,72
14.10	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 40,01	R\$ 200,05
14.11	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 14,33	R\$ 128,97
14.12	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15,05	R\$ 15,05
14.13	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,49	R\$ 32,98
14.14	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,49	R\$ 16,49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 714
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

14.15	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 117,98	R\$ 117,98
14.16	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	980,00	R\$ 4,99	R\$ 4.890,20
14.17	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	120,00	R\$ 10,80	R\$ 1.296,00
14.18	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	120,00	R\$ 19,42	R\$ 2.330,40
14.19	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 194,94	R\$ 779,76
14.20	C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 879,12	R\$ 879,12
14.21	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.290,30	R\$ 2.290,30
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 33.304,35
15.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	7,00	R\$ 115,85	R\$ 810,95
15.2	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 101,94	R\$ 407,76
15.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	36,00	R\$ 26,47	R\$ 952,92
15.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 36,73	R\$ 440,76
15.5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 658,42	R\$ 1.316,84
15.6	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	60,00	R\$ 29,78	R\$ 1.786,80
15.7	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 30,84	R\$ 740,16
15.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 22,45	R\$ 538,80
15.9	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 223,20	R\$ 223,20
15.10	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 644,23	R\$ 4.509,61
15.11	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.714,99	R\$ 5.714,99

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 718
P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

15.12	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15.861,56	R\$ 15.861,56
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 16.578,52
16.1	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	40,45	R\$ 83,14	R\$ 3.363,01
16.2	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	M	50,50	R\$ 29,78	R\$ 1.503,89
16.3	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	32,00	R\$ 57,09	R\$ 1.826,88
16.4	C1550	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÊIS	SEINFRA	UN	33,00	R\$ 45,75	R\$ 1.509,75
16.5	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 644,23	R\$ 8.374,99
17	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO						R\$ 560,27
17.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	5,00	R\$ 24,09	R\$ 120,45
17.2	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P.E	SINAPI	UN	1,00	R\$ 373,29	R\$ 373,29
17.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 66,53	R\$ 66,53
18	INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO						R\$ 14.301,22
18.1	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P.E	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.618,75	R\$ 5.237,50
18.2	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P.E	SINAPI	UN	3,00	R\$ 3.021,24	R\$ 9.063,72
19	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP						R\$ 135,23
19.1	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 75,83	R\$ 75,83
19.2	100791	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	M	3,00	R\$ 19,80	R\$ 59,40
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 42.519,75
20.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	66,69	R\$ 368,21	R\$ 24.555,92
20.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAMENTOS	SEINFRA	M2	9,25	R\$ 451,20	R\$ 4.173,60

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Fl. 119

P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalocoesltda@outlookmail.com

20.3	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	18,50	R\$ 548,38	R\$ 10.145,03
20.4	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,65	R\$ 760,02	R\$ 2.774,07
20.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF-03/2024	SINAPI	M2	5,10	R\$ 170,81	R\$ 871,13
21	DIVERSOS						R\$ 469,72
21.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF-04/2019	SINAPI	M2	199,88	R\$ 2,35	R\$ 469,72
22	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 10.594,32
22.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		SERVIÇO	1,00	R\$ 10.594,32	R\$ 10.594,32
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 126.190,01
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 446.057,15
						VALOR TOTAL:	R\$ 572.247,16

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 920
P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTOS DIRETO												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE					DATA :		25/09/2025		BDI : 28,29%	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE					FONTE		VERSÃO		HORA	
LOCAL:		CACIMBAS - CARIRÉ - CE					SEINFRA		028.1 COM DESONERACÃO		84,44%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE					SINAPI		2024/11 COM DESONERACÃO		85,08%	
UNIDADES:		1.0SERVIÇO					Outros		PRÓPRIA		0,00%	
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 572.247,16										
CÓDIGO DE CONTRATO												
P.M CARIRÉ												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												
CÓDIGO DE CONTRATO												

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

722

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalocostda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

7	REVESTIMENTO DE PAREDES											R\$ 61.998,13
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	SINAPI	M2	825,24	R\$ 1,70	R\$ 1,54	R\$ 0,01	R\$ 0,80	R\$ 1,15	R\$ 5,20	R\$ 4.291,25
7.2	87531	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	SINAPI	M2	153,22	R\$ 12,22	R\$ 14,56	R\$ 0,05	R\$ 5,80	R\$ 9,23	R\$ 41,86	R\$ 6.413,79
7.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	SINAPI	M2	672,02	R\$ 12,95	R\$ 14,56	R\$ 0,06	R\$ 6,15	R\$ 9,54	R\$ 43,26	R\$ 29.071,59
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-S/PEL4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	153,22	R\$ 30,68	R\$ 72,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,27	R\$ 132,75	R\$ 20.339,96
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	153,22	R\$ 8,52	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 2,71	R\$ 12,28	R\$ 1.881,54
8	REVESTIMENTO DE TETO											R\$ 13.857,96
8.1	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_ 10/2022	SINAPI	M2	185,49	R\$ 3,01	R\$ 14,15	R\$ 0,01	R\$ 1,43	R\$ 5,26	R\$ 23,86	R\$ 4.425,79
8.2	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	SINAPI	M2	185,49	R\$ 16,92	R\$ 14,56	R\$ 0,05	R\$ 8,11	R\$ 11,21	R\$ 50,85	R\$ 9.432,17
9	PISOS											R\$ 39.218,24
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	185,49	R\$ 8,52	R\$ 21,95	R\$ 0,18	R\$ 4,34	R\$ 9,90	R\$ 44,89	R\$ 8.326,65
9.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	185,49	R\$ 25,57	R\$ 72,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,83	R\$ 126,20	R\$ 23.408,84
9.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	185,49	R\$ 8,52	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 2,71	R\$ 12,28	R\$ 2.277,82
9.4	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020	SINAPI	M	22,50	R\$ 9,92	R\$ 165,54	R\$ 0,00	R\$ 4,86	R\$ 51,01	R\$ 231,33	R\$ 5.204,83
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS											R\$ 30.978,15
10.1	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 0,00	R\$ 383,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,36	R\$ 491,39	R\$ 1.238,30
10.2	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_ 01/2021_PS	SINAPI	M2	2,52	R\$ 38,11	R\$ 312,11	R\$ 0,00	R\$ 23,13	R\$ 105,62	R\$ 478,97	R\$ 1.207,00

MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
723

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

10.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10m)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 221,89	R\$ 733,29	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 270,22	R\$ 1.225,41	R\$ 12.254,10
10.4	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10m)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 221,89	R\$ 692,06	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 258,56	R\$ 1.172,52	R\$ 2.345,04
10.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M2	27,60	R\$ 7,10	R\$ 342,54	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 99,90	R\$ 453,02	R\$ 12.503,35
10.6	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M2	1,28	R\$ 7,08	R\$ 382,89	R\$ 0,00	R\$ 3,46	R\$ 111,30	R\$ 504,73	R\$ 646,05
10.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	1,33	R\$ 37,23	R\$ 422,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,04	R\$ 589,71	R\$ 784,31
11	PINTURA											R\$ 21.997,08
11.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	672,02	R\$ 5,08	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 2,65	R\$ 12,02	R\$ 8.077,68
11.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	672,02	R\$ 3,37	R\$ 6,24	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 3,24	R\$ 14,71	R\$ 9.885,41
11.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/INTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	19,74	R\$ 14,19	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,97	R\$ 22,55	R\$ 445,14
11.4	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	19,74	R\$ 6,40	R\$ 4,75	R\$ 0,00	R\$ 3,41	R\$ 4,12	R\$ 18,68	R\$ 368,74
11.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	185,49	R\$ 4,70	R\$ 6,25	R\$ 0,00	R\$ 2,58	R\$ 3,83	R\$ 17,36	R\$ 3.220,11
12	COBERTA											R\$ 26.201,99
12.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	224,81	R\$ 2,95	R\$ 17,38	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 6,15	R\$ 27,89	R\$ 6.269,95
12.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	224,81	R\$ 3,80	R\$ 45,47	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 14,51	R\$ 65,80	R\$ 14.792,50
12.3	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M	14,90	R\$ 1,88	R\$ 83,67	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 24,48	R\$ 111,02	R\$ 1.654,20
12.4	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M	51,00	R\$ 5,63	R\$ 44,60	R\$ 0,02	R\$ 3,02	R\$ 15,07	R\$ 68,34	R\$ 3.485,34
												R\$ 9.893,84

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FI. 724
P.M. CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

13.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 21,35	R\$ 445,81	R\$ 0,00	R\$ 9,91	R\$ 134,96	R\$ 612,03	R\$ 2.448,12
13.2	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,93	R\$ 690,35	R\$ 0,00	R\$ 11,93	R\$ 206,01	R\$ 934,22	R\$ 1.866,44
13.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 18,06	R\$ 216,80	R\$ 0,00	R\$ 8,17	R\$ 68,75	R\$ 311,78	R\$ 1.247,12
13.4	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.50)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 242,79	R\$ 621,53	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 244,52	R\$ 1.108,85	R\$ 1.108,85
13.5	C2313	TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 63,87	R\$ 184,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,37	R\$ 319,10	R\$ 319,10
13.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/UBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	3,20	R\$ 36,66	R\$ 149,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,67	R\$ 238,86	R\$ 764,35
13.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,72	R\$ 770,28	R\$ 0,00	R\$ 9,19	R\$ 226,37	R\$ 1.026,56	R\$ 1.026,56
13.8	C3996	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 123,00	R\$ 743,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,06	R\$ 1.111,30	R\$ 1.111,30
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$ 32.130,09
14.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	75,00	R\$ 5,00	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 2,78	R\$ 12,61	R\$ 945,75
14.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023. PA	SINAPI	M	440,00	R\$ 6,87	R\$ 7,57	R\$ 0,00	R\$ 3,13	R\$ 4,97	R\$ 22,54	R\$ 9.917,60
14.3	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 47,58	R\$ 60,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,85	R\$ 138,99	R\$ 418,97
14.4	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 47,58	R\$ 76,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,05	R\$ 158,93	R\$ 4.608,97
14.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 10,79	R\$ 11,42	R\$ 0,00	R\$ 5,36	R\$ 7,80	R\$ 35,37	R\$ 353,70
14.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,88	R\$ 18,37	R\$ 0,00	R\$ 7,90	R\$ 11,92	R\$ 54,07	R\$ 108,14
14.7	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 20,99	R\$ 25,32	R\$ 0,00	R\$ 10,42	R\$ 16,05	R\$ 72,78	R\$ 218,34
14.8	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,90	R\$ 421,63	R\$ 0,00	R\$ 9,14	R\$ 126,93	R\$ 575,60	R\$ 575,60

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

1481
FI. 725
P.M CARIRE
MISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

14.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	54,00	R\$ 11,09	R\$ 12,38	R\$ 0,00	R\$ 5,51	R\$ 8,20	R\$ 37,18	R\$ 2.007,72
14.10	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 11,09	R\$ 14,59	R\$ 0,00	R\$ 5,51	R\$ 8,82	R\$ 40,01	R\$ 200,05
14.11	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 1,05	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 3,16	R\$ 14,33	R\$ 128,97
14.12	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,42	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 3,32	R\$ 15,05	R\$ 15,05
14.13	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1,97	R\$ 9,89	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 3,64	R\$ 16,49	R\$ 32,98
14.14	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,97	R\$ 9,89	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 3,64	R\$ 16,49	R\$ 16,49
14.15	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,02	R\$ 66,49	R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 26,02	R\$ 117,98	R\$ 117,98
14.16	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	980,00	R\$ 0,86	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 1,10	R\$ 4,99	R\$ 4.890,20
14.17	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	120,00	R\$ 1,51	R\$ 6,15	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 2,38	R\$ 10,80	R\$ 1.296,00
14.18	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	120,00	R\$ 2,27	R\$ 11,74	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 4,28	R\$ 19,42	R\$ 2.330,40
14.19	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 25,95	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,99	R\$ 194,94	R\$ 779,76
14.20	C2012	POSTE PIEDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 216,25	R\$ 469,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,86	R\$ 879,12	R\$ 879,12
14.21	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020, PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 325,91	R\$ 1.298,59	R\$ 6,09	R\$ 154,66	R\$ 505,05	R\$ 2.290,30	R\$ 2.290,30
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS											R\$ 33.304,35
15.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	7,00	R\$ 6,49	R\$ 80,79	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 25,55	R\$ 115,85	R\$ 810,95
15.2	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 5,38	R\$ 71,61	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 22,48	R\$ 101,94	R\$ 407,76
15.3	MISSÃO 056	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	36,00	R\$ 11,14	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 5,17	R\$ 5,84	R\$ 26,47	R\$ 952,92

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

FCo. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRE

15.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 13,29	R\$ 9,18	R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 8,10	R\$ 36,73	R\$ 440,76
15.5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 12,92	R\$ 500,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,19	R\$ 858,42	R\$ 1.316,84
15.6	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	60,00	R\$ 7,72	R\$ 11,93	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 6,57	R\$ 29,78	R\$ 1.786,80
15.7	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 12,77	R\$ 11,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80	R\$ 30,84	R\$ 740,16
15.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 10,22	R\$ 7,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,95	R\$ 22,45	R\$ 538,80
15.9	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3,39	R\$ 167,16	R\$ 1,88	R\$ 1,55	R\$ 49,22	R\$ 223,20	R\$ 223,20
15.10	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 187,08	R\$ 216,64	R\$ 2,05	R\$ 94,40	R\$ 142,06	R\$ 644,23	R\$ 4.509,61
15.11	98054	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF 12/2020 PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 238,48	R\$ 4.033,97	R\$ 69,91	R\$ 112,38	R\$ 1.260,25	R\$ 5.714,99	R\$ 5.714,99
15.12	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUÍNTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.643,13	R\$ 6.767,85	R\$ 134,63	R\$ 1.818,22	R\$ 3.497,73	R\$ 15.861,56	R\$ 15.861,56
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS											R\$ 16.578,52
16.1	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	40,45	R\$ 42,58	R\$ 22,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,33	R\$ 83,14	R\$ 3.363,01
16.2	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	50,50	R\$ 7,72	R\$ 11,93	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 6,57	R\$ 29,78	R\$ 1.503,89
16.3	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	32,00	R\$ 9,13	R\$ 31,15	R\$ 0,00	R\$ 4,22	R\$ 12,59	R\$ 57,09	R\$ 1.826,88
16.4	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANELIS	SEINFRA	UN	33,00	R\$ 19,16	R\$ 16,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,09	R\$ 45,75	R\$ 1.509,75
16.5	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 187,08	R\$ 216,64	R\$ 2,05	R\$ 94,40	R\$ 142,06	R\$ 644,23	R\$ 8.374,99
17	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO											R\$ 560,27
17.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	5,00	R\$ 3,74	R\$ 13,31	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 5,31	R\$ 24,09	R\$ 120,45
17.2	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,42	R\$ 271,33	R\$ 0,00	R\$ 6,22	R\$ 82,32	R\$ 373,29	R\$ 373,29

MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
727

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocaoesltda@outlookmail.com

Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

17.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 51,52	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,67	R\$ 66,53	R\$ 66,53
18	INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO											
18.1	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 86,64	R\$ 64,91	R\$ 1.875,21	R\$ 34,51	R\$ 577,48	R\$ 2.618,75	R\$ 5.237,50
18.2	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	3,00	R\$ 86,64	R\$ 64,91	R\$ 2.188,95	R\$ 34,51	R\$ 666,23	R\$ 3.021,24	R\$ 9.063,72
19	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP											
19.1	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3,23	R\$ 54,38	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 16,72	R\$ 75,83	R\$ 75,83
19.2	100791	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	M	3,00	R\$ 4,70	R\$ 8,71	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 4,37	R\$ 19,80	R\$ 59,40
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
20.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	66,69	R\$ 175,14	R\$ 111,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,20	R\$ 366,21	R\$ 24.555,92
20.2	C1803	MURETA C/ TIPOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	9,25	R\$ 209,93	R\$ 141,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,50	R\$ 451,20	R\$ 4.173,80
20.3	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	18,50	R\$ 0,00	R\$ 427,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,93	R\$ 546,38	R\$ 10.145,03
20.4	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU MONTAGEM FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,65	R\$ 0,00	R\$ 592,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,60	R\$ 760,02	R\$ 2.774,07
20.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	5,10	R\$ 25,62	R\$ 93,38	R\$ 0,00	R\$ 14,14	R\$ 37,67	R\$ 170,81	R\$ 871,13
21	DIVERSOS											
21.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	199,88	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,52	R\$ 2,35	R\$ 469,72
22	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
22.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		SERVIÇO	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.258,10	R\$ 2.336,22	R\$ 10.594,32	R\$ 10.594,32
											VALOR BDI TOTAL:	R\$ 126.190,01
											VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 446.057,15



Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocaoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

RESUMO DO ORÇAMENTO									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRÁS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE				DATA : 25/09/2025		BDI : 28,29%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRÁS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	CACIMBAS - CARIRÉ - CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE				SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
UNIDADES:	1.0SERVIÇO				Condições Públicas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 572.247,16								

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.439,77	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.396,31	0,77
3	FUNDAÇÕES - SAPATAS	R\$ 4.525,09	0,79
4	FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	R\$ 58.919,26	10,30
5	ESTRUTURA	R\$ 94.474,77	16,51
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 49.753,10	8,69
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 61.998,13	10,83
8	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 13.857,96	2,42
9	PISOS	R\$ 39.218,24	6,85
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 30.978,15	5,41
11	PINTURA	R\$ 21.997,08	3,84
12	COBERTA	R\$ 26.201,99	4,58
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 9.893,84	1,73



Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.130,09	5,61
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 33.304,35	5,82
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 16.578,52	2,90
17	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	R\$ 560,27	0,10
18	INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO	R\$ 14.301,22	2,50
19	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP	R\$ 135,23	0,02
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 42.519,75	7,43
21	DIVERSOS	R\$ 469,72	0,08
22	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 10.594,32	1,85
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 126.190,01	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 446.057,15	
VALOR TOTAL:		R\$ 572.247,16	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 730
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE			DATA : 25/09/2025		BDI : 28,29%		
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE			FONTE		HORA		
LOCAL:		CACIMBAS - CARIRÉ - CE			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE			SINAPI		2024/11 COM DESONERAÇÃO		
UNIDADES:		1.0SERVIÇO			Composições Próprias		PRÓPRIA		
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 572.247,16					0,00%		
1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)									
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 375,60	R\$ 375,60			
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 24,78	R\$ 0,28			
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 13,28	R\$ 0,17			
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,46	R\$ 17,51			
					TOTAL Material:	R\$ 393,56			
Mão de Obra com Encargos Complementares									
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35052600	R\$ 25,63	R\$ 8,98			
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05148400	R\$ 20,11	R\$ 21,14			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 30,12			
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 20,36	R\$ 10,18			
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,18			

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 731
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocaoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

VALOR:	433,86
--------	--------

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,02000000	R\$ 20,4000	R\$ 0,4080
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,04000000	R\$ 15,1100	R\$ 0,6044
I1724	PREGO	KG	0,01200000	R\$ 15,9600	R\$ 0,1915
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,00900000	R\$ 34,4000	R\$ 0,3096
TOTAL Material:					R\$ 1,5135
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
I2543	SERVENTE	H	0,13000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,3998
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,5406
VALOR:					7,05

1.3. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20040800	R\$ 20,11	R\$ 4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,03
VALOR:					4,03

2.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	R\$ 65,7300	R\$ 72,3030
TOTAL Material:					R\$ 72,3030

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 732
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Mão de Obra	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543		SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,3820
VALOR:						103,69

3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,71842069	R\$ 20,11	R\$ 74,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 74,77
VALOR:						74,77

3.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31870700	R\$ 25,97	R\$ 8,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11529099	R\$ 20,11	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 392,22	R\$ 27,06
TOTAL Serviço:						R\$ 27,06
VALOR:						37,64

3.3. 94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 733
P.M CARIRÊ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocaoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,66100800	R\$ 0,37	R\$ 0,24
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,70105200	R\$ 2,01	R\$ 1,40
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 1,64
Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	M3	0,70780000	R\$ 131,46	R\$ 93,04
00004721	PEDRA BRITADA N.1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	KG	388,88260000	R\$ 0,68	R\$ 264,44
		SINAPI	M3	0,58920000	R\$ 109,01	R\$ 64,22
				TOTAL Material:		R\$ 421,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,36206000	R\$ 23,92	R\$ 32,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,15805199	R\$ 20,11	R\$ 43,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 75,97
					VALOR:	499,31



3.4. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 14,03	R\$ 0,35
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,21	R\$ 0,10
				TOTAL Material:		R\$ 0,45
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalocoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Morais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04135999	R\$ 21,09	R\$ 0,87
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10904000	R\$ 25,83	R\$ 2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,68
Serviço						
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FONTE SINAPI	UNID KG	COEFICIENTE 1,000000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 9,63	TOTAL R\$ 9,63
TOTAL Serviço:						R\$ 9,63
VALOR:						13,76

3.5. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	FONTE SINAPI	UNID CHI	COEFICIENTE 0,00056399	PREÇO UNITÁRIO R\$ 70,75	TOTAL R\$ 0,03
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00507600	R\$ 309,54	R\$ 1,57
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,18442800	R\$ 35,00	R\$ 6,45
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,05
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE SINAPI	UNID H	COEFICIENTE 0,73940400	PREÇO UNITÁRIO R\$ 20,11	TOTAL R\$ 14,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,86
VALOR:						22,91



Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D