TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20260105/0002-06

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada no serviço / obras de perfuração, revestimento encamisamento de poços tubulares profundos e testes de bombeamento, sob o regime de empreitada com material e mão de obra, para atender a necessidade da Secretaria de Agricultura, Pecurária e Recurso Hídricos, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. TOTAL
1	Construção de poços artesianos com instalação	1.0	Unidade	877.485,05
Obras de perfuração, revestimento encamisamento de poços tubulares profundos e testes de bombeamento, sob o regime de empreitada com material e mão de obra				

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.4. Especificações Técnicas e Quantitativos

Os serviços deverão seguir rigorosamente o orçamento básico elaborado pelo setor de engenharia do Município, compreendendo:

1.4.1. Perfuração e Instalação de Novos Poços (Estimativa para 08 unidades)

Serviços Preliminares: Placas de obra, raspagem/limpeza do terreno, mobilização de equipamentos e execução de sondagem elétrica vertical (SEV).

Perfuração: Perfuração de poço profundo D=6” completamente executado (estimativa de 800m totais).

Revestimento: Tubo PVC nervurado standard DN 154x4m, filtro PVC nervurado DN 154x4x1,00mm e acessórios (cap macho/fêmea).

Hidráulico: Casa de bombas (1,5x1,5m), quadro de comando, tubulação edutora, conexões de aço galvanizado e PVC, registro globo, hidrômetro e conjunto moto-bomba submersa (POT=3,0CV - Q=9,00 m3/h - 52,00 mca).

Elétrico: Quadro de medição padrão COELCE (ENEL), cabos elétricos, disjuntores, eletrodutos e acessórios de fixação.

Sistema Fotovoltaico: Painéis solares fotovoltaicos (2x1m), string box, cabos e inversor solar on-grid (2000W).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 1/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

Urbanização: Portão de ferro e cerca com estacas de concreto e arame farpado.

1.4.2. Instalação de Poços Já Perfurados (Estimativa para 12 unidades)

Compreende os itens hidráulicos, elétricos, sistema fotovoltaico e urbanização descritos acima, aplicados a poços que já possuem a perfuração concluída.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação basseia-se na necessidade imperiosa de garantir um sistema de abastecimento hídrico eficiente e seguro no município de Ipaporanga, Ceará, sob a supervisão da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos. Observa-se uma insuficiência significativa nos recursos hídricos disponíveis, decorrente do crescimento populacional e do desenvolvimento urbano na região, que superaram a capacidade do atual sistema de captação e distribuição de água para atender à demanda crescente. Esse desequilíbrio é evidente nos diversos registros técnicos que apontam a produção inadequada dos poços existentes, muitos dos quais se encontram secos ou subutilizados, comprometendo o abastecimento regular e ameaçando a continuidade de serviços municipais essenciais. Sob essa perspectiva, garantir o abastecimento de água se alinha diretamente aos princípios do interesse público e da eficiência, conforme delineado no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

O impacto da não contratação de uma nova solução é vasto e potencialmente prejudicial, abrangendo desde a interrupção de serviços público essenciais até o comprometimento da saúde e do bem-estar da população local. O risco contínuo de escassez de água pode acarretar em não conformidade com metas estabelecidas e no agravamento das condições de vida da comunidade, especialmente nas áreas de infraestrutura hídrica precária. Dada a urgência do cenário, a medida de perfurar novos poços tubulares profundos torna-se uma solução não apenas viável, mas necessária, atuando como uma ação prioritária de interesse público para reforçar a resiliência e a independência do sistema de abastecimento hídrico municipal.

Os objetivos almejados com esta contratação incluem, essencialmente, a continuidade e a melhoria dos serviços de abastecimento hídrico no município. Espera-se, assim, adequar a infraestrutura existente às necessidades reais, implementando soluções modernas e tecnicamente compatíveis com as normas vigentes. Esses objetivos estão em consonância com o planejamento estratégico a longo prazo da Administração Pública municipal, que visa não apenas garantir o acesso adequado aos recursos hídricos, mas também promover o desenvolvimento sustentável da região e assegurar a proteção da saúde pública.

Conclui-se que a contratação de uma empresa especializada para a execução destas obras, sob regime de empreitada que inclua material e mão de obra, é imprescindível. A realização de estudos hidrogeológicos precisos e a execução de etapas fundamentais, como o

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 2/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

revestimento e os testes de bombeamento, são essenciais para a efetividade do projeto, atendendo aos requisitos do art. 6º, 11 e 18, § 2º da Lei nº 14.133/2021. Assim, a solução proposta encontra-se inteiramente integrada ao processo administrativo consolidado, compreendendo a abrangência dos documentos de formalização da demanda (DFDs) e outros registros técnicos disponíveis, garantindo que a Administração cumpra sua missão de promover o bem-estar e a segurança hídrica da população de Ipaporanga.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A solução proposta para atender à necessidade de abastecimento hídrico e garantir a segurança hídrica da população do município de Ipaporanga, Ceará, consiste na contratação de uma empresa especializada para realizar serviços de perfuração, revestimento e encamisamento de poços tubulares profundos, além de testes de bombeamento. Este processo será conduzido sob o regime de empreitada, compreendendo tanto o fornecimento de materiais quanto a mão de obra necessária, conforme os requisitos identificados na "Descrição dos Requisitos da Contratação".

A execução dos serviços incluirá a realização de estudos hidrogeológicos precisos, fundamentais para determinar as melhores localizações de perfuração e garantir a capacidade hídrica e a qualidade de água necessárias para o crescimento populacional e o desenvolvimento local. Os elementos contratados englobam, além da perfuração, as etapas de revestimento e encamisamento dos poços, que são críticas para a estruturação física e longevidade dos mesmos, e a realização de testes de bombeamento que assegurarão a vazão adequada e sustentável de água, conforme apontado no levantamento de mercado. Esta abordagem promove uma solução robusta e estratégica, reduzindo interrupções e aumentos sazonais de demanda por água.

Todo o processo de contratação será alinhado aos princípios da Lei nº 14.133/2021, garantindo que os serviços serão executados com a observância das normas ambientais e de segurança. Assim, a atuação conjunta dos serviços prestados irá atender plenamente às necessidades apresentadas, 6rmemente respaldada pelos dados e resultados esperados no ETP, gerando impactos positivos no que concerne à continuidade do abastecimento de água e, consequentemente, ao bem-estar socioeconômico da comunidade envolvida.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 3/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses, sendo o prazo de execução dos serviços de 150 (cento e cinquenta) dias, contado da emissão da assinatura do contrato.
5.2. Caso não seja possível a execução dos serviços no prazo avençado, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
5.3. Constam em anexo a íntegra do projeto referente ao presente objeto de contratação.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§5°do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 4/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato (inciso V do art. 22 do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntCest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 5/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 6/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.8. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.8.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.9. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.12. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.13. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntCest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 7/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.17. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 8/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.23.A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 9/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

8.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

8.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.15. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.18. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.19. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 10/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

8.20. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);

8.21. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).

8.22. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

8.23. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.24. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.24.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, conforme dispõe o art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015.

8.25. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

Qualificação Técnica

8.26. Comprovação de aptidão para execução dos serviços similares de complexidade ecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o tem pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.27. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 11/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

8.28. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 877.485,05 (oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos).

10. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento, na dotação 0601.20.544.0345.1.015 - Construção de Açudes, Poços, Barragens Cisternas e Adutoras., no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905100 - Obras e Instalações

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ipaporanga/(CE), 07 de janeiro de 2026.

Assinado eletronicamente
Maria Edna Duarte Oliveira
Ordenadora de Despesas
Secretaria de Agricultura, Pecurária e Recurso Hídricos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 12/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0043 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47
OBRA: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

DATA: DEZEMBRO/2025

FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI	SETEMBRO/2025	84,44%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R$) UNIT	C/ BDI	PARCIAL	TOTAL
1.0	**PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS POÇOS**								**R$ 643 653,80**
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 13 267,12**
1.1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R$ 183,41	R$ 237,68	R$ 1 426,08	
1.1.2	SEINFRA	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	200,00	R$ 4,62	R$ 5,99	R$ 1 198,00	
1.1.3	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	200,00	R$ 4,97	R$ 6,44	R$ 1 288,00	
1.1.4	SEINFRA	C2819	EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 >500m - SEV	UN	8,00	R$ 902,37	R$ 1 169,38	R$ 9 355,04	
1.2			**POÇO**						**R$ 473 685,18**
1.2.1	SEINFRA	I7332	PERFURAÇAO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	M	800,00	R$ 372,74	R$ 483,03	R$ 386 424,00	
1.2.2	SEINFRA	I7593	TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 154x4m	UN	150,00	R$ 408,40	R$ 529,25	R$ 79 387,50	
1.2.3	SEINFRA	I7572	FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx1,00mm	UN	8,00	R$ 524,48	R$ 679,67	R$ 5 437,36	
1.2.4	SEINFRA	I5794	CAP PVC MACHO STANDARD DN 154	UN	8,00	R$ 86,72	R$ 112,38	R$ 899,04	
1.2.5	SEINFRA	I5786	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154	UN	8,00	R$ 148,28	R$ 192,16	R$ 1 537,28	
1.3			**HIDRAÚLICO**						**R$ 79 506,64**
1.3.1	SEINFRA	C0729	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	8,00	R$ 1 062,41	R$ 1 376,78	R$ 11 014,24	
1.3.2	SEINFRA	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	8,00	R$ 405,43	R$ 525,40	R$ 4 203,20	
1.3.3	SEINFRA	C0943	COTOVELO AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	UN	8,00	R$ 57,06	R$ 73,94	R$ 591,52	
1.3.4	SEINFRA	I5779	TUBO EDUTOR PVC DN 40	M	20,00	R$ 19,80	R$ 25,66	R$ 513,20	
1.3.5	SEINFRA	C4402	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	UN	8,00	R$ 100,48	R$ 130,21	R$ 1 041,68	
1.3.6	SEINFRA	C1706	LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")	UN	8,00	R$ 35,82	R$ 46,42	R$ 371,36	
1.3.7	SEINFRA	C1818	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")	UN	8,00	R$ 33,89	R$ 43,92	R$ 351,36	
1.3.8	SEINFRA	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	8,00	R$ 10,91	R$ 14,14	R$ 113,12	
1.3.9	SEINFRA	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	UN	8,00	R$ 12,11	R$ 15,69	R$ 125,52	
1.3.10	SEINFRA	C2175	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	UN	8,00	R$ 126,72	R$ 164,22	R$ 1 313,76	
1.3.11	SEINFRA	I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	16,00	R$ 9,10	R$ 11,79	R$ 188,64	
1.3.12	SEINFRA	C0688	CAP PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	8,00	R$ 6,48	R$ 8,40	R$ 67,20	
1.3.13	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	R$ 256,47	R$ 332,36	R$ 2 658,88	
1.3.14	SEINFRA	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	8,00	R$ 84,13	R$ 109,02	R$ 872,16	
1.3.15	SEINFRA	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	120,00	R$ 14,24	R$ 18,45	R$ 2 214,00	
1.3.16	SEINFRA	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	UN	8,00	R$ 661,00	R$ 856,59	R$ 6 852,72	
1.3.17	SEINFRA	I9654	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca	UN	8,00	R$ 4 534,89	R$ 5 876,76	R$ 47 014,08	
1.4			**ELÉTRICO**						**R$ 15 344,56**
1.4.1	SEINFRA	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	8,00	R$ 106,26	R$ 137,70	R$ 1 101,60	
1.4.2	SEINFRA	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	120,00	R$ 13,66	R$ 17,70	R$ 2 124,00	
1.4.3	SEINFRA	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	240,00	R$ 8,67	R$ 11,24	R$ 2 697,60	
1.4.4	SEINFRA	C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	16,00	R$ 155,15	R$ 201,06	R$ 3 216,96	
1.4.5	SEINFRA	C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	8,00	R$ 77,08	R$ 99,89	R$ 799,12	
1.4.6	SEINFRA	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	24,00	R$ 26,40	R$ 34,21	R$ 821,04	
1.4.7	SEINFRA	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	16,00	R$ 7,06	R$ 9,15	R$ 146,40	
1.4.8	SEINFRA	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	40,00	R$ 2,48	R$ 3,21	R$ 128,40	
1.4.9	SEINFRA	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	24,00	R$ 13,27	R$ 17,20	R$ 412,80	
1.4.10	SEINFRA	I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	8,00	R$ 81,86	R$ 106,08	R$ 848,64	
1.4.11	SEINFRA	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	240,00	R$ 9,80	R$ 12,70	R$ 3 048,00	
1.5			**SISTEMA FOTOVOLTAICO**						**R$ 43 119,44**
1.5.1	SINAPI	103494	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	48,00	R$ 448,36	R$ 581,03	R$ 27 889,44	
1.5.2	SINAPI	103508	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2021	UN	8,00	R$ 552,51	R$ 715,99	R$ 5 727,92	
1.5.3	SINAPI	103502	CABO FOTOVOLTAICO 4 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	160,00	R$ 8,10	R$ 10,50	R$ 1 680,00	
1.5.4	SINAPI	44721	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO, ON GRID, 2000 W (2 KW), 220 V, MONOFASICO, 1 MPPT, PARA 1 STRING, DE SOBREPOR, EM POLICARBONATO (NAO INCLUI PARAFUSOS E BUCHAS) 103507	UN	8,00	R$ 754,51	R$ 977,76	R$ 7 822,08	
1.6			**URBANIZAÇÃO**						**R$ 14 568,86**
1.6.1	SEINFRA	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	13,44	R$ 211,68	R$ 274,32	R$ 3 686,86	
1.6.2	SEINFRA	C0735	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M)E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	200,00	R$ 41,99	R$ 54,41	R$ 10 882,00	
1.7			**LIMPEZA DE OBRA**						**R$ 4 162,00**
1.7.1	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	200,00	R$ 3,14	R$ 4,07	R$ 814,00	
1.7.2	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	200,00	R$ 12,92	R$ 16,74	R$ 3 348,00	
2.0	**INSTALAÇÃO DE POÇOS (JÁ PERFURADOS)**								**R$ 233 831,25**
2.1			**HIDRAÚLICO**						**R$ 119 259,96**
2.1.1	SEINFRA	C0729	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	12,00	R$ 1 062,41	R$ 1 376,78	R$ 16 521,36	
2.1.2	SEINFRA	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	12,00	R$ 405,43	R$ 525,40	R$ 6 304,80	
2.1.3	SEINFRA	C0943	COTOVELO AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	UN	12,00	R$ 57,06	R$ 73,94	R$ 887,28	
2.1.4	SEINFRA	I5779	TUBO EDUTOR PVC DN 40	M	30,00	R$ 19,80	R$ 25,66	R$ 769,80	
2.1.5	SEINFRA	C4402	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	UN	12,00	R$ 100,48	R$ 130,21	R$ 1 562,52	
2.1.6	SEINFRA	C1706	LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")	UN	12,00	R$ 35,82	R$ 46,42	R$ 557,04	
2.1.7	SEINFRA	C1818	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")	UN	12,00	R$ 33,89	R$ 43,92	R$ 527,04	
2.1.8	SEINFRA	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	12,00	R$ 10,91	R$ 14,14	R$ 169,68	
2.1.9	SEINFRA	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	UN	12,00	R$ 12,11	R$ 15,69	R$ 188,28	
2.1.10	SEINFRA	C2175	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	UN	12,00	R$ 126,72	R$ 164,22	R$ 1 970,64	
2.1.11	SEINFRA	I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	24,00	R$ 9,10	R$ 11,79	R$ 282,96	
	SEINFRA	C0688	CAP PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	12,00	R$ 6,48	R$ 8,40	R$ 100,80	
	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	R$ 256,47	R$ 332,36	R$ 3 988,32	
	SEINFRA	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	12,00	R$ 84,13	R$ 109,02	R$ 1 308,24	
	SEINFRA	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	180,00	R$ 14,24	R$ 18,45	R$ 3 321,00	
	SEINFRA	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	UN	12,00	R$ 661,00	R$ 856,59	R$ 10 279,08	
	SEINFRA	I9654	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca	UN	12,00	R$ 4 534,89	R$ 5 876,76	R$ 70 521,12	
			ELÉTRICO						**R$ 23 016,84**
	SEINFRA	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	12,00	R$ 106,26	R$ 137,70	R$ 1 652,40	
	SEINFRA	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	180,00	R$ 13,66	R$ 17,70	R$ 3 186,00	
	SEINFRA	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	360,00	R$ 8,67	R$ 11,24	R$ 4 046,40	
	SEINFRA	C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	24,00	R$ 155,15	R$ 201,06	R$ 4 825,44	
	SEINFRA	C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	12,00	R$ 77,08	R$ 99,89	R$ 1 198,68	
	SEINFRA	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	36,00	R$ 26,40	R$ 34,21	R$ 1 231,56	
	SEINFRA	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	24,00	R$ 7,06	R$ 9,15	R$ 219,60	
	SEINFRA	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	60,00	R$ 2,48	R$ 3,21	R$ 192,60	
	SEINFRA	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	36,00	R$ 13,27	R$ 17,20	R$ 619,20	
	SEINFRA	I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	12,00	R$ 81,86	R$ 106,08	R$ 1 272,96	
	SEINFRA	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	360,00	R$ 9,80	R$ 12,70	R$ 4 572,00	

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 355297

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 13/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0044 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47
OBRA: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

DATA: DEZEMBRO/2025

FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI	SETEMBRO/2025	84,44%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R$) UNIT	C/ BDI	PARCIAL	TOTAL
2.3			**SISTEMA FOTOVOLTAICO**						**R$ 64 679,16**
2.3.1	SINAPI	103494	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	72,00	R$ 448,36	R$ 581,03	R$ 41 834,16	
2.3.2	SINAPI	103508	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	12,00	R$ 552,51	R$ 715,99	R$ 8 591,88	
2.3.3	SINAPI	103502	CABO FOTOVOLTAICO 4 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	240,00	R$ 8,10	R$ 10,50	R$ 2 520,00	
2.3.4	SINAPI	44721	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO, ON GRID, 2000 W (2 KW), 220 V, MONOFASICO, 1 MPPT, PARA 1 STRING, DE SOBREPOR, EM POLICARBONATO (NAO INCLUI PARAFUSOS E BUCHAS) 103507	UN	12,00	R$ 754,51	R$ 977,76	R$ 11 733,12	
2.4			**URBANIZAÇÃO**						**R$ 21 853,29**
2.4.1	SEINFRA	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	20,16	R$ 211,68	R$ 274,32	R$ 5 530,29	
2.4.2	SEINFRA	C0735	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M)E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	300,00	R$ 41,99	R$ 54,41	R$ 16 323,00	
2.5			**LIMPEZA DE OBRA**						**R$ 5 022,00**
2.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	300,00	R$ 12,92	R$ 16,74	R$ 5 022,00	
								TOTAL GERAL =	**R$ 877 485,05**

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R$ 877 485,05 - **OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS**

IPAPORANGA, DEZEMBRO DE 2025

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 14/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0045 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE	DATA: DEZEMBRO/2025		29,59%
OBRA: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE	SINAPI	SETEMBRO/2025	84,44%

MEMORIAL DE CALCULO

1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA					TOTAL GERAL	6,00	M2
►		Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	m2
OBS.:		2,00		3,00	1,00	100%	6,00	m2
1.1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					TOTAL GERAL	200,00	M2
►		Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	m2
OBS.:		5,00	5,00		8,00	100%	200,00	m2
1.1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS					TOTAL GERAL	200,00	KM
►		Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	km
OBS.:		200,00			1,00	100%	200,00	km
1.1.4	EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 >500m - SEV					TOTAL GERAL	8,00	UN
►		Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	un
OBS.:					8,00	100%	8,00	un
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO							
1.2.1	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO					TOTAL GERAL	800,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	m
		800,00				100%	800,00	m
1.2.2	TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 154x4m					TOTAL GERAL	150,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	un
					150,00	100%	150,00	un
1.2.3	FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx1,00mm					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
					8,00	100%	8,00	UN
1.2.4	CAP PVC MACHO STANDARD DN 154					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
					8,00	100%	8,00	UN
1.2.5	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
					8,00	100%	8,00	UN
1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS							
1.3.1	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	un
OBS.:					8,00	100%	8,00	un
1.3.2	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	un
1.3.3	COTOVELO AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	UN
1.3.4	TUBO EDUTOR PVC DN 40					TOTAL GERAL	20,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		2,50			8,00	100%	20,00	M
1.3.5	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	UN
1.3.6	LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	UN

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 15/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/13514050l9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE	DATA: DEZEMBRO/2025		29,59%
OBRA: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE	SINAPI	SETEMBRO/2025	84,44%

MEMORIAL DE CALCULO

1.3.7	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	UN
1.3.8	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	UN
1.3.9	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	UN
1.3.10	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	UN
1.3.11	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"					TOTAL GERAL	16,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					16,00	100%	16,00	UN
1.3.12	CAP PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	UN
1.3.13	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					TOTAL GERAL	8,00	PT
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	PT
OBS.:					8,00	100%	8,00	PT
1.3.14	AUTOMÁTICO DE BOIA					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	UN
1.3.15	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")					TOTAL GERAL	120,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		15,00			8,00	100%	120,00	M
1.3.16	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	UN
1.3.17	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	UN
1.4	**EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 >500m - SEV**							
1.4.1	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR					TOTAL GERAL	8,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	8,00	un
1.4.2	CABO EM PVC 1000V 10MM2					TOTAL GERAL	120,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		15,00			8,00	100%	120,00	m
1.4.3	CABO EM PVC 1000V 4MM2					TOTAL GERAL	240,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		30,00			8,00	100%	240,00	m
1.4.4	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30					TOTAL GERAL	16,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					16,00	100%	16,00	un
1.4.5	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A					TOTAL GERAL	8,00	UN

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 16/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0047 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE	DATA: DEZEMBRO/2025	29,59%
OBRA: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	FONTE	VERSÃO / ENCARGOS
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE	SINAPI	SETEMBRO/2025 84,44%

MEMORIAL DE CALCULO

►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	**8,00**	un
1.4.6	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"					TOTAL GERAL	**24,00**	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		3,00			8,00	100%	**24,00**	m
1.4.7	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")					TOTAL GERAL	**16,00**	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:		2,00			8,00	100%	**16,00**	un
1.4.8	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")					TOTAL GERAL	**40,00**	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:		5,00			8,00	100%	**40,00**	un
1.4.9	CABO COBRE NU 6MM2					TOTAL GERAL	**24,00**	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		3,00			8,00	100%	**24,00**	m
1.4.10	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA					TOTAL GERAL	**8,00**	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	**8,00**	un
1.4.11	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²					TOTAL GERAL	**240,00**	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		240,00				100%	**240,00**	m
1.5	**#N/D**							
1.5.1	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					TOTAL GERAL	**48,00**	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					48,00	100%	**48,00**	un
1.5.2	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					TOTAL GERAL	**8,00**	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	**8,00**	un
1.5.3	CABO FOTOVOLTAICO 4 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					TOTAL GERAL	**160,00**	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		20,00			8,00	100%	**160,00**	m
1.5.4	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO, ON GRID, 2000 W (2 KW), 220 V,MONOFASICO, 1 MPPT, PARA 1 STRING, DE SOBREPOR, EMPOLICARBONATO (NAO INCLUI PARAFUSOS E B					TOTAL GERAL	**8,00**	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					8,00	100%	**8,00**	un
1.6	**#N/D**							
1.6.1	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO					TOTAL GERAL	**13,44**	M2
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M2
OBS.:			0,80	2,10	8,00	100%	**13,44**	m2
1.6.2	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M)E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO					TOTAL GERAL	**200,00**	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		5,00	5,00		8,00	100%	**200,00**	m
1.7	**#N/D**							
1.7.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE					TOTAL GERAL	**200,00**	KM
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	KM
OBS.:		5,00	5,00		8,00	100%	**200,00**	km
1.7.2	LIMPEZA GERAL					TOTAL GERAL	**200,00**	M2
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M2
OBS.:		5,00	5,00		8,00	100%	**200,00**	m2

IPAPORANGA, DEZEMBRO DE 2025

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 355297

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 17/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0048 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE	DATA: DEZEMBRO/2025		29,59%
OBRA: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE	SINAPI	SETEMBRO/2025	84,44%

MEMORIAL DE CALCULO

2.1	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO							
2.1.1	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	un
OBS.:					12,00	100%	12,00	un
2.1.2	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	un
2.1.3	COTOVELO AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	UN
2.1.4	TUBO EDUTOR PVC DN 40					TOTAL GERAL	30,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		2,50			12,00	100%	30,00	M
2.1.5	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	UN
2.1.6	LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	UN
2.1.7	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	UN
2.1.8	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	UN
2.1.9	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	UN
2.1.10	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	UN
2.1.11	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"					TOTAL GERAL	24,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					24,00	100%	24,00	UN
2.1.12	CAP PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	UN
2.1.13	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					TOTAL GERAL	12,00	PT
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	PT
OBS.:					12,00	100%	12,00	PT
2.1.14	AUTOMÁTICO DE BOIA					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	UN
2.1.15	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")					TOTAL GERAL	180,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		15,00			12,00	100%	180,00	M
2.1.16	#N/D					TOTAL GERAL	12,00	UN

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 18/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0049 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE	DATA: DEZEMBRO/2025		29,59%
OBRA: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE	SINAPI	SETEMBRO/2025	84,44%

MEMORIAL DE CALCULO

►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	UN
2.1.17	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	UN
2.2	TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 154x4m							
2.2.1	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	un
2.2.2	CABO EM PVC 1000V 10MM2					TOTAL GERAL	180,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		15,00			12,00	100%	180,00	m
2.2.3	CABO EM PVC 1000V 4MM2					TOTAL GERAL	360,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		30,00			12,00	100%	360,00	m
2.2.4	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30					TOTAL GERAL	24,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					24,00	100%	24,00	un
2.2.5	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	un
2.2.6	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"					TOTAL GERAL	36,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		3,00			12,00	100%	36,00	m
2.2.7	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")					TOTAL GERAL	24,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:		2,00			12,00	100%	24,00	un
2.2.8	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")					TOTAL GERAL	60,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:		5,00			12,00	100%	60,00	un
2.2.9	CABO COBRE NU 6MM2					TOTAL GERAL	36,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		3,00			12,00	100%	36,00	m
2.2.10	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	un
2.2.11	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²					TOTAL GERAL	360,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		360,00				100%	360,00	m
2.3	FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx1,00mm							
2.3.1	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					TOTAL GERAL	72,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					72,00	100%	72,00	un
2.3.2	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	un
2.3.3	CABO FOTOVOLTAICO 4 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					TOTAL GERAL	240,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		20,00			12,00	100%	240,00	m

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 19/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0050 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE	DATA: DEZEMBRO/2025		29,59%
OBRA: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE	SINAPI	SETEMBRO/2025	84,44%

MEMORIAL DE CALCULO

2.3.4	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO, ON GRID, 2000 W (2 KW), 220 V,MONOFASICO, 1 MPPT, PARA 1 STRING, DE SOBREPOR, EMPOLICARBONATO (NAO INCLUI PARAFUSOS E B					TOTAL GERAL	12,00	UN
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	UN
OBS.:					12,00	100%	12,00	un

2.4	CAP PVC MACHO STANDARD DN 154							
2.4.1	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO					TOTAL GERAL	20,16	M2
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M2
OBS.:			0,80	2,10	12,00	100%	20,16	m2

2.4.2	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M)E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO					TOTAL GERAL	300,00	M
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M
OBS.:		5,00	5,00		12,00	100%	300,00	m

2.5	CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154							
2.5.1	LIMPEZA GERAL					TOTAL GERAL	300,00	M2
►	OBSERVAÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Taxa de aplicação	total	M2
OBS.:		5,00	5,00		12,00	100%	300,00	m2

IPAPORANGA, DEZEMBRO DE 2025

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 20/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0051 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47
OBRA: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

Secretaria de Infraestrutura — Ipaporanga PREFEITURA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS - SINAPI-CE - DESONERADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.

I9654	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca				UN
TIPO DO ITEM	**CODIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**COEFICIENTE**	**PREÇO**	**TOTAL**
COMPOSICAO	88267	COMPLEMENTARES	H	0,537	27,49	14,76213
COMPOSICAO	88248	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,537	22,46	12,06102
INSUMO	40413	CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")	UN	1	19,41942	19,41942
INSUMO	40410	TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2")	UN	2	20,52	41,04
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0135	25,53	0,344655
		TOTAL =				**87,627225**

I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA				UN
TIPO DO ITEM	**CODIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**COEFICIENTE**	**PREÇO**	**TOTAL**
INSUMO	10588	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UNID.	1	4404,46	4404,46
		TOTAL =				**4404,46**

103494	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				UN
TIPO DO ITEM	**CODIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**COEFICIENTE**	**PREÇO**	**TOTAL**
COMPOSICAO	103525	SUPORTE DE 1 COLETOR SOLAR PARA TELHA METÁLICA - FORNECIM	UN	1,0000000	55	55
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3630000	28,54	10,36002
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3630000	23,42	8,50146
INSUMO	44715	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, DE 400 A 450 W (INCLUSO SA	UN	1,0000000	374,5	374,5
		TOTAL =				**448,36148**

103508	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				UN
TIPO DO ITEM	**CODIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**COEFICIENTE**	**PREÇO**	**TOTAL**
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9828000	28,54	28,049112
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9828000	23,42	23,017176
INSUMO	44722	STRING BOX, DE SOBREPOR/CAIXA DE JUNCAO, DE SOBREPOR, *210*	UN	1,0000000	498	498
INSUMO	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	UN	4,0000000	0,86	3,44
		TOTAL =				**552,506288**

103502	CABO FOTOVOLTAICO 4 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				M
TIPO DO ITEM	**CODIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**COEFICIENTE**	**PREÇO**	**TOTAL**
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0404000	28,54	1,153016
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0404000	23,42	0,946168
INSUMO	44719	CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALO	M	1,0000000	6	6
		TOTAL =				**8,099184**

44721	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO, ON GRID, 2000 W (2 KW), 220 V, MONOFASICO, 1 MPPT, PARA 1 STRING, DE SOBREPOR, EM				UN
TIPO DO ITEM	**CODIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**COEFICIENTE**	**PREÇO**	**TOTAL**
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9828000	28,54	28,049112
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9828000	23,42	23,017176
INSUMO	44721	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO, ON GRID, 2000 W (2 KW), 220 V, M(	UN	1,0000000	700	700
INSUMO	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	UN	4,0000000	0,86	3,44
		TOTAL =				**754,506288**

IPAPORANGA, DEZEMBRO DE 2025

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 21/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0052 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47

LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

Secretaria de Infraestrutura | Ipaporanga PREFEITURA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEINFRA-CE - 28.1

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	36,9200
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	39,0300	39,8106
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	31,8800	31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0900	72,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,9900	2,3985
				Total:	146,4941
				Total Simples:	**183,41**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**183,41**

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,2500	18,4600	4,6150
				Total:	4,6150
				Total Simples:	**4,62**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**4,62**

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	397,4473	4,9681
				Total:	4,9681
				Total Simples:	**4,97**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**4,97**

C2819 - EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 >500m - SEV - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0855	CONSULTOR DE ENGENHARIA	H	0,1660	179,6200	29,8169
I2322	ENGENHEIRO	H	5,6300	98,1900	552,8097
I2543	SERVENTE	H	16,9000	18,4600	311,9740
				Total:	894,6006
MATERIAIS					
I0212	BATERIA ALCALINA 9V	UN	0,1660	20,3200	3,3731
I0213	BATERIA PARA CARRO A GASOLINA TIPO 45A	UN	0,0055	258,8700	1,4238
I0495	CARGA DE BATERIA A GASOLINA TIPO GOL	UN	0,1660	12,6100	2,0933
I2419	SAL GROSSO PARA ATERRAMENTO	KG	0,0300	5,4900	0,1647
I2428	SULFATO DE COBRE GRANULADO	KG	0,1660	4,3100	0,7155
				Total:	7,7704
				Total Simples:	**902,37**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**902,37**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 22/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0053 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47

LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

Secretaria de Infraestrutura | Ipaporanga PREFEITURA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEINFRA-CE - 28.1

C0729 - CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,5000	19,1000	28,6500
I2391	PEDREIRO	H	10,5000	24,1600	253,6800
I2543	SERVENTE	H	12,0000	18,4600	221,5200
				Total:	503,8500
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,4500	16,5300	7,4385
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,1800	119,5800	21,5244
I0163	AÇO CA-50	KG	14,5000	7,1000	102,9500
I0280	BRITA	M3	0,1860	100,5000	18,6930
I0441	CAL HIDRATADA	KG	13,5000	0,9600	12,9600
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	85,0000	0,7100	60,3500
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,3500	31,8800	43,0380
I1222	GRADE DE FERRO	M2	0,6000	108,6800	65,2080
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,5000	2,1400	1,0700
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	225,0000	0,5300	119,2500
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	119,5000	0,4700	56,1650
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	2,5000	2,6800	6,7000
I2293	ZARCÃO	L	1,5000	28,8100	43,2150
				Total:	558,5619
				Total Simples:	**1 062,41**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**1 062,41**

C2065 - QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	19,1000	66,8500
I2312	ELETRICISTA	H	3,5000	24,1500	84,5250
				Total:	151,3750
MATERIAIS					
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	33,6000	33,6000
I0200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	UN	1,0000	54,1600	54,1600
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	89,8800	89,8800
I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN	1,0000	60,1300	60,1300
I1205	FUSIVEL DIAZED 63A	UN	1,0000	4,7700	4,7700
I1692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO	UN	1,0000	11,5100	11,5100
				Total:	254,0500
				Total Simples:	**405,43**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**405,43**

C0943 - COTOVELO AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7000	19,1000	13,3700
I2320	ENCANADOR	H	0,7000	23,4800	16,4360
				Total:	29,8060
MATERIAIS					
I0872	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UN	1,0000	27,2500	27,2500
				Total:	27,2500
				Total Simples:	**57,06**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**57,06**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 23/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0054 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47

LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

Secretaria de Infraestrutura | Ipaporanga PREFEITURA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEINFRA-CE - 28.1

C4402 - LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	19,1000	5,7300
I2320	ENCANADOR	H	0,3000	23,4800	7,0440
				Total:	12,7740
MATERIAIS					
I8254	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	UN	1,0000	87,7100	87,7100
				Total:	87,7100
				Total Simples:	**100,48**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**100,48**

C1706 - LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3500	19,1000	6,6850
I2320	ENCANADOR	H	0,3500	23,4800	8,2180
				Total:	14,9030
MATERIAIS					
I1387	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UN	1,0000	20,9200	20,9200
				Total:	20,9200
				Total Simples:	**35,82**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**35,82**

C1818 - NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3500	19,1000	6,6850
I2320	ENCANADOR	H	0,3500	23,4800	8,2180
				Total:	14,9030
MATERIAIS					
I1539	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	1,0000	18,9900	18,9900
				Total:	18,9900
				Total Simples:	**33,89**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**33,89**

C3655 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1500	19,1000	2,8650
I2320	ENCANADOR	H	0,1500	23,4800	3,5220
				Total:	6,3870
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0040	63,3600	0,2534
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,6000	0,3600	0,2160
I6724	ADAPTADOR PVC REGISTRO 40MM (1 1/4")	UN	1,0000	4,0500	4,0500
				Total:	4,5194
				Total Simples:	**10,91**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**10,91**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 24/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47

LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

Secretaria de Infraestrutura | Ipaporanga PREFEITURA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEINFRA-CE - 28.1

C0493 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	19,1000	2,6740
I2320	ENCANADOR	H	0,1400	23,4800	3,2872
				Total:	5,9612
MATERIAIS					
I0307	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X1"	UN	1,0000	5,7400	5,7400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1300	0,3600	0,4068
				Total:	6,1468
				Total Simples:	**12,11**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**12,11**

C2175 - REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	19,1000	9,5500
I2320	ENCANADOR	H	0,1500	23,4800	3,5220
				Total:	13,0720
MATERIAIS					
I1813	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4"	UN	1,0000	113,6500	113,6500
				Total:	113,6500
				Total Simples:	**126,72**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**126,72**

C0688 - CAP PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	19,1000	1,7190
I2320	ENCANADOR	H	0,0900	23,4800	2,1132
				Total:	3,8322
MATERIAIS					
I0488	CAP PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	1,0000	2,5100	2,5100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3900	0,3600	0,1404
				Total:	2,6504
				Total Simples:	**6,48**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**6,48**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 25/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0056 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47

LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

Secretaria de Infraestrutura | Ipaporanga PREFEITURA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEINFRA-CE - 28.1

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	19,1000	57,3000
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	23,4800	70,4400
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	173,8900
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	119,5800	0,4185
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,9600	2,4000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,7100	1,7750
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,7900	1,5800
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	2,6500	10,6000
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	5,9400	5,9400
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	2,1800	4,3600
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	3,3900	3,3900
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	4,1200	4,1200
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	4,3300	5,1960
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	8,5600	42,8000
				Total:	82,5795
				Total Simples:	**256,47**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**256,47**

C0332 - AUTOMÁTICO DE BOIA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	19,1000	19,1000
I2312	ELETRICISTA	H	1,0000	24,1500	24,1500
				Total:	43,2500
MATERIAIS					
I0148	AUTOMATICO DE BOIA	UN	1,0000	40,8800	40,8800
				Total:	40,8800
				Total Simples:	**84,13**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**84,13**

C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1300	19,1000	2,4830
I2320	ENCANADOR	H	0,1300	23,4800	3,0524
				Total:	5,5354
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	63,3600	0,0444
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	61,0200	0,0183
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	1,0100	8,5600	8,6456
				Total:	8,7083
				Total Simples:	**14,24**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**14,24**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 26/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0057 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47

LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

Secretaria de Infraestrutura | Ipaporanga PREFEITURA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEINFRA-CE - 28.1

C3417 - INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	10,0000	24,1600	241,6000
I2320	ENCANADOR	H	10,0000	23,4800	234,8000
I2543	SERVENTE	H	10,0000	18,4600	184,6000
				Total:	661,0000
				Total Simples:	**661,00**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**661,00**

C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	19,1000	19,1000
I2312	ELETRICISTA	H	1,0000	24,1500	24,1500
				Total:	43,2500
MATERIAIS					
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	63,0100	63,0100
				Total:	63,0100
				Total Simples:	**106,26**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**106,26**

C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1400	19,1000	2,6740
I2312	ELETRICISTA	H	0,1400	24,1500	3,3810
				Total:	6,0550
MATERIAIS					
I0366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,0200	7,4600	7,6092
				Total:	7,6092
				Total Simples:	**13,66**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**13,66**

C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	19,1000	2,2920
I2312	ELETRICISTA	H	0,1200	24,1500	2,8980
				Total:	5,1900
MATERIAIS					
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,0200	3,4100	3,4782
				Total:	3,4782
				Total Simples:	**8,67**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**8,67**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 27/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0058 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47

LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

Secretaria de Infraestrutura | Ipaporanga PREFEITURA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEINFRA-CE - 28.1

C3910 - HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2312	ELETRICISTA	H	1,2000	24,1500	28,9800
I2543	SERVENTE	H	2,4000	18,4600	44,3040
				Total:	73,2840
MATERIAIS					
I7380	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY	UN	1,0000	74,6000	74,6000
I7381	GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP	UN	1,0000	7,2700	7,2700
				Total:	81,8700
				Total Simples:	**155,15**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**155,15**

C1084 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	19,1000	11,4600
I2312	ELETRICISTA	H	0,6000	24,1500	14,4900
				Total:	25,9500
MATERIAIS					
I0972	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	1,0000	51,1300	51,1300
				Total:	51,1300
				Total Simples:	**77,08**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**77,08**

C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	19,1000	5,7300
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	24,1500	7,2450
				Total:	12,9750
MATERIAIS					
I1087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	1,0000	13,4300	13,4300
				Total:	13,4300
				Total Simples:	**26,40**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**26,40**

C1020 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1000	19,1000	1,9100
I2312	ELETRICISTA	H	0,1000	24,1500	2,4150
				Total:	4,3250
MATERIAIS					
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,7300	2,7300
				Total:	2,7300
				Total Simples:	**7,06**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**7,06**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 28/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0059 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47

LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

Secretaria de Infraestrutura | Ipaporanga PREFEITURA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEINFRA-CE - 28.1

C1709 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0300	19,1000	0,5730
I2312	ELETRICISTA	H	0,0300	24,1500	0,7245
				Total:	1,2975
MATERIAIS					
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,0000	1,1800	1,1800
				Total:	1,1800
				Total Simples:	**2,48**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**2,48**

C0522 - CABO COBRE NU 6MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	19,1000	2,4830
I2312	ELETRICISTA	H	0,1300	24,1500	3,1395
				Total:	5,6225
MATERIAIS					
I0340	CABO COBRE NU 6MM2	M	1,0200	7,5000	7,6500
				Total:	7,6500
				Total Simples:	**13,27**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**13,27**

C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	19,1000	2,1010
I2312	ELETRICISTA	H	0,1100	24,1500	2,6565
				Total:	4,7575
MATERIAIS					
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1,0000	5,0400	5,0400
				Total:	5,0400
				Total Simples:	**9,80**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**9,80**

C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	1,0000	24,1600	24,1600
I2391	PEDREIRO	H	0,3500	24,1600	8,4560
I2543	SERVENTE	H	0,2500	18,4600	4,6150
				Total:	37,2310
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	119,5800	0,0598
I0208	BATENTE DE FERRO	M	1,3000	25,1700	32,7210
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,7100	0,1065
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	UN	0,3300	28,9200	9,5436
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000	132,0200	132,0200
				Total:	174,4509
				Total Simples:	**211,68**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**211,68**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 29/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0060 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE

CNPJ: 10.462.364/0001-47

LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

Secretaria de Infraestrutura — Ipaporanga PREFEITURA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEINFRA-CE - 28.1

~~C0755 - CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M)E MOURAO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO - M~~

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,0280	63,2959	1,7723
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0120	172,3484	2,0682
				Total:	3,8405
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,0000	18,4600	18,4600
				Total:	18,4600
MATERIAIS					
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	4,0000	0,9100	3,6400
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,0200	23,5700	0,4714
				Total:	4,1114
SERVIÇOS					
C3284	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS	UN	0,3600	38,4123	13,8284
C3289	MOURÃO DE CONCRETO (2,20 x 0,15 x 0,15 M)	UN	0,0200	87,3683	1,7474
				Total:	15,5758
				Total Simples:	**41,99**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**41,99**

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	397,4473	4,9681
				Total:	4,9681
				Total Simples:	**4,97**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**4,97**

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,7000	18,4600	12,9220
				Total:	12,9220
				Total Simples:	**12,92**
				Encargos Sociais:	***INCLUSO***
				Valor BDI:	**0,00**
				Valor Geral:	**12,92**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 355297

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 30/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0061 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE
CNPJ: 10.462.364/0001-47
OBRA: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI	SETEMBRO/2025	

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
CEARÁ **TABELA 028.1**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA DESONERADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 028.1 HORISTA %	TABELA 028.1 MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0%
B2	Feriados	3,71%	0%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	**Total**	**48,36%**	**19,04%**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	**Total**	**10,70%**	**8,09%**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
D	**Total**	**8,58%**	**3,55%**
	TOTAL(A+B+C+D)	**84,44%**	**47,48%**

IPAPORANGA, DEZEMBRO DE 2025

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 355297

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 31/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1351405019/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062 ASSINADO ELETRONICAMENTE

Secretaria de Infraestrutura | Ipaporanga PREFEITURA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE	DATA: DEZEMBRO/2025		BDI 29,59 %
	FONTE		ENCARGOS
CNPJ: 10.462.364/0001-47	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84%
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE	SINAPI	SETEMBRO/2025	
	VERSÃO	028.1 C/DESONERAÇÃO	

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Es	20,76%	24,18%	25,00%

PARCELA DO BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	3,43%	4,93%	6,71%
Seguro e Garantia	0,28%	0,49%	0,75%
Risco	1,00%	1,39%	1,74%
Despesas Financeiras	0,94%	0,99%	1,17%
Lucro	6,74%	8,04%	9,40%
PIS, COFINS e ISSQN	Conforme legislação específica		

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,93
DF	Despesas financeiras	0,99
R	Riscos	1,39
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	8,04
I	Impostos	10,25
	PIS	**0,65**
	COFINS	**3,00**
	ISS (5% Sobre 60% da Mão de obra)	3,00
	CPRB (3,6%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,60
	TOTAL DOS IMPOSTOS	**10,25**
	BDI =	**29,59%**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

IPAPORANGA, DEZEMBRO DE 2025

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 355297

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 135-140-5019 - Pág. 32/33 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/135140501 9/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Maria Edna Duarte Oliveira
DATA: 07/01/2026
AVANÇADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0063
ASSINADO ELETRONICAMENTE

Secretaria de Infraestrutura — Ipaporanga PREFEITURA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE	**DATA: DEZEMBRO/2025**	**BDI**	**29,59%**
CNPJ: 10.462.364/0001-47	**FONTE**	**VERSÃO**	**ENCARGOS**	**REF.**
OBRA: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	**83,85%**	
LOCAL : MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE	SINAPI	SETEMBRO/2025		

CRONOGRAMA FÍSCO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
			%	VALOR(R$)	%	VALOR(R$)	%	VALOR(R$)	%	VALOR(R$)	%	VALOR(R$)
1.0	*PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS POÇOS*	*R$ 643 653,80*	*25%*	*160 913,45*	*25%*	*160 913,45*	*25%*	*160 913,45*	*25%*	*160 913,45*		*-*
2.0	*INSTALAÇÃO DE POÇOS (JÁ PERFURADOS)*	*R$ 233 831,25*	*20%*	*46 766,25*	*20%*	*46 766,25*	*20%*	*46 766,25*	*20%*	*46 766,25*	*20%*	*46 766,25*
	TOTAL COM BDI INCLUSO	R$ 877 485,05		R$207 679,70		R$207 679,70		R$207 679,70		R$207 679,70		R$46 766,25
	TOTAL GERAL ACUMULADO(R$)			**R$207 679,70**		**R$415 359,40**		**R$623 039,10**		**R$830 718,80**		**R$877 485,05**

IPAPORANGA, DEZEMBRO DE 2025

João Pedro Santiago Landim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 355297