




**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



CARTA PROPOSTA READEQUADA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

Agente de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-001/2025 - SEOSP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00003.20250210/0001-06

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital De CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-001/2025 – SEOSP E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00003.20250210/0001-06 , cujo objeto CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 410.776,90 (Quatrocentos e dez mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos) com prazo de execução de 3(TRÊS) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. SYOMARA ALVES BARBOZA, Portadora da Carteira de Identidade Nº 290916195, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF Nº 817.428.603-97, como representante legal desta empresa.

Informamos ainda, que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que compreendemos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços e sua entrega rematada e completa em todos os pormenores mesmo que posteriormente sejam verificadas falhas ou omissões na proposta.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal Nº. 14.133/2021 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



Jaguaribe/CE, 11 de Junho de 2025

**SYOMARA
ALVES
BARBOZA:8
1742860397**

Assinado digitalmente por SYOMARA
ALVES BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.11 12:33:36-03'00'
Posti PDF Reader Versão: 2025.1.0

SYOMARA ALVES BARBOZA
CPF nº 817.428.603-97
Titular/Administradora

**JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:31
557686300**

Assinado digitalmente por JOSCELIO
PINHEIRO FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.11 12:33:47-03'00'
Posti PDF Reader Versão: 2025.1.0

JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
CREA nº13638D / CPF nº 315.576.863-00
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
OBRA: REFORMA DO MERCADO DE TABULEIRO DO NORTE - CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE

TABELA SEINFRA: 07.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 08/2023 - DESONERADA - B.D.I. 28,35%

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					14.131,00
1.1		COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	110,10	141,31	14.131,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					38.737,63
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	290,93	373,41	1.680,35
2.2	SEINFRA	C4640	RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO	M	49,56	8,28	10,63	526,82
2.3	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	56,33	21,54	27,65	1.557,52
2.4	SEINFRA	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	M2	38,72	7,31	9,38	363,19
2.5	SEINFRA	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	3,72	25,10	32,22	119,86
2.6	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	53,92	2,80	3,59	193,57
2.7	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	53,92	6,03	7,74	417,34
2.8	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00	9,95	12,77	178,78
2.9	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,16	7,53	9,66	156,11
2.10	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	21,78	45,85	58,85	1.281,75
2.11	SEINFRA	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	21,01	27,79	35,67	749,43
2.12	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	473,29	18,42	23,64	11.188,58
2.13	SEINFRA	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	490,94	14,62	18,76	9.210,03
2.14	SEINFRA	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.109,83	5,85	7,51	8.334,82
2.15	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	80,68	7,80	10,01	807,61
2.16	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	62,46	20,54	26,36	1.646,45
2.17	SEINFRA	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	62,46	4,06	5,21	325,42
3.0			COBERTA					34.652,77
3.1	SEINFRA	C2201	RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	189,66	47,56	61,04	11.576,85
3.2	SINAPI	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	732,94	19,40	24,90	18.250,21
3.3	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,97	56,99	73,15	4.825,71
4.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					263,37
4.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,49	105,95	135,99	202,63
4.2	SEINFRA	C0096	REATERRO APILOADO	M3	1,21	39,11	50,20	60,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
OBRA: REFORMA DO MERCADO DE TABULEIRO DO NORTE - CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE
TABELA SEINFRA: 07.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 08/2023 - DESONERADA - B.D.I. 28,35%

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.0			VEDAÇÕES, VERGAS E CONTRAVERGAS					22.904,52
5.1			VEDAÇÕES					22.736,43
5.1.1	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	1,21	474,23	608,67	736,49
5.1.2	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	14,98	59,81	76,77	1.150,01
5.1.3	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	2,88	42,18	54,14	155,92
5.1.4	SEINFRA	C1175	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6CM) COM ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	15,25	226,63	290,88	4.435,92
5.1.5	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	133,40	71,76	92,10	12.286,14
5.1.6	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	29,54	104,76	134,46	3.971,95
5.2			VERGAS E CONTRAVERGA					168,09
5.2.1	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,90	45,51	58,41	52,57
5.2.2	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,90	46,47	59,64	53,68
5.2.3	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40	34,41	44,17	61,84
6.0			PAVIMENTAÇÃO					114.945,89
6.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					90.509,60
6.1.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	19,16	22,37	28,71	550,08
6.1.2	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA COM PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30,27	492,86	632,59	19.148,50
6.1.3	SEINFRA	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	568,71	86,83	111,45	63.382,73
6.1.4	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	14,99	362,13	464,79	6.967,20
6.1.5	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	3,83	59,97	76,97	294,80
6.1.6	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,40	92,54	118,78	166,29
6.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					12.377,76
6.2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	86,32	22,37	28,71	2.478,25
6.2.2	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	9,69	112,25	144,07	1.396,04
6.2.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	98,74	29,47	37,82	3.734,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
OBRA: REFORMA DO MERCADO DE TABULEIRO DO NORTE - CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE

TABELA SEINFRA: 07.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 08/2023 - DESONERADA - B.D.I. 28,35%

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.2.4	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	85,30	43,56	55,91	4.769,12
6.3			ACESSIBILIDADE					12.058,53
6.3.1	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	34,11	106,13	136,22	4.646,46
6.3.2	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	13,44	157,03	201,55	2.708,83
6.3.3	SEINFRA	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	30,12	121,66	156,15	4.703,24
7.0			REVESTIMENTOS					31.709,31
7.1			REVESTIMENTO EM TETO					372,43
7.1.1	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	3,83	75,76	97,24	372,43
7.2			REVESTIMENTOS EM PAREDE					31.336,88
7.2.1	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	213,15	5,92	7,60	1.619,94
7.2.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	57,62	3,92	5,03	289,83
7.2.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	141,98	34,61	44,42	6.306,75
7.2.4	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	71,78	35,07	45,01	3.230,82
7.2.5	SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,23	25,28	32,45	624,01
7.2.6	SEINFRA	C4442	CERÂMICA ESMALTADA COM ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - PARA PAREDE	M2	170,00	66,67	85,57	14.546,90
7.2.7	SEINFRA	C1102	REJUNTAMENTO COM ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	170,00	10,09	12,95	2.201,50
7.2.8	SEINFRA	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 PARA PAREDE	M2	17,17	106,82	137,10	2.354,01



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
OBRA: REFORMA DO MERCADO DE TABULEIRO DO NORTE - CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE

TABELA SEINFRA: 07.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 08/2023 - DESONERADA - B.D.I. 28,35%

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.2.9	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO COM ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,17	7,40	9,50	163,12
8.0			ESQUADRIAS					2.125,84
8.1			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					536,76
1.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,48	871,26	1.118,26	536,76
8.2			ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.070,13
8.2.1	SEINFRA	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)M	UN	1,00	833,76	1.070,13	1.070,13
8.3			ACESSÓRIOS					518,95
8.3.1	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	368,32	472,74	472,74
8.3.2	SEINFRA	C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3MM COM FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	M2	0,40	90,00	115,52	46,21
9.0			BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					16.490,30
9.1			BANCADAS					12.464,34
9.1.1	SEINFRA	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M COM 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	14,00	693,66	890,31	12.464,34
9.2			LOUÇAS					1.341,12
9.2.1	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	783,19	1.005,22	1.005,22
9.2.2	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	261,71	335,90	335,90
9.3			METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					2.684,84
9.3.1	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	368,32	472,74	945,48
9.3.2	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	391,87	502,97	502,97
9.3.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	407,54	523,08	1.046,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
OBRA: REFORMA DO MERCADO DE TABULEIRO DO NORTE - CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE

TABELA SEINFRA: 07.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 08/2023 - DESONERADA - B.D.I. 28,35%

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.3.4	SEINFRA	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,35	423,46	543,51	190,23
10.0			PINTURA					16.460,39
10.1			PINTURA EM PAREDE					13.871,65
10.1.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	909,02	3,10	3,98	3.617,90
1.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	909,02	8,79	11,28	10.253,75
10.2			PINTURA EM ESQUADRIAS					2.588,74
10.2.1	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	4,20	14,52	18,64	78,29
10.2.2	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	4,20	14,46	18,56	77,95
10.2.3	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	80,68	23,49	30,15	2.432,50
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					42.367,45
11.1			CABEAMENTO, ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES					31.724,34
11.1.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	152,70	2,54	3,26	497,80
11.1.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	443,30	3,70	4,75	2.105,68
11.1.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1314,00	5,75	7,38	9.697,32
11.1.4	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,70	7,34	9,42	25,43
11.1.5	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	161,90	7,95	10,20	1.651,38
11.1.6	SEINFRA	C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	105,80	60,04	77,06	8.152,95
11.1.7		COMP. 02	COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA	UND	4,00	26,07	33,46	133,84
11.1.8		COMP. 03	SUPOORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA	UND	77,00	18,70	24,00	1.848,00
11.1.9		COMP. 04	TALA PLANA PERFURADA PARA ELETROCALHA	UND	64,00	8,09	10,38	664,32
11.1.10		COMP. 05	TAMPA PARA COTOVELO RETO 90°	UND	4,00	26,93	34,56	138,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
OBRA: REFORMA DO MERCADO DE TABULEIRO DO NORTE - CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE
TABELA SEINFRA: 07.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 08/2023 - DESONERADA - B.D.I. 28,35%

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.1.11		COMP. 06	TAMPA DE PRESSÃO PARA ELETROCALHA	M	105,80	46,06	59,12	6.254,90
11.1.12	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	61,00	6,94	8,91	543,51
11.1.13	SEINFRA	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	1,00	8,55	10,97	10,97
11.2			TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS					4.048,61
11.2.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	27,90	35,81	35,81
2.2	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	52,11	66,88	4.012,80
11.3			QUADROS E DISJUNTORES					6.594,50
11.3.1	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	45,00	63,53	81,54	3.669,30
11.3.2	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,27	87,62	87,62
11.3.3	SEINFRA	C4052	QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	1,00	975,63	1.252,22	1.252,22
11.3.4	SEINFRA	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	81,71	104,87	104,87
11.3.5	SEINFRA	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, SEM BARRAMENTO	UN	1,00	77,00	98,83	98,83
11.3.6	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	76,89	98,69	1.381,66
12.0			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					68.215,30
12.1			EXTINTORES / HIDRANTES					37.230,66
12.1.1	SEINFRA	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	9,00	618,46	793,79	7.144,11
12.1.2	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.646,46	2.113,23	4.226,46
12.1.3	SEINFRA	C1456	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65MM (2 1/2")	UN	1,00	670,88	861,07	861,07
12.1.4	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI AF_05/2021	M2	11,00	56,15	72,07	792,77
12.1.5	SINAPI	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	11,00	21,74	27,90	306,90
12.1.6	SINAPI	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	23,00	18,80	24,13	554,99
12.1.7	SEINFRA	C2553	TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COST.INCL.CONEXÕES D=65MM (2 1/2")	M	59,90	179,19	229,99	13.776,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
OBRA: REFORMA DO MERCADO DE TABULEIRO DO NORTE - CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE
TABELA SEINFRA: 07.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 08/2023 - DESONERADA - B.D.I. 28,35%

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO								
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1.8	SEINFRA	C0447	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	UN	1,00	1.982,86	2.545,00	2.545,00
12.1.9	SINAPI	14252	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H	UN	1,00	3.210,38	4.120,52	4.120,52
12.1.10		COMP. 10	BOMBA JOCKEY - 1,2 CV - VAZÃO 1,2 M3/H	UN	1,00	2.261,35	2.902,44	2.902,44
12.2			SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					12.419,54
12.2.1	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	33,74	43,31	129,93
12.2.2	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	39,64	50,88	50,88
12.2.3	SEINFRA	C4042	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00	210,94	270,74	541,48
12.2.4	SEINFRA	C1181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	58,36	26,50	34,01	1.984,82
12.2.5	SEINFRA	C0732	CENTRAL ALARME PARA 6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR	UN	1,00	7.241,66	9.294,67	9.294,67
12.2.6	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	20,34	26,11	417,76
12.3			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					18.565,10
12.3.1	SEINFRA	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	58,36	44,56	57,19	3.337,61
12.3.2		COMP. 09	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	UN	216,25	41,93	53,82	11.638,58
12.3.3		COT. 07	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO - 7/8" X 1/8"	UN	41,00	13,19	16,93	694,13
12.3.4		COMP. 08	CAIXA COM BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS - 1X1M	UN	1,00	736,10	944,78	944,78
12.3.5		COMP. 07	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO = 0,3 M	UN	8,00	95,65	122,77	982,16
12.3.6	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	94,26	120,98	967,84
13.0			SERVIÇOS DIVERSOS					7.773,13
13.1	SEINFRA	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	69,00	78,77	101,10	6.975,90
13.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	565,41	1,10	1,41	797,23
			TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO (R\$)					410.776,90

O VALOR TOTAL É DE R\$ 410.776,90 (QUATROCENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

JAGUARIBE, CEARÁ. 11 DE JUNHO DE 2025

**SYOMARA
ALVES
BARBOZA:8
1742860397**

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.11 12:00:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:315
57686300**

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.11 12:00:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0