




Construvasp
CONSTRUTORA



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: DISPENSA ELETRÔNICA 0905.002/2024

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO: Rua. Coronel Rangel - 330, SALA - 203 D, Bairro: Centro CEP.: 62.010-030.

E-MAIL: construvasp@hotmail.com **TEL:** (88) 99701-2524

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 102.855,78 (CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Sobral-CE, 24 DE MAIO DE 2024.

Atenciosamente

VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376

Assinado de forma digital por
VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Dados: 2024.05.22 14:22:47 -03'00'

CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – CNPJ 50.4846244/0001-65

VANESSA ARAÚJO DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL.
CPF: 049.373.493-76

TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE
FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2024.05.22 14:22:57 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO – CPF: 624.060.943-91

ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 624.060.943-91
RNP: 0603344348

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Construvasp CONSTRUTORA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VARZEA DA VOLTA NO MUNICIPIO DE MORAUJO -CE				
CERTAME:	Dispensa Eletrônica Nº 0905.002				
DATA DO CERTAME:	24/05/2024				
LOCAL:	MUNICIPIO DE MORAUJO -CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO				

DATA :	VERSÃO	HORA	BDI :	23,57%
FONTE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024-02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Data Ref.	10/2023	03/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 181,95	R\$ 42,89	R\$ 224,84	R\$ 674,52
2	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO								
2.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	942,25	R\$ 0,28	R\$ 0,07	R\$ 0,35	R\$ 329,79
2.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C		T	0,38	R\$ 3.364,42	R\$ 792,99	R\$ 4.157,41	R\$ 1.579,82
2.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Á QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - DMT: 60,00	SEINFRA	T	120,74	R\$ 97,69	R\$ 23,03	R\$ 120,72	R\$ 14.575,73
2.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	47,11	R\$ 1.461,60	R\$ 344,50	R\$ 1.806,10	R\$ 85.085,37
2.5	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	47,11	R\$ 10,49	R\$ 2,47	R\$ 12,96	R\$ 610,55
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 83.233,41
VALOR TOTAL:									R\$ 102.855,78
Cento e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco reais e Setenta e Oito centavos									

VANESSA
ARAUJO DE
SOUZA 0493734
9376

Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
GOMES PARENTE
FILHO 62406094391
Data: 2024.05.27 14:23:16
+03'00"

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE		DATA : 22/05/2024	
	CERTAME:	Dispensa Eletrônica Nº 0905.002		BDI : 23,57%	
	DATA DO CERTAME:	24/05/2024			
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO			
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	57,67%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				REF.	
				10/2023	
				03/2024	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 674,52	0,66%
2	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO	R\$ 102.181,26	99,34%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 83.233,41	100,00%
VALOR TOTAL:		R\$ 102.855,78	

Cento e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco reais e Setenta e Oito centavos

VANESSA
ARAUJO DE
SOUZA:04937349
376

Assinado de forma digital
por VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Data: 2024.05.22 14:23:24
+03'00'

TOMAZ DE
AQUINO GOMES
PARENTE
FILHO:6240609439
1

Assinado de forma digital
por TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:6240609439
Data: 2024.05.22
14:23:24 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	DATA : 22/05/2024		BDI : 23,57%		
CERTAME:	Dispensa Eletrônica Nº 0905.002	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DATA DO CERTAME:	24/05/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,44%	7,12%	10/2023
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	7,87%	03/2024
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO	Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38,64	R\$ 39,41
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,56	R\$ 31,56
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,93	R\$ 71,69
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,83	R\$ 2,37
					TOTAL Material:	R\$ 145,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36,92
					VALOR:	R\$ 181,95

2.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 108,50	R\$ 0,00
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 278,20	R\$ 0,15
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,41	R\$ 0,00
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 34,35	R\$ 0,04
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 37,04	R\$ 0,01
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 123,69	R\$ 0,03
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 8,96	R\$ 0,00
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 12,46	R\$ 0,00
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	R\$ 18,46	R\$ 0,05
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,05
					VALOR:	R\$ 0,28

2.2. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (T)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C		T	1,00000000	R\$ 3.364,42	R\$ 3.364,42
					TOTAL Material:	R\$ 3.364,42
					VALOR:	R\$ 3.364,42

2.3. I0002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) (T)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	61,69000000	R\$ 0,99	R\$ 61,07
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,60000000	R\$ 0,99	R\$ 0,59
					TOTAL Material:	R\$ 61,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	DATA : 22/05/2024		BDI : 23,57%
	CERTAME:	Dispensa Eletrônica Nº 0905.002	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
	DATA DO CERTAME:	24/05/2024	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,08% 47,67% 03/2024
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	Composições	PRÓPRIA	9,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO			

FÓRMULA:	Y = 0,60X + 61,69
DMT:	R\$ 60,00
VALOR:	R\$ 97,69

2.4. 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	R\$ 269,54	R\$ 12,51
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,09900000	R\$ 95,80	R\$ 9,48
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,04190000	R\$ 227,12	R\$ 9,52
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,06070000	R\$ 89,17	R\$ 5,41
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,08050000	R\$ 239,74	R\$ 19,30
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,10710000	R\$ 49,69	R\$ 5,32
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,03410000	R\$ 136,53	R\$ 4,66
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,09490000	R\$ 129,39	R\$ 12,28
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	R\$ 343,59	R\$ 15,94
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 94,42

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	SINAPI	T	2,55480000	R\$ 524,70	R\$ 1.340,50
TOTAL Material:						R\$ 1.340,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13010000	R\$ 23,61	R\$ 26,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,68
VALOR:						R\$ 1.461,60

2.5. 100987 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,01560000	R\$ 87,47	R\$ 1,36
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,02750000	R\$ 331,88	R\$ 9,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	DATA : 22/05/2024		BDI : 23,57%
	CERTAME:	Dispensa Eletrônica Nº 0905.002	FONTE	VERSÃO	HORA
	DATA DO CERTAME:	24/05/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO	Composição	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Equipamento.Custo Horário:	R\$ 10,49
VALOR:	R\$ 10,49

VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376

Assinado de forma digital por
VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Dados: 2024.05.22 14:24:17 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62408094391

Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62408094391
Dados: 2024.05.22 14:24:27 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	DATA : 22/05/2024		BDI : 23,57%		
CERTAME:	Dispensa Eletrônica Nº 0905.002	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DATA DO CERTAME:	24/05/2024	SLINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	03/2024
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (T)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,00000000	R\$ 3.364,42	R\$ 3.364,42
TOTAL Material:					R\$ 3.364,42
VALOR:					R\$ 3.364,42

VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376

Assinado de forma digital por
VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Data: 2024.05.22 14:24:37 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62406094391
Data: 2024.05.22 14:24:37 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE
CERTAME:	Dispensa Eletrônica Nº 0905.002
DATA DO CERTAME:	24/05/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

DATA : 22/05/2024		BDI : 23.57%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	10/2023
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%	03/2024
Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 674,52	100,00 %			100,00 %
			R\$ 674,52			R\$ 674,52
2	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO	R\$ 102.181,26	100,00 %			100,00 %
			R\$ 102.181,26			R\$ 102.181,26
		R\$ 102.855,78	R\$ 102.855,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.855,78
			R\$ 102.855,78	R\$ 102.855,78	R\$ 102.855,78	

Assinado de forma digital por
VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Data: 2024.05.22 14:24:56
+03'00'

Assinado de forma digital por TOMAZ DE
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62406094391
Data: 2024.05.22 14:25:04 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	DATA : 22/05/2024	BDI : 23,57%		
CERTAME:	Dispensa Eletrônica Nº 0905.002	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	24/05/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 10/2023 03/2024

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,60%
DF	Despesas financeiras	1,20%
R	Riscos	0,90%
TOTAL		6,70%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	7,38%
TOTAL		7,70%

I	Impostos	
	COFINS	1,02%
	PIS	0,22%
	ISS	1,20%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
TOTAL		6,94%

BDI = 23,57%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VANESSA ARAUJO DE SOUZA-04937349376

Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA-04937349376

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO-62406094391

Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO-62406094391



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	DATA : 22/05/2024		BDI : 23,57%		
CERTAME:	Dispensa Eletrônica Nº 0905.002	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DATA DO CERTAME:	24/05/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	03/2024
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,50%
DF	Despesas financeiras	0,85%
R	Riscos	0,56%
TOTAL		2,91%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,30%
L	Lucro	2,32%
TOTAL		2,62%

I	Impostos	
	COFINS	1,02%
	PIS	0,22%
	ISS	0,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
TOTAL		5,74%

BDI = 12,06%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VANESSA ARAUJO
DE
SOUZA:0493734937
6

Assinado de forma digital
por VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Data: 2024.05.22
14:25:29 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO GOMES
PARENTE FILHO:62406094391
Data: 2024.05.22 14:25:37
403109

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	DATA : 22/05/2024		BDI : 23,57%
	CERTAME:	Dispensa Eletrônica Nº 0905.002	FONTE	VERSÃO	HORA
	DATA DO CERTAME:	24/05/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO	Comprovação	PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

VAINESSA ARAUJO
DE
SOUZA:04937349376
Assinatura de forma digital por VAINESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376
Dados: 2024.05.22 14:25:47 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391
Assinatura de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2024.05.22 14:25:55 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
 ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA VOLTA NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	DATA : 22/05/2024		BDI : 23.57%
	CERTAME:	Dispensa Eletrônica Nº 0905.002	FONTE	VERSÃO	HORA
	DATA DO CERTAME:	24/05/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORAÚJO -CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85.96%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
158 9					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

VANESSA
 ARAUJO DE
 SOUZA:049373
 49376

Assinado de forma
 digital por VANESSA
 ARAUJO DE
 SOUZA:04937349376
 Dados: 2024.05.22
 14:26:04 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO
 GOMES PARENTE
 FILHO:62406094391

Assinado de forma digital
 por TOMAZ DE AQUINO
 GOMES PARENTE
 FILHO:62406094391
 Dados: 2024.05.22
 14:26:14 -03'00'