

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CE
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 0108.01./2025-CE

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.S.^a, nossa proposta para o objeto do Edital da **EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 0108.01./2025-CE – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE nº 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE).**

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 537.959,09 (Quinhentos e Trinta e Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Nove reais e Nove centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (Dois) meses

Declaro para os devidos fins que:

1. Nos preços ofertados na proposta escrita, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Licitação;
2. Caso seja vencedor do presente certame, me comprometo a assinar o contrato no prazo determinado pelo edital, estando de pleno acordo com todas as condições estabelecidas;
3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da constituição;
4. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da constituição federal.
5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Caririaçu – CE, 02 de outubro de 2025

**RANIEL DE
BARROS**
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=33416079000195, OU=videoconferencia, CN=RANIEL DE BARROS SA:02300624150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 09:46:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

RANIEL DE BARROS SÁ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.006.241-50

**JOSE WENDER
AMORIM PINTO**
SARAIVA:11691377414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=330693494000160, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 10:11:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ESQUADRIAS E FERRAGENS						104.073,67
1.1	PM02	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS 0,80X2,10M FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E=40MM E VIDRO TRANSPARENTE 5MM, ABERTURA PARA OS DOIS LADOS C/ FECHADURA E FERROLHO	Composições Próprias	UN	23,00	1.679,96	38.639,08
1.2	PM04	PORTA DE MADEIRA 0,80X2,1M FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E= 40MM E VIDRO TRANSPARENTE 5MM, C/ FORRAMENTO/ALISAR/FECHADURA E FERROLHO	Composições Próprias	UN	7,00	1.036,53	7.255,71
1.3	PM03	PORTA DE MADEIRA 0,60X2,1M FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E= 40MM, C/ FORRAMENTO/ALISAR/FECHADURA E FERROLHO	Composições Próprias	UN	1,00	913,04	913,04
1.4	PM01	PORTA DE MADEIRA EM COMPENSADO NAVAL DUAS FOLHAS 0,80X2,10 FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E=40MM E CHAPA DE AÇO AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO PARA PROTEÇÃO E VIDRO TRANSPARENTE 5MM, ABERTURA PARA OS DOIS LADOS	Composições Próprias	UN	9,00	2.098,95	18.890,55
1.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	24,84	835,68	20.758,29
1.6	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	2.767,35	5.534,70
1.7	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	M2	6,62	1.019,26	6.747,50
1.8	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	SINAPI	M	41,40	128,86	5.334,80
2	REVESTIMENTO						107.308,42
2.1	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	347,78	149,88	52.125,27
2.2	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	151,82	102,36	15.540,30
2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	151,82	11,81	1.792,99
2.4	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	398,21	95,05	37.849,86
3	PISO						97.962,25
3.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	59,30	157,35	9.330,86
3.2	00040648	PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4" MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	351,91	244,78	86.140,53
3.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	SINAPI	M	21,10	118,05	2.490,86
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						20.382,79
4.1	CP-LED32N	LUMINARIA TIPO PLAFON 30X30CM, DE EMBUTIR, EM LED 32W, COMPLETA, FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	77,00	140,56	10.823,12
4.2	CP-LED24N	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 1 LAMPADA LED 24W, FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	Composições Próprias	UN	7,00	56,64	396,48
4.3	97605	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	28,00	97,34	2.725,52
4.4	97599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	11,00	21,91	241,01
4.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	43,00	35,65	1.532,25
4.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	31,00	13,59	421,29
4.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	14,33	14,33
4.8	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	88,99	88,99
4.9	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	94,31	94,31
4.10	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	118,31	226,62
4.11	00039469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	12,00	80,63	967,56
4.12	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	67,00	41,88	2.805,96

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririagu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Raciola Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF
A1, OU=SEM BRANCO, OU=33416078000185,
OU=Vínculo, CN=RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
Raciola: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 09:46:47-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691 377414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Municípios, OU=0303349-000180, OU=Vínculo, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Raciola: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 10:11:53-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		DATA : 15/08/2025																
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE		DI: 25,00%																
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)		<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12,17%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	1,00%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	12,17%	0,00%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	1,00%																	
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	12,17%	0,00%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE																			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.13	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	44,65	44,65
5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						42.251,61
5.1	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	15,00	310,31	4.654,65
5.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	676,39	2.705,56
5.3	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	7,00	941,65	6.591,55
5.4	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	4,00	48,11	192,44
5.5	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	726,65	1.453,30
5.6	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	16,94	483,79	8.195,40
5.7	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	10,00	329,91	3.299,10
5.8	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	287,90	1.151,60
5.9	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	12,00	143,98	1.727,76
5.10	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	161,11	644,44
5.11	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	14,00	13,13	183,82
5.12	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	15,54	46,62
5.13	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	11,00	55,04	605,44
5.14	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	19,00	65,15	1.237,85
5.15	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	19,00	30,55	580,45
5.16	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	2,00	1.346,24	2.692,48
5.17	00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	15,00	373,65	5.604,75
5.18	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	85,55	684,40
6	PINTURA						118.342,64
6.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	71,92	15,46	1.111,88
6.2	C2476	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	596,28	136,91	81.636,69
6.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	437,15	18,80	8.218,42
6.4	88489	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	437,15	14,63	6.395,36
6.5	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	398,21	23,26	9.262,36
6.6	104640	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	398,21	14,81	5.897,49
6.7	CP-1620	LETREITO - LETRA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 Nº 9 E = 4,0 MM, H = 20 CM	Composições Próprias	UN	29,00	200,70	5.820,30
7	INSTALAÇÕES INCENDIO						31.179,33
7.1	101910	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	4,00	445,43	1.781,72

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025 BDI: 25,00%																
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>34,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>69,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	69,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,48%																
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	69,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)																		
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2	C-00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *67,1C67,1" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composições Próprias	UN	1,00	221,95	221,95
7.3	00037559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00	30,01	30,01
7.4	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	6,00	39,44	236,64
7.5	00037559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	10,00	30,01	300,10
7.6	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	M	37,00	138,24	5.114,88
7.7	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	2.674,38	2.674,38
7.8	C4177	DETECTOR TERMO-VELOCIMETRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00	419,55	419,55
7.9	C4041	DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL - INSTALADO	SEINFRA	UN	11,00	271,31	2.984,41
7.10	FNDE 94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN+3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	90,47	37,09	3.355,53
7.11	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	SINAPI	UN	4,00	30,45	121,80
7.12	C4058	CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00	4.516,15	4.516,15
7.13	C0010	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00	93,00	93,00
7.14	C4042	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00	263,68	263,68
7.15	C0732	CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00	9.065,53	9.065,53
8	SPDA						16.458,38
8.1	00000857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	2,15	20,38	43,82
8.2	00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	92,92	42,79	3.976,05
8.3	00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	136,29	60,95	8.306,88
8.4	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	13,00	134,45	1.747,85
8.5	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00	46,69	326,83
8.6	00034641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	SINAPI	UN	7,00	133,69	935,83
8.7	18512	TERMINAL AEREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ ABRAÇADEIRA	SEINFRA	UN	7,00	7,54	52,78
8.8	C4853	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	SEINFRA	UN	1,00	588,24	588,24
8.9	91873	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	20,30	23,65	480,10
						VALOR BDI TOTAL:	107.593,68
						VALOR ORÇAMENTO:	430.365,41
						VALOR TOTAL:	537.959,09
Quinhentos e Trinta e Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Nove reais e Nove centavos							

	RESUMO DO ORÇAMENTO		
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA: 15/08/2025
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	BDI: 25,00%
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ESQUADRIAS E FERRAGENS	107.073,67	19,35
2	REVESTIMENTO	107.308,42	19,95
3	PISO	97.962,25	18,21
4	INSTALAÇÃO ELETRICA	20.382,79	3,79
5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	42.251,61	7,85
6	PINTURA	118.342,64	22,00
7	INSTALAÇÕES INCENDIO	31.179,33	5,80
8	SPDA	16.458,38	3,06
VALOR BDI TOTAL:		107.593,68	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		430.365,41	
VALOR TOTAL:		537.959,09	

Quinhentos e Trinta e Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Nove reais e Nove centavos

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA: 15/08/2025		1.000,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA: 11:00
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAÚDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17% 13,97%

PM02 PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS 0,80X2,10M FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E=40MM E VIDRO TRANSPARENTE 5MM, ABERTURA PARA OS DOIS LADOS C/ FECHADURA E FERROLHO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	127,78
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	2,87990000	40,79
00002420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	6,00000000	16,51
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	119,02
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	16,53
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	12,00000000	7,50
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	0,96000000	10,77
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	2,00000000	286,20
00010493	VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,48000000	197,40
TOTAL Material:					1.247,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80683720	24,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40381860	20,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					96,62
VALOR:					1.343,97
VALOR COM BDI:					1.679,96

PM04 PORTA DE MADEIRA 0,80X2,1M FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E= 40MM E VIDRO TRANSPARENTE 5MM, C/ FORRAMENTO/ALISAR/FECHADURA E FERROLHO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	127,78
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	2,88000000	40,79
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	119,02
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	10,40000000	7,50

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririagu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA:02300624150

JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=33416079000195, OU=Videoconferencia, CN=RANIEL DE BARROS SA:02300624150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 09:48:37-03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2024.1.0

 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
		Composições Preliminares	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	0,48000000	10,72	5,17
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	286,20	286,20
00010493	VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,24000000	197,40	47,38
TOTAL Material:					781,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	24,20	33,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	20,44	14,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					48,19	
VALOR:					829,22	
VALOR COM BDI:					1.036,53	

PM03 PORTA DE MADEIRA 0,60X2,1M FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E= 40MM, C/ FORRAMENTO/ALISAR/FECHADURA E FERROLHO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	127,78	127,78
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	2,52000000	40,79	102,79
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	10,00000000	7,50	75,00
00005020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	UN	1,00000000	223,17	223,17
TOTAL Material:					528,74	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	24,20	33,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	20,44	14,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					48,19	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	153,50	153,50
TOTAL Serviço:					153,50	
VALOR:					730,43	
VALOR COM BDI:					913,04	

PM01 PORTA DE MADEIRA EM COMPENSADO NAVAL DUAS FOLHAS 0,80X2,10 FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E=40MM E CHAPA DE AÇO AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO PARA PROTEÇÃO E VIDRO TRANSPARENTE 5MM, ABERTURA PARA OS DOIS LADOS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
			Composições Prioritárias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	127,78	27,71
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	3,52000000	40,79	143,58
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	11,90000000	7,50	89,25
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	2,71998000	286,20	778,46
00010496	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	SINAPI	M2	0,48000000	705,00	338,40
TOTAL Material:					1.477,47	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	24,20	33,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	20,44	14,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					48,19

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	153,50	153,50
TOTAL Serviço:					153,50

VALOR:	1.679,16
VALOR COM BDI:	2.098,95

94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	283,78	591,19
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,22	5,36
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16875000	30,86	36,06
TOTAL Material:					632,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01041390	25,35	25,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50520690	20,44	10,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					35,93
VALOR:					668,54
VALOR COM BDI:					835,68

C1972 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA:0230062415

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS SA:0230062415
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1: OU=(EM BRANCO), OU=33418073000185, OU=videreconline@brasil.gov.br
RANIEL DE BARROS SA:0230062415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 09:48:0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414
Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOUTI Multiple vsl, OU=0383494000180, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 10:15:45-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%																
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>54,44%</td><td>47,48%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td><td>53,50%</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%																	
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAÚDE)																				
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE																				

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,30000000	8,1600
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	42,2200
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	34,8700
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	129,3600
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	724,7600
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	13,4000
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	396,9400
TOTAL Material:					2.213,8826
VALOR:					2.213,88
VALOR COM BDI:					2.767,35

C4501 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8357	ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"	SEINFRA	KG	2,30000000	82,5100
I8358	VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	SEINFRA	M2	1,00000000	429,3400
TOTAL Material:					619,1130

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,60000000	22,7100
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,30000000	22,7100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,90000000	17,3500
TOTAL Mão de Obra:					196,2940
VALOR:					815,41
VALOR COM BDI:					1.019,26

101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	28,19
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	29,42
TOTAL Equipamento Custo Horário:					11,82

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15" CM, E= *2,0" CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	71,04
TOTAL Material:					73,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	24,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	20,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,68

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1: OU=(SEM BRANCO), OU=33416079000195, OU=Videoconferência, CN=RANIEL DE BARROS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 09:50:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414
77414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOUTI, OU=Videoconferência, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 10:16:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICIPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MER
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 17,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,40% 0,00%	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	452,04	2,71
TOTAL Serviço:					2,71
VALOR:					103,09
VALOR COM BDI:					128,86

C4446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,2700	18,1600
I6501 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	SEINFRA	M2	1,10000000	66,2700	72,8970
TOTAL Material:					91,0570
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	22,7100	16,3512
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	17,3500	12,4920
TOTAL Mão de Obra:					28,8432
VALOR:					119,90
VALOR COM BDI:					149,88

C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	2,2700	9,0800
I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	39,9700	43,9670
TOTAL Material:					53,0470
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	22,7100	16,3512
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	17,3500	12,4920
TOTAL Mão de Obra:					28,8432
VALOR:					81,89
VALOR COM BDI:					102,36

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	6,1800	1,4399
TOTAL Material:					1,4399
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	22,7100	4,5420
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	17,3500	3,4700

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
ND: C-BR, C=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=33416079000185, OU=delegat@recep.br, CN=RANIEL DE BARROS SA:02300624150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado: 2-191
Data: 2025.10.02 09:50:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
ND: C-BR, C=CP-Brasil, OU=AC SOUTI Multisys, OU=03963494000160, OU=Vigilância, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado: 2-191
Data: 2025.10.02 10:18:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE
REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

DATA : 15/08/2025		BDI : 26,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,86%
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	33,50%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	8,0120
--------------------	--------

VALOR:	9,45
VALOR COM BDI:	11,81

96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	17,27	0,63
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	2,76	3,94
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69260000	3,46	2,39
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	0,12	1,15
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	0,28	0,34
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	32,64	0,40
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	2,37	2,90
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	6,29	22,31
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	19,99	21,66
					TOTAL Material:	55,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	22,03	10,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	20,44	9,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		20,32
					VALOR:	76,04
					VALOR COM BDI:	95,05

87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	3,09	28,21
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	M2	1,06900000	75,11	80,29
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	5,90	0,83
				TOTAL Material:		109,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52030000	25,24	13,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16740000	20,44	3,42
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		16,55

 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICIPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44% 47,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%	

VALOR:	125,88
VALOR COM BDI:	157,35

00040648 PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040648 PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	1,00000000	195,82	195,82
TOTAL Material:					195,82
VALOR:					195,82
VALOR COM BDI:					244,78

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	3,09	3,98
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,00000000	71,29	71,29
TOTAL Material:					75,27
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,54700000	24,86	13,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	20,44	5,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					19,17
VALOR:					94,44
VALOR COM BDI:					118,05

CP-LED32N LUMINARIA TIPO PLAFON 30X30CM, DE EMBUTIR, EM LED 32W, COMPLETA, FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	3,00000000	9,01	27,03
00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	3,00000000	24,56	73,68
TOTAL Material:					100,71
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,14080000	21,82	3,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	25,66	8,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,74
VALOR:					12,45
VALOR COM BDI:					140,56

CP-LED24N LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 1 LAMPADA LED 24W, FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	9,01	9,01

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025	BDI : 25,00%															
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICIPIO DE SALITRE - CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>1/87,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	1/87,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	1/87,48%															
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)																		
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE																		

00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	24,56
TOTAL Material:					33,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14080000	21,82	3,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	25,66	8,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,74
VALOR:						45,31
VALOR COM BDI:						56,64

97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	4,08	4,08
00038769 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	61,35	61,35
TOTAL Material:					65,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11981250	21,82	2,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38340000	25,66	9,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,44
VALOR:						77,87
VALOR COM BDI:						97,34


97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	11,81	11,81
TOTAL Material:					11,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515620	21,82	1,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	25,66	4,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,72
VALOR:						17,53
VALOR COM BDI:						21,91

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	17,97	17,97

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	DATA : 15/08/2025		BDI: 25,00%	
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICIPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES
	REFERENCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,48%
	GERENCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,55	10,55
					TOTAL Serviço:	28,52
					VALOR:	28,52
					VALOR COM BDI:	35,65

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,27	8,27
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,94	0,94
					TOTAL Material:	9,21

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	21,82	0,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	25,66	0,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,66
					VALOR:	10,87
					VALOR COM BDI:	13,59

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,27	8,27
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,94	0,94
					TOTAL Material:	9,21

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	21,82	1,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	25,66	1,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,25
					VALOR:	11,46
					VALOR COM BDI:	14,33

93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	58,10	58,10
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	1,22	3,66
					TOTAL Material:	61,76

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE
BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=SA1607900195, OU=Videoconferencia, CN=RANIEL DE BARROS SA 02300624150
Raniero: Eu sou o autor desta documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 10:21:10-03'00'
Fórm PDF Reader Versão: 2024.1.0

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=05983494000180, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Raniero: Eu sou o autor desta documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 10:21:10-03'00'
Fórm PDF Reader Versão: 2024.1.0

377414

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025		BDI: 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 42,46%
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	93,17% 53,50%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	21,82	4,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	25,66	5,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,43
VALOR:						71,19
VALOR COM BDI:						88,99

93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	58,10	58,10
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,46	4,38
TOTAL Material:						62,48

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	21,82	5,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	25,66	7,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,97
VALOR:						75,45
VALOR COM BDI:						94,31

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	58,10	58,10
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,87	5,61
TOTAL Material:						63,71

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	21,82	12,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	25,66	14,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,94
VALOR:						90,65
VALOR COM BDI:						113,31

00039469 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	64,50	64,50
TOTAL Material:						64,50
VALOR:						64,50
VALOR COM BDI:						80,63

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
RDI: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Fazenda Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=33416079000195, OU=videconferencia, CN=RANIEL DE BARROS SA:02300624150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 09:53:31-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
RDI: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple vds, OU=03953494000160, OU=Videconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 10:21:41-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%	
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE N° 858588 PLANO DE TRABALHO N° 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,55	10,55
91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	22,95	22,95
TOTAL Serviço:					33,50
VALOR:					33,50
VALOR COM BDI:					41,88

91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,55	10,55
91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	25,17	25,17
TOTAL Serviço:					35,72
VALOR:					35,72
VALOR COM BDI:					44,65

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	10,50	10,50
86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	148,71	148,71
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	12,14	12,14
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	67,42	67,42
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,48	9,48
TOTAL Serviço:					248,25
VALOR:					248,25
VALOR COM BDI:					310,31

86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

 ARAGUAIA EMPREENDEIMENTOS LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	58,11	58,11
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	483,00	483,00
TOTAL Serviço:						541,11
VALOR:						541,11
VALOR COM BDI:						676,39

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	11,51	11,51
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	637,29	637,29
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	26,86	53,72
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	124,39	10,95
TOTAL Material:						713,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	24,68	28,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55650000	20,44	11,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						39,85
VALOR:						753,32
VALOR COM BDI:						941,65

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	38,49	38,49
TOTAL Material:						38,49
VALOR:						38,49
VALOR COM BDI:						48,11

86923 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	22,43	22,43
86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	499,82	499,82
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	49,59	49,59
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,48	9,48
TOTAL Serviço:						581,32
VALOR:						581,32

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE
BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Prefeitura Municipal de Salitre - RFB, OU=RPB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=33416079000193, OU=Videoconferência, CN=RANIEL DE BARROS SA:02300624150
Razão: Eu sou o autor desta documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 09:54:33-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER
AMORIM PINTO
SARAIVA:11691
377414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER
AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUT Multiplicidade, OU=038549400000, OU=Videoconferência, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Razão: Eu sou o autor desta documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 10:20:43-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA - MEB
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44% 47,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

00011773	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	111,49	111,49
					TOTAL Material:	111,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	24,68	2,87
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	20,44	0,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,62

VALOR:	115,18
VALOR COM BDI:	143,98

86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,71	0,07
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	125,85	125,85
				TOTAL Material:		125,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	24,68	2,36
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	20,44	0,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,97

VALOR:	128,89
VALOR COM BDI:	161,11

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	5,69	5,69
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,71	0,07
				TOTAL Material:		5,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	24,68	3,76
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	20,44	0,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,74

VALOR:	10,50
VALOR COM BDI:	13,13

C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	6,7900
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,1190

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE
BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=33418079000195,
OU=Ministério da Saúde, CN=RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: 2-181
Data: 2025.10.02 09:55:36-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER
AMORIM PINTO
SARAIVA:116913
77414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER
AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=SAC 60LUTI Mupila
Inf, OU=33418079000195, OU=Ministério da
Saúde, CN=JOSE WENDER
SARAIVA:11691377414
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: 2-181
Data: 2025.10.02 10:23:46-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	NÓRMA
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%

TOTAL Material: 6,2090

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	22,0700
TOTAL Mão de Obra:					5,5175
VALOR:					12,43
VALOR COM BDI:					15,54

00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00000000	44,03
TOTAL Material:					44,03
VALOR:					44,03
VALOR COM BDI:					55,04

95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	42,29
TOTAL Material:					42,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	24,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	20,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,83
VALOR:					52,12
VALOR COM BDI:					65,15

95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	14,61
TOTAL Material:					14,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	24,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	20,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,83
VALOR:					24,44
VALOR COM BDI:					30,55

C3671 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraiso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1: OU=(SEM BRANCO), OU=33418079000195, OU=validação/validação, CN=RANIEL DE BARROS SA:02300624150
Fórmula: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-181
Data: 2025.10.02 08:58:03-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414
Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1: OU=(SEM BRANCO), OU=33418079000195, OU=validação/validação, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Fórmula: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-181
Data: 2025.10.02 10:24:16-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE			FONTE	VERSÃO	HORA - MES
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)			SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	194,44% 17,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE			SINAPI	2025/03 COM DESONERACAO	92,17% 53,50%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01500000	112,100	1,6862
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,35000000	0,6700	3,5845
I6739	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1.000,1900	1.000,1900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,03000000	94,4700	2,8341
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	0,85000000	22,4400	19,0740
I2089	TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	0,65000000	10,7100	6,9615
TOTAL Material:						1.034,3303

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	22,7100	22,7100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	17,3500	19,9525
TOTAL Mão de Obra:						42,6625
VALOR:						1.076,99
VALOR COM BDI:						1.346,24

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	298,92	298,92
TOTAL Material:					298,92
VALOR:					298,92
VALOR COM BDI:					373,65

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	48,3300	48,3300
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,3400	0,0952
TOTAL Material:					48,4252

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	17,9500	8,9750
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	22,0700	11,0350
TOTAL Mão de Obra:						20,0100
VALOR:						68,44
VALOR COM BDI:						85,55

95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	6,48	7,17
TOTAL Material:					7,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	26,95	4,15

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE
BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
RD: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Roulette Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1: OU=(EM BRANCO), OU=3341607000195, OU=videoconferencia, CN= RANIEL DE BARROS SA:02300624150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-181
Data: 2025.10.02 09:58:42-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER
AMORIM PINTO
SARAIVA:116913
77414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414
RD: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC BOUTI Multiplas vti, CN= 000346000180, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-181
Data: 2025.10.02 10:24:47-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025...		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44% 47,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
			Compras Próprias	PRÓPRIA	9,00% 0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	1,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,20
VALOR:					12,37
VALOR COM BDI:					15,46

C2476 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	1,50000000	2,0100	3,0150
I1511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,80000000	3,5800	2,8640
I1856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,30000000	6,7100	2,0130
I1890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,08000000	43,4800	3,4784
I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,35000000	59,7200	20,9020
TOTAL Material:					32,2724

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	17,9500	34,1050
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	22,7100	43,1490
TOTAL Mão de Obra:					77,2540
VALOR:					109,53
VALOR COM BDI:					136,91

88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,71	0,05
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	2,11	2,82
TOTAL Material:					2,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	26,95	9,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	20,44	2,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,17
VALOR:					15,04
VALOR COM BDI:					18,89

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	27,16	6,20
TOTAL Material:					6,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	26,95	4,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	20,44	1,11

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA:	15/08/2023	BDI: 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSAO	HORA
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE N° 858588 PLANO DE TRABALHO N° 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	12,11%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,50
VALOR:	11,70
VALOR COM BDI:	14,63

88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	1,53
TOTAL Material:					1,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	13,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,06
VALOR:					18,61
VALOR COM BDI:					23,26

104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	4,20
TOTAL Material:					4,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	6,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	1,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,65
VALOR:					11,85
VALOR COM BDI:					14,81

CP-1620 LETREITO - LETRA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 Nº 9 E = 4,0 MM, H = 20 CM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	123,79
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,08
00012759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	M2	0,09500000	775,81
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,00000000	0,67
11582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,73
TOTAL Material:					77,30

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,10000000	13,49
TOTAL Mão de Obra:					14,84

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE
BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
Nº: 0-000, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(SEM BRANCO), OU=3818078000185,
OU=videconferencia, CN=RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2023.10.02 09:57:47-0300
Full PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER
AMORIM PINTO
SARAIVA:11691
377414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER
AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Nº: 0-000, CN=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Nacional, OU=0383494000180, OU=Videconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2023.10.02 10:25:48-0300
Full PDF Reader Versão: 2024.1.0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	53,50%
			Composições Prioritárias	PROPRIA	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	25,35	20,28
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	25,18	27,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,44	20,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					68,42
VALOR:					160,56
VALOR COM BDI:					200,70

101910 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,76	1,52
00020977 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	333,98	333,98
TOTAL Material:					335,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	20,92	9,56
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	24,68	11,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,84
VALOR:					356,34
VALOR COM BDI:					445,43

C-00037558 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *67,1C67,1" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	5,62801250	31,55	177,56
TOTAL Material:					177,56
VALOR:					177,56
VALOR COM BDI:					221,95

00037559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	24,01	24,01
TOTAL Material:					24,01
VALOR:					24,01
VALOR COM BDI:					30,01

00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)					
---	--	--	--	--	--

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
Data: 2025.10.02 09:58:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11891377414
377414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11891377414
Data: 2025.10.02 10:26:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025	
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICIPIO DE SALITRE - CE	BDI : 25,00%	
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)		
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE			

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	31,55	31,55
TOTAL Material:						31,55
VALOR:						31,55
VALOR COM BDI:						39,44

92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	93,02	96,64
TOTAL Material:						96,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	20,92	6,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	24,68	7,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,95
VALOR:						110,59
VALOR COM BDI:						138,24

101912 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	85,45	85,45
00010521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	435,13	435,13
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	18,57	18,57
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	278,63	278,63
00021034	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	UN	1,00000000	839,71	839,71
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	195,05	195,05
TOTAL Material:						1.852,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90530000	20,92	39,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90530000	24,68	47,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						86,87

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=33416079000185, OU=Videconferência, CN=RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 09:58:48-0300
Format PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltiplos vls, OU=008364000160, OU=Videconferência, OU=Ceif/cado PF A1, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 10:27:00-0300
Format PDF Reader Versão: 2024.1.0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA:	15/08/2025	BDI: 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE N° 858588 PLANO DE TRABALHO N° 1047505-30 (MINISTERIO DA SAÚDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,29400000	680,61	200,09
TOTAL Serviço:					200,09
VALOR:					2.139,50
VALOR COM BDI:					2.674,38

C4177 DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17976 DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	335,6400	335,6400	
TOTAL Material:					335,6400	
VALOR:					335,64	
VALOR COM BDI:					419,55	

C4041 DETECTOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL - INSTALADO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17451 DETECTOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL	SEINFRA	UN	1,00000000	217,0500	217,0500	
TOTAL Material:					217,0500	
VALOR:					217,05	
VALOR COM BDI:					271,31	

FNDE 94 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN+3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	10,09	10,59	
TOTAL Material:					10,59	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	21,82	3,43	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	25,66	4,03	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,46	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,62	11,62	
TOTAL Serviço:					11,62	
VALOR:					29,67	
VALOR COM BDI:					37,09	

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 N° 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378


RANIEL DE BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
Data: 2025.10.02 09:58:28-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Data: 2025.10.02 10:27:38-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	DATA: 15/08/2025		BDI: 25,00%	
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICIPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEIO
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



95777 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,29	0,58
00014053	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	12,86	12,86
TOTAL Material:						13,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	21,82	5,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	25,66	5,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,92

VALOR:	24,36
VALOR COM BDI:	30,45

C4058 CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INSTALADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17538	CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INCLUSOS: 01 DVR MULTI HD DE 16 CANAIS 1080P; 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA FULL HD1080P; 01 CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, 85% MALHA, COM 100MTS; 01 FONTE ESTABILIZADA 12V 15A, IDEAL PARA CÂMERAS DE SEGURANÇA; 32 CONECTORES BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO; 16 CONECTORES P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V; 01 HD INTERNO DE 2TB - (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00000000	3.612,9200	3.612,9200
TOTAL Material:						3.612,9200

VALOR:	3.612,92
VALOR COM BDI:	4.516,15

C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUOTRON/SIMILAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10005	ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUOTRON	SEINFRA	UN	1,00000000	58,6900	58,6900
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8500	1,7000
TOTAL Material:						60,3900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,9500	6,2825
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	22,0700	7,7245
TOTAL Mão de Obra:						14,0070

VALOR:	74,40
VALOR COM BDI:	93,00

C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICIPIO DE SALITRE - CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%

17452	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	SEINFRA	UN	1,00000000	210,9400	210,9400
					TOTAL Material:	210,9400
					VALOR:	210,94
					VALOR COM BDI:	263,68

C0732 CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0507	CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERVIS., MOD.FIRE-LITE	SEINFRA	UN	1,00000000	7.150,4600
					TOTAL Material:

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	17,9500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	22,7000
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	1,50000000	27,3200
					TOTAL Mão de Obra:
					VALOR:
					VALOR COM BDI:

00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,00000000	16,30
					TOTAL Material:
					VALOR:
					VALOR COM BDI:

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,00000000	34,23
					TOTAL Material:
					VALOR:
					VALOR COM BDI:

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,00000000	48,76
					TOTAL Material:
					VALOR:
					VALOR COM BDI:

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE
BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(SEM BRANCO), OU=
33418079001165, OU=Id de certificação, CN=
RANIEL DE BARROS SA:02300624150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2 181
Data: 2025.10.02 10:30:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER
AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER
AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SULLT
Múltipla vs, OU=0363484000180, OU=
Videocertificação, OU=Certificado PF A1, CN=
JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2 181
Data: 2025.10.02 10:30:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA: 15/08/2025	BDI: 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	HORA
		Composições Próprias	PROPRIA	MES

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378	HASTE DE ATERramento EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000		89,13
TOTAL Material:						89,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	21,82	8,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	25,66	9,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,43
VALOR:						107,56
VALOR COM BDI:						134,45

C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	SEINFRA	UN	1,00000000	22,3200	22,3200
17378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	4,5100	4,5100
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	UN	0,04000000	183,0000	7,3200
TOTAL Material:						34,1500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08000000	22,7000	1,8160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	17,3500	1,3880
TOTAL Mão de Obra:						3,2040
VALOR:						37,35
VALOR COM BDI:						46,69

00034641 CAIXA DE ATERramento EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034641	CAIXA DE ATERramento EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	106,95	106,95
TOTAL Material:						106,95
VALOR:						106,95
VALOR COM BDI:						133,69

18512 TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ ABRAÇADEIRA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18512	TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ ABRAÇADEIRA	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0300	6,0300
TOTAL Material:						6,0300
VALOR:						6,03
VALOR COM BDI:						7,54

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAÚDE)	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I9160 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	SEINFRA	UN	1,00000000	450,2600	450,2600
TOTAL Material:					450,2600

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	17,9500	8,9750
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	22,7000	11,3500
TOTAL Mão de Obra:					20,3250

VALOR:	470,59
VALOR COM BDI:	588,24

91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	8,40	8,54
TOTAL Material:					8,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	21,82	4,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	25,66	5,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,38

VALOR:	18,92
VALOR COM BDI:	23,65

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			Composições	PRÓPRIA	0,00%
			Própria		0,00%

PM02 PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS 0,80X2,10M FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E=40MM E VIDRO TRANSPARENTE 5MM, ABERTURA PARA OS DOIS LADOS C/ FECHADURA E FERROLHO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	127,78
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	2,87990000	40,79
00002420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	6,00000000	16,51
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	119,02
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	16,53
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	12,00000000	7,50
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	0,96000000	10,77
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	2,00000000	286,20
00010493	VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCAÇÃO	SINAPI	M2	0,48000000	197,40
TOTAL Material:					1.247,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80683720	24,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40381860	20,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					96,62

VALOR:	1.343,97
VALOR COM BDI:	1.679,96

PM04 PORTA DE MADEIRA 0,80X2,1M FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E= 40MM E VIDRO TRANSPARENTE 5MM, C/ FORRAMENTO/ALISAR/FECHADURA E FERROLHO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	127,78
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	2,88000000	40,79
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	119,02
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	10,40000000	7,50
					78,00

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
BR:02300624150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPF A1: 014158180000195, OU=Videconferência, CN=RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
NÃO SE ASSINAR este documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 10:03:17-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=MAC SOLUTU
NÃO SE ASSINAR este documento
Localização: 2-191
Data: 2025.10.02 10:32:25-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

 ARAGUAIA EMPREENDEIMENTOS LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%	
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	0,48000000	10,77	5,17
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	286,20	286,20
00010493	VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,24000000	197,40	47,38
TOTAL Material:					781,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	24,20	33,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	20,44	14,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					48,19
VALOR:					829,22
VALOR COM BDI:					1.036,53

PM03 PORTA DE MADEIRA 0,60X2,1M FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E= 40MM, C/ FORRAMENTO/ALISAR/FECHADURA E FERROLHO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	127,78	127,78
00001341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	2,52000000	40,79	102,79
00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	10,00000000	7,50	75,00
00005020 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	UN	1,00000000	223,17	223,17
TOTAL Material:					528,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	24,20	33,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	20,44	14,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					48,19

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	153,50	153,50
TOTAL Serviço:					153,50
VALOR:					730,43
VALOR COM BDI:					913,04

PM01 PORTA DE MADEIRA EM COMPENSADO NAVAL DUAS FOLHAS 0,80X2,10 FORRADA NOS DOIS LADOS COM LAMINADO MELAMININO E=40MM E CHAPA DE AÇO AISI 304 ACABAMENTO ESCOVADO PARA PROTEÇÃO E VIDRO TRANSPARENTE 5MM, ABERTURA PARA OS DOIS LADOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		DATA : 15/08/2025	BDI : 25,00%								
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE		FONTE	VERSÃO								
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO								
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO								
			Composições Próprias	PROPRIA	<table border="1"> <tr> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>24,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>92,47%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	HORA	MES	24,44%	47,48%	92,47%	53,50%	100,00%	100,00%
HORA	MES												
24,44%	47,48%												
92,47%	53,50%												
100,00%	100,00%												

00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000		
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	3,52000000	40,79	143,58
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	11,90000000	7,50	89,25
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	2,71998000	286,20	778,46
00010496	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	SINAPI	M2	0,48000000	705,00	338,40
					TOTAL Material:	1.477,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	24,20	33,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	20,44	14,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		48,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	153,50	153,50
				TOTAL Serviço:		153,50

VALOR:	1.679,16
VALOR COM BDI:	2.098,95

CP-LED32N LUMINARIA TIPO PLAFON 30X30CM, DE EMBUTIR, EM LED 32W, COMPLETA, FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	3,00000000	9,01	27,03
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	3,00000000	24,56	73,68
				TOTAL Material:		100,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14080000	21,82	3,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	25,66	8,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,74

VALOR:	112,45
VALOR COM BDI:	140,56

CP-LED24N LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 1 LAMPADA LED 24W, FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	9,01	9,01

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA:	15/08/2025	BDI: 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%

00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	24,56	24,56
					TOTAL Material:	33,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14080000	21,82	3,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	25,66	8,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,74

VALOR:	45,31
VALOR COM BDI:	56,64

CP-1620 LETREITO - LETRA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 Nº 9 E = 4,0 MM, H = 20 CM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	123,79	0,50
10301 BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,08	0,24
00012759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	M2	0,09500000	775,81	73,70
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,00000000	0,67	0,67
11582 PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,73	2,19
TOTAL Material:					77,30

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,10000000	13,49	14,84
TOTAL Mão de Obra:					14,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	25,35	20,28
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	25,18	27,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,44	20,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					68,42

VALOR:	160,56
VALOR COM BDI:	200,70

C-00037558 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *67,1C67,1" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	5,62801250	31,55	177,56
TOTAL Material:					177,56

VALOR:	177,56
VALOR COM BDI:	221,95

FNDE 94 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN+3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------


ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE
BARROS
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de
Renda Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e CPF
A1: OU=(EM BRANCO), OU=30416079000195,
OU=Idadeconferencia, CN=RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-181
Data: 2025.10.02 10:08:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER
AMORIM PINTO
SARAIVA:116913
77414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER
AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Municipal, OU=308364000186, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado P1 A1, CN=
JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2-181
Data: 2025.10.02 10:34:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																			
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025																	
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	BDI : 25,00%																	
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>NDBA</th> <th>Red</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,67%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	NDBA	Red	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,67%	53,50%	Composições Próprias		0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	NDBA	Red																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,67%	53,50%																	
Composições Próprias		0,00%	0,00%																	
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE																			

00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	10,09	10,59
TOTAL Material:						10,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	21,82	3,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	25,66	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,62	11,62
				TOTAL Serviço:		11,62

VALOR:	29,67
VALOR COM BDI:	37,09

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA - MES
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAÚDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 14,98%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1	ESQUADRIAS E FERRAGENS	104.073,67		100,00 %	100,00 %
				104.073,67	104.073,67
2	REVESTIMENTO	107.308,42	100,00 %		100,00 %
			107.308,42		107.308,42
3	PISO	97.962,25	100,00 %		100,00 %
			97.962,25		97.962,25
4	INSTALAÇÃO ELETRICA	20.382,79	100,00 %		100,00 %
			20.382,79		20.382,79
5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	42.251,61		100,00 %	100,00 %
				42.251,61	42.251,61
6	PINTURA	118.342,64		100,00 %	100,00 %
				118.342,64	118.342,64
7	INSTALAÇÕES INCENDIO	31.179,33		100,00 %	100,00 %
				31.179,33	31.179,33
8	SPDA	16.458,38	100,00 %		100,00 %
			16.458,38		16.458,38
537.959,09			242.111,84	295.847,25	537.959,09
			242.111,84	537.959,09	

	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DATA : 15/08/2025	BDI : 25,00%
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICIPIO DE SALITRE - CE	FONTE	VERSÃO
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE N° 858588 PLANO DE TRABALHO N° 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

	Benefícios	
S+G	Seguros / Garantia	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	DATA : 15/08/2025			
	LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE	BDI : 25,00%			
	REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTERIO DA SAUDE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,90%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	21,80	21,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	11,07	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	12,98	9,77
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	49,06	19,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,81	1,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75	2,07
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	10,70	8,05

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14	3,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	10,61	4,19

A + B + C + D = 92,17 53,50

				TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%	
LOCAL:	RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
REFERÊNCIA:	CONTRATO DE REPASSE Nº 858588 PLANO DE TRABALHO Nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE			SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48