

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEATRIZ VIANA, NO DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEATRIZ VIANA, NO DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.		
LOCAL:	DISTRITO DE CUSTÓDIO.		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.		
DATA : 09/09/2025		VERSÃO	BDI : 18,58%
FONTE		HORA	MES
SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
Composições		PRÓPRIA	0,00% 0,00%
Populais			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	336,96	R\$ 11,47	R\$ 13,60	R\$ 4.062,89	R\$ 4.582,66
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	792,54	R\$ 8,10	R\$ 9,60	R\$ 6.419,57	R\$ 7.608,38
1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	182,91	R\$ 32,12	R\$ 38,09	R\$ 5.875,07	R\$ 6.967,04
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	76,30	R\$ 57,37	R\$ 68,03	R\$ 4.377,33	R\$ 5.190,69
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	21,47	R\$ 18,36	R\$ 21,77	R\$ 394,19	R\$ 467,40
1.6	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	15,61	R\$ 38,45	R\$ 45,59	R\$ 600,20	R\$ 711,66
1.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	223,36	R\$ 13,77	R\$ 16,33	R\$ 3.075,67	R\$ 3.647,47
1.8	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJULOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	34,38	R\$ 68,84	R\$ 81,63	R\$ 2.366,72	R\$ 2.806,44
1.9	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	71,57	R\$ 39,25	R\$ 46,54	R\$ 2.809,12	R\$ 3.330,87
1.10	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	SEINFRA	M3	71,57	R\$ 50,65	R\$ 60,06	R\$ 3.625,02	R\$ 4.298,49
1.11	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	216,00	R\$ 8,27	R\$ 9,81	R\$ 1.786,32	R\$ 2.118,96
1.12	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	16,43	R\$ 59,36	R\$ 70,39	R\$ 975,28	R\$ 1.156,51
1.13	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	16,43	R\$ 34,44	R\$ 40,84	R\$ 565,85	R\$ 671,00
1.14	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	3,29	R\$ 34,44	R\$ 40,84	R\$ 113,31	R\$ 134,36
1.15	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	31,21	R\$ 111,44	R\$ 132,15	R\$ 3.478,04	R\$ 4.124,40
1.16	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	31,77	R\$ 9,42	R\$ 11,17	R\$ 299,27	R\$ 354,87
2	REVESTIMENTOS								
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	709,34	R\$ 7,96	R\$ 9,44	R\$ 5.646,35	R\$ 6.696,17
2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	709,34	R\$ 55,88	R\$ 66,26	R\$ 39.637,92	R\$ 47.000,87
2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	199,37	R\$ 41,26	R\$ 48,93	R\$ 8.226,01	R\$ 9.755,17
2.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	199,37	R\$ 143,49	R\$ 170,15	R\$ 28.607,60	R\$ 33.922,81
2.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	199,37	R\$ 12,20	R\$ 14,47	R\$ 2.432,31	R\$ 2.884,88
3	PISO								
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	278,92	R\$ 49,03	R\$ 58,14	R\$ 13.675,45	R\$ 16.216,41
3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	278,92	R\$ 31,26	R\$ 37,07	R\$ 8.719,04	R\$ 10.357,67



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEATRIZ VIANA, NO DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

DESCRISÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEATRIZ VIANA, NO DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

LOCAL: DISTRITO DE CUSTÓDIO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.



DATA : 09/09/2025

VERSÃO : 028 SEM DESONERAÇÃO

PROPRIA

BDI : 18,58%

HORA : 114,15%

MES : 71,31%

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEL-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	278,92	R\$ 134,06	R\$ 158,97	R\$ 37.392,02	R\$ 44.339,91
3.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO).	SEINFRA	M2	278,92	R\$ 12,20	R\$ 14,47	R\$ 3.402,82	R\$ 4.035,97
3.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	153,62	R\$ 51,82	R\$ 61,45	R\$ 7.960,59	R\$ 9.439,95
3.6	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	57,00	R\$ 284,12	R\$ 336,91	R\$ 16.194,84	R\$ 19.203,87
4	ESQUADRIAS							R\$ 24.464,33	R\$ 29.009,76
4.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,30	R\$ 311,95	R\$ 369,91	R\$ 2.277,24	R\$ 2.700,34
4.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	7,30	R\$ 254,19	R\$ 301,42	R\$ 1.855,59	R\$ 2.200,37
4.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	13,86	R\$ 395,62	R\$ 469,13	R\$ 5.483,29	R\$ 6.502,14
4.4	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.097,20	R\$ 1.301,06	R\$ 3.291,60	R\$ 3.903,18
4.5	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.014,76	R\$ 1.203,30	R\$ 1.014,76	R\$ 1.203,30
4.6	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 1.078,08	R\$ 1.278,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M; MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	33,44	R\$ 216,43	R\$ 256,64	R\$ 7.237,42	R\$ 8.582,04
4.8	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,62	R\$ 630,91	R\$ 748,13	R\$ 2.914,80	R\$ 3.456,36
4.9	C3534	MUTIRÃO MISTO - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)cm	SEINFRA	M2	2,38	R\$ 163,71	R\$ 194,13	R\$ 389,63	R\$ 462,03
5	PINTURA							R\$ 21.596,00	R\$ 25.611,70
5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	395,00	R\$ 22,85	R\$ 27,10	R\$ 9.025,75	R\$ 10.704,50
5.2	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	385,00	R\$ 32,65	R\$ 38,72	R\$ 12.570,25	R\$ 14.907,20
6	COBERTA							R\$ 58.818,16	R\$ 69.745,06
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	223,36	R\$ 56,09	R\$ 66,51	R\$ 12.528,26	R\$ 14.855,67
6.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	132,72	R\$ 188,38	R\$ 223,38	R\$ 25.001,79	R\$ 29.646,99
6.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	90,00	R\$ 15,38	R\$ 18,24	R\$ 1.384,20	R\$ 1.641,60
6.4	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	35,00	R\$ 69,92	R\$ 82,91	R\$ 2.447,20	R\$ 2.901,85
6.5	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	356,08	R\$ 13,85	R\$ 16,42	R\$ 4.931,71	R\$ 5.763,59
6.6	C4463	CUIMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	35,00	R\$ 32,39	R\$ 38,41	R\$ 1.133,65	R\$ 1.333,65



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEATRIZ VIANA, NO DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEATRIZ VIANA, NO DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

DISTRITO DE CUSTÓDIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA : 09/09/2025 BDI : 18,58%

VERSÃO
028 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

HORA MES
114,15% 71,31%
0,00% 0,00%

FONTE
SEINFRA
Composições
Próprias



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.7	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	163,81	R\$ 69,54	R\$ 82,46	R\$ 11.391,35	R\$ 13.507,77
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 33.171,90	R\$ 39.333,88
7.1	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92.	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 593,08	R\$ 703,27	R\$ 4.744,64	R\$ 5.626,16
7.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 134,01	R\$ 158,91	R\$ 4.020,30	R\$ 4.767,30
7.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	45,00	R\$ 19,41	R\$ 23,02	R\$ 873,45	R\$ 1.035,90
7.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 29,43	R\$ 34,90	R\$ 706,32	R\$ 837,60
7.5	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 52,35	R\$ 62,08	R\$ 1.256,40	R\$ 1.489,92
7.6	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 396,26	R\$ 469,89	R\$ 396,26	R\$ 469,89
7.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.123,20	R\$ 7,69	R\$ 9,12	R\$ 8.637,41	R\$ 10.243,58
7.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	562,00	R\$ 9,23	R\$ 10,94	R\$ 5.187,26	R\$ 6.148,28
7.9	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	45,00	R\$ 25,94	R\$ 30,76	R\$ 1.167,30	R\$ 1.384,20
7.10	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 13,40	R\$ 15,89	R\$ 107,20	R\$ 127,12
7.11	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 136,14	R\$ 161,43	R\$ 1.089,12	R\$ 1.291,44
7.12	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	15,00	R\$ 24,63	R\$ 29,21	R\$ 369,45	R\$ 438,15
7.13	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 203,76	R\$ 241,60
7.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 101,88	R\$ 120,80
7.15	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 152,82	R\$ 181,20
7.16	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 114,98	R\$ 136,34	R\$ 229,96	R\$ 272,68
7.17	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 133,83	R\$ 158,70	R\$ 401,49	R\$ 476,10
7.18	C2096	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	45,00	R\$ 12,37	R\$ 14,67	R\$ 556,65	R\$ 660,15
7.19	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	45,00	R\$ 8,57	R\$ 10,16	R\$ 385,65	R\$ 457,20
7.20	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 18,51	R\$ 21,95	R\$ 148,08	R\$ 175,60
7.21	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 46,12	R\$ 54,69	R\$ 184,48	R\$ 218,76
7.22	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 36,03	R\$ 42,72	R\$ 144,12	R\$ 170,88
7.23	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 32,64	R\$ 38,70	R\$ 65,28	R\$ 78,72
7.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 19,42	R\$ 23,03	R\$ 485,50	R\$ 585,75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEATRIZ VIANA, NO DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEATRIZ VIANA, NO DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
 DISTRITO DE CUSTÓDIO.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA: 09/09/2025

BDI: 18,58%

VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO
 PROPRIA

HORA: 114,15%
 MIES: 71,31%
 0,00%
 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.25	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 29,87	R\$ 35,42	R\$ 238,96	R\$ 283,36
7.26	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 25,31	R\$ 30,01	R\$ 151,86	R\$ 180,06
7.27	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 31,90	R\$ 37,83	R\$ 127,60	R\$ 151,32
7.28	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	46,00	R\$ 9,55	R\$ 11,32	R\$ 439,30	R\$ 520,72
7.29	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 299,70	R\$ 355,38	R\$ 599,40	R\$ 710,76
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 32.952,70	R\$ 39.075,15
8.1	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 989,19	R\$ 1.172,98	R\$ 989,19	R\$ 1.172,98
8.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 670,95	R\$ 795,61	R\$ 4.025,70	R\$ 4.773,66
8.3	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	16,20	R\$ 615,18	R\$ 729,48	R\$ 9.965,92	R\$ 11.817,58
8.4	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	7,88	R\$ 505,68	R\$ 599,64	R\$ 3.984,76	R\$ 4.725,16
8.5	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	6,00	R\$ 199,90	R\$ 237,04	R\$ 1.199,40	R\$ 1.422,24
8.6	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 72,73	R\$ 86,24	R\$ 436,38	R\$ 517,44
8.7	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 927,62	R\$ 1.099,97	R\$ 1.855,24	R\$ 2.199,94
8.8	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 141,21	R\$ 167,45	R\$ 706,05	R\$ 837,25
8.9	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	SEINFRA	M	26,80	R\$ 32,08	R\$ 38,04	R\$ 859,74	R\$ 1.019,47
8.10	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 748,19	R\$ 887,20	R\$ 748,19	R\$ 887,20
8.11	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 256,64	R\$ 304,32	R\$ 2.053,12	R\$ 2.434,56
8.12	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 275,07	R\$ 326,18	R\$ 2.200,56	R\$ 2.609,44
8.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	M	32,20	R\$ 44,59	R\$ 52,87	R\$ 1.435,80	R\$ 1.702,41
8.14	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 497,69	R\$ 590,16	R\$ 1.493,07	R\$ 1.770,48
8.15	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 375,87	R\$ 445,71	R\$ 751,74	R\$ 891,42
8.16	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	2,00			R\$ 42.006,77	R\$ 49.814,48
9		PAREDES							
9.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	246,45	R\$ 67,70	R\$ 80,28	R\$ 16.684,67	R\$ 19.785,01
9.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	11,20	R\$ 708,27	R\$ 839,87	R\$ 7.932,62	R\$ 9.409,54
9.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	20,54	R\$ 40,58	R\$ 48,12	R\$ 833,51	R\$ 949,51





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEATRIZ VIANA, NO DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BEATRIZ VIANA, NO DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

LOCAL: DISTRITO DE CUSTÓDIO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA : 09/09/2025

VERSÃO
028 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

BDI : 18,58%

HORA **MES**
114,15% 71,31%
0,00% 0,00%

FONTE
SEINFRA
Composições
Próprias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 49,03	R\$ 58,14	R\$ 176,51	R\$ 209,30
9.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	9,26	R\$ 129,91	R\$ 154,05	R\$ 1.202,97	R\$ 1.426,50
9.6	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	9,26	R\$ 842,73	R\$ 999,31	R\$ 7.803,68	R\$ 9.253,61
9.7	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	555,60	R\$ 13,27	R\$ 15,74	R\$ 7.372,81	R\$ 8.745,14
10	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO								
10.1	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	16,21	R\$ 135,80	R\$ 161,03	R\$ 2.201,32	R\$ 2.610,30
11	SERVIÇOS FINAIS								
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	505,89	R\$ 1,52	R\$ 1,80	R\$ 768,95	R\$ 910,60
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
12.1	COMP-20303469	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.59 %	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 178,08	R\$ 211,17	R\$ 17.808,00	R\$ 21.117,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 82.925,73

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 446.308,97

VALOR TOTAL: R\$ 529.234,70

Assinado de forma
digital por WARNEY
PEREIRA
RABELO:9957877
8368 RABELO:9957877836
8

