

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		
LOCAL:	CACIMBAS - CARIRÉ - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		
UNIDADES:	1,0SERVIÇO		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 572.247,16		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA :	VERSÃO	BDI :	
											25/09/2025		HORA	MES
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	Serviço	M2	325,57	R\$ 173,37	R\$ 56.444,07	9,86	9,86	A				
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	Serviço	M2	254,96	R\$ 205,53	R\$ 52.401,93	9,16	19,02	A				
103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	412,62	R\$ 104,71	R\$ 43.205,44	7,55	26,57	A				
87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	672,02	R\$ 43,26	R\$ 29.071,59	5,08	31,65	A				
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	66,69	R\$ 368,21	R\$ 24.555,92	4,29	35,94	A				
C3901	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	185,49	R\$ 126,20	R\$ 23.408,84	4,09	40,03	A				
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	153,22	R\$ 132,75	R\$ 20.339,96	3,55	43,59	A				
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.272,63	R\$ 14,32	R\$ 18.224,06	3,18	46,77	A				
98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 15.861,56	R\$ 15.861,56	2,77	49,54	A				
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	224,81	R\$ 65,80	R\$ 14.792,50	2,58	52,13	B				
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_06/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 644,23	R\$ 12.884,60	2,25	54,38	B				

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M CARIRÉ
Fl. 887

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SINAPI	Serviço	M2	27,60	R\$ 453,02	R\$ 12.503,35	2,18	56,57	B
C1987	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 1.225,41	R\$ 12.254,10	2,14	55,71	B
94966	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SINAPI	Serviço	M3	18,30	R\$ 640,56	R\$ 11.722,25	2,05	60,76	B
CXXXX			Não cadastrado	SERVIÇO	1,00	R\$ 10.594,32	R\$ 10.594,32	1,85	62,61	B
C4725	CERCA/GRADIL NYLOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5.00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA); REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	18,50	R\$ 548,38	R\$ 10.145,03	1,77	64,38	B
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	Serviço	M	440,00	R\$ 22,54	R\$ 9.917,60	1,73	66,11	B
89489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	672,02	R\$ 14,71	R\$ 9.885,41	1,73	67,84	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	545,86	R\$ 17,55	R\$ 9.579,84	1,67	69,51	B
90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	185,49	R\$ 50,85	R\$ 9.432,17	1,65	71,16	B
103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 3.021,24	R\$ 9.063,72	1,58	72,75	B
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	185,49	R\$ 44,89	R\$ 8.326,65	1,46	74,20	B
89495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	672,02	R\$ 12,02	R\$ 8.077,68	1,41	75,61	B
87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	153,22	R\$ 41,86	R\$ 6.413,79	1,12	76,73	B
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	224,81	R\$ 27,89	R\$ 6.269,95	1,10	77,83	B
98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.714,99	R\$ 5.714,99	1,00	78,83	B
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	16,46	R\$ 344,43	R\$ 5.669,32	0,99	79,82	B
103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.618,75	R\$ 5.237,50	0,92	80,73	C
101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	22,50	R\$ 231,33	R\$ 5.204,93	0,91	81,64	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 888
P.M CARIRE

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	980,00	R\$ 4,99	R\$ 4.890,20	0,85	82,50	C
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	Serviço	UN	29,00	R\$ 158,93	R\$ 4.608,97	0,81	83,30	C
87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	185,49	R\$ 23,86	R\$ 4.425,79	0,77	84,08	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	33,05	R\$ 133,02	R\$ 4.396,31	0,77	84,85	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	825,24	R\$ 5,20	R\$ 4.291,25	0,75	85,60	C
C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	Serviço	M2	9,25	R\$ 451,20	R\$ 4.173,60	0,73	86,32	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	338,71	R\$ 12,28	R\$ 4.159,36	0,73	87,05	C
C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	6,08	R\$ 580,58	R\$ 3.529,93	0,62	87,67	C
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	51,00	R\$ 68,34	R\$ 3.485,34	0,61	88,28	C
C0857	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	Serviço	M	40,45	R\$ 83,14	R\$ 3.383,01	0,59	88,86	C
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	110,50	R\$ 29,78	R\$ 3.290,69	0,58	89,44	C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	185,49	R\$ 17,36	R\$ 3.220,11	0,56	90,00	C
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	3,65	R\$ 760,02	R\$ 2.774,07	0,48	90,49	C
103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R\$ 556,60	R\$ 2.504,70	0,44	90,83	C
88931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 612,03	R\$ 2.448,12	0,43	91,35	C
C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10m)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.172,52	R\$ 2.345,04	0,41	91,76	C
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	120,00	R\$ 19,42	R\$ 2.330,40	0,41	92,17	C
101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.290,30	R\$ 2.290,30	0,40	92,57	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	125,39	R\$ 17,65	R\$ 2.213,13	0,39	92,96	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	54,00	R\$ 37,18	R\$ 2.007,72	0,35	93,31	C

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 889
P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 934,22	R\$ 1.868,44	0,33	93,63	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	206,55	R\$ 9,04	R\$ 1.867,21	0,33	93,96	C
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	32,00	R\$ 57,09	R\$ 1.826,88	0,32	94,28	C
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	51,60	R\$ 34,88	R\$ 1.799,81	0,31	94,59	C
94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	14,90	R\$ 111,02	R\$ 1.654,20	0,29	94,88	C
C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	33,00	R\$ 45,75	R\$ 1.509,75	0,26	95,15	C
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 658,42	R\$ 1.316,84	0,23	95,38	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	120,00	R\$ 10,80	R\$ 1.296,00	0,23	95,60	C
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 311,78	R\$ 1.247,12	0,22	95,82	C
C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PETITRIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	2,52	R\$ 491,39	R\$ 1.238,30	0,22	96,04	C
93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	35,80	R\$ 34,02	R\$ 1.217,92	0,21	96,25	C
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	2,52	R\$ 478,97	R\$ 1.207,00	0,21	96,46	C
C3996	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 1.111,30	R\$ 1.111,30	0,19	96,66	C
C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.59)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.108,85	R\$ 1.108,85	0,19	96,85	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	206,55	R\$ 5,17	R\$ 1.067,86	0,19	97,04	C
100858	MICRÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.026,56	R\$ 1.026,56	0,18	97,22	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	36,00	R\$ 26,47	R\$ 952,92	0,17	97,38	C
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	75,00	R\$ 12,61	R\$ 945,75	0,17	97,55	C
C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 879,12	R\$ 879,12	0,15	97,70	C
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	5,10	R\$ 170,81	R\$ 871,13	0,15	97,85	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 115,85	R\$ 810,95	0,14	98,00	C

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 890
P.M CARIRE

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO CIFECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	1,33	R\$ 589,71	R\$ 784,31	0,14	98,13	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 194,94	R\$ 779,76	0,14	98,27	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	Serviço	M	3,20	R\$ 238,86	R\$ 764,35	0,13	98,40	C
C2596	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	24,00	R\$ 30,84	R\$ 740,16	0,13	98,53	C
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	1,28	R\$ 504,73	R\$ 646,05	0,11	98,64	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 575,60	R\$ 575,60	0,10	98,74	C
C2595	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	24,00	R\$ 22,45	R\$ 538,80	0,09	98,84	C
C1459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUNDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	6,25	R\$ 84,99	R\$ 531,19	0,09	98,93	C
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	8,86	R\$ 57,58	R\$ 510,16	0,09	99,02	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	5,31	R\$ 95,92	R\$ 509,34	0,09	99,11	C
99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	199,88	R\$ 2,35	R\$ 469,72	0,08	99,19	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	19,74	R\$ 22,55	R\$ 445,14	0,08	99,27	C
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	12,00	R\$ 36,73	R\$ 440,76	0,08	99,35	C
C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 138,99	R\$ 416,97	0,07	99,42	C
89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 101,94	R\$ 407,76	0,07	99,49	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 373,29	R\$ 373,29	0,07	99,56	C
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	19,74	R\$ 18,68	R\$ 368,74	0,06	99,62	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 35,37	R\$ 353,70	0,06	99,68	C
C2313	TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0,80X0,70)m	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 319,10	R\$ 319,10	0,06	99,74	C
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 223,20	R\$ 223,20	0,04	99,78	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 72,78	R\$ 218,34	0,04	99,82	C

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

FI. 891
P.M CARIRÉ
CONTRATAÇÃO

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 40,01	R\$ 200,05	0,03	99,85	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 14,33	R\$ 128,97	0,02	99,87	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 24,09	R\$ 120,45	0,02	99,89	C
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 117,98	R\$ 117,98	0,02	99,91	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 54,07	R\$ 108,14	0,02	99,93	C
93382	REATOR MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	3,15	R\$ 29,39	R\$ 92,58	0,02	99,95	C
95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 75,83	R\$ 75,83	0,01	99,96	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 66,53	R\$ 66,53	0,01	99,97	C
100791	TUBO, PEX, MULTICAMADA DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M	3,00	R\$ 19,80	R\$ 59,40	0,01	99,99	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 16,49	R\$ 32,98	0,01	99,99	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	0,44	R\$ 48,29	R\$ 21,25	0,00	99,99	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 16,49	R\$ 16,49	0,00	100,00	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 15,05	R\$ 15,05	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%

R\$ 572.247,16

Outros:

R\$ 0,00

Valor total do Orçamento:

R\$ 572.247,16



Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

FCO. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE				DATA : 25/09/2025		BDI : 28,29%		
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE				FONTE		VERSÃO		
LOCAL:		CACIMBAS - CARIRÉ - CE				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE				SINAPI		2024/11 COM DESONERAÇÃO		
UNIDADES:		1.0SERVIÇO				Classe de Serviço		PRÓPRIA		
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 572.247,16						0,00%		
								0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.531,01	R\$ 17,61	R\$ 26.961,15	6,04	4,71	A
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	372,58	R\$ 49,67	R\$ 18.506,10	4,15	10,19	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	974,82	R\$ 18,46	R\$ 17.995,10	4,03	14,23	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	22.998,21	R\$ 0,68	R\$ 15.638,78	3,51	17,73	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.292,34	R\$ 12,01	R\$ 15.521,00	3,48	21,21	A
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4.308,06	R\$ 3,39	R\$ 14.604,32	3,27	24,49	A
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.561,43	R\$ 8,47	R\$ 13.225,29	2,96	27,45	A
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	511,37	R\$ 24,16	R\$ 12.354,72	2,77	30,22	A
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATÉ 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	254,96	R\$ 48,09	R\$ 12.261,03	2,75	32,97	A
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	659,40	R\$ 15,11	R\$ 9.963,56	2,23	35,20	A
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	75,49	R\$ 131,46	R\$ 9.923,27	2,22	37,43	A
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	286,63	R\$ 32,71	R\$ 9.375,76	2,10	39,53	A
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	484,52	R\$ 19,10	R\$ 9.254,32	2,07	41,61	A
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	23,00	R\$ 389,64	R\$ 8.961,36	2,01	43,61	A

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocoesltda@outlookmail.com



Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	485,61	R\$ 17,91	R\$ 8.697,22	1,95	45,56	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	356,22	R\$ 24,16	R\$ 8.606,16	1,93	47,49	A
CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		Não cadastrado	SERVIÇO	1,00	R\$ 8.258,10	R\$ 8.258,10	1,85	49,35	A
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	11.681,27	R\$ 0,70	R\$ 8.176,89	1,83	51,18	B
00043059	ACO CA-80, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	917,43	R\$ 8,01	R\$ 7.348,63	1,65	52,83	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	289,35	R\$ 24,16	R\$ 6.990,80	1,57	54,39	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	6.025,49	R\$ 1,11	R\$ 6.688,30	1,50	55,89	B
00043190	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	3,00	R\$ 2.188,96	R\$ 6.566,88	1,47	57,36	B
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	12,37	R\$ 507,27	R\$ 6.276,82	1,41	58,77	B
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	520,91	R\$ 11,99	R\$ 6.245,73	1,40	60,17	B
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	2.709,68	R\$ 2,27	R\$ 6.150,97	1,38	61,55	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4.308,06	R\$ 1,34	R\$ 5.772,80	1,29	62,85	B
19039	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	7,40	R\$ 756,80	R\$ 5.600,32	1,26	64,10	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	311,16	R\$ 17,61	R\$ 5.479,55	1,23	65,33	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	185,94	R\$ 27,34	R\$ 5.357,03	1,20	66,53	B
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	11.161,16	R\$ 0,44	R\$ 4.910,91	1,10	67,63	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4.308,06	R\$ 1,10	R\$ 4.738,86	1,06	68,69	B
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	Material	M2	140,00	R\$ 33,76	R\$ 4.726,23	1,06	69,75	B
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	9.232,73	R\$ 0,48	R\$ 4.431,71	0,99	70,75	B
00003378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	219,15	R\$ 17,67	R\$ 3.872,47	0,87	71,61	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	142,53	R\$ 26,81	R\$ 3.821,22	0,86	72,47	B

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalocoesltda@outlookmail.com

FI. 894
P.M CARIRÉ
DESAO DE CONTRATAÇÃO

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00043194	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	SINAPI	Equipamento	UN	2,00	R\$ 1.875,22	R\$ 3.750,44	0,84	73,31	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	217,95	R\$ 17,02	R\$ 3.709,52	0,83	74,14	B
00038186	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	Material	M2	5,63	R\$ 646,15	R\$ 3.634,59	0,81	74,96	B
00012565	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 716,71	R\$ 3.583,55	0,80	75,76	B
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	328,57	R\$ 10,76	R\$ 3.535,46	0,79	76,55	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	177,88	R\$ 17,61	R\$ 3.132,39	0,70	77,26	B
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	Material	M	498,12	R\$ 5,68	R\$ 2.829,33	0,63	77,89	B
00002996	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	158,43	R\$ 17,61	R\$ 2.789,99	0,63	78,52	B
00037553	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	SINAPI	Material	KG	1.249,49	R\$ 2,10	R\$ 2.623,94	0,59	79,10	B
10209	BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 214,00	R\$ 2.568,00	0,58	79,68	B
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 252,51	R\$ 2.525,10	0,57	80,25	C
00001014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVCIA, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	Material	M	1.218,53	R\$ 2,07	R\$ 2.522,36	0,57	80,81	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	137,70	R\$ 17,61	R\$ 2.424,97	0,54	81,36	C
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	Material	M3	36,36	R\$ 65,73	R\$ 2.389,61	0,54	81,89	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	21,63	R\$ 109,01	R\$ 2.357,91	0,53	82,42	C
11364	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	Material	UN	29,00	R\$ 76,30	R\$ 2.212,70	0,50	82,92	C
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.753,01	R\$ 1,24	R\$ 2.173,74	0,49	83,40	C
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Material	M2	3,65	R\$ 592,42	R\$ 2.162,33	0,48	83,89	C
00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	Material	UN	785,71	R\$ 2,68	R\$ 2.105,70	0,47	84,36	C
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Material	M2	6,08	R\$ 296,77	R\$ 1.804,36	0,40	84,76	C
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	74,76	R\$ 23,48	R\$ 1.755,36	0,39	85,16	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	131,33	R\$ 12,99	R\$ 1.706,00	0,38	85,54	C

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalocoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FI. 895

P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00043491	EPI - FAMILIA SERVIENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.272,50	R\$ 1,33	R\$ 1.692,43	0,38	85,92	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	Material	M2	4,50	R\$ 375,60	R\$ 1.690,20	0,38	86,30	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	2.483,54	R\$ 0,67	R\$ 1.670,67	0,37	86,67	C
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	24,00	R\$ 66,86	R\$ 1.604,64	0,36	87,03	C
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 368,59	R\$ 1.474,36	0,33	87,36	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.753,01	R\$ 0,82	R\$ 1.437,47	0,32	87,69	C
00000980	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHA-M BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM²	SINAPI	Material	M	149,21	R\$ 9,42	R\$ 1.405,54	0,32	88,00	C
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	73,26	R\$ 19,10	R\$ 1.399,27	0,31	88,31	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	116,57	R\$ 11,29	R\$ 1.316,04	0,30	88,61	C
00036520	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 620,36	R\$ 1.240,72	0,28	88,89	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	484,00	R\$ 2,55	R\$ 1.234,20	0,28	89,16	C
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	Material	M	53,55	R\$ 22,68	R\$ 1.214,51	0,27	89,44	C
11728	PREGO 18X27 (2-1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	81,39	R\$ 13,33	R\$ 1.084,96	0,24	89,68	C
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBAO	SEINFRA	Material	UN	7,40	R\$ 145,29	R\$ 1.075,15	0,24	89,92	C
00007219	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	UN	15,33	R\$ 69,19	R\$ 1.060,83	0,24	90,16	C
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	42,60	R\$ 24,15	R\$ 1.028,79	0,23	90,39	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	79,00	R\$ 12,99	R\$ 1.026,22	0,23	90,62	C
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 500,31	R\$ 1.000,62	0,22	90,84	C
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	33,76	R\$ 29,50	R\$ 995,83	0,22	91,07	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	489,77	R\$ 2,01	R\$ 984,43	0,22	91,29	C
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	348,09	R\$ 2,79	R\$ 971,17	0,22	91,51	C
18341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	Material	M2	2,52	R\$ 383,03	R\$ 965,24	0,22	91,72	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 896
P.M. CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

FCO. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

10049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	Material	M2	44,96	R\$ 19,81	R\$ 890,56	0,20	91,92	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	11,22	R\$ 78,48	R\$ 880,27	0,20	92,12	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	921,31	R\$ 0,90	R\$ 829,18	0,19	92,31	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	108,36	R\$ 7,57	R\$ 820,28	0,18	92,49	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	56,39	R\$ 14,03	R\$ 791,09	0,18	92,67	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.272,50	R\$ 0,61	R\$ 776,23	0,17	92,84	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	40,20	R\$ 19,10	R\$ 767,82	0,17	93,01	C
10447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	Material	M	41,66	R\$ 17,97	R\$ 748,69	0,17	93,18	C
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	149,21	R\$ 4,93	R\$ 735,60	0,16	93,35	C
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	36,00	R\$ 19,59	R\$ 705,24	0,16	93,50	C
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 55,11	R\$ 661,32	0,15	93,65	C
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	3,01	R\$ 219,34	R\$ 659,99	0,15	93,80	C
00010505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	2,52	R\$ 256,13	R\$ 645,45	0,14	93,94	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	305,96	R\$ 1,97	R\$ 602,75	0,14	94,08	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	2.797,06	R\$ 0,21	R\$ 587,38	0,13	94,21	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	32,52	R\$ 17,39	R\$ 565,52	0,13	94,34	C
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	7,00	R\$ 80,66	R\$ 564,62	0,13	94,46	C
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	Material	UN	1,33	R\$ 422,23	R\$ 561,57	0,13	94,59	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	305,96	R\$ 1,73	R\$ 529,32	0,12	94,71	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	38,97	R\$ 12,99	R\$ 506,17	0,11	94,82	C
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 126,00	R\$ 504,00	0,11	94,94	C
00039961	SILICOE ELETROCONDUTIVO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	20,20	R\$ 23,98	R\$ 484,46	0,11	95,04	C

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70


Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalocoesltda@outlookmail.com

FL. 897
P.M CARIRÉ
OBSERVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

DimENSIONAL

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	19,85	R\$ 24,16	R\$ 479,65	-0,11	95,15	C
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE CITUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	Material	M	3,20	R\$ 149,37	R\$ 477,98	0,11	95,26	C
00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS. BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	0,71168	R\$ 660,10	R\$ 469,78	0,11	95,36	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	3,69	R\$ 125,84	R\$ 464,83	0,10	95,47	C
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,80m E E=0,03m	SEINFRA	Material	M2	1,32	R\$ 347,84	R\$ 459,15	0,10	95,57	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	3,44	R\$ 133,18	R\$ 458,03	0,10	95,67	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	54,00	R\$ 7,91	R\$ 427,14	0,10	95,77	C
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0,70X2,10M	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 211,28	R\$ 422,56	0,09	95,86	C
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 415,02	R\$ 415,02	0,09	95,96	C
00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	15,85	R\$ 26,14	R\$ 414,32	0,09	96,05	C
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	45,82	R\$ 8,93	R\$ 409,21	0,09	96,14	C
00000095	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	27,60	R\$ 14,29	R\$ 394,45	0,09	96,23	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	10,76	R\$ 36,29	R\$ 390,52	0,09	96,32	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	4,10	R\$ 94,37	R\$ 388,80	0,09	96,40	C
00038178	PISO TATIL / PODOATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	Material	UN	32,83	R\$ 11,71	R\$ 384,45	0,09	96,49	C
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 383,01	R\$ 383,01	0,09	96,58	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	SINAPI	Material	M	173,30	R\$ 2,19	R\$ 379,53	0,09	96,66	C
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 89,27	R\$ 357,08	0,08	96,74	C
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	57,24	R\$ 6,17	R\$ 353,18	0,08	96,82	C
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 343,32	R\$ 343,32	0,08	96,90	C
19048	FIXADORA POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	51,80	R\$ 6,60	R\$ 341,88	0,08	96,97	C
00003483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	237,11	R\$ 1,43	R\$ 339,07	0,08	97,05	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
F. 898
P.M. CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

FCo. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	268,92	R\$ 1,20	R\$ 322,70	0,07	97,12	C
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	9,00	R\$ 34,19	R\$ 307,71	0,07	97,19	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	22,47	R\$ 12,99	R\$ 291,86	0,07	97,26	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 24,29	R\$ 291,48	0,07	97,32	C
00006006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 71,50	R\$ 286,00	0,06	97,39	C
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	33,00	R\$ 8,28	R\$ 273,24	0,06	97,45	C
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 269,96	R\$ 269,96	0,06	97,51	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 66,87	R\$ 266,68	0,06	97,57	C
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	32,56	R\$ 7,93	R\$ 258,18	0,06	97,63	C
11649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0.58	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 252,68	R\$ 252,68	0,06	97,68	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11,42	R\$ 21,85	R\$ 247,31	0,06	97,74	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	232,62	R\$ 1,06	R\$ 246,58	0,06	97,79	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	24,24	R\$ 10,09	R\$ 244,58	0,05	97,85	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	268,92	R\$ 0,85	R\$ 228,58	0,05	97,90	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	74,00	R\$ 2,95	R\$ 218,30	0,05	97,95	C
00001358	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	3,94	R\$ 54,50	R\$ 214,50	0,05	98,00	C
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	66,00	R\$ 3,18	R\$ 209,88	0,05	98,04	C
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6874 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,000459114318090688	R\$ 456,097,53	R\$ 209,40	0,05	98,09	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	237,93	R\$ 0,86	R\$ 204,62	0,05	98,14	C
00034794	MECANICO DE MANUTENCAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11,32	R\$ 17,39	R\$ 196,79	0,04	98,18	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 899
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

FCo. Edson Prado de Morais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 196,60	R\$ 196,60	0,04	98,23	C
11718	POSTE DE ACO - 6MX4 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 194,20	R\$ 194,20	0,04	98,27	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 19,03	R\$ 190,30	0,04	98,31	C
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COM LAMPADA	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 60,76	R\$ 182,28	0,04	98,35	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 18,01	R\$ 180,10	0,04	98,39	C
11521	MEMBRANA ACRILICA	SEINFRA	Material	KG	10,00	R\$ 17,93	R\$ 179,30	0,04	98,43	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4.308,06	R\$ 0,04	R\$ 172,32	0,04	98,47	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	10,36	R\$ 16,08	R\$ 166,65	0,04	98,51	C
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 163,67	R\$ 163,67	0,04	98,55	C
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 163,65	R\$ 163,65	0,04	98,58	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	23,00	R\$ 6,95	R\$ 159,85	0,04	98,62	C
00039809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 158,95	R\$ 158,95	0,04	98,65	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	24,24	R\$ 6,49	R\$ 157,32	0,04	98,69	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	37,77	R\$ 3,97	R\$ 149,97	0,03	98,72	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	75,00	R\$ 1,92	R\$ 144,00	0,03	98,75	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11,11	R\$ 12,28	R\$ 136,46	0,03	98,79	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	1,28	R\$ 106,34	R\$ 135,74	0,03	98,82	C
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,72	R\$ 19,10	R\$ 128,39	0,03	98,84	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,51	R\$ 16,78	R\$ 125,98	0,03	98,87	C
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 60,85	R\$ 121,70	0,03	98,90	C
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEINTE/RODAPE	SEINFRA	Material	UN	72,00	R\$ 1,65	R\$ 118,80	0,03	98,93	C
000043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	237,11	R\$ 0,49	R\$ 116,19	0,03	98,95	C
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 BARRAS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (COMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	74,00	R\$ 1,53	R\$ 113,22	0,03	98,98	C

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

CONTRATO DE CONTRATAÇÃO
FI. 900
P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	13,00	R\$ 8,66	R\$ 112,58	0,03	99,00	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	105,63	R\$ 1,05	R\$ 110,91	0,02	99,03	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	4,53	R\$ 24,16	R\$ 109,44	0,02	99,05	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	28,99	R\$ 3,77	R\$ 109,28	0,02	99,08	C
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	12,59	R\$ 8,57	R\$ 107,91	0,02	99,10	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,14	R\$ 17,02	R\$ 104,50	0,02	99,12	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,73	R\$ 22,07	R\$ 104,30	0,02	99,15	C
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA 3/4"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 103,65	R\$ 103,65	0,02	99,17	C
11936	TANQUE DE CONCRETO 80X70CM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 101,56	R\$ 101,56	0,02	99,19	C
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	2,05	R\$ 48,71	R\$ 99,73	0,02	99,22	C
11784	REBITES	SEINFRA	Material	KG	1,62	R\$ 59,22	R\$ 95,82	0,02	99,24	C
00034360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	Material	KG	2,43	R\$ 38,67	R\$ 93,94	0,02	99,26	C
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	15,57	R\$ 5,82	R\$ 90,59	0,02	99,28	C
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 90,35	R\$ 90,35	0,02	99,30	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,0188160816345109000000	R\$ 4.800,00	R\$ 90,32	0,02	99,32	C
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	6,74	R\$ 13,13	R\$ 88,55	0,02	99,34	C
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 88,32	R\$ 88,32	0,02	99,36	C
00007288	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	Material	L	2,57	R\$ 34,04	R\$ 87,35	0,02	99,38	C
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	27,34	R\$ 3,17	R\$ 86,66	0,02	99,40	C
11083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	SEINFRA	Material	M	10,00	R\$ 8,54	R\$ 85,40	0,02	99,42	C
00003795	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	2,06	R\$ 41,38	R\$ 85,37	0,02	99,44	C
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	Material	KG	43,96	R\$ 1,92	R\$ 84,41	0,02	99,46	C
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	Material	KG	4,13	R\$ 20,40	R\$ 84,27	0,02	99,47	C
00003729	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,6502	R\$ 127,74	R\$ 83,06	0,02	99,49	C
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	6,14	R\$ 13,02	R\$ 80,00	0,02	99,51	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	14,44	R\$ 5,46	R\$ 78,83	0,02	99,53	C

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

FI. 901
P.M. CARIRÉ
O 55A1

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	4,88	R\$ 15,96	R\$ 77,86	0,02	99,55	C
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	Material	M	20,00	R\$ 3,85	R\$ 77,00	0,02	99,56	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	232,62	R\$ 0,31	R\$ 72,11	0,02	99,58	C
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 13,31	R\$ 66,55	0,01	99,59	C
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	Material	M2	1,86	R\$ 34,40	R\$ 63,95	0,01	99,61	C
00006212	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	3,54	R\$ 17,84	R\$ 63,12	0,01	99,62	C
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Material	CJ	348,09	R\$ 0,18	R\$ 62,66	0,01	99,64	C
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	Material	KG	1,52	R\$ 40,39	R\$ 61,31	0,01	99,65	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 10,17	R\$ 61,02	0,01	99,66	C
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	Material	KG	8,88	R\$ 6,81	R\$ 60,49	0,01	99,68	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	60,00	R\$ 0,94	R\$ 56,40	0,01	99,69	C
11725	PREGO 1X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	3,64	R\$ 15,01	R\$ 54,64	0,01	99,70	C
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SEINFRA	Material	KG	12,50	R\$ 4,34	R\$ 54,25	0,01	99,72	C
00011749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 54,24	R\$ 54,24	0,01	99,73	C
12264	VÁLVULA AMERICANA PIPIA 3 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 52,77	R\$ 52,77	0,01	99,74	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	263,26	R\$ 0,20	R\$ 52,65	0,01	99,75	C
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,82	R\$ 13,39	R\$ 51,16	0,01	99,76	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 10,12	R\$ 50,60	0,01	99,77	C
10806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 24,60	R\$ 49,20	0,01	99,79	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,0024243159594737600	R\$ 19,525,42	R\$ 47,34	0,01	99,80	C
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	6,15	R\$ 7,58	R\$ 46,64	0,01	99,81	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,40	R\$ 19,10	R\$ 45,84	0,01	99,82	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 50 MM	SINAPI	Material	UN	11,68	R\$ 3,55	R\$ 41,45	0,01	99,83	C
12130	TUBO DE CROMADO DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 39,34	R\$ 39,34	0,01	99,83	C

FCO. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalocoesltda@outlookmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 902
P.M CARIRÉ

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

12251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	Material	M2	R\$ 6,26	R\$ 39,13	0,01	99,84	C
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	Material	UN	R\$ 1,30	R\$ 39,00	0,01	99,85	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	R\$ 0,86	R\$ 38,70	0,01	99,86	C
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	Material	UN	R\$ 38,43	R\$ 38,43	0,01	99,87	C
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	R\$ 9,39	R\$ 37,56	0,01	99,88	C
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	R\$ 10,96	R\$ 32,88	0,01	99,89	C
10270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	SEINFRA	Material	UN	R\$ 32,35	R\$ 32,35	0,01	99,89	C
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	Material	KG	R\$ 0,83	R\$ 31,95	0,01	99,90	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	R\$ 0,32	R\$ 30,72	0,01	99,91	C
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	Material	UN	R\$ 29,94	R\$ 29,94	0,01	99,91	C
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (1424)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	Material	KG	R\$ 3,78	R\$ 29,88	0,01	99,92	C
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	R\$ 7,16	R\$ 28,64	0,01	99,93	C
12273	VÁLVULA DE PVC 2"	SEINFRA	Material	UN	R\$ 26,50	R\$ 26,50	0,01	99,93	C
00038828	TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16" MM	SINAPI	Material	M	R\$ 8,54	R\$ 26,17	0,01	99,94	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	R\$ 57,30	R\$ 25,44	0,01	99,94	C
00039995	POLÍESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	Material	M3	R\$ 404,33	R\$ 24,02	0,01	99,95	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	R\$ 5,68	R\$ 22,72	0,01	99,95	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	R\$ 5,52	R\$ 22,08	0,00	99,96	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	R\$ 3.390,99	R\$ 21,67	0,00	99,96	C
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	R\$ 2,86	R\$ 21,56	0,00	99,97	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	R\$ 26,62	R\$ 19,51	0,00	99,97	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	R\$ 0,68	R\$ 18,32	0,00	99,98	C
00001094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	Material	UN	R\$ 18,13	R\$ 18,13	0,00	99,98	C
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	R\$ 59,50	R\$ 17,85	0,00	99,99	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 903
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

12353	HIDRACOR	SEINFRA	Material	KG	12,14	R\$ 1,38	R\$ 16,75	0,00	99,99	C
10798	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	Material	KG	4,26	R\$ 3,93	R\$ 16,73	0,00	99,99	C
11089	EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	Material	KG	0,9375	R\$ 16,64	R\$ 15,60	0,00	100,00	C
10949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 4,67	R\$ 14,01	0,00	100,00	C
00043677	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	Material	M2	0,20099156	R\$ 67,62	R\$ 13,59	0,00	100,00	C
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"x2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 12,94	R\$ 12,94	0,00	100,01	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	6,62	R\$ 1,84	R\$ 12,19	0,00	100,01	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 1,88	R\$ 11,28	0,00	100,01	C
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	16,81	R\$ 0,66	R\$ 11,09	0,00	100,01	C
10271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 10,30	R\$ 10,30	0,00	100,02	C
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARUELA LISA	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 0,48	R\$ 9,60	0,00	100,02	C
00000416	GRANPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 9,34	R\$ 9,34	0,00	100,02	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,56565264	R\$ 14,42	R\$ 8,16	0,00	100,02	C
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 7,80	R\$ 7,80	0,00	100,02	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	1,22	R\$ 6,06	R\$ 7,42	0,00	100,03	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,06425	R\$ 112,29	R\$ 7,21	0,00	100,03	C
10332	CABECOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 6,55	R\$ 6,55	0,00	100,03	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	0,25662	R\$ 24,63	R\$ 6,32	0,00	100,03	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	0,79394998	R\$ 7,27	R\$ 5,77	0,00	100,03	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,006663886929188	R\$ 8.440,13	R\$ 5,62	0,00	100,03	C
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72" X *72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 5,56	R\$ 5,56	0,00	100,03	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,408	R\$ 12,81	R\$ 5,23	0,00	100,03	C
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,0816	R\$ 63,04	R\$ 5,14	0,00	100,04	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 904
P.M. CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00039276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 4,99	R\$ 4,99	0,00	100,04	C
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000008569792	R\$ 563,990,17		0,00	100,04	C
10169	ACAO CA-60	SEINFRA	Material	KG	0,60	R\$ 7,13		0,00	100,04	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,3094	R\$ 13,28		0,00	100,04	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	0,704392909742	R\$ 5,70		0,00	100,04	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 1,23		0,00	100,04	C
00014153	FITA METALICA PERFORADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	Material	UN	0,06	R\$ 56,93		0,00	100,04	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000014095109344	R\$ 12,722,32		0,00	100,04	C
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 3,37		0,00	100,04	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA SS, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	SINAPI	Material	UN	9,53	R\$ 0,29		0,00	100,04	C
00011267	PHILLIPS ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 1,34		0,00	100,04	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	0,026	R\$ 94,37		0,00	100,05	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	237,93	R\$ 0,01		0,00	100,05	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,5541	R\$ 3,71		0,00	100,05	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0010952255108596000	R\$ 1,671,00		0,00	100,05	C
00043682	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	Material	M2	0,08588996	R\$ 20,72		0,00	100,05	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,125352	R\$ 13,28		0,00	100,05	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,1184	R\$ 13,67		0,00	100,05	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00009857229780494	R\$ 16,356,52		0,00	100,05	C
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,06931970122	R\$ 23,15		0,00	100,05	C
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000010437196	R\$ 144,875,00		0,00	100,05	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M CARIRÉ
FI. 905

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 12985 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000000198925731585	R\$ 710.806,66	R\$ 1,41	0,00	100,05	C
00004350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 30 MM	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 0,69	R\$ 1,38	0,00	100,05	C
00001892	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	0,00	100,05	C
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,05085	R\$ 24,78	R\$ 1,26	0,00	100,05	C
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	0,60	R\$ 1,99	R\$ 1,19	0,00	100,05	C
00039014	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-1, FATOR DE FORMA "50" L/D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTÊNCIA A TRACÇÃO DO AÇO MAIOR 1000 MPa	SINAPI	Material	KG	0,0924	R\$ 8,61	R\$ 0,80	0,00	100,05	C
00039996	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	Material	M	0,1664	R\$ 4,12	R\$ 0,69	0,00	100,05	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 0,33	R\$ 0,66	0,00	100,05	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	1,88	R\$ 0,34	R\$ 0,64	0,00	100,05	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,0167978724508854	R\$ 20,65	R\$ 0,35	0,00	100,05	C
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	Material	L	0,03	R\$ 11,47	R\$ 0,34	0,00	100,05	C
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000000243944708805	R\$ 85.950,00	R\$ 0,21	0,00	100,05	C

Subtotal até 100,05%

R\$ 446.286,49

Outros:

-R\$ 229,34

Valor total do Orçamento:

R\$ 446.057,15



Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE

CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Morais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE			DATA : 25/09/2025		BDI : 28,29%				
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE			FONTE		VERSÃO		HORA		MÊS
LOCAL:		CACIMBAS - CARIRÉ - CE			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE			SINAPI		2024/11 COM DESONERAÇÃO		85,06%		47,67%
UNIDADES:		1.0SERVIÇO			Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 572.247,16									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.439,77	100,00% R\$ 5.439,77								
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.396,31	100,00% R\$ 4.396,31								
3	FUNDAÇÕES - SAPATAS	R\$ 4.525,09	100,00% R\$ 4.525,09								
4	FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	R\$ 58.919,26	100,00% R\$ 58.919,26								
5	ESTRUTURA	R\$ 94.474,77		30,00% R\$ 28.342,43	50,00% R\$ 47.237,39	20,00% R\$ 18.894,95					
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 49.753,10		50,00% R\$ 24.876,55	50,00% R\$ 24.876,55						
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 61.998,13		50,00% R\$ 30.999,07	30,00% R\$ 18.599,44	20,00% R\$ 12.399,62					
8	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 13.857,96			50,00% R\$ 6.928,98	50,00% R\$ 6.928,98					
9	PISOS	R\$ 39.218,24			50,00% R\$ 19.609,12	30,00% R\$ 11.765,47	20,00% R\$ 7.843,65				
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 30.978,15									

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 907
P.M. CARIRÉ

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

11	PINTURA	R\$ 21.997,08						R\$ 15.489,08	R\$ 15.489,07	R\$ 30.978,15
12	COBERTA	R\$ 26.201,99					70,00%		R\$ 21.997,08	R\$ 21.997,08
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 9.893,84						R\$ 7.860,60		R\$ 26.201,99
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.130,09					50,00%			R\$ 9.893,84
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 33.304,35						R\$ 4.946,92		R\$ 9.893,84
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 16.578,52					30,00%			R\$ 32.130,09
17	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	R\$ 560,27						R\$ 9.639,03	R\$ 6.426,01	R\$ 32.130,09
18	INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO	R\$ 14.301,22					50,00%			R\$ 33.304,35
19	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP	R\$ 135,23						R\$ 9.991,31	R\$ 6.660,86	R\$ 33.304,35
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 42.519,75					50,00%			R\$ 33.304,35
21	DIVERSOS	R\$ 469,72						R\$ 8.289,26		R\$ 16.578,52
22	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 10.594,32								R\$ 16.578,52
		R\$ 572.247,16								R\$ 16.578,52

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 908

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE						DATA : 25/09/2025		BDI : 28,29%	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRAS NA LOCALIDADE DE CACIMBAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE						FONTE		VERSÃO	
LOCAL:		CACIMBAS - CARIRÉ - CE						SENTRA		HORA	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE						SINAPI		MES	
UNIDADES:		1,0SERVIÇO						Composição		PROPRIA	
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 572.247,16									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL		
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG		22,91191000	22,91191000				45,82382000		
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	955,04400000	179,02746000	298,37910000	124,16424000	2,88756000	1,92504000	1.561,42740000		
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	3,90283000			52,22847600	37,17997200	15,04850400	108,35978200		
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML				7,53270000	3,22830000		10,76100000		
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H					5,55631075	5,55631075	11,11262149		
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H				39,12880786	28,15303058	11,71897344	79,00081188		
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H				65,53070528	39,31842317	26,48265550	131,33178394		
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3			0,87021558	0,84937209	0,20078662	0,06844175	3,43917535		
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	8,37586270	18,93062348	22,67387435	18,31324759	5,73859764	1,45289747	75,48510323		
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H	94,38250876	34,33321480	56,80051720	28,05302982	3,98966620	1,59606121	219,15499800		
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN				392,85400000	235,71240000	157,14160000	785,70800000		
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	UN				0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000		
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M				4,50000000	2,70000000	1,80000000	9,00000000		
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M				1,02375000	0,61425000	0,40950000	2,04750000		

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00000980	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M					74,60400000	44,76240000	29,84160000	149,20800000
00000982	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M					74,60400000	44,76240000	29,84160000	149,20800000
00000995	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M					13,80174000	8,28104400	5,52069600	27,60348000
00001014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M					609,26600000	365,55960000	243,70640000	1,218,53200000
00001094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN					0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
00001106	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	KG			2,518,20441573	2,135,53066581	1,368,08219585	2,20599140	1,47066093	6,025,49392973
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M					37,48500000	16,06500000		53,55000000
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H			44,87068951	73,88844576	49,32133734	8,55010001	0,64665227	177,87553934
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H			1,59831443		3,75372721	2,66178698	1,09194023	7,50745441
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2					1,96784640	1,33343642	0,63440998	3,93569280
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG			4,576,11642075	5,784,27475930	5,332,43789744	2,135,58261972	597,30031043	22,998,20838375
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3			3,71211562	6,18685936	2,47474374			12,37371872
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN					5,00000000	28,00000000	27,00000000	60,00000000
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN					1,50000000	0,90000000	0,60000000	3,00000000
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN					3,00000000	1,80000000	1,20000000	6,00000000
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ					243,66209000	104,42661000		348,08870000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 910
P.M. CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional


LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN				37,50000000	22,50000000	15,00000000	75,00000000
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN				0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
00001892	LULA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN				0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H				68,41947873	41,05168724	28,23298720	137,70415317
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LULA	M				3,07642500	1,84585500	1,23057000	6,15285000
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M				242,00000000	145,20000000	96,80000000	484,00000000
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L			0,26220000	0,13477499	0,10150941	0,03326558	0,79394998
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H				73,61940405	54,16389853	30,64911811	158,43242070
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH			21,24752107	29,61848112	11,15090879	2,30339388	105,63193790
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN					0,27705000	0,27705000	0,55410000
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN				0,05390000	0,03876000	0,02474000	0,11840000
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN				0,00000522	0,00000313	0,00000209	0,00001044
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN				0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN				0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2			127,48000000	50,99200000			254,96000000
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN						26,94800200	26,94800200
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H				0,01679787			0,01679787
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	H				0,03465985	0,02079591	0,01386394	0,06931970

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
911

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D



Dimensioanal

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	0,51421910			7,52561370	4,69673990	2,82887379	15,56544650
00004222	GASOLINA COMUM	L	0,59837665			0,05300813	0,03914538	0,01386275	0,70439291
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	0,55334340	2,90449061	4,54304385	2,53027643	0,62532468	0,26639850	11,42287747
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H				2,36303083	1,47950703	0,88352381	4,72606166
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	H				4,29795274	1,84197975		6,13953249
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN				243,66209000	104,42661000		348,08870000
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN				1,50000000	0,90000000	0,60000000	3,00000000
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN						2,00000000	2,00000000
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN					5,00000000	5,00000000	10,00000000
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO - 32" MM	UN					131,63200000	131,63200000	263,26400000
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN					6,00000000	6,00000000	12,00000000
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M				99,77067800	42,75886200		142,52954000
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	97,19330160	161,98883600		67,09392640	1,68887520	0,61151680	328,57445600
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	14,43735000						14,43735000
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7,53302760	7,53302760		6,96003400	5,06358136	1,89645264	28,98612320
00004720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3				1,84690132	1,10814079	0,73876053	3,69380264
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	6,78168856	1,74437664	6,27313909	4,18985937	2,37792505	0,26324679	21,63023550
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	8,58755772	538,13479294	552,42426431	291,13809841	103,12743979	37,60165703	1,531,01381021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 912
P.M. CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70

Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalocoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00004783	PINTOR (HORISTA)	H	0,97415794				310,18710053	311,16125847
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50000000					4,50000000
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG			0,28560000	0,12240000		0,40800000
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,05085000					0,05085000
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG		1,93450488	3,07213640	1,13763152		6,14427280
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,05940000			0,10750000	0,01750000	0,30940000
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG				0,03760560	0,02507040	0,12535200
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1023 UNIDADES)	KG				0,05712000	0,02448000	0,08160000
00005318	DILUENTE AGUARRAS	L					0,25662000	0,25662000
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN				3,50000000	2,10000000	7,00000000
00006006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509)	UN				2,00000000	1,20000000	4,00000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	97,26258041	323,24442724	361,89547944	245,36184748	107,27448235	1,292,33967079
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	18,38941175	5,60088675	9,26546648	4,68747196	0,71775264	38,96612919
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H		1,79434234	2,78731574	12,23355831	5,14994943	22,46809580
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN					3,00000000	6,00000000
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN					2,00000000	4,00000000
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPRUE	UN					0,50000000	1,00000000
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN					2,00000000	4,00000000
00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		7,92500160				15,85000320
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		143,03256000	238,38760000	99,77104000	3,79776000	485,60720000
00006212	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M				1,76804000	1,06142400	3,53808000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
Fl. 913

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltda@outlookmail.com

FCO. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2				200,64292500	85,98982500		286,63275000
00007219	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN				10,73247000	4,59963000		15,33210000
00007258	TUJO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN				4 616,36530000	3,112,54806000	1,503,81724000	9,232,73060000
00007271	BLOCO CERAMICO / TUJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN			5,840,63610000				11,681,27220000
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L						2,56620000	2,56620000
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L			0,73282500				0,73282500
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L						195,94103500	195,94103500
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN					22,50000000		45,00000000
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M				58,28322500	45,62442500	12,65880000	116,56645000
00009868	TUBO PVC, SOLDADVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M				18,88740000	11,33244000	7,55496000	37,77480000
00009869	TUBO PVC, SOLDADVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M				6,29580000	3,77748000	2,51832000	12,59160000
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN					2,00000000		4,00000000
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM	UN					2,00000000		4,00000000
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN					0,50000000		1,00000000
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H					1,91037341	1,91037341	3,82074682
00010505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2					1,26000000		2,52000000
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN			0,00520951	0,00461388	0,00072306		0,01881608
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN						1,00000000	1,00000000
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN				1,00000000	0,60000000		2,00000000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 914
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN							2,00000000	2,00000000	4,00000000
00011749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B)	UN							0,70000000	0,30000000	1,00000000
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN					0,50000000		0,30000000	0,20000000	1,00000000
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN					2,00000000		3,96696000	3,56696000	9,53392000
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN							15,00000000	15,00000000	30,00000000
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN					0,50000000		0,30000000	0,20000000	1,00000000
00012565	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN					2,50000000		1,50000000	1,00000000	5,00000000
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H					22,76387653		9,75594709		32,51882362
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA USA LEVE	UN							10,00000000	10,00000000	20,00000000
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG					2,10630000		0,90270000		3,00900000
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN							2,00000000	2,00000000	4,00000000
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,00007802				0,00001028		0,00000760	0,00000267	0,00009857
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN		0,00024734		0,00041224	0,00294810		0,00202261	0,00076059	0,00639687
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGf	UN					0,03000000		0,01800000	0,01200000	0,06000000
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN		0,00029379		0,00045938	0,00025383		0,00006164	0,00002659	0,00109523
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M					16,87840000		16,87840000		33,75680000
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG					0,28282632		0,20020190	0,08262442	0,56565264

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
F. 915
P.M CARIRÉ

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara – CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 – E-MAIL: dimensionallocalcoesltada@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D

Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN						0,50000000	1,00000000
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN				5,83834000		2,33533600	11,67668000
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG					21,98100000		43,96200000
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG					0,61200000		1,22400000
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG					1,21464000		2,42928000
00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN						0,35584000	0,71168000
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	M			86,65020000				173,30040000
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN				0,50000000		0,20000000	1,00000000
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN				6,50000000		3,90000000	13,00000000
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN				1,00000000		0,60000000	2,00000000
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H						5,65808432	11,31616864
00036178	PISO TATIL / PODOSTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN						16,41562500	32,83125000
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN			0,00002709	0,00094681		0,00057116	0,00242432
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN				0,00046647		0,00019992	0,00066639
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN						1,00000000	2,00000000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 916

Rua Francisco Bolívar F. Costa nº 173, João Ribeiro Lima, Ubajara - CE
CEP: 62.350-000 - CNPJ: 07.432.752/0001-70
Fone/fax: (88) 9 9472-2772 - E-MAIL: dimensionallocacoesltda@outlookmail.com

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 51.486/D