



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS							 Nova Russas				
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO											
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS							TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:				
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS						TABELA SINAPI 09/2025 - ONERADA				
							TABELA SEINFRA/ANP 11/2025				
							TABELA 28 - SEINFRA-CE				
							BDI 1	24,22%			
							BDI 2	25,00%			
							BDI 3	15,00%			
ORÇAMENTO SINTÉTICO											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	COM BDI	COM BDI	COM BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 820.851,00	R\$ 1.025.689,00			
1.1	COMP. 01 - NR	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - BDI = 25,00	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 8.205,51	R\$ 10.256,89	R\$ 820.851,00	R\$ 1.025.689,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 113.638,66	R\$ 142.048,27			
2.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA						R\$ 103.118,61	R\$ 128.898,71			
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 187,01	R\$ 233,76	R\$ 2.244,12	R\$ 2.805,12		
2.1.2	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M - BDI = 25,00	SEINFRA	MES	12,00	R\$ 1.097,99	R\$ 1.372,49	R\$ 13.175,88	R\$ 19.469,88		
2.1.3	C2936	REFEITÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,00	R\$ 372,84	R\$ 466,05	R\$ 18.642,00	R\$ 23.302,50		
2.1.4	C4995	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M - BDI = 25,00	SEINFRA	MES	12,00	R\$ 1.163,86	R\$ 1.454,83	R\$ 13.966,32	R\$ 17.457,88		
2.1.5	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	196,00	R\$ 189,91	R\$ 237,39	R\$ 37.222,36	R\$ 46.528,44		
2.1.6	C0369	BARRACÃO ABERTO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	80,00	R\$ 151,82	R\$ 189,53	R\$ 12.129,60	R\$ 15.182,40		
2.1.7	C2831	FOSSA SUMIDURO PARA BARRACÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.678,07	R\$ 3.347,59	R\$ 2.678,07	R\$ 3.347,59		
2.1.8	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.381,57	R\$ 1.728,96	R\$ 1.381,57	R\$ 1.726,86		
2.1.8	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.095,86	R\$ 1.676,69	R\$ 2.095,86		
2.2	TRÂNSITO E SEGURANÇA							R\$ 10.622,05	R\$ 13.162,66		
2.2.1	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BDI = 25,00	SEINFRA	M	911,90	R\$ 3,31	R\$ 4,14	R\$ 3.018,39	R\$ 3.775,27		
2.2.2	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS - BDI = 25,00	SEINFRA	M	911,90	R\$ 6,91	R\$ 8,26	R\$ 6.027,66	R\$ 7.532,29		
2.2.3	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	90,00	R\$ 16,40	R\$ 20,50	R\$ 1.478,00	R\$ 1.845,00		
3	IMPLANTAÇÃO DO ACESSO							R\$ 1.985.881,91	R\$ 2.457.239,82		
3.1	TERRAPLENAGEM							R\$ 126.593,81	R\$ 157.295,45		
3.1.1	EXPURGO							R\$ 126.593,81	R\$ 157.295,45		
3.1.1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	18.238,00	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 5.106,84	R\$ 6.393,30		
3.1.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5.471,40	R\$ 4,42	R\$ 5,49	R\$ 24.183,59	R\$ 30.037,99		
3.1.1.3	COMP. 02 - NR - ONERADA2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - OMT = 15 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	6.565,68	R\$ 14,82	R\$ 18,41	R\$ 97.303,38	R\$ 120.874,17		
3.2	CORTE E ATERRO							R\$ 362.918,18	R\$ 438.453,96		
3.2.1	C3161	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	SEINFRA	M3	2.541,32	R\$ 14,32	R\$ 17,79	R\$ 36.391,70	R\$ 45.210,08		
3.2.2	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	4.978,97	R\$ 24,51	R\$ 30,45	R\$ 122.034,55	R\$ 151.609,64		
3.2.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	5.640,22	R\$ 5,06	R\$ 6,29	R\$ 28.539,51	R\$ 35.476,88		
3.2.4	COMP. 02 - NR - ONERADA2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT = 15 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	7.966,35	R\$ 14,82	R\$ 18,41	R\$ 118.061,31	R\$ 146.660,60		
3.2.5	COMP. 02 - NR - ONERADA2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT = 15 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	3.008,11	R\$ 14,82	R\$ 18,41	R\$ 44.580,19	R\$ 55.379,31		
3.2.6	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	SEINFRA	M3	1.880,07	R\$ 1,76	R\$ 2,19	R\$ 3.308,92	R\$ 4.117,35		
3.3	DRENAGEM							R\$ 170.885,79	R\$ 212.271,12		
3.3.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.823,80	R\$ 30,46	R\$ 37,86	R\$ 55.589,42	R\$ 69.049,07		
3.3.2	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	911,90	R\$ 97,73	R\$ 121,40	R\$ 89.119,89	R\$ 110.704,06		
3.3.3	C3110	SAÍDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 284,68	R\$ 353,51	R\$ 2.845,80	R\$ 3.535,10		
3.3.4	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	SEINFRA	M	29,50	R\$ 203,17	R\$ 252,38	R\$ 5.384,01	R\$ 6.688,07		
3.3.5	COMP. 03 - NR - ONERADA1	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - OMT = 7,6 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	161,43	R\$ 5,16	R\$ 10,14	R\$ 1.480,47	R\$ 1.839,70		
3.3.6	COMP. 04 - NR - ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 191KM	PRÓPRIA	T	165,22	R\$ 78,86	R\$ 98,00	R\$ 13.034,21	R\$ 16.161,56		
3.3.7	COMP. 04 - NR - ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 161KM	PRÓPRIA	T	2,31	R\$ 75,89	R\$ 98,00	R\$ 182,24	R\$ 228,38		
3.3.8	COMP. 05 - NR - ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 179KM	PRÓPRIA	T	36,02	R\$ 97,71	R\$ 108,95	R\$ 3.158,31	R\$ 3.924,38		
3.3.9	COMP. 08 - NR - ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 35,6KM	PRÓPRIA	T	5,18	R\$ 17,44	R\$ 21,86	R\$ 90,34	R\$ 112,20		
3.4	PAVIMENTAÇÃO ACESSO							R\$ 1.335.486,33	R\$ 1.649.219,09		
3.4.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							R\$ 30.062,91	R\$ 37.350,51		
3.4.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	10.122,09	R\$ 2,97	R\$ 3,69	R\$ 30.062,91	R\$ 37.350,51		
3.4.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE							R\$ 126.858,82	R\$ 157.213,55		
3.4.2.1	C3219	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1.477,28	R\$ 34,75	R\$ 43,17	R\$ 51.335,48	R\$ 63.774,16		
3.4.2.2	COMP. 07 - NR - ONERADA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - 36,40KM	PRÓPRIA	T	2.806,83	R\$ 26,80	R\$ 33,29	R\$ 75.223,04	R\$ 93.439,37		
3.4.3	EXECUÇÃO BASE							R\$ 683.908,12	R\$ 840.552,91		
3.4.3.1	COMP. 08 - NR	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	PRÓPRIA	M3	1.449,92	R\$ 339,28	R\$ 421,45	R\$ 491.928,85	R\$ 611.068,78		
3.4.3.2	COMP. 04 - NR - ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 161KM	PRÓPRIA	T	2.319,87	R\$ 78,89	R\$ 98,00	R\$ 183.014,54	R\$ 227.347,26		
3.4.3.3	COMP. 05 - NR - ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 179KM	PRÓPRIA	T	102,22	R\$ 87,71	R\$ 108,95	R\$ 8.965,72	R\$ 11.136,87		
3.4.4	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA							R\$ 178.350,75	R\$ 211.796,29		
3.4.4.1	IMPRIMAÇÃO							R\$ 34.490,26	R\$ 38.981,31		
3.4.4.1.1	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	6.839,25	R\$ 0,51	R\$ 0,63	R\$ 3.488,02	R\$ 4.308,73		
3.4.4.1.2	113318	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	10,26	R\$ 2.764,44	R\$ 3.179,11	R\$ 28.363,15	R\$ 32.517,87		
3.4.4.1.3	COMP. 09 - NR - ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - 354KM - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	10,26	R\$ 257,22	R\$ 295,80	R\$ 2.639,08	R\$ 3.034,01		
3.4.4.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA							R\$ 143.860,50	R\$ 171.834,93		
3.4.4.2.1	C3240	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	6.656,87	R\$ 7,85	R\$ 9,75	R\$ 52.256,49	R\$ 64.904,48		
3.4.4.2.2	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	17,31	R\$ 3.349,21	R\$ 3.851,59	R\$ 57.974,83	R\$ 66.671,02		
3.4.4.2.3	COMP. 04 - NR - ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 191KM	PRÓPRIA	T	186,39	R\$ 78,89	R\$ 98,00	R\$ 14.704,31	R\$ 18.266,22		
3.4.4.2.4	COMP. 09 - NR - ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - 354KM - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	17,31	R\$ 257,22	R\$ 295,80	R\$ 4.452,48	R\$ 5.120,30		

ENIO JEAN PORFIRIO
FARIAS:04340093343


Assinado digitalmente por ENIO JEAN PORFIRIO
FARIAS:04340093343
NDSC-BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificada Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26585750000166, OU=AC SyngularID
Município, CN=ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
Data: 2025.12.08 08:30:08-03'00"





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						Novas Russas				
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:				
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						TABELA SINAPI 09.2025 - ONERADA				
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO					TABELA SINAPI 09.2025 - ONERADA				
						TABELA SINAPI 09.2025 - ONERADA				
						TABELA SINAPI 09.2025 - ONERADA				
						TABELA SINAPI 09.2025 - ONERADA				
ORÇAMENTO SINTÉTICO						TABELA SINAPI 09.2025 - ONERADA				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.4.2.5	C3125	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	6.658,87	R\$ 8,37	R\$ 8,48	R\$ 2.463,04	R\$ 3.062,16	
3.4.4.2.6	I2589	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	3,33	R\$ 3.349,21	R\$ 3.851,59	R\$ 11.152,87	R\$ 12.825,79	
3.4.4.2.7	COMP-09-NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIJO (Y = 0,57X + 55,44) - 354KM - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	3,33	R\$ 257,22	R\$ 295,80	R\$ 856,54	R\$ 985,01	
3.4.5	PASSEIO							R\$ 140.791,09	R\$ 174.896,93	
3.4.5.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.097,37	R\$ 56,47	R\$ 70,15	R\$ 118.438,48	R\$ 147.130,51	
3.4.5.2	COMP. 10 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 8,49X) - 174KM	PRÓPRIA	T	262,17	R\$ 85,26	R\$ 105,91	R\$ 22.352,61	R\$ 27.766,42	
3.4.6	SINALIZAÇÃO							R\$ 175.814,24	R\$ 218.408,89	
3.4.6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 766,44	R\$ 952,07	R\$ 16.095,24	R\$ 19.933,47	
3.4.6.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	383,00	R\$ 27,00	R\$ 33,54	R\$ 18.341,00	R\$ 12.845,82	
3.4.6.3	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	320,00	R\$ 21,95	R\$ 27,27	R\$ 7.024,00	R\$ 8.726,40	
3.4.6.4	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	2.400,00	R\$ 58,28	R\$ 72,40	R\$ 139.672,00	R\$ 173.760,00	
3.4.6.5	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 62,05	R\$ 77,08	R\$ 2.482,00	R\$ 3.083,20	
4	URBANIZAÇÃO							R\$ 3.263.414,02	R\$ 4.053.934,14	
4.1	URBANIZAÇÃO							R\$ 1.791.354,45	R\$ 2.225.332,30	
4.1.1	EXPURGO							R\$ 44.375,82	R\$ 55.144,15	
4.1.1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	9.400,00	R\$ 0,26	R\$ 8,35	R\$ 2.632,00	R\$ 3.290,00	
4.1.1.2	C8710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1.880,00	R\$ 4,42	R\$ 5,49	R\$ 8.309,60	R\$ 10.321,20	
4.1.1.3	COMP. 02 - NR-ONERADA2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,81 Km E 30,00 Km (Y = 8,90X + 1,32) - DMT = 15 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	2.256,00	R\$ 14,82	R\$ 16,41	R\$ 33.433,92	R\$ 41.532,96	
4.1.2	CORTE E ATERRO							R\$ 1.686.851,38	R\$ 2.094.598,99	
4.1.2.1	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT D01 A 1000M	SEINFRA	M3	13.711,80	R\$ 14,32	R\$ 17,79	R\$ 196.352,98	R\$ 243.932,92	
4.1.2.2	C2777	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO	SEINFRA	M3	6.342,22	R\$ 187,92	R\$ 233,43	R\$ 1.191.829,98	R\$ 1.480.464,41	
4.1.2.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	6.286,78	R\$ 5,06	R\$ 6,29	R\$ 31.871,83	R\$ 39.619,93	
4.1.2.4	COMP. 02 - NR-ONERADA2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,81 Km E 30,00 Km (Y = 8,90X + 1,32) - DMT = 15 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	16.043,22	R\$ 14,82	R\$ 18,41	R\$ 237.760,52	R\$ 295.355,68	
4.1.2.5	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	SEINFRA	M3	16.043,22	R\$ 1,78	R\$ 2,19	R\$ 28.238,07	R\$ 35.134,85	
4.1.3	DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$ 60.927,65	R\$ 76.681,15	
4.1.3.1	C0365	BAQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.600,00	R\$ 30,46	R\$ 37,86	R\$ 48.768,00	R\$ 60.578,00	
4.1.3.2	C3110	SAÍDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 284,56	R\$ 353,51	R\$ 2.561,22	R\$ 3.181,59	
4.1.3.3	C3067	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 8,40m	SEINFRA	M	23,85	R\$ 71,54	R\$ 88,87	R\$ 1.706,23	R\$ 2.119,55	
4.1.3.4	COMP. 03 - NR-ONERADA1	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,81 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT = 7,8 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	78,05	R\$ 8,16	R\$ 10,14	R\$ 645,05	R\$ 801,57	
4.1.3.5	COMP. 04 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 8,49X) - 161KM	PRÓPRIA	T	72,13	R\$ 78,89	R\$ 98,00	R\$ 5.690,34	R\$ 7.068,74	
4.1.3.6	COMP. 04 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 8,49X) - 161KM	PRÓPRIA	T	2,08	R\$ 78,89	R\$ 98,00	R\$ 164,09	R\$ 203,84	
4.1.3.7	COMP. 05 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 8,49X) - 179KM	PRÓPRIA	T	15,80	R\$ 87,71	R\$ 108,95	R\$ 1.385,82	R\$ 1.721,41	
4.1.3.8	COMP. 06 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 8,49X) - 35,6KM	PRÓPRIA	T	0,39	R\$ 17,44	R\$ 21,66	R\$ 6,80	R\$ 8,45	
4.2	PAVIMENTAÇÃO - URBANIZAÇÃO							R\$ 1.472.059,57	R\$ 1.828.601,64	
4.2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							R\$ 27.817,73	R\$ 34.188,78	
4.2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	9.265,23	R\$ 2,97	R\$ 3,69	R\$ 27.517,73	R\$ 34.188,78	
4.2.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE							R\$ 153.784,82	R\$ 191.034,63	
4.2.2.1	C3216	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1.853,05	R\$ 34,75	R\$ 43,17	R\$ 64.393,48	R\$ 79.996,17	
4.2.2.2	COMP. 07 - NR-ONERADA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 8,70X + 1,32) - 36,40KM	PRÓPRIA	T	3.335,49	R\$ 26,80	R\$ 33,29	R\$ 89.391,13	R\$ 111.038,46	
4.2.3	EXECUÇÃO BASE							R\$ 414.407,06	R\$ 514.788,02	
4.2.3.1	C3192	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1.389,76	R\$ 156,18	R\$ 194,01	R\$ 217.055,84	R\$ 269.631,22	
4.2.3.2	COMP. 04 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 181KM	PRÓPRIA	T	2.501,60	R\$ 78,89	R\$ 98,00	R\$ 197.351,22	R\$ 245.156,80	
4.2.4	ESTACIONAMENTO							R\$ 668.760,17	R\$ 835.568,60	
4.2.4.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - p = 6,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	5.022,58	R\$ 113,93	R\$ 141,52	R\$ 572.222,54	R\$ 710.795,52	
4.2.4.2	COMP. 10 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 174KM	PRÓPRIA	T	1.366,85	R\$ 85,26	R\$ 105,91	R\$ 116.537,63	R\$ 144.763,06	
4.2.5	PRAÇAS							R\$ 167.689,89	R\$ 233.031,89	
4.2.5.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.571,81	R\$ 56,47	R\$ 78,15	R\$ 145.184,93	R\$ 188.356,35	
4.2.5.2	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 1.181,52	R\$ 1.467,68	R\$ 33.082,56	R\$ 41.095,04	
4.2.5.3	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 372,90	R\$ 463,22	R\$ 9.322,50	R\$ 11.580,50	
5	EQUIPAMENTOS							R\$ 2.342.579,21	R\$ 2.928.072,84	
6.1	RESTAURANTE							R\$ 329.664,48	R\$ 412.087,43	
6.1.1	SERVIÇO PRELIMINAR							R\$ 1.914,49	R\$ 2.394,35	
6.1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA DBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	247,35	R\$ 7,74	R\$ 9,68	R\$ 1.914,49	R\$ 2.394,35	
6.1.2	ESTRUTURA							R\$ 41.921,89	R\$ 52.404,45	
6.1.2.1	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT Z01 A 400M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	6,81	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 76,81	R\$ 85,78	
6.1.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 80 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	17,14	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 590,30	R\$ 737,88	
6.1.2.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	1,88	R\$ 601,15	R\$ 751,44	R\$ 1.130,18	R\$ 1.412,71	
6.1.2.4	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	99,06	R\$ 134,18	R\$ 167,73	R\$ 13.290,53	R\$ 16.813,66	
6.1.2.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	617,32	R\$ 13,27	R\$ 16,59	R\$ 8.191,84	R\$ 10.241,34	
6.1.2.6	C0844	CONCRETO PMBR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	6,32	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 4.859,63	R\$ 6.074,52	
6.1.2.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	6,32	R\$ 298,38	R\$ 370,46	R\$ 2.465,88	R\$ 3.082,39	
6.1.2.8	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VAO ACIMA DE 4,91 m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	56,93	R\$ 180,84	R\$ 226,05	R\$ 18.285,22	R\$ 22.869,03	
6.1.2.9	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	56,93	R\$ 12,24	R\$ 15,30	R\$ 698,82	R\$ 871,03	

Assinado digitalmente por ENIO JEAN PORFIRIO
FARIAS:04340093343
NDSC=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26585750000168, OU=AG Synguard
Município, CN=ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
Data: 2025.12.08 09:30:06-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS							Novo Russas		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO											
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS							TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:				
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO						TABELA SINAPI 09/2025 - ONERADA				
							TABELA SEINFRA/ANP 11/2025				
							TABELA 28 - SEINFRA-CE				
							BDI 1	24,22%			
						BDI 2	25,00%				
						BDI 3	15,00%				
ORÇAMENTO SINTÉTICO											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CONTE	UNID	QUANT.	PREÇO TOTAL
5.1.2.19	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	6,83	R\$ 47,57	R\$ 59,46				R\$ 324,90
5.1.3	ALVENARIA										R\$ 90.041,82
5.1.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	191,51	R\$ 67,70	R\$ 84,63				R\$ 12.965,23
5.1.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	383,02	R\$ 12,97	R\$ 16,21				R\$ 4.967,77
5.1.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	383,02	R\$ 55,88	R\$ 69,85				R\$ 21.403,16
5.1.3.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	210,52	R\$ 31,26	R\$ 39,08				R\$ 6.580,86
5.1.3.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	172,50	R\$ 143,49	R\$ 179,36				R\$ 24.752,03
5.1.3.6	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	172,50	R\$ 19,95	R\$ 13,69				R\$ 1.888,88
5.1.3.7	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	219,52	R\$ 35,44	R\$ 44,30				R\$ 7.460,63
5.1.3.9	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	219,52	R\$ 17,69	R\$ 22,11				R\$ 3.724,19
5.1.3.9	C1618	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	210,52	R\$ 29,92	R\$ 37,40				R\$ 6.298,76
5.1.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS										R\$ 8.898,26
5.1.4.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,19 m), COMPLETA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.097,20	R\$ 1.371,50				R\$ 3.291,60
5.1.4.2	C1968	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10m) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.076,82	R\$ 1.346,03				R\$ 2.163,64
5.1.4.3	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 668,68	R\$ 835,85				R\$ 2.608,48
5.1.4.4	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	17,84	R\$ 8,82	R\$ 11,03				R\$ 155,58
5.1.4.5	C2867	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	17,84	R\$ 27,72	R\$ 34,65				R\$ 488,98
5.1.5	COBERTURA										R\$ 93.853,61
5.1.5.1	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	164,14	R\$ 333,34	R\$ 416,66				R\$ 54.714,43
5.1.5.2	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 22m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	164,14	R\$ 218,43	R\$ 270,54				R\$ 35.524,82
5.1.5.3	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	164,14	R\$ 22,02	R\$ 27,53				R\$ 3.614,36
5.1.6	PISO										R\$ 84.201,24
5.1.6.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,86	R\$ 74,11	R\$ 92,64				R\$ 878,94
5.1.6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	65,60	R\$ 111,44	R\$ 139,30				R\$ 7.299,32
5.1.6.3	C0095	APII CAMBAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	218,34	R\$ 34,44	R\$ 43,05				R\$ 7.519,63
5.1.6.4	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLASTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	10,92	R\$ 503,58	R\$ 629,48				R\$ 5.499,09
5.1.6.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	218,34	R\$ 57,38	R\$ 71,73				R\$ 12.528,35
5.1.6.8	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	46,42	R\$ 186,48	R\$ 208,10				R\$ 7.728,00
5.1.6.7	C2296	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	171,92	R\$ 248,65	R\$ 319,81				R\$ 42.747,91
5.1.7	DIVERSOS										R\$ 8.833,37
5.1.7.1	C3997	BANCADA EM GRANITO P/PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 1.008,97	R\$ 1.261,21				R\$ 1.008,97
5.1.7.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 927,62	R\$ 1.159,53				R\$ 1.855,24
5.1.7.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.222,46	R\$ 1.528,08				R\$ 2.444,92
5.1.7.4	C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 682,66	R\$ 853,33				R\$ 1.365,32
5.1.7.5	C1898	PEÇAS DE APOIO OEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S - BDI = 25,00	SEINFRA	M	10,80	R\$ 199,90	R\$ 249,88				R\$ 2.158,92
5.2	QUIOSQUES COMERCIAIS										R\$ 428.740,93
5.2.1	SERVIÇO PRELIMINAR										R\$ 1.168,00
5.2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	150,65	R\$ 7,74	R\$ 9,58				R\$ 1.168,03
5.2.2	ESTRUTURA										R\$ 124.613,20
5.2.2.1	C3176	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	44,52	R\$ 11,59	R\$ 14,49				R\$ 515,99
5.2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	34,43	R\$ 34,44	R\$ 43,05				R\$ 1.185,77
5.2.2.3	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	288,43	R\$ 134,18	R\$ 187,73				R\$ 38.791,54
5.2.2.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	1.563,80	R\$ 13,27	R\$ 16,59				R\$ 20.761,63
5.2.2.5	C0844	CONCRETO PAVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	38,06	R\$ 584,09	R\$ 730,11				R\$ 22.230,47
5.2.2.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	38,06	R\$ 296,38	R\$ 370,48				R\$ 11.280,22
5.2.2.7	C4458	LAME PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	150,65	R\$ 100,84	R\$ 228,05				R\$ 27.243,55
5.2.2.8	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	150,65	R\$ 12,24	R\$ 18,30				R\$ 1.843,96
5.2.2.9	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	18,08	R\$ 47,57	R\$ 59,46				R\$ 860,07
5.2.3	ALVENARIA										R\$ 82.693,64
5.2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	190,53	R\$ 67,79	R\$ 84,63				R\$ 12.898,88
5.2.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	381,06	R\$ 12,97	R\$ 16,21				R\$ 4.942,35
5.2.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	381,06	R\$ 55,88	R\$ 69,85				R\$ 21.293,63
5.2.3.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	281,06	R\$ 31,26	R\$ 39,08				R\$ 11.011,94
5.2.3.6	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	281,06	R\$ 35,44	R\$ 44,30				R\$ 13.504,77

Assinado digitalmente por ENIO JEAN PORFIRIO
FARIAS:04340093343
ND/C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, DU=Presencial, OU=26585750000166, OU=AC SyngularID
Municipio, CN=ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
Data: 2025.12.08 08:30:08-0700




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						Nova Russas				
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO										
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS.				
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO					TABELA SINAPI 09/2025 - ONERADA				
						TABELA SEINFRA/ANP 11/2025				
						TABELA 28 - SEINFRA-CE				
						BDI 1	24,22%			
						BDI 2	25,00%			
						BDI 3	16,00%			
ORÇAMENTO SINTÉTICO										
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
5.2.3.6	C1207	EMASSAMENTO O DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	381,06	R\$ 17,69	R\$ 22,11	R\$ 6.740,95	R\$ 6.425,24	
5.2.3.7	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	381,06	R\$ 29,92	R\$ 37,40	R\$ 11.401,32	R\$ 14.251,84	
5.2.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 21.158,88	R\$ 28.448,53
5.2.4.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	38,29	R\$ 364,37	R\$ 493,46	R\$ 13.937,15	R\$ 17.421,35	
5.2.4.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	10,80	R\$ 668,68	R\$ 835,85	R\$ 7.221,74	R\$ 9.027,18	
5.2.5	COBERTURA								R\$ 174.458,83	R\$ 218.077,37
5.2.5.1	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	305,11	R\$ 333,34	R\$ 416,68	R\$ 101.705,37	R\$ 127.133,23	
5.2.5.2	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	305,11	R\$ 218,43	R\$ 270,54	R\$ 68.034,96	R\$ 82.544,46	
5.2.5.3	C1811	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	305,11	R\$ 22,02	R\$ 27,53	R\$ 6.716,52	R\$ 8.399,68	
5.2.6	PISO								R\$ 22.680,12	R\$ 28.313,44
5.2.6.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	45,17	R\$ 111,44	R\$ 139,30	R\$ 5.033,74	R\$ 6.292,19	
5.2.6.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	150,56	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 5.185,28	R\$ 6.481,61	
5.2.6.3	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLASTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	7,53	R\$ 503,58	R\$ 629,48	R\$ 3.791,96	R\$ 4.739,98	
5.2.6.4	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	150,56	R\$ 57,38	R\$ 71,73	R\$ 8.639,13	R\$ 10.789,67	
5.3	QUIOSQUES ADMINISTRATIVO								R\$ 168.717,62	R\$ 198.401,16
5.3.1	SERVIÇO PRELIMINAR								R\$ 390,25	R\$ 488,67
5.3.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,42	R\$ 7,74	R\$ 9,68	R\$ 390,25	R\$ 488,67	
5.3.2	ESTRUTURA								R\$ 43.636,68	R\$ 54.422,72
5.3.2.1	C3176	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	9,36	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 108,48	R\$ 135,63	
5.3.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	13,98	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 481,47	R\$ 601,84	
5.3.2.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	0,64	R\$ 601,16	R\$ 751,44	R\$ 384,74	R\$ 480,92	
5.3.2.4	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	119,49	R\$ 134,19	R\$ 167,73	R\$ 16.033,17	R\$ 20.042,06	
5.3.2.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	499,40	R\$ 13,27	R\$ 16,59	R\$ 6.627,04	R\$ 8.285,05	
5.3.2.6	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	11,22	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 6.553,49	R\$ 8.191,83	
5.3.2.7	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	11,22	R\$ 298,38	R\$ 370,48	R\$ 3.325,38	R\$ 4.156,79	
5.3.2.8	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,61 m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,42	R\$ 180,84	R\$ 226,05	R\$ 9.117,95	R\$ 11.397,44	
5.3.2.9	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-82 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,42	R\$ 12,24	R\$ 15,30	R\$ 617,14	R\$ 771,43	
5.3.2.10	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	6,05	R\$ 47,57	R\$ 59,46	R\$ 287,80	R\$ 359,73	
5.3.3	ALVENARIA								R\$ 30.663,52	R\$ 38.329,74
5.3.3.1	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) BDI = 25,00	SEINFRA	M2	70,65	R\$ 67,70	R\$ 84,63	R\$ 4.783,01	R\$ 5.979,11	
5.3.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 12,97	R\$ 18,21	R\$ 1.832,86	R\$ 2.290,47	
5.3.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 55,88	R\$ 69,85	R\$ 7.895,84	R\$ 9.869,81	
5.3.3.4	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP.= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 31,26	R\$ 39,08	R\$ 4.417,04	R\$ 5.522,00	
5.3.3.5	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 5.007,67	R\$ 6.259,59	
5.3.3.6	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 17,69	R\$ 22,11	R\$ 2.499,60	R\$ 3.124,14	
5.3.3.7	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 29,92	R\$ 37,40	R\$ 4.227,70	R\$ 5.284,62	
5.3.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 7.982,97	R\$ 8.818,18
5.3.4.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	12,75	R\$ 364,37	R\$ 455,46	R\$ 4.645,72	R\$ 5.807,12	
5.3.4.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 668,68	R\$ 835,85	R\$ 2.407,25	R\$ 3.009,08	
5.3.5	COBERTURA								R\$ 69.496,35	R\$ 86.870,72
5.3.5.1	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	121,54	R\$ 333,34	R\$ 416,68	R\$ 40.514,14	R\$ 50.643,29	
5.3.5.2	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	121,54	R\$ 218,43	R\$ 270,54	R\$ 26.304,80	R\$ 32.881,43	
5.3.5.3	C1811	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	121,54	R\$ 22,02	R\$ 27,53	R\$ 2.678,31	R\$ 3.346,00	
5.3.6	PISO								R\$ 7.576,77	R\$ 9.473,73
5.3.6.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	15,11	R\$ 111,44	R\$ 139,30	R\$ 1.683,86	R\$ 2.104,82	
5.3.6.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,38	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 1.735,09	R\$ 2.168,86	
5.3.6.3	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLASTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	2,52	R\$ 503,58	R\$ 629,48	R\$ 1.208,02	R\$ 1.586,29	
5.3.6.4	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,38	R\$ 57,38	R\$ 71,73	R\$ 2.890,80	R\$ 3.613,76	
5.4	BANHEIROS								R\$ 245.078,87	R\$ 306.353,27
5.4.1	SERVIÇO PRELIMINAR								R\$ 285,61	R\$ 357,19
5.4.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 7,74	R\$ 9,68	R\$ 285,61	R\$ 357,19	
5.4.2	ESTRUTURA								R\$ 48.756,07	R\$ 68.447,60
5.4.2.1	C3176	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	7,56	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 87,62	R\$ 109,54	
5.4.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,15	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 384,01	R\$ 480,01	
5.4.2.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	0,30	R\$ 601,15	R\$ 751,44	R\$ 180,35	R\$ 225,43	
5.4.2.4	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	140,38	R\$ 134,18	R\$ 167,73	R\$ 18.837,53	R\$ 23.547,61	
5.4.2.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	719,70	R\$ 13,27	R\$ 16,59	R\$ 9.550,42	R\$ 11.939,82	
5.4.2.6	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	11,79	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 6.886,42	R\$ 8.608,00	
5.4.2.7	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	11,79	R\$ 298,38	R\$ 370,48	R\$ 3.494,32	R\$ 4.367,96	

ENIO JEAN PORFÍRIO
FARIAS:04340093343

Assinado digitalmente por ENIO JEAN PORFÍRIO
FARIAS:04340093343
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, DU=Presencial, OU=26585750000186, OU=AC SyngularID
Módulo, CN=ENIO JEAN PORFÍRIO FARIAS:04340093343
Data: 2025.12.08 08:30:08-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS									
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS HOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS									
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO	TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:							
		TABELA SINAPI 09/2025 - ONERADA							
		TABELA SEINFRA/ANP 11/2025							
		TABELA 28 - SEINFRA-CE							
		BDI 1	24,22%						
		BDI 2	25,00%						
		BDI 3	16,00%						
ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL
5.4.2.8	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 180,84	R\$ 228,05	R\$ 6.673,00	R\$ 6.341,25
5.4.2.9	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 12,24	R\$ 15,30	R\$ 451,66	R\$ 564,57
5.4.2.10	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	4,43	R\$ 47,57	R\$ 59,46	R\$ 210,74	R\$ 263,41
5.4.3	ALVENARIA							R\$ 112.202,13	R\$ 140.253,69
5.4.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	246,43	R\$ 87,70	R\$ 84,63	R\$ 16.663,31	R\$ 20.855,37
5.4.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRACO 1:4 ESP. = 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	492,66	R\$ 12,97	R\$ 16,21	R\$ 6.392,39	R\$ 7.989,28
5.4.3.3	C3026	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	492,66	R\$ 55,66	R\$ 69,85	R\$ 27.541,02	R\$ 34.426,27
5.4.3.4	C2191	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	362,12	R\$ 31,26	R\$ 39,08	R\$ 11.319,87	R\$ 14.151,65
5.4.3.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	130,74	R\$ 143,49	R\$ 179,36	R\$ 18.759,88	R\$ 23.449,53
5.4.3.6	C1128	REJUNTAMENTO D/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	130,74	R\$ 10,95	R\$ 13,69	R\$ 1.431,60	R\$ 1.789,83
5.4.3.7	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	362,12	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 12.833,53	R\$ 16.041,92
5.4.3.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS CAMASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	362,12	R\$ 17,69	R\$ 22,11	R\$ 6.405,90	R\$ 8.009,47
5.4.3.9	C1616	LATEX TRÊS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS CAMASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	362,12	R\$ 29,92	R\$ 37,40	R\$ 10.834,83	R\$ 13.543,29
5.4.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 11.120,41	R\$ 13.900,57
5.4.4.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10) m - 8 DI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.076,82	R\$ 1.346,03	R\$ 3.230,46	R\$ 4.038,09
5.4.4.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 668,68	R\$ 835,85	R\$ 1.404,23	R\$ 1.755,29
5.4.4.3	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 8,62	R\$ 11,03	R\$ 108,02	R\$ 125,08
5.4.4.4	C2067	VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - 8 DI = 25,00	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 27,72	R\$ 34,65	R\$ 314,34	R\$ 392,93
5.4.4.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - 9 DI = 25,00	SEINFRA	M2	9,36	R\$ 648,55	R\$ 810,51	R\$ 5.071,36	R\$ 7.589,16
5.4.5	COBERTURA							R\$ 22.800,85	R\$ 28.501,69
5.4.5.1	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m - 8 DI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 333,34	R\$ 416,68	R\$ 12.300,25	R\$ 15.375,49
5.4.5.2	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%, VÃO 22m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 216,43	R\$ 270,54	R\$ 7.989,27	R\$ 9.982,93
5.4.5.3	C1811	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 22,02	R\$ 27,53	R\$ 612,54	R\$ 1.015,66
5.4.5.4	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M	8,70	R\$ 195,62	R\$ 244,53	R\$ 1.701,89	R\$ 2.127,41
5.4.6	PISO							R\$ 11.741,00	R\$ 14.676,45
5.4.6.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=19cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	0,60	R\$ 74,11	R\$ 92,64	R\$ 44,47	R\$ 55,58
5.4.6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	11,07	R\$ 111,44	R\$ 139,30	R\$ 1.233,04	R\$ 1.542,05
5.4.6.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 1.270,84	R\$ 1.589,55
5.4.6.4	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PALASTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	1,85	R\$ 503,58	R\$ 629,48	R\$ 931,62	R\$ 1.104,54
5.4.6.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 57,36	R\$ 71,73	R\$ 2.117,32	R\$ 2.646,84
5.4.6.6	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 165,48	R\$ 208,16	R\$ 6.143,11	R\$ 7.675,99
5.4.7	DIVERSOS							R\$ 40.172,70	R\$ 50.216,18
5.4.7.1	C3996	BANCOA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	CJ	8,00	R\$ 927,62	R\$ 1.159,53	R\$ 5.565,72	R\$ 6.957,18
5.4.7.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 1.222,46	R\$ 1.528,08	R\$ 11.002,14	R\$ 13.752,72
5.4.7.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 682,86	R\$ 853,33	R\$ 682,86	R\$ 853,33
5.4.7.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PAVC'S - BDI = 25,00	SEINFRA	M	2,40	R\$ 199,90	R\$ 249,88	R\$ 479,76	R\$ 599,71
5.4.7.5	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm - 8 DI = 25,00	SEINFRA	M2	43,26	R\$ 518,78	R\$ 648,48	R\$ 22.442,42	R\$ 28.053,24
5.5	VESTIÁRIOS							R\$ 462.748,43	R\$ 578.445,47
5.5.1	SERVIÇO PRELIMINAR							R\$ 908,44	R\$ 1.136,14
5.5.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	117,37	R\$ 7,74	R\$ 9,68	R\$ 908,44	R\$ 1.136,14
5.5.2	ESTRUTURA							R\$ 103.505,46	R\$ 129.386,95
5.5.2.1	C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	27,24	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 316,71	R\$ 394,71
5.5.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	35,23	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 1.213,32	R\$ 1.516,65
5.5.2.3	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	225,67	R\$ 124,18	R\$ 167,73	R\$ 30.779,69	R\$ 37.843,74
5.5.2.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - 8 DI = 25,00	SEINFRA	KG	1.554,10	R\$ 13,27	R\$ 18,59	R\$ 20.622,91	R\$ 25.782,52
5.5.2.5	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	28,44	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 17.165,61	R\$ 21.484,44
5.5.2.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	29,44	R\$ 296,38	R\$ 370,48	R\$ 8.725,43	R\$ 10.906,93
5.5.2.7	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	126,56	R\$ 180,84	R\$ 228,05	R\$ 22.887,11	R\$ 28.608,89
5.5.2.8	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	126,56	R\$ 12,24	R\$ 15,30	R\$ 1.549,09	R\$ 1.936,37
5.5.2.9	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	15,19	R\$ 47,57	R\$ 59,46	R\$ 722,59	R\$ 903,20
5.5.3	ALVENARIA							R\$ 197.825,80	R\$ 247.284,18
5.5.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	418,68	R\$ 67,70	R\$ 84,63	R\$ 26.344,84	R\$ 35.432,89
5.5.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRACO 1:4 ESP. = 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	837,36	R\$ 12,97	R\$ 16,21	R\$ 10.860,56	R\$ 13.573,81
5.5.3.3	C3026	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	837,36	R\$ 55,66	R\$ 69,85	R\$ 48.791,60	R\$ 58.489,60
5.5.3.4	C2191	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	616,42	R\$ 31,26	R\$ 39,08	R\$ 19.331,81	R\$ 24.167,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						Nova Russas			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						TABELA SINAPI 09.2025 - ONERADA			
CÓD.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO						TABELA SEINFRA/ANP 11.2025			
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS						TABELA 26 - SEINFRA-CE			
ORÇAMENTO SINTÉTICO						BDI 1	24,22%		
						BDI 2	25,00%		
						BDI 3	15,00%		
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.5.3.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	218,94	R\$ 143,49	R\$ 179,36	R\$ 31.415,70	R\$ 39.269,08
5.5.3.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	218,94	R\$ 18,95	R\$ 13,69	R\$ 2.397,39	R\$ 2.997,29
5.5.3.7	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	618,42	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 21.918,80	R\$ 27.396,81
5.5.3.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	618,42	R\$ 17,69	R\$ 22,11	R\$ 10.936,85	R\$ 13.673,27
5.5.3.9	C1816	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	618,42	R\$ 29,92	R\$ 37,48	R\$ 18.503,13	R\$ 23.128,91
5.5.3.10	C0804	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm CARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	29,76	R\$ 188,47	R\$ 235,68	R\$ 5.608,87	R\$ 7.011,16
5.5.3.11	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	59,52	R\$ 28,82	R\$ 36,03	R\$ 1.715,37	R\$ 2.144,51
5.5.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 17.876,90	R\$ 22.346,14
5.5.4.1	C1968	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (8,90X2,18m) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.075,82	R\$ 1.346,03	R\$ 2.153,04	R\$ 2.692,06
5.5.4.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 668,68	R\$ 835,85	R\$ 2.407,25	R\$ 3.009,08
5.5.4.3	C2697	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 6,82	R\$ 11,03	R\$ 100,02	R\$ 125,08
5.5.4.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 27,72	R\$ 34,85	R\$ 314,34	R\$ 392,93
5.5.4.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	19,89	R\$ 948,65	R\$ 910,81	R\$ 12.901,85	R\$ 16.127,01
5.5.5	COBERTURA							R\$ 55.428,41	R\$ 69.296,73
5.5.5.1	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	90,90	R\$ 333,34	R\$ 418,68	R\$ 30.300,61	R\$ 37.676,21
5.5.5.2	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 22m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	90,90	R\$ 216,43	R\$ 270,54	R\$ 19.673,49	R\$ 24.592,08
5.5.5.3	C1811	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	90,90	R\$ 22,02	R\$ 27,53	R\$ 2.001,62	R\$ 2.502,48
5.5.5.4	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M	17,65	R\$ 195,62	R\$ 244,53	R\$ 3.452,68	R\$ 4.315,95
5.5.6	PISO							R\$ 31.639,33	R\$ 39.798,60
5.5.6.1	C0048	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	2,84	R\$ 74,11	R\$ 92,64	R\$ 210,47	R\$ 263,10
5.5.6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	39,20	R\$ 111,44	R\$ 139,30	R\$ 3.922,68	R\$ 4.903,36
5.5.6.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	117,34	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 4.041,19	R\$ 5.061,49
5.5.6.4	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	5,87	R\$ 503,58	R\$ 629,48	R\$ 2.956,01	R\$ 3.695,05
5.5.6.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,8 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	117,34	R\$ 57,38	R\$ 71,73	R\$ 6.732,97	R\$ 8.416,80
5.5.6.6	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	93,95	R\$ 166,45	R\$ 208,10	R\$ 13.976,00	R\$ 17.470,00
5.5.7	DIVERSOS							R\$ 55.364,09	R\$ 69.206,63
5.5.7.1	C3966	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	CJ	6,00	R\$ 927,82	R\$ 1.159,53	R\$ 5.565,72	R\$ 6.957,16
5.5.7.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 1.222,46	R\$ 1.528,08	R\$ 13.447,06	R\$ 16.808,88
5.5.7.3	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	65,06	R\$ 519,79	R\$ 648,48	R\$ 33.751,83	R\$ 42.190,11
5.5.7.4	C1792	MICETÓRIO DE LOUÇA BRANCA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 649,97	R\$ 812,34	R\$ 2.569,48	R\$ 3.249,36
5.6	ORATÓRIO							R\$ 325.946,26	R\$ 407.438,11
5.6.1	SERVIÇO PRELIMINAR							R\$ 761,62	R\$ 952,81
5.6.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	96,40	R\$ 7,74	R\$ 9,68	R\$ 761,62	R\$ 952,51
5.6.2	ESTRUTURA							R\$ 56.181,96	R\$ 70.228,95
5.6.2.1	C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	15,79	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 183,01	R\$ 228,80
5.6.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	16,25	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 559,65	R\$ 699,56
5.6.2.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	1,16	R\$ 601,15	R\$ 751,44	R\$ 697,33	R\$ 871,67
5.6.2.4	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	25,74	R\$ 134,16	R\$ 167,73	R\$ 3.453,78	R\$ 4.317,37
5.6.2.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	99,20	R\$ 13,27	R\$ 16,59	R\$ 1.319,38	R\$ 1.645,73
5.6.2.6	C0844	CONCRETO P/MBRL. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	4,18	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 2.441,50	R\$ 3.051,86
5.6.2.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	4,18	R\$ 296,38	R\$ 378,48	R\$ 1.238,87	R\$ 1.548,61
5.6.2.8	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M	135,40	R\$ 129,11	R\$ 161,39	R\$ 17.481,49	R\$ 21.852,21
5.6.2.9	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" - BDI = 25,00	SEINFRA	M	169,92	R\$ 169,55	R\$ 211,94	R\$ 28.809,94	R\$ 36.812,64
5.6.3	ALVENARIA							R\$ 11.159,53	R\$ 13.949,56
5.6.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	24,84	R\$ 67,78	R\$ 84,83	R\$ 1.668,13	R\$ 2.085,28
5.6.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRACO 1:4 ESP = 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 12,97	R\$ 16,21	R\$ 639,16	R\$ 798,63
5.6.3.3	C3026	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 55,89	R\$ 69,85	R\$ 2.753,77	R\$ 3.442,21
5.6.3.4	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 31,26	R\$ 39,06	R\$ 1.540,49	R\$ 1.925,86
5.6.3.5	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 1.748,48	R\$ 2.183,10
5.6.3.6	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 17,69	R\$ 22,11	R\$ 671,75	R\$ 1.089,58
5.6.3.7	C1816	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 29,92	R\$ 37,40	R\$ 1.474,46	R\$ 1.843,07
5.6.3.8	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, CARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	6,40	R\$ 72,70	R\$ 90,88	R\$ 465,28	R\$ 581,63
5.6.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 124.719,99	R\$ 156.888,85
5.6.4.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m (E=10mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 2.355,21	R\$ 2.944,01	R\$ 4.718,42	R\$ 5.888,02
5.6.4.2	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	125,53	R\$ 889,52	R\$ 1.111,90	R\$ 111.661,45	R\$ 139.576,81
5.6.4.3	C1284	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	15,23	R\$ 474,49	R\$ 593,11	R\$ 7.228,48	R\$ 9.033,07
5.6.4.4	C2697	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	30,45	R\$ 6,82	R\$ 11,03	R\$ 268,57	R\$ 335,86


ENIO JEAN PORFIRIO
FARIAS:04340093343

Assinado eletronicamente por ENIO JEAN PORFIRIO
FARIAS:04340063343
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26585750000166, OU=AC SyngularID
Município, CN=ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
Data: 2023.12.06 06:30:06-03'00'




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS							Nova Russas			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS							TABELA SINAPI 09.2025 - ONERADA			
CÓD.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO							TABELA SEINFRA/ANP 11.2025			
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS							TABELA 28 - SEINFRA-CE			
ORÇAMENTO SINTÉTICO							BDI 1	24,22%		
							BDI 2	25,00%		
							BDI 3	15,00%		
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	BDI 1	BDI 2	BDI 3
5.6.4.5	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	30,45	R\$ 27,72	R\$ 34,65	R\$ 644,07	R\$ 1.055,09	
5.6.5	COBERTURA							R\$ 68.718,73	R\$ 87.151,30	
5.6.5.1	C1335	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 18 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	178,50	R\$ 180,54	R\$ 225,08	R\$ 30.782,07	R\$ 38.478,44	
5.6.5.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	178,50	R\$ 166,38	R\$ 235,48	R\$ 32.118,78	R\$ 40.149,34	
5.6.5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOCADA - BDI = 25,00	SEINFRA	M	15,50	R\$ 32,39	R\$ 40,49	R\$ 502,05	R\$ 627,80	
5.6.5.4	C4464	EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M	53,00	R\$ 15,29	R\$ 16,11	R\$ 618,37	R\$ 1.012,83	
5.6.5.5	C1876	PENÚLTIMO 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	170,50	R\$ 23,47	R\$ 29,34	R\$ 4.001,64	R\$ 5.002,47	
5.6.5.6	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	170,50	R\$ 6,82	R\$ 11,03	R\$ 1.503,81	R\$ 1.880,82	
5.6.6	PISO							R\$ 65.169,35	R\$ 88.687,00	
5.6.6.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	12,18	R\$ 74,11	R\$ 92,64	R\$ 802,66	R\$ 1.128,36	
5.6.6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CAQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	29,92	R\$ 111,44	R\$ 139,30	R\$ 3.289,71	R\$ 4.112,14	
5.6.6.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAÇO DE 38 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	98,40	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 3.366,90	R\$ 4.236,12	
5.6.6.4	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PALASTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	4,92	R\$ 503,58	R\$ 829,48	R\$ 2.477,81	R\$ 3.097,04	
5.6.6.5	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	98,40	R\$ 457,83	R\$ 572,28	R\$ 45.050,47	R\$ 56.313,34	
5.6.7	DIVERSOS							R\$ 8.304,08	R\$ 18.381,24	
5.6.7.1	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	227,26	R\$ 8,82	R\$ 11,03	R\$ 2.004,43	R\$ 2.506,68	
5.6.7.2	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	227,26	R\$ 27,72	R\$ 34,65	R\$ 6.299,66	R\$ 7.874,56	
5.7	ESPAÇO DAS VELAS							R\$ 25.080,35	R\$ 30.188,96	
5.7.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,56	R\$ 7,74	R\$ 6,68	R\$ 89,71	R\$ 112,18	
5.7.2	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 15mm UTIL. 3X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	24,83	R\$ 134,18	R\$ 187,73	R\$ 3.345,11	R\$ 4.181,51	
5.7.3	C0844	CONCRETO P/18R, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	8,89	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 5.182,58	R\$ 6.480,68	
5.7.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	8,89	R\$ 175,28	R\$ 219,18	R\$ 1.558,24	R\$ 1.947,80	
5.7.5	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	23,00	R\$ 12,24	R\$ 15,30	R\$ 281,52	R\$ 351,90	
5.7.6	I0535	CHAPA AÇO INOX N.300 - BDI = 15,00	SEINFRA	M2	11,59	R\$ 1.028,08	R\$ 1.173,09	R\$ 11.822,73	R\$ 13.598,11	
5.7.7	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	7,00	R\$ 67,70	R\$ 84,63	R\$ 473,90	R\$ 592,41	
5.7.8	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 12,97	R\$ 18,21	R\$ 161,58	R\$ 226,94	
5.7.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 55,88	R\$ 69,85	R\$ 782,32	R\$ 977,90	
5.7.10	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 31,26	R\$ 39,08	R\$ 437,64	R\$ 547,12	
5.7.11	C1234	EMULSAO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA AGRÍCOLA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 496,16	R\$ 620,20	
5.7.12	C1616	LÁTEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 29,92	R\$ 37,40	R\$ 418,88	R\$ 523,60	
5.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 22.189,57	R\$ 27.727,93	
5.8.1	C2818	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	82,70	R\$ 10,09	R\$ 12,81	R\$ 832,84	R\$ 1.040,65	
5.8.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	90,60	R\$ 14,85	R\$ 18,56	R\$ 1.345,41	R\$ 1.681,54	
5.8.3	C2816	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	18,00	R\$ 22,11	R\$ 27,84	R\$ 227,18	R\$ 284,40	
5.8.4	C2816	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	31,18	R\$ 25,68	R\$ 32,35	R\$ 804,87	R\$ 1.006,09	
5.8.5	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	187,50	R\$ 38,66	R\$ 48,33	R\$ 4.155,95	R\$ 5.195,48	
5.8.6	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CH. D'ÁGUA 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 25,30	R\$ 31,63	R\$ 75,90	R\$ 94,88	
5.8.7	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CH. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 40,14	R\$ 50,16	R\$ 180,56	R\$ 200,72	
5.8.8	C0024	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CH. D'ÁGUA 60mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 68,47	R\$ 85,59	R\$ 479,29	R\$ 599,13	
5.8.9	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	38,00	R\$ 6,51	R\$ 8,89	R\$ 209,38	R\$ 261,82	
5.8.10	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 6,65	R\$ 8,31	R\$ 108,48	R\$ 132,96	
5.8.11	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 11,61	R\$ 14,51	R\$ 46,44	R\$ 58,04	
5.8.12	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 20,21	R\$ 25,26	R\$ 202,18	R\$ 252,60	
5.8.13	C0487	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. 8=1"X3/4" (32X25mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 8,30	R\$ 10,38	R\$ 91,30	R\$ 114,18	
5.8.14	C0501	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 25,41	R\$ 31,76	R\$ 78,23	R\$ 95,28	
5.8.15	C0492	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 14,97	R\$ 18,71	R\$ 74,85	R\$ 93,55	
5.8.16	C0490	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 18,42	R\$ 20,53	R\$ 82,18	R\$ 102,65	
5.8.17	C0503	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 23,16	R\$ 28,95	R\$ 301,08	R\$ 376,35	
5.8.18	C0682	CAP PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 19,28	R\$ 24,18	R\$ 38,56	R\$ 48,20	
5.8.19	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 9,23	R\$ 11,54	R\$ 46,15	R\$ 57,78	
5.8.20	C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 13,73	R\$ 17,16	R\$ 68,65	R\$ 85,80	
5.8.21	I9819	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL DE 50MM - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 5,23	R\$ 6,81	R\$ 26,15	R\$ 30,05	
5.8.22	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 12,65	R\$ 15,81	R\$ 354,20	R\$ 442,68	
5.8.23	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 20,68	R\$ 25,89	R\$ 537,68	R\$ 672,10	
5.8.24	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 30,31	R\$ 37,89	R\$ 121,24	R\$ 151,56	
5.8.25	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 31,46	R\$ 39,33	R\$ 157,30	R\$ 196,65	
5.8.26	C1545	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (60mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 52,96	R\$ 66,20	R\$ 582,58	R\$ 726,20	
5.8.27	C1525	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2" - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	51,00	R\$ 12,00	R\$ 15,00	R\$ 612,00	R\$ 765,00	
5.8.28	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 17,86	R\$ 22,33	R\$ 17,86	R\$ 22,33	
5.8.29	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 5,96	R\$ 7,45	R\$ 65,56	R\$ 81,95	
5.8.30	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 7,25	R\$ 9,44	R\$ 120,55	R\$ 150,48	
5.8.31	C1731	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 12,76	R\$ 15,95	R\$ 25,52	R\$ 31,90	
5.8.32	C1732	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 13,68	R\$ 17,10	R\$ 88,40	R\$ 110,50	
5.8.33	C1733	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 24,32	R\$ 30,40	R\$ 437,76	R\$ 547,20	

Assinado digitalmente por ENIO JEAN PORFÍRIO
FARIAS:04340093343
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=26585750000188, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ENIO JEAN PORFÍRIO FARIAS:04340093343
Data: 2025.12.08 08:30:06-0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						 Nova Russas			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:			
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO					TABELA SINAPI 09/2025 - ONERADA			
						TABELA SEINFRA/AMP 11/2025			
						TABELA 28 - SEINFRA-CE			
						BDI 1	24,22%		
						BDI 2	28,00%		
						BDI 3	15,00%		
ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL
5.8.34	I1449	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1,66	R\$ 1,91	R\$ 9,96	R\$ 11,46
5.8.35	I2401	PLUG PVC COM ROSCA DE 3/4" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	70,00	R\$ 0,84	R\$ 0,97	R\$ 58,80	R\$ 67,90
5.8.36	C2361	TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 11,08	R\$ 13,85	R\$ 144,04	R\$ 180,05
5.8.37	C2382	TE PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") - BDI = 25,80	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 14,14	R\$ 17,68	R\$ 141,40	R\$ 176,80
5.8.38	C2383	TE PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 25,58	R\$ 31,88	R\$ 51,16	R\$ 63,96
5.8.39	C2384	TE PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 26,80	R\$ 33,25	R\$ 53,20	R\$ 66,50
5.8.40	C2385	TE PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 66,47	R\$ 63,06	R\$ 504,70	R\$ 630,90
5.8.41	C2405	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 17,81	R\$ 22,26	R\$ 445,25	R\$ 556,50
5.8.42	C2408	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 50X25MM PARA AGUA FRIA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 28,01	R\$ 35,81	R\$ 140,05	R\$ 175,05
5.8.43	C2409	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 33,20	R\$ 41,50	R\$ 168,00	R\$ 207,50
5.8.44	C5126	TE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL OE 1 1/4" X 1" PARA AGUA FRIA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 40,53	R\$ 50,66	R\$ 364,77	R\$ 455,94
5.8.45	C2382	TE REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2" - BDI = 25,80	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 20,84	R\$ 26,05	R\$ 354,28	R\$ 442,85
5.8.46	C2393	TE REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32mmX32mmX3/4" - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,24	R\$ 30,30	R\$ 24,24	R\$ 30,30
5.8.47	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 86,31	R\$ 100,39	R\$ 321,24	R\$ 401,56
5.8.48	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 114,80	R\$ 143,50	R\$ 226,60	R\$ 287,00
5.8.49	C2181	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 171,25	R\$ 214,06	R\$ 858,25	R\$ 1.070,30
5.8.50	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 113,18	R\$ 141,46	R\$ 1.584,52	R\$ 1.980,72
5.8.51	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 132,10	R\$ 165,13	R\$ 828,40	R\$ 960,52
5.8.52	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 108,40	R\$ 135,50	R\$ 650,40	R\$ 813,00
5.8.53	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 324,90	R\$ 406,13	R\$ 1.299,60	R\$ 1.624,52
5.8.54	C2499	TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 89,00	R\$ 111,25	R\$ 287,00	R\$ 333,75
5.8.55	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L - BDI = 25,80	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 548,98	R\$ 683,74	R\$ 1.840,97	R\$ 2.051,22
5.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 31.293,49	R\$ 38.936,68
5.9.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	45,70	R\$ 19,10	R\$ 23,88	R\$ 872,87	R\$ 1.091,32
5.9.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	78,00	R\$ 26,19	R\$ 32,74	R\$ 1.990,44	R\$ 2.488,24
5.9.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - BDI = 26,00	SEINFRA	M	43,90	R\$ 40,48	R\$ 50,61	R\$ 1.777,51	R\$ 2.221,78
5.9.4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	80,20	R\$ 44,59	R\$ 55,74	R\$ 3.576,12	R\$ 4.470,35
5.9.5	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") - BDI = 26,00	SEINFRA	M	6,00	R\$ 70,13	R\$ 87,66	R\$ 420,78	R\$ 525,96
5.9.9	C3592	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm(2") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	18,40	R\$ 19,86	R\$ 24,83	R\$ 325,70	R\$ 407,21
5.9.7	C2589	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÊIS - BDI = 25,00	SEINFRA	M	17,00	R\$ 39,33	R\$ 49,16	R\$ 668,61	R\$ 835,72
5.9.8	C0498	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 37,22	R\$ 46,53	R\$ 74,44	R\$ 93,06
5.9.9	C0678	CAP (TAMPAO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD. - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 18,06	R\$ 22,58	R\$ 144,48	R\$ 180,64
5.9.10	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	31,00	R\$ 17,16	R\$ 21,44	R\$ 531,65	R\$ 664,64
5.9.11	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 18,78	R\$ 23,48	R\$ 75,12	R\$ 93,82
5.9.12	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÊIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 38,55	R\$ 48,56	R\$ 854,70	R\$ 1.068,32
5.9.13	C1553	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÊIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 21,53	R\$ 26,81	R\$ 84,59	R\$ 90,73
5.9.14	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 21,06	R\$ 26,33	R\$ 273,78	R\$ 342,29
5.9.15	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 22,97	R\$ 28,71	R\$ 482,37	R\$ 602,91
5.9.16	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 29,37	R\$ 36,71	R\$ 29,37	R\$ 36,71
5.9.17	C1541	JOELHO DU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) - BDI = 25,80	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 30,31	R\$ 37,89	R\$ 515,27	R\$ 644,13
5.9.18	C1540	JOELHO DU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 31,46	R\$ 39,33	R\$ 786,50	R\$ 983,25
5.9.19	C1544	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2" (75mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 78,45	R\$ 95,56	R\$ 1.452,55	R\$ 1.815,64
5.9.28	C1580	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") - C/ANÊIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 40,45	R\$ 50,56	R\$ 60,90	R\$ 101,12
5.9.21	C1578	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2") - C/ANÊIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 51,84	R\$ 64,80	R\$ 1.296,90	R\$ 1.620,00
5.9.22	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=180mm (4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 50,56	R\$ 63,20	R\$ 1.112,32	R\$ 1.360,40
5.9.23	C1578	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 38,69	R\$ 48,36	R\$ 541,66	R\$ 677,04
5.9.24	C1781	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	75,00	R\$ 12,42	R\$ 15,53	R\$ 931,50	R\$ 1.164,75
5.9.25	C1782	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	78,00	R\$ 20,96	R\$ 26,20	R\$ 1.634,88	R\$ 2.043,60
5.9.26	C1756	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	98,00	R\$ 25,88	R\$ 32,35	R\$ 2.536,24	R\$ 3.170,30
5.9.27	C1756	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - C/ANÊIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 14,67	R\$ 18,34	R\$ 146,70	R\$ 183,40
5.9.28	C1757	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - C/ANÊIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 21,60	R\$ 27,00	R\$ 151,20	R\$ 189,00
5.9.29	C2350	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 37,12	R\$ 46,40	R\$ 778,52	R\$ 974,40
5.9.30	C2345	TE PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=75mm (3") - BDI = 25,80	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 55,26	R\$ 69,08	R\$ 442,08	R\$ 552,64
5.9.31	C2347	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 46,99	R\$ 61,24	R\$ 244,95	R\$ 306,20
5.9.32	C2360	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÊIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 29,24	R\$ 36,55	R\$ 146,20	R\$ 182,75
5.9.33	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 28,20	R\$ 35,28	R\$ 112,80	R\$ 141,00
5.9.34	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 18,64	R\$ 23,55	R\$ 113,04	R\$ 141,30
5.9.35	C3588	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 61,91	R\$ 77,39	R\$ 1.176,29	R\$ 1.470,41
5.9.36	I1771	RALO SIFONADO FUNDIDO DN 150MM - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 120,98	R\$ 139,13	R\$ 1.814,78	R\$ 2.088,95



ENIO JEAN PORFIRIO
FARIAS:04340093343
Data: 2025.12.08 06:00:00-03707



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS							Nova Russas			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO										
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS							TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS			
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO	SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS					TABELA SINAPI 09.2025 - ONERADA			
							TABELA SEINFRA/ANP 11.2025			
							TABELA 28 - SEINFRA-CE			
							BDI 1	24.22%		
							BDI 2	25.00%		
							BDI 3	16.00%		
ORÇAMENTO SINTÉTICO										
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO
5.9.37	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANEIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 250,83	R\$ 313,54	R\$ 2.759,13	R\$ 3.448,94	
5.9.38	C0601	CAIXA DE GORDURAS/ABAO EM ALVENARIA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 356,53	R\$ 445,66	R\$ 356,53	R\$ 445,66	
5.10	INSTALAÇÕES PLUVIAIS								R\$ 9.604,87	R\$ 11.880,78
5.10.1	C2826	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	12,00	R\$ 34,22	R\$ 42,78	R\$ 418,64	R\$ 513,38	
5.10.2	C2818	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	6,00	R\$ 22,11	R\$ 27,84	R\$ 132,66	R\$ 165,84	
5.10.3	C4780	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES - BDI = 25,00	SEINFRA	M	6,50	R\$ 83,36	R\$ 104,20	R\$ 541,84	R\$ 677,30	
5.10.4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	6,50	R\$ 44,59	R\$ 55,74	R\$ 289,84	R\$ 362,31	
5.10.5	C4763	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL - BDI = 25,00	SEINFRA	M	23,00	R\$ 122,42	R\$ 153,03	R\$ 2.815,66	R\$ 3.519,68	
5.10.6	C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UH	8,00	R\$ 13,73	R\$ 17,16	R\$ 109,84	R\$ 137,29	
5.16.7	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	23,00	R\$ 70,13	R\$ 87,66	R\$ 1.612,99	R\$ 2.016,18	
5.10.8	I9588	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1 1/4"x1" (40X32mm) - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1,23	R\$ 1,41	R\$ 4,92	R\$ 5,64	
5.10.9	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"x1" (40X32mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 12,77	R\$ 15,96	R\$ 51,08	R\$ 63,64	
5.10.10	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 30,31	R\$ 37,89	R\$ 121,24	R\$ 151,56	
5.10.11	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 38,65	R\$ 46,56	R\$ 38,85	R\$ 48,56	
5.10.12	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 149,64	R\$ 187,05	R\$ 1.496,40	R\$ 1.879,50	
5.10.13	C1759	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 150mm (6") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 63,55	R\$ 79,44	R\$ 889,78	R\$ 1.112,16	
5.10.14	C1754	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - C/ANÉIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,79	R\$ 32,24	R\$ 25,79	R\$ 32,24	
5.10.15	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 88,78	R\$ 116,88	R\$ 355,12	R\$ 443,92	
5.10.16	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M	6,70	R\$ 69,92	R\$ 87,40	R\$ 608,30	R\$ 760,38	
5.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 188.364,47	R\$ 235.257,18
5.11.1	I9446	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	192,00	R\$ 4,48	R\$ 5,16	R\$ 862,08	R\$ 990,72	
5.11.2	I9432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	141,00	R\$ 2,36	R\$ 2,71	R\$ 332,76	R\$ 382,11	
5.11.3	C0824	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 504,17	R\$ 630,21	R\$ 4.537,53	R\$ 5.671,89	
5.11.4	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 720,66	R\$ 900,83	R\$ 7.927,26	R\$ 9.909,13	
5.11.5	C0833	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 938,84	R\$ 1.173,55	R\$ 938,84	R\$ 1.173,55	
5.11.6	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 25,31	R\$ 31,64	R\$ 101,24	R\$ 128,56	
5.11.7	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 26,92	R\$ 33,65	R\$ 53,84	R\$ 67,30	
5.11.9	C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	18,00	R\$ 69,60	R\$ 87,00	R\$ 1.252,80	R\$ 1.586,00	
5.11.9	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	36,00	R\$ 16,73	R\$ 20,91	R\$ 602,28	R\$ 752,76	
5.11.10	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	56,30	R\$ 12,72	R\$ 15,90	R\$ 716,14	R\$ 895,17	
5.11.11	I1083	ELETRODUTO FERRO CLASSE II ESMALTADO 3/4" - BDI = 15,00	SEINFRA	M	25,40	R\$ 9,10	R\$ 10,47	R\$ 231,14	R\$ 265,94	
5.11.12	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES - BDI = 25,00	SEINFRA	M	963,50	R\$ 28,49	R\$ 35,61	R\$ 27.450,12	R\$ 34.318,24	
5.11.13	C3618	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - BDI = 25,00	SEINFRA	M	163,50	R\$ 33,94	R\$ 42,43	R\$ 5.549,19	R\$ 6.937,31	
5.11.14	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - BDI = 25,00	SEINFRA	M	492,80	R\$ 19,18	R\$ 23,88	R\$ 8.412,48	R\$ 11.768,06	
5.11.15	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1" - BDI = 25,00	SEINFRA	M	131,00	R\$ 36,68	R\$ 48,35	R\$ 5.067,08	R\$ 6.333,85	
5.11.16	I0956	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 23,50	R\$ 27,03	R\$ 94,00	R\$ 108,12	
5.11.17	I0952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 4,14	R\$ 4,76	R\$ 49,88	R\$ 57,12	
5.11.18	I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 4,97	R\$ 5,72	R\$ 19,88	R\$ 22,88	
5.11.19	G0726	CURVA DE 90º, MACHOFEMEA, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO/ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 28,43	R\$ 35,54	R\$ 85,29	R\$ 106,82	
5.11.20	I1402	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 15,27	R\$ 17,56	R\$ 122,16	R\$ 140,48	
5.11.21	I1406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 1,65	R\$ 1,90	R\$ 39,60	R\$ 45,60	
5.11.22	I1409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1,19	R\$ 1,38	R\$ 9,44	R\$ 18,88	
5.11.23	G0728	CURVA DE 90º, MACHOFEMEA, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO/ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 28,43	R\$ 35,54	R\$ 170,88	R\$ 213,24	
5.11.24	C1709	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	105,00	R\$ 2,62	R\$ 3,28	R\$ 275,10	R\$ 344,40	
5.11.25	C1710	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 4,05	R\$ 5,06	R\$ 93,15	R\$ 119,38	
5.11.26	C1154	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	M	45,00	R\$ 100,24	R\$ 125,30	R\$ 4.518,80	R\$ 5.638,50	
5.11.27	C0538	CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	68,00	R\$ 63,60	R\$ 79,38	R\$ 4.191,00	R\$ 5.239,08	
5.11.28	C0536	CABO ISOLADO PVC 750V 50MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	44,00	R\$ 49,03	R\$ 61,29	R\$ 2.157,32	R\$ 2.696,76	
5.11.29	C0827	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	360,00	R\$ 19,27	R\$ 24,09	R\$ 7.515,30	R\$ 9.395,10	
5.11.30	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	775,00	R\$ 16,23	R\$ 20,29	R\$ 12.576,25	R\$ 15.724,75	
5.11.31	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	889,50	R\$ 10,48	R\$ 13,18	R\$ 9.321,89	R\$ 11.652,45	
5.11.32	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	648,00	R\$ 9,32	R\$ 11,65	R\$ 6.039,36	R\$ 7.549,20	
5.11.33	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	2.889,06	R\$ 7,43	R\$ 9,29	R\$ 21.465,64	R\$ 26.839,27	
5.11.34	C0521	CABO COBRE NU 50MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	12,00	R\$ 65,80	R\$ 82,00	R\$ 767,20	R\$ 984,00	
5.11.35	C4796	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	92,00	R\$ 150,21	R\$ 187,76	R\$ 13.819,32	R\$ 17.273,92	

ENIO JEAN PORFÍRIO
FARIAS:04340093343

ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=25585750000166, OU=AC SimgarID
Múltipla, CN=ENIO JEAN PORFÍRIO FARIAS:04340083343
Data: 2025.12.08 06:30:08-0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						Nova Russas			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA			
OBRAS: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						TABELA SINAPI 09.2025 - ONERADA			
CÓD.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO						TABELA SEINFRA/ANP 11.2025			
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS						TABELA 28 - SEINFRA-CE			
						BDI 1	24,22%		
						BDI 2	25,00%		
						BDI 3	15,00%		
ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	BDI	BDI
5.11.36	C4947	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO AUTO-ADESIVA CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA, COM 2 REATORES 2X18W E QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W - COMPLETA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 264,83	R\$ 331,04	R\$ 1.059,32	R\$ 1.324,16
5.11.37	I1380	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 15,62	R\$ 17,96	R\$ 216,68	R\$ 251,44
5.11.38	I7410	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN - BDI = 15,00	SEINFRA	M	10,00	R\$ 11,56	R\$ 13,29	R\$ 115,60	R\$ 132,90
5.11.39	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 16,51	R\$ 23,14	R\$ 240,63	R\$ 300,82
5.11.40	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 32,64	R\$ 40,80	R\$ 97,82	R\$ 122,40
5.11.41	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 46,12	R\$ 57,85	R\$ 645,68	R\$ 807,10
5.11.42	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	56,00	R\$ 29,87	R\$ 37,34	R\$ 1.762,33	R\$ 2.203,06
5.11.43	C2494	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	38,00	R\$ 24,65	R\$ 30,81	R\$ 961,35	R\$ 1.201,58
5.11.44	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 396,26	R\$ 495,33	R\$ 396,26	R\$ 495,33
5.11.45	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 323,71	R\$ 404,64	R\$ 5.503,07	R\$ 6.876,88
5.11.46	C4052	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.324,15	R\$ 1.655,18	R\$ 3.972,45	R\$ 4.965,57
5.11.47	C4818	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 616,14	R\$ 772,68	R\$ 1.236,26	R\$ 1.545,36
5.11.48	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 146,84	R\$ 185,05	R\$ 888,24	R\$ 1.110,30
5.11.49	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 103,29	R\$ 129,11	R\$ 206,58	R\$ 258,22
5.11.50	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 103,29	R\$ 129,11	R\$ 206,58	R\$ 258,22
5.11.51	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 103,29	R\$ 129,11	R\$ 309,87	R\$ 387,33
5.11.52	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 25,47	R\$ 31,84	R\$ 1.018,80	R\$ 1.273,60
5.11.53	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	54,00	R\$ 25,47	R\$ 31,84	R\$ 1.375,38	R\$ 1.719,36
5.11.54	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	37,00	R\$ 25,47	R\$ 31,84	R\$ 942,99	R\$ 1.178,08
5.11.55	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSS - 40 KA/440V - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 133,83	R\$ 167,29	R\$ 2.141,28	R\$ 2.676,64
5.11.56	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 162,96	R\$ 203,70	R\$ 2.933,28	R\$ 3.666,60
5.11.57	C4581	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 273,47	R\$ 341,84	R\$ 273,47	R\$ 341,84
5.11.58	C4974	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.103,24	R\$ 2.629,05	R\$ 2.103,24	R\$ 2.629,05
5.11.59	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 58"X 2,40M - BDI = 25,00	SEINFRA	LIN	3,00	R\$ 340,84	R\$ 426,05	R\$ 1.022,52	R\$ 1.278,15
5.11.60	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 40,10	R\$ 50,13	R\$ 120,30	R\$ 150,39
5.11.61	C5201	TELA DE ADVERTÊNCIA SUBTERRÂNEA COM FITA LARGURA 40CM AMARELA - APLICADA - BDI = 25,00	SEINFRA	M	1.127,00	R\$ 9,08	R\$ 11,35	R\$ 10.233,15	R\$ 12.791,45
6.12	INCÊNCIO E GÁS							R\$ 9.268,62	R\$ 11.583,25
5.12.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 860,71	R\$ 1.075,89	R\$ 8.607,10	R\$ 10.758,90
5.12.2	C2565	TUBO COBRE D= 15mm (1/2") CLASSE E - BDI = 25,00	SEINFRA	M	15,00	R\$ 33,34	R\$ 41,68	R\$ 500,10	R\$ 625,20
5.12.3	C1007	CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 13,48	R\$ 16,85	R\$ 84,36	R\$ 105,45
5.12.4	C2332	TÊ COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 16,24	R\$ 20,30	R\$ 84,96	R\$ 106,20
6.13	FOSSA E SUMIDOURO							R\$ 107.983,65	R\$ 134.354,40
5.13.1	C3180	ESCOVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	889,85	R\$ 12,25	R\$ 15,31	R\$ 8.448,21	R\$ 10.539,54
5.13.2	C2944	REVESTIMENTO DE BRITA COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	70,76	R\$ 120,85	R\$ 151,06	R\$ 8.551,35	R\$ 10.689,01
5.13.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	48,32	R\$ 163,85	R\$ 204,81	R\$ 7.917,23	R\$ 9.896,42
5.13.4	C4658	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	241,60	R\$ 39,46	R\$ 49,33	R\$ 9.533,54	R\$ 11.918,13
5.13.5	I6067	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, Ø = 2,50M, H = 0,50M - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 521,23	R\$ 599,47	R\$ 0.254,76	R\$ 7.192,92
5.13.6	C2882	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 65,35	R\$ 91,69	R\$ 784,20	R\$ 980,28
5.13.7	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	25,13	R\$ 1,46	R\$ 1,83	R\$ 36,69	R\$ 45,99
5.13.8	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	12,32	R\$ 134,19	R\$ 167,73	R\$ 1.653,10	R\$ 2.066,43
5.13.9	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	367,47	R\$ 14,04	R\$ 17,55	R\$ 5.158,28	R\$ 6.449,10
5.13.10	C0846	CONCRETO PMBR., FCK 48 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	5,25	R\$ 647,01	R\$ 808,78	R\$ 3.396,80	R\$ 4.245,99
5.13.11	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	276,00	R\$ 116,27	R\$ 145,34	R\$ 32.090,52	R\$ 40.113,84
5.13.12	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	63,80	R\$ 134,18	R\$ 167,73	R\$ 8.560,68	R\$ 10.701,17
5.13.13	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	669,80	R\$ 14,04	R\$ 17,55	R\$ 9.405,40	R\$ 11.756,75
5.13.14	C0846	CONCRETO PMBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	0,57	R\$ 847,01	R\$ 808,78	R\$ 0.101,89	R\$ 7.739,83
6	IMAGEM - ESCULTURA							R\$ 2.858.368,82	R\$ 3.550.461,73
6.1	COMP. 11-NR	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ESCULTURA - ESCULTOR - BDI = 15,00	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.530.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.530.000,00
6.2	COMP. 12 - NR	GUINDASTE SOBRE PNEIS CAP. 135 TON - BDI = 25,00	PRÓPRIA	H	549,00	R\$ 917,58	R\$ 1.148,98	R\$ 495.493,20	R\$ 619.369,20
6.3	COMP. 13-NR	CAIMÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE - BDI = 25,00	PRÓPRIA	H	20,00	R\$ 160,82	R\$ 200,40	R\$ 3.206,40	R\$ 4.008,00
6.4	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	3.277,15	R\$ 7,77	R\$ 9,71	R\$ 25.483,46	R\$ 31.621,13
6.5	C0364	BANDEJA SALVA-VIDAS C/ TABUAS DE 1"x12" DE 2" - BDI = 25,00	SEINFRA	M	109,24	R\$ 344,89	R\$ 431,11	R\$ 37.675,76	R\$ 47.094,46
6.6	C0190	ESCOVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	16,46	R\$ 12,25	R\$ 15,31	R\$ 224,96	R\$ 281,29
6.7	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/ MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	17,80	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 606,14	R\$ 757,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						 Nova Russas 2024							
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO													
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:							
CÓD.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS						TABELA SINAPI 09.2025 - RENERADA							
						TABELA SEINFRA/ANP 11.2025							
						TABELA 28 - SEINFRA-CE							
						BDI 1				24,22%			
						BDI 2				25,00%			
						BDI 3				15,00%			
ORÇAMENTO SINTÉTICO													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	BDI 1	BDI 2	BDI 3	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
6.8	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLÁSTICO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	0,88	R\$ 503,58	R\$ 629,48	R\$ 443,15	R\$ 553,94				
6.9	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	269,94	R\$ 134,18	R\$ 167,73	R\$ 36.220,55	R\$ 45.277,04				
6.10	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/50 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	2.184,00	R\$ 13,27	R\$ 16,59	R\$ 28.981,68	R\$ 36.232,56				
6.11	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	31,86	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 18.609,11	R\$ 23.261,30				
6.12	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	31,86	R\$ 296,38	R\$ 370,48	R\$ 9.442,67	R\$ 11.803,49				
7	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$ 154.676,99	R\$ 192.092,97		
7.1	INDENIZAÇÕES									R\$ 7.821,11	R\$ 9.714,12		
7.1.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIOA	SEINFRA	M3	4.961,60	R\$ 1,57	R\$ 1,95	R\$ 7.821,11	R\$ 9.714,12				
7.2	LIMPEZA GERAL									R\$ 146.856,68	R\$ 182.378,55		
7.2.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	18.356,55	R\$ 14,18	R\$ 17,61	R\$ 146.856,68	R\$ 182.378,55				
										VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.810.429,16		
										VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 11.637.110,31		
										VALOR TOTAL:	R\$ 14.147.539,47		
QUATORZE MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS													



ENIO JEAN PORFIRIO
FARIAS:04340093343
Assinado digitalmente por ENIO JEAN PORFIRIO
FARIAS:04340093343
ND:1.2-BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Brasileira, OU=25565750000166, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
Data: 2023.12.08 08:30:06-0300'