

Nº OPERAÇÃO 1093813-27	Nº SICONV 9599912024	GIGOV	GESTOR 6407/MINISTÉRIO DO ESPORTE	PROGRAMA NOVO PAC - ESPAÇOS ESPORTIVOS	AÇÃO / MODALIDADE TERMO DE COMPROMISSO	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, SIN.	OBJETO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ		OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%										
Serviço	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	%	100,00	68,43	6.843,00	2-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	100,00					
Serviço	1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	%	100,00	138,62	13.862,00	3-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	100,00					
Serviço	1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	%	100,00	51,41	5.141,00	4-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	100,00					
Serviço	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	%	100,00	39,73	3.973,00	5-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	100,00					
Serviço	1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	%	100,00	38,61	3.861,00	6-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	100,00					
Serviço	1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	%	100,00	31,68	3.168,00	7-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	100,00					
Nível	2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	12,00	390,24	4.682,88	8-SERVIÇOS PRELIMINARES	12,00					
Serviço	2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	440,00	135,11	59.448,40	8-SERVIÇOS PRELIMINARES	440,00					
Serviço	2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M2	220,00	69,49	15.287,80	8-SERVIÇOS PRELIMINARES	220,00					
Nível	3.0	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M3	1.950,00	23,67	46.156,50	9-MOVIMENTO DE TERRA	1.950,00					
Serviço	3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS 100% P.N	M3	1.950,00	6,18	12.051,00	9-MOVIMENTO DE TERRA	1.950,00					
Nível	4.0	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA											
Serviço	4.1	FUNDAÇÃO											
Serviço	4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	26,00	72,54	1.886,04	10-FUNDAÇÃO (CAMPO)	26,00					
Serviço	4.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	104,00	0,80	83,20	10-FUNDAÇÃO (CAMPO)	104,00					

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.501.466,36

Frontes de Obra:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

Enio Jean Portino Farias
Engenheiro Civil
RNP: 061736108-5
CREA-CE: 337862

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.501.466,36

Frontes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	4.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	62,40	45,61	2.846,06	10-FUNDAÇÃO (CAMPO)	62,40					
Serviço	4.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	43,70	122,54	5.355,00	10-FUNDAÇÃO (CAMPO)	43,70					
Nível	4.2	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	4.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.450,00	3,24	4.698,00	11-PAVIMENTAÇÃO (CAMPO)	1.450,00					
Serviço	4.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10CM	M3	140,00	190,02	26.602,80	11-PAVIMENTAÇÃO (CAMPO)	140,00					
Serviço	4.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	220,17	15.411,90	11-PAVIMENTAÇÃO (CAMPO)	70,00					
Serviço	4.2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	220,17	15.411,90	11-PAVIMENTAÇÃO (CAMPO)	70,00					
Serviço	4.2.5	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.400,00	212,21	297.094,00	11-PAVIMENTAÇÃO (CAMPO)	1.400,00					
Serviço	4.2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	50,01	45,61	2.280,96	11-PAVIMENTAÇÃO (CAMPO)	50,01					
Serviço	4.2.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2	50,01	52,24	3.112,62	11-PAVIMENTAÇÃO (CAMPO)	50,01					
Nível	4.3	ESTRUTURA											
Serviço	4.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	79,30	117,88	9.347,88	12-ESTRUTURA (CAMPO)	79,30					
Serviço	4.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122,00	24,61	3.002,42	12-ESTRUTURA (CAMPO)	122,00					
Serviço	4.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	276,00	20,57	5.677,32	12-ESTRUTURA (CAMPO)	276,00					
Serviço	4.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,95	910,62	5.418,19	12-ESTRUTURA (CAMPO)	5,95					
Serviço	4.3.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	58,00	233,82	13.561,56	12-ESTRUTURA (CAMPO)	58,00					
Nível	4.4	ALVENARIA E FECHAMENTO											
Serviço	4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	79,00	81,16	6.411,64	13-ALVENARIA E FECHAMENTO (CAMPO)	79,00					

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA

Enio Jean Porfiro Farias
Engenheiro Civil
RNP: 061796108-5
CREA-CE: 337862

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
488
Rúbrica

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	4.4.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	438,45	219,63	96.296,77	13-ALVENARIA E FECHAMENTO (CAMPO)	438,45					
Nível	4.5	REVESTIMENTO											
Serviço	4.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	158,00	5,83	921,14	14-REVESTIMENTO (CAMPO)	158,00					
Serviço	4.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	158,00	52,29	8.261,82	14-REVESTIMENTO (CAMPO)	158,00					
Nível	4.6	PINTURA											
Serviço	4.6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	158,00	11,65	1.840,70	15-PINTURA (CAMPO)	158,00					
Serviço	4.6.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	876,90	29,33	25.719,48	15-PINTURA (CAMPO)	876,90					
Nível	4.7	EQUIPAMENTOS											
Serviço	4.7.1	CONJUNTO PARA FUTEBOL, DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4". PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	5.343,34	5.343,34	16-EQUIPAMENTOS (CAMPO)	1,00					
Nível	5.0	MEIA QUADRA DE BASQUETE											
Nível	5.1	FUNDAÇÃO											
Serviço	5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	10,50	72,54	761,67	17-FUNDAÇÃO (BASQUETE)	10,50					
Serviço	5.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	30,00	0,80	24,00	17-FUNDAÇÃO (BASQUETE)	30,00					
Serviço	5.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	18,00	45,61	820,98	17-FUNDAÇÃO (BASQUETE)	18,00					
Serviço	5.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	24,00	122,54	2.940,96	17-FUNDAÇÃO (BASQUETE)	24,00					
Nível	5.2	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	5.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	221,00	3,24	716,04	18-PAVIMENTAÇÃO (BASQUETE)	221,00					
Serviço	5.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	221,00	45,61	10.079,81	18-PAVIMENTAÇÃO (BASQUETE)	221,00					

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.501.466,36

Frontes de Obra:

CONSTRUÇÃO DO
ESPACIO ESPORTIVO
COMUNITARIO NO
MUNICIPIO DE NOVA
RUSSAS-CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
489
Rúbrica

Eng.º João Paulo Farias
Engenheiro Civil
FNP: 02173513-5
CREA-CE: 337862

Frontes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.501.466,36

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	5.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022	M2	221,00	116,68	25.786,28	18-PAVIMENTAÇÃO (BASQUETE)	221,00					
Serviço	5.2.4	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 19,09	UN	1,00	159.426,68	159.426,68	18-PAVIMENTAÇÃO (BASQUETE)	1,00					
Nível	5.3	EQUIPAMENTOS											
Serviço	5.3.1	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.566,31	4.566,31	19-EQUIPAMENTOS (BASQUETE)	1,00					
Nível	6.0	PARQUINHO INFANTIL											
Nível	6.1	FUNDAÇÃO											
Serviço	6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	8,75	72,54	634,73	20-FUNDAÇÃO (PARQUINHO)	8,75					
Serviço	6.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	25,00	0,80	20,00	20-FUNDAÇÃO (PARQUINHO)	25,00					
Serviço	6.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	15,00	45,61	684,15	20-FUNDAÇÃO (PARQUINHO)	15,00					
Serviço	6.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	20,00	122,54	2.450,80	20-FUNDAÇÃO (PARQUINHO)	20,00					
Nível	6.2	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	6.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	142,84	3,24	462,80	21-PAVIMENTAÇÃO (PARQUINHO)	142,84					
Serviço	6.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	142,84	45,61	6.514,93	21-PAVIMENTAÇÃO (PARQUINHO)	142,84					
Serviço	6.2.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ABERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF_07/2021	M2	142,84	74,34	10.618,73	21-PAVIMENTAÇÃO (PARQUINHO)	142,84					
Serviço	6.2.4	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	142,84	545,14	77.867,80	21-PAVIMENTAÇÃO (PARQUINHO)	142,84					
Nível	6.3	EQUIPAMENTOS											
Serviço	6.3.1	PARDE ESCALADA (2,00 X 1,80M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UND	2,00	6.963,84	13.927,68	22-EQUIPAMENTOS (PARQUINHO)	2,00					
Serviço	6.3.2	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	1,00	4.398,22	4.398,22	22-EQUIPAMENTOS (PARQUINHO)	1,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS
490
Rubrica

Engenheiro Civil
FNP: 061796108-5
CREA-CE: 537892

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	6.3.3	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTEÚDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - BDI = 19,09	UN	1,00	29.321,43	29.321,43	22-EQUIPAMENTOS (PARQUINHO)	1,00					
Serviço	6.3.4	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	1,00	3.298,86	3.298,86	22-EQUIPAMENTOS (PARQUINHO)	1,00					
Serviço	6.3.5	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	6,00	1.740,96	10.445,76	22-EQUIPAMENTOS (PARQUINHO)	6,00					
Serviço	6.3.6	CESTO DE LUXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	1,00	1.099,56	1.099,56	22-EQUIPAMENTOS (PARQUINHO)	1,00					
Nível	7.0	PISTA DE CAMINHADA											
Nível	7.1	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	613,52	3,24	1.987,80	23-PAVIMENTAÇÃO (PISTA)	613,52					
Serviço	7.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	613,52	45,61	27.982,65	23-PAVIMENTAÇÃO (PISTA)	613,52					
Serviço	7.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_09/2022	M2	613,52	116,68	71.585,51	23-PAVIMENTAÇÃO (PISTA)	613,52					
Nível	7.2	PINTURA											
Serviço	7.2.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_05/2021	M2	613,52	80,38	49.314,74	24-PINTURA (PISTA)	613,52					
Serviço	7.2.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	204,72	12,62	2.583,57	24-PINTURA (PISTA)	204,72					
Nível	8.0	IMPLANTAÇÃO GERAL											
Nível	8.1	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	8.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	214,22	3,24	694,07	25-PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO)	214,22					
Serviço	8.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	214,22	45,61	9.770,57	25-PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO)	214,22					
Serviço	8.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2	214,22	62,24	13.335,05	25-PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO)	214,22					

Frontes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.501.466,36



Eng.º Renan F. dos Santos
Engenharia Civil
RNP: 001766108-5
CPF: 07.027.227-00

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.501.466,36

Frentes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	8.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	167,30	51,96	8.692,91	25-PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO)	167,30					
Serviço	8.1.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	291,85	23,02	6.718,39	25-PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO)	291,85					
Nível	8.2	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO											
Serviço	8.2.1	BANCO FIXO (0,70 X 1,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	4,00	1.740,96	6.963,84	26-URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO (IMPLANTAÇÃO)	4,00					
Serviço	8.2.2	CESTO DE LUXO (0,60 X 0,80M EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	16,00	1.099,56	17.592,96	26-URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO (IMPLANTAÇÃO)	16,00					
Serviço	8.2.3	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30M EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	4,00	4.031,70	16.126,80	26-URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO (IMPLANTAÇÃO)	4,00					
Serviço	8.2.4	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00M) E 2 BANCOS (0,30 X 2,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	2,00	6.963,84	13.927,68	26-URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO (IMPLANTAÇÃO)	2,00					
Serviço	8.2.5	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	11,75	301,11	3.538,04	26-URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO (IMPLANTAÇÃO)	11,75					
Serviço	8.2.6	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	40,00	103,41	4.136,40	26-URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO (IMPLANTAÇÃO)	40,00					
Serviço	8.2.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	142,36	2.847,60	26-URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO (IMPLANTAÇÃO)	20,00					
Serviço	8.2.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	278,30	834,90	26-URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO (IMPLANTAÇÃO)	3,00					
Nível	8.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
Serviço	8.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC, DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,00	32,51	195,06	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	6,00					
Serviço	8.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	11,43	800,10	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	70,00					
Serviço	8.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	16,29	2.932,20	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	180,00					
Serviço	8.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	36,17	4.340,40	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	120,00					

27.477 V006 micro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
492
Rubrica

Eng.º João Paulo Farias
Engenharia Civil
RNP: 071735108-5
CREA-CE: 337802

Frontes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.501.466,36

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	8.3.5	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	24,63	344,82	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	14,00					
Serviço	8.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,00	5,79	955,35	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	185,00					
Serviço	8.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00	8,51	5.957,00	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	700,00					
Serviço	8.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	340,00	12,02	4.086,80	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	340,00					
Serviço	8.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	870,00	19,20	16.704,00	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	870,00					
Serviço	8.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	30,14	602,80	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	20,00					
Serviço	8.3.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	43,86	219,30	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	5,00					
Serviço	8.3.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	41,75	334,00	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	8,00					
Serviço	8.3.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	57,83	115,66	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	2,00					
Serviço	8.3.14	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND	1,00	4.658,43	4.658,43	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	1,00					
Serviço	8.3.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	552,70	552,70	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	1,00					
Serviço	8.3.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	13,75	55,00	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	4,00					
Serviço	8.3.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	15,24	15,24	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	1,00					
Serviço	8.3.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	84,71	84,71	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	1,00					
Serviço	8.3.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	122,74	490,96	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	4,00					
Serviço	8.3.20	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	107,19	1.607,85	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	15,00					
Serviço	8.3.21	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	176,78	883,90	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	5,00					
Serviço	8.3.22	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	5,00	71,37	356,85	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	5,00					
Serviço	8.3.23	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	45,00	360,00	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	8,00					
Serviço	8.3.24	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	140,95	1.832,35	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	13,00					

27.477 v006 micro

7

Eng.º João Francisco Farias
Engenharia Civil
FNP: C-1739108-5
CREA-CE: 337862

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS
Rúbrica

Frentes de Obra:													CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ					
Valor Total do Orçamento: R\$ 1.501.466,36													1	2	3	4	5	6
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos											
Serviço	8.3.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	17,00	191,76	3.259,92	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	17,00										
Serviço	8.3.26	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	3.366,93	20.201,58	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	6,00										
Serviço	8.3.27	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	4.640,81	9.281,62	27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	2,00										
Nível	8.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																
Serviço	8.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	26,96	808,80	28-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (IMPLANTAÇÃO)	30,00										
Serviço	8.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	37,52	1.125,60	28-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (IMPLANTAÇÃO)	30,00										
Serviço	8.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	10,75	32,25	28-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (IMPLANTAÇÃO)	3,00										
Serviço	8.4.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	19,32	57,96	28-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (IMPLANTAÇÃO)	3,00										
Serviço	8.4.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,63	13,63	28-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (IMPLANTAÇÃO)	1,00										
Serviço	8.4.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	23,31	23,31	28-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (IMPLANTAÇÃO)	1,00										
Serviço	8.4.7	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,70	23,40	28-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (IMPLANTAÇÃO)	2,00										
Serviço	8.4.8	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	65,07	195,21	28-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (IMPLANTAÇÃO)	3,00										
Nível	8.5	DRENAGEM																
Serviço	8.5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	48,00	57,68	2.768,64	29-DRENAGEM (IMPLANTAÇÃO)	48,00										
Serviço	8.5.2	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	8,00	91,28	730,24	29-DRENAGEM (IMPLANTAÇÃO)	8,00										
Serviço	8.5.3	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	M2	2,00	986,67	1.973,34	29-DRENAGEM (IMPLANTAÇÃO)	2,00										

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.501.466,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
699
Rúbrica

Engenheiro Civil
F.NP: 017.03108-5
CREA-CE: 337862

Frontes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.501.466,36

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	8.5.4	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENVOLVIDO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M2	360,00	97,81	35.211,60	29-DRENAGEM (IMPLANTAÇÃO)	360,00					
Nível	8.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	8.6.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	450,00	11,10	4.995,00	30-SERVIÇOS COMPLEMENTARES (IMPLANTAÇÃO)	450,00					
Serviço	8.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	4.500,00	2,34	10.530,00	30-SERVIÇOS COMPLEMENTARES (IMPLANTAÇÃO)	4.500,00					
Serviço	8.6.3	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.000,00	1,73	5.190,00	30-SERVIÇOS COMPLEMENTARES (IMPLANTAÇÃO)	3.000,00					

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 12 de novembro de 2024

Local e Data

Responsável Técnico: ENIO JEAN PORFÍRIO FARIAS

CREA / CAU: 337862

Enio Jean Porfírio Farias
Engenheiro Civil
F.Nº: 017.93108-5
CREA-CE: 337862



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	IGIOV	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1093813-27	959991/2024		6407 MINISTÉRIO DO ESPORTE	NOVO PAC - ESPAÇOS ESPORTIVOS	TERMO DE COMPROMISSO	
PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS					
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		NOVA RUSSAS / CEARÁ	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N.	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		
		CNPJ				

Serviços:		Modo de Exibição:		Frente de Obra:							
Todos		Eventos									
Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço			Unid.	Total por Frente (R\$):					
						R\$	Qtde.				
1	Evento	Administração Local			R\$	6.843,00	-				
2	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01			R\$	100,00	-				
3	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02			R\$	13.862,00	-				
4	1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02			R\$	100,00	-				
5	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03			R\$	5.141,00	-				
6	1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03			R\$	100,00	-				
7	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04			R\$	3.973,00	-				
8	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04			R\$	100,00	-				
9	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05			R\$	3.861,00	-				
10	1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05			R\$	100,00	-				
11	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06			R\$	3.168,00	-				
12	1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06			R\$	100,00	-				
13	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	79.419,08	-				
14	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA			M2	12,00	-				
15	2.2	GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			M2	440,00	-				
16	2.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018			M2	220,00	-				
17	2.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018			M2	58.207,50	-				
18	Evento	MOVIMENTO DE TERRA			R\$	1.950,00	-				
19	3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020			M3	1.950,00	-				
20	3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRROS 100% P.N			M3	1.950,00	-				
21	Evento	FUNDAÇÃO (CAMPO)			R\$	10.170,30	-				
22	4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021			M3	26,00	-				
23	4.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021			M2	104,00	-				

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
406
Rúbrica

Eng.º João Paulo Farias
Engenharia Civil
F.Nº: 071705108-5
CREA-CE: 337862

Serviços: Todos
Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.501.466,36

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
10	4.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	62,40	
10	4.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	43,70	
11	Evento	PAVIMENTAÇÃO (CAMPO)	R\$	364.612,18	
11	4.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.450,00	
11	4.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10CM	M3	140,00	
11	4.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	
11	4.2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	
11	4.2.5	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.400,00	
11	4.2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	50,01	
11	4.2.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	M2	50,01	
12	Evento	ESTRUTURA (CAMPO)	R\$	37.007,37	
12	4.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	79,30	
12	4.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122,00	
12	4.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	276,00	
12	4.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,95	
12	4.3.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M. ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	58,00	
13	Evento	ALVENARIA E FECHAMENTO (CAMPO)	R\$	102.708,41	
13	4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	79,00	
13	4.4.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	438,45	
14	Evento	REVESTIMENTO (CAMPO)	R\$	9.182,96	

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSAS-CEARA, NOVO	1	2	3	4	5	6
1.501.466,36	-	-	-	-	-	-



Eng.º Jean Paulo Farias
Engenharia Civil
F.Nº: 01739108-5
CREA-CE: 33787

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.501.466,36

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
14	4.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	158,00	
14	4.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	158,00	
15	Evento	PINTURA (CAMPO)	R\$	27.560,18	
15	4.6.1	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	158,00	
15	4.6.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	878,90	
16	Evento	EQUIPAMENTOS (CAMPO)	R\$	5.343,34	
16	4.7.1	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	
17	Evento	FUNDAÇÃO (BASQUETE)	R\$	4.547,61	
17	5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	10,50	
17	5.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	30,00	
17	5.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	18,00	
17	5.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	24,00	
18	Evento	PAVIMENTAÇÃO (BASQUETE)	R\$	196.008,81	
18	5.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	221,00	
18	5.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	221,00	
18	5.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	221,00	
18	5.2.4	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 18,09	UN	1,00	
19	Evento	EQUIPAMENTOS (BASQUETE)	R\$	4.566,31	

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA, INOVO	1	2	3	4	5	6
1.501.466,36						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
498
Rúbrica

Eng.º Jean Paulo Farias
Engenharia Civil
FNP: 001756108-5
CREA-CE: 337862

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.501.466,36

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
19	5.3.1	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	
20	Evento	FUNDAÇÃO (PARQUINHO)	R\$	3.789,68	
20	6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER.	M3	8,75	
		AF_09/2021			
20		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	25,00	
20	6.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	15,00	
20	6.1.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	20,00	
20	6.1.4	PAVIMENTAÇÃO (PARQUINHO)	R\$	95.464,26	
21	Evento	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO			
21	6.2.1	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	142,84	
21	6.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	142,84	
		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021			
21	6.2.3	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	142,84	
21	6.2.4	Equipamentos (Parquinho)	M2	142,84	
22	Evento	PARQUE ESCALADA (2,00 X 1,80M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UND	2,00	
22	6.3.1	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	1,00	
22	6.3.2	BRINQUEDO (4,00 X 5,00M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - BDI = 19,09	UN	1,00	
22	6.3.3	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	1,00	
22	6.3.4		UN	1,00	

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, INOVO	1	2	3	4	5	6
1.501.466,36	-	-	-	-	-	-



Eng.º João Paulo Farias
Engenheiro Civil
FNP: 071739108-5
CREA-CE: 337803

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Fronte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.501.466,36

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
22	6.3.5	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	6,00	
22	6.3.6	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	1,00	
23	Evento	PAVIMENTAÇÃO (PISTA)	R\$	101.555,96	
23	7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	613,52	
23	7.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	613,52	
23	7.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	613,52	
24	Evento	PINTURA (PISTA)	R\$	51.898,31	
24	7.2.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_09/2021	M2	613,52	
24	7.2.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	204,72	
25	Evento	PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO)	R\$	39.208,99	
25	8.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	214,22	
25	8.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	214,22	
25	8.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2	214,22	
25	8.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	167,30	
25	8.1.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	291,85	
26	Evento	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO (IMPLANTAÇÃO)	R\$	65.968,22	
26	8.2.1	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	4,00	
26	8.2.2	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	16,00	

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ (NOVO)	-	2	3	4	5	6
1.501.466,36	-	-	-	-	-	-

500
P
Rúbrica
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Eduardo F. de F. Farias
Engenheiro Civil
RNP: 61133108-5
CREA-CE: 337892

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.501.466,36

Valor de Investimento: R\$ 1.501.466,36		Título dos Eventos / Descrição Serviço		Unid.	Total por Frente (R\$)
Evento	Item Orç				Qtde.
26	8.2.3	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	4,00	
		CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	2,00	
26	8.2.4	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	11,75	
		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	40,00	
26	8.2.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	
26	8.2.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	
27		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	R\$	81.228,60	
27	8.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,00	
27	8.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	
27	8.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	
27	8.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	
27	8.3.5	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	
27	8.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,00	
27	8.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00	
27	8.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	340,00	
27	8.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	870,00	
27	8.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	
27	8.3.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	
27	8.3.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	
27	8.3.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	

	1	2	3	4	5	6
CONSTRUÇÃO DO	1.501.466,38					
ESPAÇO						
ESPORTIVO						
COMUNITÁRIO NO						
MUNICÍPIO DE						
NOVA RUSSAS-						
CEARÁ, INOVO						

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.501.466,36

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
27	8.3.14	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND	1,00
27	8.3.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
27	8.3.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
27	8.3.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
27	8.3.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
27	8.3.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
27	8.3.20	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
27	8.3.21	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
27	8.3.22	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
27	8.3.23	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
27	8.3.24	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00
27	8.3.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	17,00
27	8.3.26	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
27	8.3.27	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
28	Evento	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (IMPLANTAÇÃO)	R\$	2.280,16
28	8.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00
28	8.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00
28	8.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO CEARÁ, NOVO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ, NOVO	1	2	3	4	5	6
1.501.466,36	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
502
Rubrica

Eng.º Paulo F. Farias
Engenheiro Civil
F.º 06/1733108-5
CREA-CE: 337862

CONSTRUÇÃO DO	ESPAÇO	MUNICÍPIO DE	NOVA RUSSAS -	CEARÁ, NOVO
1	1.501.466,36			

Serviços: ☐ Todos ☒ Eventos

Modo de Exibição: ☐ Todos ☒ Eventos

Frete de Obra:


Valor de Investimento: R\$ 1.501.466,36

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
28	8.4.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	
28	8.4.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	
28	8.4.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	
28	8.4.7	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	
28	8.4.8	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	
29	Evento	DRENAGEM (IMPLANTAÇÃO)	R\$	40.583,82	
29	8.5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	48,00	
29	8.5.2	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	8,00	
29	8.5.3	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	M2	2,00	
29	8.5.4	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M2	360,00	
30	Evento	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (IMPLANTAÇÃO)	R\$	20.715,00	
30	8.6.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	450,00	
30	8.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.500,00	
30	8.6.3	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.000,00	

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 12 de novembro de 2024

Local e Data

Responsável Técnico: ÉNIO JEAN PORFÍRIO FARIAS
CREA / CAU: 337862



Enio Jean Porfírio Farias
Enio Jean Porfírio Farias
Engenheiro Civil
F nº: 071739108-5
CREA-CE: 337862

Nº OPERAÇÃO 1093813-27	Nº SICOMV 9599912024	GIGOV	GESTOR MINISTÉRIO DO ESPORTE	PROGRAMA NOVO PAC - ESPAÇOS ESPORTIVOS	AÇÃO / MODALIDADE TERMO DE COMPROMISSO	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N	OBJETO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de fontes de obra.	
1	Administração Local
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA O
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA O
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA O
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA O
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA O
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA O
8	SERVIÇOS PRELIMINARES
9	Movimento de Terra
10	Fundação (Campo)
11	Pavimentação (Campo)
12	Estrutura (Campo)
13	Alvenaria e Fechamento (C
14	Revestimento (Campo)
15	Pintura (Campo)
16	Equipamentos (Campo)
17	Fundação (Basquete)
18	Pavimentação (Basquete)
19	Equipamentos (Basquete)
20	Fundação (Parquinho)
21	Pavimentação (Parquinho)
22	Equipamentos (Parquinho)
23	Pavimentação (Pista)
24	Pintura (Pista)
25	Pavimentação (Implantaçã
26	Urbanização e Paisagismo
27	Instalações Elétricas (IMI
28	Instalações Hidráulicas (I
29	Drenagem (Implantação)
30	Serviços Complementares

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	18,57%	37,62%	13,95%	10,78%	10,48%	8,60%
	R\$	278.832,46	564.824,05	209.505,80	161.928,57	157.315,27	129.060,21
	%	18,57%	56,19%	70,14%	80,93%	91,40%	100,00%

Enio Mar Porfirio Farias

Engenharia Civil
F.V.P. 07/123105-5
CREA-CE: 33786-3



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1093813-27	059991/2024	MINISTÉRIO DO ESPORTE	NOVO PAC - ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS	TERMO DE COMPROMISSO	OGU PAC
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			NOVA RUSSAS / CEARÁ	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE NOVA RUSSAS-	REPASSSE 1.462.500,00
OBJETO			CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. (NOVO PAC).	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
				ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	38.966,36
					1.501.466,36

Etapa	Meta / Submeta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL								1.462.500,00	38.966,36	-	1.501.466,36
1	Meta 1.	Equipamentos comunitários	Esportes	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Em Análise	3.000,00	m²	Lote 1	1.462.500,00	38.966,36	-	1.501.466,36
1	Meta 2.								-	-	-	-
1	Meta 3.								-	-	-	-
1	Meta 4.								-	-	-	-
1	Meta 5.								-	-	-	-
1	Meta 6.								-	-	-	-
1	Meta 7.								-	-	-	-
1	Meta 8.								-	-	-	-
1	Meta 9.								-	-	-	-
1	Meta 10.								-	-	-	-
TOTAL - ETAPA									1.462.500,00	38.966,36	-	1.501.466,36

GIORDANNA SILVA BRAGA
IMANO:01052266371

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado
Nome: GIORDANNA SILVA BRAGA MANO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Local: NOVA RUSSAS-CEARÁ
Data: 28 de junho de 2024



Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	NOVA PAC - ESPORTOS COMUNITÁRIOS	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1093813-27	955991/2024	MINISTÉRIO DO ESPORTE			TERMO DE COMPROMISSO	OGU PAC
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			NOVA RUSSAS - CEARÁ	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS-		
OBJETO	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ, NOVO PAC.			APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA
				ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	1 462 500,00	INVESTIMENTO
					38 966,36	1 501 466,36

Início Previsto
out-24

Etapas	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Parcela 1 nov-24	Parcela 2 dez-24	Parcela 3 jan-25	Parcela 4 fev-25	Parcela 5 mar-25	Parcela 6 abr-25	Valores Totais (R\$)	Parcela
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	560.165,62	157.726,16	153.232,60	125.710,81	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	14.666,43	4.202,41	4.082,67	3.349,40		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Invest. (R\$)	278.832,46	564.834,05	161.928,57	157.315,27	129.060,21		
			(%)	18,67%	56,19%	10,75%	10,47%	8,60%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	821.761,76	1.025.830,43	1.183.566,89	1.336.789,19	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	21.894,75	27.331,88	31.534,29	35.616,96		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Acum. Inv. (R\$)	278.832,46	843.656,51	1.053.162,31	1.215.090,88	1.372.406,15		
			Acumulado (%)	18,67%	56,19%	70,14%	80,93%	91,40%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	560.165,62	157.726,16	153.232,60	125.710,81	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	14.666,43	4.202,41	4.082,67	3.349,40		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Invest. (R\$)	278.832,46	564.834,05	161.928,57	157.315,27	129.060,21		
			(%)	18,67%	56,19%	10,75%	10,47%	8,60%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	821.761,76	1.025.830,43	1.183.566,89	1.336.789,19	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	21.894,75	27.331,88	31.534,29	35.616,96		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Acum. Inv. (R\$)	278.832,46	843.656,51	1.053.162,31	1.215.090,88	1.372.406,15		
			Acumulado (%)	18,67%	56,19%	70,14%	80,93%	91,40%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	560.165,62	157.726,16	153.232,60	125.710,81	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	14.666,43	4.202,41	4.082,67	3.349,40		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Invest. (R\$)	278.832,46	564.834,05	161.928,57	157.315,27	129.060,21		
			(%)	18,67%	56,19%	10,75%	10,47%	8,60%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	821.761,76	1.025.830,43	1.183.566,89	1.336.789,19	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	21.894,75	27.331,88	31.534,29	35.616,96		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Acum. Inv. (R\$)	278.832,46	843.656,51	1.053.162,31	1.215.090,88	1.372.406,15		
			Acumulado (%)	18,67%	56,19%	70,14%	80,93%	91,40%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	560.165,62	157.726,16	153.232,60	125.710,81	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	14.666,43	4.202,41	4.082,67	3.349,40		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Invest. (R\$)	278.832,46	564.834,05	161.928,57	157.315,27	129.060,21		
			(%)	18,67%	56,19%	10,75%	10,47%	8,60%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	821.761,76	1.025.830,43	1.183.566,89	1.336.789,19	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	21.894,75	27.331,88	31.534,29	35.616,96		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Acum. Inv. (R\$)	278.832,46	843.656,51	1.053.162,31	1.215.090,88	1.372.406,15		
			Acumulado (%)	18,67%	56,19%	70,14%	80,93%	91,40%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	560.165,62	157.726,16	153.232,60	125.710,81	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	14.666,43	4.202,41	4.082,67	3.349,40		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Invest. (R\$)	278.832,46	564.834,05	161.928,57	157.315,27	129.060,21		
			(%)	18,67%	56,19%	10,75%	10,47%	8,60%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	821.761,76	1.025.830,43	1.183.566,89	1.336.789,19	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	21.894,75	27.331,88	31.534,29	35.616,96		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Acum. Inv. (R\$)	278.832,46	843.656,51	1.053.162,31	1.215.090,88	1.372.406,15		
			Acumulado (%)	18,67%	56,19%	70,14%	80,93%	91,40%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	560.165,62	157.726,16	153.232,60	125.710,81	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	14.666,43	4.202,41	4.082,67	3.349,40		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Invest. (R\$)	278.832,46	564.834,05	161.928,57	157.315,27	129.060,21		
			(%)	18,67%	56,19%	10,75%	10,47%	8,60%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	821.761,76	1.025.830,43	1.183.566,89	1.336.789,19	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	21.894,75	27.331,88	31.534,29	35.616,96		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Acum. Inv. (R\$)	278.832,46	843.656,51	1.053.162,31	1.215.090,88	1.372.406,15		
			Acumulado (%)	18,67%	56,19%	70,14%	80,93%	91,40%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	560.165,62	157.726,16	153.232,60	125.710,81	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	14.666,43	4.202,41	4.082,67	3.349,40		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Invest. (R\$)	278.832,46	564.834,05	161.928,57	157.315,27	129.060,21		
			(%)	18,67%	56,19%	10,75%	10,47%	8,60%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	821.761,76	1.025.830,43	1.183.566,89	1.336.789,19	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	21.894,75	27.331,88	31.534,29	35.616,96		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Acum. Inv. (R\$)	278.832,46	843.656,51	1.053.162,31	1.215.090,88	1.372.406,15		
			Acumulado (%)	18,67%	56,19%	70,14%	80,93%	91,40%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	560.165,62	157.726,16	153.232,60	125.710,81	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	14.666,43	4.202,41	4.082,67	3.349,40		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Invest. (R\$)	278.832,46	564.834,05	161.928,57	157.315,27	129.060,21		
			(%)	18,67%	56,19%	10,75%	10,47%	8,60%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	821.761,76	1.025.830,43	1.183.566,89	1.336.789,19	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	21.894,75	27.331,88	31.534,29	35.616,96		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Acum. Inv. (R\$)	278.832,46	843.656,51	1.053.162,31	1.215.090,88	1.372.406,15		
			Acumulado (%)	18,67%	56,19%	70,14%	80,93%	91,40%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	560.165,62	157.726,16	153.232,60	125.710,81	Acumulado	Parcela
			CP Fin. (R\$)	7.236,32	14.666,43	4.202,41	4.082,67	3.349,40		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Invest. (R\$)	278.832,46	564.834,05	161.928,57	157.315,27	129.060,21		
			(%)	18,67%	56,19%	10,75%	10,47%	8,60%		
1	Meta 1	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	Repasse (R\$)	271.586,14	821.761,76	1.025.830,43	1.183.566,89	1.336.789,19	Acumulado	