


 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026			
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	VERSÃO	HORA	DIÁRIO
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	97,48%
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	55,92%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES*	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 27,79	R\$ 68,33
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 28,20	R\$ 69,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 21,93	R\$ 161,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 299,44
VALOR:						910,30

2.6.5. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R\$ 0,54	R\$ 0,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R\$ 1,35	R\$ 1,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,40

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 551,86	R\$ 608,70
					TOTAL Material:	R\$ 608,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R\$ 27,79	R\$ 33,07
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R\$ 28,20	R\$ 100,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R\$ 21,93	R\$ 184,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 318,13
					VALOR:	928,23

2.6.6. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00900000	R\$ 7,92	R\$ 0,07
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R\$ 11,27	R\$ 2,28
					TOTAL Material:	R\$ 3,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 28,20	R\$ 14,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25100000	R\$ 21,93	R\$ 5,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 19,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03200000	R\$ 490,39	R\$ 15,69

M & F Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																													
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026																											
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	<table><tr><th>Fonte</th><th>Verbas</th><th>Valor</th><th>Porcentagem</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/07</td><td>11,16%</td><td>69,82%</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td><td>51,56%</td></tr><tr><td>SP Obras</td><td>198 COM DESONERAÇÃO</td><td>105,39%</td><td>-</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>				Fonte	Verbas	Valor	Porcentagem	ORSE	2025/07	11,16%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	51,56%	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			Fonte	Verbas	Valor	Porcentagem																								
			ORSE	2025/07	11,16%	69,82%																								
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																								
SINAPI			2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	51,56%																									
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-																											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE																													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ																													

92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 9,31	R\$ 7,35
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10400000	R\$ 184,40	R\$ 19,17
TOTAL Serviço:						R\$ 42,21
VALOR:						65,50

2.6.7. 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 7,92	R\$ 0,07
00039017	ESPACADOR / DISTÂNCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R\$ 11,27	R\$ 2,28
TOTAL Material:						R\$ 3,67

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61200000	R\$ 28,20	R\$ 17,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	R\$ 21,93	R\$ 6,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,96

Serviço						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04300000	R\$ 490,39	R\$ 21,08
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 9,31	R\$ 7,35
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,11400000	R\$ 184,40	R\$ 21,02
TOTAL Serviço:						R\$ 49,45
VALOR:						77,08

2.6.8. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R\$ 7,92	R\$ 0,06
00039017	ESPACADOR / DISTÂNCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
TOTAL Material:						R\$ 1,38

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	R\$ 28,20	R\$ 6,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 21,93	R\$ 2,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,34

Serviço						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 490,39	R\$ 10,29
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 9,31	R\$ 7,35

M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026		BDI: 13,13%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	VERSÃO	HORA	PREÇOS
			ORSE	2025/07	111,36%	85,92%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	Composições Próprias		PRÓPRIA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ			0,00% 0,00%		

92270	FABRICAÇÃO DE Fôrma PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,07600000	R\$ 184,40	R\$ 14,01
					TOTAL Serviço:	R\$ 31,65
					VALOR:	41,37

2.7.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 82,1600	R\$ 1,2324
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9400	R\$ 2,0492
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7000	R\$ 1,5260
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 13,0000
					TOTAL Material:	R\$ 17,8076

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,8352
					VALOR:	62,64

2.7.2. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	3,46150000	R\$ 3,78	R\$ 13,08
					TOTAL Material:	R\$ 13,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13620000	R\$ 22,11	R\$ 3,01
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60390000	R\$ 28,20	R\$ 17,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,03
					VALOR:	33,11

2.8.1. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 6,2900	R\$ 22,0150
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 25,6500	R\$ 34,1145
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 16,7100	R\$ 2,0052
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,6900	R\$ 5,9150
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 23,1000
					TOTAL Material:	R\$ 87,1497
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600

M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BDI: 25,13%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	VERSÃO	NORAL	MES	
			ORSE	2025/07	111,36%	25,13%	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,36%	
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 90,1420
VALOR:						177,29

2.8.2. C4465 COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 6,2900	R\$ 22,0150
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 16,7100	R\$ 1,6710
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,6900	R\$ 5,9150
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 23,1000
TOTAL Material:						R\$ 52,7010

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 19,1000	R\$ 13,3700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 77,1640
VALOR:						129,87

2.8.3. 105092 VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 (M)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	MXMES	0,00084600	R\$ 25,90	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,02

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,32576000	R\$ 0,05	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	1,10000000	R\$ 18,77	R\$ 20,64
00004437	PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,09159000	R\$ 98,00	R\$ 106,97
TOTAL Material:						R\$ 127,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE COMPLEMENTARES	CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,35244400	R\$ 22,84
88262	CARPINTEIRO DE COMPLEMENTARES	FORMAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,49342000	R\$ 27,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

 Locações & Serviços	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026	BOI: 15.12.2026
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE 2025/07	111,332 69,82%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442. BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,4 47,5%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17 53,50%
			SP Obras 198 COM DESONERAÇÃO	105,39%
			Composições Próprias	PROPRIA 0,00%

VALOR: 149,39

2.8.4. 92546 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 22,68	R\$ 56,70
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,09	R\$ 24,09
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,10000000	R\$ 13,54	R\$ 14,89
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 20,14	R\$ 60,42
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,50000000	R\$ 30,15	R\$ 286,42
TOTAL Material:						R\$ 442,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,59400000	R\$ 22,84	R\$ 59,24
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,24100000	R\$ 27,79	R\$ 312,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 371,62

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 489,79	R\$ 489,79
TOTAL Serviço:						R\$ 489,79


VALOR: 1.303,93

2.8.5. 92549 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,00000000	R\$ 22,68	R\$ 136,08
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,09	R\$ 24,09
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,92500000	R\$ 13,54	R\$ 26,06
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	R\$ 5,39	R\$ 18,86
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 20,14	R\$ 60,42
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	16,00000000	R\$ 30,15	R\$ 482,40
TOTAL Material:						R\$ 747,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32300000	R\$ 22,84	R\$ 98,73

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			DATA : 15/05/2026	BDI	25,13%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			ORSE	2025/07	111,36%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%
					SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,73500000	R\$ 27,79	R\$ 520,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 619,37

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 555,88	R\$ 555,88
TOTAL Serviço:						R\$ 555,88
VALOR:						1.923,16

2.8.6. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	R\$ 27,63	R\$ 0,24
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	R\$ 28,66	R\$ 0,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,42

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,18	R\$ 9,54
TOTAL Material:						R\$ 9,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 21,93	R\$ 4,58
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 27,54	R\$ 4,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,09

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 598,97	R\$ 7,00
TOTAL Serviço:						R\$ 7,00
VALOR:						26,05

2.8.7. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 117,5500	R\$ 0,2939
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,9400	R\$ 0,3046
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2268
TOTAL Material:						R\$ 0,8253

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,9072

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BDI: 25,13%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,1552
--------------------	-------------

VALOR:	13,98
--------	-------

2.8.8. C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 31,3400	R\$ 1,8804
I1826 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,4500	R\$ 4,4500
TOTAL Material:					R\$ 6,3304

Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,4500

VALOR:	31,78
--------	-------

2.8.9. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023; PS (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 17,90	R\$ 0,66
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	R\$ 2,85	R\$ 4,06
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69260000	R\$ 3,57	R\$ 2,47
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	R\$ 0,14	R\$ 1,35
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 0,32	R\$ 0,39
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 37,23	R\$ 0,45
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 2,48	R\$ 3,04
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 6,58	R\$ 23,33
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	R\$ 20,62	R\$ 22,34
TOTAL Material:					R\$ 58,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 25,36	R\$ 12,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 21,93	R\$ 10,49

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,62
--	-----------

VALOR:	80,71
--------	-------

2.8.10. 00039428 PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL (M)

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BDI: 25,13%	Rubrica
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%	68,62%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,30%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039428	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40" MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 6,37	R\$ 6,37
					TOTAL Material:	R\$ 6,37
					VALOR:	6,37

2.8.11. C1876 PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,050000000	R\$ 19,9500	R\$ 0,9975
11613	CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,160000000	R\$ 26,6000	R\$ 4,2560
					TOTAL Material:	R\$ 5,2535
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,350000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,400000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3490
VALOR:						21,60

2.9.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 82,1600	R\$ 0,5012
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7000	R\$ 1,7010
					TOTAL Material:	R\$ 2,2022
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1850
					VALOR:	7,39

2.9.2. C1226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA		SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 82,1600	R\$ 1,9965
I0805	CIMENTO PORTLAND		SEINFRA	KG	5,84000000	R\$ 0,7000	R\$ 4,0880
						TOTAL Material:	R\$ 6,0845
Mão de Obra			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO		SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE		SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,2640
						VALOR:	35,35

2.9.3. C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026			
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%	100,00%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	100,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,30%	21,00%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 903,3300	R\$ 22,5833
TOTAL Serviço:					R\$ 22,5833
VALOR:					48,16

2.9.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,3800	R\$ 19,0400
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,0000	R\$ 57,2000
TOTAL Material:					R\$ 76,2400

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 24,1600	R\$ 17,3952
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,6864
VALOR:					106,93

2.9.5. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,4600	R\$ 1,0917
TOTAL Material:					R\$ 1,0917

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,5240
VALOR:					9,62

2.9.6. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 74,5500	R\$ 74,5500
TOTAL Material:					R\$ 74,5500


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,6950

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---------	-------	------	--------------	----------------	-------



Locações & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026	RDP: 25,13%																							
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>NORAL</th> <th>RES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>202507</td> <td>111,36%</td> <td>82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202507 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 COM DESONERAÇÃO</td> <td>105,39%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	NORAL	RES	ORSE	202507	111,36%	82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	NORAL	RES																							
ORSE	202507	111,36%	82%																							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%																							
SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																							
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ																									

C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 711,0900	R\$ 2,6666
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,6666
					VALOR:	93,91


2.10.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 159,0800
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 482,4300	R\$ 482,4300
					TOTAL Serviço:	R\$ 482,4300
					VALOR:	641,51

2.10.2. C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERN) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,3992	R\$ 1,1194
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,1194

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 9,8700
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 117,5500	R\$ 3,5265
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 19,6600	R\$ 1,9660
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,7000	R\$ 18,6060
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 44,3400	R\$ 4,4340
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 45,1200	R\$ 2,2560
I1316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,6100	R\$ 4,0250
					TOTAL Material:	R\$ 44,6835

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 22,1520
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 63,2240
					VALOR:	109,03

2.10.3. C4001 RODAPÊ DE GRANITO H=10 cm (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 82,1600	R\$ 0,2465
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,46000000	R\$ 0,9400	R\$ 0,4324
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,91000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,6370



OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUITERAPIA	DATA : 15/05/2026	BDI: Rubrica	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUITERAPIA	ORSE	2025/07	111,82% 69,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39% "
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080
I2543 SERVENTE	H	0,03000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,5538
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 1,7618
VALOR:				48,69

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	19,04000000	KG	8,00000000	R\$ 2,3800	R\$ 19,0400
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	57,20000000	M2	1,10000000	R\$ 52,0000	R\$ 57,2000
				TOTAL Material:	R\$ 76,2400

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5720
					VALOR:	101,8

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,4600
TOTAL Material:					R\$ 1,091

Mão de Obra	POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,5240
				VALOR:	9,6

Equipamento Custo Horário:		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3811	R\$ 2,4511
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,0100	R\$ 0,2004
			TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 2,6515	

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 82,1600	R\$ 4,6664
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 40,0400	R\$ 40,1641

M&L

Locações & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026																											
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	<table><tr><td>FORTE</td><td>VERBA</td><td>BDI</td><td>BDI</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/07</td><td>11,39%</td><td>69,82%</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,69%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td><td>53,50%</td></tr><tr><td>SP Obras</td><td>198 COM DESONERAÇÃO</td><td>105,39%</td><td>-</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>				FORTE	VERBA	BDI	BDI	ORSE	2025/07	11,39%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,69%	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERBA	BDI	BDI																										
ORSE	2025/07	11,39%	69,82%																										
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,69%																										
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																										
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-																										
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																										
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ																												

5041

BDI 25,51%

Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 75,8200	R\$ 0,4928
TOTAL Material:						R\$ 45,3236

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
I2543	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7979
VALOR:					54,77

2.10.7. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3811	R\$ 2,4512
I0725	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,0100	R\$ 0,2009
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,6521

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 82,1600	R\$ 4,6667
I2403	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 75,8200	R\$ 0,4928
I9513	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 35,7000
TOTAL Material:					R\$ 40,8595

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
I2543	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7979
VALOR:					50,31

10.8. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,3200	R\$ 4,3200
TOTAL Material:					R\$ 4,3200


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2390

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2700	R\$ 1,3175
C3268	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 409,2000	R\$ 13,9128
C3211	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,7800	R\$ 0,1769
C2784	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338
TOTAL Serviço:					R\$ 16,1410
VALOR:					28,70



Locações & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026	OP: 25.130																							
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ORSE</th> <th>VERSÃO</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>PREÇO TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,36%</td> <td>50,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>37,16%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 COM DESONERAÇÃO</td> <td>105,39%</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	ORSE	VERSÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ORSE	2025/07	111,36%	50,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	37,16%	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	1,00%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
ORSE	VERSÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																							
ORSE	2025/07	111,36%	50,82%																							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	37,16%																							
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																							
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	1,00%																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ																									

2.10.9. C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP) (M3)						
Equipamento/Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 93,1931	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01111111	R\$ 275,7200	R\$ 3,0636
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,0636
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	R\$ 18,4600	R\$ 0,6153
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,6153
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,30000000	R\$ 8,7400	R\$ 11,3620
					TOTAL Serviço:	R\$ 11,3620
					VALOR:	15,04

2.11.1. C1967 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (M2)							
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA		SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 82,1600	R\$ 0,2383
I0805	CIMENTO PORTLAND		SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,8190
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO		SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 547,1800	R\$ 547,1800
						TOTAL Material:	R\$ 548,2373

Mão de Obra			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO		SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE		SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 82,3900
						VALOR:	630,63

2.11.2. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 306,6500	R\$ 306,6500
					TOTAL Material:	R\$ 306,6500
					VALOR:	306,65

2.11.3. C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 10,6400	R\$ 15,9600
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 249,3700	R\$ 249,3700
					TOTAL Material:	R\$ 265,3300

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			DATA : 15/05/2026	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			FONTE ORSE SEINFRA SINAPI SP Obras Composições Próprias VERSÃO 2025/07 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/07 COM DESONERAÇÃO 198 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA CUSTO 111,38% 84,44% 92,17% 105,39% 0,00% BDI : 13,82% 17,00% 53,50% - 0,00%	
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ				

11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,6300
VALOR:						286,96

2.11.4. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11611	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 40,5900	R\$ 42,6195
TOTAL Material:						R\$ 42,6195

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,0400
VALOR:						48,66

2.11.5. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 117,5500	R\$ 0,0588
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,1050
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 156,3700	R\$ 156,3700
TOTAL Material:						R\$ 158,5338

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,4600	R\$ 6,4610
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,6610
VALOR:						193,19

2.12.1. S12807 Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,82	R\$ 1,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,97	R\$ 1,19
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,87	R\$ 1,74
113288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 29,44	R\$ 29,44
TOTAL Material:						R\$ 31,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,02	R\$ 9,51
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,58	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,88

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,38% 69,82%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR: 48,16

2.12.2. S13672 Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,82	R\$ 1,91
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,97	R\$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,89

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14478 Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 69,45	R\$ 69,45
TOTAL Material:					R\$ 69,45

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,02	R\$ 9,51
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,58	R\$ 7,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,80

VALOR: 90,14

2.12.3. S13669 Luminária plafon de sobrepor em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,82	R\$ 1,91
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,97	R\$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,89

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14476 Luminária plafon de sobrepor em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 28,71	R\$ 28,71
TOTAL Material:					R\$ 28,71

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,02	R\$ 9,51
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,58	R\$ 7,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,80

VALOR: 49,40

2.12.4. C4941 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 62,0412	R\$ 248,1648
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 168,6800	R\$ 2.024,1600
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2.272,3248

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 8,1100	R\$ 48,6600
I8213 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 28,9700	R\$ 86,9100
I0338 CABO COBRE NU 25MM ²	SEINFRA	M	25,00000000	R\$ 23,3100	R\$ 582,7500



Locações & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA: 15/05/2026

RDI: 25,40%

FORTE	VERSÃO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ORSE	202507	111,36		69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		14,00%
SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	92,17%		53,50%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%		-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%		0,00%



10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 351,2100	R\$ 1.053,6300
10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 78,6500	R\$ 393,2500
19066	ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,7700	R\$ 8,3100
18076	GANCHO OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 10,2100	R\$ 30,6300
11272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 94,9000	R\$ 854,1000
19067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 29,0500	R\$ 261,4500
18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 9,8700	R\$ 29,6100
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 12,2000	R\$ 36,6000
11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 189,2400	R\$ 567,7200
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	R\$ 13,5100	R\$ 135,1000
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 17,9500	R\$ 71,8000
18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,9900	R\$ 3,9600
19421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.344,4100	R\$ 1.344,4100
17477	QUADRO METÁLICO 600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.301,6400	R\$ 1.301,6400
11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 791,3400	R\$ 791,3400
12145	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 150KVA/13800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5 Norma NBR:5440;2014.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21.546,5600	R\$ 21.546,5600
					TOTAL Material:	R\$ 29.148,4300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 305,6000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 386,4000
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 29,0600	R\$ 464,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1.452,3200

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	35,00000000	R\$ 63,2800	R\$ 2.214,8000
C0550	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 18,4300	R\$ 36,8600
C0551	CABO EM PVC 1000V 85MM2	SEINFRA	M	40,00000000	R\$ 157,0700	R\$ 6.282,8000
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 168,4900	R\$ 1.010,9400
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 470,3800	R\$ 470,3800
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,8200	R\$ 19,6400
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 12,0300	R\$ 24,0600
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900
C1027	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 98,3300	R\$ 196,6600
C4817	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 946,1800	R\$ 946,1800
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,00000000	R\$ 15,6700	R\$ 141,0300
C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 91,6400	R\$ 1.099,6800
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 127,1900	R\$ 763,1400
C1606	LASTRO DE BRITA ESP= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 137,0100	R\$ 8,2206
C1710	LÚVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 3,7800	R\$ 15,1200

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BOM 25.13 Rubrica	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%	25,13%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,50%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

C1716	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 47,1400	R\$ 282,8400
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	R\$ 39,1200	R\$ 273,8400
C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 37,8800	R\$ 303,0400
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,098,9206
					VALOR:	46.972,00

2.12.5. 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 844,96	R\$ 844,96
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 11,93	R\$ 35,79
					TOTAL Material:	R\$ 880,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,22241500	R\$ 23,42	R\$ 28,62
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22241500	R\$ 28,54	R\$ 34,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 63,50
					VALOR:	944,25

2.12.6. 106020 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,39	R\$ 69,39
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,04	R\$ 6,12
					TOTAL Material:	R\$ 75,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,52974500	R\$ 23,42	R\$ 12,40
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	R\$ 28,54	R\$ 15,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,51
					VALOR:	103,02

2.12.7. S08420 Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,82	R\$ 7,64
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,97	R\$ 7,94
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 15,58

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103750	Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca), corrente de Interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 299,72	R\$ 299,72
					TOTAL Material:	R\$ 299,72

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																														
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			DATA : 15/05/2026	BD: 5,43%																									
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			<table border="1"> <tr> <th>ORSE</th> <th>2025/07</th> <th>111,36%</th> </tr> <tr> <th>SEINFRA</th> <th>028.1 COM DESONERAÇÃO</th> <th>84,44%</th> </tr> <tr> <th>SINAPI</th> <th>2025/07 COM DESONERAÇÃO</th> <th>92,17%</th> </tr> <tr> <th>SP Obras</th> <th>196 COM DESONERAÇÃO</th> <th>105,39%</th> </tr> <tr> <th>Composições Próprias</th> <th>PRÓPRIA</th> <th>0,00%</th> </tr> </table>	ORSE	2025/07	111,36%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	105,39%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	<table border="1"> <tr> <th>HORA</th> <th>111,36%</th> </tr> <tr> <th>111,36%</th> <th>84,44%</th> </tr> <tr> <th>92,17%</th> <th>53,50%</th> </tr> <tr> <th>105,39%</th> <th>-</th> </tr> <tr> <th>0,00%</th> <th>0,00%</th> </tr> </table>	HORA	111,36%	111,36%	84,44%	92,17%	53,50%	105,39%	-	0,00%	0,00%
	ORSE	2025/07	111,36%																												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																												
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%																													
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	105,39%																													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%																													
HORA	111,36%																														
111,36%	84,44%																														
92,17%	53,50%																														
105,39%	-																														
0,00%	0,00%																														
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE																														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ																														

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 19,02	R\$ 38,04
106111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 14,58	R\$ 29,16
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 67,20
VALOR:					382,50

2.12.8. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 131,9100	R\$ 131,9100
TOTAL Material:					R\$ 131,9100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,9500
VALOR:					157,86

2.12.9. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,9000	R\$ 10,9000
TOTAL Material:					R\$ 10,9000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750
VALOR:					23,88

2.12.10. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,9000	R\$ 10,9000
TOTAL Material:					R\$ 10,9000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750
VALOR:					23,88

2.12.11. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,9000	R\$ 10,9000



Locações & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : 15/05/2026

BR 2513 Rubrica

FORN	VERSAO	MOR	PER
ORSE	2025/07	111,36%	56,42%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material

R\$ 10,9000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750
VALOR:					23,88

2.12.12. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,2800	R\$ 18,2800
TOTAL Material:					R\$ 18,2800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750
VALOR:					31,26

2.12.13. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 131,5500	R\$ 131,5500
TOTAL Material:					R\$ 131,5500

VALOR:

131,55

2.12.14. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,9000	R\$ 10,9000
TOTAL Material:					R\$ 10,9000


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750
VALOR:					23,88

2.12.15. 101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012043 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN. 225 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.116,14	R\$ 1.116,14
TOTAL Material:					R\$ 1.116,14

Mão de Obra com Instalação Galvanizada	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--	-------	------	-------------	----------------	-------

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			DATA : 15/05/2026	BD	5,13%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			FORTE	ORSE	2025/07 111,36%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%
					SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



88247	AUXILIAR DE COMPLEMENTARES	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	2,03970000	R\$ 23,42	R\$ 47,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,03970000	R\$ 28,54	R\$ 58,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 105,97

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 720,54	R\$ 13,97
TOTAL Serviço:						R\$ 13,97
VALOR:						1.236,08

2.12.16. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 460,96	R\$ 460,96
TOTAL Material:						R\$ 460,96

Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE COMPLEMENTARES	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,65700000	R\$ 23,42	R\$ 38,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,65700000	R\$ 28,54	R\$ 47,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 86,09

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	R\$ 720,54	R\$ 10,37
TOTAL Serviço:						R\$ 10,37
VALOR:						557,42

2.12.17. 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002555	CAIXA DE LUZ 3 X 3 EM AÇO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
TOTAL Material:						R\$ 1,34

Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE COMPLEMENTARES	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 23,42	R\$ 5,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,22200000	R\$ 28,54	R\$ 6,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 11,52
					VALOR:		12,86

2.12.18. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3200	R\$ 2,3200

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			DATA : 15/05/2026	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			BDI: 10,00%	
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	

TOTAL Material:	R\$ 2,3200
-----------------	------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,6225
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,4875
VALOR:						8,81

2.12.19. C1928 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8500	R\$ 2,8500
TOTAL Material:						R\$ 2,8500

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,9550
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1500	R\$ 1,2075
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,1625
VALOR:						5,01

2.12.20. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,1900	R\$ 9,1900
TOTAL Material:						R\$ 9,1900

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0825
VALOR:						18,27


2.12.21. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,5600	R\$ 10,5600
TOTAL Material:						R\$ 10,5600

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,5425
VALOR:						23,10

2.12.22. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026		BDN 25,13%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	VERSÃO	HORA	DIÁRIOS
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	2025/07	111,36%	69,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	51,00%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,9800	R\$ 17,9800
					TOTAL Material:	R\$ 17,9800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,0025

VALOR:	33,98
--------	-------

2.12.23. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,3000	R\$ 8,3000
					TOTAL Material:	R\$ 8,3000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,0825

VALOR:	17,38
--------	-------

2.12.24. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,6500	R\$ 14,6500
					TOTAL Material:	R\$ 14,6500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,0025

VALOR:	30,65
--------	-------


2.12.25. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,3600	R\$ 20,3600
					TOTAL Material:	R\$ 20,3600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 19,1000	R\$ 10,1230
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,7995
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,9225

VALOR:	43,28
--------	-------

2.12.26. C0625 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 Locações & Serviços	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	
	CUENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	
		Fonte	Valor
		ORSE	2025/07 111,36%
		SEINFRA	928.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO 105,39% -
		Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 7,4600	R\$ 19,2617
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 16,2500	R\$ 0,7150
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,20740000	R\$ 82,1600	R\$ 17,0400
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,14020000	R\$ 98,7900	R\$ 13,8504
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	20,00000000	R\$ 0,9400	R\$ 18,8000
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 35,3400	R\$ 7,0680
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	42,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 29,4000
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 12,5500	R\$ 0,7405
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,00000000	R\$ 0,4600	R\$ 140,3000
TOTAL Material:					R\$ 247,1756

Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 19,1000	R\$ 22,6335
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1600	R\$ 5,4360
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 24,1600	R\$ 28,6296
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,29100000	R\$ 24,1600	R\$ 151,9906
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	11,45100000	R\$ 18,4600	R\$ 211,3855
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 424,3727
VALOR:					671,55

2.12.27. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002681 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 16,60	R\$ 18,26
TOTAL Material:					R\$ 18,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 23,42	R\$ 3,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 28,54	R\$ 3,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,70
VALOR:					24,96

2.12.28. 93020 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,83	R\$ 6,83
TOTAL Material:					R\$ 6,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38690000	R\$ 23,42	R\$ 9,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38690000	R\$ 28,54	R\$ 11,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,10

M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			DATA : 15/05/2026		BD 06,13% Rubrica
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			FORTE VERBAO FORÇA		
					ORSE 2025/07 111,36% 84,44%		
					SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%		
					SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%		
					SP Obras 198 COM DESONERAÇÃO 105,39% -		
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE			Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ						

VALOR:	26,93
--------	-------

2.12.29. C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,3500	R\$ 9,3500
TOTAL Material:						R\$ 9,3500

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750

VALOR:	22,33
--------	-------

2.12.30. 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
TOTAL Material:						R\$ 3,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 23,42	R\$ 8,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 28,54	R\$ 10,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,95

VALOR:	22,42
--------	-------

2.12.31. C0532 CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0349	CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 23,2200	R\$ 23,6844
TOTAL Material:						R\$ 23,6844

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0825


VALOR:	32,77
--------	-------

2.12.32. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 11,1800	R\$ 11,4036
TOTAL Material:						R\$ 11,4036

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,0560

M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026			BDI	25,13%	545	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE		VERSÃO	HORA	DES	RUBICA	
			ORSE	2025/07	111,36%	84,44%	53,90%		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%				
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%				
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%			



I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,8640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,9200
VALOR:						18,32

2.12.33. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,0700	R\$ 2,1114
TOTAL Material:						R\$ 2,1114

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,7575
VALOR:						6,87

2.12.34. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,4400	R\$ 3,5088
TOTAL Material:						R\$ 3,5088

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1900
VALOR:						8,70

2.12.35. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 3,56	R\$ 3,62
TOTAL Material:						R\$ 3,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 23,42	R\$ 3,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 28,54	R\$ 3,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,95
VALOR:						10,57

2.12.36. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,3480

M & F Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA				DATA : 15/05/2026		BOM 25.13 Rubrica	
	DESCRIÇÃO:		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA				ORSE 2025/07		111,36% 65,90%	
	LOCAL:		RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE				SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,46%	
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ				SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO		92,17% 53,50%	
							SP Obras 198 COM DESONERAÇÃO		105,39% -	
							Composições Próprias PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,1230
--------------------	------------

VALOR:	7,12
--------	------

2.12.37. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	R\$ 82,1600	R\$ 0,0164
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R\$ 0,9400	R\$ 0,0338
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 0,7000	R\$ 0,0021
TOTAL Material:						R\$ 0,0523

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,8460
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,4700
VALOR:						5,52

2.12.38. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 3,56	R\$ 3,91
TOTAL Material:						R\$ 3,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 23,42	R\$ 2,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 28,54	R\$ 2,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,72

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 12,93	R\$ 12,93
TOTAL Serviço:						R\$ 12,93
VALOR:						21,56

2.12.39. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	R\$ 15,41	R\$ 0,03
00002685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 6,94	R\$ 7,05
TOTAL Material:						R\$ 7,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 23,42	R\$ 2,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 28,54	R\$ 3,25

M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																														
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		DATA : 15/05/2026		BDI: 25,13%																									
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>PERCENTUAL</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>202507</td><td>111,36%</td><td>84,52%</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>202507 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td><td>53,50%</td></tr><tr><td>SP Obras</td><td>198 COM DESONERAÇÃO</td><td>105,39%</td><td></td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>				FORTE	VERSÃO	HORA	PERCENTUAL	ORSE	202507	111,36%	84,52%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	PERCENTUAL																											
	ORSE	202507	111,36%	84,52%																											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																											
SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																												
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%																													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																												
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE																														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ																														

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,91
VALOR:	12,99

2.12.40. 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R\$ 15,41	R\$ 0,02
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 4,44	R\$ 4,51
TOTAL Material:					R\$ 4,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 23,42	R\$ 2,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 28,54	R\$ 2,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,88
VALOR:					9,41

2.12.41. C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0100	R\$ 11,0100
TOTAL Material:					R\$ 11,0100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1500	R\$ 9,6600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,3000
VALOR:					28,31

2.13.1.1. C2616 TUBO PVC SOLD, MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	R\$ 62,2800	R\$ 0,0311
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 59,9800	R\$ 0,0120
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 4,2600	R\$ 4,3026
TOTAL Material:					R\$ 4,3457

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,8176
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1096
VALOR:					9,46

2.13.1.2. C2381 TÊ PVC SOLD, MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BDI : 29,13%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	R\$ 62,2800	R\$ 0,5605
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	R\$ 59,9800	R\$ 0,2159
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,2900	R\$ 1,2900
TOTAL Material:						R\$ 2,0664

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,6290
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,4612
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,0902

VALOR:	10,16
--------	-------

2.13.1.3. C2390 TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 62,2800	R\$ 0,3114
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,1365
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	R\$ 59,9800	R\$ 0,4798
12003	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,5400	R\$ 4,5400
					TOTAL Material:	R\$ 5,4677

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,6960
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,5160

VALOR:	13,98
--------	-------

2.13.1.4. C1559 JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	R\$ 62,2800	R\$ 0,1557
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,1365
I1301	JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,6600	R\$ 8,6600
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	R\$ 59,9800	R\$ 0,2399
					TOTAL Material:	R\$ 9,1921

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,2264
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 7,6644

VALOR:	16,86
--------	-------

2.13.1.5. C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R\$ 62,2800	R\$ 0,3737
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7800	R\$ 0,7800



 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		DATA: 15/05/2026	BDI: 24,13%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		ORSE 2025/07	111,36% 69,9%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ		SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
			SP Obras 198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00240000	R\$ 59,9800	R\$ 0,1440
					TOTAL Material:	R\$ 1,2977

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,2264
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,6644
					VALOR:	8,96

2.13.1.6. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,4200
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 101,0800	R\$ 101,0800
					TOTAL Material:	R\$ 101,5000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6510
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,9738
					VALOR:	127,47

2.13.1.7. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,4200
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,4300	R\$ 53,4300
					TOTAL Material:	R\$ 53,8500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 19,1000	R\$ 10,3140
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 23,4800	R\$ 12,6792
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,9932
					VALOR:	76,84

2.13.2.1. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 62,2800	R\$ 1,5570
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 59,9800	R\$ 2,3992
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 15,5500	R\$ 15,7055
					TOTAL Material:	R\$ 19,6617
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,9320
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 23,4800	R\$ 12,2096
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,1416



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 Locações & Serviços	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BDI : 2,08%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	PERÍODO	HORA	Rubrica
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	41,80
--------	-------

2.13.2.2. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 62,2800	R\$ 0,4671
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 59,9800	R\$ 0,6598
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 10,5700	R\$ 10,6757
TOTAL Material:						R\$ 11,8026

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,4800	R\$ 7,0440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,7740
VALOR:						24,58

2.13.2.3. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 62,2800	R\$ 0,3114
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 59,9800	R\$ 0,4499
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 6,7900	R\$ 6,8579
TOTAL Material:						R\$ 7,6192

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,5840
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 23,4800	R\$ 5,6352
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,2192
VALOR:						17,84

2.13.2.4. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 62,2800	R\$ 0,6228
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3200	R\$ 2,3200
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 59,9800	R\$ 0,8997
TOTAL Material:						R\$ 3,8425

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,3480
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 23,4800	R\$ 6,5744
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,9224
VALOR:						15,76

2.13.2.5. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			DATA : 15/05/2028	BDI : 2,13%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			ORSE 2025/07	111,36% 69,82%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE			SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ			SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
					SP Obras 198 COM DESONERAÇÃO	105,39% -
					Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	R\$ 62,2800	R\$ 1,7438
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,4400	R\$ 2,4400
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04300000	R\$ 59,9800	R\$ 2,5791
					TOTAL Material:	R\$ 6,7629

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,4800	R\$ 7,0440
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,7740
					VALOR:	19,54

2.13.2.6. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 62,2800	R\$ 0,9342
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1900	R\$ 3,1900
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 59,9800	R\$ 1,3196
					TOTAL Material:	R\$ 5,4438

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,3480
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 23,4800	R\$ 6,5744
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,9224
					VALOR:	17,37


2.13.2.7. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 62,2800	R\$ 1,8684
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,9500	R\$ 3,9500
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04700000	R\$ 59,9800	R\$ 2,8191
					TOTAL Material:	R\$ 8,6375

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,4800	R\$ 7,0440
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,7740
					VALOR:	21,41

2.13.2.8. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 62,2800	R\$ 3,1140
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,6700	R\$ 8,6700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 59,9800	R\$ 4,7984
					TOTAL Material:	R\$ 16,5824



 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BOL 25,13%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	105,39%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 23,4800	R\$ 10,5660
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 19,1610
VALOR:						35,74

2.13.2.9. C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Material		UNITE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,0500	R\$ 6,1500
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 42,2800	R\$ 1,2684
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,8300	R\$ 7,8300
				TOTAL Material:		R\$ 15,2484

Mão de Obra:			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 23,4800	R\$ 6,8092
					TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,3482
					VALOR:		27,60

2.13.2.10. C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,9400	R\$ 5,8800
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8100	R\$ 1,8100
I1319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5200	R\$ 19,5200
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05600000	R\$ 42,2800	R\$ 2,3677
					TOTAL Material:	R\$ 29,5777

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,7860
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 23,4800	R\$ 10,8008
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,5868
					VALOR:	49,16

2.13.2.11. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	R\$ 62,2800	R\$ 1,9307
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	R\$ 59,9800	R\$ 2,8790
19096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,5300	R\$ 9,5300
					TOTAL Material:	R\$ 14,3397

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7190
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,1132



Locações & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA: 15/05/2026

FORTE	VERSÃO	HORAS	MES
ORSE	2025/07	111,36%	44,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,98%
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Compras Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 3,8322

VALOR: 18,17

2.13.2.12. C4928 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19409 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,4700	R\$ 52,4700
TOTAL Material:					R\$ 52,4700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900

VALOR: 73,76

2.13.2.13. 98054 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,03430000	R\$ 66,06	R\$ 68,32
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,50750000	R\$ 150,74	R\$ 76,50
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 144,82

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012565 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	5,00000000	R\$ 817,94	R\$ 4.089,70
TOTAL Material:					R\$ 4.089,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45730000	R\$ 28,20	R\$ 69,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,93070000	R\$ 21,93	R\$ 42,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 111,63

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,08580000	R\$ 574,73	R\$ 49,31
97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,24000000	R\$ 2.072,02	R\$ 497,28
97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 4.048,57	R\$ 62,34
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,37330000	R\$ 214,33	R\$ 80,00
TOTAL Serviço:					R\$ 688,93



Locações & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : 15/05/2026

Edi: 25, Rubrica

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/07	111,36%	64,44%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,78%
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: 5.035,08

2.13.2.14. 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,81900000	R\$ 66,06	R\$ 54,10
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,40190000	R\$ 150,74	R\$ 60,58
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 114,68

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 626,22	R\$ 2.504,88
TOTAL Material:					R\$ 2.504,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04490000	R\$ 28,20	R\$ 29,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82100000	R\$ 21,93	R\$ 18,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 47,46


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01460000	R\$ 747,15	R\$ 10,90
97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2023	SINAPI	M3	0,23730000	R\$ 2.072,02	R\$ 491,69
97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 4.048,57	R\$ 62,34
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,37330000	R\$ 214,33	R\$ 80,00
TOTAL Serviço:					R\$ 644,93

VALOR: 3.311,95

2.13.2.15. C0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R\$ 7,4600	R\$ 9,8248
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 16,2500	R\$ 0,3575
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 82,1600	R\$ 8,6268
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 98,7900	R\$ 4,1492
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,9400	R\$ 5,1324
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 35,3400	R\$ 3,5340
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,17800000	R\$ 0,7000	R\$ 18,3246
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 12,5500	R\$ 0,3765

M & F Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			DATA : 15/05/2026		BOM 25,13%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE		2025/07	111,36%	56,82%	
			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	54,86%	
			SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	
			SP Obras		198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE			Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ							



12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	100,80000000	R\$ 0,4600	R\$ 46,3680
					TOTAL Material:	R\$ 96,6938

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1965
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 19,1000	R\$ 11,5555
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 24,1600	R\$ 2,7784
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 24,1600	R\$ 14,6168
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,90700000	R\$ 24,1600	R\$ 70,2331
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,30800000	R\$ 18,4600	R\$ 97,9857
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 199,3660
					VALOR:	296,06

2.13.3.1. C0349 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 219,2100	R\$ 219,2100
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 256,2000	R\$ 256,2000
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,2900	R\$ 31,2900
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,2100	R\$ 22,2100
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,0100	R\$ 8,0100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,1960
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,2400	R\$ 18,4800
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,3000	R\$ 36,3000
					TOTAL Material:	R\$ 591,8960
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 85,1600
					VALOR:	677,06

2.13.3.2. 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,85	R\$ 5,10
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5" CM	SINAPI	M2	0,37700000	R\$ 508,19	R\$ 191,58
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,38440000	R\$ 47,64	R\$ 18,31
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,01540000	R\$ 142,23	R\$ 2,19
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 16,57	R\$ 33,14
					TOTAL Material:	R\$ 250,32
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BDI: 25,13%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	
			ORSE	2025/07	111,36%	82%	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92090000	R\$ 27,63	R\$ 53,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98110000	R\$ 21,93	R\$ 21,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 74,58	
VALOR:					324,90	

2.13.3.3. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 156,05	R\$ 156,05
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,66	R\$ 11,66
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 78,79	R\$ 78,79
TOTAL Serviço:					R\$ 246,50	
VALOR:					246,50	

2.13.3.4. C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,0980
12128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 177,5100	R\$ 177,5100
TOTAL Material:					R\$ 177,6080	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 19,1000	R\$ 12,4150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 23,4800	R\$ 15,2620
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,6770	
VALOR:					205,29	

2.13.3.5. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 436,2600	R\$ 436,2600
11580	PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,2600	R\$ 25,0400
TOTAL Material:					R\$ 461,3000	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 55,7040	
VALOR:					517,00	

2.13.3.6. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026		BDI: 25,13%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	VERSÃO: 025/07		HORA: 69,00	
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,88%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO		92,17% 53,50%	
			SP Obras 196 COM DESONERAÇÃO		105,39%	
			Composições Próprias		PRÓPRIA 0,00% 0,00%	

00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 332,25	R\$ 332,25
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 22,72	R\$ 136,32
					TOTAL Material:	R\$ 468,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 27,49	R\$ 26,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 21,93	R\$ 6,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 32,62
					VALOR:	501,19

2.13.3.7. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 311,61	R\$ 311,61
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 22,72	R\$ 136,32
					TOTAL Material:	R\$ 447,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 27,49	R\$ 26,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 21,93	R\$ 6,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 32,62
					VALOR:	480,55

2.13.3.8. 30.01.061 Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço Inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E.18.000.0201 59	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço Inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 161,77	R\$ 161,77
					TOTAL Material:	R\$ 161,77

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 39	Pedreiro	SP Obras	H	0,3000	R\$ 24,87	R\$ 7,46
B.01.000.0101 46	Servente	SP Obras	H	0,3000	R\$ 20,44	R\$ 6,13
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,59
					VALOR:	175,36

2.13.3.9. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,5400	R\$ 50,5400



 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BD 125,13%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	VERSÃO	HORA	RUBRICA
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	2025/07	111,36%	88,52%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,0980
					TOTAL Material:	R\$ 50,6390

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
						VALOR: 71,93

2.13.4.1. C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	SEINFRA	H	0,01830000	R\$ 61,4460	R\$ 1,1245
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,01320000	R\$ 127,8900	R\$ 1,6881
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,8126


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	R\$ 34,4100	R\$ 70,0244
16804	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,16000000	R\$ 76,9600	R\$ 12,3136
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 13,9600	R\$ 0,3490
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,00490000	R\$ 62,0000	R\$ 0,3038
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,18000000	R\$ 144,6300	R\$ 26,0334
					TOTAL Material:	R\$ 109,0242

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63300000	R\$ 18,4600	R\$ 11,6852
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,53900000	R\$ 24,1600	R\$ 13,0222
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,3934
						VALOR: 168,23

2.13.4.2. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 15,0700	R\$ 15,5221
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 15,7200	R\$ 1,1004
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 62,0000	R\$ 1,8600
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 125,9400	R\$ 3,7782
					TOTAL Material:	R\$ 22,2607

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 23,4800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 42,5800



 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI: 2,73%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	VERSAO	HORA
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	CRSE	2025/07	111,36%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%

SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

VALOR:	64,84
--------	-------

2.13.4.3. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 1,62	R\$ 0,06
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	R\$ 29,58	R\$ 30,62
TOTAL Material:					R\$ 30,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	R\$ 22,46	R\$ 1,70
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	R\$ 27,49	R\$ 2,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,78

VALOR:	34,46
--------	-------

2.13.4.4. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,72	R\$ 9,44
00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 20,46
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 26,34	R\$ 3,02
TOTAL Material:					R\$ 32,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	R\$ 22,46	R\$ 6,12
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	R\$ 27,49	R\$ 7,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,62

VALOR:	46,54
--------	-------

2.13.4.5. 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,72	R\$ 9,44
00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,54	R\$ 21,54
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 26,34	R\$ 3,02
TOTAL Material:					R\$ 34,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	R\$ 22,46	R\$ 6,12
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	R\$ 27,49	R\$ 7,50

M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																													
	OBRA:		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA				DATA : 15/05/2026																							
	DESCRIÇÃO:		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA				<table><tr><td>ORSE</td><td>2025/07</td><td>111,36%</td><td>59,82%</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>97,48%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td><td>53,50%</td></tr><tr><td>SP Obras</td><td>198 COM DESONERAÇÃO</td><td>105,39%</td><td></td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>				ORSE	2025/07	111,36%	59,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	97,48%	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	ORSE	2025/07	111,36%	59,82%																										
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	97,48%																										
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																											
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%																												
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											
LOCAL:		RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE																												
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ																												

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,62
VALOR:	47,62

2.13.4.6. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 62,2800	R\$ 1,5570
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 59,9800	R\$ 2,3992
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 15,5500	R\$ 15,7055
TOTAL Material:						R\$ 19,6817

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,9320
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 23,4800	R\$ 12,2096
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,1416
VALOR:						41,80

2.13.4.7. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 62,2800	R\$ 3,1140
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,6700	R\$ 8,6700
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 59,9800	R\$ 4,7984
TOTAL Material:						R\$ 16,5824

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 23,4800	R\$ 10,5660
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,1610
VALOR:						35,74

2.13.4.8. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 66,06	R\$ 1,17
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 150,74	R\$ 1,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,48

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R\$ 7,92	R\$ 0,04
00004491	PONTALETE *7,5 X 75* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R\$ 11,27	R\$ 1,33



M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRAS:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			DATA : 15/05/2026	BDI : 25,13%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA			ORSE 2025/07	111,36% 69,64%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE			SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ			SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
					SP Obras 198 COM DESONERAÇÃO	105,39%
					Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%


00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R\$ 13,81	R\$ 0,17
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R\$ 3,94	R\$ 0,55
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R\$ 20,14	R\$ 8,89
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	R\$ 0,59	R\$ 77,77
					TOTAL Material:	R\$ 88,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	R\$ 28,20	R\$ 143,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	R\$ 21,93	R\$ 87,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 231,44

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	R\$ 574,73	R\$ 66,43
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R\$ 503,16	R\$ 7,44
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	R\$ 475,67	R\$ 35,38
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 2.425,72	R\$ 108,67
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R\$ 6,48	R\$ 5,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 223,16
					VALOR:	545,83

2.13.4.9. C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 117,5500	R\$ 1,1755
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,9400	R\$ 0,9400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	R\$ 0,7000	R\$ 2,6600
I1223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 106,8300	R\$ 112,1715
					TOTAL Material:	R\$ 116,9470
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 27,6900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 63,9300
					VALOR:	180,88

2.14.1. 43.20.130 Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.13.000.0450 64	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split de 39 x 22 x 6 cm, com saída de dreno único na vertical, sem tampa, ref. CPP-00-5U, Polar ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 29,01	R\$ 29,01



 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BDI : 24,13%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	PREÇO:
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 29,01
-----------------	-----------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 39	Pedreiro	SP Obras	H	0,3000	R\$ 24,87	R\$ 7,46
B.01.000.0101 46	Servente	SP Obras	H	0,3000	R\$ 20,44	R\$ 6,13

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,59
--------------------	-----------

VALOR:	42,60
--------	-------

2.14.2. C1738 LUVA PVC SOLD/ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	R\$ 62,2800	R\$ 0,1557
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,1085
I1454	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9800	R\$ 1,9800
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	R\$ 59,9800	R\$ 0,2399
TOTAL Material:						R\$ 2,4841

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 23,4800	R\$ 3,5220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,3870

VALOR:	8,87
--------	------

2.14.3. C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R\$ 62,2800	R\$ 0,3737
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7800	R\$ 0,7800
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00240000	R\$ 59,9800	R\$ 0,1440
TOTAL Material:						R\$ 1,2977

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,2264
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,6644

VALOR:	8,96
--------	------

2.14.4. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	R\$ 62,2800	R\$ 0,0311
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 59,9800	R\$ 0,0120
I2200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 4,2600	R\$ 4,3026
TOTAL Material:						R\$ 4,3457



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	Rubrica	BOP 25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%	58,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,8176
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1096
VALOR:						9,48

2.14.5. C2405 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00950000	R\$ 62,2800	R\$ 0,5917
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 59,9800	R\$ 0,8997
11981	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,1900	R\$ 7,1900
TOTAL Material:						R\$ 8,6814

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,6290
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,4612
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,0902
VALOR:						16,77

2.14.6. C0954 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00800000	R\$ 62,2800	R\$ 0,4982
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6000	R\$ 2,6000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	R\$ 59,9800	R\$ 0,1799
TOTAL Material:						R\$ 3,2781

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,2264
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,6644
VALOR:						10,94

2.14.7. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	R\$ 62,2800	R\$ 0,0436
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 59,9800	R\$ 0,0180
12201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 8,4100	R\$ 8,4941
TOTAL Material:						R\$ 8,5557

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4830
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,4800	R\$ 3,0524
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,5354



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 Locações & Serviços	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026		BBU 25,13%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE		VERBA	
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE		2025/07	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO	
			SP Obras		198 COM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias		PRÓPRIA	
					0,00%	
					0,00%	

VALOR:	14,09
--------	-------

2.15.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,8700	R\$ 1,4244
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,1725
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,9100	R\$ 3,0447
TOTAL Material:						R\$ 4,6416

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,3490

VALOR:	20,99
--------	-------

2.15.2. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,2760
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,0800	R\$ 1,4560
TOTAL Material:						R\$ 1,7320

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,0680

VALOR:	12,80
--------	-------

2.15.3. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,74	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 2,20	R\$ 1,60
TOTAL Material:						R\$ 1,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 29,88	R\$ 15,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 21,93	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,79

VALOR:	20,41
--------	-------

2.15.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 19,9500	R\$ 0,9975



 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BDI: 26,13%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FORTE	UNIDADE	HORA	
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	202507	111,36%	69,36%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,5600	R\$ 1,5072
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,1725
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,8200	R\$ 3,7094
					TOTAL Material:	R\$ 6,3866

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3490
					VALOR:	22,74

2.15.5. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,3450
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,7500	R\$ 2,6250
					TOTAL Material:	R\$ 2,9700

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,2310
					VALOR:	16,20

2.15.6. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 21,5100	R\$ 10,3248
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,6900
					TOTAL Material:	R\$ 11,0148

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,2700
					VALOR:	19,28

2.16.1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 21,93	R\$ 2,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,12
					VALOR:	2,12

2.16.2. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)



 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BD: 25.13%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 8,0500
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	R\$ 134,3700
TOTAL Material:					R\$ 17,3228

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	R\$ 19,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,9690
VALOR:					21,29

2.16.3. SMENR027 CORRIMÃO COM GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO INOX, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 1,1m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 1. 1/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE 1. 1/2" (38mm), MONTANTES CRAVADO NO PISO E ANCORADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (M)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,78976572	R\$ 31,89
I13166	TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 131,96
I8646	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	3,20000000	R\$ 157,48
TOTAL Material:					R\$ 681,09

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,46
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 25,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 89,95

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0169	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:5	SEINFRA	M3	0,00018000	R\$ 674,13
TOTAL Serviço:					R\$ 0,12
VALOR:					731,16

2.16.4. C2887 MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M (M)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,16000000	R\$ 552,9400
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,80000000	R\$ 62,6400
C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 212,9100
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	0,92000000	R\$ 11,8100
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,26000000	R\$ 12,3600
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,80000000	R\$ 7,3900
C0840	CONCRETO P/VIABR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01700000	R\$ 490,0200
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,16000000	R\$ 48,9200
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,36000000	R\$ 77,1800
C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	3,80000000	R\$ 25,6700



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 Locações & Serviços	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026 BDI: 25,33%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	
		ORSE	2025/07 111,36% 69,82%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,45%
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO 105,39% 2,1%
		Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Serviço:	R\$ 427,4535
VALOR:	427,45


2.16.5. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 19,9500	R\$ 0,9975
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,5600	R\$ 1,5072
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,1725
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,8200	R\$ 3,7094
TOTAL Material:					R\$ 6,3866

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490

VALOR:	22,74
--------	-------

LEANDRO TIMBO Assinado de forma digital
por LEANDRO TIMBO
MESQUITA:0394 MESQUITA:03949538356
9538356 Dados: 2026.05.13
15:10:50 -03'00'



 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026		80,125,13% R\$ 379,01	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%	53,2%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,38%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SMENR032 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE EQUOTERAPIA DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 26,23	R\$ 157,38
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,89995714	R\$ 116,65	R\$ 221,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 379,01
VALOR:					379,01

FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00270000	R\$ 27,63	R\$ 0,07
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00174459	R\$ 28,66	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,12

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
F.14.000.0255 29 Cumeeira em chapa de aço galvanizado pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilar, RT-40 da Regional, MBP-40 do Grupo MBP ou equivalente	SP Obras	M	2,00000000	R\$ 49,44	R\$ 98,88
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	6,00000000	R\$ 1,44	R\$ 8,64
TOTAL Material:					R\$ 107,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 21,93	R\$ 2,19
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 27,54	R\$ 2,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,94
VALOR:					112,58

FNDE 514 CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE DE PROJETO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043668 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	SINAPI	KG	0,91106719	R\$ 9,95	R\$ 9,07
TOTAL Material:					R\$ 9,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	R\$ 23,01	R\$ 10,58
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46197787	R\$ 28,01	R\$ 12,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,52
VALOR:					32,59

FNDE 512 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO H= 4,50 M, INCLUSO IÇAMENTO (M2)

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026		BDI: 28,75%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00108578	R\$ 27,63	R\$ 0,03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00080000	R\$ 28,66	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,05

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,14383562	R\$ 1,44
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16589417	R\$ 50,90
TOTAL Material:					R\$ 65,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09667123	R\$ 21,93
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09077705	R\$ 27,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,62
VALOR:					69,98

FNDE 513 TELHAMENTO COM: TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO H= 1,50 M, INCLUSO IÇAMENTO (M2)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00108578	R\$ 27,63	R\$ 0,03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00080000	R\$ 28,66	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,05

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,14383562	R\$ 1,44
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16589417	R\$ 50,90
TOTAL Material:					R\$ 65,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09667123	R\$ 21,93
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09077705	R\$ 27,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,62
VALOR:					69,98

FNDE 62 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
00000156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 61,12		R\$ 2,32

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BDC: 5,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	VERSÃO	NÓRMA	MEAS RÚTICA
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	2025/07	111,36%	68,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	77,88%
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 0,31	R\$ 0,78
00039442	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	15,00000000	R\$ 0,25	R\$ 3,75
00011062	PLACA CIMENTÍCIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 75,54	R\$ 79,32
					TOTAL Material:	R\$ 86,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 26,92	R\$ 18,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 21,93	R\$ 15,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 34,19
				VALOR:		120,36

FNDE 491 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CINZA CLARO, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22823361	R\$ 27,44	R\$ 6,26
					TOTAL Material:	R\$ 6,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 29,88	R\$ 4,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 21,93	R\$ 1,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,06
					VALOR:	12,32

FNDE 493 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) TELHA METÁLICA - FACE INTERNA (02 DEMÃOS) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06171810	R\$ 23,57	R\$ 1,45
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,20670000	R\$ 41,44	R\$ 8,57
					TOTAL Material:	R\$ 10,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52660000	R\$ 29,88	R\$ 15,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,73
					VALOR:	25,75

FNDE 494 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METÁLICA - FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMÃOS) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06171810	R\$ 23,57	R\$ 1,45
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,20670000	R\$ 41,44	R\$ 8,57
				TOTAL Material:		R\$ 10,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026			Rubrica 25,13%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	VERSÃO	HORA	CALC
			ORSE	2025/07	111,36%	89,43%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,55%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,38%	-
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ					

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52660000	R\$ 29,88	R\$ 15,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,73
VALOR:						25,75

FNDE 495 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) SOBRE TELHA METÁLICA FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS) (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06171810	R\$ 23,57	R\$ 1,45
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,20670000	R\$ 41,44	R\$ 8,57
TOTAL Material:						R\$ 10,02

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52660000	R\$ 29,88	R\$ 15,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,73
VALOR:						25,75

FNDE 496 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS) (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12400000	R\$ 23,57	R\$ 2,92
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,41318786	R\$ 41,44	R\$ 17,12
TOTAL Material:						R\$ 20,04

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05287818	R\$ 29,88	R\$ 31,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,46
VALOR:						51,50

FNDE 497 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AMARELO (02 DEMÃOS) (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12400000	R\$ 23,57	R\$ 2,92
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,41318786	R\$ 41,44	R\$ 17,12
TOTAL Material:						R\$ 20,04

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05287818	R\$ 29,88	R\$ 31,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,46
VALOR:						51,50

FNDE 499 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07300000	R\$ 1,62	R\$ 0,12

M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BOM: 25.13	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%	29,82%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	2,48%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	7,1%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	R\$ 62,49	R\$ 64,70
					TOTAL Material:	R\$ 64,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13090000	R\$ 22,46	R\$ 2,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13059294	R\$ 27,49	R\$ 3,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,53
					VALOR:	71,35

FNDE 506 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 150 X 150 X *75* MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039811	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,20	R\$ 36,20
					TOTAL Material:	R\$ 36,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12766866	R\$ 23,42	R\$ 2,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 28,54	R\$ 3,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,64
					VALOR:	42,84

FNDE 98 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,45	R\$ 8,45
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,06	R\$ 23,06
					TOTAL Material:	R\$ 31,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14047822	R\$ 23,42	R\$ 3,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	R\$ 28,54	R\$ 9,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,93
					VALOR:	44,44

SMENR030 CERCA COM PILARES DE MADEIRA ROLÇA DE EUCALÍPTO D= 20 CM, DISTANTES A 2,00 mm CADA, COM 3 TÁBUAS EM EUCALÍPTO TRATADO COM 2,5 cm X 15 cm, PILARES FINCADOS COM CIMENTO NO CHÃO A 70 cm DE PROFUNDIDADE (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 117,55	R\$ 1,76
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 98,79	R\$ 1,98
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,49295775	R\$ 0,70	R\$ 1,75
00004119	MADEIRA ROLÇA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 58,18	R\$ 116,36
11592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,54	R\$ 3,24

M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS										
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA				DATA : 15/05/2028		5082		P	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA				FONTE:	VERSAO:	HORA:	MES:		
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE				ORSE	2025/07	111,36%	49,82%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ				SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,70%		
						SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%		
						SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-		
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

I1695	PORCA SEXTAVADA 5/16"	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,35	R\$ 2,10
I14281	Tábua em eucalipto tratado, 2,5 x 15cm, espécie saligna, grandis ou similar	ORSE	m	3,00000000	R\$ 18,16	R\$ 54,48
					TOTAL Material:	R\$ 181,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,10	R\$ 28,65
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,29925497	R\$ 24,16	R\$ 55,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 104,51
					VALOR:	286,18

SMENR031 PORTÃO DE MADEIRA MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO D= 20cm, COM 2 TÁBUAS DE 2,5 CM X 15 CM EM EUCALIPTO NAS DIAGONAIS, E TÁBUAS NA HORIZONTAL ESPAÇADAS 10 CM DA MOLDURA DE MADEIRA ROLIÇA DO PORTÃO E ESPAÇAMENTO DE 15 CM ENTRE AS TÁBUAS HORIZONTAIS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13447	Dobradiça para porteira numero 3 270mm (FP-LD N.03)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 35,24	R\$ 70,48
I1162	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,82	R\$ 18,82
00004119	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 58,18	R\$ 116,36
I2387	PARAFUSO DE 5/16" x 110MM C/ARRUELA	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 1,23	R\$ 14,76
I1695	PORCA SEXTAVADA 5/16"	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 0,35	R\$ 4,20
I14281	Tábua em eucalipto tratado, 2,5 x 15cm, espécie saligna, grandis ou similar	ORSE	m	6,49972929	R\$ 18,16	R\$ 118,04
I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 4,43	R\$ 8,86
					TOTAL Material:	R\$ 351,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 19,10	R\$ 26,74
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,16	R\$ 60,40
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 87,14
					VALOR:	438,66

SMENR029 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 26,23	R\$ 131,15
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89995714	R\$ 116,65	R\$ 104,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 236,13
					VALOR:	236,13

SMENR027 CORRIMÃO COM GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO INOX, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 1. 1/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE 1. 1/2" (38mm), MONTANTES CRAVADO NO PISO E ANCORADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,78976572	R\$ 31,89	R\$ 25,19
I13166	TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 131,96	R\$ 131,96

 Locações & Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		DATA : 15/05/2026	BDI 13%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		ORSE 2025/07	111,36%	
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ		SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	
			SP Obras 198 COM DESONERAÇÃO	105,39%		
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


18646	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	3,20000000	R\$ 157,48	R\$ 503,94
					TOTAL Material:	R\$ 661,09

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,16	R\$ 16,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,46	R\$ 18,46
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 25,00	R\$ 22,50
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 69,95

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0169	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2,5	SEINFRA	M3	0,00018000	R\$ 674,13	R\$ 0,12
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,12	

VALOR:	731,16
--------	--------


LEANDRO TIMBO Assinado de forma digital
MESQUITA:0394 por LEANDRO TIMBO
9538356 MESQUITA:03949538356
 Dados: 2026.05.13
 15:11:02 -03'00'



RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

M & F L Locações & Serviços	RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026		BDI: 25,43% Rubrica	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	PERÍODO	BOM	MED
			ORSE	2025/07	111,38%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SMENR029	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 236,13	R\$ 23.613,00
SMENR032	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE EQUOTERAPIA DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 379,01	R\$ 37.901,00
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	61,83	R\$ 572,84	R\$ 35.418,70
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	615,40	R\$ 62,64	R\$ 38.548,66
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	245,75	R\$ 19,28	R\$ 4.738,06
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	130,63	R\$ 11,93	R\$ 1.558,42
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	1.184,99	R\$ 10,14	R\$ 12.015,80
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	2.453,77	R\$ 10,31	R\$ 25.298,37
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1.033,59	R\$ 8,61	R\$ 8.899,21
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	597,86	R\$ 8,30	R\$ 4.962,24
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	198,89	R\$ 12,52	R\$ 2.490,10
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	61,49	R\$ 11,63	R\$ 715,13
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	133,14	R\$ 13,46	R\$ 1.792,06
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	754,23	R\$ 13,55	R\$ 10.219,82
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	1,00	R\$ 16,10	R\$ 16,10
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	432,07	R\$ 103,12	R\$ 44.555,06
C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 677,06	R\$ 2.708,24
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 324,90	R\$ 1.299,60
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	217,68	R\$ 28,70	R\$ 6.247,42
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 480,55	R\$ 1.922,20
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 501,19	R\$ 4.009,52
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	80,00	R\$ 13,98	R\$ 1.118,40
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	115,20	R\$ 31,78	R\$ 3.661,06
30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1,1/4", comprimento 25 a 30 cm	SP Obras	UN	8,00	R\$ 175,36	R\$ 1.402,88
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	504,00	R\$ 4,69	R\$ 2.363,76
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	333,25	R\$ 15,41	R\$ 5.135,38
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	106,60	R\$ 18,32	R\$ 1.952,91
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	959,67	R\$ 6,87	R\$ 6.592,93
C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	SEINFRA	M	157,25	R\$ 32,77	R\$ 5.153,08
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	706,31	R\$ 8,70	R\$ 6.144,90
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 57,40	R\$ 229,60
C4782	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	96,00	R\$ 8,81	R\$ 845,76
C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 28,31	R\$ 198,17
FNDE 506	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 150 X 150 X 75" MM	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 42,84	R\$ 85,68
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 296,06	R\$ 3.552,72
C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 671,55	R\$ 8.730,15



RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS



Locações & Serviços

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA: 15/05/2026		BDI: 3,13%		RUBRICA
FONTE	VERSÃO	HORA		
ORSE	2025/07	111,36%	69,82%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 545,83	R\$ 2.729,15
97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 644,95	R\$ 6.449,50
92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,44	R\$ 28,88
92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	77,00	R\$ 12,86	R\$ 990,22
C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 73,76	R\$ 295,04
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	79,00	R\$ 64,84	R\$ 5.122,36
C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	6,60	R\$ 168,23	R\$ 1.110,32
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	30,92	R\$ 165,95	R\$ 5.131,17
FNDE 514	CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	PRÓPRIA	M	298,00	R\$ 32,59	R\$ 9.711,82
SMENR030	CERCA COM PILARES DE MADEIRA ROLICA DE EUCALÍPTO D= 20 CM, DISTANTES A 2,00 mm CADA, COM 3 TÁBUAS EM EUCALÍPTO TRATADO COM 2,5 cm X 15 cm, PILARES FINCADOS COM CIMENTO NO CHÃO A 70 cm DE PROFUNDIDADE	PRÓPRIA	M	47,66	R\$ 286,18	R\$ 13.639,34
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	20,14	R\$ 101,81	R\$ 2.050,45
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	102,13	R\$ 106,93	R\$ 10.920,76
C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFRA	M2	45,86	R\$ 13,90	R\$ 637,45
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.305,10	R\$ 7,39	R\$ 9.644,69
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	349,83	R\$ 177,29	R\$ 62.021,36
C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	21,71	R\$ 129,87	R\$ 2.819,48
C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	251,18	R\$ 15,04	R\$ 3.777,75
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	M3	40,82	R\$ 679,94	R\$ 27.755,15
96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	M3	10,31	R\$ 729,81	R\$ 7.524,34
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	19,55	R\$ 910,30	R\$ 17.796,37
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	SINAPI	M3	10,91	R\$ 615,88	R\$ 6.719,25
96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	M3	8,39	R\$ 883,53	R\$ 7.412,82
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	SINAPI	M3	2,39	R\$ 616,71	R\$ 1.473,94
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	16,93	R\$ 928,23	R\$ 15.714,93
95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 19,83	R\$ 396,60
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 18,59	R\$ 278,85
104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 15,19	R\$ 273,42
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10" CM. AF 03/2024	SINAPI	M	51,60	R\$ 41,37	R\$ 2.134,69
96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	M	255,00	R\$ 97,36	R\$ 24.826,80
SMENR027	CORRIMÃO COM GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO INOX, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 1. 1/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE 1. 1/2" (38mm), MONTANTES CRAVADO NO PISO E ANCORADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	PRÓPRIA	M	4,30	R\$ 731,16	R\$ 3.143,99
C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	11,20	R\$ 379,02	R\$ 4.245,02
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	922,31	R\$ 9,42	R\$ 8.688,16
C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 8,96	R\$ 322,56



RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS




Locações & Serviços

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA:	15/05/2026	BDI:	26,18%
ORSE	2025/07	111,38%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
C0954	COTOVELO PVC SOL.D. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 10,94	R\$ 10,94
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 246,50	R\$ 986,00
FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	PRÓPRIA	M	38,65	R\$ 112,58	R\$ 4.351,22
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	48,80	R\$ 26,05	R\$ 1.271,24
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 22,42	R\$ 89,68
93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 26,93	R\$ 107,72
C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 7,01	R\$ 7,01
43.20.130	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	SP Obras	UN	10,00	R\$ 42,60	R\$ 426,00
C1042	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	82,00	R\$ 126,26	R\$ 10.271,32
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 157,86	R\$ 315,72
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 23,88	R\$ 119,40
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,88	R\$ 23,88
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,88	R\$ 47,76
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,88	R\$ 47,76
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 31,26	R\$ 125,04
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	9,00	R\$ 11,12	R\$ 100,08
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,12	R\$ 11,12
101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 944,25	R\$ 944,25
106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 103,02	R\$ 206,04
C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 98,04	R\$ 98,04
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 98,04	R\$ 98,04
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 72,08	R\$ 144,16
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 131,55	R\$ 789,30
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 71,93	R\$ 287,72
S08420	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	ORSE	un	2,00	R\$ 382,50	R\$ 765,00
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	105,74	R\$ 21,56	R\$ 2.279,75
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	323,87	R\$ 10,57	R\$ 3.423,31
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	370,40	R\$ 20,21	R\$ 7.485,78
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	23,87	R\$ 11,84	R\$ 282,62
C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	9,30	R\$ 22,33	R\$ 207,67
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	29,50	R\$ 9,41	R\$ 277,60
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	9,20	R\$ 12,99	R\$ 119,51
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	84,20	R\$ 20,76	R\$ 1.747,99
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	59,81	R\$ 24,96	R\$ 1.492,86
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	278,16	R\$ 20,41	R\$ 5.677,25
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS COM MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	363,51	R\$ 16,20	R\$ 5.888,86



RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS




Locações & Serviços

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : 15/05/2026		BDI : 13%	
FORTE	VERBA	FORTE	VERBA
ORSE	2025/07	111,36%	69,25%
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	721,46	R\$ 12,80	R\$ 9.234,69
C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	251,36	R\$ 35,35	R\$ 8.885,58
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	323,87	R\$ 5,52	R\$ 1.787,76
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.968,73	R\$ 1.968,73
C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	SEINFRA	M3	115,02	R\$ 10,11	R\$ 1.162,85
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	123,65	R\$ 54,09	R\$ 6.688,23
96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	82,71	R\$ 55,44	R\$ 4.585,44
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 517,00	R\$ 1.034,00
106004	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF 05/2025	SINAPI	M	3,15	R\$ 179,81	R\$ 566,40
92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.303,93	R\$ 2.607,86
92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	UN	8,00	R\$ 1.923,16	R\$ 15.385,28
96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	40,76	R\$ 187,65	R\$ 7.648,61
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	305,07	R\$ 101,71	R\$ 31.028,67
FNDE 62	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM	PRÓPRIA	M2	81,51	R\$ 120,36	R\$ 9.810,54
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	67,94	R\$ 77,18	R\$ 5.243,61
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 458,40	R\$ 5.500,80
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	241,56	R\$ 80,71	R\$ 19.496,31
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	48,06	R\$ 21,29	R\$ 1.023,20
C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	3,08	R\$ 180,88	R\$ 557,11
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 71,20	R\$ 1.281,60
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	750,42	R\$ 33,11	R\$ 24.846,41
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	330,45	R\$ 43,31	R\$ 14.311,79
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.648,11	R\$ 1.648,11
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 30,65	R\$ 91,95
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 43,28	R\$ 43,28
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 17,38	R\$ 139,04
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 33,98	R\$ 135,92
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCÔ, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	23,04	R\$ 306,65	R\$ 7.065,22
89746	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	22,00	R\$ 30,30	R\$ 666,60
89585	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 47,62	R\$ 761,92
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 19,54	R\$ 78,16
C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 21,41	R\$ 85,64
89744	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	30,00	R\$ 29,43	R\$ 882,90
89584	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 46,54	R\$ 372,32
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 35,74	R\$ 285,92



RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS



Locações & Serviços


OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA: 15/05/2026		BDI: 13% RÚBRICA	
FONTE	VERBA	HORA	PREÇO
ORSE	2025/07	111,36%	68,22%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 15,76	R\$ 126,08
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 17,37	R\$ 69,48
C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 16,86	R\$ 168,60
C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")- C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 49,16	R\$ 196,64
89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 84,37	R\$ 168,74
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	44,21	R\$ 130,91	R\$ 5.787,53
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	84,24	R\$ 40,28	R\$ 3.393,19
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	661,16	R\$ 22,74	R\$ 15.034,78
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	758,06	R\$ 20,99	R\$ 15.911,68
99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANÃO UMIDO. AF 04/2019	SINAPI	M2	1.268,24	R\$ 2,12	R\$ 2.688,67
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SINAPI	M	136,20	R\$ 66,14	R\$ 9.008,27
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA- EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	368,02	R\$ 7,13	R\$ 2.623,98
FNDE 98	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	PRÓPRIA	UN	20,00	R\$ 44,44	R\$ 888,80
91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,10	R\$ 22,20
91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	103,00	R\$ 14,58	R\$ 1.501,74
C1738	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 8,87	R\$ 88,70
S12041	Letra em aço inox escovado/polido 10 x 10cm - instalado	ORSE	un	19,00	R\$ 57,84	R\$ 1.098,96
S13672	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	51,00	R\$ 90,14	R\$ 4.597,14
S13669	Luminária plafon de sobropor em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	4,00	R\$ 49,40	R\$ 197,60
87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	181,78	R\$ 32,38	R\$ 5.886,04
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	443,04	R\$ 64,92	R\$ 28.762,16
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	175,77	R\$ 53,76	R\$ 9.449,40
C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA UTIL 1,80M	SEINFRA	M	82,68	R\$ 427,45	R\$ 35.341,57
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	SINAPI	M3	38,91	R\$ 518,21	R\$ 20.163,55
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	41,60	R\$ 93,91	R\$ 3.906,66
C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	23,04	R\$ 48,66	R\$ 1.121,13
C1876	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	SEINFRA	M2	371,54	R\$ 21,60	R\$ 8.025,26
00039428	PERFIL TÁBICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL 40" MM, PARA ESTRUTURA FÔRRO DRYWALL	SINAPI	M	178,24	R\$ 6,37	R\$ 1.135,39
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4,00	R\$ 193,19	R\$ 772,76
FNDE 497	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AMARELO (02 DEMÃOS)	PRÓPRIA	M2	16,44	R\$ 51,50	R\$ 846,66
FNDE 496	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS)	PRÓPRIA	M2	19,32	R\$ 51,50	R\$ 994,98
FNDE 495	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) SOBRE TELHA METÁLICA FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS)	PRÓPRIA	M2	187,50	R\$ 25,75	R\$ 4.828,13

M & F L Locações & Serviços		RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS				RUBRICA
		OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2028	BDI : 28,33%	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE		VARIÁVEL	FORÇA	FORÇA
		ORSE	2025/07		111,36%	69,82%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO		92,17%	53,50%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO		105,39%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
FNDE 493	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) TELHA METÁLICA - FACE INTERNA (02 DEMÃOS)	PRÓPRIA	M2	712,79	R\$ 25,75	R\$ 18.354,34
FNDE 494	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METÁLICA - FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMÃOS)	PRÓPRIA	M2	562,50	R\$ 25,75	R\$ 14.484,38
100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	791,21	R\$ 14,65	R\$ 11.591,23
FNDE 491	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CINZA CLARO, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	263,29	R\$ 12,32	R\$ 3.243,73
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	27,40	R\$ 25,46	R\$ 697,60
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	96,31	R\$ 21,09	R\$ 2.031,18
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	329,88	R\$ 109,03	R\$ 35.966,82
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	971,98	R\$ 50,31	R\$ 48.900,31
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	111,94	R\$ 54,77	R\$ 6.130,95
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	26,58	R\$ 641,51	R\$ 17.051,34
C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	96,00	R\$ 5,01	R\$ 480,96
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	15,12	R\$ 630,63	R\$ 9.535,13
C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 928,51	R\$ 1.857,02
C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 977,74	R\$ 1.955,48
SMENR031	PORTÃO DE MADEIRA MADEIRA ROLÇA DE EUCALÍPTO D= 20cm, COM 2 TÁBUAS DE 2,5 CM X 15 CM EM EUCALÍPTO NAS DIAGONAIS, E TÁBUAS NA HORIZONTAL ESPAÇADAS 10 CM DA MOLDURA DE MADEIRA ROLÇA DO PORTÃO E ESPAÇAMENTO DE 15 CM ENTRE AS TÁBUAS HORIZONTAIS	PRÓPRIA	M2	14,18	R\$ 438,66	R\$ 6.220,20
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,94	R\$ 620,18	R\$ 6.164,59
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	SINAPI	M2	83,98	R\$ 3,19	R\$ 267,90
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 534,16	R\$ 534,16
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 557,42	R\$ 1.114,84
101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.236,08	R\$ 1.236,08
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	323,87	R\$ 7,12	R\$ 2.305,95
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	SINAPI	M3	52,85	R\$ 22,08	R\$ 1.166,93
93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	41,89	R\$ 13,20	R\$ 552,95
C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	1.053,74	R\$ 48,16	R\$ 50.748,12
C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	45,86	R\$ 38,93	R\$ 1.785,33
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 76,84	R\$ 153,68
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 127,47	R\$ 764,82
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	122,27	R\$ 9,62	R\$ 1.176,24
C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	1,50	R\$ 561,96	R\$ 842,94
C4001	RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	SEINFRA	M	226,37	R\$ 48,69	R\$ 11.021,96
S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	32,00	R\$ 48,16	R\$ 1.541,12
C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 46.972,00	R\$ 46.972,00



 Locações & Serviços	RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026	BDO 13%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE: UCRSAD	HORA: 08:00
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE 2025/07	111,38% 69,62%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA 028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
			SP Obras 198 COM DESONERAÇÃO	105,39%
			Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 3.311,95	R\$ 6.623,90
98463	SUPOORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 26,60	R\$ 478,80
98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 5.035,08	R\$ 10.070,16
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	SINAPI	M2	513,44	R\$ 96,17	R\$ 49.377,52
C2390	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 13,98	R\$ 55,92
C2405	TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 16,77	R\$ 301,86
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	712,79	R\$ 69,98	R\$ 49.881,04
FNDE 513	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFORADA PARA FECHAMENTO H= 1,50 M, INCLUSO ICAMENTO	PRÓPRIA	M2	187,50	R\$ 69,98	R\$ 13.121,25
FNDE 512	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFORADA PARA FECHAMENTO H= 4,50 M, INCLUSO ICAMENTO	PRÓPRIA	M2	562,50	R\$ 69,98	R\$ 39.363,75
94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	78,42	R\$ 62,06	R\$ 4.866,75
C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 18,17	R\$ 36,34
C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	149,23	R\$ 118,63	R\$ 17.703,15
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 23,10	R\$ 231,00
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	70,00	R\$ 18,27	R\$ 1.278,90
C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 57,72	R\$ 57,72
C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 205,29	R\$ 821,16
104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF 07/2019	SINAPI	KG	22.810,70	R\$ 10,78	R\$ 245.899,35
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	163,05	R\$ 41,80	R\$ 6.815,49
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	11,53	R\$ 17,84	R\$ 205,70
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	12,00	R\$ 24,58	R\$ 294,96
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	140,41	R\$ 9,46	R\$ 1.328,28
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,97	R\$ 14,09	R\$ 577,27
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	M	82,00	R\$ 34,46	R\$ 2.825,72
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 71,33	R\$ 855,96
FNDE 499	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PRÓPRIA	M	15,00	R\$ 71,35	R\$ 1.070,25
C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 27,60	R\$ 165,60
C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 10,16	R\$ 101,60
105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *15* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	27,40	R\$ 65,50	R\$ 1.794,70
93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *20* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	40,80	R\$ 77,08	R\$ 3.144,86
C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	149,23	R\$ 11,54	R\$ 1.722,11
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	23,64	R\$ 286,96	R\$ 6.783,73
105092	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF 03/2024	SINAPI	M	12,72	R\$ 149,39	R\$ 1.900,24

LEANDRO TIMBO
MESQUITA:03949538356
538356

Assinado de forma digital
por LEANDRO TIMBO
MESQUITA:03949538356
Dados: 2025.05.13
15:11:16 -03'00'



Locações & Serviços

M & F L		Locações & Serviços										OBRA:				AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA				DATA : 15/05/2026		BDI : 25,13%	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	
-		-										-				-				-		-	






Locações & Serviços

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA :	15/05/2026		BDI :	25,13%	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA						
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARA						
CODIGO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO	SINAPI	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - ACRESCIM. DE 10% PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO.	M3	38,91	R\$ 648,44	R\$ 25.230,80	1,13%	57,68%
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	241,56	R\$ 100,99	R\$ 24.395,14	1,09%	58,78%
FNDE 493	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) TELHA METÁLICA - FACE INTERNA (02 DEMÃOS)	PRÓPRIA	712,79	R\$ 32,22	R\$ 22.966,09	1,03%	59,81%
103869	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	19,55	R\$ 1.139,06	R\$ 22.268,62	1,00%	60,81%
C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,5x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	149,23	R\$ 148,44	R\$ 22.151,70	0,99%	61,80%
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	26,58	R\$ 802,72	R\$ 21.336,30	0,96%	62,76%
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SINASSA	SEINFRA	758,06	R\$ 26,26	R\$ 19.906,66	0,89%	63,65%
103882	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	16,93	R\$ 1.161,49	R\$ 19.664,03	0,88%	64,54%
92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	8,00	R\$ 2.406,45	R\$ 19.251,60	0,86%	65,40%
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SINASSA	SEINFRA	661,16	R\$ 28,45	R\$ 18.810,00	0,84%	66,24%
FNDE 494	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METÁLICA - FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMÃOS)	PRÓPRIA	562,50	R\$ 32,22	R\$ 18.123,75	0,81%	67,06%
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	330,45	R\$ 54,19	R\$ 17.907,09	0,80%	67,86%
SMENR030	CERCA COM PILARES DE MADEIRA ROLICA DE EUCALÍPTO D= 20 CM, DISTANTES A 2,00 mm CADA, COM 3 TÁBUAS EM EUCALÍPTO TRATADO COM 2,5 cm X 15 cm, PILARES FINCADOS COM CIMENTO NO CHÃO A 70 cm DE PROFUNDIDADE	PRÓPRIA	47,66	R\$ 358,10	R\$ 17.067,05	0,77%	68,63%
FNDE 513	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFORADA PARA FECHAMENTO H= 1,50 M, INCLUSIVE IÇAMENTO	PRÓPRIA	187,50	R\$ 87,57	R\$ 16.419,38	0,74%	69,36%
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	1.184,99	R\$ 12,69	R\$ 15.037,52	0,67%	70,04%
100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	791,21	R\$ 18,33	R\$ 14.502,88	0,65%	70,69%
C4001	RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	SEINFRA	226,37	R\$ 60,93	R\$ 13.792,72	0,62%	71,31%
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	SEINFRA	102,13	R\$ 133,80	R\$ 13.664,99	0,61%	71,92%
C1042	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍPOLOS C/ REAPROVEITAMENTO	M3	82,00	R\$ 156,74	R\$ 12.852,68	0,58%	72,50%






Locações & Serviços

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

M & F L												
Locações & Serviços												
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA											
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA											
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	SERVIÇO	SEINFRA	PROPRIA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	BDI	%	%	%
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 97,68	-123,65	R\$ 8.368,63	0,35%	-83,40%	-	-
98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES), AF_12/2020	UN	Serviço	SINAPI	PROPRIA	R\$ 4.144,24	2,00	R\$ 8.288,48	0,37%	83,77%	-	-
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 8,60	959,67	R\$ 8.253,16	0,37%	84,14%	-	-
97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	Serviço	SINAPI	PROPRIA	R\$ 807,03	10,00	R\$ 8.070,30	0,36%	84,50%	-	-
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 35,91	217,68	R\$ 7.816,89	0,35%	84,85%	-	-
SMENR031	PORTÃO DE MADEIRA MADEIRA ROLICA DE EUCALIPTO D= 20cm, COM 2 TÁBUAS DE 2,5 CM X 15 CM EM EUCALIPTO NAS DIAGONAIS, E TÁBUAS NA HORIZONTAL ESPACADAS 10 CM DA MOLURA DE MADEIRA ROLICA DO PORTÃO E ESPAÇAMENTO DE 15 CM ENTRE AS TÁBUAS HORIZONTAIS	M2	Serviço	PRÓPRIA	PROPRIA	R\$ 548,90	14,18	R\$ 7.783,40	0,35%	85,20%	-	-
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 776,03	9,94	R\$ 7.713,74	0,35%	85,55%	-	-
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 10,89	706,31	R\$ 7.691,72	0,35%	85,89%	-	-
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 68,53	111,94	R\$ 7.671,25	0,34%	86,24%	-	-
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 20,27	363,51	R\$ 7.368,35	0,33%	86,57%	-	-
87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS, AF_03/2024	M2	Serviço	SINAPI	PROPRIA	R\$ 40,52	181,78	R\$ 7.365,73	0,33%	86,90%	-	-
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 163,81	44,21	R\$ 7.242,04	0,33%	87,22%	-	-
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2	Serviço	SINAPI	PROPRIA	R\$ 25,54	278,16	R\$ 7.104,21	0,32%	87,54%	-	-
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	Serviço	SINAPI	PROPRIA	R\$ 573,60	12,00	R\$ 6.893,20	0,31%	87,85%	-	-
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 96,58	67,94	R\$ 6.561,65	0,29%	88,15%	-	-
C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	M	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 41,01	157,25	R\$ 6.448,82	0,29%	88,43%	-	-
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 19,28	333,25	R\$ 6.425,06	0,29%	88,72%	-	-
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	Serviço	SINAPI	PROPRIA	R\$ 207,65	30,92	R\$ 6.420,54	0,29%	89,01%	-	-
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	Serviço	SEINFRA	PROPRIA	R\$ 81,13	79,00	R\$ 6.409,27	0,29%	89,30%	-	-
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OULGA-DE ESTRUTURA-CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	Serviço	SINAPI	PROPRIA	R\$ 10,39	597,86	R\$ 6.211,77	0,28%	89,58%	-	-






Lacerdaes & Serviços

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


M & F L		Lançamentos & Serviços		OBRA:		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		DATA:		15/05/2026		BDI:		25,13%							
DESCRIÇÃO:		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA																			
LOCAL:		RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE																			
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ																			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		FONTE		TIPO		UNIDADE		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		%		ACÚMULO		C	
94449		TECHAMENTO COM TELHA/CONDUTADADA DE FIBRA DE VIDRO E=0,6MM; PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019		SINAPI	--	Serviço	--	M2	--	78,42	--	R\$ 77,66	--	R\$ 6.090,10	0,27%	--	-89,85%			C	
FNDE 495		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) SOBRE TELHA METÁLICA FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS)		PRÓPRIA		Serviço		M2		187,50		R\$ 32,22		R\$ 6.041,25	0,27%		90,12%			C	
C3487		APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS		SEINFRA		Serviço		M2		245,75		R\$ 24,13		R\$ 5.929,95	0,27%		90,39%			C	
S13672		Luminária plafon de embutir em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		ORSE		Serviço		un		51,00		R\$ 112,79		R\$ 5.752,29	0,26%		90,65%			C	
96525		ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024		SINAPI		Serviço		M3		82,71		R\$ 69,37		R\$ 5.737,59	0,26%		90,90%			C	
FNDE 65		CUMEIEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO		PRÓPRIA		Serviço		M		38,65		R\$ 140,87		R\$ 5.444,63	0,24%		91,15%			C	
C4646		CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2		SEINFRA		Serviço		M		11,20		R\$ 474,27		R\$ 5.311,82	0,24%		91,39%			C	
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		SINAPI		Serviço		UN		8,00		R\$ 627,14		R\$ 5.017,12	0,23%		91,61%			C	
C1869		PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		SEINFRA		Serviço		M		41,60		R\$ 117,51		R\$ 4.888,42	0,22%		91,83%			C	
C3141		COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSPI)		SEINFRA		Serviço		M3		251,18		R\$ 18,82		R\$ 4.727,21	0,21%		92,04%			C	
C0388		BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA		SEINFRA		Serviço		M		115,20		R\$ 39,77		R\$ 4.581,50	0,21%		92,25%			C	
C0603		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		SEINFRA		Serviço		UN		12,00		R\$ 370,46		R\$ 4.445,52	0,20%		92,45%			C	
91855		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		SINAPI		Serviço		M		323,87		R\$ 13,23		R\$ 4.284,80	0,19%		92,64%			C	
96619		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024		SINAPI		Serviço		M2		84,24		R\$ 50,40		R\$ 4.245,70	0,19%		92,83%			C	
FNDE 491		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CINZA CLARO, DUAS DEMÃOS		PRÓPRIA		Serviço		M2		263,29		R\$ 15,42		R\$ 4.059,93	0,18%		93,01%			C	
93187		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024		SINAPI		Serviço		M		40,80		R\$ 96,45		R\$ 3.935,16	0,18%		93,19%			C	
SMENR027		CORRIMÃO COM GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO INOX, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 1, 1/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE 1, 1/2" (38mm), MONTANTES CRAVADO NO PISO E ANCORADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA		PRÓPRIA		Serviço		M		4,30		R\$ 914,90		R\$ 3.934,07	0,18%		93,37%			C	
88578		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		SINAPI		Serviço		M		82,00		R\$ 43,12		R\$ 3.535,84	0,16%		93,53%			C	
C4465		COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)		SEINFRA		Serviço		M2		21,71		R\$ 162,51		R\$ 3.528,09	0,16%		93,68%			C	
99253		CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020		SINAPI		Serviço		UN		5,00		R\$ 683,00		R\$ 3.415,00	0,15%		93,84%			C	






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO										DATA :		15/05/2026		BDI :		25,13%	
DESCRIÇÃO:		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO										FONTE		202507		HORA		99,82%	
LOCAL:		RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE										SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ										SINAPI		202507 COM DESONERAÇÃO		92,17%		53,60%	
												SP Outras		198 COM DESONERAÇÃO		105,30%		-	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
												C/argamassa		PRÓPRIA		0,00%			



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

M&F L Locações & Serviços	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA				DATA :	15/05/2026	BDI :	25,13%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA				ORSE	202507	111,35%	68,82%
	LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ				SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
						SP Obras Compartilhada Direta	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
						PROPRIA		0,00%	0,00%
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	ACUMULADO		
C2868	VERNIZ ACRILICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMASOS	M2	149,23		R\$ 14,74	R\$ 2.154,88	0,10%		96,56%
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	Serviço		UN	R\$ 2.062,28	R\$ 2.062,28	0,09%		96,65%
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	Serviço		UN	R\$ 14,93	R\$ 1.950,31	0,09%		96,74%
S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	Serviço		KG	R\$ 60,26	R\$ 1.928,32	0,09%		96,83%
91886	Luva para eletroduto, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Serviço		un	R\$ 18,24	R\$ 1.878,72	0,08%		96,91%
93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Serviço		UN	R\$ 31,23	R\$ 1.867,87	0,08%		96,99%
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Serviço		M	R\$ 771,69	R\$ 1.844,34	0,08%		97,08%
30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1,1/4", comprimento 25 e 30 cm	Serviço		M3	R\$ 219,43	R\$ 1.755,44	0,08%		97,15%
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	Serviço		UN	R\$ 11,84	R\$ 1.662,45	0,07%		97,23%
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Serviço		M	R\$ 406,55	R\$ 1.626,20	0,07%		97,30%
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Serviço		UN	R\$ 89,09	R\$ 1.603,62	0,07%		97,37%
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	Serviço		UN	R\$ 22,86	R\$ 1.600,20	0,07%		97,45%
94221	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Serviço		M	R\$ 32,60	R\$ 1.590,88	0,07%		97,52%
101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Serviço		UN	R\$ 1.546,71	R\$ 1.546,71	0,07%		97,59%
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	Serviço		UN	R\$ 12,04	R\$ 1.472,13	0,07%		97,65%
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Serviço		M2	R\$ 27,63	R\$ 1.460,25	0,07%		97,72%
C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	Serviço		M3	R\$ 12,65	R\$ 1.455,00	0,07%		97,78%
00039428	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40" MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	Serviço		M	R\$ 7,97	R\$ 1.420,57	0,06%		97,85%
C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	Serviço		M2	R\$ 80,89	R\$ 1.402,91	0,06%		97,91%
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	Serviço		M	R\$ 17,49	R\$ 1.399,20	0,06%		97,97%
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Serviço		UN	R\$ 697,50	R\$ 1.395,00	0,06%		98,04%






Engenharia & Serviços

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%	69,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	63,50%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	TIPO	FONTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%
04910	CAIXA-EM-CHAPA-DE-ALUMÍNIO-HSA-22; ESP=0,7MM; INCLUI-SE-TRANSPORTE	M2	6,60	Serviço	SEINFRA	R\$ 210,51	R\$ 1.389,37	0,06%
S12041	Letra em aço inox escovado/polido 10 x 10cm - instalado	un	19,00	Serviço	ORSE	R\$ 72,38	R\$ 1.375,22	0,06%
FNDE 499	Tubo PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	15,00	Serviço	PRÓPRIA	R\$ 89,28	R\$ 1.339,20	0,06%
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,00	Serviço	SEINFRA	R\$ 646,92	R\$ 1.293,84	0,06%
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	48,06	Serviço	SEINFRA	R\$ 26,64	R\$ 1.280,32	0,06%
FNDE 496	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS)	M2	19,32	Serviço	PRÓPRIA	R\$ 64,44	R\$ 1.244,98	0,06%
92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	77,00	Serviço	SINAPI	R\$ 16,09	R\$ 1.238,93	0,06%
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUI VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	Serviço	SINAPI	R\$ 308,45	R\$ 1.233,80	0,06%
101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	Serviço	SINAPI	R\$ 1.181,54	R\$ 1.181,54	0,05%
FNDE 98	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN	20,00	Serviço	PRÓPRIA	R\$ 55,61	R\$ 1.112,20	0,05%
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	Serviço	SINAPI	R\$ 36,83	R\$ 1.104,90	0,05%
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,00	Serviço	SINAPI	R\$ 89,26	R\$ 1.071,12	0,05%
FNDE 497	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AMARELO (02 DEMÃOS)	M2	16,44	Serviço	PRÓPRIA	R\$ 64,44	R\$ 1.059,39	0,05%
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	96,00	Serviço	SEINFRA	R\$ 11,02	R\$ 1.057,92	0,05%
C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	1,50	Serviço	SEINFRA	R\$ 703,18	R\$ 1.054,77	0,05%
C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	4,00	Serviço	SEINFRA	R\$ 256,88	R\$ 1.027,52	0,05%
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	6,00	Serviço	SEINFRA	R\$ 164,61	R\$ 987,66	0,04%
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	M	4,00	Serviço	SEINFRA	R\$ 241,74	R\$ 966,96	0,04%
S08420	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	2,00	Serviço	ORSE	R\$ 478,62	R\$ 957,24	0,04%
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	6,00	Serviço	SEINFRA	R\$ 159,50	R\$ 957,00	0,04%
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	Serviço	SINAPI	R\$ 59,59	R\$ 953,44	0,04%



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

M & F L		Locações & Serviços		OBRA:		DATA:		BDI:		25,13%	
DESCRIÇÃO:		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		PONTA		15/05/2026		202507		111,35%	
LOCAL:		RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE		SEINFRA		028,1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ		SINAPI		202507 COM DESONERAÇÃO		92,17%		53,50%	
				SP Obras		188 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-	
				Propria		PROPRIA		0,00%		0,00%	
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	% APLICAR	% C				
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Serviço	61,49	R\$ 14,55	R\$ 894,68	0,04%	C				
C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	Serviço	27,40	R\$ 31,86	R\$ 872,96	0,04%	C				
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Serviço	22,00	R\$ 37,91	R\$ 834,02	0,04%	C				
C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	Serviço	45,86	R\$ 17,39	R\$ 797,51	0,04%	C				
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	Serviço	40,97	R\$ 17,63	R\$ 722,30	0,03%	C				
106004	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025	Serviço	3,15	R\$ 225,00	R\$ 708,75	0,03%	C				
C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	Serviço	3,08	R\$ 226,34	R\$ 697,13	0,03%	C				
93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Serviço	41,89	R\$ 16,52	R\$ 692,02	0,03%	C				
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Serviço	1,00	R\$ 668,39	R\$ 668,39	0,03%	C				
C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x2" OU 3"x3"	Serviço	96,00	R\$ 6,27	R\$ 601,92	0,03%	C				
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Serviço	18,00	R\$ 33,28	R\$ 599,04	0,03%	C				
43.20.130	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	Serviço	10,00	R\$ 53,31	R\$ 533,10	0,02%	C				
95814	CONDUTELE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Serviço	20,00	R\$ 24,81	R\$ 496,20	0,02%	C				
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Serviço	8,00	R\$ 58,24	R\$ 465,92	0,02%	C				
C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	Serviço	36,00	R\$ 11,21	R\$ 403,56	0,02%	C				
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	Serviço	2,00	R\$ 197,53	R\$ 395,06	0,02%	C				
C2405	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	Serviço	18,00	R\$ 20,98	R\$ 377,64	0,02%	C				
C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	Serviço	4,00	R\$ 92,30	R\$ 369,20	0,02%	C				
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	Serviço	12,00	R\$ 30,76	R\$ 369,12	0,02%	C				
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	Serviço	4,00	R\$ 90,01	R\$ 360,04	0,02%	C				
C1649	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	Serviço	8,00	R\$ 44,72	R\$ 357,76	0,02%	C				




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



Engenharia & Serviços

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUITERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUITERAPIA	ORSE	202507		111,35% 69,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, GEARÁ	SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO		92,17% 53,50%
		SP Obras Complementares	198 COM DESONERAÇÃO		105,38% -
			PRÓPRIA		0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% ACUMULADA
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm (3/4")	M	23,87	R\$ 14,82	R\$ 353,75	0,02%
104749	CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL. PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	R\$ 23,26	R\$ 348,90	0,02%
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	29,50	R\$ 11,77	R\$ 347,22	0,02%
104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL. PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	18,00	R\$ 19,01	R\$ 342,18	0,02%
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	83,98	R\$ 3,99	R\$ 335,08	0,02%
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	R\$ 28,91	R\$ 289,10	0,01%
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 71,82	R\$ 287,28	0,01%
C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	9,30	R\$ 27,94	R\$ 259,84	0,01%
106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 128,91	R\$ 257,82	0,01%
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,53	R\$ 22,32	R\$ 257,35	0,01%
C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAUSADA 100X100X80mm	UN	7,00	R\$ 35,42	R\$ 247,94	0,01%
S13669	Luminária plafon de sobropor em LED 10x10 cm, 6w 4000K b/volt, Avant ou similar	un	4,00	R\$ 61,81	R\$ 247,24	0,01%
C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X60mm (4"x2")-C/ANÉIS	UN	4,00	R\$ 61,51	R\$ 246,04	0,01%
89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 105,57	R\$ 211,14	0,01%
C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	10,00	R\$ 21,10	R\$ 211,00	0,01%
C2360	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	6,00	R\$ 34,54	R\$ 207,24	0,01%
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 96,15	R\$ 192,30	0,01%
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 90,19	R\$ 180,38	0,01%
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	R\$ 21,75	R\$ 174,00	0,01%
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	R\$ 42,52	R\$ 170,08	0,01%
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	8,00	R\$ 19,72	R\$ 157,76	0,01%
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00	R\$ 39,12	R\$ 156,48	0,01%
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,20	R\$ 16,25	R\$ 149,50	0,01%






Locações & Serviços

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

M & F		Locações & Serviços		OBRA:		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO		DATA:		15/05/2026		BDI:		25,13%	
DESCRIÇÃO:		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO		EQUOTERAPIA		FONTE:		ORSE		2025/07		111,36%		89,82%	
LOCAL:		RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ		FONTE:		SEINFRA		2025/07		028.1 COM DESONERAÇÃO		94,44%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ		FONTE:		SEINFRA		2025/07		198 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		FONTE		TIPO		UNIDADE		QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 29,78	R\$ 149,40	0,01%	99,92%	C					
93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 33,70	R\$ 134,80	0,01%	99,92%	C					
C2381	TE PVC SOLD, MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 12,71	R\$ 127,10	0,01%	99,93%	C					
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 13,91	R\$ 125,19	0,01%	99,93%	C					
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 122,68	R\$ 122,68	0,01%	99,94%	C					
C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 122,68	R\$ 122,68	0,01%	99,94%	C					
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 38,35	R\$ 115,05	0,01%	99,95%	C					
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 28,05	R\$ 112,20	0,01%	99,95%	C					
C1738	LUVA PVC SOLD, ROSCA, D=25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 11,10	R\$ 111,00	0,00%	99,96%	C					
FNDE 508	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 150 X 150 X 75* MM	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 53,61	R\$ 107,22	0,00%	99,96%	C					
C4689	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 26,79	R\$ 107,16	0,00%	99,97%	C					
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 24,45	R\$ 97,80	0,00%	99,97%	C					
C1552	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 21,74	R\$ 86,96	0,00%	99,98%	C					
C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 72,23	R\$ 72,23	0,00%	99,98%	C					
C2390	TE PVC SOLD, ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 17,49	R\$ 69,96	0,00%	99,98%	C					
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 29,88	R\$ 59,76	0,00%	99,99%	C					
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 29,88	R\$ 59,76	0,00%	99,99%	C					
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 54,16	R\$ 54,16	0,00%	99,99%	C					
C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 22,74	R\$ 45,48	0,00%	99,99%	C					
92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 18,07	R\$ 36,14	0,00%	99,99%	C					
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 29,88	R\$ 29,88	0,00%	100,00%	C					
91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 13,89	R\$ 27,78	0,00%	100,00%	C					
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1,00	R\$ 20,15	R\$ 20,15	0,00%	100,00%	C					



Locations & Services

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA :	15/05/2026	BDI :	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	2026/07	111,36%	69,62%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,99%	-
		Compras	PROPRIA	0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
03654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO BIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 13,91	R\$ 13,91	0,00%	100,00%	C
C0854	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 13,69	R\$ 13,69	0,00%	100,00%	C
C1020	CURVA PILETRO DUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 8,77	R\$ 8,77	0,00%	100,00%	C


Subtotal até 100,00%% R\$ 2.228.260,21

-R\$ 0,06

Assinado de forma digital
por LEANDRO TIMBO
MESQUITA:03949
538356
Data: 2026.05.13
15:11:29 -03'00'

Valor total do Orçamento R\$ 2.228.260,15





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
ORSE	2025/07	SENFR	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/07	SP Obras	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições	198 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcelas
1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA NA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO	R\$ 1.378.058,38	20,30 %	17,10 %	16,57 %	17,22 %	15,16 %	13,55 %	100,00 %
			R\$ 276.808,28	R\$ 235.376,21	R\$ 228.013,54	R\$ 236.983,16	R\$ 209.233,99	R\$ 186.642,20	R\$ 1.378.058,38
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 47.426,00	17,47 %	17,61 %	16,52 %	17,16 %	15,11 %	16,13 %	100,00 %
			R\$ 8.265,32	R\$ 8.351,72	R\$ 7.834,75	R\$ 8.139,30	R\$ 7.166,07	R\$ 7.649,81	R\$ 47.426,00
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE EQUOTERAPIA NA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	R\$ 47.426,00	17,47 %	17,61 %	16,52 %	17,16 %	15,11 %	16,13 %	100,00 %
			R\$ 8.265,32	R\$ 8.351,72	R\$ 7.834,75	R\$ 8.139,30	R\$ 7.166,07	R\$ 7.649,81	R\$ 47.426,00
1.2	COBERTURA METÁLICA DO CENTRO DE EQUOTERAPIA (UTILIZADO O PROJETO PADRÃO DO FNDE: COBERTURA DE QUADRA GRANDE DE 45 m/s - 220v)	R\$ 789.010,44	22,71 %	17,60 %	16,84 %	18,08 %	13,29 %	11,48 %	100,00 %
			R\$ 179.313,90	R\$ 138.681,53	R\$ 132.622,47	R\$ 142.443,44	R\$ 105.133,72	R\$ 90.815,38	R\$ 789.010,44
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.735,38	100,00 %						100,00 %
			R\$ 13.735,38						R\$ 13.735,38
1.2.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 6.764,69	100,00 %						100,00 %
			R\$ 6.764,69						R\$ 6.764,69
1.2.3	FUNDAÇÕES	R\$ 89.473,06	100,00 %						100,00 %
			R\$ 89.473,06						R\$ 89.473,06
1.2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 346.703,83	20,00 %	40,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 89.340,77	R\$ 138.681,53	R\$ 69.340,77	R\$ 69.340,76			R\$ 346.703,83
1.2.5	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 158.204,24			40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
					R\$ 63.281,70	R\$ 63.281,70	R\$ 31.640,84		R\$ 158.204,24
1.2.6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 19.641,95				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						R\$ 9.820,98	R\$ 9.820,97		R\$ 19.641,95
1.2.7	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 67.998,27					80,00 %	20,00 %	100,00 %
							R\$ 54.398,62	R\$ 13.599,65	R\$ 67.998,27
1.2.8	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS	R\$ 14.959,16					20,00 %	80,00 %	100,00 %
							R\$ 2.991,83	R\$ 11.967,33	R\$ 14.959,16
1.2.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 31.407,31					20,00 %	80,00 %	100,00 %
							R\$ 6.281,46	R\$ 25.125,85	R\$ 31.407,31
1.2.10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 34.247,67						100,00 %	100,00 %
								R\$ 34.247,67	R\$ 34.247,67
1.2.11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.874,88						100,00 %	100,00 %
								R\$ 5.874,88	R\$ 5.874,88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FORTE:	ORSE	VEZES:	111,36%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI:	2025/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	92,17%
		SP Obras:	188 COM DESONERAÇÃO	SP Obras:	105,39%
		Composições:	PROPRIA	Composições:	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
1.3	CONSTRUÇÃO DO PICADEIRO, ARQUIBANCADA E SALAS	R\$ 541.621,94	17,02 % R\$ 92.210,06	16,33 % R\$ 88.342,96	16,18 % R\$ 87.556,29	15,96 % R\$ 86.401,42	17,90 % R\$ 96.934,20	16,61 % R\$ 90.177,01	R\$ 541.621,94
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.359,68	100,00 % R\$ 42.359,68						R\$ 42.359,68
1.3.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 12.382,46	100,00 % R\$ 12.382,46						R\$ 12.382,46
1.3.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 34.866,03	20,00 % R\$ 6.973,21	80,00 % R\$ 27.892,82					R\$ 34.866,03
1.3.4	FUNDAÇÕES	R\$ 60.989,41	50,00 % R\$ 30.494,71	50,00 % R\$ 30.494,70					R\$ 60.989,41
1.3.5	ESTRUTURA	R\$ 59.910,88		50,00 % R\$ 29.955,44	50,00 % R\$ 29.955,44				R\$ 59.910,88
1.3.6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 25.706,89			100,00 % R\$ 25.706,89				R\$ 25.706,89
1.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES	R\$ 2.395,74				100,00 % R\$ 2.395,74			R\$ 2.395,74
1.3.8	REVESTIMENTOS	R\$ 63.462,80				50,00 % R\$ 31.731,40	50,00 % R\$ 31.731,40	10,00 % R\$ 6.346,28	R\$ 63.462,80
1.3.9	PISOS	R\$ 76.664,29				50,00 % R\$ 38.332,15	40,00 % R\$ 30.665,72	10,00 % R\$ 7.666,42	R\$ 76.664,29
1.3.10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 41.867,98			40,00 % R\$ 16.747,19	20,00 % R\$ 8.373,60	40,00 % R\$ 16.747,19		R\$ 41.867,98
1.3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.276,00			40,00 % R\$ 5.710,40	20,00 % R\$ 2.855,20	40,00 % R\$ 5.710,40		R\$ 14.276,00
1.3.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 30.198,71			30,00 % R\$ 9.059,61	30,00 % R\$ 9.059,61	40,00 % R\$ 12.079,49		R\$ 30.198,71
1.3.13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 376,76			100,00 % R\$ 376,76				R\$ 376,76
1.3.14	PINTURA	R\$ 27.846,55						100,00 % R\$ 27.846,55	R\$ 27.846,55
1.3.15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 48.317,76						100,00 % R\$ 48.317,76	R\$ 48.317,76



Locações & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA: 15/05/2026

BDI: 25,13%

ORSE	202507	111,36%	89,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Convenções	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL PARCELA
2	CONSTRUÇÃO DO ANEXO 1 NA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO	R\$ 850.201,77	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 29.547,00	R\$ 15.728,58	R\$ 16.945,20	R\$ 15.376,40	R\$ 14.597,54	R\$ 12.574,80	R\$ 11.603,15	R\$ 850.201,77
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	R\$ 29.547,00	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.214,31	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.2.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	R\$ 3.282,74	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	R\$ 19.427,69	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	R\$ 2.062,28	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF 03/2022, PS	R\$ 3.441,60	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 470,22	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO	R\$ 470,22	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 32.167,83	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	R\$ 6.003,89	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA, AF 08/2023	R\$ 1.094,70	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.4.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	R\$ 25.069,24	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
2.5	FUNDAÇÕES	R\$ 99.867,45	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %





Locações & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 111,36% 69,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	SP Obras	84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	Propria	188 COM DESONERAÇÃO	000%	53,50%
					105,39%
					0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total da obra
2.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	R\$ 1.254,96	17,14 % R\$ 215,10	18,93 % R\$ 237,56	18,04 % R\$ 206,39	17,17 % R\$ 215,48	14,77 % R\$ 185,36	13,95 % R\$ 175,07	100,00 % R\$ 1.254,96
2.5.2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	R\$ 8.377,90	17,14 % R\$ 1.435,97	18,93 % R\$ 1.586,94	18,04 % R\$ 1.513,37	17,17 % R\$ 1.438,48	14,77 % R\$ 237,42	13,95 % R\$ 1.168,71	100,00 % R\$ 8.377,90
2.5.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	R\$ 1.538,24	17,14 % R\$ 263,86	18,93 % R\$ 291,19	18,04 % R\$ 277,50	17,17 % R\$ 264,42	14,77 % R\$ 227,20	13,95 % R\$ 214,58	100,00 % R\$ 1.538,24
2.5.4	MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	R\$ 6.887,64	17,14 % R\$ 1.180,54	18,93 % R\$ 1.303,83	18,04 % R\$ 1.242,63	17,17 % R\$ 1.182,61	14,77 % R\$ 1.017,30	13,95 % R\$ 960,83	100,00 % R\$ 6.887,64
2.5.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	R\$ 5.871,94	17,14 % R\$ 1.006,45	18,93 % R\$ 1.111,56	18,04 % R\$ 1.059,30	17,17 % R\$ 1.008,21	14,77 % R\$ 887,29	13,95 % R\$ 819,13	100,00 % R\$ 5.871,94
2.5.6	DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	R\$ 18.241,61	17,14 % R\$ 3.128,61	18,93 % R\$ 3.453,14	18,04 % R\$ 3.280,79	17,17 % R\$ 3.132,08	14,77 % R\$ 2.694,29	13,95 % R\$ 2.543,70	100,00 % R\$ 18.241,61
2.5.7	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2022	R\$ 25.230,80	17,14 % R\$ 4.324,58	18,93 % R\$ 4.776,19	18,04 % R\$ 4.551,64	17,17 % R\$ 4.332,13	14,77 % R\$ 3.726,69	13,95 % R\$ 3.519,69	100,00 % R\$ 25.230,80
2.5.8	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	R\$ 15.375,15	17,14 % R\$ 2.635,30	18,93 % R\$ 2.910,52	18,04 % R\$ 2.733,68	17,17 % R\$ 2.639,91	14,77 % R\$ 2.270,91	13,95 % R\$ 2.144,83	100,00 % R\$ 15.375,15
2.5.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF. 09/2023	R\$ 7.404,37	17,14 % R\$ 1.269,11	18,93 % R\$ 1.401,65	18,04 % R\$ 1.335,75	17,17 % R\$ 1.274,33	14,77 % R\$ 1.093,63	13,95 % R\$ 1.032,90	100,00 % R\$ 7.404,37
2.5.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	R\$ 9.684,84	17,14 % R\$ 1.669,98	18,93 % R\$ 1.839,34	18,04 % R\$ 1.727,15	17,17 % R\$ 1.682,89	14,77 % R\$ 1.430,45	13,95 % R\$ 1.351,03	100,00 % R\$ 9.684,84
2.6	ESTRUTURA	R\$ 72.332,78	17,14 % R\$ 12.397,84	18,93 % R\$ 13.682,60	18,04 % R\$ 13.048,83	17,17 % R\$ 12.419,54	14,77 % R\$ 10.683,55	13,95 % R\$ 10.090,42	100,00 % R\$ 72.332,78





Locações & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA: 15/05/2026

BDI: 25,13%

ORSE	2025/07	111,35%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Propriedade	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL PÁG. 8
2.6.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	R\$ 14.687,94	R\$ 2.517,51	R\$ 2.780,43	R\$ 2.697,0	R\$ 2.521,92	R\$ 2.169,41	R\$ 2.048,97	R\$ 14.687,94
2.6.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	R\$ 4.562,85	R\$ 782,07	R\$ 863,75	R\$ 823,14	R\$ 783,44	R\$ 636,52		R\$ 4.562,85
2.6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	R\$ 24.162,68	R\$ 4.141,48	R\$ 4.574,00	R\$ 4.358,95	R\$ 4.187,73	R\$ 3.568,83	R\$ 3.370,69	R\$ 24.162,68
2.6.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	R\$ 14.056,00	R\$ 2.409,20	R\$ 2.660,80	R\$ 2.535,70	R\$ 2.413,42	R\$ 2.076,07	R\$ 1.950,81	R\$ 14.056,00
2.6.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	R\$ 7.642,60	R\$ 1.309,94	R\$ 1.448,74	R\$ 1.378,73	R\$ 1.312,23	R\$ 1.128,81	R\$ 1.066,15	R\$ 7.642,60
2.6.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *15" CM. AF. 03/2024	R\$ 1.049,09	R\$ 179,81	R\$ 198,59	R\$ 189,26	R\$ 180,13	R\$ 154,95	R\$ 126,35	R\$ 1.049,09
2.6.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *20" CM. AF. 03/2024	R\$ 3.935,16	R\$ 674,49	R\$ 724,93	R\$ 705,90	R\$ 675,67	R\$ 581,22	R\$ 528,95	R\$ 3.935,16
2.6.8	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *10" CM. AF. 03/2024	R\$ 2.236,46	R\$ 383,83	R\$ 423,36	R\$ 403,46	R\$ 381,00	R\$ 330,38	R\$ 311,98	R\$ 2.236,46
2.7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 41.759,13	R\$ 7.157,51	R\$ 7.905,00	R\$ 7.583,35	R\$ 7.170,04	R\$ 6.167,82	R\$ 5.825,41	R\$ 41.759,13
2.7.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	R\$ 30.599,55	R\$ 5.244,76	R\$ 5.792,49	R\$ 5.520,16	R\$ 5.253,94	R\$ 4.519,55	R\$ 4.268,65	R\$ 30.599,55
2.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMEOS. AF. 09/2023	R\$ 11.159,58	R\$ 1.912,75	R\$ 2.112,61	R\$ 2.013,19	R\$ 1.916,10	R\$ 1.648,27	R\$ 1.566,76	R\$ 11.159,58
2.8	COBERTURA	R\$ 149.456,97	R\$ 25.616,82	R\$ 28.282,20	R\$ 25.682,04	R\$ 25.661,78	R\$ 22.074,79	R\$ 20.849,26	R\$ 149.456,97







Locações & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORÇAMENTO	2025/07	ORÇAMENTO	111,35% 59,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SENINFA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SENINFA	84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	92,17% 53,50%
		SP Obras	10% COM DESONERAÇÃO	SP Obras	105,39%
		Competência	PRÓPRIA	Competência	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total
2.8.1	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	R\$ 77.606,29	17,14 % R\$ 13.301,72	18,93 % R\$ 3.690,87	18,04 % R\$ 3.400,17	17,17 % R\$ 3.325,00	14,77 % R\$ 1.452,45	13,95 % R\$ 1.326,08	R\$ 77.606,29
2.8.2	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	R\$ 3.528,09	17,14 % R\$ 604,71	18,93 % R\$ 667,87	18,04 % R\$ 635,47	17,17 % R\$ 605,77	14,77 % R\$ 521,10	13,95 % R\$ 492,17	R\$ 3.528,09
2.8.3	MAÇARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM, AF. 03/2024	R\$ 2.377,75	17,14 % R\$ 407,53	18,93 % R\$ 450,41	18,04 % R\$ 428,95	17,17 % R\$ 408,26	14,77 % R\$ 351,19	13,95 % R\$ 331,59	R\$ 2.377,75
2.8.4	TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019	R\$ 3.263,22	17,14 % R\$ 559,82	18,93 % R\$ 617,73	18,04 % R\$ 585,68	17,17 % R\$ 560,29	14,77 % R\$ 481,98	13,95 % R\$ 455,22	R\$ 3.263,22
2.8.5	TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019	R\$ 19.251,60	17,14 % R\$ 3.298,72	18,93 % R\$ 3.627,33	18,04 % R\$ 3.472,89	17,17 % R\$ 3.305,80	14,77 % R\$ 2.843,46	13,95 % R\$ 2.685,60	R\$ 19.251,60
2.8.6	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	R\$ 1.590,88	17,14 % R\$ 272,68	18,93 % R\$ 301,15	18,04 % R\$ 288,99	17,17 % R\$ 270,15	14,77 % R\$ 234,97	13,95 % R\$ 221,94	R\$ 1.590,88
2.8.7	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	R\$ 1.399,20	17,14 % R\$ 239,82	18,93 % R\$ 264,87	18,04 % R\$ 250,42	17,17 % R\$ 240,24	14,77 % R\$ 206,68	13,95 % R\$ 195,19	R\$ 1.399,20
2.8.8	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	R\$ 4.581,50	17,14 % R\$ 785,27	18,93 % R\$ 867,28	18,04 % R\$ 828,50	17,17 % R\$ 788,44	14,77 % R\$ 676,69	13,95 % R\$ 639,12	R\$ 4.581,50
2.8.9	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF. 08/2023, PS	R\$ 24.395,14	17,14 % R\$ 4.161,33	18,93 % R\$ 4.618,00	18,04 % R\$ 4.400,88	17,17 % R\$ 4.185,85	14,77 % R\$ 3.603,16	13,95 % R\$ 3.403,12	R\$ 24.395,14
2.8.10	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL 40" MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	R\$ 1.420,57	17,14 % R\$ 243,49	18,93 % R\$ 268,91	18,04 % R\$ 256,27	17,17 % R\$ 243,91	14,77 % R\$ 209,82	13,95 % R\$ 188,17	R\$ 1.420,57
2.8.11	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINÇIDA)	R\$ 10.042,73	17,14 % R\$ 1.721,32	18,93 % R\$ 1.901,09	18,04 % R\$ 1.811,71	17,17 % R\$ 1.724,34	14,77 % R\$ 1.283,81	13,95 % R\$ 1.400,86	R\$ 10.042,73
2.9	REVESTIMENTOS	R\$ 68.191,51	17,14 % R\$ 1.688,02	18,93 % R\$ 2.908,65	18,04 % R\$ 1.630,17	17,17 % R\$ 1.708,48	14,77 % R\$ 1.071,89	13,95 % R\$ 951,27	R\$ 68.191,51





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	202507	111,36%	69,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SCN-RA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	82,17%	53,50%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Propriedade	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total Parcela
2.9.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	R\$ 7.577,60	17,14 % R\$ 1.298,80	18,93 % R\$ 1.434,41	18,04 % R\$ 1.367,00	17,17 % R\$ 1.301,07	14,77 % R\$ 1.119,21	13,95 % R\$ 1.057,08	100,00 % R\$ 7.577,60
2.9.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	R\$ 2.407,44	17,14 % R\$ 412,64	18,93 % R\$ 458,73	18,04 % R\$ 434,30	17,17 % R\$ 413,86	14,77 % R\$ 355,58	13,95 % R\$ 335,83	100,00 % R\$ 2.407,44
2.9.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	R\$ 46.085,04	17,14 % R\$ 7.898,68	18,93 % R\$ 8.723,90	18,04 % R\$ 8.313,74	17,17 % R\$ 7.912,80	14,77 % R\$ 6.606,76	13,95 % R\$ 6.428,86	100,00 % R\$ 46.085,04
2.9.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	R\$ 7.282,73	17,14 % R\$ 1.251,26	18,93 % R\$ 1.378,82	18,04 % R\$ 1.313,90	17,17 % R\$ 1.250,44	14,77 % R\$ 1.075,66	13,95 % R\$ 1.015,95	100,00 % R\$ 7.282,73
2.9.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	R\$ 655,34	17,14 % R\$ 112,33	18,93 % R\$ 240,6	18,04 % R\$ 118,22	17,17 % R\$ 112,52	14,77 % R\$ 96,79	13,95 % R\$ 91,42	100,00 % R\$ 655,34
2.9.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	R\$ 4.183,36	17,14 % R\$ 717,03	18,93 % R\$ 791,91	18,04 % R\$ 754,58	17,17 % R\$ 718,28	14,77 % R\$ 617,88	13,95 % R\$ 583,58	100,00 % R\$ 4.183,36
2.10	PISOS	R\$ 87.679,85	17,14 % R\$ 15.028,38	18,93 % R\$ 16.597,80	18,04 % R\$ 15.817,44	17,17 % R\$ 16.054,68	14,77 % R\$ 12.950,31	13,95 % R\$ 12.291,84	100,00 % R\$ 87.679,85
2.10.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	R\$ 17.611,68	17,14 % R\$ 3.018,64	18,93 % R\$ 3.338,89	18,04 % R\$ 3.177,15	17,17 % R\$ 3.023,93	14,77 % R\$ 2.601,25	13,95 % R\$ 2.456,82	100,00 % R\$ 17.611,68
2.10.2	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	R\$ 41.215,50	17,14 % R\$ 7.084,34	18,93 % R\$ 7.802,09	18,04 % R\$ 7.435,28	17,17 % R\$ 7.076,70	14,77 % R\$ 6.087,63	13,95 % R\$ 5.749,56	100,00 % R\$ 41.215,50
2.10.3	RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	R\$ 11.712,57	17,14 % R\$ 2.007,58	18,93 % R\$ 2.217,19	18,04 % R\$ 2.142,95	17,17 % R\$ 2.011,05	14,77 % R\$ 1.729,95	13,95 % R\$ 1.633,90	100,00 % R\$ 11.712,57
2.10.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	R\$ 1.442,05	17,14 % R\$ 247,17	18,93 % R\$ 272,88	18,04 % R\$ 269,15	17,17 % R\$ 247,60	14,77 % R\$ 212,89	13,95 % R\$ 201,18	100,00 % R\$ 1.442,05
2.10.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	R\$ 136,29	17,14 % R\$ 23,56	18,93 % R\$ 26,80	18,04 % R\$ 24,59	17,17 % R\$ 23,40	14,77 % R\$ 20,13	13,95 % R\$ 19,01	100,00 % R\$ 136,29
2.10.6	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	R\$ 7.671,25	17,14 % R\$ 1.317,85	18,93 % R\$ 1.521,7	18,04 % R\$ 1.383,69	17,17 % R\$ 1.317,15	14,77 % R\$ 1.133,04	13,95 % R\$ 1.070,15	100,00 % R\$ 7.671,25
2.10.7	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	R\$ 5.559,11	17,14 % R\$ 952,83	18,93 % R\$ 1.052,34	18,04 % R\$ 1.002,86	17,17 % R\$ 954,50	14,77 % R\$ 821,08	13,95 % R\$ 775,50	100,00 % R\$ 5.559,11




Locuções & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	202607	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 11,36% 69,62%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SINAPI	202607 COM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	Propria			105,39% 53,50%
					0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total Parcela
2.10.8	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	R\$ 1.766,05	17,14 % R\$ 302,70	18,93 % R\$ 334,31	18,04 % R\$ 318,50	17,17 % R\$ 303,23	14,77 % R\$ 260,85	13,95 % R\$ 246,36	R\$ 1.766,05
2.10.9	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSPI)	R\$ 565,35	17,14 % R\$ 96,90	18,93 % R\$ 107,02	18,04 % R\$ 101,99	17,17 % R\$ 97,07	14,77 % R\$ 83,50	13,95 % R\$ 78,87	R\$ 565,35
2.11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 27.097,09	17,14 % R\$ 4.648,44	18,93 % R\$ 5.129,48	18,04 % R\$ 4.888,32	17,17 % R\$ 4.652,57	14,77 % R\$ 4.002,24	13,95 % R\$ 3.780,04	R\$ 27.097,09
2.11.1	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	R\$ 11.931,34	17,14 % R\$ 2.045,03	18,93 % R\$ 2.258,60	18,04 % R\$ 2.152,41	17,17 % R\$ 2.048,65	14,77 % R\$ 1.762,26	13,95 % R\$ 1.654,43	R\$ 11.931,34
2.11.2	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	R\$ 6.768,64	17,14 % R\$ 1.160,14	18,93 % R\$ 1.281,30	18,04 % R\$ 1.221,06	17,17 % R\$ 1.162,18	14,77 % R\$ 999,73	13,95 % R\$ 944,23	R\$ 6.768,64
2.11.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E-6MM, COLOCADO	R\$ 6.549,44	17,14 % R\$ 1.122,67	18,93 % R\$ 1.239,81	18,04 % R\$ 1.181,52	17,17 % R\$ 1.124,54	14,77 % R\$ 967,35	13,95 % R\$ 913,85	R\$ 6.549,44
2.11.4	PELÍCULA DE INSULFILM	R\$ 1.074,10	17,14 % R\$ 184,10	18,93 % R\$ 203,88	18,04 % R\$ 193,77	17,17 % R\$ 181,42	14,77 % R\$ 158,64	13,95 % R\$ 149,84	R\$ 1.074,10
2.11.5	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	R\$ 773,57	17,14 % R\$ 132,59	18,93 % R\$ 146,44	18,04 % R\$ 139,55	17,17 % R\$ 132,82	14,77 % R\$ 114,26	13,95 % R\$ 107,91	R\$ 773,57
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 110.832,42	17,14 % R\$ 18.996,68	18,93 % R\$ 20.980,58	18,04 % R\$ 19.994,17	17,17 % R\$ 19.028,93	14,77 % R\$ 16.369,95	13,95 % R\$ 15.461,11	R\$ 110.832,42
2.12.1	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	R\$ 1.325,72	17,14 % R\$ 227,23	18,93 % R\$ 350,98	18,04 % R\$ 239,16	17,17 % R\$ 227,83	14,77 % R\$ 185,81	13,95 % R\$ 134,93	R\$ 1.325,72
2.12.2	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	R\$ 5.301,13	17,14 % R\$ 908,61	18,93 % R\$ 1.008,50	18,04 % R\$ 956,32	17,17 % R\$ 910,20	14,77 % R\$ 782,88	13,95 % R\$ 739,52	R\$ 5.301,13
2.12.3	Luminária plafon de sobropor em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt, Avant ou similar	R\$ 123,62	17,14 % R\$ 21,19	18,93 % R\$ 23,40	18,04 % R\$ 22,80	17,17 % R\$ 21,23	14,77 % R\$ 18,26	13,95 % R\$ 17,24	R\$ 123,62
2.12.4	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	R\$ 58.776,06	17,14 % R\$ 10.074,22	18,93 % R\$ 11.126,31	18,04 % R\$ 10.603,20	17,17 % R\$ 10.091,85	14,77 % R\$ 8.681,22	13,95 % R\$ 8.139,28	R\$ 58.776,06
2.12.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.181,54	17,14 % R\$ 202,62	18,93 % R\$ 223,67	18,04 % R\$ 213,15	17,17 % R\$ 202,67	14,77 % R\$ 174,51	13,95 % R\$ 164,82	R\$ 1.181,54
AF 07/2025									





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA

DATA: 15/05/2026 BDI: 25,13%

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA

LOCAL: RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

ORSE 2023/07 111,36% 89,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

SP Obras 196 COM DESONERAÇÃO 106,39% -

Composições 0,00% 0,00%

PROPRIA 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
2.12.6	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	R\$ 257,82	17,14 % R\$ 44,19	18,93 % R\$ 45,81	18,04 % R\$ 46,51	17,17 % R\$ 44,27	14,77 % R\$ 38,08	13,95 % R\$ 35,99	100,00 % R\$ 257,82
2.12.7	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	R\$ 957,24	17,14 % R\$ 164,07	18,93 % R\$ 181,21	18,04 % R\$ 172,65	17,17 % R\$ 164,36	14,77 % R\$ 141,38	13,95 % R\$ 133,53	100,00 % R\$ 957,24
2.12.8	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	R\$ 197,53	17,14 % R\$ 33,86	18,93 % R\$ 37,39	18,04 % R\$ 35,63	17,17 % R\$ 33,92	14,77 % R\$ 29,18	13,95 % R\$ 27,55	100,00 % R\$ 197,53
2.12.9	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	R\$ 29,88	17,14 % R\$ 5,12	18,93 % R\$ 5,68	18,04 % R\$ 5,39	17,17 % R\$ 5,13	14,77 % R\$ 4,41	13,95 % R\$ 4,17	100,00 % R\$ 29,88
2.12.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	R\$ 59,76	17,14 % R\$ 10,24	18,93 % R\$ 11,31	18,04 % R\$ 10,78	17,17 % R\$ 10,26	14,77 % R\$ 8,83	13,95 % R\$ 8,34	100,00 % R\$ 59,76
2.12.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	R\$ 59,76	17,14 % R\$ 10,24	18,93 % R\$ 11,31	18,04 % R\$ 10,78	17,17 % R\$ 10,26	14,77 % R\$ 8,83	13,95 % R\$ 8,34	100,00 % R\$ 59,76
2.12.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	R\$ 156,48	17,14 % R\$ 26,92	18,93 % R\$ 29,62	18,04 % R\$ 28,23	17,17 % R\$ 26,87	14,77 % R\$ 23,11	13,95 % R\$ 21,83	100,00 % R\$ 156,48
2.12.13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/40V	R\$ 493,83	17,14 % R\$ 84,64	18,93 % R\$ 93,88	18,04 % R\$ 89,09	17,17 % R\$ 84,79	14,77 % R\$ 72,94	13,95 % R\$ 68,89	100,00 % R\$ 493,83
2.12.14	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	R\$ 29,88	17,14 % R\$ 5,12	18,93 % R\$ 5,66	18,04 % R\$ 5,39	17,17 % R\$ 5,13	14,77 % R\$ 4,41	13,95 % R\$ 4,17	100,00 % R\$ 29,88
2.12.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	R\$ 1.546,71	17,14 % R\$ 265,11	18,93 % R\$ 292,79	18,04 % R\$ 279,03	17,17 % R\$ 265,57	14,77 % R\$ 228,45	13,95 % R\$ 215,76	100,00 % R\$ 1.546,71
2.12.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	R\$ 697,50	17,14 % R\$ 119,55	18,93 % R\$ 132,04	18,04 % R\$ 125,83	17,17 % R\$ 119,76	14,77 % R\$ 103,02	13,95 % R\$ 97,30	100,00 % R\$ 697,50
2.12.17	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	R\$ 1.142,39	17,14 % R\$ 195,81	18,93 % R\$ 216,25	18,04 % R\$ 206,09	17,17 % R\$ 196,15	14,77 % R\$ 168,73	13,95 % R\$ 159,36	100,00 % R\$ 1.142,39
2.12.18	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	R\$ 837,52	17,14 % R\$ 143,55	18,93 % R\$ 158,54	18,04 % R\$ 151,03	17,17 % R\$ 143,80	14,77 % R\$ 123,70	13,95 % R\$ 116,84	100,00 % R\$ 837,52

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
2.12.6	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	R\$ 257,82	17,14 % R\$ 44,19	18,93 % R\$ 45,81	18,04 % R\$ 46,51	17,17 % R\$ 44,27	14,77 % R\$ 38,08	13,95 % R\$ 35,99	100,00 % R\$ 257,82
2.12.7	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	R\$ 957,24	17,14 % R\$ 164,07	18,93 % R\$ 181,21	18,04 % R\$ 172,65	17,17 % R\$ 164,36	14,77 % R\$ 141,38	13,95 % R\$ 133,53	100,00 % R\$ 957,24
2.12.8	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	R\$ 197,53	17,14 % R\$ 33,86	18,93 % R\$ 37,39	18,04 % R\$ 35,63	17,17 % R\$ 33,92	14,77 % R\$ 29,18	13,95 % R\$ 27,55	100,00 % R\$ 197,53
2.12.9	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	R\$ 29,88	17,14 % R\$ 5,12	18,93 % R\$ 5,68	18,04 % R\$ 5,39	17,17 % R\$ 5,13	14,77 % R\$ 4,41	13,95 % R\$ 4,17	100,00 % R\$ 29,88
2.12.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	R\$ 59,76	17,14 % R\$ 10,24	18,93 % R\$ 11,31	18,04 % R\$ 10,78	17,17 % R\$ 10,26	14,77 % R\$ 8,83	13,95 % R\$ 8,34	100,00 % R\$ 59,76
2.12.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	R\$ 59,76	17,14 % R\$ 10,24	18,93 % R\$ 11,31	18,04 % R\$ 10,78	17,17 % R\$ 10,26	14,77 % R\$ 8,83	13,95 % R\$ 8,34	100,00 % R\$ 59,76
2.12.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	R\$ 156,48	17,14 % R\$ 26,92	18,93 % R\$ 29,62	18,04 % R\$ 28,23	17,17 % R\$ 26,87	14,77 % R\$ 23,11	13,95 % R\$ 21,83	100,00 % R\$ 156,48
2.12.13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/40V	R\$ 493,83	17,14 % R\$ 84,64	18,93 % R\$ 93,88	18,04 % R\$ 89,09	17,17 % R\$ 84,79	14,77 % R\$ 72,94	13,95 % R\$ 68,89	100,00 % R\$ 493,83
2.12.14	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	R\$ 29,88	17,14 % R\$ 5,12	18,93 % R\$ 5,66	18,04 % R\$ 5,39	17,17 % R\$ 5,13	14,77 % R\$ 4,41	13,95 % R\$ 4,17	100,00 % R\$ 29,88
2.12.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	R\$ 1.546,71	17,14 % R\$ 265,11	18,93 % R\$ 292,79	18,04 % R\$ 279,03	17,17 % R\$ 265,57	14,77 % R\$ 228,45	13,95 % R\$ 215,76	100,00 % R\$ 1.546,71
2.12.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	R\$ 697,50	17,14 % R\$ 119,55	18,93 % R\$ 132,04	18,04 % R\$ 125,83	17,17 % R\$ 119,76	14,77 % R\$ 103,02	13,95 % R\$ 97,30	100,00 % R\$ 697,50
2.12.17	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	R\$ 1.142,39	17,14 % R\$ 195,81	18,93 % R\$ 216,25	18,04 % R\$ 206,09	17,17 % R\$ 196,15	14,77 % R\$ 168,73	13,95 % R\$ 159,36	100,00 % R\$ 1.142,39
2.12.18	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	R\$ 837,52	17,14 % R\$ 143,55	18,93 % R\$ 158,54	18,04 % R\$ 151,03	17,17 % R\$ 143,80	14,77 % R\$ 123,70	13,95 % R\$ 116,84	100,00 % R\$ 837,52

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
2.12.6	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	R\$ 257,82	17,14 % R\$ 44,19	18,93 % R\$ 45,81	18,04 % R\$ 46,51	17,17 % R\$ 44,27	14,77 % R\$ 38,08	13,95 % R\$ 35,99	100,00 % R\$ 257,82
2.12.7	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	R\$ 957,24	17,14 % R\$ 164,07	18,93 % R\$ 181,21	18,04 % R\$ 172,65	17,17 % R\$ 164,36	14,77 % R\$ 141,38	13,95 % R\$ 133,53	100,00 % R\$ 957,24
2.12.8	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	R\$ 197,53	17,14 % R\$ 33,86	18,93 % R\$ 37,39	18,04 % R\$ 35,63	17,17 % R\$ 33,92	14,77 % R\$ 29,18	13,95 % R\$ 27,55	100,00 % R\$ 197,53
2.12.9	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	R\$ 29,88	17,14 % R\$ 5,12	18,93 % R\$ 5,68	18,04 % R\$ 5,39	17,17 % R\$ 5,13	14,77 % R\$ 4,41	13,95 % R\$ 4,17	100,00 % R\$ 29,88
2.12.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	R\$ 59,76	17,14 % R\$ 10,24	18,93 % R\$ 11,31	18,04 % R\$ 10,78	17,17 % R\$ 10,26	14,77 % R\$ 8,83	13,95 % R\$ 8,34	100,00 % R\$ 59,76
2.12.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	R\$ 59,76	17,14 % R\$ 10,24	18,93 % R\$ 11,31	18,04 % R\$ 10,78	17,17 % R\$ 10,26	14,77 % R\$ 8,83	13,95 % R\$ 8,34	100,00 % R\$ 59,76
2.12.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	R\$ 156,48	17,14 % R\$ 26,92	18,93 % R\$ 29,62	18,04 % R\$ 28,23	17,17 % R\$ 26,87	14,77 % R\$ 23,11	13,95 % R\$ 21,83	100,00 % R\$ 156,48
2.12.13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/40V	R\$ 493,83	17,14 % R\$ 84,64	18,93 % R\$ 93,88	18,04 % R\$ 89,09	17,17 % R\$ 84,79	14,77 % R\$ 72,94	13,95 % R\$ 68,89	100,00 % R\$ 493,83
2.12.14	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	R\$ 29,88	17,14 % R\$ 5,12	18,93 % R\$ 5,66	18,04 % R\$ 5,39	17,17 % R\$ 5,13	14,77 % R\$ 4,41	13,95 % R\$ 4,17	100,00 % R\$ 29,88
2.12.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	R\$ 1.546,71	17,14 % R\$ 265,11	18,93 % R\$ 292,79	18,04 % R\$ 279,03	17,17 % R\$ 265,57	14,77 % R\$ 228,45	13,95 % R\$ 215,76	100,00 % R\$ 1.546,71
2.12.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	R\$ 697,50	17,14 % R\$ 119,55	18,93 % R\$ 132,04	18,04 % R\$ 125,83	17,17 % R\$ 119,76	14,77 % R\$ 103,02	13,95 % R\$ 97,30	100,00 % R\$ 697,50
2.12.17	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	R\$ 1.142,39	17,14 % R\$ 195,81	18,93 % R\$ 216,25	18,04 % R\$ 206,09	17,17 % R\$ 196,15	14,77 % R\$ 168,73	13,95 % R\$ 159,36	100,00 % R\$ 1.142,39
2.12.18	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	R\$ 837,52	17,14 % R\$ 143,55	18,93 % R\$ 158,54	18,04 % R\$ 151,03	17,17 % R\$ 143,80	14,77 % R\$ 123,70	13,95 % R\$ 116,84	100,00 % R\$ 837,52

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
2.12.6	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	R\$ 257,82	17,14 % R\$ 44,19	18,93 % R\$ 45,81	18,04 % R\$ 46,51	17,17 % R\$ 44,27	14,77 % R\$ 38,08	13,95 % R\$ 35,99	100,00 % R\$ 257,82
2.12.7	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	R\$ 957,24	17,14 % R\$ 164,07	18,93 % R\$ 181,21	18,04 % R\$ 172,65	17,17 % R\$ 164,36	14,77 % R\$ 141,38	13,95 % R\$ 133,53	100,00 % R\$ 957,24
2.12.8	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	R\$ 197,53	17,14 % R\$ 33,86	18,93 % R\$ 37,39	18,04 % R\$ 35,63	17,17 % R\$ 33,92	14,77 % R\$ 29,18	13,95 % R\$ 27,55	100,00 % R\$ 197,53
2.12.9	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	R\$ 29,88	17,14 % R\$ 5,12	18,93 % R\$ 5,68	18,04 % R\$ 5,39	17,17 % R\$ 5,13	14,77 % R\$ 4,41	13,95 % R\$ 4,17	100,00 % R\$ 29,88
2.12.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	R\$ 59,76	17,14 % R\$ 10,24	18,93 % R\$ 11,31	18,04 % R\$ 10,78	17,17 % R\$ 10,26	14,77 % R\$ 8,83	13,95 % R\$ 8,34	100,00 % R\$ 59,76
2.12.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	R\$ 59,76	17,14 % R\$ 10,24	18,93 % R\$ 11,31	18,04 % R\$ 10,78	17,17 % R\$ 10,26	14,77 % R\$ 8,83	13,95 % R\$ 8,34	100,00 % R\$ 59,76
2.12.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	R\$ 156,48	17,14 % R\$ 26,92	18,93 % R\$ 29,62	18,04 % R\$ 28,23	17,17 % R\$ 26,87	14,77 % R\$ 23,11	13,95 % R\$ 21,83	100,00 % R\$ 156,48
2.12.13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/40V	R\$ 493,83	17,14 % R\$ 84,64	18,93 % R\$ 93,88	18,04 % R\$ 89,09	17,17 % R\$ 84,79	14,77 % R\$ 72,94	13,95 % R\$ 68,89	100,00 % R\$ 493,83
2.12.14	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	R\$ 29,88	17,14 % R\$ 5,12	18,93 % R\$ 5,66	18,04 % R\$ 5,39	17,17 % R\$ 5,13	14,77 % R\$ 4,41	13,95 % R\$ 4,17	100,00 % R\$ 29,88
2.12.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	R\$ 1.546,71	17,14 % R\$ 265,11	18,93 % R\$ 292,79	18,04 % R\$ 279,03	17,17 % R\$ 265,57	14,77 % R\$ 228,45	13,95 % R\$ 215,76	100




Locações & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORÇ:	202507	HORA:	111,38% 69,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	84,44% 47,45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	92,17% 53,50%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	SP Obras	105,39%
		Compartilhado		Compartilhado	0,00%
		Própria		Própria	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
2.12.19	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	R\$ 476,52	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 81,68	R\$ 90,21	R\$ 85,96	R\$ 81,82	R\$ 70,38	R\$ 66,47	R\$ 476,52
2.12.20	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	R\$ 1.303,02	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 223,34	R\$ 245,66	R\$ 235,06	R\$ 223,75	R\$ 192,46	R\$ 181,77	R\$ 1.303,02
2.12.21	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	R\$ 260,19	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 44,60	R\$ 49,25	R\$ 46,94	R\$ 44,67	R\$ 38,43	R\$ 36,30	R\$ 260,19
2.12.22	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	R\$ 85,04	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 14,58	R\$ 16,10	R\$ 15,34	R\$ 14,60	R\$ 12,56	R\$ 11,86	R\$ 85,04
2.12.23	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	R\$ 87,00	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 14,94	R\$ 16,47	R\$ 15,69	R\$ 14,94	R\$ 12,85	R\$ 12,14	R\$ 87,00
2.12.24	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	R\$ 115,05	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 19,72	R\$ 21,78	R\$ 20,76	R\$ 19,75	R\$ 16,99	R\$ 16,05	R\$ 115,05
2.12.25	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	R\$ 54,16	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 9,28	R\$ 10,25	R\$ 9,77	R\$ 9,30	R\$ 8,00	R\$ 7,56	R\$ 54,16
2.12.26	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	R\$ 3.361,24	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 576,12	R\$ 636,28	R\$ 609,97	R\$ 577,12	R\$ 496,46	R\$ 468,89	R\$ 3.361,24
2.12.27	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	R\$ 871,63	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 149,40	R\$ 165,00	R\$ 157,24	R\$ 149,66	R\$ 128,74	R\$ 121,59	R\$ 871,63
2.12.28	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	R\$ 67,40	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 11,55	R\$ 12,76	R\$ 12,16	R\$ 11,57	R\$ 9,95	R\$ 9,41	R\$ 67,40
2.12.29	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	R\$ 259,84	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 44,54	R\$ 49,19	R\$ 46,88	R\$ 44,61	R\$ 38,38	R\$ 36,24	R\$ 259,84
2.12.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	R\$ 28,05	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 4,81	R\$ 5,31	R\$ 5,06	R\$ 4,82	R\$ 4,14	R\$ 3,91	R\$ 28,05
2.12.31	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	R\$ 6.448,82	17,14 %	18,93 %	18,04 %	17,17 %	14,77 %	13,95 %	100,00 %
			R\$ 1.053,33	R\$ 1.220,76	R\$ 1.183,37	R\$ 1.107,26	R\$ 952,49	R\$ 898,61	R\$ 6.448,82






Locações & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	202507	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 11,36% 89,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	Propriedade		PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total
2.12.32	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	R\$ 2.443,27	17,14 % R\$ 418,78	18,93 % R\$ 462,51	18,04 % R\$ 407,77	17,17 % R\$ 391,51	14,77 % R\$ 360,87	13,95 % R\$ 340,83	R\$ 2.443,27
2.12.33	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	R\$ 5.072,88	17,14 % R\$ 869,49	18,93 % R\$ 960,30	18,04 % R\$ 915,15	17,17 % R\$ 871,01	14,77 % R\$ 749,26	13,95 % R\$ 707,87	R\$ 5.072,88
2.12.34	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	R\$ 5.741,32	17,14 % R\$ 984,06	18,93 % R\$ 1.086,83	18,04 % R\$ 1.035,73	17,17 % R\$ 985,78	14,77 % R\$ 847,99	13,95 % R\$ 800,93	R\$ 5.741,32
2.12.35	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	R\$ 3.363,33	17,14 % R\$ 576,47	18,93 % R\$ 638,69	18,04 % R\$ 606,74	17,17 % R\$ 577,48	14,77 % R\$ 498,76	13,95 % R\$ 459,20	R\$ 3.363,33
2.12.36	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	R\$ 2.265,10	17,14 % R\$ 388,24	18,93 % R\$ 428,78	18,04 % R\$ 408,82	17,17 % R\$ 388,92	14,77 % R\$ 334,56	13,95 % R\$ 315,98	R\$ 2.265,10
2.12.37	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	R\$ 1.756,66	17,14 % R\$ 301,09	18,93 % R\$ 332,54	18,04 % R\$ 316,90	17,17 % R\$ 301,68	14,77 % R\$ 259,46	13,95 % R\$ 245,05	R\$ 1.756,66
2.12.38	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	R\$ 2.852,87	17,14 % R\$ 488,98	18,93 % R\$ 540,05	18,04 % R\$ 514,86	17,17 % R\$ 489,84	14,77 % R\$ 421,57	13,95 % R\$ 397,97	R\$ 2.852,87
2.12.39	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	R\$ 149,50	17,14 % R\$ 25,82	18,93 % R\$ 28,30	18,04 % R\$ 26,97	17,17 % R\$ 25,67	14,77 % R\$ 22,08	13,95 % R\$ 20,86	R\$ 149,50
2.12.40	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	R\$ 347,22	17,14 % R\$ 59,57	18,93 % R\$ 65,73	18,04 % R\$ 62,64	17,17 % R\$ 59,62	14,77 % R\$ 51,28	13,95 % R\$ 48,77	R\$ 347,22
2.12.41	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	R\$ 247,94	17,14 % R\$ 42,50	18,93 % R\$ 46,94	18,04 % R\$ 44,73	17,17 % R\$ 42,57	14,77 % R\$ 36,62	13,95 % R\$ 34,58	R\$ 247,94
2.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 42.503,20	17,14 % R\$ 7.285,05	18,93 % R\$ 8.045,86	18,04 % R\$ 7.667,58	17,17 % R\$ 7.297,80	14,77 % R\$ 5.274,72	13,95 % R\$ 5.925,19	R\$ 42.503,20
2.13.1	INST-HIDRÁULICA	R\$ 1.076,98	17,14 % R\$ 184,59	18,93 % R\$ 203,87	18,04 % R\$ 184,29	17,17 % R\$ 184,92	14,77 % R\$ 159,07	13,95 % R\$ 150,74	R\$ 1.076,98





Engenharia & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%	89,92%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SENTRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARA	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,98%	-
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		Financiamento			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcial
2.13.2	INST. SANITÁRIA	R\$ 15.098,18	17,14 % R\$ 2.587,83	18,93 % R\$ 2.587,83	18,04 % R\$ 2.727,77	17,17 % R\$ 2.587,83	14,77 % R\$ 2.230,00	13,95 % R\$ 2.106,18	100,00 % R\$ 15.098,18
2.13.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 9.054,02	17,14 % R\$ 1.551,86	18,93 % R\$ 1.718,93	18,04 % R\$ 1.633,25	17,17 % R\$ 1.554,58	14,77 % R\$ 1.337,28	13,95 % R\$ 1.263,02	100,00 % R\$ 9.054,02
2.13.4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 17.274,02	17,14 % R\$ 2.960,77	18,93 % R\$ 3.289,97	18,04 % R\$ 3.116,23	17,17 % R\$ 2.965,95	14,77 % R\$ 2.551,37	13,95 % R\$ 2.409,73	100,00 % R\$ 17.274,02
2.14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.893,10	17,14 % R\$ 324,48	18,93 % R\$ 359,36	18,04 % R\$ 341,52	17,17 % R\$ 325,05	14,77 % R\$ 278,51	13,95 % R\$ 264,08	100,00 % R\$ 1.893,10
2.14.1	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno Único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	R\$ 479,79	17,14 % R\$ 82,24	18,93 % R\$ 90,82	18,04 % R\$ 86,95	17,17 % R\$ 82,38	14,77 % R\$ 70,86	13,95 % R\$ 66,84	100,00 % R\$ 479,79
2.14.2	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	R\$ 99,90	17,14 % R\$ 17,12	18,93 % R\$ 18,94	18,04 % R\$ 18,02	17,17 % R\$ 17,15	14,77 % R\$ 14,76	13,95 % R\$ 13,94	100,00 % R\$ 99,90
2.14.3	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	R\$ 100,89	17,14 % R\$ 17,28	18,93 % R\$ 19,10	18,04 % R\$ 18,20	17,17 % R\$ 17,32	14,77 % R\$ 14,90	13,95 % R\$ 14,08	100,00 % R\$ 100,89
2.14.4	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	R\$ 287,71	17,14 % R\$ 49,34	18,93 % R\$ 54,46	18,04 % R\$ 51,90	17,17 % R\$ 49,40	14,77 % R\$ 22,49	13,95 % R\$ 20,15	100,00 % R\$ 287,71
2.14.5	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	R\$ 188,82	17,14 % R\$ 32,36	18,93 % R\$ 35,74	18,04 % R\$ 34,09	17,17 % R\$ 32,42	14,77 % R\$ 27,89	13,95 % R\$ 26,35	100,00 % R\$ 188,82
2.14.6	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	R\$ 13,69	17,14 % R\$ 2,35	18,93 % R\$ 2,59	18,04 % R\$ 2,47	17,17 % R\$ 2,35	14,77 % R\$ 2,02	13,95 % R\$ 1,91	100,00 % R\$ 13,69
2.14.7	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	R\$ 722,30	17,14 % R\$ 123,50	18,93 % R\$ 136,73	18,04 % R\$ 130,89	17,17 % R\$ 124,02	14,77 % R\$ 106,68	13,95 % R\$ 100,77	100,00 % R\$ 722,30
2.15	PINTURA	R\$ 47.682,93	17,14 % R\$ 8.172,85	18,93 % R\$ 9.026,98	18,04 % R\$ 8.602,00	17,17 % R\$ 8.187,15	14,77 % R\$ 7.042,77	13,95 % R\$ 5.651,77	100,00 % R\$ 47.682,93
2.15.1	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	R\$ 15.807,21	17,14 % R\$ 2.709,36	18,93 % R\$ 2.992,90	18,04 % R\$ 2.851,62	17,17 % R\$ 2.714,10	14,77 % R\$ 2.384,72	13,95 % R\$ 2.205,11	100,00 % R\$ 15.807,21
2.15.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO CIMASSA DE PVA	R\$ 9.643,24	17,14 % R\$ 1.652,85	18,93 % R\$ 1.825,47	18,04 % R\$ 1.739,64	17,17 % R\$ 1.655,74	14,77 % R\$ 1.424,31	13,95 % R\$ 1.345,23	100,00 % R\$ 9.643,24
2.15.3	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	R\$ 6.169,44	17,14 % R\$ 1.057,44	18,93 % R\$ 1.616,87	18,04 % R\$ 1.522,97	17,17 % R\$ 1.459,29	14,77 % R\$ 1.112,33	13,95 % R\$ 860,64	100,00 % R\$ 6.169,44
2.15.4	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	R\$ 7.382,78	17,14 % R\$ 1.265,41	18,93 % R\$ 1.397,56	18,04 % R\$ 1.331,85	17,17 % R\$ 1.267,62	14,77 % R\$ 1.090,44	13,95 % R\$ 1.029,90	100,00 % R\$ 7.382,78




Lacoções & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	15/05/2026	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	202507	111,35%	89,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEN-FRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARA	SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Compensação	PROPRIA	0,00%	0,00%
		Distribuição			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL PÁGUA
2.15.5	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA ACRILICA	R\$ 5.260,07	17,14 % R\$ 901,58	18,93 % R\$ 995,73	18,04 % R\$ 948,92	17,17 % R\$ 903,15	14,77 % R\$ 776,91	13,95 % R\$ 739,78	100,00 % R\$ 5.260,07
2.15.6	APLICAÇÃO DE LIQUBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	R\$ 3.420,19	17,14 % R\$ 586,22	18,93 % R\$ 647,44	18,04 % R\$ 617,00	17,17 % R\$ 587,25	14,77 % R\$ 505,16	13,95 % R\$ 477,12	100,00 % R\$ 3.420,19
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.505,98	17,14 % R\$ 1.800,72	18,93 % R\$ 1.988,78	18,04 % R\$ 1.895,28	17,17 % R\$ 1.803,88	14,77 % R\$ 1.551,73	13,95 % R\$ 1.465,59	100,00 % R\$ 10.505,98
2.16.1	LIMPEZA DE PISO CÉRAMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF. 04/2019	R\$ 830,56	17,14 % R\$ 142,38	18,93 % R\$ 157,23	18,04 % R\$ 149,83	17,17 % R\$ 142,61	14,77 % R\$ 123,67	13,95 % R\$ 115,36	100,00 % R\$ 830,56
2.16.2	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	R\$ 1.280,32	17,14 % R\$ 219,45	18,93 % R\$ 242,36	18,04 % R\$ 230,97	17,17 % R\$ 212,98	14,77 % R\$ 189,10	13,95 % R\$ 178,61	100,00 % R\$ 1.280,32
2.16.3	CORRIMÃO COM GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO INOX, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 1. 1/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE 1. 1/2" (38mm), MONTANTES CRAVADO NO PISO E ANCORADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	R\$ 3.934,07	17,14 % R\$ 674,30	18,93 % R\$ 744,72	18,04 % R\$ 709,71	17,17 % R\$ 675,48	14,77 % R\$ 581,06	13,95 % R\$ 548,80	100,00 % R\$ 3.934,07
2.16.4	MURO EM ALVENARIA CFUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	R\$ 3.744,09	17,14 % R\$ 641,74	18,93 % R\$ 708,76	18,04 % R\$ 675,43	17,17 % R\$ 642,86	14,77 % R\$ 553,00	13,95 % R\$ 522,30	100,00 % R\$ 3.744,09
2.16.5	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS CIMASSA	R\$ 716,94	17,14 % R\$ 122,88	18,93 % R\$ 185,72	18,04 % R\$ 129,94	17,17 % R\$ 123,10	14,77 % R\$ 105,89	13,95 % R\$ 109,01	100,00 % R\$ 716,94
		R\$ 2.228.280,15	R\$ 425.533,86	R\$ 396.339,41	R\$ 381.389,84	R\$ 362.962,80	R\$ 334.806,79	R\$ 307.245,35	R\$ 2.228.280,15

LEANDRO TIMBO
Assinado de forma digital
por LEANDRO TIMBO
MESQUITA:0394
9538356
Dados: 2026.05.13
15:12:09 -03'00'





Locações & Serviços

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026	BDI = 25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE 2025/07	111,36%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%
		SP Obras 198 COM DESONERAÇÃO	105,39%
		Composições Próprias	0,00%
		PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,90%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,30%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,10%
DF	Despesas financeiras	0,70%
R	Riscos	1,00%
	TOTAL	4,80%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	3,60%
	ISS	2,00%
	TOTAL	9,25%

BDI = 25,13%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LEANDRO TIMBO
MESQUITA:0394
9538356

Assinado de forma digital
por LEANDRO TIMBO
MESQUITA:03949538356
Data: 2026.05.13
15:12:22 -03'00'



Locações & Serviços

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026	BOLSA 25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE 2025/07	111,36%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%
		SP Obras 196 COM DESONERAÇÃO	105,39%
		Composições Próprias	0,00%
		PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%



Locações & Serviços

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 15/05/2026	BDI : 29,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE 2025/07	111,36%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%
		SP Obras 198 COM DESONERAÇÃO	105,39%
		Composição Própria	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



Locações & Serviços

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 15/05/2026	BDI: 25,13%	Rubrica
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE 2025/07	111,36%	69,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		SP Obras 198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,65%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,54%	6,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,35%	16,29%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	13,47%	10,41%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	16,74%	6,32%

A + B + C + D = 111,36% 69,82%

LEANDRO TIMBO
MESQUITA:0394
9538356

Assinado de forma digital
por LEANDRO TIMBO
MESQUITA:03949538356
Data: 2026.05.13
15:12:45 -03'00'

LUIZ CAIO
LIMA DA
COSTA

Assinado digitalmente por LUIZ
CAIO LIMA DA COSTA
ND: CN=LUIZ CAIO LIMA DA
COSTA E-mail=luzcaio@hotmail.com.br
Razão: Eu concordo com os termos
definidos por minha assinatura
neste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 16:49:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

VICTOR
VINICIUS
MACEDO
SOUSA
05531633378

Assinado digitalmente por VICTOR
VINICIUS MACEDO SOUSA:
05531633378
ND: C=BR CN=VICTOR VINICIUS
MACEDO SOUSA: 05531633378, E=
construcao@vinix@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.05.13 15:46:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0551093 N° 6212925

Controle Interno (Código Controle) 350249889

Número de Registro Susep 054362026001007750551093

Data de emissão 06/05/2026 18:14:32

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

MF L LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ nº: 33.941.917/0001-40

Sede: TV CORACAO DE JESUS 4, TERREO, CENTRO - CEP: 63.780-000 - MONSENHOR TABOSA - CE

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

CPF ou CNPJ nº: 07.993.439/0001-01

Endereço: AVENIDA DOM LINO - CENTRO, N.º 831, - CEP: 62.200-000 - RUSSAS - CE

Corretora

000002.0.210028-4 CSV CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA ANTONIO ATUALPA RODRIGUES 100, APARTAMENTO 227, PRAIA DO FUTURO II - CEP: 60.182-490 - FORTALEZA - CE

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:

Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65

Vigência da Apólice

Início



15/05/2026

Término





15/10/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.635371/2022-53 e nº 15414.635374/2022-67. Ouveador: 0850.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0551093
Controle Interno (Código Controle) 350249889

Nº 6212925
Nº de Registro SUSEP 054362026001007750551093



 Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital CONCORRENCIA ELETRONICA Nº SE-CP001/2026.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

 Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade

Licitante

Limite Máximo Garantido (L.M.G)

R\$ 22.508,15

Ramo

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

 Descrição da Garantia

Licitante

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 22.508,15

Vigência - 15/05/2026 a 15/10/2026

Multas e Penalidades

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 22.508,15

Vigência - 15/05/2026 a 15/10/2026


 Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante

R\$ 190,00


Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0551093
Controle Interno (Código Controle) 350249889

Nº 6212925
Nº de Registro SUSEP 054362026001007750551093



Adicional de Fracionamento
I.O.F
Prêmio Total

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 190,00



 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	13/05/2026	28830839	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade Juntão a Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processos: SUSEP 15414.636371.2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria, 0600 643.0301

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0551093

Nº 6212925

Junto

Controle Interno (Código Controle) 350249889

Nº de Registro SUSEP 054362026001007750551093

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntosseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice:

1. Objetivo do Seguro
Riscos cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações,
Renovações e
Atualizações5. Reclamação,
Caracterização e
Regulação de Sinistro6. Liquidação de
Sinistro, Indenização e
Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da cobertura

9. Concorrência de
Apólices e Garantias


10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53



1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, as nucleares e ionizantes;
- i obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;



quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa audiência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a) Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b) Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c) Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d) Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;



Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda de Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c) cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d) cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente a Reclamação de Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;



planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores pagos;

cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.


6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.



6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:



- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LIM da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.



12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.




V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.



-  **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.
-  **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
-  **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.




Nova Russas
PREFEITURA

Gestão
Todos

Empenho
Resultados



Secretaria de
EDUCAÇÃO
TRABALHO COLETIVO E HUMANIZADO



RELATÓRIO TÉCNICO

PARECER TÉCNICO Nº029 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº SE-CP001/2026

APRESENTAÇÃO

Atendendo à solicitação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Russas, procedeu-se à análise da proposta de preços referente ao **Lotes 01 e 02** - "Construção do Anexo 01 e Centro de Equoterapia na sede do Meu Mundo Colorido, no município de Nova Russas, CE." — Apresentada pela empresa **MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.941.917/0001-40**, participante da Concorrência Pública nº **SE-CP001/2026**, cujo objeto é a ampliação da sede do Meu Mundo Colorido, com a construção do Anexo 01 e do Centro de Equoterapia, no Município de Nova Russas-CE, especificamente quanto ao atendimento das exigências previstas no item 4.8 do edital.

DO MÉTODO

Para a análise dos critérios formais e técnicos, foram consideradas as exigências relativas à proposta de preços e aos demais documentos que deveriam acompanhá-la, conforme disposições constantes nos itens 4.8, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11 do edital.

CONCLUSÃO

A documentação apresentada pela empresa consistiu nas peças orçamentárias e demais documentos exigidos pelo edital. Após análise minuciosa da documentação, conclui-se, sob os aspectos formal e técnico, que a **MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.941.917/0001-40**, encontra-se **CLASSIFICADA** para o **Lotes 01 e 02**, por atender às exigências editalícias pertinentes.



Nova Russas
PREFEITURA

Gestão
Todos

Empenho
+ Resultados



Secretaria de
EDUCAÇÃO
TRABALHO COLETIVO E HUMANIZADO



Município de Nova Russas, CE, 25 de junho de 2026.

**KLEVER
HENRIQUE
TIMBO
NUNES:00722312
385**

KLEVER HENRIQUE TIMBO
NUNES:00722312385
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=
30673319000149, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
ARCERTIFICADO, OU=RFB e-CPF
A1, CN=KLEVER HENRIQUE TIMBO
NUNES:00722312385
2026.06.25 13:13:32-03'00'

Klever Henrique Timbó Nunes
Engenheiro Civil
CREA-CE: 46.931