



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERÁPIA	DATA : 08/10/2025	BOMBA 25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERÁPIA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	2025/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEMFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO 92,17%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO 105,39%
		Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%

SMENR032 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE EQUOTERÁPIA DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 26,23	R\$ 157,38
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90000000	R\$ 116,65	R\$ 221,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 379,01
VALOR:					379,01

FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00270000	R\$ 27,63	R\$ 0,07
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	R\$ 28,66	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,12

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
F.14.000.0255 29 Cumeeira em chapa de aço galvanizado pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfitor, RT-40 da Regional, MBP-40 do Grupo MBP ou equivalente	SP Obras	M	2,00000000	R\$ 50,30	R\$ 100,60
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	6,00000000	R\$ 1,46	R\$ 8,76
TOTAL Material:					R\$ 109,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 21,93	R\$ 2,19
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 27,54	R\$ 2,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,94
VALOR:					114,42

FNDE 514 CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE DE PROJETO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043668 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	SINAPI	KG	0,91200000	R\$ 10,12	R\$ 9,22
TOTAL Material:					R\$ 9,22


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	R\$ 23,01	R\$ 10,58
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=0,4600%	SINAPI	H	0,46000000	R\$ 28,01	R\$ 12,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,52
VALOR:					32,74

FNDE 512 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO H=4,50 M, INCLUSO IÇAMENTO (M2)

[Handwritten Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
1191
Rubrica

	OBRA: AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERÁPIA		DATA: 05/10/2025		BDI: 25,13%
	DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERÁPIA		FONTE: ORSE	VERSÃO: 202507	HORA: 111,36%
	LOCAL: RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BARRIO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE		SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 202507 COM DESONERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO: 84,44%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ		SP Obras Compostas Próprias: 198 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	TOTAL: 106,39%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 27,63	R\$ 0,03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 28,66	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 1,46	R\$ 6,05
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 51,78	R\$ 60,37
TOTAL Material:						R\$ 66,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 21,93	R\$ 2,12
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 27,54	R\$ 2,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,62
VALOR:						71,09

FNDE 513 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO H=1,50 M, INCLUSO IÇAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 27,63	R\$ 0,03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 28,66	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 1,46	R\$ 6,05
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 51,78	R\$ 60,37
TOTAL Material:						R\$ 66,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 21,93	R\$ 2,12
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 27,54	R\$ 2,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,62
VALOR:						71,09

FNDE 62 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 62,18	R\$ 2,36

Handwritten signature

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA : 08/10/2025	BDI: 25,13%
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUJOTERAPIA	ORSE	2025/07
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUJOTERAPIA	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO 92,17%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO 100,38%
		Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00%

00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 0,32	R\$ 0,80
00039442	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	15,00000000	R\$ 0,25	R\$ 3,75
00011062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 76,85	R\$ 80,69
TOTAL Material:						R\$ 87,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 26,92	R\$ 18,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 21,93	R\$ 15,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 34,19	
VALOR:					121,79	

FNDE 491 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CINZA CLARO , DUAS DEMÃOS. (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 27,91	R\$ 6,37
TOTAL Material:					R\$ 6,37	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 29,88	R\$ 4,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 21,93	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,06	
VALOR:					12,43	

FNDE 493 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) TELHA METÁLICA - FACE INTERNA (02 DEMÃOS). (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06200000	R\$ 23,98	R\$ 1,48
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,20670000	R\$ 42,16	R\$ 8,71
TOTAL Material:					R\$ 10,19	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52660000	R\$ 29,88	R\$ 15,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,73	
VALOR:					25,92	

FNDE 494 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METÁLICA - FECHAMENTO -FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMÃOS) (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06200000	R\$ 23,98	R\$ 1,48
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,20670000	R\$ 42,16	R\$ 8,71
TOTAL Material:					R\$ 10,19	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 06/10/2025	BD	15,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	202507	111,26%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SENFR	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	92,17%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	101,39%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52660000	R\$ 29,88	R\$ 15,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,73
					VALOR:	25,92

FNDE 495 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) SOBRE TELHA METÁLICA FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS) (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06200000	R\$ 23,98	R\$ 1,48
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,20670000	R\$ 42,16	R\$ 8,71
					TOTAL Material:	R\$ 10,19

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52660000	R\$ 29,88	R\$ 15,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,73
					VALOR:	25,92

FNDE 496 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS) (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12400000	R\$ 23,98	R\$ 2,97
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,41340000	R\$ 42,16	R\$ 17,42
					TOTAL Material:	R\$ 20,39

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05310000	R\$ 29,88	R\$ 31,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,46
					VALOR:	51,85


FNDE 497 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AMARELO (02 DEMÃOS) (M2)


Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12400000	R\$ 23,98	R\$ 2,97
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,41340000	R\$ 42,16	R\$ 17,42
					TOTAL Material:	R\$ 20,39

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05310000	R\$ 29,88	R\$ 31,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,46
					VALOR:	51,85

FNDE 499 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. (M)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038363	LIXA D'ÁGUA EM FDLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,07300000	R\$ 1,65	R\$ 0,12

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA : 06/10/2025						
		OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2025/07	HO:	111,0	MES:
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,70%	53,50%				
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	BP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%						
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%					



00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	R\$ 63,57	R\$ 65,81
					TOTAL Material:	R\$ 65,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13090000	R\$ 22,46	R\$ 2,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13090000	R\$ 27,49	R\$ 3,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,53
					VALOR:	72,46

FNDE 506 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM (UN)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039811	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,83	R\$ 36,83
					TOTAL Material:	R\$ 36,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 23,42	R\$ 2,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 28,54	R\$ 3,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,64
					VALOR:	43,47


FNDE 98 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W (UN)


Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,60	R\$ 8,60
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,46	R\$ 23,46
					TOTAL Material:	R\$ 32,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14080000	R\$ 23,42	R\$ 3,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33790000	R\$ 28,54	R\$ 9,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,93
					VALOR:	44,99

SMENR030 CERCA COM PILARES DE MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPITO D=20CM, DISTANTES A 2,00m CADA, COM 3 TÁBUAS EM EUCALIPITO TRATADO COM 2,5cmx15cm, PILARES FINCADOS COM CIMENTO NO CHÃO A 70CM DE PROFUNDIDADE. (M)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 119,58	R\$ 1,79
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 100,50	R\$ 2,01
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,71	R\$ 1,77
00004119	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 16 A 20 CM. H = 6,00 M, EM EUCALIPITO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 59,19	R\$ 118,38
11592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"x2"	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,55	R\$ 3,30

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUJOTERAPIA	DATA:	06/10/2026	ENCARGOS:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUJOTERAPIA	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	202507
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO	111,36%	47,83%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	92,17%	58,50%
		BP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
		Chargos e Inss	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11695	PORCA SEXTAVADA 5/16'	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,36	R\$ 2,16
114281	Tábua em eucalipto tratado, 2,5 x 15cm, espécie saligna, grandis ou similar	ORSE	m	3,00000000	R\$ 18,47	R\$ 55,41
					TOTAL Material:	R\$ 184,82

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,10	R\$ 28,65
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 24,16	R\$ 55,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 104,51
					VALOR:	289,33

SMENR031 PORTÃO DE MADEIRA MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO D=20cm, COM 2 TABUAS DE 2,5CMX15CM EM EUCALIPTO NAS DIAGONAIS, E TABUAS NA HORIZONTAL ESPAÇADAS 10CM DA MOLDURA DE MADEIRA ROLIÇA DO PORTÃO E ESPAÇAMENTO DE 15CM ENTRE AS TABUAS HORIZONTAIS (m2)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113447	Dobradiça para porteira numero 3 270mm (FP-LD N.03)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 35,85	R\$ 71,70
11162	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,15	R\$ 19,15
00004119	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 59,19	R\$ 118,38
12387	PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 1,25	R\$ 15,00
11695	PORCA SEXTAVADA 5/16'	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 0,36	R\$ 4,32
114281	Tábua em eucalipto tratado, 2,5 x 15cm, espécie saligna, grandis ou similar	ORSE	m	6,50000000	R\$ 18,47	R\$ 120,05
16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 4,51	R\$ 9,02
					TOTAL Material:	R\$ 357,82


Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 19,10	R\$ 26,74
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,16	R\$ 60,40
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 87,14
					VALOR:	444,76


SMENR029 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 26,23	R\$ 131,15
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 116,65	R\$ 104,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 236,13
					VALOR:	236,13

SMENR027 CORRIMÃO COM GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO INOX, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 1.1/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/2" (38mm), MONTANTES CRAVADO NO PISO E ANCORADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (M)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,79000000	R\$ 32,44	R\$ 25,62
113166	TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 134,24	R\$ 134,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																										
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 05/10/2025 BDI : 25,13%																							
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>PREÇO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/07</td> <td>111,38%</td> <td>68,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,60%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 COM DESONERAÇÃO</td> <td>105,39%</td> <td>60,98%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	PREÇO	ORSE	2025/07	111,38%	68,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	60,98%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	PREÇO																							
ORSE	2025/07	111,38%	68,82%																							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																							
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%																							
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	60,98%																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ																									




18646	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	3,20000000	R\$ 160,20	
					TOTAL Material:	R\$ 672,50

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 12,08	
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 16,91	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,46	
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 22,50	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 69,95

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0169	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:5	SEINFRA	M3	0,00019000	R\$ 0,12	
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,12
					VALOR:	742,57

KLEVER HENRIQUE TIMBÓ NUNES
 ENGº CIVIL
 CREA: 46931D/CE



KLEVER
 HENRIQUE
 TIMBO
 NUNES:0072231
 2385

KLEVER HENRIQUE TIMBO
 NUNES:00722312385
 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
 videoconferencia, OU=
 30673319000149, OU=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 OU=ARCERTIFICADO, OU=RFB e-
 CPF A1, CN=KLEVER HENRIQUE
 TIMBO NUNES:00722312385
 2026.03.08 17:35:25-0300

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA

LOCAL: RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA: 06/10/2025

BDI: 25,13%

SEMPRE 2023/07


SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 54,44%


SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 92,17%

SP Obras Complementares 103,38%

PROPRIA 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA NA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO	R\$ 1.393.179,40	17,75 % R\$ 262.618,98	17,65 % R\$ 238.291,13	17,10 % R\$ 230.842,79	17,77 % R\$ 239.961,56	15,65 % R\$ 211.221,62	14,08 % R\$ 190.143,22	100,00 % R\$ 1.393.179,40
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 47.426,00	17,47 % R\$ 8.285,32	17,61 % R\$ 8.351,72	16,52 % R\$ 7.834,75	17,16 % R\$ 6.138,30	15,11 % R\$ 7.166,07	19,13 % R\$ 7.649,81	100,00 % R\$ 47.426,00
1.2	COBERTURA METÁLICA DO CENTRO DE EQUOTERAPIA (UTILIZADO O PROJETO PADRÃO DO FNDE : COBERTURA DE QUADRA GRANDE DE 45m/6 - 220V)	R\$ 799.236,48	16,30 % R\$ 181.533,68	18,91 % R\$ 140.690,38	17,80 % R\$ 134.566,80	19,11 % R\$ 144.505,26	14,05 % R\$ 106.216,69	12,13 % R\$ 91.728,47	100,00 % R\$ 799.236,48
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.846,02	100,00 % R\$ 13.846,02						100,00 % R\$ 13.846,02
1.2.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS	R\$ 6.778,79	100,00 % R\$ 6.778,79						100,00 % R\$ 6.778,79
1.2.3	FUNDAÇÕES	R\$ 90.563,68	100,00 % R\$ 90.563,68						100,00 % R\$ 90.563,68
1.2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 351.725,95	20,00 % R\$ 70.345,19	40,00 % R\$ 140.690,38	20,00 % R\$ 70.345,19	20,00 % R\$ 70.345,19	20,00 % R\$ 70.345,19		100,00 % R\$ 351.725,95
1.2.5	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 160.554,02			40,00 % R\$ 64.221,61		20,00 % R\$ 32.110,80		100,00 % R\$ 160.554,02
1.2.6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 19.876,92				50,00 % R\$ 9.938,46	50,00 % R\$ 9.938,46		100,00 % R\$ 19.876,92
1.2.7	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 68.505,77					80,00 % R\$ 54.804,62	20,00 % R\$ 13.701,15	100,00 % R\$ 68.505,77
1.2.8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 15.116,89					80,00 % R\$ 12.093,51	20,00 % R\$ 3.023,38	100,00 % R\$ 15.116,89
1.2.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 31.673,16					80,00 % R\$ 25.338,53	20,00 % R\$ 6.334,63	100,00 % R\$ 31.673,16
1.2.10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 34.666,28					100,00 % R\$ 34.666,28		100,00 % R\$ 34.666,28
1.2.11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.929,00						100,00 % R\$ 5.929,00	100,00 % R\$ 5.929,00
1.3	CONSTRUÇÃO DO PICADEIRO, ARQUIBANCADA E SALAS	R\$ 546.516,92	17,02 % R\$ 92.999,98	16,33 % R\$ 89.249,03	16,19 % R\$ 88.441,21	15,96 % R\$ 87.218,10	17,90 % R\$ 97.843,56	16,91 % R\$ 90.764,94	100,00 % R\$ 546.516,92







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	06/10/2025	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2028107	111,88%	69,62%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARA	SINAPI	202907 COM DESONERAÇÃO	92,17%	63,00%
		SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	105,31%	-
		Propria		0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.831,36	100,00 % R\$ 42.831,36						100,00 % R\$ 42.831,36
1.3.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 12.382,46	100,00 % R\$ 12.382,46						100,00 % R\$ 12.382,46
1.3.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 35.277,75	20,00 % R\$ 7.055,55	80,00 % R\$ 28.222,20					100,00 % R\$ 35.277,75
1.3.4	FUNDAÇÕES	R\$ 61.461,21	50,00 % R\$ 30.730,61	50,00 % R\$ 30.730,60					100,00 % R\$ 61.461,21
1.3.5	ESTRUTURA	R\$ 60.592,46		50,00 % R\$ 30.296,23	50,00 % R\$ 30.296,23				100,00 % R\$ 60.592,46
1.3.6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 25.862,09			100,00 % R\$ 25.862,09				100,00 % R\$ 25.862,09
1.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES	R\$ 2.423,59				100,00 % R\$ 2.423,59			100,00 % R\$ 2.423,59
1.3.8	REVESTIMENTOS	R\$ 63.766,39				40,00 % R\$ 25.506,56	50,00 % R\$ 31.883,20	10,00 % R\$ 6.376,63	100,00 % R\$ 63.766,39
1.3.9	PISOS	R\$ 77.497,60				50,00 % R\$ 38.748,80	40,00 % R\$ 30.999,04	10,00 % R\$ 7.749,76	100,00 % R\$ 77.497,60
1.3.10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 42.435,22			40,00 % R\$ 16.974,09	20,00 % R\$ 8.487,04	40,00 % R\$ 16.974,09		100,00 % R\$ 42.435,22
1.3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.383,99			40,00 % R\$ 5.753,60	20,00 % R\$ 2.876,80	40,00 % R\$ 5.753,59		100,00 % R\$ 14.383,99
1.3.12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 30.584,36			30,00 % R\$ 9.175,31	30,00 % R\$ 9.175,31	40,00 % R\$ 12.233,74		100,00 % R\$ 30.584,36
1.3.13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 379,89			100,00 % R\$ 379,89				100,00 % R\$ 379,89
1.3.14	PINTURA	R\$ 27.988,13						100,00 % R\$ 27.988,13	100,00 % R\$ 27.988,13
1.3.15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 48.650,42						100,00 % R\$ 48.650,42	100,00 % R\$ 48.650,42
2	CONSTRUÇÃO DO ANEXO 1 NA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO	R\$ 857.635,07	17,14 % R\$ 146.971,07	18,93 % R\$ 162.272,69	18,04 % R\$ 154.898,02	17,17 % R\$ 147.241,79	14,77 % R\$ 126.691,66	13,96 % R\$ 119.659,84	100,00 % R\$ 857.635,07






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA: 06/10/2025	BDI: 25,13%
DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE: 2025/07	111,96% 69,62%
LOCAL: RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,49%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAFI: 222507 COM DESONERAÇÃO	92,17% 63,00%
	SP Obras: 188 COM DESONERAÇÃO	106,39% -
	Composição: PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total Parcela
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 29.547,00	16,56 % R\$ 4.892,98	19,30 % R\$ 5.407,10	17,44 % R\$ 5.153,00	16,59 % R\$ 4.901,85	14,28 % R\$ 4.219,31	16,83 % R\$ 4.972,76	100,00 % R\$ 29.547,00
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.531,56	100,00 % R\$ 28.531,56						100,00 % R\$ 28.531,56
2.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 470,22	100,00 % R\$ 470,22						100,00 % R\$ 470,22
2.4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 32.498,16	100,00 % R\$ 32.498,16						100,00 % R\$ 32.498,16
2.5	FUNDAÇÕES	R\$ 100.722,69	80,00 % R\$ 80.578,15	20,00 % R\$ 20.144,54					100,00 % R\$ 100.722,69
2.6	ESTRUTURA	R\$ 73.064,83		100,00 % R\$ 73.064,83					100,00 % R\$ 73.064,83
2.7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 42.007,81		80,00 % R\$ 33.606,25	20,00 % R\$ 8.401,56				100,00 % R\$ 42.007,81
2.8	COBERTURA	R\$ 150.749,85		20,00 % R\$ 30.149,97	30,00 % R\$ 45.224,91	50,00 % R\$ 75.374,97		20,00 % R\$ 30.149,97	100,00 % R\$ 150.749,85
2.9	REVESTIMENTOS	R\$ 68.478,59			30,00 % R\$ 20.543,58	45,00 % R\$ 30.793,30	35,00 % R\$ 24.141,71	20,00 % R\$ 13.695,71	100,00 % R\$ 68.478,59
2.10	PISOS	R\$ 88.522,99				45,00 % R\$ 39.835,35	30,00 % R\$ 26.557,49	20,00 % R\$ 17.704,59	100,00 % R\$ 88.522,99
2.11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 27.524,64				40,00 % R\$ 11.010,86	20,00 % R\$ 5.504,93	60,00 % R\$ 16.518,77	100,00 % R\$ 27.524,64
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 112.149,90				50,00 % R\$ 56.074,95	40,00 % R\$ 44.859,96	20,00 % R\$ 22.420,98	100,00 % R\$ 112.149,90
2.13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 42.988,82				50,00 % R\$ 21.494,41	40,00 % R\$ 17.195,53	10,00 % R\$ 4.298,88	100,00 % R\$ 42.988,82
2.13.1	INST. HIDRAULICA	R\$ 1.086,60				50,00 % R\$ 543,30	40,00 % R\$ 434,64	10,00 % R\$ 108,66	100,00 % R\$ 1.086,60
2.13.2	INST. SANITÁRIA	R\$ 15.294,11				50,00 % R\$ 7.647,06	40,00 % R\$ 6.117,64	10,00 % R\$ 1.529,41	100,00 % R\$ 15.294,11
2.13.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 9.193,09				50,00 % R\$ 4.596,55	40,00 % R\$ 3.677,24	10,00 % R\$ 919,30	100,00 % R\$ 9.193,09





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA:	08/10/2025	BDI:	25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORÇAMENTO:	2025007	SEMPRA	028 1 COM DESONERAÇÃO 11,38% 69,82%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	94,49% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARA	SF Obras Complementares	188 COM DESONERAÇÃO	SF Obras Complementares	92,17% 83,50%
		PROPRIA		PROPRIA	100,00% 5,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total Parcela
2.13.4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 17.415,02				50,00 % R\$ 8.707,51	40,00 % R\$ 6.968,00	10,00 % R\$ 1.741,50	100,00 % R\$ 17.415,02
2.14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.910,92				100,00 % R\$ 1.910,92			100,00 % R\$ 1.910,92
2.15	PINTURA	R\$ 47.857,76					50,00 % R\$ 23.928,88	50,00 % R\$ 23.928,88	100,00 % R\$ 47.857,76
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.609,33						100,00 % R\$ 10.609,33	100,00 % R\$ 10.609,33
		R\$ 2.250.814,47	R\$ 429.790,05	R\$ 400.663,82	R\$ 385.540,81	R\$ 387.103,45	R\$ 337.913,28	R\$ 309.803,06	R\$ 2.250.814,47
			R\$ 429.790,05	R\$ 630.453,87	R\$ 1.216.994,68	R\$ 1.603.088,13	R\$ 1.941.011,41	R\$ 2.260.814,47	

KLEVER HENRIQUE TIMBÓ NUNES
ENG° CIVIL
CREA: 46931D/CE

**KLEVER
HENRIQUE
TIMBO
NUNES:007
22312385**

KLEVER HENRIQUE TIMBO
NUNES:00722312385
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Videoconferência, OU=
30673319000149, OU=
Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=
ARCERTIFICADO, OU=RFB e-
CPF AT, CN=KLEVER
HENRIQUE TIMBO
NUNES:00722312385
2026.03.08 17:34:11-03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 08/10/2025	BDI : 25,13%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2026/07
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			111,36% 89,82%
			84,44% 47,48%
			92,17% 53,50%
			104,35% -
			0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,90%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,30%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,10%
DF	Despesas financeiras	0,70%
R	Riscos	1,00%
	TOTAL	4,80%

Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	3,60%
	ISS	2,00%
	TOTAL	9,25%

BDI = 25,13%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

KLEVER HENRIQUE TIMBÓ NUNES
 ENG° CIVIL
 CREA: 46931D/CE

KLEVER
 HENRIQUE
 TIMBO
 NUNES:0072231
 2385

KLEVER HENRIQUE TIMBO
 NUNES:00722312385
 e-BR, e-ICP-Brasil,
 ou=videoconferencia,
 ou=30673319000149, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=ARCERTIFICADO, ou=RFB e-CPF
 A1, cn=KLEVER HENRIQUE TIMBO
 NUNES:00722312385
 2026.03.08 17:37:39 -03'00'





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERÁPIA	DATA : 06/10/2025																				
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERÁPIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 20%;">ORSE</td> <td style="width: 20%;">2025/07</td> <td style="width: 20%;">111,36%</td> <td style="width: 20%;">59,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,00%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 COM DESONERAÇÃO</td> <td>100,39%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Campanhas Públicas</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	ORSE	2025/07	111,36%	59,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,00%	SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	100,39%	-	Campanhas Públicas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	ORSE	2025/07	111,36%	59,82%																			
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,00%																				
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	100,39%	-																				
Campanhas Públicas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ																						

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA : 06/10/2025	BDI : 25%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE 2025/07	111,36% 89,02%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI 2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
		SP Obras Composições Próprias 198 COM DESONERAÇÃO	100,30% -
		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,65%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,54%	6,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,35%	16,29%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	13,47%	10,41%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	16,74%	6,32%

A + B + C + D = 111,36% 69,82%

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	DATA :	06/10/2025	BDI	25,13%
DESCRÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MEU MUNDO COLORIDO COM A CONSTRUÇÃO DO ANEXO 01 E CONSTRUÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	ORSE	2025/07	111,36%	69,62%
LOCAL:	RUA BENEDITO CHARLES MAIA, 442, BAIRRO TAMARINDO, NOVA RUSSAS, CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,33%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
 ENGº CIVIL
 CREA: 46931D/CE

**KLEVER
 HENRIQUE
 TIMBO
 NUNES:007
 22312385**

KLEVER HENRIQUE TIMBO
 NUNES:00722312385
 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
 vianezinteranias, OI=
 30673319000149, OU=
 Secretaria da Receita Federal
 do Brasil - RFB, OU=
 ARCERTIFICADO, OU=RFB
 e-CPF A1, CN=KLEVER
 HENRIQUE TIMBO
 NUNES:00722312385
 2026.03.08 17:39:03-03'00'