

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

DATA: 09/09/2025 BDI: 18,58%

OBRA:

REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

SEINFRA Composições Propria
 VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO
 HORA 114,15% 71,31%
 MIES 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO:

REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

LOCAL:

DISTRITO DE SÃO BERNARDO.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	577,31	R\$ 11,47	R\$ 13,60	R\$ 6.621,75	R\$ 7.851,42
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.347,07	R\$ 8,10	R\$ 9,60	R\$ 10.911,27	R\$ 12.931,87
1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	612,89	R\$ 29,83	R\$ 35,37	R\$ 18.282,51	R\$ 21.677,92
1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	33,39	R\$ 18,36	R\$ 21,77	R\$ 613,04	R\$ 726,90
1.5	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	172,48	R\$ 13,77	R\$ 16,33	R\$ 2.375,05	R\$ 2.816,60
1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	41,01	R\$ 57,37	R\$ 68,03	R\$ 2.352,74	R\$ 2.789,91
1.7	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	57,53	R\$ 38,45	R\$ 45,59	R\$ 2.212,03	R\$ 2.622,79
1.8	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	31,35	R\$ 9,42	R\$ 11,17	R\$ 295,32	R\$ 350,18
1.9	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	144,00	R\$ 17,21	R\$ 20,41	R\$ 2.478,24	R\$ 2.939,04
1.10	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	114,25	R\$ 39,25	R\$ 46,54	R\$ 4.484,31	R\$ 5.317,20
1.11	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	SEINFRA	M3	114,25	R\$ 50,65	R\$ 60,06	R\$ 5.786,76	R\$ 6.861,86
1.12	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	324,00	R\$ 8,27	R\$ 9,81	R\$ 2.679,48	R\$ 3.178,44
								R\$ 69.305,23	R\$ 82.181,87
2		REVESTIMENTOS							
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	841,66	R\$ 7,96	R\$ 9,44	R\$ 6.699,61	R\$ 7.945,27
2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	734,11	R\$ 55,88	R\$ 66,26	R\$ 41.022,07	R\$ 48.642,13
2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	107,27	R\$ 41,26	R\$ 48,93	R\$ 4.425,96	R\$ 5.248,72
2.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PAREDE	SEINFRA	M2	107,55	R\$ 143,49	R\$ 170,15	R\$ 15.432,35	R\$ 18.299,63
2.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	107,55	R\$ 12,20	R\$ 14,47	R\$ 1.312,11	R\$ 1.556,25
2.6	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	4,91	R\$ 84,14	R\$ 99,77	R\$ 413,13	R\$ 489,87
								R\$ 177.295,29	R\$ 210.240,72
3		PISOS							
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	768,93	R\$ 49,03	R\$ 58,14	R\$ 37.700,64	R\$ 44.705,59
3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP.= 3cm	SEINFRA	M2	498,89	R\$ 31,26	R\$ 37,07	R\$ 15.595,30	R\$ 18.493,85
3.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PISO	SEINFRA	M2	498,89	R\$ 134,06	R\$ 158,97	R\$ 66.881,19	R\$ 79.308,54
3.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	498,89	R\$ 12,20	R\$ 14,47	R\$ 6.086,46	R\$ 7.068,91
3.5	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	530,40	R\$ 67,00	R\$ 79,45	R\$ 35.536,80	R\$ 42.572,25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
DESCRIÇÃO: REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
LOCAL: DISTRITO DE SÃO BERNARDO.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA: 09/09/2025
VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA

BDI: 18,58%

HORA: 114,15%
MES: 71,31%
SEINFRA Composições Program: 0,00%
PROPRIA: 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.6	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	270,04	R\$ 57,38	R\$ 68,04	R\$ 15.494,90	R\$ 18.373,52
4	ESQUADRIAS								
4.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	33,00	R\$ 311,95	R\$ 369,91	R\$ 10.294,35	R\$ 12.207,03
4.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	1,92	R\$ 538,25	R\$ 638,26	R\$ 1.033,44	R\$ 1.225,46
4.3	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	34,92	R\$ 254,19	R\$ 301,42	R\$ 8.876,31	R\$ 10.525,59
4.4	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	33,00	R\$ 287,57	R\$ 341,00	R\$ 9.489,81	R\$ 11.253,00
4.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	33,39	R\$ 648,65	R\$ 769,17	R\$ 21.658,42	R\$ 25.682,59
4.6	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	25,70	R\$ 301,78	R\$ 357,85	R\$ 7.755,75	R\$ 9.196,75
4.7	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,91	R\$ 630,91	R\$ 748,13	R\$ 6.252,32	R\$ 7.413,97
5	PINTURAS								
5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	798,69	R\$ 22,85	R\$ 27,10	R\$ 18.250,07	R\$ 21.644,50
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	798,68	R\$ 14,04	R\$ 16,65	R\$ 11.213,47	R\$ 13.298,02
5.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	1.125,70	R\$ 32,65	R\$ 38,72	R\$ 36.754,11	R\$ 43.587,10
5.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	270,04	R\$ 27,64	R\$ 32,78	R\$ 7.463,91	R\$ 8.851,91
6	COBERTA								
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	574,93	R\$ 56,09	R\$ 66,51	R\$ 32.247,82	R\$ 38.238,59
6.2	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	172,48	R\$ 63,69	R\$ 75,52	R\$ 10.985,25	R\$ 13.025,69
6.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	68,87	R\$ 32,39	R\$ 38,41	R\$ 2.230,70	R\$ 2.645,30
6.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	137,74	R\$ 15,38	R\$ 18,24	R\$ 2.118,44	R\$ 2.512,38
6.5	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	574,93	R\$ 13,65	R\$ 16,42	R\$ 7.962,78	R\$ 9.440,35
6.6	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	287,47	R\$ 49,82	R\$ 59,08	R\$ 14.321,76	R\$ 16.983,73
6.7	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	137,74	R\$ 69,92	R\$ 82,91	R\$ 9.630,78	R\$ 11.420,02
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.1	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE. GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 593,08	R\$ 703,27	R\$ 15.420,08	R\$ 18.268,01
						R\$ 115.268,01	R\$ 136.682,73		



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

DATA : 09/09/2025

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

BDI : 18,58%

HORA

114,15% 71,31%
0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	SEINFRA	UN	50,00	R\$ 134,01	R\$ 158,91	R\$ 6.700,50	R\$ 7.945,50
7.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	58,20	R\$ 19,41	R\$ 23,02	R\$ 1.129,66	R\$ 1.339,76
7.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	50,70	R\$ 29,43	R\$ 34,90	R\$ 1.492,10	R\$ 1.769,43
7.5	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	24,20	R\$ 52,35	R\$ 62,08	R\$ 1.266,87	R\$ 1.502,34
7.6	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 395,26	R\$ 469,89	R\$ 792,52	R\$ 939,78
7.7	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 483,48	R\$ 573,31	R\$ 483,48	R\$ 573,31
7.8	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.853,10	R\$ 7,69	R\$ 9,12	R\$ 14.250,34	R\$ 16.900,27
7.9	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	840,50	R\$ 9,23	R\$ 10,94	R\$ 7.757,82	R\$ 9.195,07
7.10	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	460,10	R\$ 14,32	R\$ 16,98	R\$ 6.588,63	R\$ 7.812,50
7.11	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	80,40	R\$ 25,94	R\$ 30,76	R\$ 2.085,58	R\$ 2.473,10
7.12	C3911	CONECTOR DE ATERAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 13,40	R\$ 15,89	R\$ 107,20	R\$ 127,12
7.13	C4933	HASTE DE ATERAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 136,14	R\$ 161,43	R\$ 1.089,12	R\$ 1.291,44
7.14	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	15,10	R\$ 24,63	R\$ 29,21	R\$ 371,91	R\$ 441,07
7.15	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 254,70	R\$ 302,00
7.16	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 152,82	R\$ 181,20
7.17	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 636,75	R\$ 755,00
7.18	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 114,98	R\$ 136,34	R\$ 229,96	R\$ 272,68
7.19	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 148,04	R\$ 175,55	R\$ 148,04	R\$ 175,55
7.20	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 133,83	R\$ 158,70	R\$ 802,98	R\$ 952,20
7.21	C2096	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	53,90	R\$ 12,37	R\$ 14,67	R\$ 666,74	R\$ 790,71
7.22	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	53,90	R\$ 8,57	R\$ 10,16	R\$ 461,92	R\$ 547,62
7.23	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 18,51	R\$ 21,95	R\$ 74,04	R\$ 87,80
7.24	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 46,12	R\$ 54,69	R\$ 368,96	R\$ 437,52
7.25	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 36,03	R\$ 42,72	R\$ 216,18	R\$ 256,32
7.26	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 32,64	R\$ 38,70	R\$ 195,84	R\$ 232,20
7.27	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	50,00	R\$ 19,42	R\$ 23,03	R\$ 971,00	R\$ 1.132,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 09/09/2025 BDI : 18,58%

VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO

HORA 114,15% 71,31%

SEINFRA 0,00% 0,00%

COMPENSAÇÃO PROPRIA


PROGRAMA

REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

DISTRITO DE SÃO BERNARDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

OBRA: REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

DESCRIÇÃO: REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SÃO BERNARDO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.28	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 29,87	R\$ 35,42	R\$ 537,66	R\$ 637,56
7.29	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 25,31	R\$ 30,01	R\$ 202,48	R\$ 240,08
7.30	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 31,90	R\$ 37,83	R\$ 255,20	R\$ 302,64
7.31	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 9,55	R\$ 11,32	R\$ 343,80	R\$ 407,52
7.32	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 299,70	R\$ 355,38	R\$ 899,10	R\$ 1.066,14
7.33	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 48.314,03	R\$ 57.290,78	R\$ 48.314,03	R\$ 57.290,78
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 17.378,77	R\$ 20.607,42
8.1	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	4,00	R\$ 927,62	R\$ 1.099,97	R\$ 3.710,48	R\$ 4.399,88
8.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 670,95	R\$ 795,61	R\$ 2.683,80	R\$ 3.182,44
8.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 72,73	R\$ 86,24	R\$ 436,38	R\$ 517,44
8.4	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 141,21	R\$ 167,45	R\$ 282,42	R\$ 334,90
8.5	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	SEINFRA	M	50,70	R\$ 32,08	R\$ 38,04	R\$ 1.626,46	R\$ 1.928,63
8.6	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 30,98	R\$ 36,74	R\$ 185,88	R\$ 220,44
8.7	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 12,44	R\$ 14,75	R\$ 74,64	R\$ 88,50
8.8	C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.184,96	R\$ 1.405,13	R\$ 1.184,96	R\$ 1.405,13
8.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 256,64	R\$ 304,32	R\$ 1.539,84	R\$ 1.825,92
8.10	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 275,07	R\$ 326,18	R\$ 1.650,42	R\$ 1.957,08
8.11	C2593	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	56,30	R\$ 44,59	R\$ 52,87	R\$ 2.510,42	R\$ 2.976,58
8.12	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 497,69	R\$ 590,16	R\$ 1.493,07	R\$ 1.770,48
9		FORROS						R\$ 27.676,92	R\$ 32.819,08
9.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	398,00	R\$ 69,54	R\$ 82,46	R\$ 27.676,92	R\$ 32.819,08
10		QUADRA						R\$ 293.567,07	R\$ 348.107,55
10.1	C2466	TINTA AGRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	530,40	R\$ 45,22	R\$ 53,62	R\$ 23.984,69	R\$ 28.440,05
10.2	C5218	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFILES METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	4.907,80	R\$ 20,40	R\$ 24,19	R\$ 100.119,12	R\$ 118.719,68
10.3	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	587,76	R\$ 77,85	R\$ 92,31	R\$ 45.757,12	R\$ 54.114,24
10.4	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	230,80	R\$ 329,76	R\$ 391,03	R\$ 76.108,61	R\$ 92.819,61



151

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.	DATA :	09/09/2025	BDI :	18,58%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA EEF REGINA MARIA, NO DISTRITO DE SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO BERNARDO.	Composições	Proprias	HORA	114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.	Programa	PROPRIA	MES	71,31%
					0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.5	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	106,80	R\$ 37,78	R\$ 44,80	R\$ 4.034,90	R\$ 4.784,64
10.6	C3436	ALAMBRA DO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	430,63	R\$ 82,66	R\$ 98,02	R\$ 35.595,88	R\$ 42.210,35
10.7	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3.00 X 2.00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 4.452,67	R\$ 5.279,98	R\$ 4.452,67	R\$ 5.279,98
10.8	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.514,08	R\$ 4.167,00	R\$ 3.514,08	R\$ 4.167,00
11	FUNDAÇÃO							R\$ 15.929,84	R\$ 18.891,12
11.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	16,00	R\$ 49,03	R\$ 58,14	R\$ 784,48	R\$ 930,24
11.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	32,00	R\$ 129,91	R\$ 154,05	R\$ 4.157,12	R\$ 4.929,60
11.3	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	8,00	R\$ 842,73	R\$ 999,31	R\$ 6.741,84	R\$ 7.994,48
11.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	320,00	R\$ 13,27	R\$ 15,74	R\$ 4.246,40	R\$ 5.036,80
12	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 3.099,81	R\$ 3.670,83
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.039,35	R\$ 1,52	R\$ 1,80	R\$ 3.099,81	R\$ 3.670,83
13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							R\$ 45.477,00	R\$ 53.927,00
13.1	COMP-20303469	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59 %	Composições Proprias	%	100,00	R\$ 454,77	R\$ 539,27	R\$ 45.477,00	R\$ 53.927,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 193.714,50	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.042.629,93	
						VALOR TOTAL:		R\$ 1.236.344,43	

WARNEY Assinado de forma
PEREIRA digital por WARNEY
RABELO:995787 PEREIRA
78368 RABELO:9957877836
8

