

697

CARTA FINAL CONSOLIDADA

PROPOSTA DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE-006/2025 - SEINFRA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00003.20251119/0001-28

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Rua Padre Clicério, nº 4605
Bairro São Francisco – Tabuleiro do Norte/CE
CNPJ: 07.891.682/0001-19

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Razão Social: INOVA TABULEIRO S.A.

CNPJ: 44.666.478/0001-20

Endereço: Travessa Pio Afonso Chaves, 348, 8 de Junho, Tabuleiro do Norte – CE,
CEP n. 62.961-002.

Representante Legal: CLEUDÁZIO ALVES DE LIMA

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 036.722.515-85

Telefone: 88 996606508

E-mail: admin@inovatabuleiro.com.br

Apresentamos nossa proposta para o objeto do edital de AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DE-006/2025 – SEINFRA, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO QUE INTEGRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CRIADA COM FINALIDADE INSTITUCIONAL, PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO RICARDO NESTOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE**, o valor total da proposta é de R\$ 273.913,49 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. Cleudázio Alves de Lima, portador da carteira de identidade 20190544699 SSPDS/CE e CPF nº 036.722.515-85, como representante legal desta empresa.

693

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege o presente aviso de dispensa eletrônica.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

No mínimo de 60 (sessenta) dias.

Tabuleiro do Norte – CE, 17 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente

CLEUDAZIO ALVES DE LIMA

Data: 17/12/2025 23:44:55-0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Cleudázio Alves de Lima

CPF: 036.722.515-85

Diretor Presidente

EMPRESA:
INOVA TABULEIRO S.A

INOVA
Tabuleiro S.A

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO RICARDO NESTOR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
LOCAL:
RUA JOÃO FERREIRA MENDES E RUA JOÃO MANOEL AMARO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

ORÇAMENTO CONSOLIDADO									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	BDI 25,58% (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVICIOS PRELIMINARES						1.898,09
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	4,50	174,24	44,57	218,81	984,65
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.768,00	0,26	0,07	0,33	913,44
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						9.549,60
2.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.768,00	2,75	0,70	3,45	9.549,60
3			PAVIMENTAÇÃO						187.535,46
3.1			PAVIMENTAÇÃO DA RUA						
3.1.1	SEINFRA	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.422,00	61,66	15,77	77,43	187.535,46
4			OBRAS DE DRENAGEM						70.335,46
4.1			MEIO FIO						54.242,00
4.1.1	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	740,00	58,37	14,93	73,30	54.242,00
4.2			SARJETA						16.093,46
4.2.1	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	24,22	51,38	13,14	64,52	1.562,67
4.2.2	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	24,22	477,74	122,21	599,95	14.530,79
5			LIMPEZA DA OBRA						4.594,88
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.768,00	1,32	0,34	1,66	4.594,88
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)									273.913,49

VALOR GLOBAL: Duzentos e setenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos

TABULEIRO DO NORTE - CE, DEZEMBRO DE 2025

EMPRESA:
INOVA TABULEIRO S.A



OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO RICARDO NESTOR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE

LOCAL:
RUA JOÃO FERREIRA MENDES E RUA JOÃO MANOEL AMARO

MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

ORÇAMENTO RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.898,09	0,69%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.549,60	3,49%
3	PAVIMENTAÇÃO	187.535,46	68,47%
4	OBRAS DE DRENAGEM	70.335,46	25,68%
5	LIMPEZA DA OBRA	4.594,88	1,68%
	VALOR DO ORÇAMENTO C/ BDI	273.913,49	100,00%

VALOR GLOBAL: Duzentos e setenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos

TABULEIRO DO NORTE - CE, DEZEMBRO DE 2025



EMPRESA:
INOVA TABULEIRO S.A

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO BAIRRO RICARDO NESTOR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE

LOCAL:
RUA JOÃO FERREIRA MENDES E RUA JOÃO MANOEL AMARO

MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,69%	1.898,09	66,00%	1.252,74	34,00%	645,35	0,00%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3,49%	9.549,60	66,00%	6.302,74	34,00%	3.246,86	0,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	68,47%	187.535,46	45,00%	84.390,96	21,00%	39.382,45	34,00%
4.0	OBRAS DE DRENAGEM	25,68%	70.335,46	0,00%		66,00%	46.421,40	34,00%
5.0	LIMPEZA DA OBRA	1,68%	4.594,88	0,00%		66,00%	3.032,62	34,00%
TOTAL MENSAL DA OBRA C/ BDI (R\$)			91.946,44	33,57%	92.728,68	33,85%	89.238,38	32,58%

TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$) 273.913,49

VALOR GLOBAL: Duzentos e setenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos

TABULEIRO DO NORTE - CE, DEZEMBRO DE 2025

696

697

EMPRESA:

INOVA TABULEIRO S.A



OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO RICARDO NESTOR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE

LOCAL:

RUA JOÃO FERREIRA MENDES E RUA JOÃO MANOEL AMARO

MUNICÍPIO:

TABULEIRO DO NORTE - CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 37,0785	R\$ 37,82
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 30,2860	R\$ 30,29
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,2855	R\$ 68,78
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,1905	R\$ 2,28
TOTAL Material:					R\$ 139,17	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,90000000	R\$ 18,4600	R\$ 35,07
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,07	
VALOR TOTAL					174,24	
VALOR BDI 25,58%					44,57	
VALOR COM BDI					218,81	

1.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00095000	R\$ 79,4826	R\$ 0,0755
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00190000	R\$ 1,1752	R\$ 0,0022
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00190000	R\$ 2,3202	R\$ 0,0044
TOTAL Equipamento Custo					R\$ 0,0821	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00380000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0726
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00190000	R\$ 26,4400	R\$ 0,0502
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00190000	R\$ 31,5200	R\$ 0,0599
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1827	
VALOR TOTAL					0,26	
VALOR BDI 25,58%					0,07	
VALOR COM BDI					0,33	

695

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00107180	R\$ 70,4941	R\$ 0,0756
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00380000	R\$ 213,8811	R\$ 0,8127
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00209487	R\$ 94,3240	R\$ 0,1976
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00034102	R\$ 246,2240	R\$ 0,0840
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00160769	R\$ 81,7441	R\$ 0,1314
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00082820	R\$ 228,4466	R\$ 0,1892
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00036539	R\$ 4,8946	R\$ 0,0018
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00207052	R\$ 6,8842	R\$ 0,0143
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 121,9582	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00243590	R\$ 307,8011	R\$ 0,7498
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00036539	R\$ 37,2018	R\$ 0,0136
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00207052	R\$ 124,7249	R\$ 0,2582
TOTAL Equipamento Custo						R\$ 2,5282

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01217948	R\$ 18,4600	R\$ 0,2248
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,2248

VALOR TOTAL	2,75
VALOR BDI 25,58%	0,70
VALOR COM BDI	3,45

3.1.1. C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00950000	R\$ 113,0195	R\$ 1,0737
TOTAL Equipamento Custo						R\$ 1,0737

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 66,5000	R\$ 9,9750
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	R\$ 0,9310	R\$ 29,7920
TOTAL Material:						R\$ 39,7670

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,14250000	R\$ 24,1600	R\$ 3,4428
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,0148
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,4576

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 518,1110	R\$ 10,3622
TOTAL Serviço:						R\$ 10,3622

VALOR TOTAL	61,66
VALOR BDI 25,58%	15,77
VALOR COM BDI	77,43

4.1.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28500000	R\$ 24,1600	R\$ 6,8856
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,0148
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,9004
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00285000	R\$ 90,9900	R\$ 0,2593
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00066500	R\$ 454,4500	R\$ 0,3022
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,23750000	R\$ 5,2700	R\$ 1,2516
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	0,95000000	R\$ 43,9200	R\$ 41,7240
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 48,9200	R\$ 0,9295
TOTAL Serviço:						R\$ 44,4666
VALOR TOTAL						58,37
VALOR BDI 25,58%						14,93
VALOR COM BDI						73,30
4.2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,78350000	R\$ 18,4600	R\$ 51,3834
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,3834
VALOR TOTAL						51,38
VALOR BDI 25,58%						13,14
VALOR COM BDI						64,52
4.2.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 79,4010	R\$ 61,7740
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 95,4750	R\$ 92,2098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6745	R\$ 148,3900
TOTAL Material:						R\$ 302,3738
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 175,3700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 175,3700
VALOR TOTAL						477,74
VALOR BDI 25,58%						122,21
VALOR COM BDI						599,95
5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07125000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3153
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3153
VALOR TOTAL						1,32
VALOR BDI 25,58%						0,34
VALOR COM BDI						1,66

700



EMPRESA:

INOVA TABULEIRO S.A

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO RICARDO NESTOR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE

LOCAL:

RUA JOÃO FERREIRA MENDES E RUA JOÃO MANOEL AMARO

MUNICÍPIO:

TABULEIRO DO NORTE - CE

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	BENEFÍCIO	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (3,6%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	3,60
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,25
	BDI =	25,58%

TABULEIRO DO NORTE - CE, DEZEMBRO DE 2025

701

EMPRESA:
INOVA TABULEIRO S.A

INOVA
Tabuleiro S.A

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO RICARDO NESTOR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE

LOCAL:
RUA JOÃO FERREIRA MENDES E RUA JOÃO MANOEL AMARO

MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,36%	19,04%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	TOTAL	10,70%	8,09%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
D	TOTAL	8,58%	3,55%
TOTAL (A+B+C+D)		84,44%	47,48%

TABULEIRO DO NORTE - CE, DEZEMBRO DE 2025