












| DETALHE DE DOBRAMENTO DOS FERROS                                                                                                                 |           |        |       |         |        |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|---------|--------|------|------|------|--|
|                                                             |           |        |       |         |        |      |      |      |  |
| LEGENDA:<br>Ø - BOTA-LO LONGITUDINAL ESTREITO<br>ØL - PROTEÇÃO LONGITUDINAL<br>ØC - PROTEÇÃO LONGITUDINAL ESTREITO<br>L - BOTA-LO PARA ESTREITO. |           |        |       |         |        |      |      |      |  |
| DET. EMENDAS                                                                                                                                     |           |        |       |         |        |      |      |      |  |
|                                                             |           |        |       |         |        |      |      |      |  |
| BITOLA                                                                                                                                           | mm        | Ø 6.3  | Ø 8   | Ø 10    | Ø 12.5 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 |  |
| EMENDA                                                                                                                                           | mm        | 20     | 25    | 30      | 35     | 40   | 45   | 50   |  |
| DIÂMETROS DE DOBRAMENTO (CA-50/CA-60)                                                                                                            |           |        |       |         |        |      |      |      |  |
| Ø (mm)                                                                                                                                           | 5         | 6.3    | 10    | 12.5    | 16     | 20   | 25   |      |  |
| ØL (mm)                                                                                                                                          | 2.5       | 3.5    | 4.0   | 5.0     | 6.5    | 8.0  | 10.0 | 20.0 |  |
| ØC (mm)                                                                                                                                          | 1.5       | 2.0    | 2.5   | 3.0     | 3.5    | 4.0  | 5.0  | 10.0 |  |
| L (mm)                                                                                                                                           | 6.0       | 7.5    | 10.0  | 12.0    | 16.0   | 20.0 | 24.0 | 30.0 |  |
| PROPRIEDADES DO CONCRETO                                                                                                                         |           |        |       |         |        |      |      |      |  |
| PROPRIEDADES                                                                                                                                     |           | VALOR  |       | UNIDADE |        |      |      |      |  |
| RESISTÊNCIA                                                                                                                                      |           | 20.0   |       | MPa     |        |      |      |      |  |
| MÓDULO ELÁSTICO INICIAL                                                                                                                          |           | 28     |       | GPa     |        |      |      |      |  |
| REL. AGUARDAMENTO                                                                                                                                |           | 0.55   |       |         |        |      |      |      |  |
| RA                                                                                                                                               |           | 40     |       | MPa     |        |      |      |      |  |
| COBRIMENTOS                                                                                                                                      |           |        |       |         |        |      |      |      |  |
| ELEMENTO                                                                                                                                         | FUNDAÇÕES | PLACAS | VAZAS | ESCALAS | LAJES  | CUBO |      |      |  |
| VALOR                                                                                                                                            | 6.0       | 6.0    | 6.0   | -       | 6.0    | -    |      |      |  |
| UNID.                                                                                                                                            | cm        | cm     | cm    | cm      | cm     | cm   |      |      |  |
| CONTROLE RIGOROSO                                                                                                                                |           |        |       |         |        |      |      |      |  |




|            |           |      |            |           |
|------------|-----------|------|------------|-----------|
|            |           |      |            |           |
|            |           |      |            |           |
|            |           |      |            |           |
|            |           |      |            |           |
|            |           |      |            |           |
|            |           |      |            |           |
|            |           |      |            |           |
|            |           |      |            |           |
|            |           |      |            |           |
|            |           |      |            |           |
| Revisão n° | Descrição | Data | Projetista | Aprovação |

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA e SERVIÇOS URBANOS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Unidade/Orgão:       | Data:              |
| Nome do projeto:     | Escala:<br>H: 1/25 |
| Título do projeto:   | Folha:             |
| Responsável técnico: |                    |
| Arquivo:             |                    |

Engenheiro Civil  
CREACE nº 061702919-1





- LEGENDA
- MEIO FIO EXISTENTE
  - MEIO FIO PROJETADO
  - ESTAQUEAMENTO
  - MURO PROJETADO
  - SENTIDO DO ESCOAMENTO
  - POÇO DE VISITA PROJETADO
  - BOCA DE LOBO PROJETADO
  - GALERIA RETANGULAR PROJETADA
  - CABEÇA DE BUEIRO RETANGULAR PROJETADA
  - PONTO HIDRÁULICO

|              |        |
|--------------|--------|
| ISS-P        | ISS-C  |
| CREA         | APROVO |
| PROPRIETÁRIO |        |
| PROJETO      |        |
| CONSTRUÇÃO   |        |



|                                |                                        |          |          |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS |                                        |          |          |
| DRENAGEM DA LAGOA CATUMBELA    |                                        |          |          |
| PRANCHA No.                    | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM e PAVIMENTAÇÃO |          |          |
| 01/05                          | PLANTA BAIXA - DRENAGEM                |          |          |
| ESCALA:                        | DATA:                                  | DESENHO: | PROJETO: |
| 1:750                          | FEV./2024                              |          |          |

MEDEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE n° 061722910-1










Miguel Matias Neto  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1

|              |        |
|--------------|--------|
| ISS-P        | ISS-C  |
| CREA         | APROVO |
| PROPRIETÁRIO |        |
| PROJETO      |        |
| CONSTRUÇÃO   |        |

|                                                      |           |          |          |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS                       |           |          |          |
| DRENAGEM DA LAGOA CATUMBELA                          |           |          |          |
| DRENAGEM, TERRAPLENAGEM e PAVIMENTAÇÃO               |           |          |          |
| PERFIS LONGITUDINAIS<br>RUA - ANDRÉ MOREIRA e RIACHO |           |          |          |
| ESCALA:                                              | DATA:     | DESENHO: | PROJETO: |
| H=1:1000<br>V=1:100                                  | FEV./2024 |          |          |















## MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

### I - MEMORIAL DESCRITIVO

#### 1.0 - Apresentação

O presente projeto tem por objetivo de elaborar um estudo hidrológico e hidráulico, para uma vazão afluyente da macrodrenagem da Lagoa Catumbela, situado no município de Russas - Ceará de boas condições de infraestrutura, prevendo um eficiente sistema de drenagem.

Compõem este trabalho, uma exposição da metodologia adotada, o relato dos estudos básicos, quadro de quantidades, as especificações de materiais e serviços, e as peças gráficas contendo todos os elementos necessários à execução dos serviços.

## II - PROJETO DE DRENAGEM

### 2.1 - Metodologia Adotada

No desenvolvimento do estudo hidrológico e hidráulico, para a vazão contribuinte na Macrodrenagem da Lagoa Catumbela, situado no município de Russas - Ceará, foram cumpridas as seguintes etapas principais:

- a) Análise da bacia hidrográfica que contribui para o sistema de drenagem;
- b) O estudo da bacia hidrográfica foi realizado a partir da cartografia cedida pela Prefeitura do Município de Russas e pela topografia realizada in loco;
- c) Cálculo do tempo de concentração utilizando o método de Kirpich;
- d) Para a vazão hidrológica de projeto, foi utilizado o Método do Hidrograma Unitário Triangular (Soil Conservation Service);
- e) No dimensionamento do sistema de macrodrenagem, o período de retorno adotado foi  $TR=50$  anos;
- f) Foram adotados para o estudo os dados de chuvas disponibilizados pelo posto pluviométrico de código 27, gerenciado pela FUNCEME;
- g) Os dados de chuva foram obtidos a partir da estação, com o seguinte código: 27, disponibilizado FUNCEME, a qual evidencia os dados de chuvas máximos mensais e anuais, no período desde 1974 até 2020;
- h) A partir do banco de dados obtidos foi realizado o tratamento dos dados para identificação e eliminação os outliers mínimos, tendo em vista que não há sentido em eliminar valores máximos já que se trata de uma análise de frequência de extremos. Foram eliminados valores que estejam abaixo da média 1,5 vezes a amplitude, a qual pode ser definida como a diferença entre o primeiro e terceiro quartis de dados;
- i) Foram utilizadas duas distribuições de frequência de máximos para verificar qual possui mais aderência aos dados, foram utilizados as seguintes distribuições:



- Gumbel;
- Log Pearson III

j) Foi realizado o teste de aderência proposto por Kolmorov-Smirnov, o qual evidenciou que os dois modelos possuem aderência aos dados. A distribuição de Gumbel possui uma melhor aderência aos dados de chuvas, então será utilizado essa distribuição de frequência;

k) Foi projetado um sistema de macrodrenagem com galeria retangular com as seguintes seções:

- $S=1 \times (1,20 \times 0,80)\text{m}$ ;

l) Em alguns locais fez-se necessário realizar a reforma de greide da via, com intuito de garantir uma declividade longitudinal mínima, que permita um escoamento superficial adequado;

m) Na reconformação do greide foram respeitadas todas as soleiras das casas existentes, de tal forma que a sarjeta esteja abaixo da soleira da casa. Salienta-se que o greide exibido no perfil é referente ao eixo das vias e deverá possuir uma declividade transversal de 3% direcionando os escoamentos para a sarjeta;

n) O trecho que se fez necessário realizar a reforma do greide está apresentado a seguir:

- Rua - Agostinho Carlos Santiago:” Est. 0” até “Est. 30+14,21m”;

o) A concepção do projeto de drenagem consistiu em receber as contribuições provenientes da Lagoa Catumbela no ponto hidráulico “1”, o qual está situado na estaca “5+14,83m” da Rua Raimundo Agostinho Santiago. Salienta-se que nesse ponto do sistema de macrodrenagem há duas cabeças de bueiro projetadas, uma para receber as contribuições da lagoa e a outra do lado oposto da via para receber as contribuições de uma área complementar que não possui desagüe. Então, o sistema inicia com galeria retangular em concreto armado, com uma seção  $S=(1,20 \times 0,80)\text{m}$ , declividade  $i=0,0015\text{m/m}$  seguindo até a Rua Agostinho Carlos Santiago, onde prossegue até à estaca “17”, onde está situado no ponto hidráulico “2”, conforme o peça gráfica de Planta Baixa – Drenagem;

p) A partir do ponto hidráulico “2” o sistema altera, para uma galeria retangular de concreto armado com seção  $S=(1,20 \times 0,80)\text{m}$ , declividade  $i=0,0020 \text{ m/m}$  até o cruzamento da Rua Agostinho Carlos Santiago com a Rua André Moreira, onde está situado o ponto hidráulico “3”. Na Rua André Moreira, o sistema prossegue com galeria retangular de concreto armado de seção

S=(1,20x0,80)m, declividade  $i=0,0020\text{m/m}$  até realizar o lançamento final na estaca “1” André Moreira, por meio de cabeça de bueiro projetada na cota altimétrica 15,40, com peça gráfica de Planta Baixa – Drenagem;



- q) O lançamento final será realizado por intermédio de cabeça de bueiro na cota altimétrica 15,40, salienta-se que se faz necessário a realização de enrocamento de pedra a jusante da cabeça de bueiro, conforme peça gráfica de Detalhes;
- r) O fluxo de vazão no lançamento final possui um regime subcrítico, tendo em vista que o escoamento possui um número de Froude inferior a 1. Assim, consegue-se proteger o terreno a jusante do desague contra a erosão;
- s) O riacho que receberá as contribuições do sistema de macrodrenagem necessitará de uma regularização do leito do riacho (Dragagem), com intuito de garantir o escoamento adequado das águas, conforme a peça gráfica de Perfil Longitudinal;
- t) Salienta-se que no riacho que é realizado o lançamento do sistema de macrodrenagem existe um bueiro, com três manilhas, situado sob a Travessa 25 de Agosto. O bueiro possui um regime de escoamento supercrítico, o qual deve ser evitado para garantir a proteção à jusante do bueiro contra erosão, além disso o dispositivo possui uma capacidade hidráulica inferior a demandada pelo estudo hidrológico, tendo em vista que receberá as vazões da macrodrenagem projetada adicionada as vazões provenientes das áreas complementares da sua própria bacia hidrográfica do riacho;
- u) No bueiro da Travessa 25 de Agosto, apenas 2 manilhas de concreto estão operando, tendo em vista que a outra manilha está obstruída. O levantamento topográfico evidenciou que as manilhas operando possuem um diâmetro  $\Phi= 1,00\text{ m}$ , declividade  $i=0,0130\text{ m/m}$ , o qual apresenta uma capacidade hidráulica de  $Q=5.062,34\text{ l/s}$ . A capacidade hidráulica é inferior a vazão obtida no estudo hidrológico da macrodrenagem projetada, quando se considera as contribuições das áreas complementares da própria bacia hidrográfica do bueiro o cenário torna-se mais crítico;
- v) Além disso, após a regularização do greide do riacho, a cota de fundo do bueiro ficará acima do greide 58 cm. Portanto, faz-se necessário realizar a substituição do dispositivo de drenagem existente por um pontilhão, que permite um adequado escoamento hidráulico e garante as condições adequadas de tráfego na Travessa 25 de Agosto;
- w) Para encontrar a precipitação efetiva foi adotado a curva número 90, referente a área residencial com solo tipo C;
- x) Levantamento dos quantitativos.



## 2.2 - Estudos Básicos

### 2.2.1 - Estudo Hidrológico

#### Generalidades

As precipitações se constituem na realidade, os insumos básicos para um sistema de drenagem. A partir do seu conhecimento é que se determina o escoamento e conseqüentemente elaborados os dimensionamentos hidráulicos.

As obras são dimensionadas não em função da vazão máxima absoluta, o que seria anteconômico, mas em função de uma “vazão de projeto” que será uma solução de compromisso entre os possíveis danos causados pela falta de capacidade de escoamento e o custo das obras, assim proporcionamos uma proteção contra uma dada precipitação que tenha uma probabilidade de ocorrência predeterminada.

Para definição da chuva efetiva, foi adotado um valor para a Curva Número (CN) de 90, pois representa uma área residencial com 65% da sua área impermeável, situação condizente com a realidade do local.

Para dimensionamento das obras de macrodrenagem, foram determinadas as descargas de projeto utilizando-se o “Método do Hidrograma Unitário Triangular” largamente empregado para projetos de drenagem urbana, dados pelas seguintes expressões:

#### 2.2.2. Ponto Hidráulico 1 – 2

#### Drenagem da Lagoa Catumbela

##### 2.2.2.1. Metodologia Kirpich

Esta metodologia é utilizada para o cálculo dos diversos tempos, para a determinação da vazão de pico da bacia em estudo.

Tempo de Concentração (TC):

$$tc = 57,00 \times \left( \frac{L^3}{H} \right)^{0.385}$$

Utilizando os valores retirados da bacia hidrográfica, tem-se:

$$tc = 0,48 \text{ horas;}$$

#### 2.2.2.2. Tempo de Retardamento (tret.):

$$t_{ret} = 0,60 \times t_c$$

$$t_{ret} = 0,29 \text{ horas}$$

#### 2.2.2.3. Intervalos de Tempos ( $\Delta t$ ):

$$\Delta t = t_c / 6$$

$$\Delta t = 0,08 \text{ horas}$$

#### 2.2.2.4. Tempo de Pico (tp):

$$t_p = \Delta t / 2 + 0,6 \times t_c$$

$$t_p = 0,33 \text{ horas}$$

#### 2.2.2.5. Tempo de Base (tb):

$$t_b = 2,67 \times t_p$$

$$t_b = 0,89 \text{ horas}$$

#### 2.2.2.6. Vazão de Pico (Vp):

$$V_p = 0,2083 \times A / t_p$$

$$V_p = 0,38 \text{ m}^3/\text{s}$$

#### 2.2.2.7 Cálculo da Chuva intensa utilizando o método de José Jaime Taborga Torrico.

Para os períodos de retornos de 25 anos, 50 anos e 100 anos, calculou-se a precipitação média na bacia hidrográfica para 24 horas, 1 hora e 6 minutos, conforme a seguir:



**Precipitação de 1 dia – 24 horas,  
Usando Gumbel, Período de 1974 -  
2020**

| Posto: Funceme | P1dia (mm) | P24h (mm) |
|----------------|------------|-----------|
| Tr = 25 anos   | 112,21     | 123,43    |
| Tr = 50 anos   | 123,89     | 136,27    |
| Tr = 100 anos  | 135,48     | 149,03    |

**Precipitação 24 horas - 1 hora**

| Posto: Funceme | P24h (mm) | Isozona D | P1h (mm) |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| Tr = 25 anos   | 123,43    | 41,10     | 50,73    |
| Tr = 50 anos   | 136,27    | 40,70     | 55,46    |
| Tr= 100 anos   | 149,03    | 40,30     | 60,06    |

**Precipitação 1 hora - 6 minutos**

| Posto: Funceme | P1h (mm) | Isozona D | P6min. (mm) |
|----------------|----------|-----------|-------------|
| Tr = 25 anos   | 50,73    | 11,20     | 5,68        |
| Tr = 50 anos   | 55,46    | 11,20     | 6,21        |
| Tr = 100 anos  | 60,06    | 10,00     | 6,01        |

**2.2.2.8. Cálculo da Equação de Intensidade**

$$Y_{25 \text{ ANOS}} = 19,565 \times \ln(t_c) + 50,73$$

$$Y_{50 \text{ ANOS}} = 21,389 \times \ln(t_c) + 55,46$$

$$Y_{100 \text{ ANOS}} = 23,474 \times \ln(t_c) + 60,06.$$

**2.2.2.9. Cálculo da Intensidade**

$$Y_{25 \text{ ANOS}} = 19,565 \times \ln(0,48) + 50,73 = 36,51 \text{ mm}$$

$$Y_{50 \text{ ANOS}} = 21,389 \times \ln(0,48) + 55,46 = 39,91 \text{ mm}$$

$$Y_{100 \text{ ANOS}} = 23,474 \times \ln(0,48) + 60,06 = 42,97 \text{ mm}$$

**2.2.2.10. Cálculo da Chuva Efetiva – Método SCS**

Para os cálculos das chuvas efetivas, foram utilizadas as equações das curvas (Intensidade, Duração e Frequência), com os respectivos períodos de retornos de 25 anos, 50 anos e 100 anos.

**Chuva Efetiva**

**TR= 25 ANOS**

$$Pe = (P - 5080/CN + 50,80)^2 / (P + 20320/CN - 203,20)$$

$$Pe = (36,51 - 56,44 + 50,80)^2 / (36,51 + 225,78 - 203,20)$$

$$Pe = 952,95 / 59,09$$

$$Pe = 16,12 \text{ mm}$$

**TR= 50 ANOS**

$$Pe = (P - 5080/CN + 50,80)^2 / (P + 20320/CN - 203,20)$$

$$Pe = (39,91 - 56,44 + 50,80)^2 / (39,91 + 225,78 - 203,20)$$

$$Pe = 1.174,43 / 62,49$$

$$Pe = 18,79 \text{ mm}$$

**TR= 100 ANOS**

$$Pe = (P - 5080/CN + 50,80)^2 / (P + 20320/CN - 203,20)$$

$$Pe = (42,97 - 56,44 + 50,80)^2 / (42,97 + 225,78 - 203,20)$$

$$Pe = 1.393,52 / 65,55$$

$$Pe = 21,25 \text{ mm}$$

**2.2.3. Ponto Hidráulico 2 – 3**

**Drenagem da Lagoa Catumbela**

**2.2.3.1. Metodologia Kirpich**

Esta metodologia é utilizada para o cálculo dos diversos tempos, para a determinação da vazão de pico da bacia em estudo.

Tempo de Concentração (TC):

$$t_c = 57,00 \times \left( \frac{L^3}{H} \right)^{0.385}$$

Utilizando os valores retirados da bacia hidrográfica o tempo no sistema de macrodrenagem, tem-se:

$$t_c = 0,58 \text{ horas;}$$

#### 2.2.3.2. Tempo de Retardamento ( $t_{ret}$ ):

$$t_{ret} = 0,60 \times t_c$$

$$t_{ret} = 0,35 \text{ horas}$$

#### 2.2.3.3. Intervalos de Tempos ( $\Delta t$ ):

$$\Delta t = t_c / 6$$

$$\Delta t = 0,10 \text{ horas}$$

#### 2.2.3.4. Tempo de Pico ( $t_p$ ):

$$t_p = \Delta t / 2 + 0,6 \times t_c$$

$$t_p = 0,40 \text{ horas}$$

#### 2.2.3.5. Tempo de Base ( $t_b$ ):

$$t_b = 2,67 \times t_p$$

$$t_b = 1,06 \text{ horas}$$

#### 2.2.3.6. Vazão de Pico ( $V_p$ ):

$$V_p = 0,2083 \times A / t_p$$

$$V_p = 0,41 \text{ m}^3/\text{s}$$

#### 2.2.3.7 Cálculo da Chuva intensa utilizando o método de José Jaime Taborga Torrico.

Para os períodos de retornos de 25 anos, 50 anos e 100 anos, calculou-se a precipitação média na bacia hidrográfica para 24 horas, 1 hora e 6 minutos, conforme a seguir:



**Precipitação de 1 dia – 24 horas,  
Usando Gumbel, Período de 1974 -  
2020**

| Posto: Funceme | P1dia (mm) | P24h (mm) |
|----------------|------------|-----------|
| Tr = 25 anos   | 112,21     | 123,43    |
| Tr = 50 anos   | 123,89     | 136,27    |
| Tr = 100 anos  | 135,48     | 149,03    |

**Precipitação 24 horas - 1 hora**

| Posto: Funceme | P24h (mm) | Isozona D | P1h (mm) |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| Tr = 25 anos   | 123,43    | 41,10     | 50,73    |
| Tr = 50 anos   | 136,27    | 40,70     | 55,46    |
| Tr= 100 anos   | 149,03    | 40,30     | 60,06    |

**Precipitação 1 hora - 6 minutos**

| Posto: Funceme | P1h (mm) | Isozona D | P6min. (mm) |
|----------------|----------|-----------|-------------|
| Tr = 25 anos   | 50,73    | 11,20     | 5,68        |
| Tr = 50 anos   | 55,46    | 11,20     | 6,21        |
| Tr = 100 anos  | 60,06    | 10,00     | 6,01        |

**2.2.3.8. Cálculo da Equação de Intensidade**

$$Y_{25 \text{ ANOS}} = 19,565 \times \ln(t_c) + 50,73$$

$$Y_{50 \text{ ANOS}} = 21,389 \times \ln(t_c) + 55,46$$

$$Y_{100 \text{ ANOS}} = 23,474 \times \ln(t_c) + 60,06.$$

**2.2.3.9. Cálculo da Intensidade**

$$Y_{25 \text{ ANOS}} = 19,565 \times \ln(0,58) + 50,73 = 40,18 \text{ mm}$$

$$Y_{50 \text{ ANOS}} = 21,389 \times \ln(0,58) + 55,46 = 43,81 \text{ mm}$$

$$Y_{100 \text{ ANOS}} = 23,474 \times \ln(0,58) + 60,06 = 47,27 \text{ mm}$$

**2.2.3.10. Cálculo da Chuva Efetiva – Método SCS**

Para os cálculos das chuvas efetivas, foram utilizadas as equações das curvas (Intensidade, Duração e Frequência), com os respectivos períodos de retornos de 25 anos, 50 anos e 100 anos.

**Chuva Efetiva**

**TR= 25 ANOS**

$$Pe = (P - 5080/CN + 50,80)^2 / (P + 20320/CN - 203,20)$$

$$Pe = (40,18 - 56,44 + 50,80)^2 / (40,18 + 225,78 - 203,20)$$

$$Pe = 1.193,01 / 62,76$$

$$Pe = 19,00 \text{ mm}$$

**TR= 50 ANOS**

$$Pe = (P - 5080/CN + 50,80)^2 / (P + 20320/CN - 203,20)$$

$$Pe = (43,81 - 56,44 + 50,80)^2 / (43,81 + 225,78 - 203,20)$$

$$Pe = 1.456,19 / 66,39$$

$$Pe = 21,94 \text{ mm}$$

**TR= 100 ANOS**

$$Pe = (P - 5080/CN + 50,80)^2 / (P + 20320/CN - 203,20)$$

$$Pe = (47,27 - 56,44 + 50,80)^2 / (47,27 + 225,78 - 203,20)$$

$$Pe = 1.733,06 / 69,85$$

$$Pe = 24,81 \text{ mm}$$

#### 2.2.4. Ponto Hidráulico 3 – 4

#### Drenagem da Lagoa Catumbela

##### 2.2.4.1. Metodologia Kirpich

Esta metodologia é utilizada para o cálculo dos diversos tempos, para a determinação da vazão de pico da bacia em estudo.

Tempo de Concentração (TC):

$$t_c = 57,00 \times \left( \frac{L^3}{H} \right)^{0.385}$$

Utilizando os valores retirados da bacia hidrográfica o tempo no sistema de macrodrenagem, tem-se:

$t_c = 0,62$  horas;

##### 2.2.4.2. Tempo de Retardamento ( $t_{ret}$ ):

$$t_{ret} = 0,60 \times t_c$$

$t_{ret} = 0,37$  horas

##### 2.2.4.3. Intervalos de Tempos ( $\Delta t$ ):

$$\Delta t = t_c / 6$$

$\Delta t = 0,10$  horas

##### 2.2.4.4. Tempo de Pico ( $t_p$ ):

$$t_p = \Delta t / 2 + 0,6 \times t_c$$

$t_p = 0,42$  horas

##### 2.2.4.5. Tempo de Base ( $t_b$ ):

$$t_b = 2,67 \times t_p$$

$t_b = 1,13$  horas

##### 2.2.4.6. Vazão de Pico ( $V_p$ ):

$$V_p = 0,2083 \times A / t_p$$

$V_p = 0,43$  m<sup>3</sup>/s



## 2.2.4.7 Cálculo da Chuva intensa utilizando o método de José Jaime Taborga Torrico.

Para os períodos de retornos de 25 anos, 50 anos e 100 anos, calculou-se a precipitação na bacia hidrográfica para 24 horas, 1 hora e 6 minutos, conforme a seguir:

**Precipitação de 1 dia – 24 horas,**

**Usando Gumbel, Período de 1974 -**

**2020**

| Posto: Funceme | P1dia (mm) | P24h (mm) |
|----------------|------------|-----------|
| Tr = 25 anos   | 112,21     | 123,43    |
| Tr = 50 anos   | 123,89     | 136,27    |
| Tr = 100 anos  | 135,48     | 149,03    |

**Precipitação 24 horas - 1 hora**

| Posto: Funceme | P24h (mm) | Isozona D | P1h (mm) |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| Tr = 25 anos   | 123,43    | 41,10     | 50,73    |
| Tr = 50 anos   | 136,27    | 40,70     | 55,46    |
| Tr = 100 anos  | 149,03    | 40,30     | 60,06    |

**Precipitação 1 hora - 6 minutos**

| Posto: Funceme | P1h (mm) | Isozona D | P6min. (mm) |
|----------------|----------|-----------|-------------|
| Tr = 25 anos   | 50,73    | 11,20     | 5,68        |
| Tr = 50 anos   | 55,46    | 11,20     | 6,21        |
| Tr = 100 anos  | 60,06    | 10,00     | 6,01        |

## 2.2.4.8. Cálculo da Equação de Intensidade

$$Y_{25 \text{ ANOS}} = 19,565 \times \ln(t_c) + 50,73$$

$$Y_{50 \text{ ANOS}} = 21,389 \times \ln(t_c) + 55,46$$

$$Y_{100 \text{ ANOS}} = 23,474 \times \ln(t_c) + 60,06.$$

## 2.2.4.9. Cálculo da Intensidade

$$Y_{25 \text{ ANOS}} = 19,565 \times \ln(0,62) + 50,73 = 41,27 \text{ mm}$$

$$Y_{50 \text{ ANOS}} = 21,389 \times \ln(0,62) + 55,46 = 45,12 \text{ mm}$$

$$Y_{100 \text{ ANOS}} = 23,474 \times \ln(0,62) + 60,06 = 48,71 \text{ mm}$$

#### 2.2.4.10. Cálculo da Chuva Efetiva – Método SCS

Para os cálculos das chuvas efetivas, foram utilizadas as equações das curvas (Intensidade, I e Frequência), com os respectivos períodos de retornos de 25 anos, 50 anos e 100 anos.

##### Chuva Efetiva

##### TR= 25 ANOS

$$Pe = (P - 5080/CN + 50,80)^2 / (P + 20320/CN - 203,20)$$

$$Pe = (41,27 - 56,44 + 50,80)^2 / (41,27 + 225,78 - 203,20)$$

$$Pe = 1.269,50 / 63,85$$

$$Pe = 19,88 \text{ mm}$$

##### TR= 50 ANOS

$$Pe = (P - 5080/CN + 50,80)^2 / (P + 20320/CN - 203,20)$$

$$Pe = (45,12 - 56,44 + 50,80)^2 / (45,12 + 225,78 - 203,20)$$

$$Pe = 1.558,67 / 67,70$$

$$Pe = 23,02 \text{ mm}$$

##### TR= 100 ANOS

$$Pe = (P - 5080/CN + 50,80)^2 / (P + 20320/CN - 203,20)$$

$$Pe = (48,71 - 56,44 + 50,80)^2 / (48,71 + 225,78 - 203,20)$$

$$Pe = 1.855,02 / 71,29$$

$$Pe = 26,02 \text{ mm}$$

## 2.5 - ESTUDO TOPOGRÁFICO

Foi realizado um estaqueamento a cada 20,00m, ao longo do Ruas, que o sistema drenag passando, conforme indicado em planta baixa da drenagem.

## 2.6 – CONCEPÇÃO DO SISTEMA

Atendendo a conformação topográfica da área e o traçado do greide do fundo da galeria, foi projetado todo o sistema de macrodrenagem em galeria retangular em concreto armado, conforme indicado em planta baixa - drenagem.

## III - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

### 1. Metodologia Adotada

Para elaboração do projeto de pavimentação referente aos logradouros que passará a Macro drenagem da Lagoa Catumbela, situado no município de Russas - Ceará, cumpriram-se as seguintes etapas principais:

- a) Análise do sistema viário a ser reforma o pavimento, utilizando a planta do levantamento topográfico da cidade de Russas;
- b) Cálculo definitivo do quadro de cubação, por meio dos perfis longitudinais da Rua Agostinho Carlos Santiago, considerando o rebaixo para as camadas do pavimento;
- c) Não foi realizado estudo geotécnico para o dimensionamento do pavimento, quando da execução da terraplenagem será necessário estudo geotécnico, para verificar o suporte do material do subleito, se está compatível ao adotado do dimensionamento do pavimento, que foi  $CBR \geq 12\%$ , caso específico em corte seja inferior ao especificado em projeto será necessário fazer uma mistura de solo ou substituir do material, sendo necessário informar o projetista para definição da medida a ser tomada;
- d) O material utilizado para a realização das camadas finais de aterros, em especial para os trechos de pavimentação, deverá ter um ISC mínimo de 12% e uma expansão inferior a 2%;
- e) De acordo com a classificação do Método da Prefeitura de São Paulo o sistema viário possui tráfego previsto pesado nas Ruas - Raimundo Agostinho Santiago, Agostinho Carlos Santiago e André Moreira;

- f) Faz-se necessário a realização da regularização do subleito nos trechos em corte ou no aterro que o aterro possui uma espessura inferior a 20 cm. Salienta-se que a energia de compactação utilizada é a energia Proctor Intermediário;
- g) Para a Rua Raimundo Agostinho Santiago que possuirá tráfego pesado foi dimensionado o pavimento com espessura de 0,40m, especificado a seguir:

d<sub>1</sub>= Sub-Base em (Piçarra ou Pó de Pedra, CBR ≥ 30%)----- 0,30m

d<sub>2</sub>= Base em Paralelepípedo.....0,20m

- h) Na Rua Raimundo Agostinho Santiago a pavimentação deverá ser executada sobre a vala de drenagem com um reaproveitamento de paralelepípedo de 70%;
- i) Para a Rua Agostinho Carlos Santiago, entre a estaca “0” até a estaca “21+6,90”, que possuirá tráfego pesado foi dimensionado o pavimento com espessura de 0,40m, especificado a seguir:

d<sub>1</sub>= Sub-Base em (Piçarra ou Pó de Pedra, CBR ≥ 30%)----- 0,30m

d<sub>2</sub>= Base em Paralelepípedo.....0,20m

- j) Na Rua Raimundo Carlos Santiago, entre a estaca “0” até à estaca “21+6,90”, a pavimentação deverá ser executada em toda a pista com um reaproveitamento de paralelepípedo de 70%;
- k) Para a Rua Agostinho Carlos Santiago, entre a estaca “21+6,90” até à estaca “30+14,21”, que possuirá tráfego pesado foi dimensionado o pavimento com espessura de 0,40m, especificado a seguir:

d<sub>1</sub>= Sub-Base em (Piçarra ou Pó de Pedra, CBR ≥ 30%)-----0,30m

d<sub>2</sub>= Base em Pedra Tosca.....0,20m

- l) Na Rua Raimundo Carlos Santiago, entre a estaca “21+6,90” até à estaca “30+14,21”, a pavimentação deverá ser executada em toda a pista com um reaproveitamento das pedras do pavimento existente de 60%;
- m) Para a Rua André Moreira que possuirá tráfego pesado foi dimensionado o pavimento com espessura de 0,40m, especificado a seguir:



d<sub>1</sub>= Sub-Base em (Piçarra, CBR ≥ 30%) -----C  
d<sub>2</sub>= Base em Pedra Tosca.....C



- n) Na Rua André Moreira a pavimentação deverá ser executada sobre a vala da drenagem com um reaproveitamento das pedras do pavimento existente de 60%;
- o) Para o cruzamento da Rua André Moreira com a Avenida Benjamin Constant (CE – 123) que possuirá tráfego pesado foi dimensionado o pavimento com espessura de 0,45m, especificado a seguir:

d<sub>1</sub>= Sub-Base em (Piçarra ou Pó de pedrs, CBR ≥ 30%)----- 0,30m  
d<sub>2</sub>= Base em Pedra Tosca.....0,20m  
d<sub>3</sub>= Revestimento (CBUQ).....0,05m

- p) Para a camada sub-base o material deve apresentar um valor mínimo de CBR ≥ 30% com o grau de compactação de 100% na energia Proctor Intermediária;
- q) Para as camadas de sub-base o material deve apresentar uma expansão inferior ≤ 1%, índice de grupo igual a zero e fração retida na peneira N<sup>o</sup> 10, no ensaio de granulometria, deve ser constituída de partículas duras, isentas de fragmentos moles, material orgânico ou outras substâncias prejudiciais a camada do pavimento;
- r) No cruzamento da Rua André Moreira com a Avenida Benjamin Constant (CE – 123) será necessário realizar a pintura de ligação entre a camada de pedra tosca e de revestimento asfáltico com uma emulsão asfáltica (RR-1C), recomenda-se para tanto, a diluição da emulsão em água, na proporção volumétrica 1:1;
- s) No cruzamento da Rua André Moreira com a Avenida Benjamin Constant (CE – 123) deve ser utilizado a faixa granulométrica C da especificação do DNIT 031/2006-ES;
- t) As pedras utilizadas devem possuir boas condições de dureza e de tenacidade, além de apresentar um Desgate Los Angeles inferior a 40%;
- u) Opção pelo o sistema de pavimentação em pedra tosca, esta solução apresenta-se adequada à realidade do sistema viário, satisfazendo ao projeto técnico e esteticamente;

- v) Opção pelo o sistema de pavimentação em paralelepípedo, esta solução apresenta-se adequada à realidade do sistema viário, satisfazendo ao projeto técnico e esteticamente;
- w) Opção pelo o sistema de pavimentação em CBUQ, esta solução apresenta-se adequada à realidade do sistema viário, satisfazendo ao projeto técnico e esteticamente;
- x) Cálculo das quantidades.

## 2. Elementos do Projeto

Integram o projeto de pavimentação:

- a) Planta baixa;
- b) Perfis longitudinais;
- c) Quadro resumo de pavimentação.

## IV - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

### 1. GENERALIDADES

Para dotar as obras viárias a executar de documentação normativa básica para a administração de obras ( execução de serviços e fornecimento de materiais ), de modo a prover condições para a correta execução do projeto enviado tendo em vista o bom desempenho e durabilidade das obras, segue anexo programada, baseado nas normas da A.B.N.T., especificações do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DERT – Departamento de Edificações, Rodovias e Transporte e SEINF – Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Fortaleza, a organização das especificações de serviços para as obras viárias que ora se apresentam.

Os materiais a serem utilizados na obra, deverão ser novos e de boa qualidade, satisfazendo plenamente as presentes especificações.

### 2. PAVIMENTAÇÃO

#### 2.1. Generalidades

Na execução dos serviços serão atendidas as especificações adotadas pelo DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, relacionadas a seguir:

|           |            |                                       |
|-----------|------------|---------------------------------------|
| DNIT - ES | 108/2009   | Aterros                               |
| DNIT - ES | 137 – 2010 | Regularização do sub-leito            |
| DNIT - ES | 139 – 2010 | Sub base                              |
| DNIT – ES | 141 – 2010 | Base estabilizada granulometricamente |
| DNIT – ES | 145 – 2012 | Pintura de Ligação                    |

#### 2.2. Pavimentação

##### 2.2.1. Aterros

Os materiais a serem utilizados na execução dos aterros devem ser provenientes das escavações referentes à execução dos cortes e da utilização de empréstimos, devidamente caracterizados e selecionados com base nos estudos geotécnicos.

Para o corpo do aterro o material deve apresentar a capacidade de suporte adequada e uma expansão inferior ou igual 4%, já para as camadas finais dos aterros uma expansão inferior 2 %.

O lançamento do material para a execução dos aterros deve ser realizado em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal e com extensões que permitam seu umedecimento e compactação.

Para os corpos do aterro a espessura não deve ultrapassar de 0,30 m e para as camadas finais a espessura máxima e 0,20 m.

Assim, todas as camadas de aterros devem ser convenientemente compactadas, em conformidade com o definido em projeto de engenharia.

O controle da execução dos aterros deve ser baseado no preconizado na norma do DNIT – 108/2009.

### **2.2.2. Regularização e Compactação do Subleito**

Na execução da terraplenagem que corresponde ao subleito, será feito uma análise criteriosa do subleito em corte e aterro, conforme especificado anteriormente.

A regularização do subleito é a operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.

Os serviços de cortes e aterros devem ser executados previamente a execução da regularização do subleito.

Esse serviço visar garantir que toda a camada final de terraplenagem sob a sub-base, seja constituída de material com grau de compactação de 100 % na energia do Proctor Intermediário.

O serviço de regularização de subleito também pode ser necessário para a reconformação de camadas granulares de pavimentação, após uma paralisação da obra.

Não será permitida a execução dos serviços destas Especificações em dias de chuva, os materiais empregados na regularização do subleito, serão os do próprio leito.

Será controlado o valor mínimo para os valores de ISC e grau de compactação  $GC \geq 100\%$ .

Os ensaios devem ser realizados para o controle e aceitação do serviço através da norma do DNIT 137/2010 ES.

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado (m<sup>2</sup>) de plataforma concluída, com os dados fornecidos pelo projeto.

### **2.2.3. Sub-base**

Camada de estabilizada granulometricamente, consiste em uma camada formada por piçarra, com CBR mínimo de 30(Trinta) ou 20(Vinte).

A execução da sub-base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais, em usina ou na pista, seguidas de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.

A compactação será feita com rolo compactador vibratório liso. Em cada passada, o equipamento deverá recobrir pelo menos a metade da faixa compactada na passada anterior.



Será controlado o valor mínimo para os valores de ISC do projeto e Grau de Compactação 100% na energia intermediária. Não será admitido material com expansão superior a 1 %.

É imprescindível que a camada de sub-base atinja a cota de projeto com precisão, uma vez que qualquer variação deverá ser compensada na camada seguinte, desde que a variação seja aceita por norma.

Deve-se observar após a compactação da camada, se os piquetes indicam a necessidade de cortes, os quais deveram ser realizados com motoniveladoras, caso os piquetes indiquem que o trecho ficou abaixo da cota de projeto em níveis acima dos permitidos pela norma 139 do DNIT deve-se efetuar a escarificação e reexecução dos trechos com uma espessura mínima de 10 cm.

Não será permitida a execução dos serviços destas Especificações em dias de chuva. Ressalta-se também que não é permitido tráfego sobre a sub-base.

Os ensaios devem ser realizados para o controle e aceitação do serviço através da norma do DNIT 139/2010 ES.

A sub-base será medida em metros cúbicos (m<sup>3</sup>) de material compactado na pista, conforme a seção transversal do projeto.

#### 2.2.4. Base

A base de solo-brita, estabilizada granulometricamente, consiste em uma camada formada por uma mistura usinada de solo e pedra britada, em proporções previamente determinadas. Para este projeto a proporção será de 50/50 e CBR mínimo de 80%.

A execução de base de solo-brita consiste no fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento, umedecimento (ou aeração) e compactação de uma ou mais camadas de uma mistura íntima de solo selecionado com pedra britada, em proporções convenientes indicadas no projeto de engenharia. A base é executada sobre a sub-base ou o subleito devidamente compactado e regularizado.

Não será permitida a execução desse serviço em dias chuvosos.

A mistura empregada na execução da base de solo-brita deve apresentar as seguintes características:

- Estar isenta de matérias orgânicas ou outras substâncias prejudiciais.
- Ter sua composição granulométrica enquadrada em uma das faixas do quadro abaixo:

| Peneira | (mm) | % em peso passando |          |
|---------|------|--------------------|----------|
|         |      | C                  | D        |
| 1"      | 25,4 | 100                | 100      |
| 3/8"    | 9,5  | 50 - 85            | 60 - 100 |
| N.º 4   | 4,8  | 35 - 65            | 50 - 85  |
| N.º 10  | 2,0  | 25 - 50            | 40 - 70  |

|         |       |         |         |
|---------|-------|---------|---------|
| N.º 40  | 0,42  | 15 - 30 | 25 – 45 |
| N.º 200 | 0,074 | 5 - 15  | 10 – 25 |

c) Apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% (vinte e cinco por cento) e índice de plasticidade inferior ou igual a 6% (seis por cento). O índice de grupo deverá ser igual a zero.

d) O equivalente de areia deverá ser maior que 30% (trinta por cento).

e) A porcentagem da mistura que passa na peneira n.º 200 não deve ultrapassar 2/3 (dois terços) da porcentagem da mistura que passa na peneira n.º 40.

f) Resistência, medida pelo Índice de Suporte Califórnia (ISC), superior ou igual à indicada no projeto de engenharia quando compactada a 100% (cem por cento) da energia do ensaio modificado de compactação.

g) Expansão máxima de 0,5% (meio por cento).

A exploração de qualquer jazida deverá ser precedida da limpeza da área e do expurgo de toda matéria orgânica que a encobrir.

Solo selecionado e a pedra britada serão misturados em uma central de mistura, atendendo a proporção indicada no projeto de engenharia. Será adicionada a água necessária à obtenção da umidade ótima, com o acréscimo correspondente às perdas das operações construtivas subsequentes.

Quando a fiscalização constatar a colocação na pista de material impróprio ou prejudicial, o mesmo deverá ser removido, correndo os encargos dessa colocação e remoção por conta da executante.

A execução da base de solo-brita deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas as condições locais e a produtividade exigida. A fiscalização poderá determinar a substituição de equipamentos ao constatar deficiência em seu desempenho ou inadaptabilidade ao tipo de serviço.

A execução da base terá início somente após a liberação de trechos da sub-base (ou do subleito regularizado) pela fiscalização.

O material deverá ser distribuído de forma regular e uniforme em toda a largura da sub-base (ou subleito). Quando a espessura da base, indicada no projeto de engenharia, exceder a 20 cm (vinte centímetros), deve-se dividi-la em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada da base será de 10 cm (dez centímetros) após a compactação.

A compactação deverá progredir das bordas para o centro da pista nos trechos retos e da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da via a ser pavimentada.

A compactação será feita com rolo compactador vibratório liso. Em cada passada, o equipamento deverá recobrir pelo menos a metade da faixa compactada na passada anterior. Em lugares inacessíveis ao equipamento especificado, admitir-se-á a utilização de placa vibratória, o que deve ser previamente aprovado pela fiscalização.

Todas as camadas deverão ser compactadas na umidade ótima (mais ou menos 2%) até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 100% (cem por cento) da massa específica aparente seca máxima determinada pelo ensaio intermediário de compactação. O projeto de engenharia poderá

indicar uma energia de compactação superior (ensaio modificado). Os trechos que não atingirem condições mínimas de compactação e máximas de espessura deverão ser escarificados, homogêneos, levados à umidade adequada e novamente compactados.

Caso seja verificada, durante ou após a compactação, a ocorrência de áreas com segregação de materiais, a fiscalização poderá determinar, a seu critério, a reconstrução do trecho por escarificação e remistura dos materiais ou pela adição de solo nas áreas de segregação.

Após a execução da base, proceder-se-á a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, admitindo-se as seguintes tolerâncias:

a) Variação máxima de altura de + 1 cm (mais um centímetro) a – 2 cm (menos dois centímetros) para eixo e bordos, desde que não ocorram cotas obrigatórias em relação ao greide final.

b) Variação máxima de largura de + 5 cm (mais cinco centímetros) para cada semi-plataforma, não se admitindo variação negativa.

c) Variação máxima de + 20% (mais vinte por cento) para a flecha de abaulamento, não se admitindo variação negativa.

O controle geotécnico dos materiais utilizados e do grau de compactação se dará obedecendo as prescrições da norma DNIT – 141/2010 ES (base estabilizada granulometricamente), observados os limites fixados no projeto de engenharia.

A medição será realizada pelo volume geométrico de base compactada expressa em m<sup>3</sup> (metros cúbicos). O volume de base será medido no campo pela fiscalização, tomando por base a largura da plataforma de pavimentação e as espessuras médias obtidas no controle geométrico. Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre o volume medido no campo e o volume indicado no projeto.

O preço unitário definido deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço, inclusive eventuais indenizações pela utilização de jazidas, aquisição e fornecimento de materiais, mistura, carga, transporte e descarga de materiais, espalhamento, umedecimento (ou aeração), compactação e acabamento, outros materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos sociais.

#### **2.2.5. Pavimentação com Pedra Tosca**

A execução de pavimentação poliédrica com pedra tosca consiste no assentamento de pedras irregulares sobre um colchão de material granular, com posterior rejuntamento e compactação. Essa pavimentação é executada sobre a sub-base ou o subleito devidamente compactado e regularizado.

Não será permitida a execução desse serviço em dias chuvosos.

A execução da pavimentação poliédrica terá início somente após a liberação, por parte da fiscalização, de trechos da camada subjacente ao colchão. A fiscalização só autorizará o início desse serviço após a execução dos meios fios que delimitam a área do pavimento.

O colchão deverá ser executado em pó de pedra ou areia grossa. O material deve ser espalhado em uma camada uniforme de 15 cm (quinze centímetros) de espessura sobre a sub-base subleito, ocupando toda a largura da plataforma. No caso de mistura, a homogeneização será executada mecanicamente, utilizando-se equipamento adequado (motoniveladora e grade de disco). Quando a área a ser pavimentada não justificar a mobilização de equipamentos, a fiscalização poderá permitir a homogeneização manual. Ressalta-se que o colchão granular não deverá ser executado com a função de conformar geometricamente nem de elevar o greide da via.

Quando a fiscalização constatar a colocação na pista de material impróprio ou prejudicial, o mesmo deverá ser removido, correndo os encargos dessa colocação e remoção por conta da executante.

Todas as pedras a serem utilizadas deverão ter origem granítica, sem apresentar vestígios de decomposição. As pedras deverão ser quebradas de maneira tal que o diâmetro da face plana de rolamento fique em torno de 15 cm (quinze centímetros) e que sua altura fique entre 10 e 15 cm (dez e quinze centímetros).

As pedras “mestras” serão cravadas no colchão com espaçamento de cerca de 4,00 m (quatro metros) no sentido longitudinal e de 1,00 a 1,50 m (um metro a um metro e meio) no sentido transversal, de acordo com os perfis do projeto. Os “panos” serão executados acompanhando linhas estendidas entre as pedras “mestras”.

As pedras serão cravadas justapostas no colchão, de modo a não deixar juntas com largura superior a 1,5 cm (um centímetro e meio). As pedras de forma alongada deverão ficar no sentido transversal ao eixo.

Após o assentamento das pedras, será executado o rejuntamento.

A compressão inicial se dará através da utilização de malho manual de 10 a 15 kg (dez a quinze quilogramas). Após a compressão inicial, executar-se-á uma compactação mecânica com um mínimo de 6 (seis) passadas de um rolo liso vibratório. Em locais inacessíveis ao rolo, a fiscalização poderá autorizar a utilização de placas vibratórias.

Após a compactação deverá realizar o rejuntamento dos vazios que permanecerem, com intuito de preencher todos os vazios.

Após a execução da pavimentação poliédrica com pedra tosca, proceder-se-á a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, admitindo-se as seguintes tolerâncias:

- a) Variação máxima de altura de  $\pm 1$  cm (mais ou menos um centímetro) para eixo e bordos, desde que não ocorram cotas obrigatórias em relação ao greide final.
- b) Flecha máxima de 1,5 cm (um centímetro e meio), quando determinada por régua de 3,00 m (três metros), na verificação do acabamento longitudinal da superfície.

O colchão de material granular e o pavimento em pedra tosca serão medidos e pagos separadamente. A medição do colchão será realizada pelo volume geométrico expresso em m<sup>3</sup> (metros cúbicos). O volume de colchão será medido no campo pela fiscalização, tomando por base a largura da

plataforma de pavimentação e as espessuras médias obtidas no controle geométrico. Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre o volume medido no campo e o volume indicado no projeto.

A medição do pavimento em pedra tosca será realizada pela área do pavimento executado expresso em m<sup>2</sup> (metros quadrados). Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre a área medida no campo e a área indicada no projeto.

O preço unitário definido para o colchão deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço, inclusive fornecimento, carga, transporte e descarga de material granular para mistura, espalhamento e homogeneização de material granular, outros materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos sociais.

O preço unitário definido para o pavimento em pedra tosca deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço, inclusive fornecimento, carga, transporte e descarga de pedras e material para rejunte, assentamento de pedras, rejuntamento, compactação, outros materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos sociais. Quando se tratar de serviço de reforma de pavimentação poliédrica com pedra tosca, deverá ser excluído do preço unitário o custo referente a fornecimento, carga, transporte e descarga de pedras.

## **2.2.6. Pavimentação com Paralelepípedos**

### **2.2.6.1. Colchão com areia grossa**

O colchão com areia grossa é a camada de 15cm de espessura, para as assentadas as pedras do pavimento em paralelepípedo. A execução da pavimentação poliédrica terá início somente após a liberação, por parte da fiscalização, de trechos da camada subjacente ao colchão. A fiscalização só autorizará o início desse serviço após a execução dos meios fios que delimitam a área do pavimento.

Ressalta-se que o colchão granular não deverá ser executado com a função de conformar geometricamente nem de elevar o greide da via.

### **3.2.4.2. Pavimentação em Paralelepípedo**

Os paralelepípedos devem se aproximar o mais possível da forma prevista, com faces planas e sem saliência ou reentrâncias. Devem ser de tamanhos homogêneos com dimensões situadas nas seguintes faixas;

- Largura ----- 11,5 a 15cm;
- Comprimento ----- 22 a 28cm
- Altura ----- 13 a 15cm

A rocha deverá ser homogênea, sem fendilhamento e sem alterações, apresentando condições satisfatórias de dureza e tenacidade, sendo a resistência à compressão simples maior que 1.000kg/cm<sup>2</sup>.

O assentamento será sobre o colchão de areia grossa normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto.



As juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ser alteradas com relação às duas vizinhas. Os paralelepípedos são assentados manualmente, mantendo o afastamento entre si de 15 mm.

Visando conferir maior segurança e estética ao pavimento, deverá ser colocada uma tla de pedras com colocação ou posicionamento diferenciado, de modo a separar as faixas de tráfego.

Para o rejuntamento será utilizado brita graduada, com granulometria que possuem até 40% de brita com diâmetro correspondente a abertura das juntas entre os paralelepípedos e outros 60% com diâmetro entre 3,0 mm até 9,2 mm.

O rejuntamento será executado espalhando-se inicialmente uma camada com o material com maior granulometria supracitado no pavimento, forçando a entrada do material nas juntas por intermédio de vassourões até preenchê-las entre os blocos. Posteriormente deve ser realizado uma compactação por vibração, por meio do compactador vibratório de placa. Logo após será adicionado o material com uma granulometria menor conforme citado acima e repete-se o mesmo procedimento.

Após a compactação com o malho, deverá ser feita a compactação mecânica com rolo de rodas de ferro(10t/12t), vibratório, iniciando-se nos bordos da pista e progredindo para o centro nos trechos retos, e do bordo interno, para o externo nos trechos em curva.

Após a execução da pavimentação poliédrica, proceder-se-á a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, admitindo-se as seguintes tolerâncias:

a) Variação máxima de altura de  $\pm 1$  cm (mais ou menos um centímetro) para eixo e bordos, desde que não ocorram cotas obrigatórias em relação ao greide final.

b) Flecha máxima de 1,5 cm (um centímetro e meio), quando determinada por régua de 3,00 m (três metros), na verificação do acabamento longitudinal da superfície.

O colchão de material granular e o pavimento e serão medidos e pagos separadamente. A medição do colchão será realizada pelo volume geométrico expresso em  $m^3$  (metros cúbicos). O volume de colchão será medido no campo pela fiscalização, tomando por base a largura da plataforma de pavimentação e as espessuras médias obtidas no controle geométrico. Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre o volume medido no campo e o volume indicado no projeto.

A medição do pavimento em paralelepípedos será realizada pela área do pavimento executado expresso em  $m^2$  (metros quadrados). Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre a área medida no campo e a área indicada no projeto.

### **2.2.7. Pintura de Ligação**

Na execução de pintura de ligação deverão ser observadas as recomendações constantes da especificação DNIT 145/2012-ES.

A execução da pintura de ligação consiste no fornecimento e aplicação de uma película de ligante betuminoso sobre a superfície de uma base coesiva ou de um pavimento betuminoso, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer. Essa película visa promover a aderência entre esse revestimento betuminoso e a camada subjacente.

Não será permitida a execução desse serviço em dias chuvosos.

O ligante betuminoso empregado na pintura de ligação será uma emulsão asfáltica do tipo 1C, a qual deverá atender à especificação DNIT 145/2012-ES.

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 a 0,4 l/m<sup>2</sup>. Antes da aplicação, a emulsão deverá ser diluída com água na proporção de 1:1, a fim de garantir uniformidade na distribuição dessa taxa residual. A taxa de aplicação da emulsão diluída é da ordem de 0,8 a 1,0 l/m<sup>2</sup>. A água utilizada deverá ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis, matéria orgânica ou outras substâncias nocivas.

Quando a fiscalização constatar a colocação na pista de material impróprio ou prejudicial, o mesmo deverá ser removido, correndo os encargos dessa colocação e remoção por conta da executante.

A execução da pintura de ligação deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas as condições locais e a produtividade exigida. A fiscalização poderá determinar a substituição de equipamentos ao constatar deficiência em seu desempenho ou inadaptabilidade ao tipo de serviço.

A execução da pintura de ligação terá início somente após a liberação de trechos da base, ou do pavimento betuminoso existente, pela fiscalização.

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, proceder-se-á uma varredura da superfície de modo a eliminar todo e qualquer material solto. Serão utilizadas preferencialmente vassouras mecânicas rotativas. A critério da fiscalização, a varredura poderá ser executada manualmente. Poderá também ser utilizado o jato de ar comprimido.

Aplica-se a seguir o ligante betuminoso, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura de aplicação deve ser a que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento da emulsão asfáltica. A faixa de viscosidade recomendada para o espalhamento é de 20 a 100 segundos Saybolt-Furol (DNER-ME 004/94).

Após a aplicação do ligante, deve-se esperar o escoamento e evaporação da água em decorrência da ruptura.

A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante betuminoso diluído com água é de  $\pm 0,2$  l/m<sup>2</sup> (mais ou menos zero vírgula dois litros por metro quadrado).

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la fechada ao tráfego. Quando isso não for possível, trabalha-se em meia pista, executando a pintura de ligação da adjacente quando a primeira for aberta ao tráfego.

A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicações, coloca-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão a seguir retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

O controle da qualidade do material betuminoso utilizado se dará obedecendo as prescrições da norma DNIT 145/2012-ES, observados os limites fixados no projeto de engenharia.

A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminhão distribuidor imediatamente antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo definido pela relação viscosidade/temperatura.

O controle da quantidade (taxa de aplicação) de ligante betuminoso aplicado se dará mediante a pesagem do caminhão distribuidor antes e depois da aplicação. Não sendo possível essa pesagem, o controle se dará através da colocação de bandejas, de peso e área conhecidos, na pista onde está sendo feita a aplicação. A pesagem das bandejas após a passagem do caminhão distribuidor determinará a taxa de aplicação. O controle estatístico da taxa de aplicação, para efeito de aceitação do serviço, seguirá as recomendações da norma DNIT 145/2012-ES.

Ao se iniciar o serviço, deve-se realizar uma descarga de 15 (quinze) a 30 (trinta) segundos, para que se possa controlar a uniformidade da distribuição. Essa descarga deve ser feita fora da pista, podendo ser realizada na pista quando o caminhão distribuidor estiver dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora para recolher o ligante betuminoso.

Os serviços não aprovados pela fiscalização deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos, correndo os encargos desses reparos por conta da executante.

A medição será realizada pela área executada expressa em m<sup>2</sup> (metros quadrados). Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre a área medida no campo e a área indicada no projeto.

O preço unitário definido deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço, inclusive aquisição, fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos sociais.

Quando indicado no projeto de engenharia, o custo de execução da pintura de ligação poderá estar embutido no custo de execução da areia asfalto usinada a quente ou do concreto betuminoso usinado a quente. Nesse caso, não haverá medição e pagamento em separado da pintura de ligação.

## **2.2.8. Concreto Betuminoso Usinado a Quente**

Na execução de concreto betuminoso usinado a quente deverão ser observadas as recomendações constantes da especificação DNIT 031/2006-ES.

A execução de concreto betuminoso usinado a quente compreende o fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e compressão a quente de uma mistura executada a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e cimento asfáltico. Essa mistura é utilizada como revestimento do pavimento.

Não será permitida a execução desse serviço em dias chuvosos.

Os materiais constituintes da mistura concreto betuminoso classificam-se em: agregado graúdo, agregado miúdo, material de enchimento e ligante betuminoso.

O agregado graúdo, constituído por pedra britada, deve apresentar as seguintes características:

- a) Fragmentos são, duráveis, livres de torrões de argila, matérias orgânicas ou outras substâncias prejudiciais.
- b) Desgaste, medido pelo ensaio Los Angeles, inferior a 50%.
- c) Perda inferior a 12% , quando submetido a ensaio de durabilidade (DNER-ME 089/94).
- d) Índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086/94).

O agregado miúdo pode ser constituído de areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade e estarem isentas de torrões de argila e outras substâncias nocivas. O equivalente de areia (DNER-ME 054/94) deverá ser igual ou superior a 55%.

O material de enchimento deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos e que atendam à seguinte granulometria:

| <i>Peneira</i> | <i>% mínimo passando</i> |
|----------------|--------------------------|
| n.º 40         | 100                      |
| n.º 80         | 95                       |
| n.º 200        | 65                       |

Quando da aplicação, o material de enchimento deverá estar seco e isento de grumos. Podem ser utilizados como material de enchimento: cimento Portland, cal extinta, pós calcários etc.

Como ligante betuminoso, será empregado cimento asfáltico de petróleo do tipo CAP 50/60.

Não havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e o agregado, a fiscalização determinará a utilização de melhorador de adesividade.

A mistura deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte:

| Peneira            | (mm)  | % em peso passando |                     |           | Tolerância |
|--------------------|-------|--------------------|---------------------|-----------|------------|
|                    |       | A                  | B                   | C         |            |
| 2"                 | 50,8  | 100                | -                   | -         | -          |
| 1 ½"               | 38,1  | 95 – 100           | 100                 | -         | ± 7        |
| 1"                 | 25,4  | 75 – 100           | 95 – 100            | -         | ± 7        |
| ¾ "                | 19,1  | 60 – 90            | 80 – 100            | 100       | ± 7        |
| ½"                 | 12,7  | -                  | -                   | 85 - 100  | ± 7        |
| 3/8"               | 9,5   | 35 – 65            | 45 – 80             | 75 - 100  | ± 7        |
| n.º 4              | 4,8   | 25 – 50            | 28 – 60             | 50 – 85   | ± 5        |
| n.º 10             | 2,0   | 20 – 40            | 20 – 45             | 30 – 75   | ± 5        |
| n.º 40             | 0,42  | 10 – 30            | 10 – 32             | 15 – 40   | ± 5        |
| n.º 80             | 0,18  | 5 – 20             | 8 – 20              | 8 – 30    | ± 2        |
| n.º 200            | 0,074 | 1 – 8              | 3 – 8               | 5 – 10    | ± 2        |
| Betume solúvel CS2 |       | 4 – 7              | 4,5 – 7,5           | 4,5 – 9   | ± 0,3      |
|                    |       | Ligação (binder)   | Ligação e rolamento | Rolamento |            |

### 2.2.9. Meio Fio Pré-Moldado

Os meios-fios deverão ser assentados sobre as valetas longitudinais obedecendo a alinhamento e perfil estipulado no projeto. Rejuntados com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, com as seguintes dimensões mínimas:

Espessura - 12cm

Altura - 35cm

Comprimento - 100cm

Não será permitido o assentamento contínuo de duas peças com dimensões inferiores a 50 cm, salvo em curvas de sutamento. A guia de meio fio deverá possuir um espelho de 15 cm.



### **3.1 – DRENAGEM**

#### **3.1.1. Generalidade dos Serviços**

Para dotar as obras de drenagem a serem executadas, de documentação normativa básica para a administração das obras (fornecimento de materiais e execução de serviços), de modo a prover condições para a correta execução do projeto e tendo em vista o bom desempenho e durabilidade das obras, segue a organização das especificações de materiais e serviços, para as obras de drenagem.

Os materiais a serem utilizados na obra, deverão ser novos e de boa qualidade, satisfazendo plenamente as presentes especificações.

#### **3.1.2. Descrição dos Serviços**

Na construção da referida obra, que consta de Construção de Galeria Retangular em Concreto Armado, Boca de Lobo, Poços de Visita e Cabeças de Bueiro serão considerados os seguintes serviços:

Instalação e Trabalhos Preliminares;

Escavação e Escoramento;

Esgotamento;

Construção de Galeria Retangular em Concreto Armado;

Obras Complementares, como Boca de Lobo, Poços de Visita e Cabeças de Bueiro

Reaterro;

Limpeza da Obra.

#### **3.1.3. Instalação e Trabalhos Preliminares**

Compreendem todos os serviços necessários para a execução total da obra, atendendo as condições de segurança e salubridade, objetivando o maior rendimento dos trabalhos, transporte e instalação de todas as máquinas e ferramentas, necessárias a instalação dos diversos serviços.

#### **3.1.4. Escavação e Escoramento**

A escavação será realizada com a finalidade de atingir as cotas para a execução da fundação das demais obras projetadas.

A abertura das valas para o respectivo assentamento e construção de galerias, deve ser executada de acordo com o alinhamento locado, na largura e profundidade indicadas no projeto.

A largura da vala será no mínimo a da galeria mais 0,90m para cada lado, sendo estas dimensões para a profundidade igual a 2,00m. para altura acima de 2,00m, as larguras deverão ser acrescidas de 0,30m, para cada metro a mais de profundidade.

O fundo da vala deverá ser absolutamente retilíneo em cada trecho, livre de raízes ou outros materiais que possam se decompor ou deixar vazios.

Deverão ser devidamente consolidadas todas as canalizações ou obra, por onde passarem, as escavações necessárias ao assentamento das galerias.

O escoramento de acordo com as necessidades do serviço, poderá ser feito com os seguintes tipos:

Escoramento Descontínuo - com tábuas mais ou menos distanciadas entre si;

Escoramento Fraco Contínuo - com travas ou pranchas em cravação ou com limitada cravação a malho;

Escoramento Forte Contínuo - com pranchões sem encaixe, sendo os pranchões de 5cm de espessura e cravados a bate-estacas.

A largura de valas escoradas será contada pela parte interior do escoramento.

### **3.1.5. Esgotamento**

O esgotamento, quando necessário, pode ser executado através de bomba, de modo a deixar a vala sempre seca. A água retirada deverá ser lançada de modo a evitar o alagamento das áreas próximas ao local de trabalho.

Não será permitido concretagem em presença de água.

### **3.1.6. Construção de Galeria Retangular em Concreto Armado**

Serão construídas obedecendo às dimensões constantes na prancha de detalhes. O concreto estrutural deverá ter uma tensão de  $F_{cK} = 200 \text{ Kg/cm}^2$ . Este, deverá ser bem adensado dentro das formas, mecanicamente, usando-se para isso, vibradores de tipo e tamanho aprovado pela fiscalização. Somente será permitido o adensamento manual em caso de interrupção no fornecimento de força motriz aos aparelhos mecânicos empregados e por período mínimo indispensável ao término da moldagem da peça de execução, devendo-se para este fim, elevar o consumo de cimento de 10% sem que seja acrescida a quantidade de água de amassamento.

Os custos, dos acréscimos de ferro nas visitas e entradas de tubos, estão incluídos no preço unitário do concreto armado.

### **3.1.7 Obras Complementares, como Bocas de Lobo, Poços de Visita e Cabeças de Bueiro.**

#### **3.1.7.1. Bocas de Lobo**

Serão executadas bocas de lobo, com objetivo de captar as contribuições no sistema de drenagem, e deverão seguir os detalhes de execução anexos

#### **3.1.7.2. Cabeças de Bueiros**

Serão construídas cabeças de bueiros no início e final das galerias projetadas e sua execução deverá seguir os detalhes anexos.

#### **3.1.7.3. Poços de Visita**

Serão executados poços de visita, com objetivo de futuras limpezas no sistema de drenagem, e deverão seguir os detalhes de execução anexos.

#### **3.1.8. Reaterro**

Os serviços de reaterro de valas correspondem ao espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento (ou aeração) e compactação de materiais oriundos da escavação das valas, assegurando o perfeito recobrimento dos dispositivos de drenagem construídos e o completo acabamento da superfície.

Não será permitida a execução desses serviços em dias chuvosos.

A execução dos serviços de reaterro de valas será precedida de liberação de trechos pela fiscalização. O reaterro somente será autorizado após a aceitação, por parte da fiscalização, de todos os serviços referentes à execução dos dispositivos de drenagem que serão encobertos pelo reaterro.

Serão utilizados equipamentos e/ou ferramentas adequados à execução do serviço.

O espaço compreendido entre as paredes da vala e a superfície externa do dispositivo de drenagem construído, até 30 cm (trinta centímetros) acima deste, será reaterrado com cuidado especial, evitando-se a presença de vazios.

O material será espalhado e regularizado com o auxílio de ferramentas manuais. Na operação, serão removidos galhos, matacões e demais rejeitos, indesejáveis ao bom desempenho do reaterro da vala. As camadas serão distribuídas uniformemente, no que se refere à espessura, e irrigadas ou aeradas até que atinjam o valor da umidade ótima. As camadas serão compactadas com placas vibratórias até atingir o grau de compactação correspondente a 100% para a energia Proctor normal de compactação e na energia Proctor intermediário nos últimos 60 cm de aterro antes das camadas do pavimento. A espessura final compactada de cada camada não deverá exceder a 15 cm (quinze centímetros).

Caso os materiais oriundos da escavação da vala não apresentem condições adequadas para reaproveitamento, o que deverá ser atestado pela fiscalização, o reaterro será executado com materiais oriundos de empréstimos.

Os materiais retirados da escavação que não forem utilizados no reaterro, por excesso ou por deficiência de qualidade, deverão ser transportados para local de bota-fora adequado.

A medição será realizada pelo volume geométrico reaterro expresso em m<sup>3</sup> (metros cúbicos). O volume será calculado considerando o volume de escavação da vala subtraído do volume ocupado pelos dispositivos de drenagem construídos. Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre o volume medido no campo e o volume indicado no projeto. Os transportes dentro do canteiro de obras não serão considerados para efeito de medição.

O preço unitário definido deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço, inclusive espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração, compactação, fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos sociais.

Nesta obra em específico todo o material de reaterro será adquirido, ou seja, não se fará uso do solo extraído da vala.

### **3.1.9. Limpeza da Obra**

Após a execução dos serviços descritos, deverão ser retirados todas as formas e escoramentos, revisados minuciosamente todos os rejuntamentos, fazendo enfim uma completa limpeza da obra.

## **SUMÁRIO**

### **I - MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO**

#### **I – APRESENTAÇÃO**

#### **II – DRENAGEM**

#### **III – PAVIMENTAÇÃO**

#### **IV – ESPECIFICAÇÕES**

#### **V – ORÇAMENTOS**

### **II - PEÇAS GRÁFICAS:**

**01/05 - PLANTA BAIXA - DRENAGEM**

**02/05 - PERFIS LONGITUDINAIS**

**03/05 - PERFIS LONGITUDINAIS**

**04/05 - DETALHES**

**05/05 - BACIA HIDROGRÁFICA**



## 1.0 - APRESENTAÇÃO

## 2.0 - DRENAGEM

### 3.0 – PAVIMENTAÇÃO

#### 4.0 - ESPECIFICAÇÕES

## 5.0 - ORÇAMENTOS

## II - PEÇAS GRÁFICAS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS**

**DRENAGEM DA LAGOA CATUMBELA**

**ESTUDOS HIDROLOGICO E HIDRÁULICO**

**PERIODO DE RETORNO TR= 50 ANOS**

**PROJETO DE MACRODRENAGEM**

**Fevereiro / 2024**

  
**MIGUEL MATIAS NETO**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1

| <div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>Prefeitura de</div><div>Russas</div><div>Atendendo ao seu lado sempre</div></div></div> | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|--------------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|
|                                                                                                                                                               | OBRA:                                                                                | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.                                                                                        |         |      |            |                    | DATA :        | 08/02/2024              | BDI :           | 26,98%%          |           |
|                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO:                                                                           | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                                                                                                       |         |      |            |                    | FONTE         | VERSÃO                  | HORA            | MES              | DATA REF. |
|                                                                                                                                                               | LOCAL:                                                                               | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.                                                                                                    |         |      |            |                    | SEINFRA       | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%          | 47,48%           | 10/2023   |
|                                                                                                                                                               | CLIENTE:                                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                                                                                                             |         |      |            |                    | SINAPI        | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%         | 71,31%           | 12/2023   |
|                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    | Composições   | PRÓPRIA                 | 0,00%           | 0,00%            |           |
| ITEM                                                                                                                                                          | CÓDIGO                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                   | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ |               |                         | PREÇO TOTAL R\$ |                  |           |
|                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |         |      |            | SEM BDI            | BDI           | COM BDI                 |                 |                  |           |
| 1                                                                                                                                                             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 262.292,64   |           |
| 1.1                                                                                                                                                           | CPU - 01                                                                             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                 | PRÓPRIA | MÊS  | 4,00       | R\$ 51.640,54      | R\$ 13.932,62 | R\$ 65.573,16           |                 | R\$ 262.292,64   |           |
| 2                                                                                                                                                             | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 323.848,11   |           |
| 2.1                                                                                                                                                           | CANTEIRO DE OBRAS                                                                    |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 40.102,94    |           |
| 2.1.1                                                                                                                                                         | C4541                                                                                | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER                                                                                                                                                           | SEINFRA | M2   | 6,00       | R\$ 385,95         | R\$ 104,13    | R\$ 490,08              |                 | R\$ 2.940,48     |           |
| 2.1.2                                                                                                                                                         | C0373                                                                                | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4                                                                                                                                                            | SEINFRA | UN   | 1,00       | R\$ 24.077,09      | R\$ 6.496,00  | R\$ 30.573,09           |                 | R\$ 30.573,09    |           |
| 2.1.3                                                                                                                                                         | C1622                                                                                | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO                                                                                                                                                      | SEINFRA | UN   | 1,00       | R\$ 3.512,61       | R\$ 947,70    | R\$ 4.460,31            |                 | R\$ 4.460,31     |           |
| 2.1.4                                                                                                                                                         | C2850                                                                                | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA                                                                                                                                    | SEINFRA | UN   | 1,00       | R\$ 1.676,69       | R\$ 452,37    | R\$ 2.129,06            |                 | R\$ 2.129,06     |           |
| 2.2                                                                                                                                                           | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA (SUB TRECHO PV - 06 ao BBSC) - 982,23 m          |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 61.948,24    |           |
| 2.2.1                                                                                                                                                         | C2892                                                                                | PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA                                                                                                                                                          | SEINFRA | M2   | 180,00     | R\$ 51,87          | R\$ 13,99     | R\$ 65,86               |                 | R\$ 11.854,80    |           |
| 2.2.2                                                                                                                                                         | 103695                                                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022                                                    | SINAPI  | UN   | 320,00     | R\$ 99,10          | R\$ 26,74     | R\$ 125,84              |                 | R\$ 40.268,80    |           |
| 2.2.3                                                                                                                                                         | I0526                                                                                | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)                                                                                                                                           | SEINFRA | M2   | 48,00      | R\$ 69,64          | R\$ 18,79     | R\$ 88,43               |                 | R\$ 4.244,64     |           |
| 2.2.4                                                                                                                                                         | I8982                                                                                | TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM                                                                                                                                                               | SEINFRA | M2   | 720,00     | R\$ 6,10           | R\$ 1,65      | R\$ 7,75                |                 | R\$ 5.580,00     |           |
| 2.3                                                                                                                                                           | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                                                               |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 56.307,78    |           |
| 2.3.1                                                                                                                                                         | C1066                                                                                | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                                                                                                                        | SEINFRA | M2   | 138,24     | R\$ 27,14          | R\$ 7,32      | R\$ 34,46               |                 | R\$ 4.763,75     |           |
| 2.3.2                                                                                                                                                         | C3064                                                                                | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO                                                                                                                       | SEINFRA | M2   | 810,00     | R\$ 9,23           | R\$ 2,49      | R\$ 11,72               |                 | R\$ 9.493,20     |           |
| 2.3.3                                                                                                                                                         | C1062                                                                                | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO                                                                                                                                  | SEINFRA | M2   | 422,00     | R\$ 23,64          | R\$ 6,38      | R\$ 30,02               |                 | R\$ 12.668,44    |           |
| 2.3.4                                                                                                                                                         | C3373                                                                                | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA                                                                                                                                                     | SEINFRA | M    | 166,00     | R\$ 10,44          | R\$ 2,82      | R\$ 13,26               |                 | R\$ 2.201,16     |           |
| 2.3.5                                                                                                                                                         | C0702                                                                                | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                                                                              | SEINFRA | M3   | 353,60     | R\$ 28,37          | R\$ 7,65      | R\$ 36,02               |                 | R\$ 12.736,67    |           |
| 2.3.6                                                                                                                                                         | C2533                                                                                | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM                                                                                                                                   | SEINFRA | M3   | 353,60     | R\$ 32,17          | R\$ 8,68      | R\$ 40,85               |                 | R\$ 14.444,56    |           |
| 2.4                                                                                                                                                           | REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS                                                      |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 165.489,15   |           |
| 2.4.1                                                                                                                                                         | C3047                                                                                | RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm                                                                                                                                                      | SEINFRA | M    | 801,88     | R\$ 8,08           | R\$ 2,18      | R\$ 10,26               |                 | R\$ 8.227,29     |           |
| 2.4.2                                                                                                                                                         | C3055                                                                                | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm                                                                                                                                                        | SEINFRA | M    | 96,00      | R\$ 44,82          | R\$ 12,09     | R\$ 56,91               |                 | R\$ 5.463,36     |           |
| 2.4.3                                                                                                                                                         | 00036379                                                                             | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                         | SINAPI  | M    | 801,88     | R\$ 41,65          | R\$ 11,24     | R\$ 52,89               |                 | R\$ 42.411,43    |           |
| 2.4.4                                                                                                                                                         | C0292                                                                                | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm                                                                                                                                         | SEINFRA | M    | 801,88     | R\$ 2,77           | R\$ 0,75      | R\$ 3,52                |                 | R\$ 2.822,62     |           |
| 2.4.5                                                                                                                                                         | I6205                                                                                | TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100                                                                                                                                                          | SEINFRA | M    | 1.178,68   | R\$ 48,94          | R\$ 13,20     | R\$ 62,14               |                 | R\$ 73.243,18    |           |
| 2.4.6                                                                                                                                                         | C0281                                                                                | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm                                                                                                                                        | SEINFRA | M    | 884,01     | R\$ 3,68           | R\$ 0,99      | R\$ 4,67                |                 | R\$ 4.128,33     |           |
| 2.4.7                                                                                                                                                         | C0932                                                                                | CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO FERRULE(PAV. EM P.TOSCA)                                                                                                                                      | SEINFRA | UN   | 295,00     | R\$ 40,84          | R\$ 11,02     | R\$ 51,86               |                 | R\$ 15.298,70    |           |
| 2.4.8                                                                                                                                                         | C2803                                                                                | ESCORAMENTO DE POSTES                                                                                                                                                                       | SEINFRA | UN   | 16,00      | R\$ 683,88         | R\$ 184,51    | R\$ 868,39              |                 | R\$ 13.894,24    |           |
| 3                                                                                                                                                             | DRENAGEM GALERIA PRE-MOLDADA TRECHO PV - 06 ATÉ PV - 16 GAL. (1,2 x 0,80) - 454,02 m |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 2.686.719,29 |           |
| 3.1                                                                                                                                                           | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA                                                      |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 387.007,25   |           |
| 3.1.1                                                                                                                                                         | C2789                                                                                | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m                                                                                                                                          | SEINFRA | M3   | 2.673,27   | R\$ 9,57           | R\$ 2,58      | R\$ 12,15               |                 | R\$ 32.480,23    |           |
| 3.1.2                                                                                                                                                         | C1266                                                                                | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. ATÉ 2M                                                                                                                            | SEINFRA | M3   | 31,78      | R\$ 308,20         | R\$ 83,15     | R\$ 391,35              |                 | R\$ 12.437,10    |           |
| 3.1.3                                                                                                                                                         | C0710                                                                                | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                                                                            | SEINFRA | M3   | 1.069,31   | R\$ 4,32           | R\$ 1,17      | R\$ 5,49                |                 | R\$ 5.870,51     |           |
| 3.1.4                                                                                                                                                         | C2533                                                                                | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM                                                                                                                                   | SEINFRA | M3   | 1.069,31   | R\$ 32,17          | R\$ 8,68      | R\$ 40,85               |                 | R\$ 43.681,31    |           |
| 3.1.5                                                                                                                                                         | C0095                                                                                | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG                                                                                                                                  | SEINFRA | M2   | 817,24     | R\$ 31,38          | R\$ 8,47      | R\$ 39,85               |                 | R\$ 32.567,01    |           |
| 3.1.6                                                                                                                                                         | C1273                                                                                | ESCORAMENTO CONTÍNUO P/GALERIA MOLDADA                                                                                                                                                      | SEINFRA | M2   | 690,11     | R\$ 100,98         | R\$ 27,24     | R\$ 128,22              |                 | R\$ 88.485,90    |           |
| 3.1.7                                                                                                                                                         | C2923                                                                                | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS                                                                                                                                                    | SEINFRA | M    | 454,02     | R\$ 43,27          | R\$ 11,67     | R\$ 54,94               |                 | R\$ 24.943,86    |           |
| 3.1.8                                                                                                                                                         | C3319                                                                                | NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                               | SEINFRA | M2   | 817,24     | R\$ 7,06           | R\$ 1,90      | R\$ 8,96                |                 | R\$ 7.322,47     |           |
| 3.1.9                                                                                                                                                         | C2860                                                                                | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA                                                                                                                                                                   | SEINFRA | M3   | 81,72      | R\$ 161,51         | R\$ 43,58     | R\$ 205,09              |                 | R\$ 16.759,95    |           |
| 3.1.10                                                                                                                                                        | C2863                                                                                | LASTRO DE PEDRA DE MÃO                                                                                                                                                                      | SEINFRA | M3   | 245,17     | R\$ 193,38         | R\$ 52,17     | R\$ 245,55              |                 | R\$ 60.201,49    |           |
| 3.1.11                                                                                                                                                        | C4814                                                                                | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO                                                                                                 | SEINFRA | M3   | 217,93     | R\$ 108,65         | R\$ 29,31     | R\$ 137,96              |                 | R\$ 30.065,62    |           |
| 3.1.12                                                                                                                                                        | C2920                                                                                | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                                                                                                               | SEINFRA | M3   | 922,93     | R\$ 27,47          | R\$ 7,41      | R\$ 34,88               |                 | R\$ 32.191,80    |           |
| 3.2                                                                                                                                                           | ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 2.163.772,86 |           |
| 3.2.1                                                                                                                                                         | COT.1                                                                                | "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SEÇÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÂ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" |         | M    | 454,20     | R\$ 3.320,00       | R\$ 895,74    | R\$ 4.215,74            |                 | R\$ 1.914.789,11 |           |
| 3.2.2                                                                                                                                                         | COT.2                                                                                | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m                                                               |         | UND  | 4,00       | R\$ 2.662,50       | R\$ 718,34    | R\$ 3.380,84            |                 | R\$ 13.523,36    |           |
| 3.2.3                                                                                                                                                         | COT.3                                                                                | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m                                                                 |         | UND  | 21,00      | R\$ 5.222,50       | R\$ 1.409,03  | R\$ 6.631,53            |                 | R\$ 139.262,13   |           |
| 3.2.4                                                                                                                                                         | C4661                                                                                | BARBACÂ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA                     | SEINFRA | UN   | 681,00     | R\$ 7,63           | R\$ 2,06      | R\$ 9,69                |                 | R\$ 6.598,89     |           |
| 3.2.5                                                                                                                                                         | 99241                                                                                | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF 12/2020                                                     | SINAPI  | M    | 11,00      | R\$ 1.820,89       | R\$ 491,28    | R\$ 2.312,17            |                 | R\$ 25.433,87    |           |
| 3.2.6                                                                                                                                                         | C4674                                                                                | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm                                                                                                                    | SEINFRA | M    | 150,00     | R\$ 336,88         | R\$ 90,89     | R\$ 427,77              |                 | R\$ 64.165,50    |           |
| 3.3                                                                                                                                                           | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA                                                                  |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 135.939,18   |           |
| 3.3.1                                                                                                                                                         | C4814                                                                                | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO                                                                                                 | SEINFRA | M3   | 614,30     | R\$ 108,65         | R\$ 29,31     | R\$ 137,96              |                 | R\$ 84.748,83    |           |
| 3.3.2                                                                                                                                                         | C2893                                                                                | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)                                                                                                                          | SEINFRA | M2   | 162,00     | R\$ 64,91          | R\$ 17,51     | R\$ 82,42               |                 | R\$ 13.352,04    |           |
| 3.3.3                                                                                                                                                         | C2929                                                                                | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO                                                                                                                                | SEINFRA | M2   | 187,68     | R\$ 52,29          | R\$ 14,11     | R\$ 66,40               |                 | R\$ 12.461,95    |           |
| 3.3.4                                                                                                                                                         | C2932                                                                                | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO                                                                                                                                  | SEINFRA | M2   | 121,04     | R\$ 32,17          | R\$ 8,68      | R\$ 40,85               |                 | R\$ 4.944,48     |           |
| 3.3.5                                                                                                                                                         | C2927                                                                                | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO                                                                                                                                                        | SEINFRA | M    | 364,02     | R\$ 20,47          | R\$ 5,52      | R\$ 25,99               |                 | R\$ 9.460,88     |           |
| 3.3.6                                                                                                                                                         | C0367                                                                                | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)                                                                                                                                | SEINFRA | M    | 180,00     | R\$ 48,00          | R\$ 12,95     | R\$ 60,95               |                 | R\$ 10.971,00    |           |
| 4                                                                                                                                                             | " DRENAGEM GALERIA PRE-MOLDADA TRECHO PV - 16 ATÉ BBSC (1,2 x 0,80) - 548,21 m "     |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 3.352.376,88 |           |
| 4.1                                                                                                                                                           | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA                                                      |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 743.929,58   |           |
| 4.1.1                                                                                                                                                         | C2790                                                                                | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m                                                                                                                                    | SEINFRA | M3   | 6.915,12   | R\$ 12,68          | R\$ 3,42      | R\$ 16,10               |                 | R\$ 111.333,43   |           |
| 4.1.2                                                                                                                                                         | C1266                                                                                | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. ATÉ 2M                                                                                                                            | SEINFRA | M3   | 83,33      | R\$ 308,20         | R\$ 83,15     | R\$ 391,35              |                 | R\$ 32.611,20    |           |
| 4.1.3                                                                                                                                                         | C2533                                                                                | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM                                                                                                                                   | SEINFRA | M3   | 2.766,05   | R\$ 32,17          | R\$ 8,68      | R\$ 40,85               |                 | R\$ 112.993,14   |           |
| 4.1.4                                                                                                                                                         | C0095                                                                                | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG                                                                                                                                  | SEINFRA | M2   | 986,78     | R\$ 31,38          | R\$ 8,47      | R\$ 39,85               |                 | R\$ 39.323,18    |           |
| 4.1.5                                                                                                                                                         | C1273                                                                                | ESCORAMENTO CONTÍNUO P/GALERIA MOLDADA                                                                                                                                                      | SEINFRA | M2   | 1.096,42   | R\$ 100,98         | R\$ 27,24     | R\$ 128,22              |                 | R\$ 140.582,97   |           |
| 4.1.6                                                                                                                                                         | C2923                                                                                | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS                                                                                                                                                    | SEINFRA | M    | 548,21     | R\$ 43,27          | R\$ 11,67     | R\$ 54,94               |                 | R\$ 30.118,66    |           |
| 4.1.7                                                                                                                                                         | C3319                                                                                | NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                               | SEINFRA | M2   | 986,78     | R\$ 7,06           | R\$ 1,90      | R\$ 8,96                |                 | R\$ 8.841,55     |           |
| 4.1.8                                                                                                                                                         | C2860                                                                                | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA                                                                                                                                                                   | SEINFRA | M3   | 98,68      | R\$ 161,51         | R\$ 43,58     | R\$ 205,09              |                 | R\$ 20.238,28    |           |
| 4.1.9                                                                                                                                                         | C2863                                                                                | LASTRO DE PEDRA DE MÃO                                                                                                                                                                      | SEINFRA | M3   | 315,47     | R\$ 193,38         | R\$ 52,17     | R\$ 245,55              |                 | R\$ 77.463,66    |           |
| 4.1.10                                                                                                                                                        | C4814                                                                                | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO                                                                                                 | SEINFRA | M3   | 438,57     | R\$ 108,65         | R\$ 29,31     | R\$ 137,96              |                 | R\$ 60.505,12    |           |
| 4.1.11                                                                                                                                                        | C2920                                                                                | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                                                                                                               | SEINFRA | M3   | 3.151,33   | R\$ 27,47          | R\$ 7,41      | R\$ 34,88               |                 | R\$ 109.918,39   |           |
| 4.2                                                                                                                                                           | ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS                                                            |                                                                                                                                                                                             |         |      |            |                    |               |                         |                 | R\$ 2.480.284,78 |           |

|                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              |                  |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|---------------|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Prefeitura de</div><div>Russas</div><div>Atendendo ao Seu Cidadão</div></div></div><div>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</div></div> |                         |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              |                  |                         |                  |
| OBRA:                                                                                                                                                                                                                      |                         | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.                                                                                        |         |     |          |               | DATA :       |                  | BDI :                   |                  |
| DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                 |                         | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                                                                                                       |         |     |          |               | FONTE        |                  | VERSÃO                  |                  |
| LOCAL:                                                                                                                                                                                                                     |                         | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.                                                                                                    |         |     |          |               | SEINFRA      |                  | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |                  |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                                                   |                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                                                                                                             |         |     |          |               | SINAPI       |                  | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO |                  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               | Composições  |                  | PRÓPRIA                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              |                  | HORA                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              |                  | MES                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              |                  | DATA REF.               |                  |
| 4.2.1                                                                                                                                                                                                                      | COT.1                   | "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SEÇÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÂ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" |         | M   | 548,21   | R\$ 3.320,00  | R\$ 895,74   | R\$ 4.215,74     | R\$ 2.311.110,83        |                  |
| 4.2.2                                                                                                                                                                                                                      | COT.2                   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m                                                               |         | UND | 8,00     | R\$ 2.662,50  | R\$ 718,34   | R\$ 3.380,84     | R\$ 27.046,72           |                  |
| 4.2.3                                                                                                                                                                                                                      | COT.3                   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m                                                                 |         | UND | 10,00    | R\$ 5.222,50  | R\$ 1.409,03 | R\$ 6.631,53     | R\$ 66.315,30           |                  |
| 4.2.4                                                                                                                                                                                                                      | C4661                   | BARBACÂ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTEL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA                     | SEINFRA | UN  | 822,00   | R\$ 7,63      | R\$ 2,06     | R\$ 9,69         | R\$ 7.965,18            |                  |
| 4.2.5                                                                                                                                                                                                                      | 99241                   | ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 1,5x1,5 M. AF. 12/2020                                                    | SINAPI  | M   | 7,00     | R\$ 1.820,89  | R\$ 491,28   | R\$ 2.312,17     | R\$ 16.185,19           |                  |
| 4.2.6                                                                                                                                                                                                                      | C4674                   | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm                                                                                                                    | SEINFRA | M   | 108,00   | R\$ 336,88    | R\$ 90,89    | R\$ 427,77       | R\$ 46.199,16           |                  |
| 4.2.7                                                                                                                                                                                                                      | C2765                   | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)                                                                                                                                              | SEINFRA | M3  | 24,00    | R\$ 179,24    | R\$ 48,36    | R\$ 227,60       | R\$ 5.462,40            |                  |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                        | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA     |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              |                  |                         | R\$ 128.162,52   |
| 4.3.1                                                                                                                                                                                                                      | C4814                   | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO                                                                                                 | SEINFRA | M3  | 740,08   | R\$ 108,65    | R\$ 29,31    | R\$ 137,96       | R\$ 102.101,44          |                  |
| 4.3.2                                                                                                                                                                                                                      | C2933                   | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO                                                                                                                                  | SEINFRA | M2  | 276,00   | R\$ 20,80     | R\$ 5,61     | R\$ 26,41        | R\$ 7.289,16            |                  |
| 4.3.3                                                                                                                                                                                                                      | C2932                   | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO                                                                                                                                  | SEINFRA | M2  | 313,20   | R\$ 32,17     | R\$ 8,68     | R\$ 40,85        | R\$ 12.794,22           |                  |
| 4.3.4                                                                                                                                                                                                                      | C2927                   | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO                                                                                                                                                        | SEINFRA | M   | 230,00   | R\$ 20,47     | R\$ 5,52     | R\$ 25,99        | R\$ 5.977,70            |                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              |                  |                         | R\$ 197.225,38   |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                        | POÇO DE SUCÇÃO          |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              |                  |                         | R\$ 190.209,77   |
| 5.1.1                                                                                                                                                                                                                      | I6066                   | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M                                                                                                                                          | SEINFRA | UN  | 12,00    | R\$ 375,22    | R\$ 101,23   | R\$ 476,45       | R\$ 5.717,40            |                  |
| 5.1.2                                                                                                                                                                                                                      | I6067                   | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M                                                                                                                                          | SEINFRA | UN  | 12,00    | R\$ 521,23    | R\$ 140,63   | R\$ 661,86       | R\$ 7.942,32            |                  |
| 5.1.3                                                                                                                                                                                                                      | C2862                   | LASTRO DE BRITA                                                                                                                                                                             | SEINFRA | M3  | 8,83     | R\$ 152,49    | R\$ 41,14    | R\$ 193,63       | R\$ 1.709,75            |                  |
| 5.1.4                                                                                                                                                                                                                      | 00000760                | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H                        | SINAPI  | UN  | 4,00     | R\$ 31.368,75 | R\$ 8.463,29 | R\$ 39.832,04    | R\$ 159.328,16          |                  |
| 5.1.5                                                                                                                                                                                                                      | C3433                   | ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(108x108cm), POÇOS ÁREA NÃO INUNDÁVEL                                                                                                                               | SEINFRA | UN  | 2,00     | R\$ 1.264,59  | R\$ 341,19   | R\$ 1.605,78     | R\$ 3.211,56            |                  |
| 5.1.6                                                                                                                                                                                                                      | C4783                   | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M                                                                                                                                                   | SEINFRA | M2  | 9,81     | R\$ 240,27    | R\$ 64,82    | R\$ 305,09       | R\$ 2.992,93            |                  |
| 5.1.7                                                                                                                                                                                                                      | 00036379                | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                         | SINAPI  | M   | 165,00   | R\$ 41,65     | R\$ 11,24    | R\$ 52,89        | R\$ 8.726,85            |                  |
| 5.1.8                                                                                                                                                                                                                      | C0292                   | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm                                                                                                                                         | SEINFRA | M   | 165,00   | R\$ 2,77      | R\$ 0,75     | R\$ 3,52         | R\$ 580,80              |                  |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                        | LIMPEZA FINAL           |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              |                  |                         | R\$ 7.015,61     |
| 5.2.1                                                                                                                                                                                                                      | C3447                   | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                                                                                                                                          | SEINFRA | M2  | 4.008,92 | R\$ 1,38      | R\$ 0,37     | R\$ 1,75         | R\$ 7.015,61            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              | VALOR BDI TOTAL: |                         | R\$ 1.449.567,63 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              | VALOR ORÇAMENTO: |                         | R\$ 5.372.894,67 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                             |         |     |          |               |              | VALOR TOTAL:     |                         | R\$ 6.822.462,30 |

Seis Milhões Oitocentos e Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois reais e Trinta centavos



RESUMO DO ORÇAMENTO

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000. RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

|   |                                                                                      |                  |                  |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                  |                  | R\$ 262.292,64   | 3,84   |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                |                  | R\$ 323.848,11   | 4,75   |
| 3 | DRENAGEM GALERIA PRE-MOLDADA TRECHO PV - 06 ATÉ PV - 16 GAL. (1,2 x 0,80) - 454,02 m |                  | R\$ 2.686.719,29 | 39,38  |
| 4 | " DRENAGEM GALERIA PRE-MOLDADA TRECHO PV - 16 ATÉ BBSC (1,2 x 0,80) - 548,21 m "     |                  | R\$ 3.352.376,88 | 49,14  |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                              |                  | R\$ 197.225,38   | 2,89   |
|   |                                                                                      | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 1.449.567,63 | 100,00 |
|   |                                                                                      | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 5.372.894,67 |        |
|   |                                                                                      | VALOR TOTAL:     | R\$ 6.822.462,30 |        |

Seis Milhões Oitocentos e Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois reais e Trinta centavos



Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000. RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

1.1. CPU - 01 ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

| COTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS) |                                         | FONTE   | UNID  | COEFICIENTE                                                | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| I8606                                               | VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA | SEINFRA | UNxMÊ | 2,00000000                                                 | R\$ 6.745,98   | R\$ 13.491,96 |
|                                                     |                                         |         |       | TOTAL COTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS): |                | R\$ 13.491,96 |

| Mão de Obra |                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE         | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|-------------|-----------------------------------|---------|------|---------------------|----------------|----------------|
| I8598       | AUXILIAR ADMINISTRATIVO           | SEINFRA | MÊS  | 1,00000000          | R\$ 3.349,49   | R\$ 3.349,49   |
| I8590       | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS  | 1,00000000          | R\$ 6.171,03   | R\$ 6.171,03   |
| I8583       | ENGENHEIRO PLENO                  | SEINFRA | MÊS  | 1,00000000          | R\$ 21.959,24  | R\$ 21.959,24  |
| I8617       | VIGIA                             | SEINFRA | MÊS  | 2,00000000          | R\$ 3.334,41   | R\$ 6.668,82   |
|             |                                   |         |      | TOTAL Mão de Obra:  |                | R\$ 38.148,58  |
|             |                                   |         |      | VALOR:              |                | R\$ 51.640,54  |
|             |                                   |         |      | VALOR PARA 4 MESES: |                | R\$ 262.292,64 |

2.1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

| Material |                                                                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|--------------|
| I0871    | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"                                                | SEINFRA | UN   | 0,17000000      | R\$ 36,3000    | R\$ 6,1710   |
| I8395    | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | SEINFRA | M2   | 1,00000000      | R\$ 87,5300    | R\$ 87,5300  |
| I1945    | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'                                                      | SEINFRA | UN   | 0,17000000      | R\$ 46,7500    | R\$ 7,9475   |
| I2170    | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')                                             | SEINFRA | M    | 1,50000000      | R\$ 50,5300    | R\$ 75,7950  |
|          |                                                                                   |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 177,4435 |

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|-------------|----------|---------|------|--------------------|----------------|--------------|
| I1530       | MONTADOR | SEINFRA | H    | 3,00000000         | R\$ 24,1600    | R\$ 72,4800  |
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 3,00000000         | R\$ 24,1600    | R\$ 72,4800  |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 3,00000000         | R\$ 18,4600    | R\$ 55,3800  |
|             |          |         |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 200,3400 |

| Serviço |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---------|------------------------------------------------------|---------|------|----------------|----------------|------------|
| C0830   | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3   | 0,01250000     | R\$ 653,5500   | R\$ 8,1694 |
|         |                                                      |         |      | TOTAL Serviço: |                | R\$ 8,1694 |
|         |                                                      |         |      | VALOR:         |                | R\$ 385,95 |

2.1.2. C0373 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 (UN)

| Material |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|----------|------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|----------------|
| I0174    | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA                       | SEINFRA | UN   | 2,00000000   | R\$ 223,0000   | R\$ 446,0000   |
| I0197    | BARROTE DE 2"x2"                                     | SEINFRA | M    | 59,00000000  | R\$ 6,8900     | R\$ 406,5100   |
| I0400    | CADEADO MEDIO                                        | SEINFRA | UN   | 3,00000000   | R\$ 28,4900    | R\$ 85,4700    |
| I0414    | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA      | SEINFRA | UN   | 2,00000000   | R\$ 81,5300    | R\$ 163,0600   |
| I0435    | CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA             | SEINFRA | UN   | 2,00000000   | R\$ 38,2700    | R\$ 76,5400    |
| I0528    | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)        | SEINFRA | M2   | 103,00000000 | R\$ 35,9500    | R\$ 3.702,8500 |
| I0796    | CHUVEIRO PLASTICO                                    | SEINFRA | UN   | 2,00000000   | R\$ 7,2200     | R\$ 14,4400    |
| I0983    | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A                              | SEINFRA | UN   | 3,00000000   | R\$ 11,0900    | R\$ 33,2700    |
| I2311    | DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR )     | SEINFRA | UN   | 18,00000000  | R\$ 12,1400    | R\$ 218,5200   |
| I1075    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"                        | SEINFRA | M    | 3,00000000   | R\$ 4,5700     | R\$ 13,7100    |
| I1092    | ENGATE DE PVC                                        | SEINFRA | UN   | 2,00000000   | R\$ 8,1500     | R\$ 16,3000    |
| I2331    | FECHADURA DE SOBREPOR                                | SEINFRA | UN   | 5,00000000   | R\$ 53,1200    | R\$ 265,6000   |
| I2340    | FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2                        | SEINFRA | M    | 125,00000000 | R\$ 1,7400     | R\$ 217,5000   |
| I2357    | INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO                      | SEINFRA | UN   | 8,00000000   | R\$ 11,2800    | R\$ 90,2400    |
| I2373    | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W                        | SEINFRA | UN   | 8,00000000   | R\$ 3,8900     | R\$ 31,1200    |
| I1344    | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA                 | SEINFRA | UN   | 2,00000000   | R\$ 100,9600   | R\$ 201,9200   |
| I2379    | MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO     | SEINFRA | UN   | 1,00000000   | R\$ 67,4600    | R\$ 67,4600    |
| I0198    | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO            | SEINFRA | M    | 100,00000000 | R\$ 22,1100    | R\$ 2.211,0000 |
| I2408    | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG   | 4,00000000   | R\$ 17,2300    | R\$ 68,9200    |
| I2412    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS              | SEINFRA | UN   | 1,00000000   | R\$ 47,0400    | R\$ 47,0400    |
| I1798    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')                 | SEINFRA | UN   | 2,00000000   | R\$ 34,4300    | R\$ 68,8600    |





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000, RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

|       |                                                              |         |    |             |             |                |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|----|-------------|-------------|----------------|
| I2416 | REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"                         | SEINFRA | UN | 2,00000000  | R\$ 23,1300 | R\$ 46,2600    |
| I1824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM            | SEINFRA | M  | 43,34000000 | R\$ 1,7200  | R\$ 74,5448    |
| I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"                                   | SEINFRA | M2 | 22,05000000 | R\$ 36,6400 | R\$ 807,9120   |
| I2433 | TARGETA DE FERRO 2"                                          | SEINFRA | UN | 8,00000000  | R\$ 5,8700  | R\$ 46,9600    |
| I2440 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)                  | SEINFRA | UN | 47,00000000 | R\$ 25,0600 | R\$ 1.177,8200 |
| I2444 | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)      | SEINFRA | UN | 5,00000000  | R\$ 16,7600 | R\$ 83,8000    |
| I2447 | TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 2,00000000  | R\$ 17,9900 | R\$ 35,9800    |
| I2456 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)                 | SEINFRA | M  | 6,00000000  | R\$ 15,8200 | R\$ 94,9200    |
| I2458 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)                | SEINFRA | M  | 6,00000000  | R\$ 6,9100  | R\$ 41,4600    |
| I2457 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)                | SEINFRA | M  | 6,00000000  | R\$ 10,7500 | R\$ 64,5000    |
| I2200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")                             | SEINFRA | M  | 12,00000000 | R\$ 4,3300  | R\$ 51,9600    |

TOTAL Material: R\$ 10.972,4468

| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|-------------|-------------|---------|------|--------------|----------------|----------------|
| I0498       | CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 149,00000000 | R\$ 24,1600    | R\$ 3.599,8400 |
| I2391       | PEDREIRO    | SEINFRA | H    | 36,00000000  | R\$ 24,1600    | R\$ 869,7600   |
| I2543       | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 185,00000000 | R\$ 18,4600    | R\$ 3.415,1000 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 7.884,7000

| Serviço |                                                                                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| C0836   | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL                                             | SEINFRA | M3   | 0,86400000  | R\$ 502,8900   | R\$ 434,4970   |
| C1915   | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm | SEINFRA | M2   | 94,20000000 | R\$ 50,8000    | R\$ 4.785,3600 |

TOTAL Serviço: R\$ 5.219,8570

VALOR: R\$ 24.077,09

2.1.3. C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

| Material |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|----------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0109    | AREIA MEDIA                                          | SEINFRA | M3   | 0,01890000  | R\$ 83,5800    | R\$ 1,5797   |
| I0177    | BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO             | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 650,7200   | R\$ 650,7200 |
| I10268   | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA     | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 584,7500   | R\$ 584,7500 |
| I2943    | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO      | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 93,6700    | R\$ 93,6700  |
| I1691    | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                         | SEINFRA | M    | 25,00000000 | R\$ 16,0900    | R\$ 402,2500 |
| I1725    | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG   | 1,00000000  | R\$ 15,9900    | R\$ 15,9900  |
| I1916    | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                        | SEINFRA | M    | 8,00000000  | R\$ 12,7700    | R\$ 102,1600 |
| I2082    | TIJOLO MACIÇO COMUM                                  | SEINFRA | UN   | 30,00000000 | R\$ 0,4700     | R\$ 14,1000  |
| I2167    | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')                  | SEINFRA | M    | 30,00000000 | R\$ 23,2400    | R\$ 697,2000 |
| I2161    | TUBO CERÂMICO DE 100MM                               | SEINFRA | M    | 5,00000000  | R\$ 29,9000    | R\$ 149,5000 |

TOTAL Material: R\$ 2.711,9197

| Mão de Obra |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0043       | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 4,00000000  | R\$ 19,1000    | R\$ 76,4000  |
| I0498       | CARPINTEIRO           | SEINFRA | H    | 8,00000000  | R\$ 24,1600    | R\$ 193,2800 |
| I2320       | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 8,00000000  | R\$ 23,4800    | R\$ 187,8400 |
| I2391       | PEDREIRO              | SEINFRA | H    | 8,00000000  | R\$ 24,1600    | R\$ 193,2800 |
| I2543       | SERVENTE              | SEINFRA | H    | 8,12000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 149,8952 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 800,6952

VALOR: R\$ 3.512,61

2.1.4. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

| Material |                                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0125    | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA           | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 81,8600    | R\$ 81,8600  |
| I0355    | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2                 | SEINFRA | M    | 60,00000000 | R\$ 9,3300     | R\$ 559,8000 |
| I0840    | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2            | SEINFRA | UN   | 4,00000000  | R\$ 6,0200     | R\$ 24,0800  |
| I0952    | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"   | SEINFRA | UN   | 2,00000000  | R\$ 4,1400     | R\$ 8,2800   |
| I1070    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"                 | SEINFRA | M    | 6,00000000  | R\$ 7,1400     | R\$ 42,8400  |
| I2352    | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 53,2800    | R\$ 53,2800  |



Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000, RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

|       |                                                                                              |         |    |                 |              |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------|--------------|----------------|
| I1406 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"                                                        | SEINFRA | UN | 2,00000000      | R\$ 1,6500   | R\$ 3,3000     |
| I2383 | NOFUSE DE 70 A.                                                                              | SEINFRA | UN | 1,00000000      | R\$ 29,1500  | R\$ 29,1500    |
| I2405 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | SEINFRA | UN | 1,00000000      | R\$ 601,7000 | R\$ 601,7000   |
| I2413 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE                                                         | SEINFRA | UN | 1,00000000      | R\$ 272,4000 | R\$ 272,4000   |
|       |                                                                                              |         |    | TOTAL Material: |              | R\$ 1.676,6900 |
|       |                                                                                              |         |    | VALOR:          |              | R\$ 1.676,69   |

2.2.1. C2892 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA (M2)

| Material    |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|-------------|-------------------------------------------|---------|------|--------------------|----------------|-------------|
| I0405       | CAIBRO DE 2"x1"                           | SEINFRA | M    | 0,03700000         | R\$ 6,4000     | R\$ 0,2368  |
| I0198       | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M    | 0,08020000         | R\$ 22,1100    | R\$ 1,7732  |
| I2430       | TABUA EM MADEIRA TAIPA                    | SEINFRA | M2   | 0,22220000         | R\$ 32,5800    | R\$ 7,2393  |
|             |                                           |         |      | TOTAL Material:    |                | R\$ 9,2493  |
| Mão de Obra |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I0498       | CARPINTEIRO                               | SEINFRA | H    | 1,00000000         | R\$ 24,1600    | R\$ 24,1600 |
| I2543       | SERVENTE                                  | SEINFRA | H    | 1,00000000         | R\$ 18,4600    | R\$ 18,4600 |
|             |                                           |         |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 42,6200 |
|             |                                           |         |      | VALOR:             |                | R\$ 51,87   |

2.2.2. 103695 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF\_03/2022 (UN)

| Material                                |                                                                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 00004491                                | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                | SINAPI | M    | 3,08000000                                     | R\$ 11,56      | R\$ 35,60 |
|                                         |                                                                                                                          |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 35,60 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88262                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | SINAPI | H    | 0,21380000                                     | R\$ 26,83      | R\$ 5,73  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | SINAPI | H    | 0,64130000                                     | R\$ 20,46      | R\$ 13,12 |
|                                         |                                                                                                                          |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 18,85 |
| Serviço                                 |                                                                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 102486                                  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3   | 0,02240000                                     | R\$ 676,72     | R\$ 15,15 |
| 102197                                  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021                                                          | SINAPI | M2   | 0,84000000                                     | R\$ 19,19      | R\$ 16,11 |
| 102218                                  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                        | SINAPI | M2   | 0,84000000                                     | R\$ 15,95      | R\$ 13,39 |
|                                         |                                                                                                                          |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 44,65 |
|                                         |                                                                                                                          |        |      | VALOR:                                         |                | R\$ 99,10 |

2.2.3. I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) (M2)

| Material |                                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|----------|---------------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-------------|
| I0526    | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | SEINFRA | M2   | 1,00000000      | R\$ 69,6400    | R\$ 69,6400 |
|          |                                                   |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 69,6400 |
|          |                                                   |         |      | VALOR:          |                | R\$ 69,64   |

2.2.4. I8982 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (M2)

| Material |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|-------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|------------|
| I8982    | TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM | SEINFRA | M2   | 1,00000000      | R\$ 6,1000     | R\$ 6,1000 |
|          |                               |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 6,1000 |
|          |                               |         |      | VALOR:          |                | R\$ 6,10   |

2.3.1. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|-------------|----------|---------|------|--------------------|----------------|-------------|
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,13000000         | R\$ 24,1600    | R\$ 3,1408  |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,30000000         | R\$ 18,4600    | R\$ 23,9980 |
|             |          |         |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 27,1388 |



Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000. RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

VALOR: R\$ 27,14

2.3.2. C3064 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO (M2)

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 9,2300 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 9,2300 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | R\$ 9,23   |

2.3.3. C1062 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M2)

| Equipamento Custo Horário        |                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0728                            | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 135,2089   | R\$ 13,5209 |
| I0769                            | ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)      | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 27,5843    | R\$ 8,2753  |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                |         |      |             |                | R\$ 21,7962 |

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 1,8460 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 1,8460 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | R\$ 23,64  |

2.3.4. C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391              | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,05000000  | R\$ 24,1600    | R\$ 1,2080  |
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 9,2300  |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 10,4380 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | R\$ 10,44   |

2.3.5. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

| Equipamento Custo Horário        |                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0578                            | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | SEINFRA | H    | 0,24000000  | R\$ 62,8491    | R\$ 15,0838 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                |         |      |             |                | R\$ 15,0838 |

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,72000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 13,2912 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 13,2912 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | R\$ 28,37   |

2.3.6. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

| Equipamento Custo Horário        |                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0690                            | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,18520000  | R\$ 173,7102   | R\$ 32,1711 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                |         |      |             |                | R\$ 32,1711 |
| VALOR:                           |                                |         |      |             |                | R\$ 32,17   |

2.4.1. C3047 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm (M)

| Mão de Obra        |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0043              | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,1000    | R\$ 5,7300 |
| I2320              | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 23,4800    | R\$ 2,3480 |
| TOTAL Mão de Obra: |                       |         |      |             |                | R\$ 8,0780 |
| VALOR:             |                       |         |      |             |                | R\$ 8,08   |

2.4.2. C3055 RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm (M)

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391              | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,48000000  | R\$ 24,1600    | R\$ 11,5968 |
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,80000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 33,2280 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 44,8248 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | R\$ 44,82   |

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000. RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

2.4.3. 00036379 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)

| Material        |                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00036379        | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 41,65      | R\$ 41,65 |
| TOTAL Material: |                                                                     |        |      |             |                | R\$ 41,65 |
| VALOR:          |                                                                     |        |      |             |                | R\$ 41,65 |

2.4.4. C0292 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm (M)

| Mão de Obra        |                                                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2320              | ENCANADOR                                                             | SEINFRA | H    | 0,05000000  | R\$ 23,4800    | R\$ 1,1740 |
| I2543              | SERVENTE                                                              | SEINFRA | H    | 0,05000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 0,9230 |
| TOTAL Mão de Obra: |                                                                       |         |      |             |                | R\$ 2,0970 |
| Serviço            |                                                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| C0728              | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 75mm ATÉ 15km | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 0,6800     | R\$ 0,6800 |
| TOTAL Serviço:     |                                                                       |         |      |             |                | R\$ 0,6800 |
| VALOR:             |                                                                       |         |      |             |                | R\$ 2,77   |

2.4.5. I6205 TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100 (M)

| Material        |                                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I6205           | TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100 | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 48,9400    | R\$ 48,9400 |
| TOTAL Material: |                                    |         |      |             |                | R\$ 48,9400 |
| VALOR:          |                                    |         |      |             |                | R\$ 48,94   |

2.4.6. C0281 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm (M)

| Mão de Obra        |                                                                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2320              | ENCANADOR                                                              | SEINFRA | H    | 0,07000000  | R\$ 23,4800    | R\$ 1,6436 |
| I2543              | SERVENTE                                                               | SEINFRA | H    | 0,07000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 1,2922 |
| TOTAL Mão de Obra: |                                                                        |         |      |             |                | R\$ 2,9358 |
| Serviço            |                                                                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| C0718              | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 100mm ATÉ 15km | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 0,7400     | R\$ 0,7400 |
| TOTAL Serviço:     |                                                                        |         |      |             |                | R\$ 0,7400 |
| VALOR:             |                                                                        |         |      |             |                | R\$ 3,68   |

2.4.7. C0932 CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO FERRULE(PAV. EM P.TOSCA) (UN)

| Equipamento Custo Horário        |                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|----------------------------------|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0700                            | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 79,4826    | R\$ 19,8707 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                           |         |      |             |                | R\$ 19,8707 |
| Mão de Obra                      |                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I2320                            | ENCANADOR                 | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 23,4800    | R\$ 11,7400 |
| I2543                            | SERVENTE                  | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 9,2300  |
| TOTAL Mão de Obra:               |                           |         |      |             |                | R\$ 20,9700 |
| VALOR:                           |                           |         |      |             |                | R\$ 40,84   |

2.4.8. C2803 ESCORAMENTO DE POSTES (UN)

| Equipamento Custo Horário        |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0705                            | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | SEINFRA | H    | 3,00000000  | R\$ 169,7613   | R\$ 509,2839 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                           |         |      |             |                | R\$ 509,2839 |
| Material                         |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I2407                            | PRANCHA EM MADEIRA DE LEI                 | SEINFRA | M3   | 0,02000000  | R\$ 2.336,9200 | R\$ 46,7384  |
| TOTAL Material:                  |                                           |         |      |             |                | R\$ 46,7384  |
| Mão de Obra                      |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I2391                            | PEDREIRO                                  | SEINFRA | H    | 3,00000000  | R\$ 24,1600    | R\$ 72,4800  |
| I2543                            | SERVENTE                                  | SEINFRA | H    | 3,00000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 55,3800  |





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000. RUSSAS/CE.             |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      |

| DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |  |
|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|--|
| FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |  |
| SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |  |
| SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |  |
| Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |  |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 127,8600 |
| VALOR:             | R\$ 683,88   |

3.1.1. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

| Equipamento Custo Horário        |                                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0765                            | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H    | 0,05500000  | R\$ 137,0920   | R\$ 7,5401 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                  |         |      |             |                | R\$ 7,5401 |
| Mão de Obra                      |                                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I2543                            | SERVENTE                         | SEINFRA | H    | 0,11000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 2,0306 |
| TOTAL Mão de Obra:               |                                  |         |      |             |                | R\$ 2,0306 |
| VALOR:                           |                                  |         |      |             |                | R\$ 9,57   |

3.1.2. C1266 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. ATÉ 2M (M3)

| Equipamento Custo Horário        |                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0728                            | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) | SEINFRA | H    | 0,05330000  | R\$ 135,2089   | R\$ 7,2066   |
| I0759                            | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)   | SEINFRA | H    | 0,16000000  | R\$ 25,6074    | R\$ 4,0972   |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                |         |      |             |                | R\$ 11,3038  |
| Material                         |                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I0966                            | DINAMITE 40%                   | SEINFRA | KG   | 0,20000000  | R\$ 18,6700    | R\$ 3,7340   |
| I2326                            | ESPOLETA                       | SEINFRA | UN   | 3,00000000  | R\$ 7,4000     | R\$ 22,2000  |
| I2329                            | ESTOPIM                        | SEINFRA | M    | 3,00000000  | R\$ 7,2500     | R\$ 21,7500  |
| TOTAL Material:                  |                                |         |      |             |                | R\$ 47,6840  |
| Mão de Obra                      |                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I2543                            | SERVENTE                       | SEINFRA | H    | 13,50000000 | R\$ 18,4600    | R\$ 249,2100 |
| TOTAL Mão de Obra:               |                                |         |      |             |                | R\$ 249,2100 |
| VALOR:                           |                                |         |      |             |                | R\$ 308,20   |

3.1.3. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

| Equipamento Custo Horário        |                                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0690                            | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)     | SEINFRA | H    | 0,00980000  | R\$ 173,7102   | R\$ 1,7024 |
| I0708                            | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00980000  | R\$ 229,8427   | R\$ 2,2525 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                    |         |      |             |                | R\$ 3,9549 |
| Mão de Obra                      |                                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I2543                            | SERVENTE                           | SEINFRA | H    | 0,01960000  | R\$ 18,4600    | R\$ 0,3618 |
| TOTAL Mão de Obra:               |                                    |         |      |             |                | R\$ 0,3618 |
| VALOR:                           |                                    |         |      |             |                | R\$ 4,32   |

3.1.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

| Equipamento Custo Horário        |                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0690                            | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,18520000  | R\$ 173,7102   | R\$ 32,1711 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                |         |      |             |                | R\$ 32,1711 |
| VALOR:                           |                                |         |      |             |                | R\$ 32,17   |

3.1.5. C0095 APOLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,70000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 31,3820 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 31,3820 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | R\$ 31,38   |

3.1.6. C1273 ESCORAMENTO CONTÍNUO P/GALERIA MOLDADA (M2)

| Material |                                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|---------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I1094    | ESCORA DE 20CM                              | SEINFRA | M    | 0,14000000  | R\$ 11,2500    | R\$ 1,5750 |
| I1652    | PIQUETE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) | SEINFRA | M    | 0,10000000  | R\$ 2,0800     | R\$ 0,2080 |

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000, RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

|       |                   |         |   |            |                 |             |
|-------|-------------------|---------|---|------------|-----------------|-------------|
| I1723 | PRANCHA 3 X 16 CM | SEINFRA | M | 1,37000000 | R\$ 21,9300     | R\$ 30,0441 |
| I1349 | PRANCHA 6 X 16 CM | SEINFRA | M | 0,15000000 | R\$ 34,8400     | R\$ 5,2260  |
|       |                   |         |   |            | TOTAL Material: | R\$ 37,0531 |

|             |             |         |      |             |                    |             |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL       |
| I0498       | CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 24,1600        | R\$ 36,2400 |
| I2543       | SERVEnte    | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 27,6900 |
|             |             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 63,9300 |
|             |             |         |      |             | VALOR:             | R\$ 100,98  |

3.1.7. C2923 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS (M)

|                           |                                              |         |      |             |                                  |             |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Equipamento Custo Horário |                                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL       |
| I0704                     | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,04300000  | R\$ 122,9082                     | R\$ 5,2851  |
| I0706                     | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)                | SEINFRA | H    | 0,08600000  | R\$ 181,9407                     | R\$ 15,6469 |
|                           |                                              |         |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 20,9320 |

|          |                                                          |         |      |             |                 |             |
|----------|----------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-------------|
| Material |                                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL       |
| I2321    | ENERGIA ELETRICA                                         | SEINFRA | KWH  | 1,02800000  | R\$ 0,9800      | R\$ 1,0074  |
| I2324    | EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO - LOCAÇÃO | SEINFRA | DIA  | 0,04280000  | R\$ 292,8000    | R\$ 12,5318 |
|          |                                                          |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 13,5392 |

|             |             |         |      |             |                    |            |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| I0037       | AJUDANTE    | SEINFRA | H    | 0,17140000  | R\$ 19,1000        | R\$ 3,2737 |
| I2312       | ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,08570000  | R\$ 24,1500        | R\$ 2,0697 |
| I2320       | ENCANADOR   | SEINFRA | H    | 0,03570000  | R\$ 23,4800        | R\$ 0,8382 |
| I2466       | VIGIA       | SEINFRA | H    | 0,14140000  | R\$ 18,5100        | R\$ 2,6173 |
|             |             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 8,7989 |
|             |             |         |      |             | VALOR:             | R\$ 43,27  |

3.1.8. C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)

|             |             |         |      |             |                    |            |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| I0498       | CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 0,00300000  | R\$ 24,1600        | R\$ 0,0725 |
| I2391       | PEDREIRO    | SEINFRA | H    | 0,06000000  | R\$ 24,1600        | R\$ 1,4496 |
| I2543       | SERVEnte    | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 5,5380 |
|             |             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 7,0601 |
|             |             |         |      |             | VALOR:             | R\$ 7,06   |

3.1.9. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

|             |              |         |      |             |                    |              |
|-------------|--------------|---------|------|-------------|--------------------|--------------|
| Material    |              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL        |
| I0108       | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3   | 1,15000000  | R\$ 119,5800       | R\$ 137,5170 |
|             |              |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 137,5170 |
| Mão de Obra |              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL        |
| I2543       | SERVEnte     | SEINFRA | H    | 1,30000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 23,9980  |
|             |              |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 23,9980  |
|             |              |         |      |             | VALOR:             | R\$ 161,51   |

3.1.10. C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO (M3)

|             |                       |         |      |             |                    |              |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|--------------------|--------------|
| Material    |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL        |
| I1600       | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3   | 1,30000000  | R\$ 113,2500       | R\$ 147,2250 |
|             |                       |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 147,2250 |
| Mão de Obra |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL        |
| I2543       | SERVEnte              | SEINFRA | H    | 2,50000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 46,1500  |
|             |                       |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 46,1500  |
|             |                       |         |      |             | VALOR:             | R\$ 193,38   |

3.1.11. C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000, RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
|            |                                                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

| Equipamento Custo Horário |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------|------|----------------------------------|----------------|-------------|
| I0706                     | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)              | SEINFRA | H    | 0,08000000                       | R\$ 181,9407   | R\$ 14,5553 |
| I0725                     | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03500000                       | R\$ 49,0941    | R\$ 1,7183  |
| I0765                     | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)           | SEINFRA | H    | 0,04000000                       | R\$ 137,0920   | R\$ 5,4837  |
|                           |                                            |         |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 21,7573 |
| Material                  |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I2403                     | PÓ DE PEDRA                                | SEINFRA | M3   | 1,05000000                       | R\$ 77,1300    | R\$ 80,9865 |
|                           |                                            |         |      | TOTAL Material:                  |                | R\$ 80,9865 |
| Mão de Obra               |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I2543                     | SERVEnte                                   | SEINFRA | H    | 0,32000000                       | R\$ 18,4600    | R\$ 5,9072  |
|                           |                                            |         |      | TOTAL Mão de Obra:               |                | R\$ 5,9072  |
|                           |                                            |         |      | VALOR:                           |                | R\$ 108,65  |

3.1.12. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

| Equipamento Custo Horário |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------|------|----------------------------------|----------------|-------------|
| I0706                     | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)              | SEINFRA | H    | 0,03500000                       | R\$ 181,9407   | R\$ 6,3679  |
| I0725                     | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03500000                       | R\$ 49,0941    | R\$ 1,7183  |
|                           |                                            |         |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 8,0862  |
| Mão de Obra               |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I2543                     | SERVEnte                                   | SEINFRA | H    | 1,05000000                       | R\$ 18,4600    | R\$ 19,3830 |
|                           |                                            |         |      | TOTAL Mão de Obra:               |                | R\$ 19,3830 |
|                           |                                            |         |      | VALOR:                           |                | R\$ 27,47   |

3.2.1. COT.1 "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SECÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÃ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" (M)

| Cotação |                                                                                                                                                                                             | FONTE | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| COT.1   | "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SECÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÃ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" |       | M    | 1,00000000     | R\$ 3.320,00   | R\$ 3.320,00 |
|         |                                                                                                                                                                                             |       |      | TOTAL Cotação: |                | R\$ 3.320,00 |
|         |                                                                                                                                                                                             |       |      | VALOR:         |                | R\$ 3.320,00 |

3.2.2. COT.2 Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m (UND)

| Cotação |                                                                                                                               | FONTE | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| COT.2   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m |       | UND  | 1,00000000     | R\$ 2.662,50   | R\$ 2.662,50 |
|         |                                                                                                                               |       |      | TOTAL Cotação: |                | R\$ 2.662,50 |
|         |                                                                                                                               |       |      | VALOR:         |                | R\$ 2.662,50 |

3.2.3. COT.3 Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m (UND)

| Cotação |                                                                                                                             | FONTE | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| COT.3   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m |       | UND  | 1,00000000     | R\$ 5.222,50   | R\$ 5.222,50 |
|         |                                                                                                                             |       |      | TOTAL Cotação: |                | R\$ 5.222,50 |
|         |                                                                                                                             |       |      | VALOR:         |                | R\$ 5.222,50 |

3.2.4. C4661 BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UN)

| Material    |                                                                                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|------------|
| I0280       | BRITA                                                                                                               | SEINFRA | M3   | 0,00100000      | R\$ 100,5000   | R\$ 0,1005 |
| I8653       | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) | SEINFRA | M2   | 0,09000000      | R\$ 7,5600     | R\$ 0,6804 |
| I2195       | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)                                                                           | SEINFRA | M    | 0,50000000      | R\$ 10,7500    | R\$ 5,3750 |
|             |                                                                                                                     |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 6,1559 |
| Mão de Obra |                                                                                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I2543       | SERVEnte                                                                                                            | SEINFRA | H    | 0,08000000      | R\$ 18,4600    | R\$ 1,4768 |



Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000, RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 1,4768 |
| VALOR:             | R\$ 7,63   |

3.2.5. 99241 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF\_12/2020 (M)

| Material        |                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00025067        | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | SINAPI | UN   | 80,32500000 | R\$ 5,73       | R\$ 460,26 |
| 00000660        | CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)           | SINAPI | UN   | 17,85000000 | R\$ 3,55       | R\$ 63,36  |
| TOTAL Material: |                                                                      |        |      |             |                | R\$ 523,62 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88309                                          | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 18,68080000 | R\$ 27,21      | R\$ 508,30 |
| 88316                                          | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 14,67780000 | R\$ 20,46      | R\$ 300,30 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |      |             |                | R\$ 808,60 |

| Serviço        |                                                                                                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 88628          | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                             | SINAPI | M3   | 0,47640000  | R\$ 623,16     | R\$ 296,87   |
| 87316          | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,05710000  | R\$ 541,89     | R\$ 30,94    |
| 89998          | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021                                                                    | SINAPI | KG   | 2,09780000  | R\$ 10,41      | R\$ 21,83    |
| 89996          | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021                                                                    | SINAPI | KG   | 1,97440000  | R\$ 10,93      | R\$ 21,58    |
| 89995          | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                                                               | SINAPI | M3   | 0,05230000  | R\$ 1.028,51   | R\$ 53,79    |
| 89993          | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                                                                                    | SINAPI | M3   | 0,05980000  | R\$ 1.064,56   | R\$ 63,66    |
| TOTAL Serviço: |                                                                                                                                              |        |      |             |                | R\$ 488,67   |
| VALOR:         |                                                                                                                                              |        |      |             |                | R\$ 1.820,89 |

3.2.6. C4674 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm (M)

| Material        |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0109           | AREIA MEDIA                               | SEINFRA | M3   | 0,49800000  | R\$ 83,5800    | R\$ 41,6228  |
| I8673           | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 285,3700   | R\$ 285,3700 |
| TOTAL Material: |                                           |         |      |             |                | R\$ 326,9928 |

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2391              | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,18000000  | R\$ 24,1600    | R\$ 4,3488 |
| I2543              | SERVEnte | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 5,5380 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 9,8868 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | R\$ 336,88 |

3.3.1. C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

| Equipamento Custo Horário        |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0706                            | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)              | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 181,9407   | R\$ 14,5553 |
| I0725                            | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03500000  | R\$ 49,0941    | R\$ 1,7183  |
| I0765                            | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)           | SEINFRA | H    | 0,04000000  | R\$ 137,0920   | R\$ 5,4837  |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                            |         |      |             |                | R\$ 21,7573 |

| Material        |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|-----------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2403           | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3   | 1,05000000  | R\$ 77,1300    | R\$ 80,9865 |
| TOTAL Material: |             |         |      |             |                | R\$ 80,9865 |

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543              | SERVEnte | SEINFRA | H    | 0,32000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 5,9072 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 5,9072 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | R\$ 108,65 |

3.3.2. C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|---------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000. RUSSAS/CE.             | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

|             |                                               |         |      |             |                                  |             |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|-------------|
| I0726       | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)   | SEINFRA | H    | 0,01000000  | R\$ 113,0195                     | R\$ 1,1302  |
|             |                                               |         |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 1,1302  |
|             |                                               |         |      |             |                                  |             |
| Material    |                                               | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                   | Total       |
| I0111       | AREIA VERMELHA                                | SEINFRA | M3   | 0,15000000  | R\$ 70,0000                      | R\$ 10,5000 |
| I2527       | PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)                   | SEINFRA | UN   | 32,00000000 | R\$ 0,9800                       | R\$ 31,3600 |
|             |                                               |         |      |             | TOTAL Material:                  | R\$ 41,8600 |
|             |                                               |         |      |             |                                  |             |
| Mão de Obra |                                               | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                   | Total       |
| I0445       | CALCETEIRO                                    | SEINFRA | H    | 0,15000000  | R\$ 24,1600                      | R\$ 3,6240  |
| I2543       | SERVENTE                                      | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 18,4600                      | R\$ 7,3840  |
|             |                                               |         |      |             | TOTAL Mão de Obra:               | R\$ 11,0080 |
|             |                                               |         |      |             |                                  |             |
| Serviço     |                                               | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário                   | Total       |
| C0171       | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3   | 0,02000000  | R\$ 545,3800                     | R\$ 10,9076 |
|             |                                               |         |      |             | TOTAL Serviço:                   | R\$ 10,9076 |
|             |                                               |         |      |             | VALOR:                           | R\$ 64,91   |

|                                                                                 |                  |         |      |             |                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| 3.3.3. C2929 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2) |                  |         |      |             |                    |             |
| Material                                                                        |                  | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário     | Total       |
| I0108                                                                           | AREIA GROSSA     | SEINFRA | M3   | 0,00720000  | R\$ 119,5800       | R\$ 0,8610  |
| I0111                                                                           | AREIA VERMELHA   | SEINFRA | M3   | 0,12000000  | R\$ 70,0000        | R\$ 8,4000  |
| I0805                                                                           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 2,68000000  | R\$ 0,7100         | R\$ 1,9028  |
|                                                                                 |                  |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 11,1638 |
|                                                                                 |                  |         |      |             |                    |             |
| Mão de Obra                                                                     |                  | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário     | Total       |
| I0445                                                                           | CALCETEIRO       | SEINFRA | H    | 0,90000000  | R\$ 24,1600        | R\$ 21,7440 |
| I2543                                                                           | SERVENTE         | SEINFRA | H    | 1,05000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 19,3830 |
|                                                                                 |                  |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 41,1270 |
|                                                                                 |                  |         |      |             | VALOR:             | R\$ 52,29   |

|                                                                              |                  |         |      |             |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| 3.3.4. C2932 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2) |                  |         |      |             |                    |             |
| Material                                                                     |                  | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário     | Total       |
| I0108                                                                        | AREIA GROSSA     | SEINFRA | M3   | 0,00880000  | R\$ 119,5800       | R\$ 1,0523  |
| I0111                                                                        | AREIA VERMELHA   | SEINFRA | M3   | 0,12000000  | R\$ 70,0000        | R\$ 8,4000  |
| I0805                                                                        | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 3,28000000  | R\$ 0,7100         | R\$ 2,3288  |
|                                                                              |                  |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 11,7811 |
|                                                                              |                  |         |      |             |                    |             |
| Mão de Obra                                                                  |                  | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário     | Total       |
| I0445                                                                        | CALCETEIRO       | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,1600        | R\$ 12,0800 |
| I2543                                                                        | SERVENTE         | SEINFRA | H    | 0,45000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 8,3070  |
|                                                                              |                  |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 20,3870 |
|                                                                              |                  |         |      |             | VALOR:             | R\$ 32,17   |

|                                                       |                                                     |         |      |             |                    |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| 3.3.5. C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M) |                                                     |         |      |             |                    |             |
| Material                                              |                                                     | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário     | Total       |
| I0108                                                 | AREIA GROSSA                                        | SEINFRA | M3   | 0,00200000  | R\$ 119,5800       | R\$ 0,2392  |
| I0805                                                 | CIMENTO PORTLAND                                    | SEINFRA | KG   | 0,82000000  | R\$ 0,7100         | R\$ 0,5822  |
|                                                       |                                                     |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 0,8214  |
|                                                       |                                                     |         |      |             |                    |             |
| Mão de Obra                                           |                                                     | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário     | Total       |
| I2391                                                 | PEDREIRO                                            | SEINFRA | H    | 0,45000000  | R\$ 24,1600        | R\$ 10,8720 |
| I2543                                                 | SERVENTE                                            | SEINFRA | H    | 0,45000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 8,3070  |
|                                                       |                                                     |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 19,1790 |
|                                                       |                                                     |         |      |             |                    |             |
| Serviço                                               |                                                     | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário     | Total       |
| C0838                                                 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3   | 0,00100000  | R\$ 469,9600       | R\$ 0,4700  |
|                                                       |                                                     |         |      |             | TOTAL Serviço:     | R\$ 0,4700  |
|                                                       |                                                     |         |      |             | VALOR:             | R\$ 20,47   |

|                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3.3.6. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M) |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000, RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,1600    | R\$ 7,2480 |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 7,3840 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 14,6320

| Serviço |                                                                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C3127   | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)                                 | SEINFRA | M3   | 0,00300000  | R\$ 90,9900    | R\$ 0,2730  |
| C3324   | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA                     | SEINFRA | M3   | 0,00070000  | R\$ 454,4500   | R\$ 0,3181  |
| C0588   | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL                                            | SEINFRA | M2   | 0,25000000  | R\$ 5,2700     | R\$ 1,3175  |
| C3250   | CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 30,2900    | R\$ 30,2900 |
| C3211   | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA                                        | SEINFRA | M3   | 0,04000000  | R\$ 4,8100     | R\$ 0,1924  |
| C2784   | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                               | SEINFRA | M3   | 0,02000000  | R\$ 48,9200    | R\$ 0,9784  |

TOTAL Serviço: R\$ 33,3694

VALOR: R\$ 48,00

4.1.1. C2790 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m (M3)

| Equipamento Custo Horário |                                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0765                     | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H    | 0,07500000  | R\$ 137,0920   | R\$ 10,2819 |

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 10,2819

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,13000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 2,3998 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 2,3998

VALOR: R\$ 12,68

4.1.2. C1266 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. ATÉ 2M (M3)

| Equipamento Custo Horário |                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0728                     | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) | SEINFRA | H    | 0,05330000  | R\$ 135,2089   | R\$ 7,2066 |
| I0759                     | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)   | SEINFRA | H    | 0,16000000  | R\$ 25,6074    | R\$ 4,0972 |

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 11,3038

| Material |              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|----------|--------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0966    | DINAMITE 40% | SEINFRA | KG   | 0,20000000  | R\$ 18,6700    | R\$ 3,7340  |
| I2326    | ESPOLETA     | SEINFRA | UN   | 3,00000000  | R\$ 7,4000     | R\$ 22,2000 |
| I2329    | ESTOPIM      | SEINFRA | M    | 3,00000000  | R\$ 7,2500     | R\$ 21,7500 |

TOTAL Material: R\$ 47,6840

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 13,50000000 | R\$ 18,4600    | R\$ 249,2100 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 249,2100

VALOR: R\$ 308,20

4.1.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

| Equipamento Custo Horário |                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0690                     | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,18520000  | R\$ 173,7102   | R\$ 32,1711 |

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 32,1711

VALOR: R\$ 32,17

4.1.4. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,70000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 31,3820 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 31,3820

VALOR: R\$ 31,38

4.1.5. C1273 ESCORAMENTO CONTÍNUO P/GALERIA MOLDADA (M2)

| Material |                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|----------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I1094    | ESCORA DE 20CM | SEINFRA | M    | 0,14000000  | R\$ 11,2500    | R\$ 1,5750 |

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



|                                                                                                                                  |  |                                                                                          |                         |               |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|------------|
| <div>OBRA:</div> <div>CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.</div> |  | DATA : 08/02/2024                                                                        |                         | BDI : 26,98%% |         |            |
|                                                                                                                                  |  | VERSÃO                                                                                   |                         | HORA          | MES     | REF.       |
|                                                                                                                                  |  | SEINFRA                                                                                  | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48%  | 10/2023    |
|                                                                                                                                  |  | SINAPI                                                                                   | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31%  | 12/2023    |
| DESCRIÇÃO:                                                                                                                       |  | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                    |                         | Composição    | PRÓPRIA | 0,00%0,00% |
| LOCAL:                                                                                                                           |  | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000, RUSSAS/CE. |                         |               |         |            |
| CLIENTE:                                                                                                                         |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                          |                         |               |         |            |

|       |                                             |         |   |            |                 |             |
|-------|---------------------------------------------|---------|---|------------|-----------------|-------------|
| I1652 | PIQUETE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) | SEINFRA | M | 0,10000000 | R\$ 2,0800      | R\$ 0,2080  |
| I1723 | PRANCHA 3 X 16 CM                           | SEINFRA | M | 1,37000000 | R\$ 21,9300     | R\$ 30,0441 |
| I1349 | PRANCHA 6 X 16 CM                           | SEINFRA | M | 0,15000000 | R\$ 34,8400     | R\$ 5,2260  |
|       |                                             |         |   |            | TOTAL Material: | R\$ 37,0531 |

|             |             |         |      |             |                    |             |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL       |
| I0498       | CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 24,1600        | R\$ 36,2400 |
| I2543       | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 27,6900 |
|             |             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 63,9300 |
|             |             |         |      |             | VALOR:             | R\$ 100,98  |

4.1.6. C2923 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS (M)

|                           |                                              |         |      |             |                                  |             |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Equipamento Custo Horário |                                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL       |
| I0704                     | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,04300000  | R\$ 122,9082                     | R\$ 5,2851  |
| I0706                     | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)                | SEINFRA | H    | 0,08600000  | R\$ 181,9407                     | R\$ 15,6469 |
|                           |                                              |         |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 20,9320 |

|          |                                                          |         |      |             |                 |             |
|----------|----------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-------------|
| Material |                                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL       |
| I2321    | ENERGIA ELETRICA                                         | SEINFRA | KWH  | 1,02800000  | R\$ 0,9800      | R\$ 1,0074  |
| I2324    | EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO - LOCAÇÃO | SEINFRA | DIA  | 0,04280000  | R\$ 292,8000    | R\$ 12,5318 |
|          |                                                          |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 13,5392 |

|             |             |         |      |             |                    |            |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| I0037       | AJUDANTE    | SEINFRA | H    | 0,17140000  | R\$ 19,1000        | R\$ 3,2737 |
| I2312       | ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,08570000  | R\$ 24,1500        | R\$ 2,0697 |
| I2320       | ENCANADOR   | SEINFRA | H    | 0,03570000  | R\$ 23,4800        | R\$ 0,8382 |
| I2466       | VIGIA       | SEINFRA | H    | 0,14140000  | R\$ 18,5100        | R\$ 2,6173 |
|             |             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 8,7989 |
|             |             |         |      |             | VALOR:             | R\$ 43,27  |

4.1.7. C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)

|             |             |         |      |             |                    |            |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| I0498       | CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 0,00300000  | R\$ 24,1600        | R\$ 0,0725 |
| I2391       | PEDREIRO    | SEINFRA | H    | 0,06000000  | R\$ 24,1600        | R\$ 1,4496 |
| I2543       | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 5,5380 |
|             |             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 7,0601 |
|             |             |         |      |             | VALOR:             | R\$ 7,06   |

4.1.8. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

|          |              |         |      |             |                 |              |
|----------|--------------|---------|------|-------------|-----------------|--------------|
| Material |              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL        |
| I0108    | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3   | 1,15000000  | R\$ 119,5800    | R\$ 137,5170 |
|          |              |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 137,5170 |

|             |          |         |      |             |                    |             |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL       |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,30000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 23,9980 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 23,9980 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | R\$ 161,51  |

4.1.9. C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO (M3)

|          |                       |         |      |             |                 |              |
|----------|-----------------------|---------|------|-------------|-----------------|--------------|
| Material |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL        |
| I1600    | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3   | 1,30000000  | R\$ 113,2500    | R\$ 147,2250 |
|          |                       |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 147,2250 |

|             |          |         |      |             |                    |             |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL       |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 2,50000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 46,1500 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 46,1500 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | R\$ 193,38  |

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000. RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

4.1.10. C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

| Equipamento Custo Horário |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------|------|----------------------------------|----------------|-------------|
| I0706                     | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)              | SEINFRA | H    | 0,08000000                       | R\$ 181,9407   | R\$ 14,5553 |
| I0725                     | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03500000                       | R\$ 49,0941    | R\$ 1,7183  |
| I0765                     | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)           | SEINFRA | H    | 0,04000000                       | R\$ 137,0920   | R\$ 5,4837  |
|                           |                                            |         |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 21,7573 |

| Material |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|----------|-------------|---------|------|-----------------|----------------|-------------|
| I2403    | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3   | 1,05000000      | R\$ 77,1300    | R\$ 80,9865 |
|          |             |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 80,9865 |

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------|----------|---------|------|--------------------|----------------|------------|
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,32000000         | R\$ 18,4600    | R\$ 5,9072 |
|             |          |         |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 5,9072 |
|             |          |         |      | VALOR:             |                | R\$ 108,65 |

4.1.11. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

| Equipamento Custo Horário |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------|------|----------------------------------|----------------|------------|
| I0706                     | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)              | SEINFRA | H    | 0,03500000                       | R\$ 181,9407   | R\$ 6,3679 |
| I0725                     | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03500000                       | R\$ 49,0941    | R\$ 1,7183 |
|                           |                                            |         |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 8,0862 |

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|-------------|----------|---------|------|--------------------|----------------|-------------|
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,05000000         | R\$ 18,4600    | R\$ 19,3830 |
|             |          |         |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 19,3830 |
|             |          |         |      | VALOR:             |                | R\$ 27,47   |

4.2.1. COT.1 "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SECÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÃ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" (M)

| Cotação |                                                                                                                                                                                             | FONTE | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| COT.1   | "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SECÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÃ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" |       | M    | 1,00000000     | R\$ 3.320,00   | R\$ 3.320,00 |
|         |                                                                                                                                                                                             |       |      | TOTAL Cotação: |                | R\$ 3.320,00 |
|         |                                                                                                                                                                                             |       |      | VALOR:         |                | R\$ 3.320,00 |

4.2.2. COT.2 Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m (UND)

| Cotação |                                                                                                                               | FONTE | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| COT.2   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m |       | UND  | 1,00000000     | R\$ 2.662,50   | R\$ 2.662,50 |
|         |                                                                                                                               |       |      | TOTAL Cotação: |                | R\$ 2.662,50 |
|         |                                                                                                                               |       |      | VALOR:         |                | R\$ 2.662,50 |

4.2.3. COT.3 Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m (UND)

| Cotação |                                                                                                                             | FONTE | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| COT.3   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m |       | UND  | 1,00000000     | R\$ 5.222,50   | R\$ 5.222,50 |
|         |                                                                                                                             |       |      | TOTAL Cotação: |                | R\$ 5.222,50 |
|         |                                                                                                                             |       |      | VALOR:         |                | R\$ 5.222,50 |

4.2.4. C4661 BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UN)

| Material |                                                                                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|------------|
| I0280    | BRITA                                                                                                               | SEINFRA | M3   | 0,00100000      | R\$ 100,5000   | R\$ 0,1005 |
| I8653    | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) | SEINFRA | M2   | 0,09000000      | R\$ 7,5600     | R\$ 0,6804 |
| I2195    | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)                                                                           | SEINFRA | M    | 0,50000000      | R\$ 10,7500    | R\$ 5,3750 |
|          |                                                                                                                     |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 6,1559 |

| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000, RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

|       |          |         |   |            |                    |            |
|-------|----------|---------|---|------------|--------------------|------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 18,4600        | R\$ 1,4768 |
|       |          |         |   |            | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 1,4768 |
|       |          |         |   |            | VALOR:             | R\$ 7,63   |

4.2.5. 99241 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF\_12/2020 (M)

|          |                                                                      |        |      |             |                 |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|------------|
| Material |                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
| 00025067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | SINAPI | UN   | 80,32500000 | R\$ 5,73        | R\$ 460,26 |
| 00000660 | CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)           | SINAPI | UN   | 17,85000000 | R\$ 3,55        | R\$ 63,36  |
|          |                                                                      |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 523,62 |

|                                         |                                      |        |      |             |                                                |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 18,68080000 | R\$ 27,21                                      | R\$ 508,30 |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 14,67780000 | R\$ 20,46                                      | R\$ 300,30 |
|                                         |                                      |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 808,60 |

|         |                                                                                                                                              |        |      |             |                |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| Serviço |                                                                                                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 88628   | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                             | SINAPI | M3   | 0,47640000  | R\$ 623,16     | R\$ 296,87   |
| 87316   | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,05710000  | R\$ 541,89     | R\$ 30,94    |
| 89998   | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021                                                                    | SINAPI | KG   | 2,09780000  | R\$ 10,41      | R\$ 21,83    |
| 89996   | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021                                                                    | SINAPI | KG   | 1,97440000  | R\$ 10,93      | R\$ 21,58    |
| 89995   | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                                                               | SINAPI | M3   | 0,05230000  | R\$ 1.028,51   | R\$ 53,79    |
| 89993   | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                                                                                    | SINAPI | M3   | 0,05980000  | R\$ 1.064,56   | R\$ 63,66    |
|         |                                                                                                                                              |        |      |             | TOTAL Serviço: | R\$ 488,67   |
|         |                                                                                                                                              |        |      |             | VALOR:         | R\$ 1.820,89 |

4.2.6. C4674 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm (M)

|          |                                           |         |      |             |                 |              |
|----------|-------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|--------------|
| Material |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL        |
| I0109    | AREIA MEDIA                               | SEINFRA | M3   | 0,49800000  | R\$ 83,5800     | R\$ 41,6228  |
| I8673    | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 285,3700    | R\$ 285,3700 |
|          |                                           |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 326,9928 |

|             |          |         |      |             |                    |            |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,18000000  | R\$ 24,1600        | R\$ 4,3488 |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 5,5380 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 9,8868 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | R\$ 336,88 |

4.2.7. C2765 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA) (M3)

|          |                       |         |      |             |                 |              |
|----------|-----------------------|---------|------|-------------|-----------------|--------------|
| Material |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL        |
| I1600    | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3   | 1,15000000  | R\$ 113,2500    | R\$ 130,2375 |
|          |                       |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 130,2375 |

|             |          |         |      |             |                    |             |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL       |
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,1600        | R\$ 12,0800 |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 18,4600        | R\$ 36,9200 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 49,0000 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | R\$ 179,24  |

4.3.1. C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

|                           |                                            |         |      |             |                |             |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Equipamento Custo Horário |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I0706                     | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)              | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 181,9407   | R\$ 14,5553 |
| I0725                     | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03500000  | R\$ 49,0941    | R\$ 1,7183  |
| I0765                     | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)           | SEINFRA | H    | 0,04000000  | R\$ 137,0920   | R\$ 5,4837  |



Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000, RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

|             |             |         |      |                                  |                |             |
|-------------|-------------|---------|------|----------------------------------|----------------|-------------|
|             |             |         |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 21,7573 |
| Material    |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I2403       | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3   | 1,05000000                       | R\$ 77,1300    | R\$ 80,9865 |
|             |             |         |      | TOTAL Material:                  |                | R\$ 80,9865 |
| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I2543       | SERVEnte    | SEINFRA | H    | 0,32000000                       | R\$ 18,4600    | R\$ 5,9072  |
|             |             |         |      | TOTAL Mão de Obra:               |                | R\$ 5,9072  |
|             |             |         |      | VALOR:                           |                | R\$ 108,65  |

|                                                                              |                |         |      |                    |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|--------------------|----------------|-------------|
| 4.3.2. C2933 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2) |                |         |      |                    |                |             |
| Material                                                                     |                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I0111                                                                        | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3   | 0,08000000         | R\$ 70,0000    | R\$ 5,6000  |
|                                                                              |                |         |      | TOTAL Material:    |                | R\$ 5,6000  |
| Mão de Obra                                                                  |                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I0445                                                                        | CALCETEIRO     | SEINFRA | H    | 0,40000000         | R\$ 24,1600    | R\$ 9,6640  |
| I2543                                                                        | SERVEnte       | SEINFRA | H    | 0,30000000         | R\$ 18,4600    | R\$ 5,5380  |
|                                                                              |                |         |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 15,2020 |
|                                                                              |                |         |      | VALOR:             |                | R\$ 20,80   |

|                                                                              |                  |         |      |                    |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|--------------------|----------------|-------------|
| 4.3.3. C2932 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2) |                  |         |      |                    |                |             |
| Material                                                                     |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I0108                                                                        | AREIA GROSSA     | SEINFRA | M3   | 0,00880000         | R\$ 119,5800   | R\$ 1,0523  |
| I0111                                                                        | AREIA VERMELHA   | SEINFRA | M3   | 0,12000000         | R\$ 70,0000    | R\$ 8,4000  |
| I0805                                                                        | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 3,28000000         | R\$ 0,7100     | R\$ 2,3288  |
|                                                                              |                  |         |      | TOTAL Material:    |                | R\$ 11,7811 |
| Mão de Obra                                                                  |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I0445                                                                        | CALCETEIRO       | SEINFRA | H    | 0,50000000         | R\$ 24,1600    | R\$ 12,0800 |
| I2543                                                                        | SERVEnte         | SEINFRA | H    | 0,45000000         | R\$ 18,4600    | R\$ 8,3070  |
|                                                                              |                  |         |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 20,3870 |
|                                                                              |                  |         |      | VALOR:             |                | R\$ 32,17   |

|                                                       |                                                     |         |      |                    |                |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------|--------------------|----------------|-------------|
| 4.3.4. C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M) |                                                     |         |      |                    |                |             |
| Material                                              |                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I0108                                                 | AREIA GROSSA                                        | SEINFRA | M3   | 0,00200000         | R\$ 119,5800   | R\$ 0,2392  |
| I0805                                                 | CIMENTO PORTLAND                                    | SEINFRA | KG   | 0,82000000         | R\$ 0,7100     | R\$ 0,5822  |
|                                                       |                                                     |         |      | TOTAL Material:    |                | R\$ 0,8214  |
| Mão de Obra                                           |                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I2391                                                 | PEDREIRO                                            | SEINFRA | H    | 0,45000000         | R\$ 24,1600    | R\$ 10,8720 |
| I2543                                                 | SERVEnte                                            | SEINFRA | H    | 0,45000000         | R\$ 18,4600    | R\$ 8,3070  |
|                                                       |                                                     |         |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 19,1790 |
| Serviço                                               |                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| C0838                                                 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3   | 0,00100000         | R\$ 469,9600   | R\$ 0,4700  |
|                                                       |                                                     |         |      | TOTAL Serviço:     |                | R\$ 0,4700  |
|                                                       |                                                     |         |      | VALOR:             |                | R\$ 20,47   |

|                                                                      |                                                    |         |      |                 |                |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|--------------|
| 5.1.1. I6066 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M (UN) |                                                    |         |      |                 |                |              |
| Material                                                             |                                                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I6066                                                                | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 375,2200   | R\$ 375,2200 |
|                                                                      |                                                    |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 375,2200 |
|                                                                      |                                                    |         |      | VALOR:          |                | R\$ 375,22   |

|                                                                      |                                                    |         |      |             |                |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 5.1.2. I6067 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M (UN) |                                                    |         |      |             |                |              |
| Material                                                             |                                                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I6067                                                                | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 521,2300   | R\$ 521,2300 |

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000, RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
|            |                                                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| TOTAL Material: | R\$ 521,2300 |
| VALOR:          | R\$ 521,23   |

5.1.3. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

|                    |           |         |      |             |                |              |
|--------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material           |           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I0280              | BRITA     | SEINFRA | M3   | 1,15000000  | R\$ 100,5000   | R\$ 115,5750 |
| TOTAL Material:    |           |         |      |             |                | R\$ 115,5750 |
| Mão de Obra        |           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I2543              | SERVEANTE | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 36,9200  |
| TOTAL Mão de Obra: |           |         |      |             |                | R\$ 36,9200  |
| VALOR:             |           |         |      |             |                | R\$ 152,49   |

5.1.4. 00000760 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H (UN)

|                    |                                                                                                                                                                      |        |      |             |                |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| Equipamento        |                                                                                                                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
| 00000760           | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 31.368,75  | R\$ 31.368,75 |
| TOTAL Equipamento: |                                                                                                                                                                      |        |      |             |                | R\$ 31.368,75 |
| VALOR:             |                                                                                                                                                                      |        |      |             |                | R\$ 31.368,75 |

5.1.5. C3433 ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(108x108cm), POÇOS ÁREA NÃO INUNDÁVEL (UN)

|                    |                                                                                   |         |      |             |                |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material           |                                                                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I0468              | CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8" (L X E) (0,88KG/M)                                | SEINFRA | KG   | 5,67000000  | R\$ 8,7900     | R\$ 49,8393  |
| I6043              | CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2)                                         | SEINFRA | KG   | 20,66000000 | R\$ 7,7400     | R\$ 159,9084 |
| I1061              | ELETRODOS                                                                         | SEINFRA | KG   | 1,00000000  | R\$ 32,4400    | R\$ 32,4400  |
| TOTAL Material:    |                                                                                   |         |      |             |                | R\$ 242,1877 |
| Mão de Obra        |                                                                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I1879              | SOLDADOR                                                                          | SEINFRA | H    | 3,00000000  | R\$ 25,0000    | R\$ 75,0000  |
| TOTAL Mão de Obra: |                                                                                   |         |      |             |                | R\$ 75,0000  |
| Serviço            |                                                                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| C0076              | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm      | SEINFRA | M2   | 4,16000000  | R\$ 122,4300   | R\$ 509,3088 |
| C0218              | ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm                                               | SEINFRA | KG   | 5,60000000  | R\$ 12,5200    | R\$ 70,1120  |
| C0838              | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                               | SEINFRA | M3   | 0,19200000  | R\$ 469,9600   | R\$ 90,2323  |
| C0840              | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                               | SEINFRA | M3   | 0,12800000  | R\$ 495,6500   | R\$ 63,4432  |
| C2123              | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | SEINFRA | M2   | 8,32000000  | R\$ 25,7600    | R\$ 214,3232 |
| TOTAL Serviço:     |                                                                                   |         |      |             |                | R\$ 947,4195 |
| VALOR:             |                                                                                   |         |      |             |                | R\$ 1.264,59 |

5.1.6. C4783 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M (M2)

|                |                                                                |         |      |             |                |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Serviço        |                                                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| C0034          | ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL           | SEINFRA | M3   | 0,15000000  | R\$ 55,4400    | R\$ 8,3160   |
| C0218          | ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm                            | SEINFRA | KG   | 7,50000000  | R\$ 12,5200    | R\$ 93,9000  |
| C0840          | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO            | SEINFRA | M3   | 0,15000000  | R\$ 495,6500   | R\$ 74,3475  |
| C1399          | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2   | 0,32250000  | R\$ 123,5600   | R\$ 39,8481  |
| C1604          | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO                  | SEINFRA | M3   | 0,15000000  | R\$ 159,0800   | R\$ 23,8620  |
| TOTAL Serviço: |                                                                |         |      |             |                | R\$ 240,2736 |
| VALOR:         |                                                                |         |      |             |                | R\$ 240,27   |

5.1.7. 00036379 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)

|                 |                                                                     |        |      |             |                |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material        |                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00036379        | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | SINAPI | M    | 1,00000000  | R\$ 41,65      | R\$ 41,65 |
| TOTAL Material: |                                                                     |        |      |             |                | R\$ 41,65 |
| VALOR:          |                                                                     |        |      |             |                | R\$ 41,65 |

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000. RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
|            |                                                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

5.1.8. C0292 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm (M)

| Mão de Obra        |                                                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2320              | ENCANADOR                                                             | SEINFRA | H    | 0,05000000  | R\$ 23,4800    | R\$ 1,1740 |
| I2543              | SERVENTE                                                              | SEINFRA | H    | 0,05000000  | R\$ 18,4600    | R\$ 0,9230 |
| TOTAL Mão de Obra: |                                                                       |         |      |             |                | R\$ 2,0970 |
| Serviço            |                                                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| C0728              | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 75mm ATÉ 15km | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 0,6800     | R\$ 0,6800 |
| TOTAL Serviço:     |                                                                       |         |      |             |                | R\$ 0,6800 |
| VALOR:             |                                                                       |         |      |             |                | R\$ 2,77   |

5.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,07500000  | R\$ 18,4600    | R\$ 1,3845 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 1,3845 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | R\$ 1,38   |



Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1











































RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000, RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

CPU - 01 ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

| COTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS) |                                         | FONTE   | UNID  | COEFICIENTE                                                | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| I8606                                               | VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA | SEINFRA | UNxMÊ | 2,00000000                                                 | R\$ 6.745,98   | R\$ 13.491,96 |
|                                                     |                                         |         |       | TOTAL COTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS): |                | R\$ 13.491,96 |

| Mão de Obra |                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE         | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|-------------|-----------------------------------|---------|------|---------------------|----------------|----------------|
| I8598       | AUXILIAR ADMINISTRATIVO           | SEINFRA | MÊS  | 1,00000000          | R\$ 3.349,49   | R\$ 3.349,49   |
| I8590       | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS  | 1,00000000          | R\$ 6.171,03   | R\$ 6.171,03   |
| I8583       | ENGENHEIRO PLENO                  | SEINFRA | MÊS  | 1,00000000          | R\$ 21.959,24  | R\$ 21.959,24  |
| I8617       | VIGIA                             | SEINFRA | MÊS  | 2,00000000          | R\$ 3.334,41   | R\$ 6.668,82   |
|             |                                   |         |      | TOTAL Mão de Obra:  |                | R\$ 38.148,58  |
|             |                                   |         |      | VALOR:              |                | R\$ 51.640,54  |
|             |                                   |         |      | VALOR PARA 4 MESES: |                | R\$ 262.292,64 |

COT.1 "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SECÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÃ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" (M)

| Cotação |                                                                                                                                                                                             | FONTE | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| COT.1   | "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SECÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÃ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" |       | M    | 1,00000000     | R\$ 3.320,00   | R\$ 3.320,00 |
|         |                                                                                                                                                                                             |       |      | TOTAL Cotação: |                | R\$ 3.320,00 |
|         |                                                                                                                                                                                             |       |      | VALOR:         |                | R\$ 3.320,00 |

COT.2 Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m (UND)

| Cotação |                                                                                                                               | FONTE | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| COT.2   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m |       | UND  | 1,00000000     | R\$ 2.662,50   | R\$ 2.662,50 |
|         |                                                                                                                               |       |      | TOTAL Cotação: |                | R\$ 2.662,50 |
|         |                                                                                                                               |       |      | VALOR:         |                | R\$ 2.662,50 |

COT.3 Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m (UND)

| Cotação |                                                                                                                             | FONTE | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| COT.3   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m |       | UND  | 1,00000000     | R\$ 5.222,50   | R\$ 5.222,50 |
|         |                                                                                                                             |       |      | TOTAL Cotação: |                | R\$ 5.222,50 |
|         |                                                                                                                             |       |      | VALOR:         |                | R\$ 5.222,50 |

COT.1 "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SECÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÃ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" (M)

| Cotação |                                                                                                                                                                                             | FONTE | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| COT.1   | "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SECÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÃ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" |       | M    | 1,00000000     | R\$ 3.320,00   | R\$ 3.320,00 |
|         |                                                                                                                                                                                             |       |      | TOTAL Cotação: |                | R\$ 3.320,00 |
|         |                                                                                                                                                                                             |       |      | VALOR:         |                | R\$ 3.320,00 |

COT.2 Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m (UND)

| Cotação |                                                                                                                               | FONTE | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| COT.2   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m |       | UND  | 1,00000000     | R\$ 2.662,50   | R\$ 2.662,50 |
|         |                                                                                                                               |       |      | TOTAL Cotação: |                | R\$ 2.662,50 |
|         |                                                                                                                               |       |      | VALOR:         |                | R\$ 2.662,50 |

COT.3 Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m (UND)

| Cotação |                                                                                                                             | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|--------------|
| COT.3   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m |       | UND  | 1,00000000  | R\$ 5.222,50   | R\$ 5.222,50 |

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBRA:</b>      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                |
| <b>LOCAL:</b>     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.             |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      |

| DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%%  |        |              |
|-------------------|-------------------------|----------------|--------|--------------|
| FONTE             | VERSÃO                  | HORA           | MES    | REF.         |
| SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%         | 47,48% | 10/2023      |
| SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%        | 71,31% | 12/2023      |
| Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%          | 0,00%  |              |
|                   |                         | TOTAL Cotação: |        | R\$ 5.222,50 |
|                   |                         | VALOR:         |        | R\$ 5.222,50 |

MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1





|                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              |                                                                                                      |                   |                         |                  |                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------|
|  <div><div>Prefeitura de</div><div>Russas</div><div>A mudança se faz com trabalho</div></div> |                                                                                      | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                                                                                      |                   |                         |                  |                  |         |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      | OBRA:                        | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         |                  | BDI : 26,98%%    |         |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      | DESCRIÇÃO:                   | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA             | MES              | REF.    |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      | LOCAL:                       | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000. RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%           | 47,48%           | 10/2023 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      | CLIENTE:                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%          | 71,31%           | 12/2023 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              | Composição                                                                                           | PRÓPRIA           | 0,00%                   | 0,00%            |                  |         |
| ITEM                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO                                                                            | VALOR (R\$)                  | MÊS 1                                                                                                | MÊS 2             | MÊS 3                   | MÊS 4            | Total parcela    |         |
| 1                                                                                                                                                                              | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                  | R\$ 262.292,64               | 100,00%                                                                                              |                   |                         |                  | 100,00%          |         |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              | R\$ 262.292,64                                                                                       |                   |                         |                  | R\$ 262.292,64   |         |
| 2                                                                                                                                                                              | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                | R\$ 323.848,11               | 25,00%                                                                                               | 25,00%            | 25,00%                  | 25,00%           | 100,00%          |         |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              | R\$ 80.962,03                                                                                        | R\$ 80.962,03     | R\$ 80.962,03           | R\$ 80.962,02    | R\$ 323.848,11   |         |
| 3                                                                                                                                                                              | DRENAGEM GALERIA PRE-MOLDADA TRECHO PV - 06 ATÉ PV - 16 GAL. (1,2 x 0,80) - 454,02 m | R\$ 2.686.719,29             | 20,00%                                                                                               | 26,66%            | 26,67%                  | 26,67%           | 100,00%          |         |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              | R\$ 537.343,86                                                                                       | R\$ 716.279,36    | R\$ 716.548,03          | R\$ 716.548,04   | R\$ 2.686.719,29 |         |
| 4                                                                                                                                                                              | " DRENAGEM GALERIA PRE-MOLDADA TRECHO PV - 16 ATÉ BBSC (1,2 x 0,80) - 548,21 m "     | R\$ 3.352.376,88             | 25,00%                                                                                               | 25,00%            | 25,00%                  | 25,00%           | 100,00%          |         |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              | R\$ 838.094,22                                                                                       | R\$ 838.094,22    | R\$ 838.094,22          | R\$ 838.094,22   | R\$ 3.352.376,88 |         |
| 5                                                                                                                                                                              | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                              | R\$ 197.225,38               | 25,00%                                                                                               | 25,00%            | 25,00%                  | 25,00%           | 100,00%          |         |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              | R\$ 49.306,35                                                                                        | R\$ 49.306,35     | R\$ 49.306,35           | R\$ 49.306,33    | R\$ 197.225,38   |         |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      | R\$ 6.822.462,30             | R\$ 1.767.999,10                                                                                     | R\$ 1.684.641,96  | R\$ 1.684.910,63        | R\$ 1.684.910,61 | R\$ 6.822.462,30 |         |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              | R\$ 1.767.999,10                                                                                     | R\$ 3.452.641,06  | R\$ 5.137.551,69        | R\$ 6.822.462,30 |                  |         |





MIGUEL MATIAS NETO

Engenheiro Civil

CREA/CE nº 061782910-1



Prefeitura de  
**Russas**  
A mudança se faz com trabalho

COMPOSIÇÃO DO BDI

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000. RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
|            |                                                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

| COD | DESCRIÇÃO             | %    |
|-----|-----------------------|------|
|     | Despesas Indiretas    |      |
| AC  | Administração central | 3,43 |
| DF  | Despesas financeiras  | 0,94 |
| R   | Riscos                | 1,00 |
|     | TOTAL                 | 5,37 |

|       |                  |      |
|-------|------------------|------|
|       | Benefício        |      |
| S + G | Garantia/seguros | 0,28 |
| L     | Lucro            | 6,74 |
|       | TOTAL            | 7,02 |

|   |          |       |
|---|----------|-------|
| I | Impostos |       |
|   | COFINS   | 3,00  |
|   | ISS      | 3,00  |
|   | PIS      | 0,65  |
|   | CPRB     | 4,50  |
|   | TOTAL    | 11,15 |

BDI = 26,98%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000. RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

| COD | DESCRIÇÃO                           | HORISTA % | MENSALISTA % |
|-----|-------------------------------------|-----------|--------------|
| A   | GRUPO A                             |           |              |
| A1  | INSS                                | 0,00      | 0,00         |
| A2  | SESI                                | 1,50      | 1,50         |
| A3  | SENAI                               | 1,00      | 1,00         |
| A4  | INCRA                               | 0,20      | 0,20         |
| A5  | SEBRAE                              | 0,60      | 0,60         |
| A6  | Salário Educação                    | 2,50      | 2,50         |
| A7  | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00      | 3,00         |
| A8  | FGTS                                | 8,00      | 8,00         |
| A9  | SECONCI                             | 0,00      | 0,00         |
|     | TOTAL                               | 16,80     | 16,80        |

|     |                              |       |       |
|-----|------------------------------|-------|-------|
| B   | GRUPO B                      |       |       |
| B1  | Repouso Semanal Remunerado   | 17,85 | 0,00  |
| B2  | Feriados                     | 3,71  | 0,00  |
| B3  | Auxílio - Enfermidade        | 0,87  | 0,66  |
| B4  | 13º Salário                  | 11,03 | 8,33  |
| B5  | Licença Paternidade          | 0,07  | 0,05  |
| B6  | Faltas Justificadas          | 0,74  | 0,56  |
| B7  | Dias de Chuvas               | 1,59  | 0,00  |
| B8  | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11  | 0,08  |
| B9  | Férias Gozadas               | 12,35 | 9,33  |
| B10 | Salário Maternidade          | 0,04  | 0,03  |
|     | TOTAL                        | 48,36 | 19,04 |

|    |                                   |       |      |
|----|-----------------------------------|-------|------|
| C  | GRUPO C                           |       |      |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado           | 5,52  | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13  | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas                | 1,72  | 1,30 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87  | 2,17 |
| C5 | Indenização Adicional             | 0,46  | 0,35 |
|    | TOTAL                             | 10,70 | 8,09 |

|    |                                                                                                            |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| D  | GRUPO D                                                                                                    |      |      |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 8,12 | 3,20 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46 | 0,35 |
|    | TOTAL                                                                                                      | 8,58 | 3,55 |

A + B + C + D = 84,44 47,48



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|            |                                                                                                      |                   |                         |               |        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | DATA : 08/02/2024 |                         | BDI : 26,98%% |        |         |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | FONTE             | VERSÃO                  | HORA          | MES    | REF.    |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA. 62.900-000. RUSSAS/CE.             | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%        | 47,48% | 10/2023 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI            | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%       | 71,31% | 12/2023 |
|            |                                                                                                      | Composição        | PRÓPRIA                 | 0,00%         | 0,00%  |         |

| COD | DESCRIÇÃO                                                                                                  | HORISTA % | MENSALISTA % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| A   | GRUPO A                                                                                                    |           |              |
| A1  | INSS                                                                                                       | 20,00     | 20,00        |
| A2  | SESI                                                                                                       | 1,50      | 1,50         |
| A3  | SENAI                                                                                                      | 1,00      | 1,00         |
| A4  | INCRA                                                                                                      | 0,20      | 0,20         |
| A5  | SEBRAE                                                                                                     | 0,60      | 0,60         |
| A6  | Salário Educação                                                                                           | 2,50      | 2,50         |
| A7  | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00      | 3,00         |
| A8  | FGTS                                                                                                       | 8,00      | 8,00         |
| A9  | SECONCI                                                                                                    | 0,00      | 0,00         |
|     | TOTAL                                                                                                      | 36,80     | 36,80        |
| B   | GRUPO B                                                                                                    |           |              |
| B1  | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,85     | 0,00         |
| B2  | Feriados                                                                                                   | 3,71      | 0,00         |
| B3  | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,87      | 0,66         |
| B4  | 13º Salário                                                                                                | 11,03     | 8,33         |
| B5  | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07      | 0,05         |
| B6  | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,74      | 0,56         |
| B7  | Dias de Chuvas                                                                                             | 1,59      | 0,00         |
| B8  | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,11      | 0,08         |
| B9  | Férias Gozadas                                                                                             | 12,35     | 9,33         |
| B10 | Salário Maternidade                                                                                        | 0,04      | 0,03         |
|     | TOTAL                                                                                                      | 48,36     | 19,04        |
| C   | GRUPO C                                                                                                    |           |              |
| C1  | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 5,52      | 4,17         |
| C2  | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,13      | 0,10         |
| C3  | Férias Indenizadas                                                                                         | 1,72      | 1,30         |
| C4  | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 2,87      | 2,17         |
| C5  | Indenização Adicional                                                                                      | 0,46      | 0,35         |
|     | TOTAL                                                                                                      | 10,70     | 8,09         |
| D   | GRUPO D                                                                                                    |           |              |
| D1  | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 17,80     | 7,01         |
| D2  | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49      | 0,37         |
|     | TOTAL                                                                                                      | 18,29     | 7,38         |

A + B + C + D = 114,15 71,31





|                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |             |  |         |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------|--|-------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura de<br/><b>Russas</b><br/><small>A Residência de Todos os Russas</small></div> |                                                                                          | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS |                                                                                                      |  |  |             |  |         |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | OBRA:                             | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |  |  |             |  | DATA :  |  | 08/02/2024              |  | BDI :   |  | 2       |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |             |  | FONTE   |  | VERSÃO                  |  | HORA    |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |             |  | SEINFRA |  | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |  | 84,44%  |  | 41,407% |  | 10/2023 |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |             |  | SINAPI  |  | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO |  | 114,15% |  | 71,31%  |  | 12/2023 |  |
| DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                    |                                   |                                                                                                      |  |  | Composições |  | PRÓPRIA |  | 0,00%                   |  | 0,00%   |  |         |  |         |  |
| LOCAL:                                                                                                                                                                                    | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE. |                                   |                                                                                                      |  |  |             |  |         |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |             |  |         |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                   | FONTE   | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      | %      | ACUMUL. % | CL |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|------------|----------------|------------------|--------|-----------|----|
| COT.1    | "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SECÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÃ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" |         | Cotação     | M       | 1.002,41   | R\$ 4.215,74   | R\$ 4.225.899,93 | 61,94% | 61,94%    | B  |
| C4814    | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO                                                                                                 | SEINFRA | Serviço     | M3      | 2.010,88   | R\$ 137,96     | R\$ 277.421,00   | 4,07%  | 66,01%    | B  |
| CPU - 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                 | PRÓPRIA | Serviço     | %       | 4,00       | R\$ 65.573,16  | R\$ 262.292,64   | 3,84%  | 69,85%    | B  |
| C1273    | ESCORAMENTO CONTÍNUO P/GALERIA MOLDADA                                                                                                                                                      | SEINFRA | Serviço     | M2      | 1.786,53   | R\$ 128,22     | R\$ 229.068,88   | 3,36%  | 73,21%    | B  |
| COT.3    | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m                                                                 |         | Cotação     | UND     | 31,00      | R\$ 6.631,53   | R\$ 205.577,43   | 3,01%  | 76,22%    | B  |
| C2533    | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM                                                                                                                                   | SEINFRA | Serviço     | M3      | 4.188,96   | R\$ 40,85      | R\$ 171.119,02   | 2,51%  | 78,73%    | B  |
| 00000760 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H                        | SINAPI  | Equipamento | UN      | 4,00       | R\$ 39.832,04  | R\$ 159.328,16   | 2,34%  | 81,07%    | C  |
| C2920    | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                                                                                                               | SEINFRA | Serviço     | M3      | 4.074,26   | R\$ 34,88      | R\$ 142.110,19   | 2,08%  | 83,15%    | C  |
| C2863    | LASTRO DE PEDRA DE MÃO                                                                                                                                                                      | SEINFRA | Serviço     | M3      | 560,64     | R\$ 245,55     | R\$ 137.665,15   | 2,02%  | 85,17%    | C  |
| C2790    | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m                                                                                                                                    | SEINFRA | Serviço     | M3      | 6.915,12   | R\$ 16,10      | R\$ 111.333,43   | 1,63%  | 86,80%    | C  |
| C4674    | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm                                                                                                                    | SEINFRA | Serviço     | M       | 258,00     | R\$ 427,77     | R\$ 110.364,66   | 1,62%  | 88,42%    | C  |
| I6205    | TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100                                                                                                                                                          | SEINFRA | Material    | M       | 1.178,68   | R\$ 62,14      | R\$ 73.243,18    | 1,07%  | 89,49%    | C  |
| C0095    | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG                                                                                                                                  | SEINFRA | Serviço     | M2      | 1.804,02   | R\$ 39,85      | R\$ 71.890,20    | 1,05%  | 90,54%    | C  |
| C2923    | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS                                                                                                                                                    | SEINFRA | Serviço     | M       | 1.002,23   | R\$ 54,94      | R\$ 55.062,52    | 0,81%  | 91,35%    | C  |
| 00036379 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                         | SINAPI  | Material    | M       | 966,88     | R\$ 52,89      | R\$ 51.138,28    | 0,75%  | 92,10%    | C  |
| C1266    | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. ATÉ 2M                                                                                                                            | SEINFRA | Serviço     | M3      | 115,11     | R\$ 391,35     | R\$ 45.048,30    | 0,66%  | 92,76%    | C  |
| 99241    | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020                                                     | SINAPI  | Serviço     | M       | 18,00      | R\$ 2.312,17   | R\$ 41.619,06    | 0,61%  | 93,37%    | C  |
| COT.2    | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m                                                               |         | Cotação     | UND     | 12,00      | R\$ 3.380,84   | R\$ 40.570,08    | 0,59%  | 93,97%    | C  |
| 103695   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022                                                    | SINAPI  | Serviço     | UN      | 320,00     | R\$ 125,84     | R\$ 40.268,80    | 0,59%  | 94,56%    | C  |
| C2860    | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA                                                                                                                                                                   | SEINFRA | Serviço     | M3      | 180,40     | R\$ 205,09     | R\$ 36.998,24    | 0,54%  | 95,10%    | C  |
| C2789    | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m                                                                                                                                          | SEINFRA | Serviço     | M3      | 2.673,27   | R\$ 12,15      | R\$ 32.480,23    | 0,48%  | 95,57%    | C  |
| C0373    | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4                                                                                                                                                            | SEINFRA | Serviço     | UN      | 1,00       | R\$ 30.573,09  | R\$ 30.573,09    | 0,45%  | 96,02%    | C  |
| C2932    | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO                                                                                                                                  | SEINFRA | Serviço     | M2      | 434,24     | R\$ 40,85      | R\$ 17.738,70    | 0,26%  | 96,28%    | C  |

PROCESSO Nº

0236

ASSINADO ELETRONICAMENTE



  
**MIGUEL MATIAS NETO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE nº 061782910-1

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|-------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura de<br/><b>Russas</b><br/><small>A mudança se faz com trabalho</small></div> |                                                                                          | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | OBRA:                             | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |  |  |  |  | DATA :      |  | 08/02/2024              |  | BDI :   |  | 2       |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  | FONTE       |  | VERSÃO                  |  | HORA    |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  | SEINFRA     |  | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |  | 84,44%  |  | 41,4070 |  | 10/2023 |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  | SINAPI      |  | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO |  | 114,15% |  | 71,31%  |  | 12/2023 |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  | Composições |  | PRÓPRIA                 |  | 0,00%   |  | 0,00%   |  |         |  |
| DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                              | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                    |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
| LOCAL:                                                                                                                                                                                  | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE. |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                                      |  |  |  |  |             |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                               | FONTE   | TIPO     | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| C3319  | NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS                                                                                                                                           | SEINFRA | Serviço  | M2      | 1.804,02   | R\$ 8,96       | R\$ 16.164,02 | 0,24% | 96,52%    | C  |
| C2927  | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO                                                                                                                                    | SEINFRA | Serviço  | M       | 594,02     | R\$ 25,99      | R\$ 15.438,58 | 0,23% | 96,75%    | C  |
| C0932  | CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO FERRULE(PAV. EM P.TOSCA)                                                                                                                  | SEINFRA | Serviço  | UN      | 295,00     | R\$ 51,86      | R\$ 15.298,70 | 0,22% | 96,97%    | C  |
| C4661  | BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA | SEINFRA | Serviço  | UN      | 1.503,00   | R\$ 9,69       | R\$ 14.564,07 | 0,21% | 97,18%    | C  |
| C2803  | ESCORAMENTO DE POSTES                                                                                                                                                   | SEINFRA | Serviço  | UN      | 16,00      | R\$ 868,39     | R\$ 13.894,24 | 0,20% | 97,39%    | C  |
| C2893  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)                                                                                                     | SEINFRA | Serviço  | M2      | 162,00     | R\$ 82,42      | R\$ 13.352,04 | 0,20% | 97,58%    | C  |
| C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                                                          | SEINFRA | Serviço  | M3      | 353,60     | R\$ 36,02      | R\$ 12.736,67 | 0,19% | 97,77%    | C  |
| C1062  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO                                                                                                              | SEINFRA | Serviço  | M2      | 422,00     | R\$ 30,02      | R\$ 12.668,44 | 0,19% | 97,95%    | C  |
| C2929  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO                                                                                                           | SEINFRA | Serviço  | M2      | 187,68     | R\$ 66,40      | R\$ 12.461,95 | 0,18% | 98,14%    | C  |
| C2892  | PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA                                                                                                                                      | SEINFRA | Serviço  | M2      | 180,00     | R\$ 65,86      | R\$ 11.854,80 | 0,17% | 98,31%    | C  |
| C0367  | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)                                                                                                            | SEINFRA | Serviço  | M       | 180,00     | R\$ 60,95      | R\$ 10.971,00 | 0,16% | 98,47%    | C  |
| C3064  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO                                                                                                  | SEINFRA | Serviço  | M2      | 810,00     | R\$ 11,72      | R\$ 9.493,20  | 0,14% | 98,61%    | C  |
| C3047  | RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm                                                                                                                                  | SEINFRA | Serviço  | M       | 801,88     | R\$ 10,26      | R\$ 8.227,29  | 0,12% | 98,73%    | C  |
| I6067  | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M                                                                                                                      | SEINFRA | Material | UN      | 12,00      | R\$ 661,86     | R\$ 7.942,32  | 0,12% | 98,85%    | C  |
| C2933  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO                                                                                                              | SEINFRA | Serviço  | M2      | 276,00     | R\$ 26,41      | R\$ 7.289,16  | 0,11% | 98,96%    | C  |
| C3447  | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                                                                                                                      | SEINFRA | Serviço  | M2      | 4.008,92   | R\$ 1,75       | R\$ 7.015,61  | 0,10% | 99,06%    | C  |
| C0710  | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                                                        | SEINFRA | Serviço  | M3      | 1.069,31   | R\$ 5,49       | R\$ 5.870,51  | 0,09% | 99,14%    | C  |
| I6066  | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M                                                                                                                      | SEINFRA | Material | UN      | 12,00      | R\$ 476,45     | R\$ 5.717,40  | 0,08% | 99,23%    | C  |
| I8982  | TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM                                                                                                                                           | SEINFRA | Material | M2      | 720,00     | R\$ 7,75       | R\$ 5.580,00  | 0,08% | 99,31%    | C  |
| C3055  | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm                                                                                                                                    | SEINFRA | Serviço  | M       | 96,00      | R\$ 56,91      | R\$ 5.463,36  | 0,08% | 99,39%    | C  |
| C2765  | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)                                                                                                                          | SEINFRA | Serviço  | M3      | 24,00      | R\$ 227,60     | R\$ 5.462,40  | 0,08% | 99,47%    | C  |
| C1066  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                                                                                                    | SEINFRA | Serviço  | M2      | 138,24     | R\$ 34,46      | R\$ 4.763,75  | 0,07% | 99,54%    | C  |
| C1622  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO                                                                                                                                  | SEINFRA | Serviço  | UN      | 1,00       | R\$ 4.460,31   | R\$ 4.460,31  | 0,07% | 99,60%    | C  |
| I0526  | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)                                                                                                                       | SEINFRA | Material | M2      | 48,00      | R\$ 88,43      | R\$ 4.244,64  | 0,06% | 99,67%    | C  |
| C0281  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm                                                                                                                    | SEINFRA | Serviço  | M       | 884,01     | R\$ 4,67       | R\$ 4.128,33  | 0,06% | 99,73%    | C  |
| C0292  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm                                                                                                                     | SEINFRA | Serviço  | M       | 966,88     | R\$ 3,52       | R\$ 3.403,42  | 0,05% | 99,78%    | C  |

PROCESSO Nº 0237

ASSINADO ELETRONICAMENTE



  
**MIGUEL MATIAS NETO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE nº 061782910-1



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                |
| LOCAL:     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.             |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      |

|             |                         |         |                 |
|-------------|-------------------------|---------|-----------------|
| DATA :      | 08/02/2024              | BDI :   | 2               |
| FONTE       | VERSÃO                  | HORA    |                 |
| SEINFRA     | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%  | 41,4070 10/2023 |
| SINAPI      | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% 12/2023  |
| Composições | PRÓPRIA                 | 0,00%   | 0,00%           |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                     | FONTE   | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| C3433  | ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(108x108cm), POÇOS ÁREA NÃO INUNDÁVEL | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 1.605,78   | R\$ 3.211,56 | 0,05% | 99,82%    | C  |
| C4783  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M                     | SEINFRA | Serviço | M2      | 9,81       | R\$ 305,09     | R\$ 2.992,93 | 0,04% | 99,87%    | C  |
| C4541  | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER                             | SEINFRA | Serviço | M2      | 6,00       | R\$ 490,08     | R\$ 2.940,48 | 0,04% | 99,91%    | C  |
| C3373  | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA                       | SEINFRA | Serviço | M       | 166,00     | R\$ 13,26      | R\$ 2.201,16 | 0,03% | 99,94%    | C  |
| C2850  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA     | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 2.129,06   | R\$ 2.129,06 | 0,03% | 99,97%    | C  |
| C2862  | LASTRO DE BRITA                                               | SEINFRA | Serviço | M3      | 8,83       | R\$ 193,63     | R\$ 1.709,75 | 0,03% | 100,00%   | C  |

Subtotal até 100,00%% R\$ 6.822.462,32

Outros -R\$ 0,02

Valor total do Orçamento R\$ 6.822.462,30

Miguel Matias Neto  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                      |         |             |         |             |                |                  |                         |           |         |       |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|---------|-------|-----------------|--|
| <div><div><div>Prefeitura de</div><div>Russas</div><div>A mudança se faz com trabalho</div></div></div> |                                                                                                                                                                                             | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS |                                                                                                      |         |             |         |             |                |                  |                         |           |         |       |                 |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | OBRA:                            | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |         |             |         |             | DATA :         |                  | 08/02/2024              |           | BDI :   |       | 2               |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO:                       | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                |         |             |         |             | FONTE          |                  | VERSÃO                  |           | HORA    |       |                 |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | LOCAL:                           | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.             |         |             |         |             | SEINFRA        |                  | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |           | 84,44%  |       | 41,4070 10/2023 |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | CLIENTE:                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      |         |             |         |             | SINAPI         |                  | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO |           | 114,15% |       | 71,31% 12/2023  |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                      |         |             |         | Composições |                | PRÓPRIA          |                         | 0,00%     |         | 0,00% |                 |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                      | FONTE   | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      | %                       | ACUMUL. % | CL      |       |                 |  |
| COT.1                                                                                                                                                                                   | "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA SIMPLES PRÉ-MOLDADA SECÃO DE 1,20 X 0,80 - FCK DE 40 MPA, EXCLUSIVE DRENO, REJUNTE, BIDIM, BARBACÃ E LASTRO (TRÁFEGO PESSADO - RECOBRIMENTO 20 cm)" |                                  |                                                                                                      |         | Cotação     | M       | 1.002,41    | R\$ 3.320,00   | R\$ 3.328.001,20 | 61,94%                  | 48,78%    | A       |       |                 |  |
| I2543                                                                                                                                                                                   | SERVENTE                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Mão de Obra | H       | 19.283,04   | R\$ 18,46      | R\$ 355.964,87   | 6,63%                   | 54,00%    | B       |       |                 |  |
| I2403                                                                                                                                                                                   | PÓ DE PEDRA                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Material    | M3      | 2.111,42    | R\$ 77,13      | R\$ 162.854,13   | 3,03%                   | 56,38%    | B       |       |                 |  |
| COT.3                                                                                                                                                                                   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado dupla, dimensões externas 2,40 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m                                                                 |                                  |                                                                                                      |         | Cotação     | UND     | 31,00       | R\$ 5.222,50   | R\$ 161.897,50   | 3,01%                   | 58,76%    | B       |       |                 |  |
| I2706                                                                                                                                                                                   | OLEO DIESEL                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Material    | L       | 26.648,62   | R\$ 4,99       | R\$ 132.976,61   | 2,47%                   | 60,71%    | B       |       |                 |  |
| 00000760                                                                                                                                                                                | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H                        |                                  |                                                                                                      | SINAPI  | Equipamento | UN      | 4,00        | R\$ 31.368,75  | R\$ 125.475,00   | 2,34%                   | 62,55%    | B       |       |                 |  |
| I8583                                                                                                                                                                                   | ENGENHEIRO PLENO                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Mão de Obra | MÊS     | 4,00        | R\$ 21.959,24  | R\$ 87.836,96    | 1,63%                   | 63,83%    | B       |       |                 |  |
| I1600                                                                                                                                                                                   | PEDRA DE MÃO (RACHÃO)                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Material    | M3      | 756,46      | R\$ 113,25     | R\$ 85.669,32    | 1,59%                   | 65,09%    | B       |       |                 |  |
| I2703                                                                                                                                                                                   | MANUTENÇÃO                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Material    | H       | 81.063,97   | R\$ 1,00       | R\$ 81.063,97    | 1,51%                   | 66,28%    | B       |       |                 |  |
| I8673                                                                                                                                                                                   | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Material    | M       | 258,00      | R\$ 285,37     | R\$ 73.625,46    | 1,37%                   | 67,36%    | B       |       |                 |  |
| I0498                                                                                                                                                                                   | CARPINTEIRO                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Mão de Obra | H       | 3.026,48    | R\$ 24,16      | R\$ 73.119,71    | 1,36%                   | 68,43%    | B       |       |                 |  |
| I6205                                                                                                                                                                                   | TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Material    | M       | 1.178,68    | R\$ 48,94      | R\$ 57.684,60    | 1,07%                   | 69,27%    | B       |       |                 |  |
| I2701                                                                                                                                                                                   | DEPRECIAÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Material    | H       | 57.512,61   | R\$ 1,00       | R\$ 57.512,61    | 1,07%                   | 70,12%    | B       |       |                 |  |
| I8606                                                                                                                                                                                   | VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | COTAÇÃO /   | UNxMÊS  | 8,00        | R\$ 6.745,98   | R\$ 53.967,84    | 1,00%                   | 70,91%    | B       |       |                 |  |
| I1723                                                                                                                                                                                   | PRANCHA 3 X 16 CM                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Material    | M       | 2.447,55    | R\$ 21,93      | R\$ 53.674,69    | 1,00%                   | 71,69%    | B       |       |                 |  |
| 00036379                                                                                                                                                                                | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                         |                                  |                                                                                                      | SINAPI  | Material    | M       | 966,88      | R\$ 41,65      | R\$ 40.270,55    | 0,75%                   | 72,28%    | B       |       |                 |  |
| I2545                                                                                                                                                                                   | MOTORISTA DE CAMINHÃO                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Mão de Obra | H       | 1.358,95    | R\$ 24,51      | R\$ 33.307,83    | 0,62%                   | 72,77%    | B       |       |                 |  |
| COT.2                                                                                                                                                                                   | Fornecimento e Instalação de Boca de lobo em concreto armado simples, dimensões externas 1,20 x 0,60 x 1,35m, espessura 0,10m                                                               |                                  |                                                                                                      |         | Cotação     | UND     | 12,00       | R\$ 2.662,50   | R\$ 31.950,00    | 0,59%                   | 73,24%    | B       |       |                 |  |
| I8617                                                                                                                                                                                   | VIGIA                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Mão de Obra | MÊS     | 8,00        | R\$ 3.334,41   | R\$ 26.675,28    | 0,50%                   | 73,63%    | B       |       |                 |  |
| I0108                                                                                                                                                                                   | AREIA GROSSA                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Material    | M3      | 213,82      | R\$ 119,58     | R\$ 25.568,67    | 0,48%                   | 74,01%    | B       |       |                 |  |
| I8590                                                                                                                                                                                   | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Mão de Obra | MÊS     | 4,00        | R\$ 6.171,03   | R\$ 24.684,12    | 0,46%                   | 74,37%    | B       |       |                 |  |
| I2561                                                                                                                                                                                   | OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Mão de Obra | H       | 746,10      | R\$ 28,81      | R\$ 21.495,11    | 0,40%                   | 74,68%    | B       |       |                 |  |
| I2391                                                                                                                                                                                   | PEDREIRO                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Mão de Obra | H       | 801,27      | R\$ 24,16      | R\$ 19.358,60    | 0,36%                   | 74,97%    | B       |       |                 |  |
| I2702                                                                                                                                                                                   | JUROS                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Material    | H       | 19.234,70   | R\$ 1,00       | R\$ 19.234,70    | 0,36%                   | 75,25%    | B       |       |                 |  |
| I8598                                                                                                                                                                                   | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                      | SEINFRA | Mão de Obra | MÊS     | 4,00        | R\$ 3.349,49   | R\$ 13.397,96    | 0,25%                   | 75,45%    | B       |       |                 |  |



|                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                  |                                                                                                      |         |            |                |               |         |           |                         |             |                        |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|---------------|---------|-----------|-------------------------|-------------|------------------------|---|--|
| <div><div><div>Prefeitura de</div><div>Russas</div><div>A mudança se faz com trabalho</div></div></div> |                                                                           | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS |                                                                                                      |         |            |                |               |         |           |                         |             |                        |   |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                           | OBRA:                            | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |         |            |                |               | DATA :  |           | 08/02/2024              |             | BDI :                  | 2 |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                           | DESCRIÇÃO:                       | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                |         |            |                |               | FONTE   |           | VERSÃO                  |             | HORA                   |   |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                           | LOCAL:                           | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.             |         |            |                |               | SEINFRA |           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |             | 84,44% 41,4070 10/2023 |   |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                           | CLIENTE:                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      |         |            |                |               | SINAPI  |           | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO |             | 114,15% 71,31% 12/2023 |   |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                  |                                                                                                      |         |            |                | Composições   |         | PRÓPRIA   |                         | 0,00% 0,00% |                        |   |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                 | FONTE                            | TIPO                                                                                                 | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   | %       | ACUMUL. % | CL                      |             |                        |   |  |
| I0445                                                                                                                                                                                   | CALCETEIRO                                                                | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 520,73     | R\$ 24,16      | R\$ 12.580,89 | 0,23%   | 75,63%    | B                       |             |                        |   |  |
| I2324                                                                                                                                                                                   | EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO - LOCAÇÃO                  | SEINFRA                          | Material                                                                                             | DIA     | 42,90      | R\$ 292,80     | R\$ 12.559,79 | 0,23%   | 75,81%    | B                       |             |                        |   |  |
| I0109                                                                                                                                                                                   | AREIA MEDIA                                                               | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M3      | 137,66     | R\$ 83,58      | R\$ 11.505,99 | 0,21%   | 75,98%    | B                       |             |                        |   |  |
| 00004491                                                                                                                                                                                | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI                           | Material                                                                                             | M       | 985,60     | R\$ 11,56      | R\$ 11.393,54 | 0,21%   | 76,15%    | B                       |             |                        |   |  |
| I1349                                                                                                                                                                                   | PRANCHA 6 X 16 CM                                                         | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M       | 267,98     | R\$ 34,84      | R\$ 9.336,41  | 0,17%   | 76,29%    | B                       |             |                        |   |  |
| I2320                                                                                                                                                                                   | ENCANADOR                                                                 | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 381,69     | R\$ 23,48      | R\$ 8.962,14  | 0,17%   | 76,42%    | B                       |             |                        |   |  |
| I0111                                                                                                                                                                                   | AREIA VERMELHA                                                            | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M3      | 121,01     | R\$ 70,00      | R\$ 8.470,73  | 0,16%   | 76,54%    | B                       |             |                        |   |  |
| 00025067                                                                                                                                                                                | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)      | SINAPI                           | Material                                                                                             | UN      | 1.445,85   | R\$ 5,73       | R\$ 8.284,72  | 0,15%   | 76,66%    | B                       |             |                        |   |  |
| I2195                                                                                                                                                                                   | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)                                 | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M       | 751,50     | R\$ 10,75      | R\$ 8.078,62  | 0,15%   | 76,78%    | B                       |             |                        |   |  |
| 00006111                                                                                                                                                                                | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                               | SINAPI                           | Mão de Obra                                                                                          | H       | 542,74     | R\$ 12,99      | R\$ 7.050,21  | 0,13%   | 76,89%    | B                       |             |                        |   |  |
| 00004750                                                                                                                                                                                | PEDREIRO (HORISTA)                                                        | SINAPI                           | Mão de Obra                                                                                          | H       | 360,00     | R\$ 19,42      | R\$ 6.991,23  | 0,13%   | 76,99%    | B                       |             |                        |   |  |
| I6067                                                                                                                                                                                   | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M                        | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 12,00      | R\$ 521,23     | R\$ 6.254,76  | 0,12%   | 77,08%    | B                       |             |                        |   |  |
| 00001379                                                                                                                                                                                | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                        | SINAPI                           | Material                                                                                             | KG      | 7.551,54   | R\$ 0,77       | R\$ 5.814,68  | 0,11%   | 77,16%    | B                       |             |                        |   |  |
| I2527                                                                                                                                                                                   | PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)                                               | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 5.184,00   | R\$ 0,98       | R\$ 5.080,32  | 0,09%   | 77,24%    | B                       |             |                        |   |  |
| I0805                                                                                                                                                                                   | CIMENTO PORTLAND                                                          | SEINFRA                          | Material                                                                                             | KG      | 6.883,97   | R\$ 0,71       | R\$ 4.887,62  | 0,09%   | 77,31%    | B                       |             |                        |   |  |
| I0043                                                                                                                                                                                   | AJUDANTE DE ENCANADOR                                                     | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 244,56     | R\$ 19,10      | R\$ 4.671,17  | 0,09%   | 77,38%    | B                       |             |                        |   |  |
| I2552                                                                                                                                                                                   | OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA                               | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 212,98     | R\$ 21,29      | R\$ 4.534,34  | 0,08%   | 77,45%    | B                       |             |                        |   |  |
| I6066                                                                                                                                                                                   | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M                        | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 12,00      | R\$ 375,22     | R\$ 4.502,64  | 0,08%   | 77,51%    | B                       |             |                        |   |  |
| I8982                                                                                                                                                                                   | TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM                                             | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M2      | 720,00     | R\$ 6,10       | R\$ 4.392,00  | 0,08%   | 77,58%    | B                       |             |                        |   |  |
| 00037370                                                                                                                                                                                | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)          | SINAPI                           | Encargos                                                                                             | H       | 1.173,92   | R\$ 3,19       | R\$ 3.744,81  | 0,07%   | 77,63%    | B                       |             |                        |   |  |
| I0528                                                                                                                                                                                   | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)                             | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M2      | 103,00     | R\$ 35,95      | R\$ 3.702,85  | 0,07%   | 77,69%    | B                       |             |                        |   |  |
| I2707                                                                                                                                                                                   | GASOLINA                                                                  | SEINFRA                          | Material                                                                                             | L       | 716,85     | R\$ 5,08       | R\$ 3.641,60  | 0,07%   | 77,74%    | B                       |             |                        |   |  |
| 00004783                                                                                                                                                                                | PINTOR (HORISTA)                                                          | SINAPI                           | Mão de Obra                                                                                          | H       | 180,46     | R\$ 19,42      | R\$ 3.504,46  | 0,07%   | 77,79%    | B                       |             |                        |   |  |
| I0526                                                                                                                                                                                   | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)                         | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M2      | 48,00      | R\$ 69,64      | R\$ 3.342,72  | 0,06%   | 77,84%    | B                       |             |                        |   |  |
| I0037                                                                                                                                                                                   | AJUDANTE                                                                  | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 171,78     | R\$ 19,10      | R\$ 3.281,04  | 0,06%   | 77,89%    | B                       |             |                        |   |  |
| I2523                                                                                                                                                                                   | OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO                             | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 146,01     | R\$ 21,29      | R\$ 3.108,57  | 0,06%   | 77,93%    | B                       |             |                        |   |  |
| I1094                                                                                                                                                                                   | ESCORA DE 20CM                                                            | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M       | 250,11     | R\$ 11,25      | R\$ 2.813,78  | 0,05%   | 77,97%    | B                       |             |                        |   |  |



|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                      |         |            |                |              |         |           |                         |       |         |       |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|--------------|---------|-----------|-------------------------|-------|---------|-------|-----------------|--|
| <div><div><div>Prefeitura de</div><div>Russas</div><div>A mudança se faz com trabalho</div></div></div> |                                                                                                                     | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS |                                                                                                      |         |            |                |              |         |           |                         |       |         |       |                 |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | OBRA:                            | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |         |            |                |              | DATA :  |           | 08/02/2024              |       | BDI :   |       | 2               |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | DESCRIÇÃO:                       | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                |         |            |                |              | FONTE   |           | VERSÃO                  |       | HORA    |       |                 |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | LOCAL:                           | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.             |         |            |                |              | SEINFRA |           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |       | 84,44%  |       | 41,4070 10/2023 |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | CLIENTE:                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      |         |            |                |              | SINAPI  |           | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO |       | 114,15% |       | 71,31% 12/2023  |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                      |         |            |                | Composições  |         | PRÓPRIA   |                         | 0,00% |         | 0,00% |                 |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                           | FONTE                            | TIPO                                                                                                 | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  | %       | ACUMUL. % | CL                      |       |         |       |                 |  |
| 00043653                                                                                                                                                                                | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA                                                                 | SINAPI                           | Material                                                                                             | L       | 133,35     | R\$ 20,85      | R\$ 2.780,27 | 0,05%   | 78,01%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2466                                                                                                                                                                                   | VIGIA                                                                                                               | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 141,72     | R\$ 18,51      | R\$ 2.623,15 | 0,05%   | 78,05%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2326                                                                                                                                                                                   | ESPOLETA                                                                                                            | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 345,38     | R\$ 7,40       | R\$ 2.555,82 | 0,05%   | 78,09%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I0198                                                                                                                                                                                   | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO                                                                           | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M       | 114,44     | R\$ 22,11      | R\$ 2.530,18 | 0,05%   | 78,13%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2329                                                                                                                                                                                   | ESTOPIM                                                                                                             | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M       | 345,67     | R\$ 7,25       | R\$ 2.506,09 | 0,05%   | 78,16%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| 00000370                                                                                                                                                                                | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                          | SINAPI                           | Material                                                                                             | M3      | 15,16      | R\$ 150,00     | R\$ 2.273,90 | 0,04%   | 78,20%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2312                                                                                                                                                                                   | ELETRICISTA                                                                                                         | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 85,89      | R\$ 24,15      | R\$ 2.074,27 | 0,04%   | 78,23%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| 00004734                                                                                                                                                                                | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                      | SINAPI                           | Material                                                                                             | M3      | 4,26       | R\$ 346,00     | R\$ 1.474,68 | 0,03%   | 78,25%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2380                                                                                                                                                                                   | MOTORISTA                                                                                                           | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 73,75      | R\$ 18,83      | R\$ 1.388,71 | 0,03%   | 78,27%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| 00001213                                                                                                                                                                                | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                     | SINAPI                           | Mão de Obra                                                                                          | H       | 69,24      | R\$ 19,42      | R\$ 1.344,73 | 0,03%   | 78,29%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| 00037372                                                                                                                                                                                | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                         | SINAPI                           | Encargos                                                                                             | H       | 1.173,92   | R\$ 1,14       | R\$ 1.338,27 | 0,02%   | 78,31%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| 00007288                                                                                                                                                                                | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                                                               | SINAPI                           | Material                                                                                             | L       | 34,94      | R\$ 37,46      | R\$ 1.309,00 | 0,02%   | 78,33%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2430                                                                                                                                                                                   | TABUA EM MADEIRA TAIPA                                                                                              | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M2      | 40,00      | R\$ 32,58      | R\$ 1.303,07 | 0,02%   | 78,35%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I0280                                                                                                                                                                                   | BRITA                                                                                                               | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M3      | 12,54      | R\$ 100,50     | R\$ 1.259,85 | 0,02%   | 78,37%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2440                                                                                                                                                                                   | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)                                                                         | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 47,00      | R\$ 25,06      | R\$ 1.177,82 | 0,02%   | 78,38%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| 00000660                                                                                                                                                                                | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                          | SINAPI                           | Material                                                                                             | UN      | 321,30     | R\$ 3,55       | R\$ 1.140,62 | 0,02%   | 78,40%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| 00037371                                                                                                                                                                                | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                     | SINAPI                           | Encargos                                                                                             | H       | 1.173,92   | R\$ 0,95       | R\$ 1.115,23 | 0,02%   | 78,42%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2553                                                                                                                                                                                   | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR                                                                                        | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 48,67      | R\$ 21,29      | R\$ 1.036,11 | 0,02%   | 78,43%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I8653                                                                                                                                                                                   | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M2      | 135,27     | R\$ 7,56       | R\$ 1.022,64 | 0,02%   | 78,45%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2321                                                                                                                                                                                   | ENERGIA ELETRICA                                                                                                    | SEINFRA                          | Material                                                                                             | KWH     | 1.030,29   | R\$ 0,98       | R\$ 1.009,69 | 0,02%   | 78,46%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2429                                                                                                                                                                                   | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"                                                                                          | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M2      | 22,05      | R\$ 36,64      | R\$ 807,91   | 0,02%   | 78,47%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2407                                                                                                                                                                                   | PRANCHA EM MADEIRA DE LEI                                                                                           | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M3      | 0,32       | R\$ 2.336,92   | R\$ 747,81   | 0,01%   | 78,48%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| 00037666                                                                                                                                                                                | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                                                           | SINAPI                           | Mão de Obra                                                                                          | H       | 38,33      | R\$ 19,33      | R\$ 740,88   | 0,01%   | 78,50%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I0169                                                                                                                                                                                   | AÇO CA-60                                                                                                           | SEINFRA                          | Material                                                                                             | KG      | 97,49      | R\$ 7,59       | R\$ 739,96   | 0,01%   | 78,51%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| I2167                                                                                                                                                                                   | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')                                                                                 | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M       | 30,00      | R\$ 23,24      | R\$ 697,20   | 0,01%   | 78,52%    | B                       |       |         |       |                 |  |
| 00043491                                                                                                                                                                                | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                         | SINAPI                           | Encargos                                                                                             | H       | 530,93     | R\$ 1,25       | R\$ 663,66   | 0,01%   | 78,53%    | B                       |       |         |       |                 |  |



  
**MIGUEL MATIAS NETO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE nº 061782910-1

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------------------|-------|-----------|----|---------|--|---------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura de<br/><b>Russas</b><br/><small>A qualidade se faz com trabalho</small></div> |                                                                                              | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              | OBRA:                            | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |  |         |             |         | DATA :      |                | 08/02/2024              |       | BDI :     |    | 2       |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         | FONTE       |                | VERSÃO                  |       | HORA      |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         | SEINFRA     |                | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |       | 84,44%    |    | 41,4070 |  | 10/2023 |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         | SINAPI      |                | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO |       | 114,15%   |    | 71,31%  |  | 12/2023 |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         | Composições |                | PRÓPRIA                 |       | 0,00%     |    | 0,00%   |  |         |  |
| DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                        |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
| LOCAL:                                                                                                                                                                                    | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.     |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |         |             |         |             |                |                         |       |           |    |         |  |         |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO                                                                                    |                                  |                                                                                                      |  | FONTE   | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL             | %     | ACUMUL. % | CL |         |  |         |  |
| I0177                                                                                                                                                                                     | BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO                                                     |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | UN      | 1,00        | R\$ 650,72     | R\$ 650,72              | 0,01% | 78,54%    | B  |         |  |         |  |
| 00000034                                                                                                                                                                                  | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                |                                  |                                                                                                      |  | SINAPI  | Material    | KG      | 73,30       | R\$ 8,39       | R\$ 614,98              | 0,01% | 78,54%    | B  |         |  |         |  |
| I2405                                                                                                                                                                                     | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | UN      | 1,00        | R\$ 601,70     | R\$ 601,70              | 0,01% | 78,55%    | B  |         |  |         |  |
| I10268                                                                                                                                                                                    | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA                                             |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | UN      | 1,00        | R\$ 584,75     | R\$ 584,75              | 0,01% | 78,56%    | B  |         |  |         |  |
| I0355                                                                                                                                                                                     | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2                                                                  |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | M       | 60,00       | R\$ 9,33       | R\$ 559,80              | 0,01% | 78,57%    | B  |         |  |         |  |
| I8395                                                                                                                                                                                     | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA            |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | M2      | 6,00        | R\$ 87,53      | R\$ 525,18              | 0,01% | 78,58%    | B  |         |  |         |  |
| I1691                                                                                                                                                                                     | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                                                                 |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | M       | 28,80       | R\$ 16,09      | R\$ 463,34              | 0,01% | 78,58%    | B  |         |  |         |  |
| I2170                                                                                                                                                                                     | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')                                                        |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | M       | 9,00        | R\$ 50,53      | R\$ 454,77              | 0,01% | 78,59%    | B  |         |  |         |  |
| I0174                                                                                                                                                                                     | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA                                                               |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | UN      | 2,00        | R\$ 223,00     | R\$ 446,00              | 0,01% | 78,60%    | B  |         |  |         |  |
| I1530                                                                                                                                                                                     | MONTADOR                                                                                     |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Mão de Obra | H       | 18,00       | R\$ 24,16      | R\$ 434,88              | 0,01% | 78,60%    | B  |         |  |         |  |
| I0966                                                                                                                                                                                     | DINAMITE 40%                                                                                 |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | KG      | 23,02       | R\$ 18,67      | R\$ 429,82              | 0,01% | 78,61%    | B  |         |  |         |  |
| 00043489                                                                                                                                                                                  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                  |                                  |                                                                                                      |  | SINAPI  | Encargos    | H       | 358,88      | R\$ 1,17       | R\$ 419,89              | 0,01% | 78,62%    | B  |         |  |         |  |
| I0197                                                                                                                                                                                     | BARROTE DE 2"x2"                                                                             |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | M       | 59,00       | R\$ 6,89       | R\$ 406,51              | 0,01% | 78,62%    | B  |         |  |         |  |
| 00000367                                                                                                                                                                                  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                  |                                  |                                                                                                      |  | SINAPI  | Material    | M3      | 2,58        | R\$ 151,96     | R\$ 391,77              | 0,01% | 78,63%    | B  |         |  |         |  |
| I1652                                                                                                                                                                                     | PIQUETE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE)                                                  |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | M       | 178,65      | R\$ 2,08       | R\$ 371,60              | 0,01% | 78,63%    | B  |         |  |         |  |
| I2082                                                                                                                                                                                     | TIJOLO MACIÇO COMUM                                                                          |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | UN      | 728,88      | R\$ 0,47       | R\$ 342,57              | 0,01% | 78,64%    | B  |         |  |         |  |
| I6043                                                                                                                                                                                     | CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2)                                                    |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | KG      | 41,32       | R\$ 7,74       | R\$ 319,82              | 0,01% | 78,64%    | B  |         |  |         |  |
| 00043467                                                                                                                                                                                  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)          |                                  |                                                                                                      |  | SINAPI  | Encargos    | H       | 530,93      | R\$ 0,59       | R\$ 313,25              | 0,01% | 78,65%    | B  |         |  |         |  |
| I2550                                                                                                                                                                                     | OPERADOR DE CARREGADEIRA                                                                     |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Mão de Obra | H       | 10,87       | R\$ 28,81      | R\$ 313,23              | 0,01% | 78,65%    | B  |         |  |         |  |
| 00043465                                                                                                                                                                                  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)          |                                  |                                                                                                      |  | SINAPI  | Encargos    | H       | 358,88      | R\$ 0,84       | R\$ 301,46              | 0,01% | 78,66%    | B  |         |  |         |  |
| 00043466                                                                                                                                                                                  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)            |                                  |                                                                                                      |  | SINAPI  | Encargos    | H       | 177,70      | R\$ 1,68       | R\$ 298,54              | 0,01% | 78,66%    | B  |         |  |         |  |
| 00043490                                                                                                                                                                                  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                    |                                  |                                                                                                      |  | SINAPI  | Encargos    | H       | 177,70      | R\$ 1,68       | R\$ 298,54              | 0,01% | 78,67%    | B  |         |  |         |  |
| I2413                                                                                                                                                                                     | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE                                                         |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | UN      | 1,00        | R\$ 272,40     | R\$ 272,40              | 0,01% | 78,67%    | B  |         |  |         |  |
| I2331                                                                                                                                                                                     | FECHADURA DE SOBREPOR                                                                        |                                  |                                                                                                      |  | SEINFRA | Material    | UN      | 5,00        | R\$ 53,12      | R\$ 265,60              | 0,00% | 78,67%    | B  |         |  |         |  |
| 00005318                                                                                                                                                                                  | DILUENTE AGUARRAS                                                                            |                                  |                                                                                                      |  | SINAPI  | Material    | L       | 10,91       | R\$ 22,00      | R\$ 240,09              | 0,00% | 78,68%    | B  |         |  |         |  |



  
**MIGUEL MATIAS NETO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE nº 061782910-1

|  |           | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS |                                                                                                      |         |            |                |             |         |                         |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                 |           | OBRA:                            | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |         |            |                |             | DATA :  | 08/02/2024              | BDI :          | 2               |
|                                                                                 |           | DESCRIÇÃO:                       | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                |         |            |                |             | FONTE   | VERSÃO                  | HORA           |                 |
|                                                                                 |           | LOCAL:                           | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.             |         |            |                |             | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%         | 41,4070 10/2023 |
|                                                                                 |           | CLIENTE:                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      |         |            |                |             | SINAPI  | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% 71,31% | 12/2023         |
|                                                                                 |           |                                  |                                                                                                      |         |            |                | Composições | PRÓPRIA | 0,00%                   | 0,00%          |                 |
| CÓDIGO                                                                          | DESCRIÇÃO | FONTE                            | TIPO                                                                                                 | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %       | ACUMUL. %               | CL             |                 |

|          |                                                                                          |         |             |    |          |            |            |       |        |   |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|----------|------------|------------|-------|--------|---|--|
| I1605    | PEDRISCO                                                                                 | SEINFRA | Material    | M3 | 2,26     | R\$ 100,50 | R\$ 227,31 | 0,00% | 78,68% | B |  |
| I2311    | DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR )                                         | SEINFRA | Material    | UN | 18,00    | R\$ 12,14  | R\$ 218,52 | 0,00% | 78,68% | B |  |
| I2340    | FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2                                                            | SEINFRA | Material    | M  | 125,00   | R\$ 1,74   | R\$ 217,50 | 0,00% | 78,69% | B |  |
| I2395    | PINTOR                                                                                   | SEINFRA | Mão de Obra | H  | 9,00     | R\$ 24,16  | R\$ 217,44 | 0,00% | 78,69% | B |  |
| I1344    | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA                                                     | SEINFRA | Material    | UN | 2,00     | R\$ 100,96 | R\$ 201,92 | 0,00% | 78,69% | B |  |
| 00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      | SINAPI  | Material    | M3 | 1,43     | R\$ 121,52 | R\$ 173,51 | 0,00% | 78,70% | B |  |
| I2548    | OPERADOR DE BETONEIRA                                                                    | SEINFRA | Mão de Obra | H  | 8,09     | R\$ 21,29  | R\$ 172,22 | 0,00% | 78,70% | B |  |
| I0121    | ARMADOR/FERREIRO                                                                         | SEINFRA | Mão de Obra | H  | 6,78     | R\$ 24,16  | R\$ 163,85 | 0,00% | 78,70% | B |  |
| I0414    | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA                                          | SEINFRA | Material    | UN | 2,00     | R\$ 81,53  | R\$ 163,06 | 0,00% | 78,70% | B |  |
| I1879    | SOLDADOR                                                                                 | SEINFRA | Mão de Obra | H  | 6,00     | R\$ 25,00  | R\$ 150,00 | 0,00% | 78,71% | B |  |
| I2161    | TUBO CERÂMICO DE 100MM                                                                   | SEINFRA | Material    | M  | 5,00     | R\$ 29,90  | R\$ 149,50 | 0,00% | 78,71% | B |  |
| I1916    | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                                                            | SEINFRA | Material    | M  | 11,70    | R\$ 12,77  | R\$ 149,43 | 0,00% | 78,71% | B |  |
| I0040    | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO                                                             | SEINFRA | Mão de Obra | H  | 6,78     | R\$ 19,10  | R\$ 129,54 | 0,00% | 78,71% | B |  |
| I0468    | CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8" (L X E) (0,88KG/M)                                       | SEINFRA | Material    | KG | 11,34    | R\$ 8,79   | R\$ 99,68  | 0,00% | 78,71% | B |  |
| I2456    | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)                                             | SEINFRA | Material    | M  | 6,00     | R\$ 15,82  | R\$ 94,92  | 0,00% | 78,71% | B |  |
| I2943    | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO                                          | SEINFRA | Material    | UN | 1,00     | R\$ 93,67  | R\$ 93,67  | 0,00% | 78,72% | B |  |
| 00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI  | Encargos    | H  | 68,42    | R\$ 1,34   | R\$ 91,68  | 0,00% | 78,72% | B |  |
| I2357    | INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO                                                          | SEINFRA | Material    | UN | 8,00     | R\$ 11,28  | R\$ 90,24  | 0,00% | 78,72% | B |  |
| I0400    | CADEADO MEDIO                                                                            | SEINFRA | Material    | UN | 3,00     | R\$ 28,49  | R\$ 85,47  | 0,00% | 78,72% | B |  |
| I2444    | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)                                  | SEINFRA | Material    | UN | 5,00     | R\$ 16,76  | R\$ 83,80  | 0,00% | 78,72% | B |  |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                              | SINAPI  | Encargos    | H  | 1.173,92 | R\$ 0,07   | R\$ 82,17  | 0,00% | 78,72% | B |  |
| I0125    | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA                                                        | SEINFRA | Material    | UN | 1,00     | R\$ 81,86  | R\$ 81,86  | 0,00% | 78,72% | B |  |
| I2421    | SIKA 1                                                                                   | SEINFRA | Material    | KG | 11,65    | R\$ 7,00   | R\$ 81,58  | 0,00% | 78,72% | B |  |
| I0041    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO                                                                  | SEINFRA | Mão de Obra | H  | 4,27     | R\$ 19,10  | R\$ 81,58  | 0,00% | 78,73% | B |  |
| 00000378 | ARMADOR (HORISTA)                                                                        | SINAPI  | Mão de Obra | H  | 4,08     | R\$ 19,48  | R\$ 79,42  | 0,00% | 78,73% | B |  |
| I0435    | CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA                                                 | SEINFRA | Material    | UN | 2,00     | R\$ 38,27  | R\$ 76,54  | 0,00% | 78,73% | B |  |



|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                  |                                                                                                      |  |  |             |             |         |             |                         |             |         |           |         |  |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|---------|-------------|-------------------------|-------------|---------|-----------|---------|--|---------|--|
| <div><div><div>Prefeitura de</div><div>Russas</div><div>A modernidade se faz com tradição</div></div></div> |                                                                                                  | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS |                                                                                                      |  |  |             |             |         |             |                         |             |         |           |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | OBRA:                            | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |  |  |             |             | DATA :  |             | 08/02/2024              |             | BDI :   |           | 2       |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                  |                                                                                                      |  |  |             |             | FONTE   |             | VERSÃO                  |             | HORA    |           |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                  |                                                                                                      |  |  |             |             | SEINFRA |             | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |             | 84,44%  |           | 41,4070 |  | 10/2023 |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                  |                                                                                                      |  |  |             |             | SINAPI  |             | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO |             | 114,15% |           | 71,31%  |  | 12/2023 |  |
| DESCRİÇÃO:                                                                                                                                                                                  | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                            |                                  |                                                                                                      |  |  | Composições |             | PRÓPRIA |             | 0,00%                   |             | 0,00%   |           |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                  |                                                                                                      |  |  |             |             |         |             |                         |             |         |           |         |  |         |  |
| LOCAL:                                                                                                                                                                                      | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.         |                                  |                                                                                                      |  |  |             |             |         |             |                         |             |         |           |         |  |         |  |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                  |                                  |                                                                                                      |  |  |             |             |         |             |                         |             |         |           |         |  |         |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO                                                                                        |                                  |                                                                                                      |  |  | FONTE       | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO          | PREÇO TOTAL | %       | ACUMUL. % | CL      |  |         |  |
| 00003767                                                                                                                                                                                    | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                   |                                  |                                                                                                      |  |  | SINAPI      | Material    | UN      | 107,52      | R\$ 0,71                | R\$ 76,34   | 0,00%   | 78,73%    | B       |  |         |  |
| I1824                                                                                                                                                                                       | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM                                                |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | M       | 43,34       | R\$ 1,72                | R\$ 74,54   | 0,00%   | 78,73%    | B       |  |         |  |
| I2408                                                                                                                                                                                       | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)                                             |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | KG      | 4,00        | R\$ 17,23               | R\$ 68,92   | 0,00%   | 78,73%    | B       |  |         |  |
| I1798                                                                                                                                                                                       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')                                                             |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | UN      | 2,00        | R\$ 34,43               | R\$ 68,86   | 0,00%   | 78,73%    | B       |  |         |  |
| I2379                                                                                                                                                                                       | MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO                                                 |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | UN      | 1,00        | R\$ 67,46               | R\$ 67,46   | 0,00%   | 78,73%    | B       |  |         |  |
| I1061                                                                                                                                                                                       | ELETRODOS                                                                                        |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | KG      | 2,00        | R\$ 32,44               | R\$ 64,88   | 0,00%   | 78,73%    | B       |  |         |  |
| I2457                                                                                                                                                                                       | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)                                                    |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | M       | 6,00        | R\$ 10,75               | R\$ 64,50   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I0526                                                                                                                                                                                       | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)                                                |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | M2      | 0,8225685   | R\$ 69,64               | R\$ 57,28   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I0441                                                                                                                                                                                       | CAL HIDRATADA                                                                                    |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | KG      | 58,16       | R\$ 0,96                | R\$ 55,83   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I2528                                                                                                                                                                                       | PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR                                                                    |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | CJ      | 0,002046528 | R\$ 26.583,00           | R\$ 54,40   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I2352                                                                                                                                                                                       | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M                                                      |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | UN      | 1,00        | R\$ 53,28               | R\$ 53,28   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I2200                                                                                                                                                                                       | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')                                                                 |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | M       | 12,00       | R\$ 4,33                | R\$ 51,96   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I2568                                                                                                                                                                                       | DINAMITE GRANULADA                                                                               |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | KG      | 3,04        | R\$ 16,06               | R\$ 48,81   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I2551                                                                                                                                                                                       | OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO                                                           |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Mão de Obra | H       | 1,69        | R\$ 28,81               | R\$ 48,75   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I1945                                                                                                                                                                                       | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'                                                                     |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | UN      | 1,02        | R\$ 46,75               | R\$ 47,68   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I2412                                                                                                                                                                                       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS                                                          |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | UN      | 1,00        | R\$ 47,04               | R\$ 47,04   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I2433                                                                                                                                                                                       | TARGETA DE FERRO 2"                                                                              |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | UN      | 8,00        | R\$ 5,87                | R\$ 46,96   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I2416                                                                                                                                                                                       | REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"                                                             |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | UN      | 2,00        | R\$ 23,13               | R\$ 46,26   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I1070                                                                                                                                                                                       | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"                                                                      |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | M       | 6,00        | R\$ 7,14                | R\$ 42,84   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I0405                                                                                                                                                                                       | CAIBRO DE 2"x1"                                                                                  |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | M       | 6,66        | R\$ 6,40                | R\$ 42,62   | 0,00%   | 78,74%    | B       |  |         |  |
| I0860                                                                                                                                                                                       | CORDEL DETONANTE                                                                                 |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | M       | 6,98        | R\$ 6,01                | R\$ 41,94   | 0,00%   | 78,75%    | B       |  |         |  |
| I2458                                                                                                                                                                                       | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)                                                    |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | M       | 6,00        | R\$ 6,91                | R\$ 41,46   | 0,00%   | 78,75%    | B       |  |         |  |
| 00001106                                                                                                                                                                                    | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                               |                                  |                                                                                                      |  |  | SINAPI      | Material    | KG      | 36,72       | R\$ 1,11                | R\$ 40,75   | 0,00%   | 78,75%    | B       |  |         |  |
| 00006114                                                                                                                                                                                    | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                    |                                  |                                                                                                      |  |  | SINAPI      | Mão de Obra | H       | 2,72        | R\$ 14,06               | R\$ 38,20   | 0,00%   | 78,75%    | B       |  |         |  |
| I0871                                                                                                                                                                                       | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"                                                               |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | UN      | 1,02        | R\$ 36,30               | R\$ 37,03   | 0,00%   | 78,75%    | B       |  |         |  |
| I2447                                                                                                                                                                                       | TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)                                     |                                  |                                                                                                      |  |  | SEINFRA     | Material    | UN      | 2,00        | R\$ 17,99               | R\$ 35,98   | 0,00%   | 78,75%    | B       |  |         |  |
| 00043459                                                                                                                                                                                    | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |                                  |                                                                                                      |  |  | SINAPI      | Encargos    | H       | 68,42       | R\$ 0,49                | R\$ 33,52   | 0,00%   | 78,75%    | B       |  |         |  |



  
MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1



| <div><div><div>Prefeitura de</div><div>Russas</div><div>A modernidade se faz com tradição</div></div></div> |                                                                                                                                   | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS |                                                                                                      |         |                            |                |             |         |           |                         |             | <div><div>PROCESSO Nº</div><div>0245</div><div>ASSINADO ELETRONICAMENTE</div></div> |                        |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------|-------------|---------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | OBRA:                            | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. |         |                            |                |             | DATA :  |           | 08/02/2024              |             |                                                                                     | BDI :                  | 2 |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO:                       | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                |         |                            |                |             | FONTE   |           | VERSÃO                  |             |                                                                                     | HORA                   |   |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | LOCAL:                           | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.             |         |                            |                |             | SEINFRA |           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |             |                                                                                     | 84,44% 41,4070 10/2023 |   |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | CLIENTE:                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      |         |                            |                |             | SINAPI  |           | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO |             |                                                                                     | 114,15% 71,31% 12/2023 |   |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                      |         |                            |                | Composições |         | PRÓPRIA   |                         | 0,00% 0,00% |                                                                                     |                        |   |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                         | FONTE                            | TIPO                                                                                                 | UNIDADE | QUANTIDADE                 | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %       | ACUMUL. % | CL                      |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I0983                                                                                                                                                                                       | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A                                                                                                           | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 3,00                       | R\$ 11,09      | R\$ 33,27   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| 00043488                                                                                                                                                                                    | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                           | SINAPI                           | Encargos                                                                                             | H       | 38,00                      | R\$ 0,82       | R\$ 31,16   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I2373                                                                                                                                                                                       | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W                                                                                                     | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 8,00                       | R\$ 3,89       | R\$ 31,12   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I1846                                                                                                                                                                                       | SARRAFO DE 1"X4"                                                                                                                  | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M       | 4,84                       | R\$ 6,05       | R\$ 29,29   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I2383                                                                                                                                                                                       | NOFUSE DE 70 A.                                                                                                                   | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 1,00                       | R\$ 29,15      | R\$ 29,15   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I0103                                                                                                                                                                                       | ARAME RECOZIDO N.18 BWG                                                                                                           | SEINFRA                          | Material                                                                                             | KG      | 1,70                       | R\$ 16,53      | R\$ 28,03   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I0840                                                                                                                                                                                       | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2                                                                                                  | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 4,00                       | R\$ 6,02       | R\$ 24,08   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I2496                                                                                                                                                                                       | SUPERCAL                                                                                                                          | SEINFRA                          | Material                                                                                             | KG      | 13,50                      | R\$ 1,47       | R\$ 19,84   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| 00010535                                                                                                                                                                                    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI                           | Equipamento                                                                                          | UN      | 0,003589328230260408       | R\$ 4.800,00   | R\$ 17,23   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I1092                                                                                                                                                                                       | ENGATE DE PVC                                                                                                                     | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 2,00                       | R\$ 8,15       | R\$ 16,30   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I1725                                                                                                                                                                                       | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)                                                                              | SEINFRA                          | Material                                                                                             | KG      | 1,00                       | R\$ 15,99      | R\$ 15,99   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I0796                                                                                                                                                                                       | CHUVEIRO PLASTICO                                                                                                                 | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 2,00                       | R\$ 7,22       | R\$ 14,44   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I1075                                                                                                                                                                                       | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"                                                                                                     | SEINFRA                          | Material                                                                                             | M       | 3,00                       | R\$ 4,57       | R\$ 13,71   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| 00002705                                                                                                                                                                                    | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                             | SINAPI                           | Especiais                                                                                            | KWH     | 13,36                      | R\$ 0,98       | R\$ 13,09   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I1728                                                                                                                                                                                       | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)                                                                              | SEINFRA                          | Material                                                                                             | KG      | 0,79093125                 | R\$ 14,20      | R\$ 11,23   | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I0952                                                                                                                                                                                       | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"                                                                                         | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 2,00                       | R\$ 4,14       | R\$ 8,28    | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I0221                                                                                                                                                                                       | BLASTER                                                                                                                           | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 0,3310559999999999668944   | R\$ 23,93      | R\$ 7,92    | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I2554                                                                                                                                                                                       | OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM                                                                                                  | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 0,2131800000000000170544   | R\$ 28,81      | R\$ 6,14    | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I2570                                                                                                                                                                                       | FILLER (PO CALCÁREO)                                                                                                              | SEINFRA                          | Material                                                                                             | KG      | 35,64                      | R\$ 0,16       | R\$ 5,70    | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I2507                                                                                                                                                                                       | DINAMITE 60%                                                                                                                      | SEINFRA                          | Material                                                                                             | KG      | 0,2813976                  | R\$ 18,67      | R\$ 5,25    | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I2555                                                                                                                                                                                       | OPERADOR DE GRUPO GERADOR                                                                                                         | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 0,213180000000000000170544 | R\$ 21,29      | R\$ 4,54    | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I2562                                                                                                                                                                                       | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS                                                                                                    | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 0,1421993383458640763904   | R\$ 28,81      | R\$ 4,10    | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I1406                                                                                                                                                                                       | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"                                                                                             | SEINFRA                          | Material                                                                                             | UN      | 2,00                       | R\$ 1,65       | R\$ 3,30    | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I2535                                                                                                                                                                                       | SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM                                                                                                       | SEINFRA                          | Material                                                                                             | JG      | 0,002813976                | R\$ 729,07     | R\$ 2,05    | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |
| I2560                                                                                                                                                                                       | OPERADOR DE MOTONIVELADORA                                                                                                        | SEINFRA                          | Mão de Obra                                                                                          | H       | 0,0360000000000000000018   | R\$ 32,80      | R\$ 1,18    | 0,00%   | 78,75%    | B                       |             |                                                                                     |                        |   |  |



  
**MIGUEL MATIAS NETO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE nº 061782910-1



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

|                   |                                                                                                      |               |                         |              |                |                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBRA:</b>      | CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. | <b>DATA :</b> | 08/02/2024              | <b>BDI :</b> | 2              | <br>ASSINADO ELETRONICAMENTE |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL.                                                | <b>FONTE</b>  | <b>VERSÃO</b>           | <b>HORA</b>  |                |                                                                                                                 |
| <b>LOCAL:</b>     | TV. ANDRÉ MOREIRA, RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, S/N, CATUMBELA, 62.900-000, RUSSAS/CE.             | SEINFRA       | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 41,44% 08/2023 |                                                                                                                 |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.                                                                      | SINAPI        | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | 114,15%      | 71,31% 12/2023 |                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                      | Composições   | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%          |                                                                                                                 |

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                       | FONTE   | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE                | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------------------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| I2564    | OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA                                                         | SEINFRA | Mão de Obra | H       | 0,037800000000<br>0000189 | R\$ 28,81      | R\$ 1,09    | 0,00% | 78,75%    | B  |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI  | Encargos    | H       | 38,00                     | R\$ 0,01       | R\$ 0,38    | 0,00% | 78,75%    | B  |

**Subtotal até 78,75%%** R\$ 5.372.974,04

**Outros** R\$ 1.449.488,26

**Valor total do Orçamento** R\$ 6.822.462,30

MIGUEL MATIAS NETO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 061782910-1





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVI  
Nº CE20241362298



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

MIGUEL MATIAS NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0617829101

Registro: 337072CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS  
TRAVESSA JOAQUIM NOGUEIRA DA COSTA

Complemento:

Cidade: RUSSAS

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60

Nº: 0001

CEP: 62900000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 6.822.462,30

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ANDRÉ MOREIRA E AGOSTINHO CASLOS SANTIAGO

Complemento:

Cidade: RUSSAS

Data de Início: 08/02/2024

Previsão de término: 31/12/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Bairro: CATUMBELA

UF: CE

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 62900000

Coordenadas Geográficas: -4.944579, -37.983886

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60

4. Atividade Técnica

|                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Unidade |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 14 - Elaboração                                                                                                                                                                   |            |         |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO                 | 1.007,00   | m2      |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA                      | 1.007,00   | m2      |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO                     | 1.007,00   | m2      |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA                      | 1.007,00   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO | 1.007,00   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA      | 1.007,00   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO     | 1.007,00   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA      | 1.007,00   | m2      |
| 18 - Fiscalização                                                                                                                                                                 |            |         |
| 60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO    | 1.007,00   | m2      |
| 60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA         | 1.007,00   | m2      |
| 60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO        | 1.007,00   | m2      |

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZwD0  
Impresso em: 08/02/2024 às 14:40:58 por: , ip: 187.19.149.57

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SL...  
Nº CE20241362298



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

1.007,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações  
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DA LAGOA DA CATUMBELA AO RIACHO ARAIBU NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

6. Declarações

7. Entidade de Classe  
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local de data  
MIGUEL MATIAS NETO - CPF: 063.082.116-00  
Guilherme Cordeiro da Costa  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos  
Portaria Nº 009/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CNPJ: 08.066.0001-60

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 262,55 Registrada em: 08/02/2024 Valor pago: R\$ 262,55 Nosso Número: 8216748986

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZwD0  
Impresso em: 08/02/2024 às 14:40:58 por: , ip: 187.19.149.57

