


ANEXO I.A

PLANILHA DE SITUAÇÃO



LEGENDA



IMAGEM DE SATÉLITE/LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

*RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engenheiro Civil
Assessor de Engenharia Civil
CREA/CE-081944338-3

OBJETO

CONSTITUIÇÃO E REFORMA DA ESCOLA BÁSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ENGENHEIRO

TV. VILA GONÇALVES, 1500, VILA MATOS, RUSSAS/CE

PROJETADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

REVISÃO DE 2004

PLANTA DE SITUAÇÃO

RESPONSÁVEL

ASSINADO POR: [Assinatura]

ESCALA

NÃO INDICADA

CONTÉUDO

ÁREAS

ÁREA DO TERRENO:

9.600,00 M²


ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE):

2.759,12 M²

ÁREA CONSTRUÍDA (ATUAL):

2.984,38 M²

PLANTA BAIXA



LEGENDA




IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Allyson da Silva Belarmino Lima
Assinatura de Allyson da Silva Belarmino Lima
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061044338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓCIDES DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV. VILA GONÇALVES, 1590, VILA MATOSO, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

ESCALA

NÃO INDICADA

COLUNA/FRANCA

01/01

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA

ÁREAS

ÁREA DO TERRENO:

9.500,00 M²

ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE)

2,754

ÁREA CONSTRUTIVA

2,924

RESPONSÁVEL


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CREA-CE

061044338-3

NEXO I.A

PLANTA BAIXA



LEGENDA

IMAGEM DE SATELITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alisson de S. B. Barros
Assinatura do Responsável Técnico
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0194438-1

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA PARANÍPO PEDRONS DE ABALTO

ENDEREÇO

TV. VILA GOMPAVES, 1560, VILA SANTOS, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

PROJETO

CONTÍTO

PLANTA BAIXA DA SALA 03

RESPONSÁVEL

06194438-3

POLIMATRIA

1/1

ÁREA DO TERRENO:

9.600,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE)



2.750,12 m²

ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL):

2.750,12 m²

ANEXO I.A

PLANTA DE LOCAÇÃO



LEGENDA

PRÓPRIEDADE DE SATÉLITE / LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alfonso do S. S. Silva
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061344333

OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA BAUNILHO MILANOS DE AJOVO

ENDEREÇO: TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA ANTÔNIO, RUSSAS/CE



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA: 01/01/2024
ESCALA: 1:100
MÃO INDICADA

CONTÉUDO: PLANTA BAIXA DAS SALAS 1 E 2

RESPONSÁVEL: CREA-CE: 061344333-3
ÁREA DO TERRENO: 9.600,00 M²
ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE): 2.750,12 M²
ÁREA CONSTRUÍDA (ATUAL): 2.974,35 M²

EXO 1.A



Prefeitura de
Russas

LEGENDA

IMAGEM DE SATELITE LOCALIZACAO DO IMOVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alyson da Silva Belarmino Viana
Alyson da Silva Belarmino Viana
Engenheiro Civil
CREA-CE: 081944338-3

OBJETO
CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELODIDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO
VILA GONÇALVES, 1590, VILA MATOSO, RUSSAS-CE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE

DATA
FEVEREIRO DE 2024

ESCALA
COMO INDICADO

CONTEÚDO
PLANTA DE COBERTURA DA SALA 1 E 2



RESPONSÁVEL
ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA

CRIE
081944338-3

ÁREAS
ÁREA DO TERRENO:
9.600,00 M²
ÁREA CONSTRUÍDA:
2.750,12 M²
ÁREA CONSTRUTIVA
2.924,38 M²

EX01.A

2



Prefeitura de
Russas

LEGENDA

IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alcyon da Silva Belarmino Viana
Alcyon da Silva Belarmino Viana
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944328-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO

ENDEREÇO

VILA GONÇALVES, 1560, VILA MANTOSO, RUSSAS-CE

PROPOSTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

ESCALA

COMO INDICADO

CONTEÚDO

PLANTA DE COBERTURA DA SALA 3

RESPONSÁVEL

ALCYON DA SILVA BELARMINO VIANA

CREA

061944328-3

ÁREA DO TERRENO

9.600,00 M²

ÁREA CONSTRUÍDA

2.750,12 M²

ÁREA CONSTRUÍDA

2.924,28 M²

PLANTA DE DEMOLIÇÃO



LEGENDA

2

IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Allyson de S. Belarmino Ueno
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSÓ, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

ESCALA

NÃO INDICADA

FOLHA/PRONCHA

01/01

CONTEÚDO

PLANTA DE DEMOLIÇÃO

ÁREAS

ÁREA DO TERRENO:

9.660,00 M²

ÁREA CONSTR. EXISTENTE

2,71

ÁREA CONSTR.


2,51

RESPONSÁVEL


CREA-CE 061944338-3

PROPRIETÁRIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE



ESCOLA



1 FACHADA
Escala: 1 : 75



Prefeitura de
Russas

LEGENDA

IMAGEM DE SATELITE / LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alyson da Silva Belarmino Lima
Alyson da Silva Belarmino Lima
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944339-1

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMAUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV. VILA GONÇALVES, 1360, VILA MATOSO, RUSSAS-CE

PROPOSTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

CONTÉUDO

FACHADA DAS SALAS 1 E 2

RESPONSÁVEL

ALYSON DA SILVA BELARMINO LIMA

CREA

06/1944339-1

FOLHA/PRANCHA

01/01

ÁREAS

ÁREA DO TERRENO:

9.500,00 M²

ÁREA CONSTRUÍDA:



2.750,12 M²

ÁREA CONSTRUÍDA:

2.924,38 M²

EX01.A

1
FACHADA
Escala: 1 : 50



Prefeitura de
Russas

LEGENDA

IMAGEM DE SATÉLITE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Alyson da Silva Belarmino Viana
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944338-3

OBJETO
CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPULAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO
TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS-CE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE




DATA
Fevereiro de 2024

CONTÉUDO
FACHADA SALA 3

RESPONSÁVEL
ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA

CREA
061944338-3

ÁREAS
ÁREA DO TERRENO: 9.600,00 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 2.750,12 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 2.924,38 m²



QUADRO DE PORTAS			
COD	QNTD	COMPONENTO	ALTURA
26	1		1,5




Abstract


Allyson de S. S. Schumann Weiss
 1990 St. John's Avenue East
 Englewood Cliffs
 CO 80113-1443
 303-691-1443

CATEGORIA: CONCURSO DE INSCRIÇÃO À ESCOLA MATEMÁTICA FLORENTINO DE JACUÍ N.º DA INSCRIÇÃO: 1001, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 8	
--	--

PLANTA BAIXA ELÉTRICA

[illegible]

[illegible]



0002

2

RELATÓRIO DE OBRA

Alfonso da Silva Gomes
Engenheiro Civil
CRM-CE 181.543/2013

OBJETO:
PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA MANOEL PÉLOTON DE ARAÚJO

ENDEREÇO:
RUA ADOLFO LUIZ, 196, VILA MATOZINHO, RUISELE

PROJETISTA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUISELE

DATA:
15/05/2014

FEITURA DE:
INSTALAÇÃO ELÉTRICA

CONTEÚDO:
PROJETO ELÉTRICO



RESPONSÁVEL:
ALFONSO DA SILVA GOMES

DESENVOLVIDOR:
ALFONSO DA SILVA GOMES

ASSINATURA:
ALFONSO DA SILVA GOMES

DATA:
15/05/2014

LOCAL:
RUA ADOLFO LUIZ, 196, VILA MATOZINHO, RUISELE

[illegible]

XO.I.B

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Unilisol. PVC/750V/70°C)

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B),...

Sugestão de Cores para os condutores- FA,...

FA-2,5mm²	N-2,5mm²	1045,5
1045,5	1045,5	

Lista de Materiais - Componentes

Descrição do Material	Dimensões	Quantidade e peças	Referência Fabricante
Cabo de Eixo:		284	
Cabo de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado	4"x2"	177	Tipo linha Tigreflex ou equivalente
Cabo octogonal 4"x4" com fundo móvel, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado	4"x4"	128	Tipo linha Tigreflex ou equivalente
Interruptores:			
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2"	19, 4"x2"	20	Plat Legend ou equivalente
Conjunto montado de Interruptor com 2 tocas simples, 4"x2"	2x5, 4"x2"	22	Plat Legend ou equivalente
Quadros:			
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com bornamento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x375x78,7mm.	18/24 Disjuntores	2	Tipo ou equivalente
Quadro de Distribuição 27/36 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com bornamento de terra e neutro, porta branca, dimensões 355x352x78,7mm.	27/36 Disjuntores	1	Tipo ou equivalente
Torneiras			
Conjunto montado de 1 Torneira 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2"	10A, 4"x2"	60	Plat Legend ou equivalente
Conjunto montado de 2 Torneiras 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2"	2x10A, 4"x2"	75	Plat Legend ou equivalente

Lista de Materiais - Eletrodutos

Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)	Referência Fabricante
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR 15463	Ø25	1294,33 m	Tipo ou equivalente
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR 15463	Ø20	77,74 m	Tipo ou equivalente



Prefeitura de
Russas

LEGENDA

TIPO DE SÍMBOLO/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alfonso da Silva Barbosa Neto
Alfonso da Silva Barbosa Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 05194438-3

OBJETO
PROJETO DE LÂMPADA DA ESCOLA RUA LUIZ PELÓPIDES DE ARAÚJO

ENDEREÇO
RUA VILA GOMPAES, 1928, VILA MANTOPO, RUSSAS-CE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE

DATA
10/02/2024

REVISÃO
01/02

CONTÉUDO
TABELAS 2

RESPONSÁVEL
ALYSON DA SILVA BRAGA VIANA
CREA-CE: 08744338-3
ÁREA DO TERRENO: 9.400,00 m²
ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE): 2.750,12 m²
ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL): 2.864,38 m²

VIGAS BALDRAME



LEGENDA

IMAGEM DE SATELITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Allyson do S. Balduino Dias
Mestre de Obras Balduino Dias
Engenheiro Civil
CREA-CE: 08.1944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV, VILA GONÇALVES, 1300, VILA NATOS, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

CONTEÚDO

VIGAS BALDRAME

RESPONSÁVEL

CREA-CE

081944338-3

ÁREA DO TERRENO

9.600,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE)

2.750,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA

2.924,00 m²

PROCESSO ADMINISTRATIVO

0024


ASSINADO ELETRONICAMENTE

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	Total CA-50 (kg)	Total 10% (kg)
VB1-VB2-VB10-VB11	1	Ø10	18	285	405	680	38,86	42,35
	2	Ø6,3	76	183	80	600	14,88	16,37
VB12-VB13	3	Ø10	8	285	290	2320	14,20	15,73
	4	Ø6,3	76	183	80	2240	5,48	6,03
VB3-VB4-VB7-VB8	5	Ø10	18	285	305	4980	30,46	33,28
	6	Ø6,3	56	183	94	5264	12,88	14,18
VB5-VB6	7	Ø10	8	285	390	3120	19,24	21,16
	8	Ø6,3	38	183	80	3040	7,44	8,19
VB9	9	Ø10	4	285	198	792	4,88	5,37
	10	Ø6,3	9	183	80	720	1,76	1,94
VB14-VB19	11	Ø10	8	285	319	2552	15,25	17,31
	12	Ø6,3	30	183	94	2820	6,90	7,60
VB15-VB18	13	Ø10	8	285	304	2432	1,5	16,50
	14	Ø6,3	76	183	94	2532	6,44	7,08
VB16-VB17	15	Ø10	8	285	385	3080	1,9	20,9
	16	Ø6,3	36	183	80	2880	7,05	7,76
Total:								174,01
								46,3

Aço: CA-50 (243,17 kg)

Concreto: C25, em geral (3,20 m³) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Fôrmas: 36,20 m² Cobrimento: 2,5 cm



PLANTA DE LOCAÇÃO



LEGENDA

2

IMAGEM DE SATELITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 061944338-3

OBJETO
 CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAFAELINO PELÓPIDES DE ARAÚJO

ENDEREÇO
 TV. VILA GONÇALVES, 1580, VILA MATOSO, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE


DATA
 02/04

CONTEÚDO
 PLANTA DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1 E 2

ÁREAS
 ÁREA DO TERRENO: 9.600,00 M²
 ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE): 2.750
 ÁREA CONSTRUÍDA: 2.924

RESPONSÁVEL
 CREA-CE: 061944338-3

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 0025
 ASSINADO ELETRONICAMENTE



PLANTA DE LOCAÇÃO



LEGENDA

2

IMAGEM DE SATELITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alisson da Silva Belarmino Viana
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO FELIPE DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV. VILA GONÇALVES, 1990, VILA MATUOSO, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

NOVEMBRO DE 2023

CONTEÚDO

PLANTA DE LOCAÇÃO DA SALA 3

RESPONSÁVEL

Alisson da Silva Belarmino Viana

CREA-CE

061944338-3

ESCALA

NÃO INDICADA

FOLHA/PRANCHETA

01/04

ÁREAS

ÁREA DO TERRENO:



9.600,00 M²

ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE)


2.750

ÁREA CONSTRUÍDA

2.924



PLANTA DE LOCAÇÃO



LEGENDA

3

IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alisson da Silva Belarmino Uliano
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓCIDES DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA NATOSÓ, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

CONTÉUDO

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS VIGAS, BALDAME, SAPATAS E PILARES DAS SALAS 1 E 2

RESPONSÁVEL

CREA-CE 061944338-3


ÁREA

ÁREA DO TERRENO: 9.600,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE): 2.750

ÁREA CONSTRUÍDA: 2.924

ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE): 2.924



3

IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

REFUTURA -

GENERAL INFORMATION

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 Alvaro de São Belarmino Nogueira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 05.1944338-3

CRFETC

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAFAELINO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO

ENDRECH

TV. VILA GONCALVES, 1560. VILA MATOSO, RUSSAS/CE

PROSPECTUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA ————— ESCALA —————

VEREIRO DE 2024

Figure 1

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS VIGAS ALDRAMES, SAPATAS E PILARES DA

ALFA 3

RESPONSĂVEL CREAȚIE

061944338-3

ÁREA DO TERRENO:

9.600,00 ₺

AREA CONSTRU


2.71


AREA CONSTR

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0028

0028


ASSINADO
ELETTRONICAMENTE




[illegible]

SAPATAS

S1-S2-S4-S5-S6
S8-S9-S10-S11-S12-S13
S14-S15-S16-S18-S19-S20



S3-S7-S17-S21




Elemento	Pos. Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total CA-50 (cm)	Total+10% (kg)
S1-S2-S4-S5-S6 S8-S9-S10-S11-S12-S13 S14-S15-S16-S18-S19-S20	1 Ø10	170	10 54 10	74	12580	85,32
S3-S7-S17-S21	2 Ø10	48	10 64 10	84	4032	27,34
TOTAL					Ø10	112,66

Aço: CA-50: 112,66 kg

Concreto: C25, em geral (3,24 m³) Tamanho máxima do agregado: 19 mm

Fôrmas: 10,40 m² Cobrimento: 3,0 cm



LEGENDA

IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PERÍMETRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alvaro da Silva Belarmino Vianna

Engenheiro Civil

CREA-CE: 061944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAINALDO PELOPOM DE AMARAL

BENEFÍCIÁRIO

TV, VILA GONÇALVES, 1564, VILA MATOS, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

01/01

ESCALA

NÃO INDICADA

CONTEÚDO

SAPATAS

RESPONSÁVEL

061944338-3

ÁREA DO TERRENO

9.600,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE)

2,7

ÁREA CONSTR

2,9

NOME DE SEU VALOR

061944338-3



IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

OBJETO

TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO _____

MAIO DE 2024	NÃO INDICADA	01/01
--------------	--------------	-------

CONTEÚDO	ÁREAS
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ÁREA DO TERRENO: \$ 600,00 m² ÁREA CONSTRUÇÃO (DESTRUTIVA)

RESPONSÁVEL	2.750,12 M=
CREAÇÃO	061944338-3
ÁREA CONSTRUÍDA (ATUAL)	2.974,38 M²

Assinado digitalmente por ALYSON DA SILVA
BELARMINO VIANA 0715134839
Módulo: C/PB, C/CPB/PA, C/PA, C/PA, C/PA
Presidência: C/CPB/PA, C/PA, C/PA, C/PA, C/PA
DA SILVA BELARMINO VIANA 0715134839
Módulo: C/PB, C/CPB/PA, C/PA, C/PA, C/PA
Data: 2024.05.28 10:40:17-0300
Poder: PMP, Poder: Versão: 2024.1.0

39
VIANA:071513483
BELARMINO

$$BDI = 25,92\% \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L) - 1}{(1-I)}$$

I	IMPOSTOS	3,00%	3,00%
	COFINS	0,65%	0,65%
	PIS	3,00%	3,00%
	ISS	4,50%	4,50%
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)	11,15%	11,15%
TOTAL		6,16%	6,16%
L	LUCRO	6,16%	6,16%
	Lucro	6,16%	6,16%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	0,59%
	Despesas	0,59%	0,59%
TOTAL		1,77%	1,77%
R+S+G	RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	0,97%	0,97%
	RISCO	0,80%	0,80%
	S+G Seguro + Garantia	0,17%	0,17%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	3,00%
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	3,00%
TOTAL		3,00%	3,00%
COD	DESCRIÇÃO		
	%		

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
COMPOSIÇÃO DO BDI		
PROPRIA	PROPRIA	0,00%
SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO	85,091
SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	84,445
VERSÃO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	85,091
DATA : 27/05/2024	DATA : 27/05/2024	0033



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAUJO				
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				
LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				
	DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	SENINFA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.336,95	100,00 % R\$ 53.336,95					100,00 % R\$ 53.336,95	100,00 % R\$ 53.336,95
2	ESQUADRIAS	R\$ 39.421,42		45,00 % R\$ 17.739,64			45,00 % R\$ 17.739,64	100,00 % R\$ 39.421,42	100,00 % R\$ 39.421,42
3	ALVENARIA	R\$ 8.942,98					80,00 % R\$ 5.365,79	40,00 % R\$ 3.577,19	100,00 % R\$ 8.942,98
4	SALAS NOVAS	R\$ 232.260,08	10,00 % R\$ 23.226,01	35,00 % R\$ 81.291,03	20,00 % R\$ 46.452,02	20,00 % R\$ 46.452,02	15,00 % R\$ 34.839,00	50,00 % R\$ 21.009,55	100,00 % R\$ 232.260,08
5	PINTURA	R\$ 42.019,10					50,00 % R\$ 21.009,55	50,00 % R\$ 21.009,55	100,00 % R\$ 42.019,10
6	BANHEIROS	R\$ 67.185,75			50,00 % R\$ 33.592,87	50,00 % R\$ 33.592,87			100,00 % R\$ 67.185,75
7	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 33.188,32			50,00 % R\$ 16.594,16	50,00 % R\$ 16.594,16			100,00 % R\$ 33.188,32
8	PISOS	R\$ 112.866,51		40,00 % R\$ 45.146,60	40,00 % R\$ 45.146,60	20,00 % R\$ 22.573,31			100,00 % R\$ 112.866,51
9	FORRO	R\$ 53.426,49						100,00 % R\$ 53.426,49	100,00 % R\$ 53.426,49
10	CAMPINHO	R\$ 15.143,89				50,00 % R\$ 7.571,95	50,00 % R\$ 7.571,94		100,00 % R\$ 15.143,89
11	QUADRA	R\$ 46.862,59					70,00 % R\$ 32.803,81	30,00 % R\$ 14.058,78	100,00 % R\$ 46.862,59
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 76.244,01	20,00 % R\$ 15.248,80		40,00 % R\$ 30.497,60	40,00 % R\$ 30.497,61			100,00 % R\$ 76.244,01
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 2.657,64						100,00 % R\$ 2.657,64	100,00 % R\$ 2.657,64
14	DIVERSOS	R\$ 29.731,42		50,00 % R\$ 14.865,71			50,00 % R\$ 14.865,71		100,00 % R\$ 29.731,42
		R\$ 813.287,15	R\$ 91.811,76 R\$ 91.811,76	R\$ 159.042,98 R\$ 250.854,74	R\$ 172.283,26 R\$ 423.138,00	R\$ 157.281,92 R\$ 580.419,92	R\$ 134.195,44 R\$ 714.615,36	R\$ 98.671,79 R\$ 813.287,15	R\$ 813.287,15

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA
Assinado eletronicamente por BELARMINO VIANA
Assinado eletronicamente por VIANA:07151348339
Data: 27/05/2024 11:25:44
Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA
Assinado eletronicamente por BELARMINO VIANA
Assinado eletronicamente por VIANA:07151348339
Data: 27/05/2024 11:25:44

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO

[illegible]

⑤

Arbustos espinhosos por M. VISON DA SILVA, BIELA/BLANC
 000000751300000
 N2: CBR, QUERCUS, QUERCUS SOLUM, Vitis sp., Cui-
 abanquimense, Cui-abanquimense P.F. Al., Cuiabá/ VISON DA SILVA, BELARMINO
 000000751300000
 Rápido modo de sua aplicação aqui
 (clicando aqui, sua localização de instalação aqui)
 0000 0004 0024 0000 2200000
 FOLH PDS: Rápido Verifica: 2004/1/0



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO BELÓPIDAS DE ARAÚJO				DATA:	27/05/2024	BID:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO.				FONTE	VERSO	HORA	MES
LOCAL:	PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	C
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	18,00	R\$ 707,34	R\$ 12.732,12	1,57%	73,16%	E
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	1.312,07	R\$ 8,97	R\$ 11.789,27	1,45%	74,61%	E
C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PETITROL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	20,68	R\$ 513,84	R\$ 10.622,08	1,31%	75,92%	E
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	Serviço	M3	51,04	R\$ 203,37	R\$ 10.380,00	1,28%	77,19%	E
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 833,02	R\$ 9.996,24	1,23%	78,42%	E
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	649,64	R\$ 15,06	R\$ 9.783,58	1,20%	79,63%	E
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	188,41	R\$ 50,17	R\$ 9.452,53	1,16%	80,79%	E
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	661,14	R\$ 13,99	R\$ 9.249,35	1,14%	81,93%	E
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	1.312,07	R\$ 6,95	R\$ 9.118,89	1,12%	83,05%	E
C0843	CONCRETO P/VIÉR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	12,56	R\$ 671,15	R\$ 8.429,64	1,04%	84,08%	E
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TULO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	10,08	R\$ 835,30	R\$ 8.419,82	1,04%	85,12%	E
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	52,27	R\$ 136,47	R\$ 7.133,29	0,88%	86,00%	E
101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M2	147,27	R\$ 45,99	R\$ 6.772,95	0,83%	86,83%	E
C0074	ALVENARIA DE TULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	M2	48,83	R\$ 137,14	R\$ 6.696,55	0,82%	87,65%	E
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	174,46	R\$ 37,27	R\$ 6.502,12	0,80%	88,45%	E
C1120	RELUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/ISO)	SEINFRA	Serviço	M2	426,97	R\$ 12,65	R\$ 5.401,17	0,66%	89,12%	E
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	Serviço	UN	128,00	R\$ 37,54	R\$ 4.805,12	0,59%	89,71%	E
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	404,89	R\$ 9,34	R\$ 3.822,27	0,57%	90,28%	E
C2460	TESOURA EM MASSAPANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	M	22,05	R\$ 182,85	R\$ 4.031,84	0,50%	90,77%	E
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	Serviço	M2	566,52	R\$ 6,64	R\$ 3.761,69	0,46%	91,23%	E
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	Serviço	KG	233,94	R\$ 15,06	R\$ 3.523,14	0,43%		E
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	60,00	R\$ 52,99	R\$ 3.179,40	0,39%		E

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO em 27/05/2024 às 14:05:10. O documento foi assinado digitalmente com certificado digital válido até 27/05/2026. Para mais informações, consulte o site: www.assinadigital.gov.br. O documento foi assinado digitalmente com certificado digital válido até 27/05/2026. Para mais informações, consulte o site: www.assinadigital.gov.br.

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			
LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			
	DATA :	27/05/2024	BDI :	25.92%
	FONTE	VERSÃO	HORA	RES.
	SENIFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

C4827

Artículo de investigación por ALYSON DA SILVA DEL AGUILAR, ANA LUCY STREIBERSS, NÉSTOR CARRILLO, ORLANDO CARRILLO, OLIVIERO MONTAÑA Y GILIO VILLALBA, del Centro de Investigación por Al. Cerebral, VISHI DA SILVA es el autor.

Palabras clave: la nueva legislación en el Ecuador, la fiscalización de los estados de cuenta, 2003, 05, 26, 10, 20, 2007, 2008.

DOI: 10.5937/RevistaEconómica.2004.11.0

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		
	DATA :	27/05/2024	BDI : 25,92%
	FONTE	VERBAÇO	HORA MES
	SENIFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.41% 47.48%
	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85.06% 47.67%
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00% 0.00%

9200

Artículo depositado por A. VIGON DA SILVA, SBUASB@CIN
VWAA0715134E038
Nº COPS: COPS-Bras. QUANT SOLUMINUS 45, QU
Olfatorialment Classificados Per Al. CHIA VIGON DA SILVA SBUASB@CIN
VWAA0715134E038
Razón: motivo de las siguientes reglas
Licenciación, sus beneficiarios de actividades aque
Date: 2020-08-25 10:46:22 CEST
Font: PDF Reader Version 2.2.1.0



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO			DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			PROJETO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	NOVA:	84,44%
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			VERSAO:	202404 COM DESONERAÇÃO	ANT:	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			PROPRIA:	PROPRIA	NOVA:	85,06%
						ANT:	47,67%
						PROPRIA:	0,00%
							0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	C
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 23,31	R\$ 69,93	0,01%	99,97%	C
C2405	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA ÁGUA FRIA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 21,31	R\$ 63,93	0,01%	99,98%	C
C2096	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	4,50	R\$ 14,05	R\$ 63,22	0,01%	99,98%	C
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 15,05	R\$ 45,15	0,01%	99,99%	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	4,50	R\$ 9,77	R\$ 43,96	0,01%	99,99%	C
C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 16,68	R\$ 33,36	0,00%	100,00%	C
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	Material	M2	1,00	R\$ 17,20	R\$ 17,20	0,00%	100,00%	C
101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 693,96	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 813,287,
Outros -R\$ 0,
Valor total do Orçamento R\$ 813,287,

2

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado digitalmente por ALYSON DA SILVA BELARMINO
em 27/05/2024 às 14:05:00
Certificado: 028.1 COM DESONERAÇÃO
Assinatura: 028.1 COM DESONERAÇÃO
Data: 27/05/2024 às 14:05:00
CPF: 028.1 COM DESONERAÇÃO
Assinatura: 028.1 COM DESONERAÇÃO
Data: 27/05/2024 às 14:05:00
CPF: 028.1 COM DESONERAÇÃO



	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO								
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.								
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE								
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE								
	<table><tr><td>DATA : 27/10/2024</td><td>BR</td></tr><tr><td>VERSÃO : 01</td><td>SEMPRE</td></tr><tr><td>HORA : 14:44</td><td>85,061</td></tr><tr><td>ASSINADO</td><td>0,00%</td></tr></table>			DATA : 27/10/2024	BR	VERSÃO : 01	SEMPRE	HORA : 14:44	85,061	ASSINADO
DATA : 27/10/2024	BR									
VERSÃO : 01	SEMPRE									
HORA : 14:44	85,061									
ASSINADO	0,00%									

2

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A	GRUPO A	0,00%	0,00%
A1	INSS	1,50%	0,00%
A2	SESI	1,50%	0,00%
A3	SENAI	1,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,00%
A5	SEBRAE	0,60%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	0,00%
A8	FGTS	8,00%	0,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	0,00%
GRUPO B			
B	GRUPO B	17,86%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71%	0,00%
B2	Feriados	0,86%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	11,10%	0,64%
B4	13º Salário	0,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,74%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	1,66%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	0,10%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	13,56%	0,08%
B9	Férias Gozadas	0,04%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		49,69%	19,86%
GRUPO C			
C	GRUPO C	5,56%	4,17%
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13%	0,10%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,94%	0,71%
C3	Férias Indenizadas	2,65%	1,99%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,47%	0,35%
C5	Indenização Adicional	9,75%	7,32%
TOTAL		9,75%	7,32%
GRUPO D			
D	GRUPO D	8,35%	3,34%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,47%	0,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,82%	3,69%
TOTAL		8,82%	3,69%

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS															
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.															
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE															
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE															
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS DATA : 27/05/2024 <table border="1"> <tr> <th>PROPRIA</th> <th>SEMPRA</th> <th>SWAP</th> <th>PROPRIA</th> <th>PROPRIA</th> </tr> <tr> <td>84,44%</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> 0041			PROPRIA	SEMPRA	SWAP	PROPRIA	PROPRIA	84,44%	028,1 COM DESONERAÇÃO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROPRIA	SEMPRA	SWAP	PROPRIA	PROPRIA													
84,44%	028,1 COM DESONERAÇÃO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	0,00%													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													

৯

73.81			
73.81	73.810000000	1,000000000	TRANSPORTE DE MATERIAL
QTD	AREA	QUANTIDAD	

73.81				
73.81	73.81000000	1.00000000	QUANTIDADE * AREA	CARGA MANUAL DE ENTULHO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,000000000	5,74000000	5,74
QUANTIDADE * ÁREA	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPO MACIÇO	
		5,74

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,00000000	517,31000000	517,31
QUANTIDADE * ÁREA		
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		
		517,31

370.41					
370.41	370.41000000	1.00000000	QUANTIDADE * AREA	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS, 2MM	
QTD	AREA	QUANTIDADE			

117,12				
117,12	117,12000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, 2MM
QTD	AREA	QUANTIDADE		

7.60				
7.60	7.600000000	1.000000000	QUANTIDADE * AREA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO
QTD	AREA	QUANTIDADE		

4,50				
4,50	3,0000000000	1,5000000000	ALT + LARG	PLACAS PADRÃO DE OBRA
QTD	LARG	ALT		

	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1660, VILA MATOS, RUSSAS/CE
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO
		FONTE: SINAPI
		SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO
	DATA: 27/05/2024	HOR: 08,44:1
	VERSÃO:	PROPRIA
		0,00%
		0,00%

44.80				
44.80	44.80000000	1.00000000	QUANTIDADE * AREA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA
QTD	AREA	QUANTIDAD		

3.4. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

44.80				
44.80	44,800000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA	REBOCO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

3.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

44.80					
44.80	44,800000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm	
QTD	AREA	QUANTIDADE			

3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

22.40				
22.40	22,4000000000	1,0000000000	QUANTIDADE * AREA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (19x19x19)cm
QTD	AREA	QUANTIDADE		

ESP_P = 100m (1:2:8) (M2)

3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

47.26					
47.26	47.2600000000	1.0000000000	QUANTIDADE * AREA	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA	
QTD	AREA	QUANTIDADE			

2.3.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)

47,26				
47,26	47,2600000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS
QTD	AREA	QUANTIDADE		

3.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

65,52			
65,52	65,52000000	1,00000000	PORTA EM ALUMÍNIO
QTD	AREA	QUANTIDAD	


2.2. C1968 PORTA DE ALUMINIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)

65.52				
65.52	65.5200000000	1.0000000000	QUANTIDADE * AREA	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
QTD	AREA	QUANTIDADE		

2.1.97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESGUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	MEMÓRIA DE CÁLCULO	

DATA : 27/05/2024	VERSÃO	HORA	PROPRIA	PROPRIA	PROPRIA
2024/03 COM DESONERAÇÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.443	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85.003
0.00%	0.00%	0.00%			



5

4.1.4. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

QUANTIDADE	AREA	QTD
1,00000000	13,07000000	13,07
QUANTIDADE * AREA	REGULARIZADO ESP = 5CM	
		13,07

4.1.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

10.08				
10.08	10.080000000	1.000000000	QUANTIDADE * AREA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLO CERAMICO FURADO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

1:4 (M3)

4.1.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA

6.95			
6.95	6.94820000	1.00000000	ESCAVAÇÃO MANUAL
QTD	AREA	QUANTIDAD	QUANTIDADE * AREA

4.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

QUANTIDADE	AREA	QTD	
QUANTIDADE * AREA	1,000000000	3,360000000	3,36
TRANSPORTE DE MATERIAL			3,36

3.9. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

QUANTIDADE	AREA	QTD
1,000000000	3,360000000	3,36
QUANTIDADE * AREA		3,36

3.8. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

3,36				
3,36	3,360000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

AF-09/2023 (M3)

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

44.80				
44.80	44,8000000000	1,0000000000	QUANTIDADE * AREA	PINTURA LATEX ACRILICA
QTD	AREA	QUANTIDAD		

AF-04/2023 (M2)

3.6. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMASOS.

44.80				
44.80	44,8000000000	1,0000000000	QUANTIDADE * AREA	FUNDO SELADOR ACRILICO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

3.5. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓIDAS DE ARAÚJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHOS, QUADRA, DIVERSOS.
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

ORIGEM DA FONTE	FONTE	VALOR	PERCENTUAL
PRÓPRIA	SEINFRA	R\$ 4.445	0,00%
PRÓPRIA	SMFPI	R\$ 85.069	0,00%
PRÓPRIA	2024/04 COM DESONERAÇÃO	R\$ 85.069	0,00%
PRÓPRIA	2024/04 COM DESONERAÇÃO	R\$ 85.069	0,00%

DATA : 27/05/2024

HORA : 00:44

ASSINADO ELETRÔNICAMENTE

48.83				
48.83	48,8300000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm, ESP=20 cm
QTD	AREA	QUANTIDAD		

4.2.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

135,56				
135,56	135,5600000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
QTD	AREA	QUANTIDAD		

4.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

36.20				
36.20	36.200000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE
QTD	AREA	QUANTIDAD		

4.1.5.6. C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²	QUANTIDADE * ÁREA	1,000000000	36,20
		36,200000000	38,20

4.1.5.5. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

3,20				
3,20	3,20000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	DE CONCRETO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO
QTD	AREA	QUANTIDADE		

4.1.5.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

3.20				
3.20	3,200000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa
QTD	AREA	QUANTIDAD		

4.1.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

69.16				
69.16	69,1600000000	1,000000000	QUANTIDADE * KG	MADURA CA-50A MEDIA D= 38mm
QTD	KG	QUANTIDADE		

4.1.5.2. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D = 6,3 mm (KG)

QUANTIDADE	KG	QTD
1,000000000	174,01000000	174,01
QUANTIDADE * KG	D=10,0mm	ARMADURA CA-50A MÉDIA

4.1.5.1. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D=10,0mm (Kg)

52.27				
52.27	52.27300000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	ATERRO S/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHOS, QUADRA, DIVERSOS
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1660, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	DATA : 27/05/2024 B1 HORA: 08:44:59 VALOR: 98,009 0,00%	

4.3.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

188,41				
188,41	188,41000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL
QTD	AREA	QUANTIDAD		

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

4.3.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO

QUANTIDADE * AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
1,000000000	166,410000000		168,41
			168,41

4.3.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	368,78000000	368,78
	QUANTIDADE * ÁREA		
			368,78

AF-04/2023 (M2)

4.2.7. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMASOS.

368,78			
368,78	368,78000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDAD	

4.2.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

368,78			
368,78	368,780000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA
368,78	368,780000000	1,000000000	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FENETRADA
QTD	AREA	QUANTIDADE	

4.2.5. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

368.78				
368.78	368.7900000000	1.0000000000	QUANTIDADE * AREA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRACO 1:3
QTD	AREA	QUANTIDAD		

4.2.4. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

368,78					
368,78	368,78000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm	
QTD	AREA	QUANTIDADE			

4.2.3. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/PAREDE (M2)

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA DIVERSOS
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	INSTRUMENTO DE CONCESSÃO DATA: 27/05/2024 VERSÃO 0046	

QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	14,03000000	14,03	14,03
QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	14,03000000	14,03	14,03

4.4.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	174,46000000	174,46	174,46
QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	174,46000000	174,46	174,46

4.4.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	174,46000000	174,46	174,46
QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	174,46000000	174,46	174,46

4.4.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-3, EI-4 - P/ PISO (M2)

QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	174,46000000	174,46	174,46
QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	174,46000000	174,46	174,46

4.4.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	8,72000000	8,72	8,72
QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	8,72000000	8,72	8,72

4.4.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022 (M3)

QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	141,81000000	141,81	141,81
QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA	AREA	QTD
1,00000000	141,81000000	141,81	141,81

4.3.5. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

QUANTIDADE	QUANTIDADE * COMP	COMP	QTD
1,00000000	22,05000000	22,05	22,05
QUANTIDADE	QUANTIDADE * COMP	COMP	QTD
1,00000000	22,05000000	22,05	22,05

4.3.4. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

QUANTIDADE	QUANTIDADE * COMP	COMP	QTD
1,00000000	41,20000000	41,20	41,20
QUANTIDADE	QUANTIDADE * COMP	COMP	QTD
1,00000000	41,20000000	41,20	41,20

		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
LOCAL: TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		DESCRIÇÃO: SERVIÇOS PRELIMINARES, ESCOPIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO		DATA: 27/05/2024
FONTE: SINAPI		VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA: 0,00%		PRÓPRIA: 0,00%
SINAPI: 2024/04 COM DESONERAÇÃO		85,08%
HORA: 84,44%		0,00%
B: 0047		0,00%

३

4.5.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D = 6,3 mm (KG)

188.96					
188.96	188.9600000000	1.000000000	QUANTIDADE * KG	ARMADURA CA-50A MEDIA D=10.0mm	
QTD	KG	QUANTIDAD			

4.5.2.1. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D=10,0mm (KG)

ESCALA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 1,80 A 3,20 M	QUANTIDADE * UN	1,000000000	22,000000000	22,00
	QUANTIDADE	UN	QTD	

4.5.1.6. 11095 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL (UN)

FORMA DE TABLAS DE 1° DE	QUANTIDADE - AREA	1,000000000	36,20
QUANTIDAD	AREA	QTD	36,20

4.5.1.5. C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

QUANTIDADE	AREA	QTD
1,00000000	2,96000000	2,96
QUANTIDADE * AREA	DE CONCRETO S/ ELEVACAO	LANÇAMENTO E APLICAO
		2,96

4.5.1.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

CONCRETO PMBR, FCK 25	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	2,960000000	2,96
	QUANTIDADE	AREA	QTD	

4.5.1.3. C0843 CONCRETO F/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD	KG	QUANTIDAD	6.3 mm	QUANTIDADE * KG	1,000000000	64.84	64.84
ARMADURA CA-50A MEDIA D=							

4.5.1.2. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 mm (KG)

ARMADURA CA-50A MEDIA	QUANTIDADE * KG	1,000000000	174,01	174,01
D=10,0mm				
QUANTIDAD	KG		QTD	

4.5.1.1. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D=10,0mm (KG)

14.03					
14.03	14.030000000	1.000000000	QUANTIDADE * AREA	LONA PLASTICA	CAMADA SEPARADORA EM
QTD	AREA	QUANTIDADE			

4.4.6. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

[illegible]

4.6.1.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_-03/2024 (M)

5,04				
5,04	5,04000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	PORTA EM ALUMINIO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

4.6.1.1. C1968 PORTA DE ALUMINIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)

FORMA DE TABUAS DE 1° DE	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	10,400000000	10,40
3A				

4.5.3.4. C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

3,24			
3,24	3,240000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDAD	

3.3.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO (M3)

QUANTIDADE - AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
1,00000000	3,24000000		
CONCRETO P/MBR., FCK 25			
MPa			
3,24			

4.5.3.2. C0843 CONCRETO FM/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

ARMADURA CA-50A MEDIA	QUANTIDADE * KG	1,00000000	112,66	112,66
D=10,0mm				
QUANTIDADE	KG	QTD		

4.5.3.1. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D=10,0mm (KG)

51.69			
51.69	51.69000000	1.00000000	3A. FORMA DE TABUAS DE 1" DE QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDAD	

4.5.2.5. C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

QUANTIDADE	AREA	QTD
QUANTIDADE * AREA	2,75000000	2,75
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	1,00000000	2,75

4.5.2.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)

QUANTIDADE	AREA	QTD
CONCRETO P/MBR., FCK 25	QUANTIDADE * AREA	1,0000000000
MPa	2,75	2,75
		2,75

4.5.2.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QUANTIDAD	KG	QTD
ARMADURA CA-50A MEDIA D=6.3 mm	QUANTIDADE * KG	1,000000000
		99,940000000
		99,94

	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOIDAS DE ARAÚJO
MEMÓRIAS DE CÁLCULO		
	FONTE: SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO 85.063 84.445 0,00% 0,00%	DATA: 27/05/2024 VERSÃO: 0049 ASSINADO: 0049 0,00%

2

AF_04/2023 (M2)

5.4.1. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOES.

PINTURA LATEX ACRILICA		QUANTIDADE * AREA	1,000000000	108,14	108,14
QUANTIDADE	AREA	QTD			

AF_04/2023 (M2)

5.3.1. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOES.

PINTURA LATEX ACRILICA		QUANTIDADE * AREA	1,000000000	576,93	576,93
QUANTIDADE	AREA	QTD			

(M2)

5.2.1. 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMOES. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA		QUANTIDADE * AREA	1,000000000	2.249,90	2.249,90
QUANTIDADE	AREA	QTD			

AF_04/2023 (M2)

5.1.1. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOES.

PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		QUANTIDADE * COMP	1,000000000	10,20	10,20
QUANTIDADE	COMP	QTD			

4.6.2.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO		QUANTIDADE * COMP	1,000000000	21,60	21,60
QUANTIDADE	COMP	QTD			

DE VAO. AF_03/2016 (M)

4.6.2.2. 93187 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS		QUANTIDADE * AREA	1,000000000	18,00	18,00
QUANTIDADE	AREA	QTD			

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)

4.6.2.1. 94573 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR E CONTRAMARCO.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM		QUANTIDADE * COMP	1,000000000	2,55	2,55
QUANTIDADE	COMP	QTD			

4.6.1.3. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO		QUANTIDADE * COMP	1,000000000	3,00	3,00
QUANTIDADE	COMP	QTD			

		CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
LOCAL:		TV. VILA GONCALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	
DESCRICAO:		SERVICOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERAMICO, PISOS, CAMPANHO, QUADRA, DIVERSOS	
OBRA:		CONSTRUCAO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO	
FONTE:		SENPIRA 026.1 COM DESONERACAO	
PRÓPRIA:		SINAPI 2024/04 COM DESONERACAO	
PRÓPRIA:		PRÓPRIA 0,00%	
DATA: 27/05/2024		0,00%	
HORAS:		84,441	
VERSÃO:		026.1	
0050			

00848 VASO SANITARIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2,00				
2,00	2,0000000000	1,0000000000	QUANTIDADE * UN	BACIA SANITÁRIA PARA CABEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)
QTD	UN	QUANTIDAD		

6.5.2. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

12,00				
12,00	12,00000000	1,00000000	QUANTIDADE * UN	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA
QTD	UN	QUANTIDADE		

6.5.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

QUANTIDADE * AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
30x30 cm (900 cm²) 2mm EM CERAMICA, ATE PRE-FABRICADA, JUNTA ATE	1,000000000	233,790000000	233,79
			233,79

(PAREDE/PISO) (M2)

... C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²)

QUANTIDADE	AREA	QTD
1,000000000	67,14000000	67,14
QUANTIDADE * AREA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²)	
		67,14

cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

6.3. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900

QTD	ÁREA	QUANTIDADE	QUANTIDADE * ÁREA	1,000000000	67,14000000	67,14	CERÂMICA ESMALTADA RETRIFICADA C/ ARG. PRÉ- FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²)
-----	------	------------	-------------------	-------------	-------------	-------	--

4 - P/PIISO (M2)

6.2. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-

233,79					
233,79		1,00000000	QUANTIDADE * AREA	CEFRAMICA ESMALTADA TIFICADA C/ ARG. PRE- ABRICADA ATE 30x30cm (900cm²)	
QTD	AREA	QUANTIDAD			

PAREDE (M2)

6.1. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/

566,52				
566,52	566,52000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	CAIACÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL
QTD	AREA	QUANTIDAD		

5.5.1. C0588 CALÇAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
QUANTIDADE * ÁREA	1,00000000	310,94
	310,94000000	310,94

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓIDAS DE ARAÚJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	MEMÓRIAS DE CÁLCULO	
DATA : 27/05/2024	VERSÃO	0051
B	HORA	84,449
026.1 COM DESONERAÇÃO	SEMPRA	85,009
026.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	85,009
0,00%	PRÓPRIA	0,00%
0,00%	PRÓPRIA	0,00%

4 - P/PISO (M2)

7.1. C3001 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-

QUANTIDADE	AREA	QTD
QUANTIDADE * AREA	1,000000000	84,21
ECONOMICA, TETO		
		84,21

(M2)

6.8. 104639 PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO.S. AF_04/2023

20.68			
20.68	20.68000000	1.00000000	QUANTIDADE * AREA
CTD	AREA	QUANTIDAD	

SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

6.7. C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM ALIBRÃO, FORNHECIMENTO E MONTAGEM (M3)

20,68				
20,68	20,6800000000	1,0000000000	QUANTIDADE - AREA	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

6.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

9.00				
9.00	9.00000000	1.00000000	QUANTIDADE - UN	REGISTRO DE PRESSAO C/CANPLA CROMADA D=25MM (1")
QTD	UN	QUANTIDADE		

6.5.7. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

QUANTIDADE	COMP	QTD
QUANTIDADE DE AÇO	QUANTIDADE - COMP	1,90
INOXIDAVEL		1,90
		1,90

6.5.6. 11523 MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL (M)

8,00					
8,00	8,0000000000	1,0000000000	QUANTIDADE * UN	LABORATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/ORTOMERA PLASTICA E ACESSÓRIOS	
QTD	UN	QUANTIDAD			

POPULAR (UN)

6.5.5. C3598 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO

[illegible]

6.5.4. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (UN)

3.00			
3.00	3.0000000000	1.0000000000	VASO SANITARIO INFANTIL
QTD	UN	QUANTIDAD	QUANTIDADE * UN

AF-01/2020 (UN)

	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	DESCRIÇÃO:	SERViÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE RAJAUO
MEMÓRIAS DE CÁLCULO		
DATA :	27/05/2024	
VERSÃO		
ORÇ.	84,441	
1228,1 COM DESONERAÇÃO	85,093	
PRÓPRIA	0,00%	
PRÓPRIA	0,00%	
0052		

4990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

REGULARIZAÇÃO DE BASE	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	338,81	338,81	338,81

(M2)

8.3.1. C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

PISO INDUSTRIAL NATURAL	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	178,50	178,50	178,50

AF_04/2022 (M2)

8.2.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM.

REGULARIZAÇÃO DE BASE	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	178,50	178,50	178,50

(M2)

8.2.1. C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	473,64	473,64	473,64

EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

8.1.2. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

PISO INTERTRAVADO TIPO TIOULINHO (20X10X6)CM	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	473,64	473,64	473,64

MECANIZADA (M2)

8.1.1. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIOULINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	193,18	193,18	193,18

(PAREDE/PISO) (M2)

3. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	136,62	136,62	136,62

5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

7.2. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²)	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	56,56	56,56	56,56

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESCUADRIAS, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS		
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		
DATA: 27/05/2024		PROPRIA	PROPRIA	PROPRIA
VERSÃO		028.1 COM DESONERAÇÃO	84.449	85.063
0053		0,00%		

610.17			
610.17	610.17000000	1.00000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDAD	

9.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

38.61				
38.61	38.61000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	REBOCO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

8.3.8. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

38,61			
38,61	38,61000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDADE	

8.3.7. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

25,74				
25,74	25,74000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	ALVENARIA DE TIOLO CERÂMICO FURADO 9x19)cm
QTD	AREA	QUANTIDAD		

8.3.6. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

QUANTIDADE	AREA	QTD
1,00000000	155,34000000	155,34
QUANTIDADE * AREA		
CAMADA SEPARADORA EM LONA PLASTICA		
		155,34

8.3.5. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF. 09/2021 (M2)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,000000000	8,070000000	8,07
QUANTIDADE * ÁREA		
TIJOLINHO (20X10X6)CM		
PISO INTERTRAVIDO TIPO		

8.3.4. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

QUANTIDADE DE	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	147,270000000	147,27
REASSENTAMENTO DE				
BLCOS RETANGULAR PARA				
PISO INTERTRAVADO				

8.3.3. 101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

23.71				
23.71	23.71000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), 7CM
QTD	AREA	QUANTIDAD		

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	MEMÓRIAS DE CÁLCULO	

DATA : 27/05/2024	BR	0054	0.00%	0.00%
VERSO	SENTE	84.443	85.009	0.00%
028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	PROPRIA

0054

0.00%

0.00%

0.00%

20.70				
20.70	20.70000000	1.00000000	QUANTIDADE * AREA	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE
QTD	AREA	QUANTIDAD		

10.1.8. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

2,70				
2,70	2.70000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOG)
QTD	AREA	QUANTIDAD		

10.1.7. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGØ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020 (M2)

	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
PINTURA LATEX ACRÍLICA	QUANTIDADE * ÁREA	1,00000000	20,70000000
			20,70

1.6. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_04/2023 (M2)

20,70				
20,70	20,70000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
QTD	AREA	QUANTIDADE		

10.1.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

QUANTIDADE	AREA	QTD	
QUANTIDADE - AREA	1,00000000	20,70000000	20,70
CHAPISCO C/ ARGAMASSA			20,70

10.1.14. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

ALVENARIA DE TJOLO CEFAMICO FURADO QUANTIDADE - AREA	1,00000000	10,35000000	10,35
ALTURA (9x19x19)cm, 2,20 METROS DE			

10.1.3. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 5P.=10cm (1:2:8) (M2)

1.50				
1.50	1,49800000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	ALVENARIA DE EMASAMENTO DE TIJOLO FURADO, 70CM DE ALTURA
QTD	AREA	QUANTIDADE		

10.1.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

0.86				
0.86	0.856000000	1.000000000	QUANTIDADE * AREA	ABERTO EM TERRA ATE 2M
QTD	AREA	QUANTIDADE		

10.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
		CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO
	OBRA:	

DATA : 27/05/2024	BR	0055
HORA	VERSÃO	0055
028.1 COM DESONERAÇÃO	84.449	
2024/04 COM DESONERAÇÃO	85.069	
PRÓPRIA	0.00%	
PRÓPRIA	0.00%	



1

11.4.3 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO "U"		QUANTIDADE * COMP	QUANTIDADE	COMP	QTD
		1,00000000	2,00000000	2,00	2,00

PINTURA (M) (M)

11.4.2. COMP1004 SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO "U" - 6"X2"X3/16" - INCLUINDO PERFIL, SOLDA E

RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO		QUANTIDADE * COMP	QUANTIDADE	COMP	QTD
		1,00000000	9,00000000	9,00	9,00

11.4.1. COMP1004 RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE PRIME EPÓXI E

TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	12,00000000	12,00	12,00

11.3. C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	121,20000000	121,20	121,20

AF_04/2023 (M2)

11.2. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.

TELA EM ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	266,40000000	266,40	266,40

11.1. COMP1001 TELA DE ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM PARA ALAMBRADO (M2)

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA, ÁREA FINA, 20 CM DE ALTURA		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	51,04000000	51,04	51,04

10.3. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	4,39600000	4,40	4,40

10.2.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020_PE (M2)

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	4,39600000	4,40	4,40

10.2.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

		ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS		DE ARAÚJO	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURAS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
DATA: 27/05/2024		HORA:	VERSÃO:	PROPRIA	PROPRIA
84,449		2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,091	0,00%	0,00%
0056		ASSINADO ELETRONICAMENTE	0056	0,00%	0,00%

12.1.5. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (M)

128,00					
128,00	128,00000000	1,00000000	QUANTIDADE * UN	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC	
QTD	UN	QUANTIDAD			

(Nn)

12.1.4. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

22,00				
22,00	22,0000000000	1,0000000000	QUANTIDADE * UN	INTERUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES
QTD	UN	QUANTIDADE		

12.1.3. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

QUANTIDADE - UN	1,000000000	75,00	75,00
QUANTIDADE - UN	75,000000000	75,00	75,00
QTD	UN		

12.1.2. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

128.00	128.00	128.00000000000000	1,00000000	QUANTIDADE * UN	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR	QUANTIDADE	UN	QTD
--------	--------	--------------------	------------	-----------------	--	------------	----	-----

INSTALAÇÃO AF-03/2022 (UN)

12.1.1. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E

0,25			
0,25	0,25000000	1,00000000	TRANSPORTE DE MATERIAL
QTD	AREA	QUANTIDAD	

11.4.7. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

0,25				
0,25	0,25000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	CARGA MANUAL DE ENTULHO
QTD	AREA	QUANTIDADE		

11.4.6. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

FORMA DE TABUAS DE 1" DE	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	1,400000000	1,40
	QUANTIDADE	AREA	QTD	

11.4.5. C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

[illegible]

11.4.4. C0843 CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

0,25				
0,25	0,25000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

	OBRAS:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO								
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHOS, QUADRA DIVERSOS.								
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE								
	CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE								
	MEMÓRIAS DE CÁLCULO									
	DATA : 27/05/2024 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>VERSO</th> <th>HORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>R\$443</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>202404 COM DESONERAÇÃO</td> <td>R\$5,00%</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table> SENENRA SINAPI PROPRIA PROPRIA		ITEM	VERSO	HORA	028.1 COM DESONERAÇÃO	R\$443	0.00%	202404 COM DESONERAÇÃO	R\$5,00%
ITEM	VERSO	HORA								
028.1 COM DESONERAÇÃO	R\$443	0.00%								
202404 COM DESONERAÇÃO	R\$5,00%	0.00%								

12.1.13. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

QUANTIDADE * UN	QUANTIDADE	UN	QTD
INTERUPTOR UMA TECLA	1,00000000	20,00000000	20,00
SIMPLES			20,00

12.1.12. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

66.00				
66.00	66.0000000000	1.000000000	QUANTIDADE * UN	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR
QTD	UN	QUANTIDADE		

12.1.11.00038111 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) (UN)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	QUANTIDADE - UN	0,000000000	3,000000000	0,00
DE ENERGIA				0,00
QUANTIDAD	UN	QTD		

12.1.10. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

3.858,47				
3.858,47	0	3.858,47000000	1,00000000	QUANTIDADE * COMP
QTD	COMP	QUANTIDAD		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM²

12.1.9. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

177.00				
177.00	177,00000000	1,00000000	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2	QUANTIDADE - UN
QTD	UN	QUANTIDAD		

12.1.8, C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

63.00				
63.00	63.0000000000	1.000000000	QUANTIDADE * UN	3. JUNTOR MONOPOLAR EM -JADRO DE DISTRIBUIÇÃO
QTD	UN	QUANTIDAD		

12.1.7. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

60.00					
60.00	60,0000000000	1,000000000	QUANTIDADE * UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR	(1 MÓDULO)
QTD	UN	QUANTIDAD			

12.1.6. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)

1.312.07				
1.312.07	1.312.07000000	1.000000000	QUANTIDADE * COMP	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
QTD	COMP	QUANTIDAD		

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA DIVERSOS.
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	MEMÓRIAS DE CÁLCULO	
	DATA: 27/05/2024	FOLHA: 02

3,00			
3,00	3,00000000	UN	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM
QTD	UN		

137,89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

2.00			
2.00	2,00000000	UN	TE PVC SOLD, MARROM D= 32mm
QTD	UN		

13.6. C2382 TE PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") (UN)

ENCHIMENTO DE RASGO			4,50
C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A	COMP	4,500000000	4,50
50mm			4,50

13.5. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

4,50			
4,50	4,500000000	COMP	PTUBULAÇÕES D=32 A 50mm
QTD	COMP		

13.4. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

3.00			
3.00	3,00000000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM
QTD	UN		

13.3. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 06/2022 (UN)

3,00			
3,00	3,0000000000	UN	TE REDUÇÃO PVC SOLDADIL DE 32X25 MM
QTD	UN		

13.2. C2405 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA (UN)

QUANTIDADE	COMP	QTD
QUANTIDADE * COMP	1,00000000	130,40
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 110MM	130,40000000	130,40
		130,40

13.1. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") (M)

1.312.07				
1.312.07	0	1.00000000	QUANTIDADE * COMP	ENCHIMENTO DE RASGO C/LARGA MASSA
QTD	COMP	QUANTIDAD		

12.1.14. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

1.312.07				
1.312.07	0	1.00000000	1.312.07000000	
QTD	COMP	QUANTIDADE	QUANTIDADE * COMP	RASGO EM ALVENARIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESCUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1660, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
MEMÓRIAS DE CÁLCULO		
DATA : 27/05/2024	BR	0059
HON/VERSÃO	84,43	0,00%
028.1 COM DESONERAÇÃO	85,00%	0,00%
SINAMP	2024/04 COM DESONERAÇÃO	0,00%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

14.3. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

QUANTIDADE	AREA	QTD
1,00000000	1,92000000	1,92
QUANTIDADE * AREA		
BANCADE DE GRANITO CINZA		
POLIDO E=2cm		
		1,92

14.2.1. 17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm (M2)

22.00				
22.00	22.00000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	PINTURA LATEX ACRILICA
QTD	AREA	QUANTIDAD		

AF-04/2023 (M2)

14.1.7. 104641 PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S.

	FUNDO SELADOR ACRILICO	QUANTIDADE - AREA	1,000000000	22,000000000	22,00
	QTD	AREA	QUANTIDAD		

1.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

22.00			
22.00	22.00000000	1.00000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDAD	

14.1.5. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_-03/2024 (M2)

22,00					
22,00	22,0000000000	1,0000000000	QUANTIDADE * AREA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP.=	5mm
QTD	AREA	QUANTIDAD			

(M2)

14.1.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

0.33				
0.33	0.33000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	ANSPORTE DE MATERIAL
QTD	AREA	QUANTIDAD		

14.1.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

0.33				
0.33	0.33000000	1.00000000	QUANTIDADE * AREA	CARGA MANUAL DE ENTULHO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

14.1.2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

22.00				
22.00	22.0000000000	1.0000000000	QUANTIDADE * AREA	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

14.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA DIVERSOS.			
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			
MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	ORIGEM:	SINAPI	PROPRIA	0,00%	0,00%
	DESTINO:	SINAPI	PROPRIA	0,00%	0,00%
	VALOR:	R\$ 44,43	R\$ 44,43	R\$ 44,43	R\$ 44,43
	DATA:	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024
	ASSINATURA:	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]



QUANTIDADE	AREA	QTD
1,000000000	1,662,76000000	1,662,760
QUANTIDADE * AREA		
LIMPEZA GERAL DA OBRA		

[illegible]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO			DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE	VERBAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
SERVIÇOS PRELIMINARES									
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 36,91	R\$ 146,50	R\$ 0,00	R\$ 47,54	R\$ 230,95
DEMOLIÇÕES									
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,60	R\$ 32,81	R\$ 0,00	R\$ 19,95	R\$ 13,68	R\$ 66,44
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	117,12	R\$ 14,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 18,40
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ACERÂMICAS	SEINFRA	M2	370,41	R\$ 52,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,53	R\$ 65,72
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	517,31	R\$ 27,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,03	R\$ 17.676,48
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	5,74	R\$ 61,67	R\$ 0,00	R\$ 37,51	R\$ 25,71	R\$ 716,87
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	73,81	R\$ 19,17	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 2.636,49
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	73,81	R\$ 4,54	R\$ 27,63	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 2.990,04
LOCAÇÃO									
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	141,61	R\$ 5,54	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1,85	R\$ 1.274,49
ESQUADRIAS									R\$ 39.421,42



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA: 07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO em 27/05/2024 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por ALYSON DA SILVA BELARMINO, CPF: 028.101.101-01, em 27/05/2024 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por ALYSON DA SILVA BELARMINO, CPF: 028.101.101-01, em 27/05/2024 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por ALYSON DA SILVA BELARMINO, CPF: 028.101.101-01, em 27/05/2024 às 14:05:00.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO			DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE:	VERBAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	44,80	R\$ 37,56	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,05	R\$ 59,54
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	44,80	R\$ 1,40	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 1,02	R\$ 4,95
	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	44,80	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	3,36	R\$ 32,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,95	R\$ 13,68	R\$ 66,44
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 19,17	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 35,72
	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 4,54	R\$ 27,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 40,51
	SALAS NOVAS										R\$ 232.260,08
	FUNDAÇÃO										R\$ 28.598,26
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,95	R\$ 54,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,02	R\$ 68,11
	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	10,08	R\$ 430,57	R\$ 232,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,94	R\$ 835,30
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	13,07	R\$ 30,74	R\$ 15,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,89	R\$ 57,77
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	52,27	R\$ 31,38	R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,09	R\$ 136,47
	BALDRAME										R\$ 11.816,74
1.	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	174,01	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 15,06
2.	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	KG	69,16	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 15,06
3.	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 125,96	R\$ 407,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,15	R\$ 671,15
4.	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 159,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,23	R\$ 200,31
5.	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 3,82	R\$ 36,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 50,59
6.	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 56,23	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 97,64
	ALVENARIA										R\$ 72.494,25
	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	135,56	R\$ 44,84	R\$ 18,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,32	R\$ 79,30
	C0074	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	48,83	R\$ 70,21	R\$ 38,69	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 28,23	R\$ 137,14
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	368,78	R\$ 5,18	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 9,34
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:	SEINFRA	M2	368,78	R\$ 40,55	R\$ 11,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,41	R\$ 65,13

0063

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339



Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA em 27/05/2024 às 10:07:53. O documento foi assinado digitalmente com o certificado digital de uso pessoal de ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA, emitido por ICP-Brasil, no dia 27/05/2024 às 10:07:53. O documento não pode ser alterado após a assinatura.

[illegible]

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE	VERSÃO	NORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	KG	64,84	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 978,49
3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,96	R\$ 125,96	R\$ 407,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,15	R\$ 1.986,60
4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,96	R\$ 159,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,23	R\$ 592,92
5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 56,23	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 3.534,57
6	I1095	ESCALA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGf (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 88,00
PILARES											R\$ 11.794,36
1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	188,96	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 2.845,74
2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	KG	99,94	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 1.506,10
3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,75	R\$ 125,96	R\$ 407,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,15	R\$ 1.845,66
4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,75	R\$ 159,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,23	R\$ 550,85
5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	51,69	R\$ 56,23	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 5.047,01
SAPATAS											R\$ 5.535,65
1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	112,66	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 1.696,66
2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,24	R\$ 125,96	R\$ 407,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,15	R\$ 2.174,53
3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,24	R\$ 159,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,23	R\$ 649,00
4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	10,40	R\$ 56,23	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 1.015,46
ESQUADRIAS											R\$ 19.332,69
PORTAS											R\$ 3.357,03
1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 82,39	R\$ 365,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,08	R\$ 2.842,21
2	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	3,00	R\$ 12,59	R\$ 33,11	R\$ 0,01	R\$ 6,27	R\$ 13,47	R\$ 196,35
3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	2,55	R\$ 12,44	R\$ 80,27	R\$ 0,00	R\$ 6,47	R\$ 25,71	R\$ 318,47
JANELAS											R\$ 15.975,66
1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERREJOS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	18,00	R\$ 22,33	R\$ 528,05	R\$ 0,00	R\$ 11,36	R\$ 145,60	R\$ 707,34
2	93187	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA	SINAPI	M	21,60	R\$ 19,47	R\$ 45,00	R\$ 0,02	R\$ 9,79	R\$ 19,25	R\$ 93,53



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO em 27/05/2024 às 14:00:00. O documento foi assinado digitalmente pelo usuário ALYSON DA SILVA BELARMINO, CPF: 00000000000, no âmbito do processo administrativo nº 0065/2024, sob o protocolo nº 00000000000. Para mais informações, consulte o sistema de gestão documental.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA :	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016										
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	10,20	R\$ 17,39	R\$ 77,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,69	R\$ 119,93
PINTURA										
PAREDES										
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.249,90	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31
TETOS										
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	576,93	R\$ 4,78	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 2,77	R\$ 2,88	R\$ 13,99
PILARES										
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	108,14	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31
FACHADA										
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	310,94	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31
MUROS										
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	566,52	R\$ 4,83	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 6,64
BANHEIROS										
C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	233,79	R\$ 30,68	R\$ 43,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,12	R\$ 92,87
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	67,14	R\$ 25,57	R\$ 77,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,73	R\$ 129,85
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	67,14	R\$ 8,52	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 12,13
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	233,79	R\$ 8,52	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 12,65
PEÇAS										
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 85,16	R\$ 576,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,47	R\$ 833,02
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 127,74	R\$ 1.080,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313,21	R\$ 1.521,57
100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 12,76	R\$ 561,84	R\$ 0,00	R\$ 6,32	R\$ 150,57	R\$ 731,49
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 5,87	R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 16,65

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por: ALYSON DA SILVA BELARMINO
CPF: 028.108.108-00
Assinatura: 028.108.108-00
Data: 2024.05.28 10:15:07
Formato: PDF
Assinado eletronicamente por: ALYSON DA SILVA BELARMINO
CPF: 028.108.108-00
Assinatura: 028.108.108-00
Data: 2024.05.28 10:15:07
Formato: PDF





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE:	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				FONTE:	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,87%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				FONTE:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
	C3598	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SICOLUNA C/ TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 117,10	R\$ 140,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,65	R\$ 2.590,16
	I1523	MICROSCOPIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	M	1,90	R\$ 0,00	R\$ 731,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,50	R\$ 1.749,10
	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 25,97	R\$ 82,53	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 28,13	R\$ 1.229,76
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	20,68	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 2,30	R\$ 230,79
	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PETIÓRI, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	20,68	R\$ 0,00	R\$ 407,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,73	R\$ 10.622,08
	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	84,21	R\$ 4,78	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 2,77	R\$ 13,99	R\$ 1.178,10
		REVESTIMENTO CERÂMICO									R\$ 33.188,32
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	56,56	R\$ 25,57	R\$ 77,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,73	R\$ 7.344,32
	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	136,62	R\$ 71,64	R\$ 64,37	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 35,26	R\$ 23.400,27
	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	193,18	R\$ 8,52	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2.443,73
		PISOS									R\$ 112.866,51
		PISO INTERTRAVADO DO PARQUINHO									R\$ 34.239,43
	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 3SMPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	473,64	R\$ 8,49	R\$ 47,06	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 14,40	R\$ 69,96
	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	473,64	R\$ 0,29	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,48	R\$ 2,33
		PISO INDUSTRIAL									R\$ 31.387,44
	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	178,50	R\$ 16,19	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,60	R\$ 5.722,71
	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FOK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	178,50	R\$ 7,73	R\$ 102,56	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 29,60	R\$ 25.664,73
		CALÇADA									R\$ 47.239,64
	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	338,81	R\$ 16,19	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,60	R\$ 10.862,25
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	23,71	R\$ 160,27	R\$ 548,03	R\$ 1,04	R\$ 86,54	R\$ 206,29	R\$ 1.002,17
	101662	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM	SINAPI	M2	147,27	R\$ 18,63	R\$ 8,10	R\$ 0,08	R\$ 9,71	R\$ 9,47	R\$ 45,96

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPÍDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_PE										
3	16219	TELA DE NYLON 6-3mm RETICULADA DE 6x6cm	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 0,00	R\$ 13,66	R\$ 0,00	R\$ 3,54	R\$ 17,20
	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	51,04	R\$ 23,99	R\$ 137,52	R\$ 0,00	R\$ 41,96	R\$ 10.380,00
QUADRA										
	COMP1001	TELA DE ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM PARA ALAMBRADO	PRÓPRIA	M2	266,40	R\$ 52,75	R\$ 74,53	R\$ 0,00	R\$ 32,99	R\$ 46.862,59
	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	121,20	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 1.370,77
	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 12,98	R\$ 63,46	R\$ 0,00	R\$ 19,81	R\$ 1.155,00
RECUPERAÇÃO DOS PILARES										
1	COMP1004	RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE PRIME EPOXI E APLICAÇÃO DE TINTA EPOXI) (M)	PRÓPRIA	M	9,00	R\$ 13,50	R\$ 67,69	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 920,07
2	COMP1004	SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO "U" - 6"X2"X3/16" - INCLUINDO PERFIL, SOLDA E PINTURA (M)	PRÓPRIA	M	2,00	R\$ 13,50	R\$ 67,69	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 204,46
3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 271,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,34	R\$ 85,43
4	C0843	CONCRETO PAVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,41	R\$ 125,96	R\$ 407,04	R\$ 0,00	R\$ 138,15	R\$ 275,17
5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	1,40	R\$ 56,23	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 136,70
6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 19,17	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 8,93
7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 4,54	R\$ 27,63	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 10,13
INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL										
1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	SINAPI	UN	128,00	R\$ 11,43	R\$ 12,52	R\$ 0,00	R\$ 7,73	R\$ 76.244,01
2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	75,00	R\$ 12,54	R\$ 15,96	R\$ 0,00	R\$ 7,39	R\$ 4.805,12
3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 16,00	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 8,01	R\$ 2.691,75
4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	128,00	R\$ 6,86	R\$ 5,52	R\$ 0,00	R\$ 4,12	R\$ 856,02
5	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	1.312,07	R\$ 4,14	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 2,21	R\$ 2.562,56
6	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	60,00	R\$ 19,74	R\$ 12,22	R\$ 0,00	R\$ 10,12	R\$ 10,75
									R\$ 52,98	

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0069
ASSINADO ELETRONICAMENTE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA em 27/05/2024 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente com certificado digital ICP-Brasil, emitido por uma autoridade certificadora credenciada no Brasil. Para mais informações, consulte o site da Prefeitura Municipal de Russas/CE.



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAINUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSA/S/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSA/S/CE				
DATA :		27/05/2024	VERSÃO	BDI :	25,92%
FONTE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	85,06%	47,87%
				0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
				MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 12,97	R\$ 11,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,24	R\$ 30,30	R\$ 1.908,90
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	177,00	R\$ 6,49	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 11,14	R\$ 1.971,78
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.858,47	R\$ 0,89	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1,07	R\$ 5,21	R\$ 20.102,63
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 22,20	R\$ 517,19	R\$ 0,00	R\$ 11,72	R\$ 142,85	R\$ 693,96	R\$ 0,00
VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	66,00	R\$ 0,00	R\$ 32,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,52	R\$ 41,39	R\$ 2.731,74
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 9,08	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,54	R\$ 22,06	R\$ 441,20
RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1.312,07	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,85	R\$ 8,97	R\$ 11.769,27
ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1.312,07	R\$ 5,47	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 6,95	R\$ 9.118,89
D HIDRÁULICA										
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	130,40	R\$ 5,53	R\$ 8,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 17,93	R\$ 2.338,07
TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 8,09	R\$ 8,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,38	R\$ 21,31	R\$ 63,93
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5,47	R\$ 3,86	R\$ 0,00	R\$ 2,62	R\$ 3,10	R\$ 15,05	R\$ 45,15
RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,50	R\$ 11,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 14,05	R\$ 63,23
ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,50	R\$ 7,60	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 2,01	R\$ 9,77	R\$ 43,97
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 8,09	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 3,43	R\$ 16,68	R\$ 33,36
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 6,71	R\$ 8,57	R\$ 0,00	R\$ 3,23	R\$ 4,80	R\$ 23,31	R\$ 69,93

LÃO DE TRANCAS E FISSURAS										R\$ 29.731,42	R\$ 1.850,06
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	22,00	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,71	R\$ 13,15	R\$ 289,30
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,33	R\$ 19,17	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 35,72	R\$ 117,99
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,33	R\$ 4,54	R\$ 27,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 40,51	R\$ 117,99
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,00	R\$ 5,18	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 9,34	R\$ 289,30

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA: 07151348339





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
5	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	22,00	R\$ 13,30	R\$ 15,20	R\$ 0,05	R\$ 6,55	R\$ 9,10	R\$ 972,40
6	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	22,00	R\$ 1,40	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 1,02	R\$ 108,90
7	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	22,00	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 2,33	R\$ 248,82
BANCA DA BIBLIOTECA											
1	17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,92	R\$ 0,00	R\$ 342,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,90	R\$ 431,38
	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.662,76	R\$ 12,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,35	R\$ 16,27
VALOR EDI TOTAL:											167.408,16
VALOR ORÇAMENTO:											645.878,99
VALOR TOTAL:											813.287,15

2



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

**ALYSSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339**

2

VIANA:07151348339

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	22,40	R\$ 62,98	R\$ 16,32	R\$ 79,30	R\$ 1.776,32
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,80	R\$ 7,42	R\$ 1,92	R\$ 9,34	R\$ 418,43
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	44,80	R\$ 51,72	R\$ 13,41	R\$ 65,13	R\$ 2.917,82
	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	44,80	R\$ 46,49	R\$ 12,05	R\$ 58,54	R\$ 2.622,59
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	44,80	R\$ 3,93	R\$ 1,02	R\$ 4,95	R\$ 221,76
	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	44,80	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 506,69
	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	3,36	R\$ 52,76	R\$ 13,68	R\$ 66,44	R\$ 223,24
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 28,37	R\$ 7,35	R\$ 35,72	R\$ 120,02
	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 32,17	R\$ 8,34	R\$ 40,51	R\$ 136,11
	SALAS NOVAS								
	FUNDAÇÃO								
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,95	R\$ 54,09	R\$ 14,02	R\$ 68,11	R\$ 473,36
	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	10,08	R\$ 663,36	R\$ 171,94	R\$ 835,30	R\$ 8.419,82
	C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	13,07	R\$ 45,88	R\$ 11,89	R\$ 57,77	R\$ 755,05
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	52,27	R\$ 108,38	R\$ 28,09	R\$ 136,47	R\$ 7.133,29
	BALDRAME								
5.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	174,01	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 2.620,59
5.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 mm	SEINFRA	KG	69,16	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 1.041,55
5.3	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 533,00	R\$ 138,15	R\$ 671,15	
5.4	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 159,08	R\$ 41,23	R\$ 200,31	

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA DE
VIA 06/07/15 14:03:39
MOT: C-03R, C-011P-Gual, DN:ALCO SOLLUM Mado
26083266000110, CN=Presencial, CN=Certificado
ALYSON DA SILVA 06/07/2010 04:00:07 051348
Pacote enviado da sua máquina para
Localização: sua localização do sistema aqui
Data: 2020-06-26 10:42:27-0300





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO

DATA: 27/05/2024 BDI: 25,92%

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.

FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

LOCAL: TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOZO, RUSSAS/CE

PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI		
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 40,18	R\$ 10,41	R\$ 50,59	R\$ 1.831,36
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 77,54	R\$ 20,10	R\$ 97,64	R\$ 3.534,57
ALVENARIA								
C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	135,56	R\$ 62,98	R\$ 16,32	R\$ 79,30	R\$ 10.749,91
C0074	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	48,83	R\$ 108,91	R\$ 28,23	R\$ 137,14	R\$ 6.696,55
C0776	CHAPIISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	368,78	R\$ 7,42	R\$ 1,92	R\$ 9,34	R\$ 3.444,41
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	368,78	R\$ 51,72	R\$ 13,41	R\$ 65,13	R\$ 24.018,64
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	368,78	R\$ 46,49	R\$ 12,05	R\$ 58,54	R\$ 21.588,38
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	368,78	R\$ 3,93	R\$ 1,02	R\$ 4,95	R\$ 1.825,46
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	368,78	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 4.170,90
COBERTURA								
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	188,41	R\$ 71,88	R\$ 18,63	R\$ 90,51	R\$ 17.052,99
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	188,41	R\$ 39,84	R\$ 10,33	R\$ 50,17	R\$ 9.452,53
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	41,20	R\$ 14,00	R\$ 3,63	R\$ 17,63	R\$ 726,36
C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	22,05	R\$ 145,21	R\$ 37,64	R\$ 182,85	R\$ 4.031,84
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	141,81	R\$ 69,54	R\$ 18,02	R\$ 87,56	R\$ 12.416,88
PISOS								
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	8,72	R\$ 795,88	R\$ 206,29	R\$ 1.002,17	R\$ 1.002,17
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	174,46	R\$ 29,60	R\$ 7,67	R\$ 37,27	R\$ 37,27
TOTAL								
					R\$ 72.494,25		R\$ 72.494,25	
					R\$ 10.749,91		R\$ 10.749,91	
					R\$ 6.696,55		R\$ 6.696,55	
					R\$ 3.444,41		R\$ 3.444,41	
					R\$ 24.018,64		R\$ 24.018,64	
					R\$ 21.588,38		R\$ 21.588,38	
					R\$ 1.825,46		R\$ 1.825,46	
					R\$ 4.170,90		R\$ 4.170,90	
					R\$ 43.680,60		R\$ 43.680,60	
					R\$ 17.052,99		R\$ 17.052,99	
					R\$ 9.452,53		R\$ 9.452,53	
					R\$ 726,36		R\$ 726,36	
					R\$ 4.031,84		R\$ 4.031,84	
					R\$ 12.416,88		R\$ 12.416,88	
					R\$ 41.025,10		R\$ 41.025,10	



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Q

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BE
em 27/05/2024 às 10:42:00
CPF: 028.100.000-00
Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BE
em 27/05/2024 às 10:42:00
CPF: 028.100.000-00



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAUJO			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES: ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			
LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSASSICE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSASSICE			
DATA:		27/05/2024	BDI:	25,92%
FONTE		VERSÃO	HORA: MES	
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%	
SINAPI		2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08% 47,67%	
PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	174,46	R\$ 103,12	R\$ 26,73	R\$ 129,85	R\$ 22.653,63
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	174,46	R\$ 9,63	R\$ 2,50	R\$ 12,13	R\$ 2.116,20
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	14,03	R\$ 55,56	R\$ 14,40	R\$ 69,96	R\$ 981,54
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	SINAPI	M2	14,03	R\$ 1,85	R\$ 0,48	R\$ 2,33	R\$ 32,69
ESTRUTURAS								
VIGAS								
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	174,01	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 2.620,59
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	KG	64,84	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 976,49
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,96	R\$ 533,00	R\$ 138,15	R\$ 671,15	R\$ 1.986,60
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,96	R\$ 159,08	R\$ 41,23	R\$ 200,31	R\$ 592,92
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 77,54	R\$ 20,10	R\$ 97,64	R\$ 3.534,57
I1095	ESCORRA METÁLICA TElescópica, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGf (10KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 3,18	R\$ 0,82	R\$ 4,00	R\$ 88,00
PILARES								
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	188,96	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 2.845,74
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	KG	99,94	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 1.505,10
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,75	R\$ 533,00	R\$ 138,15	R\$ 671,15	R\$ 1.845,66
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,75	R\$ 159,08	R\$ 41,23	R\$ 200,31	R\$ 550,85
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	51,69	R\$ 77,54	R\$ 20,10	R\$ 97,64	R\$ 5.050,36
SAPATAS								

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

[illegible]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
					PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	112,66	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06
3.2	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,24	R\$ 533,00	R\$ 138,15	R\$ 2.174,53
3.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,24	R\$ 159,08	R\$ 41,23	R\$ 649,00
3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	10,40	R\$ 77,54	R\$ 20,10	R\$ 1.015,46
ESQUADRIAS								
PORTAS								
1.1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 447,85	R\$ 116,08	R\$ 563,93
1.2	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	3,00	R\$ 51,98	R\$ 13,47	R\$ 196,35
1.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	2,55	R\$ 99,18	R\$ 25,71	R\$ 318,47
2	JANELAS							
2.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	18,00	R\$ 561,74	R\$ 145,60	R\$ 12.732,12
2.2	93187	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	21,60	R\$ 74,28	R\$ 19,25	R\$ 2.020,25
2.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	10,20	R\$ 95,24	R\$ 24,69	R\$ 1.223,29
PINTURA								
PAREDES								
1	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.249,90	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 25.446,37
TETOS								
1	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	576,93	R\$ 11,11	R\$ 2,88	R\$ 8.071,25
PILARES								

[Assinatura]

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339



Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA em 27/05/2024 às 14:02:00. O documento foi assinado digitalmente por ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://portal.transparencia.ce.gov.br/portal/assinaturas>



DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	108,14	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 1.223,06
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	310,94	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 3.516,73
CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	566,52	R\$ 5,27	R\$ 1,37	R\$ 6,64	R\$ 3.761,69
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	233,79	R\$ 73,75	R\$ 19,12	R\$ 92,87	R\$ 21.712,08
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	67,14	R\$ 103,12	R\$ 26,73	R\$ 129,85	R\$ 8.718,13
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	67,14	R\$ 9,63	R\$ 2,50	R\$ 12,13	R\$ 814,41
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	233,79	R\$ 10,05	R\$ 2,60	R\$ 12,65	R\$ 2.957,44
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 661,55	R\$ 171,47	R\$ 833,02	R\$ 9.996,24
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.208,36	R\$ 313,21	R\$ 1.521,57	R\$ 3.043,14
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 580,92	R\$ 150,57	R\$ 731,49	R\$ 2.194,47
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 13,22	R\$ 3,43	R\$ 16,65	R\$ 149,85
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 257,12	R\$ 66,65	R\$ 323,77	R\$ 2.590,16
MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	M	1,90	R\$ 731,08	R\$ 189,50	R\$ 920,58	R\$ 1.749,10
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 108,51	R\$ 28,13	R\$ 136,64	R\$ 1.229,76
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	20,68	R\$ 8,86	R\$ 2,30	R\$ 11,16	
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	20,68	R\$ 407,91	R\$ 105,73	R\$ 513,64	

Arquivo digitalizado por ALYSON DA SILVA BE
VIANCA0715348339
ND: C-009, O-1CP, Brasil, QUAC SOLUTI Medy
Nº: 00000000110, Cx: 00000000, O: 00000000
ALYSON DA SILVA BELLAQUINO VIANCA0715348
Rapid analysis of soil specimens
Localização: sub-biblioteca de assinatura spq
Data: 2023.01.29 10:42:27-03700




ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

**ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:071513483339**



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE	VERSÃO	RODA	IMES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	38,61	R\$ 7,42	R\$ 1,92	R\$ 9,34	R\$ 360,62
8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	38,61	R\$ 51,72	R\$ 13,41	R\$ 65,13	R\$ 2.514,67
FORRO									
	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	610,17	R\$ 69,54	R\$ 18,02	R\$ 87,56	R\$ 53.426,49
CAMPINHO									
									R\$ 15.143,89
ALVENARIA									
									R\$ 4.584,55
1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,86	R\$ 54,09	R\$ 14,02	R\$ 68,11	R\$ 58,57
2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,50	R\$ 576,54	R\$ 149,44	R\$ 725,98	R\$ 1.088,97
3	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,35	R\$ 62,98	R\$ 16,32	R\$ 79,30	R\$ 820,76
4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,70	R\$ 7,42	R\$ 1,92	R\$ 9,34	R\$ 193,34
5	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	20,70	R\$ 51,72	R\$ 13,41	R\$ 65,13	R\$ 1.348,19
6	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	SINAPI	M2	20,70	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 234,12
7	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 05/2020	SINAPI	M2	2,70	R\$ 217,11	R\$ 56,27	R\$ 273,38	R\$ 738,13
8	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	SINAPI	M2	20,70	R\$ 3,93	R\$ 1,02	R\$ 4,95	R\$ 102,47
RECUPERAÇÃO DAS TRAVES									
									R\$ 179,34
1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF. 01/2020	SINAPI	M2	4,40	R\$ 8,62	R\$ 2,23	R\$ 10,85	R\$ 47,74
2	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO), AF. 01/2020 PE	SINAPI	M2	4,40	R\$ 20,65	R\$ 5,35	R\$ 26,00	R\$ 114,40
3	16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 13,66	R\$ 3,54	R\$ 17,20	
	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	51,04	R\$ 161,51	R\$ 41,86	R\$ 203,37	



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA em 27/05/2024 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente pelo servidor público ALYSON DA SILVA, CPF: 028.100.000-00, em nome da Prefeitura Municipal de Russas, inscrita no CNPJ nº 07.151.348/33-99, sob o protocolo nº 0079, em 27/05/2024 às 14:05:00.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
QUADRA								
COMP1001	TELA DE ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM PARA ALAMBRADO	PRÓPRIA	M2	266,40	R\$ 127,28	R\$ 32,99	R\$ 160,27	R\$ 42.695,93
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S. AF_04/2023	SINAPI	M2	121,20	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 1.370,77
C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 76,44	R\$ 19,81	R\$ 96,25	R\$ 1.155,00
RECUPERAÇÃO DOS PILARES								
COMP1004	RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI) (M)	PRÓPRIA	M	9,00	R\$ 81,19	R\$ 21,04	R\$ 102,23	R\$ 920,07
COMP1004	SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO " U " - 6"X2"X3/16" – INCLUINDO PERFIL, SOLDA E PINTURA (M)	PRÓPRIA	M	2,00	R\$ 81,19	R\$ 21,04	R\$ 102,23	R\$ 204,46
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 271,39	R\$ 70,34	R\$ 341,73	R\$ 85,43
C0843	CONCRETO P/MBR., FOK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,41	R\$ 533,00	R\$ 138,15	R\$ 671,15	R\$ 275,17
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,40	R\$ 77,54	R\$ 20,10	R\$ 97,64	R\$ 136,70
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 28,37	R\$ 7,35	R\$ 35,72	R\$ 8,93
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 32,17	R\$ 8,34	R\$ 40,51	R\$ 10,13
INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL								
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	128,00	R\$ 29,81	R\$ 7,73	R\$ 37,54	R\$ 4.805,12
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	75,00	R\$ 28,50	R\$ 7,39	R\$ 35,89	R\$ 2.691,75
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 30,90	R\$ 8,01	R\$ 38,91	R\$ 856,02
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	128,00	R\$ 15,90	R\$ 4,12	R\$ 20,02	R\$ 2.562,56
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.312,07	R\$ 8,54	R\$ 2,21	R\$ 10,75	

**ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:071513483399**

Assediato direttamente per ALYSON DA SILVA DE
VIA SANTO ANTONIO
Nº 100A - CURUPAM, OLIVEIRA SOUZA BR
20055000110, OLIVEIRA SOUZA BR AL
ALYSON DA SILVA BELARMINO MANUELLINHO
Paralela (rueda de sua residência) para
Londrina - Paraná, 20055000110, OLIVEIRA SOUZA BR
Rua 20055000110, OLIVEIRA SOUZA BR
Rua 20055000110, OLIVEIRA SOUZA BR



[illegible]

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado digitalmente por ALYSON DA SILVA BE
VAMM075751346339
Nº: 0491, CNPJ: 08.259.841, CMCB SOLUTI Mude
25895355000010, CDEPREGISTRO: 01162C846339
ALYSON DA SILVA BELAFUMHO VAMM075751346339
Razão: motivo de sua rejeição aqui
Loteização: sua lotificação de assinatura aqui
Data: 2023.06.28 10:42:27 -0300
Seu CPF: 000000000000000000






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				
DATA :		27/05/2024	BDI :		25,92%
FONTE		VERSÃO	HORA		MES
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		47,48%
SINAPI		2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%		47,87%
PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	22,00	R\$ 10,44	R\$ 13,15	R\$ 289,30
2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,33	R\$ 28,37	R\$ 35,72	R\$ 11,79
3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,33	R\$ 32,17	R\$ 40,51	R\$ 13,37
4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,00	R\$ 7,42	R\$ 9,34	R\$ 205,48
5	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	22,00	R\$ 35,10	R\$ 44,20	R\$ 972,40
6	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	22,00	R\$ 3,93	R\$ 4,95	R\$ 108,90
7	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	22,00	R\$ 8,98	R\$ 11,31	R\$ 248,82
BANCADA DA BIBLIOTECA								R\$ 828,25
1	17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,92	R\$ 342,58	R\$ 88,80	R\$ 828,25
	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.662,76	R\$ 12,92	R\$ 3,35	R\$ 27.053,11
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 157.408,16
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 645.878,99
VALOR TOTAL:								R\$ 813.287,15


AL



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BE
em 27/05/2024 às 14:00:00
CPF: 000.000.000-00
Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BE
em 27/05/2024 às 14:00:00
CPF: 000.000.000-00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FORTE	VERSÃO	HORA	
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,449	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,061	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300	R\$ 39,8106
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900	R\$ 72,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900	R\$ 2,3985
TOTAL Material:						R\$ 146,4841
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9200
VALOR:						R\$ 183,41

1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 25,11	R\$ 8,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 19,98	R\$ 43,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 52,76
VALOR:						R\$ 52,76

1.3. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,6132
VALOR:						R\$ 14,61

1.4. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,1900
VALOR:						R\$ 52,19

1.5. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,1388
VALOR:						R\$ 27,14

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO		DATA:	27/05/2024
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		00	00
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		00	00
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		00	00



1.6. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66580000	R\$ 25,11	R\$ 16,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,12780000	R\$ 19,98	R\$ 82,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 99,18
VALOR:						R\$ 99,18

1.7. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8491	R\$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,0838
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,2912
VALOR:						R\$ 28,37

1.8. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 173,7102	R\$ 32,1711
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 32,1711
VALOR:						R\$ 32,17

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 21,7300	R\$ 0,4346
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 16,0900	R\$ 0,6436
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 17,0000	R\$ 0,2040
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 36,6400	R\$ 0,3298
TOTAL Material:						R\$ 1,6120
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,3998
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,5406
VALOR:						R\$ 7,15

2.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R\$ 25,11	R\$ 2,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R\$ 19,98	R\$ 6,14

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO		DATA : 27/05/2024		B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PROCESSADO

DO

ASSINADO ELETRONICAMENTE



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,86
VALOR:	R\$ 8,86

2.2. C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 83,5800	R\$ 0,2424
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,8307
I1515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 9,3400	R\$ 14,0100
I1623 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 38,6800	R\$ 96,7000
I2259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 253,6800	R\$ 253,6800
TOTAL Material:					R\$ 365,4631

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4800	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,3900
VALOR:					R\$ 447,85

2.3.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	R\$ 2,26	R\$ 0,67
TOTAL Material:					R\$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29860000	R\$ 26,63	R\$ 7,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,95
VALOR:					R\$ 8,62

2.3.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,11600000	R\$ 39,12	R\$ 4,49
TOTAL Material:					R\$ 4,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60690000	R\$ 26,63	R\$ 16,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,16
VALOR:					R\$ 20,65

3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÔPIDAS DE ARAÚJO		DATA:	27/05/2024
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		FONTES:	SEINFRA, SINAPI, PRÓPRIA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		NCM:	84,441
				2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,065
				PRÓPRIA	0,00%
					0,00%



I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
					TOTAL Material:	R\$ 18,1443

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,8352
					VALOR:	R\$ 62,98

3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
					TOTAL Material:	R\$ 2,2351
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1850
					VALOR:	R\$ 7,42

3.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5720
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.045,7200	R\$ 26,1430
					TOTAL Serviço:	R\$ 26,1430
					VALOR:	R\$ 51,72

3.4. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5720
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 1.045,7200	R\$ 20,9144
					TOTAL Serviço:	R\$ 20,9144
					VALOR:	R\$ 46,49



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	00
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	VERSÃO:	
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0087
 ASSINADO ELETRONICAMENTE

3.5. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 10,34	R\$ 1,72	
TOTAL Material:					R\$ 1,72	
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06680000	R\$ 26,63	R\$ 1,77	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,98	R\$ 0,44	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,21	
VALOR:					R\$ 3,93	

3.6. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56	
TOTAL Material:					R\$ 3,56	
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42	
VALOR:					R\$ 8,98	

3.7. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 25,11	R\$ 8,89	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 19,98	R\$ 43,87	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 52,76	
VALOR:					R\$ 52,76	

3.8. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8491	R\$ 15,0838	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,0838	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,2912	
VALOR:					R\$ 28,37	

3.9. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)						
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024	B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1580, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,09%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 173,7102	R\$ 32,1711
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 32,1711
					VALOR:	R\$ 32,17

4.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 54,0878
					VALOR:	R\$ 54,09

4.1.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 124,5500
					TOTAL Material:	R\$ 124,5500
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 205,3600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 169,8320
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 375,1920
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 545,3800	R\$ 163,6140
					TOTAL Serviço:	R\$ 163,6140
					VALOR:	R\$ 663,36

3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 25,1770	R\$ 0,9064
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,9064
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 83,5800	R\$ 2,7749
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 100,5000	R\$ 4,4220
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 7,8100
					TOTAL Material:	R\$ 15,0069
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,9700
					VALOR:	R\$ 45,88

4.1.4. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024			B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FORTE	VERSÃO	HORA	00
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1590, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	ALTERNADO ELETRONICAMENTE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 70,0000	R\$ 77,0000
TOTAL Material:					R\$ 77,0000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4800	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,3820

VALOR:	R\$ 108,38
--------	------------

4.1.5.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:					R\$ 8,4956

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608

VALOR:	R\$ 11,96
--------	-----------

4.1.5.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:					R\$ 8,4956

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608

VALOR:	R\$ 11,96
--------	-----------

4.1.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,9764

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
TOTAL Material:					R\$ 404,2635

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B	00
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE: VERSÃO		HORA	00
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO		84,449	00
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO		85,061	00
			PRÓPRIA PRÓPRIA		0,00%	0,00%



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600
VALOR:						R\$ 533,00

4.1.5.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1800	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 159,0800
VALOR:						R\$ 159,08

4.1.5.5. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 18,1800	R\$ 36,3600
TOTAL Material:						R\$ 36,3600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8200
VALOR:						R\$ 40,18

4.1.5.6. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500	R\$ 3,3800
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,1300
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500	R\$ 3,0250
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
TOTAL Material:						R\$ 21,3050
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 56,2380
VALOR:						R\$ 77,54

4.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA:	27/05/2024
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



TOTAL Material:	R\$ 18,1443
-----------------	-------------


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,8352
VALOR:						R\$ 62,98

4.2.2. C0874 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 83,5800	R\$ 3,4519
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,9800	R\$ 5,9424
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,3949
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 24,9100
TOTAL Material:						R\$ 38,6992
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 33,9664
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 70,2064
VALOR:						R\$ 108,91

4.2.3. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:						R\$ 2,2351
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1850
VALOR:						R\$ 7,42

4.2.4. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,5720
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.045,7200	R\$ 26,1430
TOTAL Serviço:						R\$ 26,1430
VALOR:						R\$ 51,72

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024	B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



4.2.5. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Mão de Obra:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 1.045,7200	R\$ 20,9144
TOTAL Serviço:						R\$ 20,9144
VALOR:						R\$ 46,49

4.2.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16680000	R\$ 10,34	R\$ 1,72
TOTAL Material:						R\$ 1,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,63	R\$ 1,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,98	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,21
VALOR:						R\$ 3,93

4.2.7. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:						R\$ 3,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,42
VALOR:						R\$ 8,98

4.3.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05980000	R\$ 24,41	R\$ 1,45
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04310000	R\$ 25,65	R\$ 1,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,55
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA:	27/05/2024
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSQ, RUSSAS/CE			SINAPI:	2024/04 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			PROPRIA:	PROPRIA
				HORA:	84,449	
				ASSINADO ELETRONICAMENTE:	86,081	
				0,00%	0,00%	



00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,95600000	R\$ 12,50	R\$ 24,45
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 14,69	R\$ 1,02
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 13,25	R\$ 0,66
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 13,36	R\$ 0,40
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,29200000	R\$ 2,38	R\$ 7,83
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,65800000	R\$ 26,44	R\$ 17,39
					TOTAL Material:	R\$ 51,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40700000	R\$ 20,86	R\$ 8,49
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36700000	R\$ 24,79	R\$ 9,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,58
					VALOR:	R\$ 71,88

4.3.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 24,41	R\$ 1,25
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 25,65	R\$ 0,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,20

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R\$ 960,00	R\$ 26,40
					TOTAL Material:	R\$ 26,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 19,98	R\$ 7,97
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 24,59	R\$ 3,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,24
					VALOR:	R\$ 39,84

4.3.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 119,5800	R\$ 0,2990
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,9600	R\$ 0,3110
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,7100	R\$ 0,2300
					TOTAL Material:	R\$ 0,8400

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 18,4800	R\$ 5,9072
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,1552
					VALOR:	R\$ 14,00

4.3.4. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,9100	R\$ 3,4775
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 34,5400	R\$ 79,4420
I1581	PARAFUSO FRANCES 1/2"x9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 6,3700	R\$ 19,1100
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 17,0000	R\$ 4,2500
					TOTAL Material:	R\$ 106,2795

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
i I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1600	R\$ 21,7440
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,9340
					VALOR:	R\$ 145,21

4.3.5. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 69,5400	R\$ 69,5400
					TOTAL Material:	R\$ 69,5400
					VALOR:	R\$ 69,54

4.4.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, LUBRIFICADO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 9,52	R\$ 0,20
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 13,26	R\$ 3,97
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 5,92	R\$ 18,50
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 4,08	R\$ 10,20
				TOTAL Material:		R\$ 32,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 24,79	R\$ 40,32
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R\$ 25,11	R\$ 35,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R\$ 19,98	R\$ 60,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 136,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 508,85	R\$ 626,40
					TOTAL Serviço:	R\$ 626,40

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B1	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,441	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	86,061	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


PROCESSADO

009

ASSINADO ELETRONICAMENTE

OC

AUTENTICADO ELETRONICAMENTE



VALOR:	R\$ 795,88
--------	------------

4.4.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 83,5800	R\$ 3,0507
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,7100	R\$ 10,3518
TOTAL Material:					R\$ 13,4025

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 10,1530
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,1930

VALOR:	R\$ 20,60
--------	-----------

4.4.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 19,3600
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
TOTAL Material:					R\$ 77,5500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

VALOR:	R\$ 103,12
--------	------------

4.4.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1103
TOTAL Material:					R\$ 1,1103

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,5240

VALOR:	R\$ 9,63
--------	----------

4.4.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3811	R\$ 2,4512
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,0941	R\$ 0,2013
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,6525



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	B OC
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,445
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SINAPI: 2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,085
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	PRÓPRIA: PRÓPRIA	0,00% 0,00%



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 83,5800	R\$ 4,7473
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 40,7300	R\$ 40,8563
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 77,1300	R\$ 0,5013
TOTAL Material:						R\$ 46,1049

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CAÇETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,7979
VALOR:						R\$ 55,56

4.4.6. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 1,36	R\$ 1,41
TOTAL Material:						R\$ 1,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 25,11	R\$ 0,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 19,98	R\$ 0,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,44
VALOR:						R\$ 1,85

4.5.1.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:						R\$ 8,4956

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4608
VALOR:						R\$ 11,96

4.5.1.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:						R\$ 8,4956

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024		B1
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,441
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,051
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,4608
					VALOR:	R\$ 11,98

4.5.1.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 17,9764

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
					TOTAL Material:	R\$ 404,2635

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,7600
					VALOR:	R\$ 533,00

4.5.1.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 159,0800
					VALOR:	R\$ 159,08

4.5.1.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500	R\$ 3,3800
I1728	PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,1300
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500	R\$ 3,0250
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
					TOTAL Material:	R\$ 21,3050

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,2380
					VALOR:	R\$ 77,54

4.5.1.6. I1095 ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	B00
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,449 SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,061 PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00% VERSÃO 00 HOR 84,449	00
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1095	ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1800	R\$ 3,1800
TOTAL Material:						R\$ 3,1800
VALOR:						R\$ 3,18

4.5.2.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:						R\$ 8,4956
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4608
VALOR:						R\$ 11,96


4.5.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:						R\$ 8,4956
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4608
VALOR:						R\$ 11,96

4.5.2.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento.Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9764
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
TOTAL Material:						R\$ 404,2635
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO		DATA: 27/05/2024	B. OC
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,08%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,7600
--------------------	--------------

VALOR:	R\$ 533,00
--------	------------

4.5.2.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 159,0800
VALOR:					R\$ 159,08

4.5.2.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500	R\$ 3,3800
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,1300
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500	R\$ 3,0250
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
TOTAL Material:					R\$ 21,3050

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,2380
VALOR:					R\$ 77,54

4.5.3.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:					R\$ 8,4956


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608
VALOR:					R\$ 11,96

4.5.3.2. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,9764

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,441	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,061	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
TOTAL Material:						R\$ 404,2635

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600
VALOR:					R\$ 533,00

4.5.3.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 159,0800
VALOR:					R\$ 159,08

4.5.3.4. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700
TOTAL Material:					R\$ 21,3050
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,2380
VALOR:					R\$ 77,54

4.6.1.1. C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 83,5800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,7100
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 9,3400
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 38,6800
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 253,6800
TOTAL Material:					R\$ 365,4631
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,3900

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAUJO			DATA: 27/05/2024	B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08%
					PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR:	R\$ 447,85
--------	------------

4.6.1.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R\$ 9,52	R\$ 0,07
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R\$ 11,68	R\$ 2,37
TOTAL Material:						R\$ 3,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	R\$ 25,11	R\$ 9,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R\$ 19,98	R\$ 3,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,68

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 508,65	R\$ 10,68
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 10,59	R\$ 8,36
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,09400000	R\$ 164,97	R\$ 15,50
TOTAL Serviço:						R\$ 34,54

VALOR:	R\$ 51,98
--------	-----------

4.6.1.3. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 3,44	R\$ 4,43
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 75,84	R\$ 75,84
TOTAL Material:						R\$ 80,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 24,61	R\$ 13,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,98	R\$ 5,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,91

VALOR:	R\$ 99,18
--------	-----------

4.6.2.1. 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,55600000	R\$ 914,84	R\$ 508,65
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	7,30000000	R\$ 0,25	R\$ 1,82

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024	B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,56000000	R\$ 31,40	R\$ 17,58
					TOTAL Material:	R\$ 528,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	R\$ 25,11	R\$ 24,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	R\$ 19,98	R\$ 9,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,69
					VALOR:	R\$ 561,74

4.6.2.2. 93187 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 9,52	R\$ 0,09
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R\$ 11,68	R\$ 2,37
					TOTAL Material:	R\$ 3,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61200000	R\$ 25,11	R\$ 15,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	R\$ 19,98	R\$ 6,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04300000	R\$ 508,65	R\$ 21,87
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 10,59	R\$ 8,36
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,11400000	R\$ 164,97	R\$ 18,80
					TOTAL Serviço:	R\$ 49,03
					VALOR:	R\$ 74,28

4.6.2.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 75,8400	R\$ 75,8400
					TOTAL Material:	R\$ 75,8400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4800	R\$ 4,6150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,6950

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 720,1000	R\$ 2,7004
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,7004

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO		DATA: 27/05/2024
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		FONTE: VERSÃO: HORA: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 84,44\$ SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06\$ PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		



VALOR:	R\$ 95,24
--------	-----------

5.1.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42

VALOR:	R\$ 8,98
--------	----------

5.2.1. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,63	R\$ 6,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,98	R\$ 1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,55

VALOR:	R\$ 11,11
--------	-----------

5.3.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42


VALOR:	R\$ 8,98
--------	----------

5.4.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO		DATA : 27/05/2024												
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBA</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,443</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,061</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERBA	HORA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,443	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,061	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
	FONTE	VERBA	HORA													
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,443													
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,061														
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%														
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE															



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,42
VALOR:	R\$ 8,98

5.5.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,4700	R\$ 0,4410
TOTAL Material:					R\$ 0,4410

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,8320

VALOR:	R\$ 5,27
--------	----------

6.1. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 14,5200
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 25,9500	R\$ 28,5450
TOTAL Material:					R\$ 43,0650

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 24,1600	R\$ 17,3952
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,6864

VALOR:	R\$ 73,75
--------	-----------

6.2. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 19,3600
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
TOTAL Material:					R\$ 77,5500


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

VALOR:	R\$ 103,12
--------	------------

6.3. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1103
TOTAL Material:					R\$ 1,1103

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024	B	01
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,449	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,009	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,5240
VALOR:						R\$ 9,63

6.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 6,5700	R\$ 1,5308
TOTAL Material:						R\$ 1,5308

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,5240
VALOR:						R\$ 10,05

6.5.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 237,2400	R\$ 237,2400
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 260,6300	R\$ 260,6300
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,5900	R\$ 22,5900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,2016
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,9300	R\$ 36,9300
TOTAL Material:						R\$ 576,3916

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 85,1600
VALOR:						R\$ 661,55

6.5.2. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,1000	R\$ 10,1000
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 317,4700	R\$ 317,4700
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 701,5600	R\$ 701,5600
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,5900	R\$ 22,5900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,2016
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8200	R\$ 8,8200
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 10,8200	R\$ 1,0820

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024	B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1580, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
					TOTAL Material:	R\$ 1.080,5236

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 127,7400
					VALOR:	R\$ 1.208,36

6.5.3. 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,64	R\$ 12,64
00011786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 475,28	R\$ 475,28
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 30,86	R\$ 61,72
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 138,51	R\$ 12,20
					TOTAL Material:	R\$ 561,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49680000	R\$ 24,36	R\$ 12,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34950000	R\$ 19,98	R\$ 6,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,08
					VALOR:	R\$ 580,92

6.5.4. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,2200	R\$ 7,2200
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,1260
					TOTAL Material:	R\$ 7,3460

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,4800	R\$ 5,8700
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,8700
					VALOR:	R\$ 13,22

6.5.5. C3598 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1500	R\$ 8,1500
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 100,9600	R\$ 100,9600
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,8500	R\$ 3,4000
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,3800	R\$ 14,3800
16122	TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,1300	R\$ 13,1300

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO		DATA: 27/05/2024
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		FONTE: SEINFRA SINAPI: 2024/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA: PRÓPRIA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO HORAS: 64,449 85,061 0,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		



						TOTAL Material:	R\$ 140,0200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 52,5250	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 23,4800	R\$ 64,5700	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 117,0950
						VALOR:	R\$ 257,12

6.5.6. I1523 MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL (M)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1523	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 731,0800	R\$ 731,0800	
						TOTAL Material:	R\$ 731,0800
						VALOR:	R\$ 731,08

6.5.7. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,4320	
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 82,1000	R\$ 82,1000	
						TOTAL Material:	R\$ 82,5320
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6510	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,9738
						VALOR:	R\$ 108,51

6.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R\$ 25,11	R\$ 2,72	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R\$ 19,98	R\$ 6,14	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,86
						VALOR:	R\$ 8,86

6.7. C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 407,9100	R\$ 407,9100	
						TOTAL Material:	R\$ 407,9100
						VALOR:	R\$ 407,91

6.8. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,441	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,061	
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PROJETO AD-010

ASSINADO ELETRONICAMENTE

011

ASSINADO ELETRONICAMENTE



00035693	TINTA LATEX ACRÍLICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
					TOTAL Material:	R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,63	R\$ 6,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,98	R\$ 1,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,55
					VALOR:	R\$ 11,11

7.1. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 19,3600
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
					TOTAL Material:	R\$ 77,5500
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5720
					VALOR:	R\$ 103,12

7.2. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
					TOTAL Material:	R\$ 58,1900
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,6680
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 907,9800	R\$ 18,1596
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,1596
					VALOR:	R\$ 136,02

7.3. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 6,5700	R\$ 1,5308
					TOTAL Material:	R\$ 1,5308
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE		VERSÃO	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1550, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE					

PROCESSEADO

010

ASSINADO ELETRONICAMENTE

011

ASSINADO ELETRONICAMENTE



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,5240
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 10,05
--------	-----------

8.1.1. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3811	R\$ 2,4512
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,0941	R\$ 0,2013
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6525

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 83,5800
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 40,7300
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 77,1300
TOTAL Material:					R\$ 46,1049

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7979

VALOR:	R\$ 55,56
--------	-----------

8.1.2. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 1,36
TOTAL Material:					R\$ 1,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 25,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 19,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,44

VALOR:	R\$ 1,85
--------	----------

8.2.1. C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 83,5800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	R\$ 0,7100
TOTAL Material:					R\$ 9,2703

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,1930

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024	B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR:	R\$ 25,46
--------	-----------

8.2.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00428500	R\$ 9,30	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,03

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 16,15	R\$ 6,46
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,12715700	R\$ 465,00	R\$ 59,12
00005069 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00177000	R\$ 13,52	R\$ 0,02
00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,05133300	R\$ 4,08	R\$ 0,20
00043614 TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,06416700	R\$ 14,51	R\$ 0,93
TOTAL Material:					R\$ 66,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200600	R\$ 24,79	R\$ 0,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06519900	R\$ 25,11	R\$ 1,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09514700	R\$ 19,98	R\$ 1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,32

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,02337300	R\$ 58,48	R\$ 1,36
97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1,76	R\$ 1,76
97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,20000000	R\$ 12,97	R\$ 28,53
97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,52600000	R\$ 21,77	R\$ 11,45
TOTAL Serviço:					R\$ 43,10
VALOR:					R\$ 114,18

8.3.1. C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 83,5800	R\$ 3,0507
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	R\$ 0,7100	R\$ 6,2196
TOTAL Material:					R\$ 9,2703

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 10,1530
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,1930

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO		DATA : 27/05/2024		B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		FONTE	VERSÃO	HORA
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE					

PROCESSADO

0111

ASSINADO ELETRONICAMENTE

VALOR:	R\$ 25,46
--------	------------------

8.3.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 9,52	R\$ 0,20
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 13,26	R\$ 3,97
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 5,92	R\$ 18,50
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 4,08	R\$ 10,20
TOTAL Material:					R\$ 32,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 24,79	R\$ 40,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R\$ 25,11	R\$ 35,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R\$ 19,98	R\$ 60,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 136,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 508,65	R\$ 626,40
TOTAL Serviço:					R\$ 626,40

VALOR:	R\$ 795,88
--------	-------------------

8.3.3. 101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 0,63	R\$ 0,08
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 9,48	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,11

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 130,00	R\$ 7,38
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00640000	R\$ 109,66	R\$ 0,70
TOTAL Material:					R\$ 8,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26990000	R\$ 24,93	R\$ 6,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26990000	R\$ 19,98	R\$ 5,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,11

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 16,22	R\$ 16,22
TOTAL Serviço:					R\$ 16,22

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR:	R\$ 36,52
--------	-----------

8.3.4. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3811	R\$ 2,4512
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,0941	R\$ 0,2013
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6525

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 83,5800	R\$ 4,7473
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 40,7300	R\$ 40,8563
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 77,1300	R\$ 0,5013
					TOTAL Material:	R\$ 46,1049

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CAÇATEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 6,7979

VALOR:	R\$ 55,56
--------	-----------

8.3.5. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 1,36	R\$ 1,41
					TOTAL Material:	R\$ 1,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 25,11	R\$ 0,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 19,98	R\$ 0,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,44

VALOR:	R\$ 1,85
--------	----------

8.3.6. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
					TOTAL Material:	R\$ 18,1443

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 44,8352

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOFIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024	01
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,441
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,061
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



VALOR:	R\$ 62,98
--------	-----------

8.3.7. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:					R\$ 2,2351

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1850

VALOR:	R\$ 7,42
--------	----------

8.3.8. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.045,7200	R\$ 26,1430
TOTAL Serviço:					R\$ 26,1430

VALOR:	R\$ 51,72
--------	-----------

9.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 69,5400	R\$ 69,5400
TOTAL Material:					R\$ 69,5400

VALOR:	R\$ 69,54
--------	-----------

10.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,0878

VALOR:	R\$ 54,09
--------	-----------

10.1.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 119,5800	R\$ 25,1118
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,9600	R\$ 29,7120
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,7100	R\$ 21,9745

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B	OT
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS. REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	ASSINADO
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	ELIETHORSON ARANTES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 124,5500
				TOTAL Material:		R\$ 201,3483

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 205,3600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 169,8320
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 375,1920
					VALOR:	R\$ 576,54

10.1.3. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
					TOTAL Material:	R\$ 18,1443

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,8352
					VALOR:	R\$ 62,98

10.1.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
				TOTAL Material:		R\$ 2,2351

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,41600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,76900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,18500
					VALOR:	R\$ 7,42

10.1.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,5720

Serviço		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.045,7200	R\$ 26,1430
				TOTAL Serviço:	R\$ 26,1430	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1580, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06%	
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PROPOSTA Nº 011/2024

ASSINADO ELETRONICAMENTE

011

ASSINADO ELETRONICAMENTE



VALOR:	R\$ 51,72
--------	-----------

10.1.6. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42

VALOR:	R\$ 8,98
--------	----------

10.1.7. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,95000000	R\$ 35,20	R\$ 139,04
TOTAL Material:					R\$ 139,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	R\$ 25,11	R\$ 51,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	R\$ 19,98	R\$ 20,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 72,13

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 594,76	R\$ 5,94
TOTAL Serviço:					R\$ 5,94

VALOR:	R\$ 217,11
--------	------------

10.1.8. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 10,34	R\$ 1,72
TOTAL Material:					R\$ 1,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,63	R\$ 1,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,98	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,21

VALOR:	R\$ 3,93
--------	----------

10.2.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	R\$ 2,26	R\$ 0,67

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024	B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			VERSÃO:	01
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



TOTAL Material:	R\$ 0,67
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29860000	R\$ 26,63	R\$ 7,95

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,95
--	----------

VALOR:	R\$ 8,62
--------	----------

10.2.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,11500000	R\$ 39,12	R\$ 4,49

TOTAL Material:	R\$ 4,49
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60690000	R\$ 26,63	R\$ 16,16

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,16
--	-----------

VALOR:	R\$ 20,65
--------	-----------

10.2.3. I6219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 13,6600	R\$ 13,6600

TOTAL Material:	R\$ 13,6600
-----------------	-------------

VALOR:	R\$ 13,66
--------	-----------

10.3. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 119,5800	R\$ 137,5170

TOTAL Material:	R\$ 137,5170
-----------------	--------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,9980
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 161,51
--------	------------

11.1. COMP1001 TELA DE ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM PARA ALAMBRADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6810	TELA EM ALUMINIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM - Percentual=43,3300%	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 43,33	R\$ 74,53

TOTAL Material:	R\$ 74,53
-----------------	-----------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE - Percentual=19,1000%	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 22,75
I1858	SERRALHEIRO - Percentual=24,1600%	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 30,00

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 52,75
--------------------	-----------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA: 27/05/2024	B2
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE VERSÃO HORA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,449 SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,089 PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%	01
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			ASSINADO ELETRONICAMENTE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				

VALOR:	R\$ 127,28
--------	------------

11.2. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRÍLICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42

VALOR:	R\$ 8,98
--------	----------

11.3. C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 6,8700
I1920 TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 1,0200
I9141 TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 50,5200	R\$ 55,5720
TOTAL Material:					R\$ 63,4620

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9780

VALOR:	R\$ 76,44
--------	-----------

1.1. COMP1004 RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE PRIME EPOXI E APLICAÇÃO DE TINTAEPOXI) (M) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL - Percentual=12,0900%	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 20,29	R\$ 0,68
I1346 LIXA PARA FERRO - Percentual=1,4500%	SEINFRA	UN	0,28000000	R\$ 2,14	R\$ 0,61
I6740 PERFIL METÁLICO EM " U " - 6"x2"x3/16" - Percentual=26,5300%	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 39,49	R\$ 49,97
I1878 SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO - EMPREIT - Percentual=22,9000%	SEINFRA	M	0,08000000	R\$ 34,09	R\$ 3,35
I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO - Percentual=42,6800%	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 63,53	R\$ 7,25
I2094 TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER) - Percentual=36,0000%	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 53,58	R\$ 5,83
TOTAL Material:					R\$ 67,69

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE - Percentual=16,7700%	SEINFRA	H	0,21435150	R\$ 19,10	R\$ 4,78
I0045 AJUDANTE DE PINTOR - Percentual=16,7700%	SEINFRA	H	0,04298956	R\$ 19,10	R\$ 0,96
I2395 PINTOR - Percentual=20,7700%	SEINFRA	H	0,04298956	R\$ 24,16	R\$ 1,25
I1879 SOLDADOR - Percentual=21,4300%	SEINFRA	H	0,21448116	R\$ 25,00	R\$ 6,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,50

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO		DATA : 27/05/2024	BE
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		SEINFRA SINAPI PRÓPRIA 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA 84,44% 85,08% 0,00% HON 85,08% 0,00%	OT
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		ASSINADO ELETRONICAMENTE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			

VALOR:	R\$ 81,19
--------	-----------

11.4.2. COMP1004 SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO " U " - 6"X2"X3/16" – INCLUINDO PERFIL, SOLDA E PINTURA (M) (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL - Percentual=12,0900%	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 20,29	R\$ 0,68
I1346 LIXA PARA FERRO - Percentual=1,4500%	SEINFRA	UN	0,28000000	R\$ 2,14	R\$ 0,61
I6740 PERFIL METÁLICO EM " U " - 6"x2"x3/16" - Percentual=26,5300%	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 39,49	R\$ 49,97
I1878 SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO - EMPREIT - Percentual=22,9000%	SEINFRA	M	0,08000000	R\$ 34,09	R\$ 3,35
I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO - Percentual=42,6800%	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 63,53	R\$ 7,25
I2094 TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER) - Percentual=36,0000%	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 53,58	R\$ 5,83
TOTAL Material:					R\$ 67,69

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE - Percentual=16,7700%	SEINFRA	H	0,21435150	R\$ 19,10	R\$ 4,78
I0045 AJUDANTE DE PINTOR - Percentual=16,7700%	SEINFRA	H	0,04298956	R\$ 19,10	R\$ 0,96
I2395 PINTOR - Percentual=20,7700%	SEINFRA	H	0,04298956	R\$ 24,16	R\$ 1,25
I1879 SOLDADOR - Percentual=21,4300%	SEINFRA	H	0,21448116	R\$ 25,00	R\$ 6,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,50

VALOR:	R\$ 81,19
--------	-----------

11.4.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 239,9800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 271,3880
VALOR:					R\$ 271,39

11.4.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,9764

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
TOTAL Material:					R\$ 404,2635

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAJMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	BOM: OT
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026,1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SINAPI: PRÓPRIA	HOM: 84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	2024/04 COM DESONERAÇÃO: 85,06%	ASSINADO ELETRONICAMENTE: 0,00%

	VALOR:
	R\$ 533,00

11.4.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500	R\$ 3,3800
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,1300
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500	R\$ 3,0250
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
TOTAL Material:						R\$ 21,3050
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 56,2380
VALOR:						R\$ 77,54

11.4.6. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8491	R\$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,0838
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,2912
VALOR:						R\$ 28,37

11.4.7. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 173,7102	R\$ 32,1711
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 32,1711
VALOR:						R\$ 32,17

12.1.1. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,52	R\$ 12,52
TOTAL Material:						R\$ 12,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 21,33	R\$ 7,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 25,42	R\$ 9,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,29
VALOR:						R\$ 29,81

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024	B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE SEINFRA SINAPI PRÓPRIA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			HORA 84,441 85,089 0,00%	01 ASSINADO ELETRONICAMENTE 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				



12.1.2. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4800	R\$ 3,4800
19107	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3000	R\$ 1,3000
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,5900	R\$ 11,1800
TOTAL Material:						R\$ 15,9600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,5425
VALOR:						R\$ 28,50

12.1.3. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,9000	R\$ 14,9000
TOTAL Material:						R\$ 14,9000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,0025
VALOR:						R\$ 30,90

12.1.4. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,53	R\$ 5,53
TOTAL Material:						R\$ 5,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 21,33	R\$ 4,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 25,42	R\$ 5,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,37
VALOR:						R\$ 15,90

12.1.5. 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,28	R\$ 2,29
TOTAL Material:						R\$ 2,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 21,33	R\$ 2,85

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA: 27/05/2024	BZ
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE VERSÃO HORA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,441 SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,061 PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%	PROCESSO ADM. 0121 ASSINADO ELETRONICAMENTE
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 25,42	R\$ 3,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,25
					VALOR:	R\$ 8,54

12.1.6. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91948	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,40	R\$ 10,40
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,68	R\$ 31,68
					TOTAL Serviço:	R\$ 42,08
					VALOR:	R\$ 42,08

12.1.7. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
					TOTAL Material:	R\$ 11,0900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9750
					VALOR:	R\$ 24,06

12.1.8. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,3600
					TOTAL Material:	R\$ 2,3600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,6225
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,4875
					VALOR:	R\$ 8,85

12.1.9. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,23	R\$ 2,77
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,74	R\$ 0,03
					TOTAL Material:	R\$ 2,80

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,441	
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,069	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


PROJASSAD

012

ASSINADO ELETRONICAMENTE

OT

30/05/2024 10:00:00



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,33	R\$ 0,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 25,42	R\$ 0,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,34
VALOR:						R\$ 4,14

12.1.10. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012041	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 507,85	R\$ 507,85
TOTAL Material:						R\$ 507,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63370000	R\$ 21,33	R\$ 13,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63370000	R\$ 25,42	R\$ 16,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01920000	R\$ 710,97	R\$ 13,65
TOTAL Serviço:						R\$ 13,65

VALOR: R\$ 551,11

12.1.11. 00038111 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0038111	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,87	R\$ 32,87
TOTAL Material:						R\$ 32,87

VALOR: R\$ 32,87

12.1.12. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4400	R\$ 8,4400
TOTAL Material:						R\$ 8,4400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0825

VALOR: R\$ 17,52

12.1.13. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO		DATA: 27/05/2024												
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA													
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%													
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%														
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%														
LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSQ, RUSSAS/CE															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE															



I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,3480
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,1230
					VALOR:	R\$ 7,12

12.1.14. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	R\$ 83,5800	R\$ 0,0167
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R\$ 0,9600	R\$ 0,0346
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 0,7100	R\$ 0,0021
					TOTAL Material:	R\$ 0,0534
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,8460
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,4700
					VALOR:	R\$ 5,52

13.1. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	R\$ 83,3600	R\$ 0,0444
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 61,0200	R\$ 0,0183
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 8,5600	R\$ 8,6456
					TOTAL Material:	R\$ 8,7083
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4830
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,4800	R\$ 3,0524
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,5354
					VALOR:	R\$ 14,24

13.2. C2405 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00950000	R\$ 83,3600	R\$ 0,6019
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 61,0200	R\$ 0,9153
I1981	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,3100	R\$ 7,3100
					TOTAL Material:	R\$ 8,8272
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,6290
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,4612
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,0902
					VALOR:	R\$ 16,92



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI:	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA

0124

ASSINADO ELETRONICAMENTE

13.3. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 63,01	R\$ 0,59
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,42	R\$ 2,42
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	R\$ 1,79	R\$ 0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 71,39	R\$ 0,78
TOTAL Material:						R\$ 3,86
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R\$ 20,36	R\$ 3,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R\$ 24,36	R\$ 4,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,09
VALOR:						R\$ 11,95

13.4. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 23,4800	R\$ 3,5220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,1620
VALOR:						R\$ 11,16

13.5. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 83,5800	R\$ 0,0418
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	R\$ 0,9600	R\$ 0,0701
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,0426
TOTAL Material:						R\$ 0,1545
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1800	R\$ 4,8320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4800	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,6010
VALOR:						R\$ 7,76

13.6. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 83,3600	R\$ 0,7603
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 61,0200	R\$ 0,2748
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,1200	R\$ 4,1200
TOTAL Material:						R\$ 5,1549

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,6290
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,4612
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,0902
VALOR:					R\$ 13,25

13.7. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01240000	R\$ 63,01	R\$ 0,78
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	R\$ 1,79	R\$ 0,10
0020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R\$ 71,39	R\$ 1,02
00007136 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,68	R\$ 6,68
TOTAL Material:					R\$ 8,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 20,36	R\$ 4,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 24,36	R\$ 5,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,93
VALOR:					R\$ 18,51

14.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,4380
VALOR:					R\$ 10,44

14.1.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8491	R\$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,0838
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,2912
VALOR:					R\$ 28,37

14.1.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 173,7102	R\$ 32,1711

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA: 27/05/2024	BILHETE
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,449
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,009
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			PRÓPRIA	0,00% 0,00%



TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 32,1711
----------------------------------	-------------

VALOR:	R\$ 32,17
--------	-----------

14.1.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:						R\$ 2,2351

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1850

VALOR:	R\$ 7,42
--------	----------

14.1.5. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	R\$ 25,11	R\$ 11,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	R\$ 19,98	R\$ 4,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,57

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 609,74	R\$ 18,53
TOTAL Serviço:						R\$ 18,53

VALOR:	R\$ 35,10
--------	-----------

14.1.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 10,34	R\$ 1,72
TOTAL Material:						R\$ 1,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06880000	R\$ 26,63	R\$ 1,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,98	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,21

VALOR:	R\$ 3,93
--------	----------

14.1.7. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:						R\$ 3,56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO

DATA : 27/05/2024

DESCRIÇÃO:SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.

LOCAL:TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

FONTE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/04 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

85,06%

0,00%

ALONADO ELETRONICAMENTE

01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,83	R\$ 4,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,42
VALOR:						R\$ 8,98

14.2.1. I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 342,5800	R\$ 342,5800
TOTAL Material:						R\$ 342,5800
VALOR:						R\$ 342,58

14.3. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9220
VALOR:						R\$ 12,92

P



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / S
Nº CE20241:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0619443383

Registro: 349024CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura municipal de Russas.

TRAVESSA Joaquim Nogueira da Costa

Complemento:

Cidade: RUSSAS

Bairro: Centro

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60

Nº: 0001

CEP: 62900000

ART Vinculada: CE20231269448

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 713.454,59

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA VILA GONÇALVES

Complemento:

Cidade: RUSSAS

Data de Início: 20/02/2024

Previsão de término: 20/02/2025

Coordenadas Geográficas: -4.948678, -37.963857

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura municipal de Russas.

Código: 62900-000

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Quantidade

2.924,38

Unidade

m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

2.924,38

m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

2.924,38

m2

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Quantidade

2.924,38

Unidade

m2

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

2.924,38

m2

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

2.924,38

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA - CPF: 071.513.483-39

Prefeitura municipal de Russas. - CNPJ: 07.535.446/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 20/02/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8216790539




PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AV. DOM LINO, N° 831 - CENTRO


**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, N° 001 - CENTRO



**CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO
PELÓPIDAS DE ARAÚJO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
 AV. DOM LINO, Nº 831 - CENTRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS
 TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, Nº 001 - CENTRO



Sumário

APRESENTAÇÃO	3
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL	4
LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5
CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA	6
Considerações Gerais:	6
Localização do empreendimento:	6
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.....	7
DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	7
ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS.....	10
Projeto Arquitetônico:	10
PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS	10
Orçamento Básico:	10
Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:	11
Curva ABC:.....	11
Cronograma Físico Financeiro:	11
Memória de Cálculo dos Quantitativos:	12
Composição do BDI	12
Encargos Sociais.....	12
Composições de Preços	13
PREMISSAS PARA LICITAÇÃO	13
Regime de execução	13
Prazos	13
Classificação:.....	14
Acervo Técnico sugerido.....	14
ORÇAMENTO COMPARATIVO.....	15
CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.....	15
Normas	16
Materiais.....	16
Mão de Obra.....	16
Assistência Técnica e Administrativa.....	17
Despesas Indiretas e Encargos Sociais	17
Condições de Trabalho e Segurança da Obra	17
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA	18

APRESENTAÇÃO

Esse trabalho se propõe a descrever adequadamente o Projeto de Construção e reforma na escola Raimundo Pelópidas de Araújo, situado na TV. Vila Gonçalves, nº 1560, Vila Matoso, cep 62900-000, no Município de Russas/CE, fornecendo informações importantes para execução da obra.

A obra deverá ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, à Lei 14.133/21 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos, especificações, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

O relatório tem como finalidades:

- Apresentar soluções econômicas e viáveis para o problema ao nível de projeto executivo;
- Fornecer estimativas das quantidades dos serviços e custos das obras definidas para o Projeto da referida área;
- Fornecer peças gráficas (plantas baixas, cortes, seções e detalhes), memorial de cálculo e especificações técnicas.

O Relatório contém os seguintes capítulos:

- **Memorial Descritivo:**
 - Apresenta a estrutura do relatório, o resumo do projeto e a equipe que participou da elaboração do projeto, localiza, situa e descreve os estudos e projetos desenvolvidos, especificações técnicas.
- **Orçamentação:**
 - Descreve as definições e apresenta o Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial de Cálculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Preços, Composições de Preço Unitário, Cotações de Preço, Composição do BDI, Composição dos Encargos Sociais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
AV. DOM LINO, N° 831 - CENTRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS
TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, N° 001 - CENTRO



EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

- **Engenheiro Responsável:**

Alyson da silva Belarmino Viana

- **Engenheiro Fiscal:**

Alyson da silva Belarmino Viana


P

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AV. DOM LINO, Nº 831 - CENTRO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, Nº 001 - CENTRO



CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA

Considerações Gerais:

Trata-se de um projeto que tem por objetivo ampliar a quantidade de salas existente na escola e a reforma dos outros ambientes existentes.

A construção das novas salas e a reforma dos ambientes existentes serão executados com alvenaria de acordo com as larguras e extensões projetadas, podendo estas dimensões serem observadas nas Peças Gráficas, com a Planta Baixa e os Cortes.

O construtor, para executar a obra, deverá levar em consideração estas duas peças. Para melhor organizar as peças gráficas e planejamento, existe uma prancha de localização que identifica onde acontecerão as intervenções.

Localização do empreendimento:

Coordenadas Geográficas: -4.948678, -37.963857

Endereço: Tv. Vila Gonçalves

Número: 1560

Bairro: Vila Matoso


CEP: 62900-000

Cidade: Russas/CE



Fonte: Google Earth (2024)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
Espaço das salas 1 e 2	Espaço da sala 3
	
Visão geral da escola	Visão Geral da fachada

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Essa escola, atualmente, possui uma área construída no total de 2.750,12 m² e área de ampliação será de 174,26 m². Neste plano de trabalho será contemplado apenas o setor interno e externo, destacado no relatório fotográfico.

Durante os estudos preliminares realizados do projeto definiu-se as seguintes diretrizes:


- Construção de 03 salas com alvenaria e estrutura de concreto armado.
- Reforma das alvenarias, revestimento cerâmico das paredes e pisos dos ambientes existentes.
- Troca da instalação elétrica.
- Reforma das instalações hidráulicas e sanitárias.
- Troca das esquadrias.

- Recuperação das calçadas.
- Recuperação da quadra.

A seguir exibimos de forma breve a descrição dos serviços a serem executados:

- **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Para o início da construção, deverá constar no terreno a placa padrão da obra com as informações necessárias. Será necessário a demolição de partes da edificação para a reconstrução das mesmas e a execução de gabarito para os novos ambientes.
- **ESQUADRIAS:** No tocante as esquadrias, será feito a substituição das portas existentes por portas de alumínio com vidro, também será feito a recuperação de algumas esquadrias.
- **SALAS NOVAS:** O item contempla os subitens: fundação, alvenaria, cobertura, pisos, estruturas e esquadrias referentes a construção das salas. Os subitens descrevem os processos e uso dos materiais de escavação de valas, lastro de concreto, embasamento em alvenaria cerâmica, estrutura de baldrame, aterro, levantamento de alvenarias e todos os seus processos de revestimento impermeabilização e pintura, trama de madeira, telhas cerâmicas, beira e bica, tesouras em massaranduba, forros em PVC, execução de passeio, regularização de base, revestimento cerâmico para piso, rejuntamento, piso intertravado, lona plástica, armadura em aço CA-50, concreto 25MPa, lançamento e aplicação de concreto s/ elevação, formas de tabuas, escoras metálicas, portas e janelas em alumínio, vergas e contravergas, peitoril e soleiras. serão executados nos pontos no qual a construção será realizada
- **ALVENARIA:** Será feito o levantamento de alvenarias de tijolo cerâmico que receberam chapisco e revestimentos de emboço e reboco, seguidos de impermeabilização e pintura.
- **PINTURA:** o item pinturas contempla os subitens: paredes, tetos, pilares, fachada e muro. Os subitens descrevem os processos e uso dos materiais de pintura com tinta látex acrílica e caiação.
- **BANHEIROS:** Esse item contempla a reforma dos banheiros masculinos e femininos onde será feito a troca de todo revestimento cerâmico, rejuntamento, peças sanitárias, substituição das portas antigas por novas portas de alumínio e pinturas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
AV. DOM LINO, Nº 831 - CENTRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS
TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, Nº 001 - CENTRO



- **REVESTIMENTO CERÂMICO:** o item descreve os serviço e materiais necessários para a recuperação dos revestimentos cerâmicos já existentes que receberão um novo revestimento similar ao existente.
- **PISO:** O item contempla os subitens: piso intertravado, piso industrial e calçada que descrevem os processos e uso dos materiais necessários para aplicação de piso intertravado com lona plástica, regularização de base, piso industrial de concreto armado, execução de passeio, reassentamento de blocos de intertravados, alvenaria de tijolo cerâmico, chapisco e reboco.
- **FORRO:** O item descreve o serviço e uso de material necessário para a instalação de forro PVC.
- **INSTALAÇÃO ELÉTRICA:** Será refeita toda a instalação elétrica, de forma que será substituída toda a instalação antiga e instaladas luminárias, pontos para ventilação, pontos de energia, pontos de ar-condicionado e equipamentos específicos. Os cabos serão de cobre flexíveis isolados, distribuídos de acordo com o projeto elétrico.
- **CAMPINHO:** A etapa descreve a reforma do campinho de areia existente no local, que consiste no levantamento de alvenaria de tijolo cerâmico e blocos de cobogó com os revestimentos, impermeabilização e pintura devidamente embasada com tijolo cerâmico. O item também descreve a reforma das traves com lixamento, pintura e tela de nylon, será acrescentado uma nova camada de areia.
- **QUADRA:** O item descreve a reforma da quadra com a troca de parte da tela do alambrado, instalação de telhas metálicas,
- **DIVERSOS:** O item descreve a resolução de pequenos problemas e serviços que não se encaixam nos itens anteriores. Os problemas e serviços que são a recuperação de trincas, fissuras e que serão resolvidas com a demolição do revestimento de argamassa, aplicação de um novo revestimento com chapisco, massa única, fundo selador e pintura. Outros serviços a serem prestados serão a instalação de uma bancada em granito cinza polido e a limpeza geral da obra.

ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

Para se chegar ao resultado deste projeto foram elaborados os seguintes projetos:

- Projeto de Arquitetônico de construção e reforma na escola Raimundo Pelópidas de Araujo;

Projeto Arquitetônico:

O projeto arquitetônico é uma representação técnica e detalhada da edificação, desenvolvida pelo engenheiro civil projetista. Ele engloba todos os aspectos relacionados à concepção visual e funcional do edifício, incluindo o layout dos espaços internos, a distribuição dos ambientes, a disposição dos elementos estruturais, como paredes, pilares e lajes, além de detalhes como acabamentos, materiais e sistemas construtivos a serem utilizados. O objetivo principal do projeto arquitetônico é traduzir as necessidades e expectativas do cliente em uma proposta concreta e viável, que atenda aos requisitos estéticos, funcionais, técnicos e regulamentares.

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Orçamento Básico:

Neste capítulo apresentaremos a definição de todas as planilhas relativas à orçamentação da obra, bem como todas as premissas básicas para sua elaboração.

Ao final deste relatório apresentaremos sequencialmente as seguintes planilhas:

- Planilha Orçamentária
- Planilha Orçamentária – Custo Direto
- Resumo do Orçamento
- Relatório Analítico – Composição de Custos
- Curva ABC dos Serviços
- Cronograma Físico Financeiro;
- Detalhamento da Composição do BDI;
- Detalhamento da Composição dos Encargos Sociais;

- Memória de Cálculo de Quantitativos;

O orçamento é a avaliação do custo de uma determinada obra ou serviço de engenharia a ser executado, onde são discriminados todos os serviços e materiais pertinentes e necessários à execução da obra. É a relação discriminada de serviços com os respectivos preços, unidades, quantidades, preços unitários, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos preços unitários.

Os preços orçados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão de obra.

Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:

Para elaboração deste orçamento adotou-se os preços básicos e oficiais das seguintes tabelas de Preço:

- Tabela **SEINFRA 28.1** vigente com desoneração (Disponível e publicada no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará - <https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos>);
- Tabela **SINAPI/CE 04/2024** com desoneração (Disponível e publicada no site da Caixa Econômica Federal - <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi>);

Curva ABC:

A curva ABC é a categorização dos serviços de maiores valores ao de menores valores, classificando-os de A a C, onde na coluna A são os serviços de maiores valores, na coluna B os serviços de valor médio e na coluna C os serviços de menor valor.

Cronograma Físico Financeiro:

O cronograma físico e financeiro, propomos o avanço físico e o avanço financeiro da obra. No cronograma físico determinamos o avanço esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duração proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas características realizadas pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma físico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Memória de Cálculo dos Quantitativos:

O levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada um dos serviços de um projeto, tendo como objetivo dar informações sobre a preparação do orçamento. A memória de cálculo de quantitativos demonstra de forma clara e transparente o método de cálculo para se calcular a quantidade de cada item orçado.

A Memória de Cálculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Composição do BDI

O BDI é a taxa de Bonificação e Despesas Indiretas das Obras. É um elemento primordial no processo de formação do preço final pois representa parcela relevante no valor final da obra.

A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI deve compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. No Estado do Ceará a apresentação do detalhamento do BDI no orçamento-base ganhou respaldo com a Resolução do TCE-CE nº 2.206/2012.

Para a obra em questão a Prefeitura Municipal adota na Composição do BDI o método e todos os limites propostos no Acórdão 2622/13 – TCU Plenário. O detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Encargos Sociais

A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. Para tanto, o

Município utilizou-se da Composição de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) na ocasião da publicação da Tabela de Preços Básicos utilizada para ser fonte de preços deste orçamento. O detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Composições de Preços

As composições de custo unitário de serviços estão apresentadas com a discriminação separada de material e mão de obra, mostrando no final a somatória. A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composições de custos unitários devem compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. Neste relatório constam as seguintes composições:

- Composições de Preços Unitárias (CPU) de Serviços constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboração deste orçamento;

PREMISSAS PARA LICITAÇÃO


Regime de execução

O regime de execução utilizado será: **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, cuja a contratação da execução da obra ou do serviço se faz por preço certo de unidades determinadas.

A escolha do regime se deu pela complexidade do empreendimento, que se trata da construção de 3 salas e reforma da unidade escolar.

Prazos

- Ordem de serviço:
Sugere-se que a ordem de serviço seja realizada em um intervalo de 45 dias.
- Entrega temporária:
Será necessário um prazo de 15 dias para o recebimento temporário pelo fiscal da obra.
- Entrega definitiva:
Será necessário um prazo de 30 dias para o recebimento definitivo pelo gestor do contrato.



Classificação:

O empreendimento se trata de uma **OBRA**, pois envolve intervenções no meio ambiente, por meio de um conjunto harmônico de ações, realizadas por profissionais de arquitetura e engenharia, que têm como objetivo inovar o espaço físico da natureza ou modificar a característica original de bens imóveis.

Acervo Técnico sugerido

- Primeira sugestão
PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO.
Quantidade mínima sugerida: $70,56 * 50\% = 35,28 \text{ m}^2$
- Segunda sugestão
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE
30x30 cm (900 M2 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO.
Quantidade mínima sugerida: $298,16 * 50\% = 149,08 \text{ m}^2$
- Terceira sugestão
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Quantidade mínima sugerida: $3.246,46 * 50\% = 1.623,23 \text{ m}^2$

Justificativa: Dentre os itens classificados na categoria A da Curva ABC, o engenheiro responsável pelos projetos, orçamento e fiscalização julga os itens a seguir elencados como os de maior relevância para a execução da referida obra e, portanto, devem compor o acervo técnico sugerido dado o seu nível de complexidade de execução, dos impactos negativos da má execução dos mesmos e seu impacto econômico no orçamento. É válido ressaltar que os demais itens da referida categoria não apresentam grandes desafios em virtude da sua natureza de execução e embora tenham impacto no orçamento não representam dificuldades que careçam de alta especialização da contratada para garantia de uma entrega capaz de atender os padrões de qualidade adequados.

ORÇAMENTO COMPARATIVO

ORÇA	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	Orçamento sem desoneração	R\$ 851.788,77
2	Orçamento com desoneração	R\$ 813.287,15

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

Normas

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e a Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Mão de Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

R

Assistência Técnica e Administrativa

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas à Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança, luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na

eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

1. SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES

Deverá seguir de acordo com as peças gráficas e descrições mencionadas.

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Deverá ser executada placa padrão de obra em aço galvanizado, na rua especificada em orçamento anexo. A placa da obra deverá ter tamanho igual ou superior à 3,00m x 1,50m (base x altura).

Executar-se-á placa de obra em chapa de aço galvanizado com as seguintes informações:

- Nome do empreendimento;
- Número do processo licitatório;
- Valor do empreendimento;
- Nome dos responsáveis técnicos pela fiscalização e execução com respectivos registros no CREA/CE e numeradas ARTs;
- Nome da empresa vencedora do certame;
- Timbres do município de Russas/CE
- Endereço da obra;
- Slogan do CREA/CE

P

1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

O processo a ser utilizado será o de demolição manual e sem reaproveitamento. Em linhas gerais, serão utilizadas ferramentas manuais e portáteis motorizadas. Os elementos da edificação, durante a demolição e a remoção, devem ser previamente umedecidos, para evitar poeira em excesso durante o processo de demolição. O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e exigências da Municipalidade local. As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.

1.3. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

Deverá ser feito a retirada do revestimento cerâmico do piso inclusive a argamassa colante utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.

1.4. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS

Deverá ser feito a retirada do revestimento cerâmico das paredes inclusive a argamassa colante utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.

1.5. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

A demolição do piso de cimento deverá ser feita cuidadosamente com a utilização das ferramentas adequadas, nos locais conforme projeto arquitetônico. Transportar o material para local conveniente e posteriormente retirado da obra.

1.6. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

O processo a ser utilizado será o de demolição manual e sem reaproveitamento. Em linhas gerais, serão utilizadas ferramentas manuais e portáteis motorizadas. Os elementos da edificação, durante a demolição e a remoção, devem ser previamente umedecidos, para evitar poeira em excesso durante o processo de demolição. O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e exigências da Municipalidade local. As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.

1.7. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

Deverá ser feito a carga manual de entulhos gerados na obra para seu posterior transporte para local devido.

1.8. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Deverá ser feito o transporte dos entulhos gerados na obra, o transporte poderá abranger até o máximo da distância descrita no item. O descarte deve ser em local devido.

1.9. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

Antes da execução do gabarito, é fundamental realizar uma análise detalhada do projeto arquitetônico e/ou estrutural, identificando todas as dimensões, cotas e alinhamentos a serem locados. Utilizando as informações do projeto, procede-se à marcação no terreno, garantindo a correta posição e alinhamento da estrutura. Recomenda-se o uso de instrumentos topográficos adequados para garantir a precisão das medições. Após a marcação, são fixadas as referências físicas, tais como estacas, pregos ou piquetes, de acordo com as dimensões e alinhamentos definidos em projeto. É imprescindível garantir a estabilidade e precisão dessas referências durante todo o período da obra. Após a execução do gabarito, é realizada uma verificação minuciosa da precisão das dimensões e alinhamentos locados, comparando-se com as especificações do projeto. Qualquer discrepância identificada deve ser corrigida imediatamente.

2. ESQUADRIAS

Será feito a retiradas das portas existentes e feito a substituição por novas portas de alumínio, além da recuperação das esquadrias que permaneceram.

2.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Inicialmente, as portas e janelas deverão ser soltas das dobradiças, caso possuem. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem chumbados nas laterais do vão.

2.2. C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO

Deverá ser feito a instalação de novas portas de alumínio com detalhe de visor em vidro.

2.3. REFORMA DE ESQUADRIAS

2.3.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

Deverá ser feito o lixamento manual das superfícies metálicas das esquadrias que não sofreram substituição.

2.3.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

Deverá ser feito a pintura das esquadrias que não sofreram substituição, a superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.

3. ALVENARIA

Será feito a demolição de alvenarias que apresentam visível degradação e a reconstrução das mesmas.

3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Deverá ser executado alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19) assentado com argamassa mista de cal hidratada, esp=10cm 1:2:8.

3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE


O chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3 e espessura de 5mm para parede, expresso em metros quadrados (m²), consiste em uma etapa inicial no revestimento de paredes. O processo envolve a preparação da argamassa com proporções específicas de cimento e areia, sem a necessidade de peneiramento, garantindo uma mistura heterogênea que promove uma aderência eficaz à superfície. A aplicação é feita utilizando técnicas de lançamento manual ou mecânico, cobrindo a parede de forma uniforme com uma camada de chapisco de aproximadamente 5mm de espessura. Este procedimento visa proporcionar uma base rugosa e aderente para a aplicação de camadas subsequentes de revestimento, melhorando a fixação e durabilidade do acabamento final.

3.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de reboco de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O processo inicia-se com a preparação da superfície, que pode incluir a aplicação de chapisco e emboço para melhorar a aderência. Em seguida, a argamassa é preparada e aplicada sobre os blocos de concreto ou tijolos cerâmicos de forma uniforme, utilizando ferramentas adequadas para nivelamento e acabamento. O reboco proporciona uma superfície lisa e uniforme, pronta para receber pintura ou outros tipos de acabamento final. Este serviço visa garantir uma aparência estética agradável e proteção adicional para as paredes da construção.

3.4. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de reboco de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O emboço tem a função de fazer o nivelamento para o chapisco, deixando a superfície mais preenchida para receber o reboco.



3.5. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

3.6. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante. A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

3.7 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

O processo a ser utilizado será o de demolição manual e sem reaproveitamento. Em linhas gerais, serão utilizadas ferramentas manuais e portáteis motorizadas. Os elementos da edificação, durante a demolição e a remoção, devem ser previamente umedecidos, para evitar poeira em excesso durante o processo de demolição. O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e exigências da Municipalidade local. As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.

3.8. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

Deverá ser feito a carga manual de entulhos gerados na obra para seu posterior transporte para local devido.

3.9. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Deverá ser feito o transporte dos entulhos gerados na obra, o transporte poderá abranger até o máximo da distância descrita no item. O descarte deve ser em local devido.

4. SALAS NOVAS

4.1. FUNDAÇÃO

4.1.1 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

Remoção de Materiais Superficiais: Utilizando pás, enxadas e picaretas, procede-se à remoção dos materiais superficiais, como vegetação, terra solta e detritos, até alcançar o nível de escavação desejado.

4.1.2 C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

O procedimento para alvenaria de embasamento com tijolos furados e argamassa de cimento e areia 1:4 consiste na execução conjunta da base da alvenaria. Os tijolos furados são assentados com argamassa mista, contendo cal hidratada para melhor aderência e resistência. Esse processo é realizado de forma colaborativa, onde várias pessoas trabalham juntas na construção da base da alvenaria. A escolha de tijolos furados e da argamassa adequada é essencial para garantir a estabilidade e durabilidade da estrutura.

4.1.3 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM

No fundo da vala será feito um lastro de concreto magro de 0,05 m para receber a alvenaria de embasamento.

4.1.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUI-SIÇÃO

Antes de iniciar o aterro, é necessário preparar a área de trabalho, garantindo o acesso adequado para os equipamentos e a segurança dos trabalhadores.

Verificação das Condições do Solo Existente:

Realiza-se uma análise do solo existente para determinar suas características e verificar se há necessidade de algum tipo de preparação prévia, como remoção de materiais orgânicos, nivelamento ou correção de umidade.

Aquisição do Material para Aterro:

O material para aterro é adquirido de acordo com as especificações do projeto, considerando fatores como granulometria, capacidade de suporte e características de compactação.

Carregamento e Transporte do Material:

Utilizando equipamentos como caminhões basculantes ou escavadeiras, o material para aterro é carregado e transportado para o local de aplicação.

Espalhamento do Material:

O material é espalhado de forma uniforme sobre a área a ser aterrada, utilizando equipamentos como tratores com lâmina niveladora ou escavadeiras.

Compactação Mecânica:

Após o espalhamento, inicia-se o processo de compactação mecânica do material utilizando rolos compactadores vibratórios ou pneumáticos. A compactação é realizada em camadas sucessivas, com controle de umidade e densidade para garantir a estabilidade e a capacidade de suporte adequada do aterro.

Controle de Compactação:

Durante o processo de compactação, são realizados testes de controle de densidade, utilizando equipamentos como penetrômetros ou densímetros, para verificar se os padrões de compactação especificados estão sendo atendidos.

Verificação de Níveis e Perfis:

Verifica-se os níveis e perfis do aterro para garantir que as elevações e inclinações especificadas em projeto estejam sendo alcançadas.

4.1.5 BALDRAME

4.1.5.1 C 0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 10,0 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.1.5.2 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 6,3 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.1.5.3 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Para a produção de concreto para vibração com resistência característica à compressão de 25 MPa, utilizando agregado produzido localmente, o processo construtivo envolve a preparação e dosagem dos materiais (cimento, agregados, água e aditivos), seguida pela mistura homogênea dos componentes. Após a mistura, o concreto é transportado para o local de aplicação e despejado nos moldes ou formas preparadas, onde é vibrado para garantir compactação e eliminação de vazios. Após a colocação, o concreto é protegido durante o processo de cura para garantir sua resistência e durabilidade, e pode passar por processos adicionais de acabamento conforme necessário para o projeto. Este processo assegura a produção de concreto de qualidade, atendendo aos requisitos técnicos da obra.

4.1.5.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. Não será admitido o uso de concreto remisturado. Para os

lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da Fiscalização. Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

4.1.5.5 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²

A impermeabilização com emulsão asfáltica é um processo utilizado para proteger superfícies contra a penetração de água e umidade. A emulsão asfáltica é uma mistura de asfalto, água e emulsificantes que forma uma película aderente e flexível quando aplicada em substratos como concreto, alvenaria ou metal. A impermeabilização com emulsão asfáltica é um processo utilizado para proteger superfícies contra a penetração de água e umidade. A emulsão asfáltica é uma mistura de asfalto, água e emulsificantes que forma uma película aderente e flexível quando aplicada em substratos como concreto, alvenaria ou metal.

4.1.5.6 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

A forma de tábuas de 1 polegada para fundações, utilizadas principalmente em estruturas de fundação. Essas tábuas são dispostas em moldes para dar forma ao concreto durante o processo de construção, garantindo a conformidade com as dimensões e geometria especificadas. O uso de tábuas de 1 polegada proporciona a resistência e rigidez necessárias para suportar a pressão do concreto durante a fundação. A quantidade necessária é determinada pela área total das fundações a serem construídas, multiplicada pelo número de vezes que as tábuas serão utilizadas para moldar as diferentes seções das fundações.

4.2. ALVENARIA

4.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGA-MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Deverá ser executado alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19) assentado com argamassa de cimento e areia 1:2:8.

4.2.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGA-MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

Deverá ser executado alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19) assentado com argamassa mista de cal hidratada e espessura de 20 cm

4.2.3. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE



O chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3 e espessura de 5mm para parede, expresso em metros quadrados (m²), consiste em uma etapa inicial no revestimento de paredes. O processo envolve a preparação da argamassa com proporções específicas de cimento e areia, sem a necessidade de peneiramento, garantindo uma mistura heterogênea que promove uma aderência eficaz à superfície. A aplicação é feita utilizando técnicas de lançamento manual ou mecânico, cobrindo a parede de forma uniforme com uma camada de chapisco de aproximadamente 5mm de espessura. Este procedimento visa proporcionar uma base rugosa e aderente para a aplicação de camadas subsequentes de revestimento, melhorando a fixação e durabilidade do acabamento final.

4.2.4. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de reboco de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O processo inicia-se com a preparação da superfície, que pode incluir a aplicação de chapisco e emboço para melhorar a aderência. Em seguida, a argamassa é preparada e aplicada sobre os blocos de concreto ou tijolos cerâmicos de forma uniforme, utilizando ferramentas adequadas para nivelamento e acabamento. O reboco proporciona uma superfície lisa e uniforme, pronta para receber pintura ou outros tipos de acabamento final. Este serviço visa garantir uma aparência estética agradável e proteção adicional para as paredes da construção.

4.2.5. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de emboço de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O emboço tem a função de fazer o nivelamento para o chapisco, deixando a superfície mais preenchida para receber o reboco.

4.2.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

4.2. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante. A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

4.3. COBERTURA

4.3.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

A trama de madeira é uma estrutura composta por ripas, caibros e terças utilizada na construção de telhados de até duas águas, ou seja, telhados com duas inclinações. Esta estrutura serve como suporte para as telhas de encaixe de cerâmica ou de concreto, garantindo a estabilidade e a sustentação do telhado como um todo. Essa trama é projetada especificamente para telhados de até duas águas, o que significa que é ideal para estruturas com uma inclinação simétrica em ambas as direções. A utilização de telhas de encaixe de cerâmica ou de concreto oferece durabilidade e resistência às intempéries, tornando o telhado adequado para diversos tipos de clima.

4.3.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

As telhas cerâmicas capa-canal são caracterizadas por suas nervuras e canais que garantem uma melhor vedação e escoamento da água, proporcionando maior proteção contra infiltrações. O estilo colonial dessas telhas é tradicional e esteticamente atraente, conferindo um visual clássico e charmoso ao telhado. A instalação desse tipo detalhamento envolve vários passos, incluindo a preparação da estrutura de suporte (trama de madeira), a fixação das telhas cerâmicas capa-canal de acordo com o alinhamento e inclinação adequados, e a aplicação de acessórios como cumeeiras e rufos para garantir a vedação e acabamento adequados.

4.3.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

A beira é a parte saliente do telhado que fica na extremidade superior da inclinação, enquanto a bica é a parte que se estende além da parede, permitindo o escoamento da água da chuva para longe da estrutura da construção. Ao utilizar telhas coloniais, que possuem um estilo tradicionalmente arredondado e curvado, a beira e a bica devem ser projetadas de forma a manter a harmonia estética com o restante do telhado. Isso geralmente significa moldá-las de maneira a complementar o perfil das telhas e proporcionar um acabamento visualmente agradável.

4.3.4. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS

A tesoura é uma das partes principais da estrutura de um telhado, responsável por sustentar o peso da cobertura e distribuí-lo de forma uniforme pelos pilares ou paredes da edificação. A escolha da madeira de massaranduba para a construção da tesoura é devido às suas propriedades naturais, como resistência, durabilidade e estabilidade estrutural, o que a torna uma opção ideal para suportar as cargas impostas pelo telhado. Os acessórios incluídos podem variar, mas geralmente consistem em conectores metálicos, parafusos, pregos e outros itens necessários para montar e fixar a tesoura de forma segura e estável.

4.3.5. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM

As dimensões das placas (100x6000 mm ou 200x6000 mm) indicam a largura e o comprimento das peças utilizadas na instalação. Essas medidas variam para se adequar às necessidades específicas do projeto e do ambiente a ser forrado.

4.4. PISOS

4.4.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

O acabamento convencional refere-se a um estilo de acabamento simples e tradicional, sem a utilização de técnicas ou materiais especiais para decoração ou texturização da superfície do concreto. Isso pode resultar em uma aparência básica, mas funcional, adequada para calçadas e pisos externos.

4.4.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

Descreve um serviço de preparação de uma base nivelada e regularizada utilizando uma mistura de argamassa composta por cimento e areia, sem a necessidade de peneirar os materiais antes da mistura, com uma proporção de 1 parte de cimento para 3 partes de areia e uma espessura alvo de 3 centímetros.

4.4.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Em suma, o item descreve um revestimento cerâmico de alta qualidade, retificado e esmaltado, projetado para resistir ao desgaste em áreas de piso com alto tráfego. A aplicação é realizada com argamassa pré-fabricada, garantindo uma instalação segura e duradoura.

4.4.4 C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Descreve um processo de preenchimento das juntas entre peças de cerâmica ou porcelanato utilizando argamassa pré-fabricada, com especificações específicas para o tamanho das peças e a largura das juntas.

4.4.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Em resumo, o item descreve um tipo de pavimento intertravado composto por blocos de concreto, com dimensões padronizadas, resistência adequada, cor cinza e compactação mecanizada. Esse tipo de pavimento é amplamente utilizado em áreas públicas, como calçadas, praças, estacionamentos e estradas, devido à sua durabilidade, facilidade de instalação e manutenção, e estética agradável.

4.4.6. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

O processo de instalação da camada separadora envolve colocar a lona plástica diretamente sobre o solo, antes da aplicação do concreto. A lona é estendida de maneira a cobrir toda a área da estrutura a ser construída e é fixada no lugar para garantir que permaneça nivelada e sem dobras.

4.5 ESTRUTURAS

4.5.1 VIGAS

4.5.1.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 10,0 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.5.1.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 6,3 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.5.1.3. CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Para a produção de concreto para vibração com resistência característica à compressão de 25 MPa, utilizando agregado produzido localmente, o processo construtivo envolve a preparação e dosagem dos materiais (cimento, agregados, água e aditivos), seguida pela mistura homogênea dos componentes. Após a mistura, o concreto é transportado para o local de aplicação e despejado nos moldes ou formas preparadas, onde é vibrado para garantir compactação e eliminação de vazios. Após a colocação, o concreto é protegido durante o processo de cura para garantir sua resistência e durabilidade, e pode passar por processos adicionais de acabamento conforme necessário para o projeto. Este processo assegura a produção de concreto de qualidade, atendendo aos requisitos técnicos da obra.

4.5.1.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. Não será admitido o uso de concreto remisturado. Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado. O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da Fiscalização. Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

4.5.1.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X

A forma de tábuas de 1 polegada para fundações, utilizadas principalmente em estruturas de fundação. Essas tábuas são dispostas em moldes para dar forma ao concreto durante o processo de construção, garantindo a conformidade com as dimensões e geometria especificadas. O uso de tábuas de 1 polegada proporciona a resistência e rigidez necessárias para suportar a pressão do concreto durante a fundação. A quantidade necessária é determinada pela área total das fundações a serem construídas, multiplicada pelo número de vezes que as tábuas serão utilizadas para moldar as diferentes seções das fundações.

4.5.1.6. I1095 ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL

O item escora metálica telescópica, com altura regulável de 1,80 a 3,20 metros, com capacidade mínima de 1000 quilogramas-força (10 kilonewtons), inclusive tripé e forçado - locação mensal descreve um equipamento utilizado na construção civil para suportar cargas verticais temporárias, como vigas, lajes, formas de concreto ou estruturas similares.

4.5.2. PILARES

4.5.2.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm


A armadura CA-50A média, com diâmetro 10,00 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.5.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 6,3 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.5.2.3. CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Para a produção de concreto para vibração com resistência característica à compressão de 25 MPa, utilizando agregado produzido localmente, o processo construtivo envolve a preparação e dosagem dos materiais (cimento, agregados, água e aditivos), seguida pela mistura homogênea dos componentes. Após a mistura, o concreto é transportado para o local de



aplicação e despejado nos moldes ou formas preparadas, onde é vibrado para garantir compactação e eliminação de vazios. Após a colocação, o concreto é protegido durante o processo de cura para garantir sua resistência e durabilidade, e pode passar por processos adicionais de acabamento conforme necessário para o projeto. Este processo assegura a produção de concreto de qualidade, atendendo aos requisitos técnicos da obra.

4.5.2.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. Não será admitido o uso de concreto remisturado. Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado. O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da Fiscalização. Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

4.5.2.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

A forma de tábuas de 1 polegada para fundações, utilizadas principalmente em estruturas de fundação. Essas tábuas são dispostas em moldes para dar forma ao concreto durante o processo de construção, garantindo a conformidade com as dimensões e geometria especificadas. O uso de tábuas de 1 polegada proporciona a resistência e rigidez necessárias para suportar a pressão do concreto durante a fundação. A quantidade necessária é determinada pela área total das fundações a serem construídas, multiplicada pelo número de vezes que as tábuas serão utilizadas para moldar as diferentes seções das fundações.


4.5.3. SAPATAS

4.5.3.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 10,00 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.5.3.2. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Para a produção de concreto para vibração com resistência característica à compressão de 25 MPa, utilizando agregado produzido localmente, o processo construtivo envolve a preparação e dosagem dos materiais (cimento, agregados, água e aditivos), seguida pela mistura homogênea dos componentes. Após a mistura, o concreto é transportado para o local de



aplicação e despejado nos moldes ou formas preparadas, onde é vibrado para garantir compactação e eliminação de vazios. Após a colocação, o concreto é protegido durante o processo de cura para garantir sua resistência e durabilidade, e pode passar por processos adicionais de acabamento conforme necessário para o projeto. Este processo assegura a produção de concreto de qualidade, atendendo aos requisitos técnicos da obra.

4.5.3.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. Não será admitido o uso de concreto remisturado. Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado. O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da Fiscalização. Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

4.5.3.4 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

A forma de tábuas de 1 polegada para fundações, utilizadas principalmente em estruturas de fundação. Essas tábuas são dispostas em moldes para dar forma ao concreto durante o processo de construção, garantindo a conformidade com as dimensões e geometria especificadas. O uso de tábuas de 1 polegada proporciona a resistência e rigidez necessárias para suportar a pressão do concreto durante a fundação. A quantidade necessária é determinada pela área total das fundações a serem construídas, multiplicada pelo número de vezes que as tábuas serão utilizadas para moldar as diferentes seções das fundações.

4.6 ESQUADRIAS

4.6.1 PORTAS

4.6.1.1 C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO

O item descreve uma porta fabricada com estrutura de alumínio e painéis de vidro temperado, oferecendo uma combinação de beleza, funcionalidade e segurança para diversos ambientes residenciais e comerciais.

4.6.1.2 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

A verga moldada in loco em concreto é um componente essencial em muitas construções, proporcionando suporte e estruturação em aberturas de portas, janelas e outras áreas onde é necessário reforço. Sua fabricação no local permite uma maior flexibilidade e adaptação às necessidades específicas do projeto.

4.6.1.3 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

As soleiras em granito são amplamente utilizadas em construções residenciais e comerciais devido à sua durabilidade, resistência e apelo estético. Além de servirem como uma transição suave entre o interior e o exterior de um edifício, elas também podem adicionar um toque de elegância e sofisticação ao design do ambiente.

4.6.2 JANELAS

4.6.2.1. 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

O item descreve uma janela completa de correr feita de alumínio, projetada para fornecer iluminação natural e ventilação em uma construção, com todas as peças necessárias para sua operação e instalação, incluindo vidros, ferragens e acabamentos.

4.6.2.2 93187 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Em resumo, o item descreve vergas e contravergas moldadas no local em concreto para janelas com vãos maiores, destinadas a proporcionar suporte estrutural adequado e garantir a estabilidade e segurança das aberturas. Esses elementos são fundamentais na construção de janelas em edifícios e residências, especialmente em aberturas maiores, onde as cargas sobre a estrutura são mais significativas.

4.6.2.3 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm

O item descreve um peitoril de granito com largura de 15 centímetros, utilizado para proteger a parede abaixo da janela e proporcionar uma superfície plana e esteticamente agradável. Esse elemento não só adiciona um toque de elegância ao ambiente, mas também desempenha um papel funcional importante na proteção da estrutura contra os elementos externos.

5. PINTURA

5.1 PAREDES

5.1.1 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

O item descreve um serviço de pintura utilizando tinta látex acrílica econômica, aplicada manualmente em paredes por um pintor qualificado, com a aplicação de duas demãos para garantir uma cobertura uniforme e duradoura. Este serviço é comumente utilizado em projetos de construção, reforma ou manutenção para renovar e decorar as superfícies das paredes.

5.2 TETOS

5.2.1 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

O item descreve um serviço de pintura utilizando tinta látex acrílica econômica, aplicada manualmente em paredes por um pintor qualificado, com a aplicação de duas demãos para garantir uma cobertura uniforme e duradoura. Este serviço é comumente utilizado em projetos de construção, reforma ou manutenção para renovar e decorar as superfícies das paredes.

5.3 PILARES

5.3.1 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

O item descreve um serviço de pintura utilizando tinta látex acrílica econômica, aplicada manualmente em paredes por um pintor qualificado, com a aplicação de duas demãos para garantir uma cobertura uniforme e duradoura. Este serviço é comumente utilizado em projetos de construção, reforma ou manutenção para renovar e decorar as superfícies das paredes.

5.4 FACHADA

5.4.1 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

O item descreve um serviço de pintura utilizando tinta látex acrílica econômica, aplicada manualmente em paredes por um pintor qualificado, com a aplicação de duas demãos para garantir uma cobertura uniforme e duradoura. Este serviço é comumente utilizado em projetos de construção, reforma ou manutenção para renovar e decorar as superfícies das paredes.

5.5 MUROS

5.5.1 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

O item descreve um processo de revestimento de paredes externas utilizando caiação aplicado em duas demãos, com a adição de supercal para melhorar suas propriedades e durabilidade. Essa técnica é uma opção econômica e durável para proteger e embelezar superfícies de alvenaria em diversos tipos de construções.

6. BANHEIROS

6.1 C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

Em suma, o item descreve um revestimento cerâmico de alta qualidade, retificado e esmaltado, projetado para resistir ao desgaste em áreas de piso com alto tráfego. A aplicação é realizada com argamassa pré-fabricada, garantindo uma instalação segura e duradoura.

6.2 C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Em suma, o item descreve um revestimento cerâmico de alta qualidade, retificado e esmaltado, projetado para resistir ao desgaste em áreas de piso com alto tráfego. A aplicação é realizada com argamassa pré-fabricada, garantindo uma instalação segura e duradoura.

6.3 C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Descreve um processo de preenchimento das juntas entre peças de cerâmica ou porcelanato utilizando argamassa pré-fabricada, com especificações específicas para o tamanho das peças e a largura das juntas.

6.4 C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

Descreve um processo de preenchimento das juntas entre peças de cerâmica ou porcelanato utilizando argamassa pré-fabricada, com especificações específicas para o tamanho das peças e a largura das juntas.

6.5. PEÇAS

6.5.1 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

O item descreve um conjunto sanitário composto por uma bacia de louça branca e uma caixa de descarga acoplada, utilizado para a higiene pessoal em banheiros residenciais, comerciais e públicos.

6.5.2 C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)

Em resumo, a bacia sanitária para cadeirantes com assento de abertura frontal é um equipamento sanitário projetado para atender às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida, oferecendo maior conforto, acessibilidade e independência durante o uso do banheiro.

6.5.3 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Em resumo, o "vaso sanitário infantil de louça branca - fornecimento e instalação" é um equipamento sanitário projetado especificamente para crianças, oferecendo um tamanho e design adequados para facilitar seu uso e promover sua independência no banheiro.

6.5.4 C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)

Em resumo, o "chuveiro plástico (instalado)" é um componente essencial do banheiro, fornecendo água para o banho de forma segura, eficiente e confortável. Sua instalação profissional garante um funcionamento adequado e confiável ao longo do tempo.

6.5.5 C3598 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR

pe

Em resumo, o "lavatório de louça branca sem coluna, com torneira plástica e acessórios, padrão popular" oferece uma solução básica e funcional para a higiene das mãos em ambientes de padrão mais simples. Ele é caracterizado por sua simplicidade, durabilidade e custo acessível, atendendo às necessidades básicas de lavagem das mãos em ambientes de uso coletivo.

6.5.6 MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL

Em resumo, o "mictório coletivo de aço inoxidável" oferece uma solução durável, higiênica e de baixa manutenção para atender às necessidades de higiene pessoal em locais de alto tráfego. Seu design coletivo e material resistente o tornam uma escolha popular em instalações públicas e comerciais

6.5.7. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")

Em resumo, o "registro de pressão com canopla cromada de diâmetro 25mm (1 polegada)" é um componente essencial em sistemas de encanamento, fornecendo controle sobre o fluxo e a pressão da água. Sua construção robusta e acabamento cromado o tornam uma escolha durável e esteticamente agradável para uso em ambientes residenciais e comerciais.

6.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Em resumo, o serviço de "remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento" envolve a desinstalação manual e cuidadosa de portas existentes, sem a intenção de reutilizá-las posteriormente. Este processo é realizado visando a substituição por novas portas ou outras necessidades relacionadas à modificação do espaço ou da estrutura.

6.7 C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTA-GEM

Este tipo de porta em alumínio anodizado natural/fosco, de abrir, sem bandeira e/ou peitoril, sem vidro, é comumente encontrado em uma variedade de ambientes, como residências, escritórios, lojas e instalações industriais, oferecendo uma solução durável e esteticamente agradável para o acesso controlado entre espaços.

6.8 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

O item descreve um serviço de pintura utilizando tinta látex acrílica econômica, aplicada manualmente em tetos por um pintor qualificado, com a aplicação de duas demãos para garantir uma cobertura uniforme e duradoura. Este serviço é comumente utilizado em projetos de construção, reforma ou manutenção para renovar e decorar as superfícies dos tetos.

7. REVESTIMENTO CERÂMICO

7.1. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Em suma, o item descreve um revestimento cerâmico de alta qualidade, retificado e esmaltado, projetado para resistir ao desgaste em áreas de piso com alto tráfego. A aplicação é realizada com argamassa pré-fabricada, garantindo uma instalação segura e duradoura.

7.2. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PAREDE

Em suma, o item descreve um revestimento cerâmico de alta qualidade, retificado e esmaltado, projetado para resistir ao desgaste em áreas de piso com alto tráfego. A aplicação é realizada com argamassa pré-fabricada, garantindo uma instalação segura e duradoura.

7.3. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

Descreve um processo de preenchimento das juntas entre peças de cerâmica ou porcelanato utilizando argamassa pré-fabricada, com especificações específicas para o tamanho das peças e a largura das juntas.

8. PISOS

8.1 PISO INTERTRAVADO DO PARQUINHO

8.1.1. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Em resumo, o item descreve um tipo de pavimento intertravado composto por blocos de concreto, com dimensões padronizadas, resistência adequada, cor cinza e compactação mecanizada. Esse tipo de pavimento é amplamente utilizado em áreas públicas, como calçadas, praças, estacionamentos e estradas, devido à sua durabilidade, facilidade de instalação e manutenção, e estética agradável.


8.1.2. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

O processo de instalação da camada separadora envolve colocar a lona plástica diretamente sobre o solo, antes da aplicação do concreto. A lona é estendida de maneira a cobrir toda a área da estrutura a ser construída e é fixada no lugar para garantir que permaneça nivelada e sem dobras.

8.2. PISO INDUSTRIAL

8.2.1. C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

Descreve um serviço de preparação de uma base nivelada e regularizada utilizando uma mistura de argamassa composta por cimento e areia, sem a necessidade de peneirar os materiais antes da mistura, com uma proporção de 1 parte de cimento para 3 partes de areia e uma espessura alvo de 3 centímetros.



8.2.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

execução de piso industrial de concreto armado, FCK = 20 MPA, espessura de 12,0 cm" oferece uma solução robusta e durável para ambientes industriais e comerciais, garantindo resistência, estabilidade e segurança para as operações diárias.

8.3. CALÇADA

8.3.1 C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

Descreve um serviço de preparação de uma base nivelada e regularizada utilizando uma mistura de argamassa composta por cimento e areia, sem a necessidade de peneirar os materiais antes da mistura, com uma proporção de 1 parte de cimento para 3 partes de areia e uma espessura alvo de 3 centímetros.

8.3.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

O acabamento convencional refere-se a um estilo de acabamento simples e tradicional, sem a utilização de técnicas ou materiais especiais para decoração ou texturização da superfície do concreto. Isso pode resultar em uma aparência básica, mas funcional, adequada para calçadas e pisos externos.

8.3.3. 101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Em resumo, o serviço de "reassentamento de blocos retangulares para piso intertravado, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos blocos retangulares - incluso retirada e colocação do material" oferece uma solução econômica e sustentável para a manutenção e aprimoramento de calçadas pavimentadas com blocos intertravados.

8.2.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

execução de piso industrial de concreto armado, FCK = 20 MPA, espessura de 12,0 cm" oferece uma solução robusta e durável para ambientes industriais e comerciais, garantindo resistência, estabilidade e segurança para as operações diárias.

8.3. CALÇADA

8.3.1 C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

Descreve um serviço de preparação de uma base nivelada e regularizada utilizando uma mistura de argamassa composta por cimento e areia, sem a necessidade de peneirar os materiais antes da

mistura, com uma proporção de 1 parte de cimento para 3 partes de areia e uma espessura alvo de 3 centímetros.

8.3.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

O acabamento convencional refere-se a um estilo de acabamento simples e tradicional, sem a utilização de técnicas ou materiais especiais para decoração ou texturização da superfície do concreto. Isso pode resultar em uma aparência básica, mas funcional, adequada para calçadas e pisos externos.

8.3.3. 101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Em resumo, o serviço de "reassentamento de blocos retangulares para piso intertravado, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos blocos retangulares - incluso retirada e colocação do material" oferece uma solução econômica e sustentável para a manutenção e aprimoramento de calçadas pavimentadas com blocos intertravados.

8.3.4. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

O piso intertravado tipo tijolinho (20x10x6)cm 35MPa, cor cinza - compactação mecanizada é uma solução durável, esteticamente agradável e versátil para pavimentação de áreas externas, proporcionando uma superfície resistente e de baixa manutenção para diversos projetos de construção e urbanismo.

8.3.5. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

O processo de instalação da camada separadora envolve colocar a lona plástica diretamente sobre o solo, antes da aplicação do concreto. A lona é estendida de maneira a cobrir toda a área da estrutura a ser construída e é fixada no lugar para garantir que permaneça nivelada e sem dobras.

8.3.6. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Deverá ser executado alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19) assentado com argamassa mista de cimento e cal hidratada esp=1:2:8.

8.3.7. CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

O chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3 e espessura de 5mm para parede, expresso em metros quadrados (m²), consiste em uma etapa inicial no revestimento de paredes. O processo envolve a preparação da argamassa com proporções específicas de cimento

e areia, sem a necessidade de peneiramento, garantindo uma mistura heterogênea que promove uma aderência eficaz à superfície. A aplicação é feita utilizando técnicas de lançamento manual ou mecânico, cobrindo a parede de forma uniforme com uma camada de chapisco de aproximadamente 5mm de espessura. Este procedimento visa proporcionar uma base rugosa e aderente para a aplicação de camadas subsequentes de revestimento, melhorando a fixação e durabilidade do acabamento final.

8.3.8. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de reboco de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O processo inicia-se com a preparação da superfície, que pode incluir a aplicação de chapisco e emboço para melhorar a aderência. Em seguida, a argamassa é preparada e aplicada sobre os blocos de concreto ou tijolos cerâmicos de forma uniforme, utilizando ferramentas adequadas para nivelamento e acabamento. O reboco proporciona uma superfície lisa e uniforme, pronta para receber pintura ou outros tipos de acabamento final. Este serviço visa garantir uma aparência estética agradável e proteção adicional para as paredes da construção.

9. FORRO

9.1 C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM

As dimensões das placas (100x6000 mm ou 200x6000 mm) indicam a largura e o comprimento das peças utilizadas na instalação. Essas medidas variam para se adequar às necessidades específicas do projeto e do ambiente a ser forrado.

10. CAMPINHO

10.1. ALVENARIA


10.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

Remoção de Materiais Superficiais: Utilizando pás, enxadas e picaretas, procede-se à remoção dos materiais superficiais, como vegetação, terra solta e detritos, até alcançar o nível de escavação desejado.

10.1.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

O procedimento para alvenaria de embasamento com tijolos furados e argamassa de cimento e areia 1:4 consiste na execução conjunta da base da alvenaria. Os tijolos furados são assentados com argamassa mista, contendo cal hidratada para melhor aderência e resistência. Esse processo é realizado de forma colaborativa, onde várias pessoas trabalham juntas na construção da base da alvenaria. A escolha de tijolos furados e da argamassa adequada é essencial para garantir a estabilidade e durabilidade da estrutura.

(Assinatura manuscrita)



10.1.3. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Deverá ser executado alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19) assentado com argamassa mista de cal hidratada, esp=10cm 1:2:8.

10.1.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

O chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3 e espessura de 5mm para parede, expresso em metros quadrados (m²), consiste em uma etapa inicial no revestimento de paredes. O processo envolve a preparação da argamassa com proporções específicas de cimento e areia, sem a necessidade de peneiramento, garantindo uma mistura heterogênea que promove uma aderência eficaz à superfície. A aplicação é feita utilizando técnicas de lançamento manual ou mecânico, cobrindo a parede de forma uniforme com uma camada de chapisco de aproximadamente 5mm de espessura. Este procedimento visa proporcionar uma base rugosa e aderente para a aplicação de camadas subsequentes de revestimento, melhorando a fixação e durabilidade do acabamento final.

10.1.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de reboco de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O processo inicia-se com a preparação da superfície, que pode incluir a aplicação de chapisco e emboço para melhorar a aderência. Em seguida, a argamassa é preparada e aplicada sobre os blocos de concreto ou tijolos cerâmicos de forma uniforme, utilizando ferramentas adequadas para nivelamento e acabamento. O reboco proporciona uma superfície lisa e uniforme, pronta para receber pintura ou outros tipos de acabamento final. Este serviço visa garantir uma aparência estética agradável e proteção adicional para as paredes da construção.

10.1.6. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante. A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

10.1.7. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Este serviço consiste na construção de detalhes de alvenaria de vedação utilizando cobogós de concreto de dimensões 7x50x50cm, que proporcionam passagem de luz e ventilação. A argamassa de assentamento, preparada em betoneira, é utilizada para fixar os cobogós. O processo inclui preparação do local, mistura da argamassa, assentamento dos cobogós com nivelamento e alinhamento, verificação de prumo e nível, e acabamento final. Os custos

envolvem materiais, mão de obra, equipamentos e despesas indiretas, sendo necessária a supervisão técnica para garantir qualidade e conformidade com normas técnicas.

10.1.8. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

10.2. RECUPERAÇÃO DAS TRAVES

10.2.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

Deverá ser feito o lixamento manual das superfícies metálicas das traves, de modo que estejam prontas para o recebimento da pintura.

10.2.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

Deverá ser feito a pintura das esquadrias que não sofreram substituição, a superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.

10.2.3. I6219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm

A instalação deve ser feita de forma que preencha toda a área da trave e deixe folga.

10.3. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

Deverá ser espalhada uma nova camada de areia fina na superfície com campinho.

11. QUADRA

11.1 COMP 1001 TELA DE ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM PARA ALAMBRADO

O item descreve a malha de alumínio que deve percorrer todo o alambrado da quadra deixando o alambrado 100% recuperado.

11.2 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante. A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

11.3 C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM

O item telha de alumínio ondulada descreve o material que vai recompor as aberturas e falhas no telhado da quadra.

11.4 RECUPERAÇÃO DOS PILARES

11.4.1. COMP 1003 RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI) (M)

O item descreve a recuperação dos pilares metálicos através do processo de lixamento, limpeza, aplicação de primer epóxi e tinta epóxi é fundamental para garantir a durabilidade, proteção contra corrosão e estética dos elementos estruturais, contribuindo para a segurança e longevidade das edificações.

11.4.2. COMP 1004 SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO " U " - 6"X2"X3/16" - INCLUINDO PERFIL, SOLDA E PINTURA (M)

11.4.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

O item descreve o serviço de demolição de concreto simples, deverá ser feito a demolição das sapatas aparentes dos pilares que demonstram deterioração.

11.4.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Para a produção de concreto para vibração com resistência característica à compressão de 25 MPa, utilizando agregado produzido localmente, o processo construtivo envolve a preparação e dosagem dos materiais (cimento, agregados, água e aditivos), seguida pela mistura homogênea dos componentes. Após a mistura, o concreto é transportado para o local de aplicação e despejado nos moldes ou formas preparadas, onde é vibrado para garantir compactação e eliminação de vazios. Após a colocação, o concreto é protegido durante o processo de cura para garantir sua resistência e durabilidade, e pode passar por processos adicionais de acabamento conforme necessário para o projeto. Este processo assegura a produção de concreto de qualidade, atendendo aos requisitos técnicos da obra.

11.4.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

A forma de tábuas de 1 polegada para fundações, utilizadas principalmente em estruturas de fundação. Essas tábuas são dispostas em moldes para dar forma ao concreto durante o processo de construção, garantindo a conformidade com as dimensões e geometria especificadas. O uso de tábuas de 1 polegada proporciona a resistência e rigidez necessárias para suportar a pressão do concreto durante a fundação. A quantidade necessária é determinada pela área total das fundações a serem construídas, multiplicada pelo número de vezes que as tábuas serão utilizadas para moldar as diferentes seções das fundações.

11.4.6. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

Deverá ser feito a carga manual de entulhos gerados na obra para seu posterior transporte para local devido.

11.4.7. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Deverá ser feito o transporte dos entulhos gerados na obra, o transporte poderá abranger até o máximo da distância descrita no item. O descarte deve ser em local devido.

12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

12.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL

12.1.1. 103783 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

Seguir projeto sugerido.

12.1.2. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V

Seguir projeto sugerido.

12.1.3. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V

Seguir projeto sugerido.

12.1.4. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Seguir projeto sugerido.

12.1.5. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Seguir projeto sugerido.

12.1.6. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Seguir projeto sugerido.

12.1.7. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20"

Seguir projeto sugerido.

12.1.8. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"

Seguir projeto sugerido.

12.1.9. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Seguir projeto sugerido.

12.1.10. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Seguir projeto sugerido.

12.1.11. 00038111 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)

Seguir projeto sugerido.

12.1.12. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

Seguir projeto sugerido.

12.1.13. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

Seguir projeto sugerido.

12.1.14. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

Seguir projeto sugerido.

13. INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA

13.1. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

13.2. C2405 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA ÁGUA FRIA

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

13.3. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

13.4. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

13.5. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

13.6. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

13.7. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

14. DIVERSOS

14.1 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS

14.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

O item descreve a demolição de revestimento de argamassa para a recuperação da área demolida.

14.1.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

Deverá ser feito a carga manual de entulhos gerados na obra para seu posterior transporte para local devido.


14.1.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Deverá ser feito o transporte dos entulhos gerados na obra, o transporte poderá abranger até o máximo da distância descrita no item. O descarte deve ser em local devido.

14.1.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

O chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3 e espessura de 5mm para parede, expresso em metros quadrados (m²), consiste em uma etapa inicial no revestimento de paredes. O processo envolve a preparação da argamassa com proporções específicas de cimento e areia, sem a necessidade de peneiramento, garantindo uma mistura heterogênea que promove uma aderência eficaz à superfície. A aplicação é feita utilizando técnicas de lançamento manual ou mecânico, cobrindo a parede de forma uniforme com uma camada de chapisco de aproximadamente 5mm de espessura. Este procedimento visa proporcionar uma base rugosa e aderente para a aplicação de camadas subsequentes de revestimento, melhorando a fixação e durabilidade do acabamento final.





14.1.5. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

A argamassa utilizada possui um traço de 1 parte de cimento, 2 partes de cal e 8 partes de areia. Este material é preparado mecanicamente, garantindo uma mistura homogênea e consistente.

14.1.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

14.1.7. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser feito a pintura das esquadrias que não sofreram substituição, a superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.

14.2 BANCADA DA BIBLIOTECA

14.2.1. 17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm

A instalação da bancada de granito requer habilidades técnicas específicas e ferramentas adequadas. O peso da bancada deve ser cuidadosamente distribuído e apoiado para garantir sua estabilidade e integridade estrutural.

14.3 C1628 LIMPEZA GERAL

Em resumo, a limpeza de obras é um serviço abrangente e detalhado que visa deixar o local de construção em condições limpas, seguras e prontas para ocupação ou uso final.