

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ABC BAVIERA, NO BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO ABC BAVIERA, NO BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

LOCAL: BAIRRO CAMPO VELHO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA: 08/09/2025

BDI: 18,58%

VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA

HORA: 114,15%

MES: 71,31%

SEINFRA Composições Próprias

0,00%


0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES								
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	465,90	R\$ 11,47	R\$ 13,60	R\$ 5.343,87	R\$ 6.336,24
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.087,10	R\$ 8,10	R\$ 9,60	R\$ 8.805,51	R\$ 10.436,16
1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	476,00	R\$ 29,83	R\$ 35,37	R\$ 14.199,08	R\$ 16.836,12
1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	68,43	R\$ 18,36	R\$ 21,77	R\$ 1.256,37	R\$ 1.489,72
1.5	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	120,60	R\$ 13,77	R\$ 16,33	R\$ 1.660,66	R\$ 1.969,40
1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	150,00	R\$ 57,37	R\$ 68,03	R\$ 8.605,50	R\$ 10.204,50
1.7	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	57,00	R\$ 32,12	R\$ 38,09	R\$ 1.830,84	R\$ 2.171,13
1.8	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	89,24	R\$ 9,42	R\$ 11,17	R\$ 840,64	R\$ 996,81
1.9	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	24,68	R\$ 68,84	R\$ 81,63	R\$ 1.698,97	R\$ 2.014,63
1.10	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	108,49	R\$ 39,25	R\$ 46,54	R\$ 4.258,23	R\$ 5.049,12
1.11	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	SEINFRA	M3	108,49	R\$ 50,65	R\$ 60,06	R\$ 5.495,02	R\$ 6.515,91
1.12	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	216,00	R\$ 8,27	R\$ 9,81	R\$ 1.786,32	R\$ 2.118,96
1.13	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,94	R\$ 59,36	R\$ 70,39	R\$ 1.302,36	R\$ 1.544,36
1.14	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	21,94	R\$ 34,44	R\$ 40,84	R\$ 755,61	R\$ 896,03
1.15	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,39	R\$ 34,44	R\$ 40,84	R\$ 151,19	R\$ 179,29
1.16	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	61,80	R\$ 111,44	R\$ 132,15	R\$ 6.886,99	R\$ 8.166,87
2	REVESTIMENTOS								
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.204,30	R\$ 7,96	R\$ 9,44	R\$ 9.586,23	R\$ 11.368,59
2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1.204,30	R\$ 55,88	R\$ 66,26	R\$ 67.296,28	R\$ 79.796,92
2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	362,00	R\$ 41,26	R\$ 48,93	R\$ 14.936,12	R\$ 17.712,66
2.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	362,00	R\$ 143,49	R\$ 170,15	R\$ 51.943,38	R\$ 61.594,30
2.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	362,00	R\$ 12,20	R\$ 14,47	R\$ 4.416,40	R\$ 5.238,14
3	PISO								
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	667,00	R\$ 49,03	R\$ 58,14	R\$ 32.703,01	R\$ 38.779,38
3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	667,00	R\$ 31,26	R\$ 37,07	R\$ 20.850,42	R\$ 24.811,44



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	REFORMA E AMPLIAÇÃO ABC BAVIERA, NO BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ABC BAVIERA, NO BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ABC BAVIERA, NO BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
LOCAL:	BAIRRO CAMPO VELHO.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA : 08/09/2025	VERSÃO	BDI : 18,58%
FONTE SEINFRA Composições Próprias	028 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 114,15% 0,00%
		MES 71,31% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	667,00	R\$ 134,06	R\$ 158,97	R\$ 89.418,02	R\$ 106.032,99
3.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	667,00	R\$ 12,20	R\$ 14,47	R\$ 8.137,40	R\$ 9.651,49
3.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	25,20	R\$ 57,38	R\$ 68,04	R\$ 1.445,98	R\$ 1.714,61
3.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	32,00	R\$ 163,85	R\$ 194,29	R\$ 5.243,20	R\$ 6.217,28
4	ESQUADRIAS							R\$ 74.415,96	R\$ 88.242,51
4.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	46,12	R\$ 311,95	R\$ 369,91	R\$ 14.387,13	R\$ 17.060,25
4.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	46,12	R\$ 254,19	R\$ 301,42	R\$ 11.723,24	R\$ 13.901,49
4.3	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	56,56	R\$ 287,57	R\$ 341,00	R\$ 16.264,96	R\$ 19.286,96
4.4	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E DOBRADIÇA, INGLUS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	9,68	R\$ 491,21	R\$ 582,48	R\$ 4.754,91	R\$ 5.638,41
4.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	35,16	R\$ 648,65	R\$ 769,17	R\$ 22.806,53	R\$ 27.044,02
4.6	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) - REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	13,00	R\$ 216,43	R\$ 256,64	R\$ 2.813,59	R\$ 3.336,32
4.7	C4566	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR; COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,64	R\$ 630,91	R\$ 748,13	R\$ 1.665,60	R\$ 1.975,06
5	PINTURA							R\$ 63.473,37	R\$ 75.275,53
5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	813,00	R\$ 22,85	R\$ 27,10	R\$ 18.577,05	R\$ 22.032,30
5.2	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ ROLO	SEINFRA	M2	1.259,27	R\$ 32,65	R\$ 38,72	R\$ 41.115,17	R\$ 48.758,93
5.3	C1910	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	136,80	R\$ 27,64	R\$ 32,78	R\$ 3.781,15	R\$ 4.484,30
6	COBERTA							R\$ 142.722,65	R\$ 169.237,32
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	603,00	R\$ 56,09	R\$ 66,51	R\$ 33.822,27	R\$ 40.105,53
6.2	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	120,60	R\$ 63,69	R\$ 75,52	R\$ 7.681,01	R\$ 9.107,71
6.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	175,00	R\$ 188,38	R\$ 223,38	R\$ 32.966,50	R\$ 39.091,50
6.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	16,90	R\$ 40,55	R\$ 48,08	R\$ 685,30	R\$ 812,55
6.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	140,00	R\$ 15,38	R\$ 18,24	R\$ 2.153,20	R\$ 2.553,60
6.6	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	778,00	R\$ 13,85	R\$ 16,42	R\$ 10.775,30	R\$ 12.774,76
6.7	C3005	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	241,20	R\$ 49,82	R\$ 59,08	R\$ 12.016,58	R\$ 14.148,88
6.8	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	21,50	R\$ 69,92	R\$ 82,91	R\$ 1.503,28	R\$ 1.822,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ABC BAVIERA, NO BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
 DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO ABC BAVIERA, NO BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
 LOCAL: BAIRRO CAMPO VELHO.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA: 08/09/2025 BDI: 18,58%
 FONTE: SEINFRA Composições Próprias
 VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO
 HORA: 114,15% 71,31%
 MES: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.9	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	71,50	R\$ 32,39	R\$ 38,41	R\$ 2.315,89	R\$ 2.746,32
6.10	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	558,00	R\$ 69,54	R\$ 82,46	R\$ 38.803,32	R\$ 46.012,68
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 46.440,80	R\$ 55.067,77
7.1	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 593,08	R\$ 703,27	R\$ 5.930,80	R\$ 7.032,70
7.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 134,01	R\$ 158,91	R\$ 5.360,40	R\$ 6.356,40
7.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 19,41	R\$ 23,02	R\$ 1.164,60	R\$ 1.381,20
7.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 29,43	R\$ 34,90	R\$ 706,32	R\$ 837,60
7.5	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 52,35	R\$ 62,08	R\$ 1.256,40	R\$ 1.489,92
7.6	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 396,26	R\$ 469,89	R\$ 396,26	R\$ 469,89
7.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.800,00	R\$ 7,69	R\$ 9,12	R\$ 13.842,00	R\$ 16.416,00
7.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	800,00	R\$ 9,23	R\$ 10,94	R\$ 7.384,00	R\$ 8.752,00
7.9	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	60,00	R\$ 25,94	R\$ 30,76	R\$ 1.556,40	R\$ 1.845,60
7.10	C3911	CONNECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 13,40	R\$ 15,89	R\$ 214,40	R\$ 254,24
7.11	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 136,14	R\$ 161,43	R\$ 2.178,24	R\$ 2.582,88
7.12	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	15,00	R\$ 24,63	R\$ 29,21	R\$ 369,45	R\$ 438,15
7.13	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 254,70	R\$ 302,00
7.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 152,82	R\$ 181,20
7.15	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 25,47	R\$ 30,20	R\$ 152,82	R\$ 181,20
7.16	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 114,98	R\$ 136,34	R\$ 229,96	R\$ 272,68
7.17	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 133,83	R\$ 158,70	R\$ 535,32	R\$ 634,80
7.18	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 12,37	R\$ 14,67	R\$ 742,20	R\$ 880,20
7.19	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 8,57	R\$ 10,16	R\$ 514,20	R\$ 609,60
7.20	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 18,51	R\$ 21,95	R\$ 185,10	R\$ 219,50
7.21	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 46,12	R\$ 54,69	R\$ 184,48	R\$ 218,76
7.22	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 36,03	R\$ 42,72	R\$ 180,15	R\$ 218,76
7.23	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 32,64	R\$ 38,70	R\$ 195,84	R\$ 234,54



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ABC BAVIERA, NO BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
 DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO ABC BAVIERA, NO BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
 LOCAL: BAIRRO CAMPO VELHO.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA : 08/09/2025 BDI : 18,58%
 VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA
 FONTE SEINFRA Composições Próprias
 HORA 114,15% 71,31%
 MES 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	35,00	R\$ 19,42	R\$ 23,03	R\$ 679,70	R\$ 806,05
7.25	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 29,87	R\$ 35,42	R\$ 418,18	R\$ 495,88
7.26	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 25,31	R\$ 30,01	R\$ 151,86	R\$ 180,06
7.27	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 31,90	R\$ 37,83	R\$ 127,60	R\$ 151,32
7.28	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	50,00	R\$ 9,55	R\$ 11,32	R\$ 477,50	R\$ 566,00
7.29	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 299,70	R\$ 355,38	R\$ 899,10	R\$ 1.066,14
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
8.1	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	8,00	R\$ 927,62	R\$ 1.099,97	R\$ 7.420,96	R\$ 8.799,76
8.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 670,95	R\$ 795,61	R\$ 4.696,65	R\$ 5.589,27
8.3	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 72,73	R\$ 86,24	R\$ 436,38	R\$ 517,44
8.4	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 141,21	R\$ 167,45	R\$ 564,84	R\$ 669,80
8.5	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	SEINFRA	M	37,40	R\$ 32,08	R\$ 38,04	R\$ 1.199,79	R\$ 1.422,70
8.6	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 30,98	R\$ 36,74	R\$ 247,84	R\$ 293,92
8.7	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.648,43	R\$ 1.954,71	R\$ 1.648,43	R\$ 1.954,71
8.8	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 256,64	R\$ 304,32	R\$ 2.566,40	R\$ 3.043,20
8.9	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 275,07	R\$ 326,18	R\$ 2.750,70	R\$ 3.261,80
8.10	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	48,00	R\$ 44,59	R\$ 52,87	R\$ 2.140,32	R\$ 2.537,76
8.11	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 497,69	R\$ 590,16	R\$ 1.990,76	R\$ 2.360,64
8.12	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	38,40	R\$ 518,78	R\$ 615,17	R\$ 19.921,15	R\$ 23.622,53
8.13	C4595	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 288,46	R\$ 342,06	R\$ 576,92	R\$ 684,12
9	PAREDES								
9.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	342,80	R\$ 67,70	R\$ 80,28	R\$ 23.207,56	R\$ 27.519,98
9.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	54,85	R\$ 708,27	R\$ 839,87	R\$ 38.848,61	R\$ 46.066,87
9.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	109,70	R\$ 40,58	R\$ 48,12	R\$ 4.451,63	R\$ 5.278,76
9.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 49,03	R\$ 58,14	R\$ 176,51	R\$ 208,30
9.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	23,68	R\$ 129,91	R\$ 154,05	R\$ 3.076,27	R\$ 3.763,55





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ABC BAVIERA, NO BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.		DATA:	08/09/2025	BDI:	18,58%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ABC BAVIERA, NO BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.		FONTE	SEINFRA Composições Próprias	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
LOCAL:	BAIRRO CAMPO VELHO.		SEINFRA	114,15%	HORA	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.		Composições Próprias	0,00%	MES	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.6	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	11,83	R\$ 842,73	R\$ 999,31	R\$ 9.969,50	R\$ 11.821,84
9.7	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	710,40	R\$ 13,27	R\$ 15,74	R\$ 9.427,01	R\$ 11.181,70
10	SERVIÇOS FINAIS								
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	778,00	R\$ 1,52	R\$ 1,80	R\$ 1.182,56	R\$ 1.400,40
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
11.1	COMP-20303469	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59 %	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 384,22	R\$ 455,61	R\$ 38.422,00	R\$ 45.561,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 162.176,66	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 872.829,17	
						VALOR TOTAL:		R\$ 1.035.005,83	

WARNEY PEREIRA
 Assinado de forma digital por WARNEY PEREIRA
 RABELO:995787783 RABELO:995787783
 78368 68