

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA JOÃO LOPES MEIRELES SEDE DE PARACURU - CE

LOCAL: AVENIDA JOÃO LOPES MEIRELES - PARACURU - CE

DATA DE ELABORAÇÃO: 18/07/2025

BDI SEM DESONERAÇÃO: 24,03%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	BDI	FONTE SEM DESONERAÇÃO - SEINFRA 028 E 09/2025 ANP		
						PREÇO UNITÁRIO	VALOR C/BDI	PREÇO TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						118.818,00
1.1	PMP-0090 SD	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	28,95%	957,98	1.188,18	118.818,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						4.264,39
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	28,95%	187,01	231,95	2.783,40
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,14	28,95%	557,97	692,05	1.480,99
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ						1.855.623,11
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	21.400,40	28,95%	0,30	0,37	7.918,15
3.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	17,13	15,00%	3.412,40	3.924,26	67.222,57
3.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,64X + 62,28) - DMT=110KM	T	17,13	15,00%	132,68	152,58	2.613,70
3.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	1.070,02	28,95%	230,19	285,50	305.490,71
3.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,18X + 4,44) - DMT=135KM	T	2.461,05	28,95%	163,74	203,09	499.814,64
3.6	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	141,24	15,00%	4.705,40	5.411,21	764.279,30
3.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,67X + 69,26) - DMT=30KM	T	141,24	15,00%	136,26	156,70	22.132,31
3.8	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,55X) - DMT=30KM	T	3.280,68	28,95%	16,50	20,46	67.122,71
3.9	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	4.280,08	28,95%	22,42	27,81	119.029,02
4.0		SINALIZAÇÃO						7.162,41
4.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						6.630,06
4.1.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	77,52	28,95%	27,00	33,49	2.596,14
4.1.2	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	96,00	28,95%	33,88	42,02	4.033,92
4.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL						532,35
4.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,56	28,95%	766,44	950,62	532,35
5.0		DIVERSOS						40.446,76
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	21.400,40	28,95%	1,52	1,89	40.446,76
		TOTAL GERAL						2.026.314,67

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R\$ 2.026.314,67 (DOIS MILHÕES E VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)