

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 22/08/2025
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE	BDI: 26,00% HORA MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025	SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO
			84,6262 (11,4748%) 82,1711 (11,3350%) 139%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.4	92588	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	71,82000000	574,56000000
TOTAL:						574,56000000
[Material]	I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG			
4.2	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	21,60	1,30000000	28,08000000
TOTAL:						28,08000000
[Material]	00040664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	KG			
5.5	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	290,50	2,20200000	639,68100000
TOTAL:						639,68100000
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.782,28	0,40000000	712,91200000
12.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.606,70	0,40000000	642,68000000
TOTAL:						1.355,59200000
[Material]	I2403	PÓ DE PEDRA	M3			
8.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	371,50	0,00650000	2,41475000
8.6	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	18,58	1,15000000	21,36700000
TOTAL:						23,78175000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	4,50000000	27,00000000
3.8	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	20,91	2,00000000	41,82000000
3.9	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	16,60	1,30000000	21,58000000
11.12	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	114,65	0,80000000	91,72000000
TOTAL:						182,12000000
[Material]	I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2			
	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	57,30	1,00000000	57,30000000
TOTAL:						57,30000000
[Material]	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN			
9.5	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	7,68	1,00000000	7,68000000
TOTAL:						7,68000000
[Material]	I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG			
3.8	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	20,91	0,25000000	5,22750000
TOTAL:						5,22750000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	0,15000000	0,90000000
5.6	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	25,00	0,09000000	2,25000000
TOTAL:						3,15000000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	4,80	0,15000000	0,72000000

DATA : 22/08/2025		BDI : 25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA (MINUTOS)
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44% (14,44%)
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17% (53,60%)

BDI : 25,00%

HORA (YOM) MES (YO)

84,44% 139,5 (45,18%) (YO)

92,17% 53,60%

POLIA

Receita

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 22/08/2025	
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE	BDI : 25,00%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	HORA : 08,44% MES : 47,48%	
	DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025	FOLHA : 1397	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material] I1861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"			UN			
11.14	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material] I1873 SOLDA 70X30			KG			
5.6	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	25,00	0,04000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material] I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO			L			
11.5	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	40,00	0,00030000	0,01200000
11.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	6,00	0,00750000	0,04500000
11.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	13,00	0,01100000	0,14300000
10	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	39,00	0,04000000	1,56000000
TOTAL:						1,76000000
[Material] I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm			M			
3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	4,80	1,00000000	4,80000000
3.8	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	20,91	1,60000000	33,45600000
3.9	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	16,60	0,65000000	10,79000000
11.6	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,05900000	0,23600000
11.11	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	2,00	1,84000000	3,68000000
11.12	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	114,85	0,64000000	73,37600000
TOTAL:						126,33800000
[Material] I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA			UN			
11.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material] I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")			UN			
11.18	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material] I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")			UN			
11.18	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material] I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM			UN			
11.17	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material] I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL			UN			
5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	230,30	33,00000000	7.599,90000000
5.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	959,80	6,00000000	5.758,80000000
TOTAL:						13.358,70000000
[Material] I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM			UN			
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,38	235,00000000	324,30000000
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	249,21	25,00000000	6.230,25000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 22/08/2025 BDI : 25,00% HORA : 118,88 MES 1398 82,7% 53,80% Rubrica
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	
	DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.11	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	2,00	858,49000000	1.716,98000000
TOTAL:						8.271,53000000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
11.6	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	305,28000000	1.221,12000000
TOTAL:						1.221,12000000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
12.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.606,70	0,17000000	273,13900000
TOTAL:						273,13900000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.782,28	0,17000000	302,98760000
TOTAL:						302,98760000
[Material]	I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN			
10.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	70,00	1,00000000	70,00000000
TOTAL:						70,00000000
[Material]	I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN			
11.15	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Encargos Complementares]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
5.4	92588	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	8,72630000	69,81040000
5.5	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	290,50	0,56860000	165,17830000
TOTAL:						234,98870000
[Material]	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M			
11.10	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	39,00	1,01000000	39,39000000
11.18	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	0,33000000	3,30000000
TOTAL:						42,69000000
[Material]	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M			
11.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2')	M	6,00	1,01000000	6,06000000
11.18	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,50000000	15,00000000
TOTAL:						21,06000000
[Material]	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M			
11.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2')	M	13,00	1,01000000	13,13000000
11.18	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	0,50000000	5,00000000
TOTAL:						18,13000000
[Material]	I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M			
11.11	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	2,00	2,50000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 22/08/2025												
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE	BDI: 26,00% <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>11/2025</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>82,17%</td> <td>11/2025</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	11/2025	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	82,17%	11/2025
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	11/2025											
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	82,17%	11/2025												
PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	1399 1399													
DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M			
11.5	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	40,00	1,60000000	64,00000000
11.17	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,20000000	12,00000000
TOTAL:						76,00000000
[Material]	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M			
11.17	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	5,00000000	50,00000000
TOTAL:						50,00000000
[Material]	I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN			
11.14	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I2254	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)	M2			
9.3	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	M2	51,98	1,00000000	51,98000000
TOTAL:						51,98000000
[Material]	I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			
9.4	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	2,25	1,00000000	2,25000000
TOTAL:						2,25000000

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE					DATA :	22/08/2025	BDI :	25,00%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025					SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	959,80	R\$ 50,00	R\$ 47.990,00	8,14%	8,14%	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.782,28	R\$ 19,80	R\$ 35.289,14	5,99%	14,13%	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.606,70	R\$ 21,09	R\$ 33.885,30	5,75%	19,88%	A
C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	Serviço	M2	69,30	R\$ 412,32	R\$ 28.573,78	4,85%	24,73%	A
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	57,30	R\$ 489,53	R\$ 28.050,07	4,76%	29,49%	A
92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	290,50	R\$ 94,00	R\$ 27.307,00	4,63%	34,12%	A
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	709,30	R\$ 36,79	R\$ 26.095,15	4,43%	38,55%	A
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	251,13	R\$ 87,33	R\$ 21.931,18	3,72%	42,27%	A
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	243,18	R\$ 87,59	R\$ 21.300,14	3,61%	45,89%	A
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	Serviço	UN	168,00	R\$ 106,90	R\$ 17.959,20	3,05%	48,94%	A
C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	Serviço	M	114,65	R\$ 152,90	R\$ 17.529,98	2,97%	51,91%	B
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	371,50	R\$ 43,10	R\$ 16.011,65	2,72%	54,63%	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	2.466,00	R\$ 6,33	R\$ 15.609,78	2,65%	57,28%	B
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	307,40	R\$ 50,76	R\$ 15.603,62	2,65%	59,92%	B
C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M2	230,30	R\$ 64,04	R\$ 14.748,41	2,50%	62,43%	B
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	249,21	R\$ 58,16	R\$ 14.494,05	2,46%	64,89%	B
C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	51,98	R\$ 261,96	R\$ 13.616,68	2,31%	67,20%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	1.011,90	R\$ 12,92	R\$ 13.073,75	2,22%	69,42%	B
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	153,10	R\$ 82,21	R\$ 12.586,35	2,14%	71,55%	B
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	670,00	R\$ 16,90	R\$ 11.323,00	1,92%	73,47%	B
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	836,36	R\$ 10,55	R\$ 8.823,60	1,50%	74,97%	B
C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	Serviço	M2	21,60	R\$ 407,25	R\$ 8.796,50	1,39%	76,36%	B
C1221	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	251,13	R\$ 34,54	R\$ 8.674,03	1,47%	77,84%	B
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	93,80	R\$ 90,84	R\$ 8.520,79	1,45%	79,38%	B
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 4.020,44	R\$ 8.040,88	1,35%	80,75%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE
PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025

DATA : 22/08/2025 BDI : 25,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92588	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 915,09	R\$ 7.320,72	1,24%	81,99%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	960,42	R\$ 6,82	R\$ 6.550,06	1,11%	83,10%	C
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	Serviço	M2	187,00	R\$ 27,97	R\$ 5.230,39	0,89%	83,99%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	462,00	R\$ 10,44	R\$ 4.823,28	0,82%	84,81%	C
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	Serviço	M2	136,08	R\$ 34,94	R\$ 4.754,64	0,81%	85,61%	C
C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	11,34	R\$ 381,95	R\$ 4.331,31	0,73%	86,35%	C
C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	10,45	R\$ 409,36	R\$ 4.277,81	0,73%	87,07%	C
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	7,66	R\$ 550,53	R\$ 4.217,06	0,72%	87,79%	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 505,93	R\$ 4.047,44	0,69%	88,48%	C
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	153,10	R\$ 26,00	R\$ 3.980,60	0,68%	89,15%	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	404,23	R\$ 9,64	R\$ 3.896,78	0,66%	89,81%	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	129,07	R\$ 28,77	R\$ 3.713,34	0,63%	90,44%	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	129,07	R\$ 28,21	R\$ 3.641,06	0,62%	91,06%	C
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	7,68	R\$ 365,65	R\$ 2.808,19	0,48%	91,54%	C
C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 653,16	R\$ 2.612,64	0,44%	91,98%	C
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	Serviço	M2	20,91	R\$ 118,00	R\$ 2.467,38	0,42%	92,40%	C
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	10,00	R\$ 240,34	R\$ 2.403,40	0,41%	92,81%	C
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	187,00	R\$ 12,53	R\$ 2.343,11	0,40%	93,20%	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	10,00	R\$ 234,17	R\$ 2.341,70	0,40%	93,60%	C
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	4,00	R\$ 573,61	R\$ 2.294,44	0,39%	93,99%	C
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	76,60	R\$ 29,23	R\$ 2.239,02	0,38%	94,37%	C
C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	Serviço	M2	16,60	R\$ 134,29	R\$ 2.229,21	0,38%	94,75%	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	10,00	R\$ 220,72	R\$ 2.207,20	0,37%	95,12%	C
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	Serviço	M	25,00	R\$ 75,20	R\$ 1.880,00	0,32%	95,44%	C
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	30,90	R\$ 55,57	R\$ 1.717,11	0,29%	95,73%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE
PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025

DATA : 22/08/2025 BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	10,45	R\$ 159,08	R\$ 1.662,39	0,28%	96,02%	C
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Serviço	M3	18,58	R\$ 88,74	R\$ 1.648,79	0,28%	96,30%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	24,23	R\$ 62,63	R\$ 1.517,52	0,26%	96,55%	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	Serviço	M	39,00	R\$ 36,75	R\$ 1.433,25	0,24%	96,80%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	73,16	R\$ 16,70	R\$ 1.221,77	0,21%	97,00%	C
C3003	LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 282,56	R\$ 1.130,24	0,19%	97,20%	C
C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 563,43	R\$ 1.126,86	0,19%	97,39%	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	70,00	R\$ 15,91	R\$ 1.113,70	0,19%	97,58%	C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	35,00	R\$ 27,14	R\$ 949,90	0,16%	97,74%	C
C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	SEINFRA	Serviço	M2	2,25	R\$ 421,40	R\$ 948,15	0,16%	97,90%	C
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	17,33	R\$ 52,19	R\$ 904,45	0,15%	98,05%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	110,00	R\$ 8,21	R\$ 903,10	0,15%	98,21%	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	Serviço	M	40,00	R\$ 22,14	R\$ 885,60	0,15%	98,36%	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	100,00	R\$ 8,72	R\$ 872,00	0,15%	98,50%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 143,88	R\$ 863,28	0,15%	98,65%	C
C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 204,58	R\$ 818,32	0,14%	98,79%	C
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 401,87	R\$ 803,74	0,14%	98,93%	C
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R\$ 15,39	R\$ 769,50	0,13%	99,06%	C
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	1,38	R\$ 522,93	R\$ 721,64	0,12%	99,18%	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	5,80	R\$ 117,14	R\$ 679,41	0,12%	99,29%	C
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 313,79	R\$ 627,58	0,11%	99,40%	C
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 29,35	R\$ 587,00	0,10%	99,50%	C
C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	Serviço	M2	144,00	R\$ 3,89	R\$ 560,16	0,10%	99,60%	C
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	4,80	R\$ 71,79	R\$ 344,59	0,08%	99,65%	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 314,00	R\$ 314,00	0,08%	99,71%	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	13,00	R\$ 21,54	R\$ 280,02	0,05%	99,75%	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE					DATA : 22/08/2025		BDI : 25,00%	
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025					SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3585	MUTIRÃO MISTO - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 39,68	R\$ 277,76	0,05%	99,80%	C
C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 98,90	R\$ 197,80	0,03%	99,84%	C
C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	Serviço	M3	0,40	R\$ 404,69	R\$ 161,88	0,03%	99,86%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	2,60	R\$ 48,92	R\$ 127,19	0,02%	99,88%	C
C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 41,98	R\$ 125,94	0,02%	99,91%	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	6,00	R\$ 15,88	R\$ 95,28	0,02%	99,92%	C
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 89,25	R\$ 89,25	0,02%	99,94%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 21,08	R\$ 84,32	0,01%	99,95%	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 21,08	R\$ 84,32	0,01%	99,97%	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 82,82	R\$ 82,82	0,01%	99,98%	C
C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 63,27	R\$ 63,27	0,01%	99,99%	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 11,23	R\$ 33,69	0,01%	100,00%	C
C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 24,30	R\$ 24,30	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 589.296,81

Outros -R\$ 0,01

Valor total do Orçamento R\$ 589.296,80





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE
PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025

DATA : 22/08/2025 BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,68	R\$ 34.479,03	100,00	R\$ 34.479,03									100,00	R\$ 34.479,03
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,91	R\$ 21.427,33	100,00	R\$ 21.427,33									100,00	R\$ 21.427,33
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3,12	R\$ 22.982,94	100,00	R\$ 22.982,94									100,00	R\$ 22.982,94
4	PAREDES E PAINÉIS	3,25	R\$ 23.970,06	100,00	R\$ 23.970,06									100,00	R\$ 23.970,06
5	COBERTA	14,63	R\$ 107.766,92	20,00	R\$ 21.553,38	80,00	R\$ 86.213,54							100,00	R\$ 107.766,92
6	FORROS	2,12	R\$ 15.603,62			100,00	R\$ 15.603,62							100,00	R\$ 15.603,62
7	REVESTIMENTO	8,92	R\$ 65.671,31			25,00	R\$ 16.417,83	75,00	R\$ 49.253,48					100,00	R\$ 65.671,31
8	PISOS	5,42	R\$ 39.920,33					100,00	R\$ 39.920,33					100,00	R\$ 39.920,33
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10,05	R\$ 73.996,87					35,00	R\$ 25.898,90	65,00	R\$ 48.097,97			100,00	R\$ 73.996,87
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,23	R\$ 53.227,22							100,00	R\$ 53.227,22			100,00	R\$ 53.227,22
11	INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS	6,52	R\$ 48.002,98							30,00	R\$ 14.400,89	70,00	R\$ 33.602,09	100,00	R\$ 48.002,98
12	PINTURA	9,39	R\$ 69.174,44									100,00	R\$ 69.174,44	100,00	R\$ 69.174,44
13	SERVIÇOS DIVERSOS	1,77	R\$ 13.073,75									100,00	R\$ 13.073,75	100,00	R\$ 13.073,75
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	R\$ 147.324,20	21,11	R\$ 31.105,34	20,06	R\$ 29.560,55	19,53	R\$ 28.775,10	19,64	R\$ 28.929,89	19,66	R\$ 28.953,32	100,00	R\$ 147.324,20
R\$ 736.621,00				26,39	R\$ 155.518,08	25,08	R\$ 147.795,54	24,41	R\$ 143.847,81	24,55	R\$ 144.655,97	24,57	R\$ 144.803,60	R\$ 736.621,00	
				26,39	R\$ 155.518,08	51,47	R\$ 303.313,62	75,88	R\$ 447.161,43	100,43	R\$ 591.817,40	125,00	R\$ 736.621,00		



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 22/08/2025	BDI: 25,00%
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	1,00%
TOTAL		5,82%

BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,75%
L	LUCRO	5,33%
TOTAL		6,08%

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
TOTAL		10,15%

BDI = 25,00%

$$\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 22/08/2025	
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Handwritten signature and initials.


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 22/08/2025	BDI : 25,00%
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 0508.01/2025-CE	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
DATA DE ABERTURA:	22 DE AGOSTO DE 2025	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

Handwritten signature and initials.



CLAREAR PRODUÇÕES

ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA

CARTA-PROPOSTA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2025-CE

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS, NOSSA PROPOSTA REFERENTE AO EDITAL DE **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.** PELO VALOR DE **R\$ 729.593,91** (SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO ESTIMADO EM 05 (CINCO) MESES DE ACORDO COM EDITAL.

PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS
A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE.	1.0	SERVIÇO	R\$ 729.593,91	R\$ 729.593,91

OBSERVAÇÕES:

- DECLARAMOS TER PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E COMPROMISSO COM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL;
- INDEPENDENTEMENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, CONSIDERA-SE SUBENTENDIDO QUE O VALOR PROPOSTO ABRANGE TODAS AS DESPESAS INERENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUINDO:
 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA;
 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES;

CNPJ: 24.633.540/0001-70
(85) 99817 8489

Rua Joaquim Alves Nogueira, 607, Bairro Centro.
Guaramiranga/CE - CEP: 62.766-000



- TRIBUTOS, TAXAS, TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU PENALIDADES DIVERSAS;
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE EVENTOS DA NATUREZA, ACIDENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS OU PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, DECORRENTES DIRETA OU INDIRETAMENTE DA EXECUÇÃO DA OBRA E/OU SERVIÇOS.


NA HIPÓTESE DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A FIRMAR O CONTRATO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA TAL FIM O SR. VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2003010373484 E CPF Nº 037.776.783-25, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO. DECLARAMOS, AINDA, ESTAR DE ACORDO COM A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DESTA PROPOSTA, ANTES DO SEU VENCIMENTO, POR IGUAL E SUCESSIVO PERÍODO.

ESTAMOS CIENTES E DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, DECLARANDO QUE A PROPOSTA APRESENTADA CONTEMPLA A TOTALIDADE DOS CUSTOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, NORMAS INFRALEGAIS, CONVENÇÕES COLETIVAS E TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES À ÉPOCA DE SUA ENTREGA.

AFIRMAMOS, TAMBÉM, QUE:

- NÃO EMPREGAMOS MENORES DE 18 ANOS EM ATIVIDADES NOTURNAS, PERIGOSAS OU INSALUBRES, NEM MENORES DE 16 ANOS, SALVO COMO APRENDIZES A PARTIR DE 14 ANOS, CONFORME ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
- NÃO EXISTEM, EM NOSSA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS SUBMETIDOS A CONDIÇÕES DE TRABALHO ANÁLOGAS À DEGRADANTE OU FORÇADO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
- ENQUADRAMO-NOS COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, FAZENDO JUS AO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NOS ARTIGOS 42 A 49 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO;
- CUMPRIMOS AS NORMAS LEGAIS RELATIVAS À RESERVA DE CARGOS DESTINADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E APRENDIZES, CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.



CLAREAR PRODUÇÕES
ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA



DECLARAMOS ESTAR EM CONFORMIDADE COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE NOSSA PROPOSTA ECONÔMICA ABRANGE A TOTALIDADE DOS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, NORMAS REGULAMENTARES, CONVENÇÕES COLETIVAS E TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDOTA VIGENTES À DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

POR FIM, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL, COMPROMETENDO-NOS A REALIZÁ-LOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS E CONTRATUAIS, INICIANDO-SE DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: CLAREAR PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA

CNPJ: 24.633.540/0001-70

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES NOGUEIRA, 607, BAIRRO CENTRO, GUARAMIRANGA, CEARÁ

FONE: (85) 998178489

E-MAIL: CLAREARPRODUCOESLTDA@GMAIL.COM

RESPONSÁVEL LEGAL: CARLOS EDUARDO DE LIMA OLIVEIRA

CPF: 632.994.023-15

RG: 2000010257323

FONE: (85) 998178489

AGRADECEMOS VOSSA ATENÇÃO.

GUARAMIRANGA (CE), 22 DE AGOSTO DE 2025

**CLAREAR
PRODUÇÕES,
ESTRUTURAS E
EVENTOS
LTDA:2463354000
0170**

Assinado digitalmente por CLAREAR
PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E
EVENTOS LTDA:24633540000170
ND: C=BR, S=CE, L=GUARAMIRANGA,
O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=
44664482000150, OU=Pessoa Jurídica
A1, OU=ARGROWTECH, OU=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=
CLAREAR PRODUÇÕES, ESTRUTURAS
E EVENTOS LTDA:24633540000170
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

CLAREAR PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA

CNPJ - 24.633.540/0001-70

CARLOS EDUARDO DE LIMA OLIVEIRA

CPF - 632.994.023-15

RESPONSÁVEL LEGAL

CNPJ: 24.633.540/0001-70
(85) 99817 8489

Rua Joaquim Alves Nogueira, 607, Bairro Centro.
Guaramiranga/CE - CEP: 62.766-000

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:

(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

LOCAL:

MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

DATA : 21/08/2025

BDI: 25,00%

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

2025/04 COM DESONERAÇÃO

HORA

84,44%

MES

47,48%

82,17%

53,50%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1425

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE-CE

CEARA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.459,66	5,90%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 21.125,78	3,62%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 22.717,11	3,89%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 23.761,63	4,07%
5	COBERTA	R\$ 107.009,39	18,33%
6	FORROS	R\$ 15.259,34	2,61%
7	REVESTIMENTO	R\$ 65.194,14	11,17%
8	PISOS	R\$ 39.348,92	6,74%
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 72.626,78	12,44%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 52.827,08	9,05%
11	INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS	R\$ 47.400,36	8,12%
12	PINTURA	R\$ 68.871,19	11,80%
13	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 13.073,75	2,24%
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 145.918,78	0,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 583.675,13	100,00%

VALOR TOTAL: R\$ 729.593,91

Setecentos e Vinte e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Três reais e Noventa e Um centavos



Documento assinado digitalmente

GUTENBERG FERREIRA LIMA JUNIOR

Data: 21/08/2025 21:27:02-0300

verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DATA : 21/08/2025		BDI : 25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA (MESSES)
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,16% 92,17% 50,50%

**CLAREAR
PRODUCOES,
ESTRUTURAS E
EVENTOS**



DATA : 21/08/2025		BDI: 25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,44% 92,77%	47,48% 53,60%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7	REVESTIMENTO						R\$ 65.194,14
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	960,42	R\$ 6,79	R\$ 6.521,25
7.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	709,30	R\$ 36,65	R\$ 25.995,85
7.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	251,13	R\$ 34,44	R\$ 8.648,92
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	251,13	R\$ 86,06	R\$ 21.612,25
7.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	251,13	R\$ 9,62	R\$ 2.415,87
8	PISOS						R\$ 39.348,92
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	7,66	R\$ 545,13	R\$ 4.175,70
8.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	153,10	R\$ 25,81	R\$ 3.951,51
8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	153,10	R\$ 80,95	R\$ 12.393,45
8.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	153,10	R\$ 9,62	R\$ 1.472,82
8.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	371,50	R\$ 42,35	R\$ 15.733,03
8.6	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	18,58	R\$ 87,32	R\$ 1.622,41
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 72.626,78
9.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	57,30	R\$ 480,49	R\$ 27.532,08
9.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	69,30	R\$ 405,43	R\$ 28.096,30

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE			DATA : 21/08/2025	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE			FONTE SEINFRA VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO SINFRA 2025/04 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE			1428 	

9.3	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	51,98	R\$ 256,15	R\$ 13.314,68
9.4	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 414,01	R\$ 931,52
9.5	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,68	R\$ 358,36	R\$ 2.752,20
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 52.827,08
10.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	110,00	R\$ 8,17	R\$ 898,70
10.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 8,65	R\$ 865,00
10.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	2.466,00	R\$ 6,30	R\$ 15.535,80
10.4	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	50,00	R\$ 15,20	R\$ 760,00
10.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 29,06	R\$ 581,20
10.6	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 41,56	R\$ 124,68
10.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	70,00	R\$ 15,75	R\$ 1.102,50
10.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 81,85	R\$ 81,85
10.9	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,90	R\$ 83,60
10.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,90	R\$ 83,60
10.11	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 62,45	R\$ 62,45
10.12	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 200,62	R\$ 802,48
10.13	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	670,00	R\$ 16,86	R\$ 11.296,20
10.14	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,03	R\$ 24,03
10.15	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 309,92	R\$ 309,92
10.16	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	168,00	R\$ 105,58	R\$ 17.737,44
10.17	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 88,23	R\$ 88,23
10.18	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 238,94	R\$ 2.389,40
11	INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS						R\$ 47.400,36
11.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 496,59	R\$ 3.972,72



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

LOCAL:

MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

DATA : 21/08/2025

BDI : 25,00%

HORAS (MÊS)

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 84,14% (17,48%)

2025/04 COM DESONERAÇÃO 82,17% (25,50%)

1428

Assinatura

Assinatura

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.2	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 11,11	R\$ 33,33
11.3	C3003	LAVATÓRIO C/TAMPAO DE MARMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 276,95	R\$ 1.107,80
11.4	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 552,43	R\$ 1.104,86
11.5	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")	SEINFRA	M	40,00	R\$ 22,03	R\$ 881,20
11.6	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 651,33	R\$ 2.605,32
11.7	C3585	MUTIRÃO MISTO - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 39,06	R\$ 273,42
11.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,00	R\$ 15,75	R\$ 94,50
11.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	13,00	R\$ 21,34	R\$ 277,42
11.10	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	39,00	R\$ 36,42	R\$ 1.420,38
11.11	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.991,81	R\$ 7.983,62
11.12	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	114,65	R\$ 150,65	R\$ 17.272,02
11.13	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 393,24	R\$ 786,48
11.14	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 307,61	R\$ 615,22
11.15	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 97,32	R\$ 194,64
11.16	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 374,95	R\$ 4.251,93
11.17	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 232,85	R\$ 2.328,50
11.18	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 219,70	R\$ 2.197,00
12	PINTURA						R\$ 68.871,19
12.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.782,28	R\$ 19,72	R\$ 35.146,56
12.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.606,70	R\$ 20,99	R\$ 33.724,63
13	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 13.073,75
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.011,90	R\$ 12,92	R\$ 13.073,75
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 583.675,13
						VALOR TOTAL:	R\$ 729.593,91
Setecentos e Vinte e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Três reais e Noventa e Um centavos							

[Handwritten signature]

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	BDI: 25,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	FOLHA: 1430	
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINDI 84,44% 37,18% 2025/04 COM DESONERAÇÃO 82,77% 35,59%	

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 27,8600	R\$ 28,4172
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 22,7600	R\$ 22,7600
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 11,4900	R\$ 51,7050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,4100	R\$ 1,7115
TOTAL Material:						R\$ 104,5937
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9200
VALOR:					141,51	

1.2. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,7008
VALOR:					16,70	

1.3. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 27,6900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,9380
VALOR:					34,94	

1.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE			DATA : 21/08/2025												
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE			<table><tr><td>FONTE</td><td>VERSÃO</td><td>HORA</td><td>MES</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO SINFRA 2025/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>37,18%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>92,17%</td><td>53,50%</td></tr></table> 	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINFRA 2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	37,18%			92,17%	53,50%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINFRA 2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	37,18%														
		92,17%	53,50%														
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE																

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 52,1900
					VALOR:	52,19

1.9. C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,4768
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8928
					VALOR:	3,89

1.10. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,6280
					VALOR:	62,63

1.11. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,4496
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,5256
					VALOR:	12,53

1.12. C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

DATA : 21/08/2025		BDF: 25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI	84,44%	47,98%
	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

1433

BRASIL

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 27,9708
				VALOR:	27,97	

1.13. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8491	R\$ 15,0838
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 15,0838
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 13,2912
					VALOR:	28,37

1.14. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 154,2700	R\$ 28,5708
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 28,5708
				VALOR:	28,57	

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 48,9190
VALOR:					48,92	

2.2. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 49,9700	R\$ 54,9670



OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025		BDI : 25,00%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,74% 92,17%	47,48% 53,50%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1434

Rubrica

2 1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

3.2. C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3)

**CLAREAR
PRODUCOES,
ESTRUTURAS E
EVENTOS**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

LOCAL:

MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

DATA : 21/08/2025

FONTE

VERSÃO

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,00%

HORA

MES

84,44%

47,38%

92,17%

63,90%

FOLHA: 1435

Rubrica

VALOR:	400,15
--------	--------

3.3. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 25,1770	R\$ 12,5835
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 12,5835
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 59,6600	R\$ 38,5523
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 71,7400	R\$ 41,9822
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 99,9600
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 80,8400	R\$ 32,3360
					TOTAL Material:	R\$ 212,8305
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 343,6800
					VALOR:	569,09

CLAREAR
PRODUÇÕES,
ESTRUTURAS E
EVENTOS

Assinado digitalmente por CLAREAR
PRODUÇÕES, ESTRUTURAS E EVENTOS
1034982838000170
Selo Cadea: Selo Cadea Autenticidade, DP
CP-01/2017, 02/09/2017, 02/09/2017, 02/09/2017
02/09/2017, 02/09/2017, 02/09/2017, 02/09/2017
02/09/2017, 02/09/2017, 02/09/2017, 02/09/2017

Página: 11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025 BDI : 25,00%												
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HQRA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO SINAF 2025/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HQRA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAF 2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			92,17%	53,50%
	FONTE	VERSÃO	HQRA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAF 2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
		92,17%	53,50%												
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE														

17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 5,2500	R\$ 5,5125
-------	--------------	---------	----	------------	------------	------------

3.4. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,0300	R\$ 2,4120
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,1400	R\$ 1,5210
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,3200	R\$ 2,1600
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,1200	R\$ 9,1200
				TOTAL Material:		R\$ 15,2130

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 56,2380
				VALOR:		71,45

3.5. C0841 CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 17,9764
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86680000	R\$ 59,6600	R\$ 51,7133
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	320,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 163,2000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 71,7400	R\$ 59,9746
				TOTAL Material:		R\$ 274,8879
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025 BDI : 25,00%															
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>DIÁRIOS</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI</td> <td>84,44%</td> <td>47,18%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2025/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,56%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	DIÁRIOS	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI	84,44%	47,18%			2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,56%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	DIÁRIOS	MES													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI	84,44%	47,18%															
	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,56%															
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE																	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,7600
					VALOR:	403,62

3.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 159,0800
					VALOR:	159,08

3.7. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 150,3200	R\$ 1,2026
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,2026
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 11,8000	R\$ 0,2360
					TOTAL Material:	R\$ 5,7485

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,4608
					VALOR:	10,41

3.8. C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 25,6600	R\$ 11,0338
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 11,4900	R\$ 22,9800
					VALOR:	132,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025		BDI : 25,00%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	FONTE		VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPE 2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,44% 92,17% 53,50%



I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 12,3000	R\$ 3,0750
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,3200	R\$ 6,6096
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 9,1200	R\$ 14,5920

TOTAL Material: R\$ 58,2904

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 25,7850
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6160

TOTAL Mão de Obra: R\$ 58,4010

VALOR: 116,69

3.9. C4454 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 5,4200	R\$ 4,0108
I8281	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 50,2600	R\$ 50,2600
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 11,4900	R\$ 14,9370
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 10,1400	R\$ 0,3042
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,3200	R\$ 4,1904
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 9,1200	R\$ 5,9280

TOTAL Material: R\$ 79,6304

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,4600	R\$ 6,4610

TOTAL Mão de Obra: R\$ 14,9170

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05700000	R\$ 391,5800	R\$ 22,3201
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,05700000	R\$ 268,4800	R\$ 15,3034

TOTAL Serviço: R\$ 37,6235



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025		BDI : 25,90%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 82,17% 53,50%	1440
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE				

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

1440


21/08/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025 BDI: 25,00%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	HORA: 84,44% MES: 47,18% 92,17% 53,10%

						UNITÁRIO	
4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 59,6600	R\$ 0,8949	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,6900	R\$ 1,5042	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5100	R\$ 1,1118	
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 9,5000	
						TOTAL Material:	R\$ 13,0109

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 44,8352
						VALOR: 57,85

4.2. C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 85,3600	R\$ 0,3414
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,9800	R\$ 2,0860
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	R\$ 0,5100	R\$ 0,8160
I7917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 247,9000	R\$ 247,9000
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 2,8800	R\$ 3,7440
						TOTAL Material: R\$ 254,8874
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 57,9840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 88,6080

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025 BDI : 25,00%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	FONTE VERSÃO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI (84,44%) AT 148% 2025/04 COM DESONERAÇÃO (92,17%) AT 148%
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 146,5920
VALOR:	401,48

4.3. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 25,1770	R\$ 0,5035
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,5035
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 5,0700	R\$ 6,8445
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 11,8000	R\$ 0,2360
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 85,3600	R\$ 3,4144
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 25,6600	R\$ 25,6600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,5100	R\$ 8,8536
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 71,7400	R\$ 6,4566
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,1300	R\$ 0,2426
TOTAL Material:						R\$ 51,7077
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 63,7940
VALOR:						116,01

5.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,5700	R\$ 15,9950
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 18,6200	R\$ 24,7646
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 12,1300	R\$ 1,4556
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,2900	R\$ 4,3050
TOTAL Material:						R\$ 46,5202

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025 BDI : 25,00% HORA : MES :
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	FONTE : VERSÃO : SEINFRA : 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 84,44% 47,48% 2025/04 COM DESONERAÇÃO 92,17% 43,98%
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,2600
VALOR:						89,78

5.2. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 16,8300
TOTAL Material:						R\$ 16,8300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,8820
VALOR:						63,71

5.3. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 3,0600
TOTAL Material:						R\$ 3,0600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,8820
VALOR:						49,94

5.4. 92588 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025 BDI : 28,00%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	FONTE: SINAPI VERSÃO: 028,1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO HORA: 144 MÊS: 144
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	31,28000000	R\$ 5,72	R\$ 178,92
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,37800000	R\$ 34,46	R\$ 13,02
00040598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	SINAPI	KG	71,82000000	R\$ 6,03	R\$ 433,07
TOTAL Material:						R\$ 625,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,13300000	R\$ 23,44	R\$ 49,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	R\$ 21,75	R\$ 10,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 60,69
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 230,15	R\$ 230,15
TOTAL Serviço:						R\$ 230,15
VALOR:					915,85	

5.5. 92568 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02010000	R\$ 25,45	R\$ 0,51
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01450000	R\$ 26,44	R\$ 0,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,89
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040424	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 6,45	R\$ 1,29
00001330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	SINAPI	KG	0,45000000	R\$ 6,30	R\$ 2,83
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,06000000	R\$ 24,78	R\$ 1,48
00040839	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 102,67	R\$ 0,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025 BDI : 25,00%												
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2025/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	VALOR	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI	84,44%	47,48%		2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
	FORTE	VERSÃO	HORA	VALOR											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI	84,44%	47,48%												
	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%												
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE														

00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	R\$ 168,18	R\$ 1,17
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	SINAPI	KG	4,83500000	R\$ 6,18	R\$ 29,88
00040535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	SINAPI	KG	2,27800000	R\$ 6,18	R\$ 14,07
00040664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	SINAPI	KG	2,20200000	R\$ 12,68	R\$ 27,92

				TOTAL Material:		R\$ 79,15		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,33900000	R\$ 23,44	R\$ 7,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,19500000	R\$ 21,75	R\$ 4,24
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,18
						VALOR:		92,22

5.6. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 16,5800	R\$ 17,0774
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 11,4100	R\$ 1,0269
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 45,0200	R\$ 1,8008
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 91,4500	R\$ 3,6580

					TOTAL Material:	R\$ 23,5631
--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,4800	R\$ 28,1760

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,0960
--	--	--	--	--	--------------------	-------------

VALOR:	74,66
--------	-------

6.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 49,6400	R\$ 49,6400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

DATA : 21/08/2025		BDI : 25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI	84,44%	47,48%
	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

TOTAL Material:		R\$ 49,6400
VALOR:	49,64	

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 59,6600	R\$ 0,3639
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5100	R\$ 1,2393

	TOTAL Material:	R\$ 1,6032
--	-----------------	------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690

	TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1850
--	--------------------	------------

VALOR:	6,79
--------	------

7.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M 2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5720
--------------------	-------------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 443,3000	R\$ 11,0825

TOTAL Serviço:	R\$ 11,0825
----------------	-------------

VALOR:	36,65
--------	-------

7.3. C1221 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 59,6600	R\$ 1,449
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,5100	R\$ 3,723

	TOTAL Material:	R\$ 5,172
--	-----------------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025 BDI: 25,00%												
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO SINAFI</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2025/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>82,17%</td> <td>63,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAFI	84,44%	47,48%		2025/04 COM DESONERAÇÃO	82,17%	63,50%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAFI	84,44%	47,48%												
	2025/04 COM DESONERAÇÃO	82,17%	63,50%												
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE														

	TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5720
VALOR:	80,95	

8.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 4,6900	R\$ 1,0928
TOTAL Material:						R\$ 1,0928
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,5240
VALOR:						9,62

8.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3811	R\$ 2,4512
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 47,5900	R\$ 0,1951
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6463

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 59,6600	R\$ 3,3887
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED O, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 29,0700	R\$ 29,1601
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 55,0600	R\$ 0,3579
TOTAL Material:						R\$ 32,9067
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	FONTE: SEINFRA	
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAP 2025/04 COM DESONERAÇÃO	

84,44%

47,48%

92,17%

53,50%

BOLÉTIMO Nº 1150

1150

Rubrica

	TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,7979
VALOR:	42,35	

8.6. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 55,0600	R\$ 63,3190
TOTAL Material:						R\$ 63,3190
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,9980
VALOR:						87,32

9.1. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 59,6600	R\$ 0,1730
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,5100	R\$ 0,5967
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 397,3300	R\$ 397,3300
TOTAL Material:						R\$ 398,0997
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 82,3900
VALOR:						480,49

9.2. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 298,0300	R\$ 298,0300
TOTAL Material:						R\$ 298,0300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

DATA : 21/08/2025		BDI: 25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA COM MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,44% 1.147,00% 92,17% 1.502,00%

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 60,4000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 27,6900

	TOTAL Mão de Obra:	R\$ 88,0900
--	--------------------	-------------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	R\$ 919,4300	R\$ 19,3080

	TOTAL Serviço:	R\$ 19,3080
--	----------------	-------------

VALOR:	405,43
--------	--------

9.3. C2675 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2254	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 256,1500	R\$ 256,1500

	TOTAL Material:	R\$ 256,1500
--	-----------------	--------------

VALOR:	256,15
--------	--------

9.4. C3650 GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	R\$ 1,1100	R\$ 3,4410

10521	CHAPAAÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KG/M2)	SEINFRA	M2	0,30000000	R\$ 434,7900	R\$ 130,4370
-------	--	---------	----	------------	--------------	--------------

1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SFINFRA	KG	1.50000000	R\$ 6.6700	R\$ 10.0050
------	--------------------------------------	---------	----	------------	------------	-------------

12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 181,0800	R\$ 181,0800
-------	---	---------	----	------------	--------------	--------------

				TOTAL Material:		R\$ 324,9630
--	--	--	--	-----------------	--	--------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
-------	----------	---------	---	------------	-------------	-------------

11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 60,4000
-------	----------	---------	---	------------	-------------	-------------

				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 89.050,00
--	--	--	--	--------------------	---------------

VALOR:	414,01
--------	--------

9.5. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

DATA : 21/08/2025		BDI : 25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAFI 2025/04 COM DESONERAÇÃO	04/04/2025 17:48 92,17% 52,50%

TOTAL Mão de Obra:		R\$ 5,6225
VALOR:	8,65	

10.3. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,5100	R\$ 1,5402
				TOTAL Material:		R\$ 1,5402
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,7575
				VALOR:	6,30	

10.4. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 8,1200	R\$ 8,2824
				TOTAL Material:		R\$ 8,2824
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,0560
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,8640
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 6,9200
				VALOR:	15,20	

10.5. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,0600	R\$ 13,0600
				TOTAL Material:		R\$ 13,0600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025		BDI: 25,00%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	FONTE	VERSÃO	MORA / MES
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 92,17% 53,50%



I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,0025
					VALOR:	29,06

10.6. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,6400	R\$ 18,6400
					TOTAL Material:	R\$ 18,6400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 19,1000	R\$ 10,1230
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,7995
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,9225
					VALOR:	41,56

10.7. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,6700	R\$ 6,6700
					TOTAL Material:	R\$ 6,6700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,0825
					VALOR:	15,75

10.8. C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,9200	R\$ 42,9200
					TOTAL Material:	R\$ 42,9200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	DATA : 21/08/2025		BDI : 25,90%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO FINANCIAIR 14,48% 2025/04 COM DESONERAÇÃO	147,48%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,9250
VALOR:					81,85	

10.9. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,9200	R\$ 7,9200
TOTAL Material:						R\$ 7,9200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750
VALOR:					20,90	

10.10. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,9200	R\$ 7,9200
TOTAL Material:						R\$ 7,9200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750
VALOR:					20,90	

10.11. C1085 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,5000	R\$ 36,5000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

LOCAL:

MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

DATA : 21/08/2025

FONTE

VERSÃO

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO-SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO

BP: 23.001/4

HORA

MES

COMISSÃO

DE LICITAÇÃO

84,44%

47,48%

92,17%

53,50%

FMJ.11

1456

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

CLAREAR


					TOTAL Material:	R\$ 36,5000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,9500
					VALOR:	62,45

10.12. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 174,6700	R\$ 174,6700
					TOTAL Material:	R\$ 174,6700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,9500
					VALOR:	200,62

10.13. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,5800	R\$ 1,5800
					TOTAL Material:	R\$ 1,5800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,2800
					VALOR:	16,86

10.14. C3572 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



DATA : 21/08/2025		BDI : 25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SINALE	04,44%	07,38%
	2025/04 COM DESONERAÇÃO	02,17%	53,50%
			

VALOR:	24,03
--------	-------

VALOR:	309,92
--------	--------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

(0508.01/2025-CE/2025) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

LOCAL:

MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

CLIENTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE

DATA : 21/08/2025

FONTE

SEINFRA

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO

BDI : 25,00%

HORA

84,44%

MES

27,40%

DI DIUTERNO

59,55%

DI NOTURNO

92,17%



CLAREAR
PRODUTOS E
ESTRUTURAS E
EVENTOS

Assinatura digitalizada de CLAREAR
PRODUTOS, ESTRUTURAS E EVENTOS
LTDA (04/2025/00077)
R.D. Cnpj: 08.940.000/0001-01
CNPJ: 08.940.000/0001-01
EMPRESA: CLAREAR PRODUTOS, ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 08.940.000/0001-01
CNPJ: 08.940.000/0001-01

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREÇO

TOTAL