



ENC. SOC.: 84,40%

ORÇAMENTO BÁSICO

Importa esse orçamento o valor total de
seiscentos e três mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e seis centavos

Assinado de forma digital
por GABRIEL WALLACE
MOREIRA
7 ARCANJO:60326410317

Obra: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

Local: CENTRO, ALCÂNTARAS/CE

Fonte: SEINFRA
Versão: 28.1 DESONERADAB.D.I.: 29,77%
Data: abr/26

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	AMBIENTE	QUANTITATIVOS							TOTAL	UND
					LARG. (m)	COMP. (m)	ALT.(m)	LADOS/ QNTDE	PERÍM. (m)	ÁREA (m²)	DESC.		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	PLACAS		3	2				TOTAL	6,00	M2
												6	
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.2.1	SEINFRA	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO	7	1700					TOTAL	11900,00	M2
												11900	
1.2.1	SEINFRA	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO		479		2			TOTAL	958,00	M
												958	
1.4			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO										
1.3.1	SEINFRA	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO	7	69					TOTAL	483,00	M2
												483,00	
1.3.2	SEINFRA	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO	7	1700		0			TOTAL	11900,00	M2
												11900,00	
1.3.3	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO		58		2			TOTAL	116,00	M
												116,00	
1.3.4	SEINFRA	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO		80		2			TOTAL	160,00	M
												160,00	
1.3.5	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO		421		2			TOTAL	842,00	M
												842,00	

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317Assinado de forma digital
por GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317

CÁLCULO DO BDI

Obra: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

Local: CENTRO, ALCÂNTARAS/CE

Fonte: SEINFRA

Versão: 28.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15


BDI =	29,77%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

GABRIEL WALLACE
MOREIRA

ARCANJO:60326410317

Assinado de forma digital
por GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317

[illegible]

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA)

Obra: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

Local: CENTRO, ALCÂNTARAS/CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 028.1	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58	3,55
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
	TOTAL (A+B+C+D)	84,44	47,48

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317

Assinado de forma digital
por GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317