

OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS			
LOCAL:	PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROPOSTANTE:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE			
UNIDADES:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30			

DATA :	BDI :
04/01/2024	25,92%

FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									23.438,65
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	183,41	47,54	230,95	1.385,70	
1.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	60,00	96,41	24,99	121,40	7.284,00	
1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	100,00	20,69	5,36	26,05	2.605,00	
1.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	150,00	10,36	2,69	13,05	1.957,50	
1.5	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	25,00	240,03	62,22	302,25	7.556,25	
1.6	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCADARIA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M² / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	150,00	9,58	2,48	12,06	1.809,00	
1.7	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	40,00	16,70	4,33	21,03	841,20	
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									49.877,02
2.1	88307	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	SINAPI	M2	18,00	82,66	21,43	104,09	1.873,62	
2.2	98546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	500,00	12,54	3,25	15,79	7.895,00	
2.3	89996	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	300,00	9,97	2,58	12,55	3.765,00	
2.4	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	30,00	533,00	138,15	671,15	20.134,50	
2.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	50,00	140,12	36,32	176,44	8.822,00	
2.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	10,00	268,48	69,59	338,07	3.380,70	
2.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	20,00	159,08	41,23	200,31	4.006,20	
3	PAREDES E PAINÉIS									35.093,60
3.1	103343	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	SINAPI	M2	50,00	113,89	29,52	143,41	7.170,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ. 07.683.956/0001-84
RUA SÃO FRANCISCO, 104, CENTRO, CEP 62600-000

~~Secrétaire Général~~



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	DATA :	04/01/2024	BDI :	25,92%	
LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
UNIDADES:	1,0UN	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
	103343	MANUAL. AF_12/2021							
3.2	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SEINFRA	M2	50,00	297,74	77,17	374,91	18.745,50
3.3	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS	SINAPI	M2	40,00	182,21	47,23	229,44	9.177,60
4	COBERTURA - FORRO								
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	450,00	51,14	13,26	64,40	28.980,00
4.2	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	150,00	15,87	4,11	19,98	2.997,00
4.3	100364	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	2,00	2.902,13	752,23	3.654,36	7.308,72
4.4	C4463	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	35,00	30,10	7,80	37,90	1.326,50
4.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	250,00	31,89	8,27	40,16	10.040,00
4.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	50,00	169,54	43,94	213,48	10.674,00
4.7	00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	SINAPI	M2	300,00	83,76	21,71	105,47	31.641,00
4.8	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	100,00	130,01	33,70	163,71	16.371,00
5	REVESTIMENTO								
5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.500,00	7,89	2,05	9,94	14.910,00
5.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	700,00	38,65	10,02	48,67	34.069,00
5.3	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	800,00	30,49	7,90	38,39	30.712,00
									161.275,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRELIMINAR, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIÇOS PÚBLICOS	DATA:	04/01/2024	BDI:	25,92%
LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CAIÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	SEINFRA:	2023/12 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
UNIDADES:	1,0UN	SINAPI:	2023/12 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,48%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30			DATA REF.:	10/2023
					01/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	400,00	87,14	22,59	109,73	43.892,00
5.5	88170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20x20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	300,00	58,27	15,10	73,37	22.011,00
5.6	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	800,00	14,81	3,84	18,65	14.920,00
5.7	00034357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	100,00	6,04	1,57	7,61	761,00
6	PISOS								112.382,20
6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	300,00	45,88	11,89	57,77	17.331,00
6.2	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	300,00	115,44	29,92	145,36	43.608,00
6.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	400,00	68,64	17,79	86,43	34.572,00
6.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 8mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	400,00	12,97	3,36	16,33	6.532,00
6.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	80,00	72,64	18,83	91,47	7.317,60
6.6	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	30,00	79,99	20,73	100,72	3.021,60
7	PINTURAS								57.553,20
7.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	500,00	15,85	4,11	19,96	9.980,00
7.2	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	800,00	23,84	6,18	30,02	24.016,00
7.3	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	350,00	7,91	2,05	9,96	3.486,00
7.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	60,00	17,80	4,61	22,41	1.344,60
7.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA 102 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	300,00	46,36	12,02	58,38	17.514,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS		
LOCAL:	PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE		
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE		
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30		
DATA :		04/01/2024	BDI : 25,92%
FONTE		VERSÃO	HORA MCS DATA REF.
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI		202312 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67% 01/2024
PRECIO			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.6	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	60,00	16,05	4,16	20,21	1.212,60
8	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS								
8.1	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MEDIA), PADRAO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	15,00	886,81	229,86	1.116,67	16.750,05
8.2	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	15,00	447,85	116,08	563,93	8.458,95
8.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	25,00	932,01	241,58	1.173,59	29.339,75
8.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	45,00	486,83	126,19	613,02	27.585,90
8.5	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	45,00	254,19	65,89	320,08	14.403,60
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
9.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	1.736,00	449,97	2.185,97	4.371,94
9.2	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	76,63	19,86	96,49	1.929,80
9.3	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00	238,04	61,70	299,74	2.997,40
9.4	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	500,00	16,28	4,22	20,50	10.250,00
9.5	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.500,00	7,18	1,86	9,04	13.560,00
9.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.204,00	3,98	1,03	5,01	21.062,04
9.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.500,00	6,61	1,71	8,32	12.480,00
									134.925,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROPOSTANTE:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ
UNIDADES:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
UNIDADE:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30

DATA .	04/01/2024	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.8	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	1.000,00	9,80	2,54	12,34	12.340,00
9.9	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	5,00	120,92	31,34	152,26	761,30
9.10	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	57,13	14,81	71,94	359,70
9.11	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	100,00	27,47	7,12	34,59	3.459,00
9.12	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	50,00	41,94	10,87	52,81	2.640,50
9.13	00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	200,00	15,41	3,99	19,40	3.880,00
9.14	00038077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	SINAPI	UN	10,00	14,81	3,84	18,65	186,50
9.15	93553	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	200,00	9,94	2,58	12,52	2.504,00
9.16	93554	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	100,00	10,51	2,72	13,23	1.323,00
9.17	93555	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	100,00	11,65	3,02	14,67	1.467,00
9.18	93557	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	13,02	3,37	16,39	163,90
9.19	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	200,00	8,85	2,29	11,14	2.228,00
9.20	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	100,00	11,18	2,90	14,08	1.408,00
9.21	C4834	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	SEINFRA	UN	100,00	109,21	28,31	137,52	13.752,00
9.22	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	200,00	16,65	4,32	20,97	4.194,00
9.23	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	264,15	68,47	332,62	6.652,40
9.24	19119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	20,00	435,00	112,75	547,75	10.955,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	DATA :	04/01/2024	BDI :	25.92%	
LOCAL:	PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
PROPOSTANTE:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	10/2023
UNIDADES:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.67%	01/2024
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
10.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	98,00	11,70	3,03	14,73	1.443,54
10.2	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	30,00	9,21	2,39	11,60	348,00
10.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	450,67	116,81	567,48	1.702,44
10.4	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	530,50	137,51	668,01	5.344,08
10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	256,47	66,48	322,95	645,90
10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	238,04	61,70	299,74	899,22
11	ÁREAS EXTERNAS - URBANIZAÇÃO								
11.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	22,00	96,39	24,98	121,37	2.670,14
11.2	C3293	PAINEL SEM-REFLETIVO EM ALUMÍNIO CIPELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	4,00	828,97	214,87	1.043,84	4.175,36
12	SERVIÇOS DIVERSOS								
12.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	1.000,00	1,87	0,48	2,35	2.350,00
						VALOR ORÇAMENTO:			635.332,10
						VALOR BDI:			164.668,20
						VALOR TOTAL:			800.000,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

																				
OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS																			
LOCAL:	PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE																			
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE																			
UNIDADES:	1,0UN																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30																			
<table><tr><td>DATA :</td><td>04/01/2024</td><td>BDI :</td><td>25,92%</td></tr><tr><td>FONTE</td><td>VERSÃO</td><td>HORA</td><td>MES</td><td>DATA REF.</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,06%</td><td>47,67%</td><td>01/2024</td></tr></table>		DATA :	04/01/2024	BDI :	25,92%	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024
DATA :	04/01/2024	BDI :	25,92%																	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024																

Oitocentos Mil reais e Trinta centavos


Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA CE 340546
Secretário do Trabalho e Assistência Social
PORT. Nº 0101005/2021


Fls. 43
Liquidação


Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA CE 340546

Jose Jonathan Alves Sales
Secretário do Trabalho e Assistência Social
PORT. Nº 0101005/2021

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.438,65	2,93
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	49.877,02	6,23
3	PAREDES E PAINÉIS	35.093,60	4,39
4	COBERTURA - FORRO	109.338,22	13,67
5	REVESTIMENTO	161.275,00	20,16
6	PISOS	112.382,20	14,05
7	PINTURAS	57.553,20	7,19
	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	96.538,25	12,07
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	134.925,48	16,87
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	10.383,18	1,30
11	ÁREAS EXTERNAS - URBANIZAÇÃO	6.845,50	0,86
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2.350,00	0,29
VALOR ORÇAMENTO:		635.332,10	100,00
VALOR BDI:		164.668,20	
VALOR TOTAL:		800.000,30	

Oitocentos Mil reais e Trinta centavos

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
RESUMO DO ORÇAMENTO				
RUBRICA:				
DATA : 04/01/2024 BDI : 25,92%				
HORA MES ANO				
REF. 01/2024 10/2023 01/2024				
FONTE				
SEMPRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46% 85,06% 47,87%				
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO				
LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE				
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE				
UNIDADES: 1.0UN				
VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30				



SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORT. Nº 0101005/2023



14. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11510000	25,11
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38720000	19,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				10,36	

1.3. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA	COM	ENCARGOS	
		SINAPI	H	0,23010000
				24,99
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77400000
				19,31
				14,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				20,69
VALOR:				20,69
VALOR BDI (25,92%):				5,36
VALOR COM BDI:				26,05

1.2. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023 (M3)				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,665800000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,12780000
				19,31
				79,70
				96,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				
96,41				
96,41	VALOR:			
24,99	VALOR BDI (25,92%):			
121,40	VALOR COM BDI:			

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)									
Material					Mão de Obra				
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	39,0300	39,8106			
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	31,8800	31,8800			
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,0900	72,4050			
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,9900	2,3985			
TOTAL							146,4941		
							TOTAL Material:		
							TOTAL Mão de Obra:		
2543		SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,4600	36,9200		
TOTAL							36,9200		
							VALOR:		
							VALOR BDI (25,92%):		
							VALOR COM BDI:		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS RUBRICA:	OBRA:		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS	SOCIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA	LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	UNIDADES:	1.0UN	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30
	DATA : 04/01/2024		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ANO	DIA	VALOR	PERCENTUAL
	BDI : 25,32%		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024	01/2024	01/2024	01/2024
	BDI : 25,32%		GENFRA	2023/1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023
	BDI : 25,32%		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024	01/2024	01/2024	01/2024
	BDI : 25,32%		GENFRA	2023/1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023	01/2023	01/2023	01/2023

45th
LITCHFIELD


1.7. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES (M2)				
Mão de Obra				
12391	PEDREIRO		SEINFRA	H
		0,080000000		24,1600
1,5328				14,7680
12543	SERVEANTE		SEINFRA	H
		0,800000000		18,4600
TOTAL				
Mão de Obra		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra: 16,7006				
VALOR:				
VALOR BDI (25,92%): 4,33				
VALOR COM BDI: 21,03				

1.5. 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020 (M3)					
Equipamento Custo Horário					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	SINAPI	CHI	0.02030000	67,87	1,37
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI					
DIURNO, AF. 06/2014					
67826	SINAPI	CHP	0.02670000	193,76	5,17
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP					
DIURNO, AF. 06/2014					
5632	SINAPI	CHI	0.01510000	86,66	1,30
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF. 06/2014					
5631	SINAPI	CHP	0.00830000	209,80	1,74
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF. 06/2014					
TOTAL Equipamento Custo Horário:					9,58
VALOR:				9,58	
VALOR BDI (25,92%):				2,48	
VALOR COM BDI:				12,06	

1.5. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65740000
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,27590000
TOTAL			PREÇO UNITÁRIO	25,11
			COEFICIENTE	41,61
				198,42
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 240,03	
VALOR:		240,03		
VALOR BDI (25,92%):		62,22		
VALOR COM BDI:		302,25		

VALOR:	10,36
VALOR BDI (25,92%):	2,69
VALOR COM BDI:	13,05

 RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS RUBRICA:										OSRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE		PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE		UNIDADES: 1,0UN		VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30	
DATA : 04/01/2024 BDI : 25,92%		FONTE VERSÃO HORA MES ANO		SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO 05.06% 47.44% 47.67%		2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024 10/2023 01/2024													



OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
	UNIDADES: 1,0 UN
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 04/01/2024	BDI: 25,92%
VERBAO	MESES
SEINFRA	47,48%
SINAPI	47,87%
2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%

2.1. 89307 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_03/2023 (M2)		Material							
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	1,54	15,29000000	1,54	23,54		
00034649	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	1,81	1,27000000	1,81	2,29		
00034788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	1,01	1,53000000	1,01	1,54		
TOTAL							27,37		
Mão de Obra com Encargos Complementares									
309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,11	1,20000000	25,11	30,13		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	19,31	0,60000000	19,31	11,58		
TOTAL							41,71		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:									
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	707,48	0,01920000	707,48	13,58		
TOTAL							13,58		
Mão de Obra com Encargos Complementares									
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,24	0,02900000	20,24	0,58		
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,99	0,08900000	24,99	2,22		
TOTAL							2,80		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:									
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,23	9,23	9,23		
TOTAL							9,23		
VALOR:							12,54		
VALOR BDI (25,92%):							3,25		
VALOR COM BDI:							15,79		



OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE UNIDADES: 1.0UN UNIDADE POR: R\$ 803.000,30	LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	
UNIDADES: 1.0UN	
UNIDADE POR: R\$ 803.000,30	
VALOR POR: R\$ 803.000,30	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	RUBRICA:
DATA: 04/01/2024	BDI: 25,92%
VERBAÇÃO	HORA
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 64,44%	MES 47,48%
SINAPI 2023.12 COM DESONERAÇÃO 85,06%	REF. 47,57%
	01/2024

2.3. 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)					
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE
			SINAPI	KG	1,000000000
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO				8,11
TOTAL					8,11

Mão de Obra com Encargos Complementares						88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	20,24	0,65
						88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	24,99	1,21
												1,86
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
										TOTAL		

VALOR:	9,97
VALOR BDI (25,92%):	2,58
VALOR COM BDI:	12,55


2.4. C0843 CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)					
Equipamento Custo Horário					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SEINFRA	H	0,71400000	25,1770	17,9764
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)				

Material				UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	83,5800		72,4555
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	100,5000		63,0135
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,7100		247,7900
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	100,5000		21,0045
TOTAL Material:							404,2635

Mão de Obra					
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,4600
					110,7600
TOTAL					

VALOR:	533,00
VALOR BDI (25,92%):	138,15
VALOR COM BDI:	671,15

Material						
2.5. C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL 3 X (M2)						
FONTE						
UNID						
COEFICIENTE						
PREÇO UNITÁRIO						
TOTAL						



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM									
	LOCAL:	EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL								
		CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE								
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE								
		UNIDADES:	1,00UN							
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30									
FIS. 439 RUBRICA UNIDADE										
DATA: 04/01/2024										
BDI: 25,92%										
FONTE										
VERSÃO										
HORA										
MES										
REF.										
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024										
SINAPI 028: COM DESONERAÇÃO 64,44% 47,46% 10/2023										

TOTAL Material: 81,7220

Mão de Obra					
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,35000000	19,1000
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,35000000	24,1600
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO		32,6160	

TOTAL Mão de Obra: 59,4010

VALOR:	140,12
VALOR BDI (25,92%):	36,32
VALOR COM BDI:	176,44

2. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO (M3)

Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	24,1600
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	8,00000000	18,4600
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO		120,8000	

TOTAL Mão de Obra: 268,4800

VALOR:	268,48
VALOR BDI (25,92%):	69,59
VALOR COM BDI:	338,07

2.7. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)

Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,1600
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	18,4600
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO		48,3200	

TOTAL Mão de Obra: 159,0800

VALOR:	159,08
VALOR BDI (25,92%):	41,23
VALOR COM BDI:	200,31

3.1. 103343 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021 (M2)

Material					
00034592	BLOCO DE VEDAÇÃO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	18,14000000	3,57
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	40,33
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	3,44
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO		64,75	

TOTAL Material: 66,59

Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13000000	25,11
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56500000	19,31
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO		29,37	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 39,28

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039431	SINAPI	M	2,50270000	0,31	0,77
00039432	SINAPI	M	1,48150000	2,76	4,08
00039434	SINAPI	KG	1,09780000	3,46	3,79
00039435	SINAPI	UN	20,18680000	0,14	2,82
00039437	SINAPI	UN	20,18680000	0,31	6,25
00039443	SINAPI	UN	0,48030000	0,33	0,15
00039419	SINAPI	M	1,52480000	9,09	13,86
00039422	SINAPI	M	4,00110000	10,31	41,25
00037586	SINAPI	CENTO	0,04950000	46,91	2,32

6368 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESQUADRA

VALOR:	297,74
VALOR BDI (25,92%):	77,17
VALOR COM BDI:	374,91

TOTAL Mão de Obra:	146,5920
--------------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	2,40000000	24,1600	57,9840
12543	SERVENTE	H	4,80000000	18,4600	88,6080

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00400000	83,5800
10799 CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	4,1800
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	0,7100
11672 GRANILITE, MARMORITE	SEINFRA	M2	1,00000000	146,7500
				146,7500
				151,1463
			TOTAL Material:	

3 1134 DIVISORIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (M2)

113.89	VALOR:	
29.52	VALOR BDI (25.92%):	
143.41	VALOR COM BDI:	

	TOTAL Servicio:	8.02
--	-----------------	------

8,02	710,20	0,01130000	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNID) PARA EMBOÇO/MASSA UNICAPLACAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 87369						
			SINAPI	M3		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CST (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE UNIDADES: 1.0UN VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30			
OBRA: LOCAL: PROPONENTE:		SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87% 01/2024		FLS. RUBRICA LICITAÇÃO	
DATA: 04/01/2024 BDI: 25,92%		FONTE: SENFRA 0281 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023		HORA MÊS REF.	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE			PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	
											UNIDADES:	
											UNIDADE:	
											VALOR POR	
											R\$ 800.000,30	
FONTE:	DATA: 04/01/2024					SEINFRA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO		BDI: 25,92%	RUBRICA	
	VERSÃO		HORA		F.L.S.							
	MES		REF.		Rubrica							
	2023/12 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%							
	2023/12 COM DESONERAÇÃO		85,06%		47,87%							

00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	4,21200000	19,97	84,11	TOTAL MATERIAL:	159,40
----------	---	--------	----	------------	-------	-------	-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares							FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80100000	22,18	17,76					
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26200000	19,31	5,05					

VALOR:	182,21
VALOR BDI (25,92%):	47,23
VALOR COM BDI:	229,44

4.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material						
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,000000000	0,7100	4,2600
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Mão de Obra							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	24,1600	26,5760	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,4600	20,3060	

VALOR:	51,14
VALOR BDI (25,92%):	13,26
VALOR COM BDI:	64,40

00389 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE CAIXA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário						
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00400000	24,34	0,09
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02900000	25,54	0,74
TOTAL					PREÇO UNITÁRIO	

Material						
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00004430	SINAPI	0,39100000	12,50	4,88	CAIBRO NAO APARELHADO 5 X 6 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	
00039027	SINAPI	0,05000000	13,14	0,65	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	

Mão de Obra com Encargos Complementares								
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	20,14	3,86	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22800000	24,79	5,65		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM			LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE			PROPOLENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE		
					1.00UN						
					R\$ 800.000,30						
					UNIDADES:						
VALOR POR							RUBRICA:		LICITAÇÃO		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 10/2023			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA			DATA : 04/01/2024		
REF. 01/2024			REF. MES			HORA					

9,51	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
15,87	VALOR:
4,11	VALOR BDI (25,92%):
19,98	VALOR COM BDI:

4.3. 100364 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material					TOTAL	
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, 6" X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	12,000000000	19,89			238,68
00004423	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	2,000000000	84,82			169,64
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	1,000000000	32,05			32,05
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	8,000000000	28,15			225,20
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	0,509000000	13,40			6,82
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	2,500000000	13,14			32,85
00004415	SARAFIO NAO APARELHADO 2,5" X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	28,000000000	4,72			132,16
00006193	TABUA NAO APARELHADA 2,5" X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	3,000000000	17,66			52,98
00004425	VIGA NAO APARELHADA 6" X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	13,500000000	26,44			356,94
00004472	VIGA NAO APARELHADA 6" X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	10,500000000	33,03			346,81
TOTAL Material:						1.594,13

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL	
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,188000000	20,14			104,48
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,482000000	24,79			557,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						661,80

Serviço					TOTAL	
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1,000000000	646,20			646,20
TOTAL Serviço:						646,20

2.902,13	VALOR:
752,23	VALOR BDI (25,92%):
3.654,36	VALOR COM BDI:

4.4. C4463 CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

CNPJ: 07.683.956/0001-84

RUA SÃO FRANCISCO, 104, CENTRO, CEP 62600-000

Secretaria do Trabalho e Assistência Social
PORT. Nº 0101005/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	PROPOSTANTE: 1.0UN	UNIDADES: R\$ 800.000,30	UNIDADE:	LOCAL: 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI	DATA: 04/01/2024 BDI: 25,92%	REF. MES 10/2023 47,46% 85,06% 01/2024	VERSÃO HORA 64,44% 47,46% 85,06%	PLS. 47,46% 47,46% 85,06%	RUBRICA LICITAÇÃO

Material	10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UNID	SEINFRA	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						3,00000000	2,5600	7,6800
	TOTAL MATERIAL: 7,6800							
Mão de Obra	12391	PEDREIRO	UNID	SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						0,50000000	24,1600	12,0800
	12643	SERVEANTE	UNID	SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						0,50000000	18,4600	9,2300
TOTAL MÃO DE OBRA: 21,3100								

OBRA:	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) PAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATAO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJE/CE
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE/CE
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30

Serviço de Manutenção Predial sob Demanda a Serem Executados nos Logradouros e Predios Públicos Pertencentes a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) PAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATAO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJE/CE	1.0UN	R\$ 800.000,30
--	---	-------	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	1.0UN	R\$ 800.000,30
------------------------------------	-------	----------------

	R\$ 800.000,30
--	----------------

DATA: 04/01/2024	
BDI: 25,92	
VERSÃO	HORA
928.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
2023.12 COM DESONERAÇÃO	85,06%

REF.	10/2023	01/2024
------	---------	---------

—

Mão de Obra com Encargos Complementares						UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	19,31	4,82			
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	24,59	3,83			

OS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	24,59	3,83
S COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	19,31	4,82
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	0,25000000	19,31	4,82
S	H	0,15600000	24,59	3,83

		SINAPI	H	0,15600000	24,59	3,83
		SINAPI	H	0,25000000	19,31	4,82
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

TOTAL	4.82	3.83
-------	------	------

RO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA

URA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA

RUTURA

4.8. C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

ABRIGADA P/ FÔRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

O - VAO DE 3,01 A 4 m (M2)

(M2)

PRO - VAO DE 3,01 A 4 m (M2)

PRO - VAO DE 3,01 A 4 m (M2)

100

Departamento de Trabalho e Assistência Social
PORT. Nº 0101005/2021

CNPJ: 07.683.956/0001-84
RUA SÃO FRANCISCO, 104, CENTRO, CEP 62600-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

Página: 18



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE			PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE			
	UNIDADES:				1.0UN							
	VALOR POR UNIDADE:				RS 800.000,30							
FONTE	DATA : 04/01/2024			VERSÃO	HORA			MES	REF.	BDI : 25,92%		
	SEINFRA				028.1 COM DESONERAÇÃO							
	SINAPI				2023/12 COM DESONERAÇÃO							
					R\$ 4,4%						47,48%	10/2023
					R\$ 0,6%						47,67%	01/2024

12543	SERVENTE	H	SEINFRA	0,35000000	18,4600	TOTAL Mão de Obra:	14,9170
-------	----------	---	---------	------------	---------	--------------------	---------

Serviço							
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	SEINFRA	0,03000000	495,6500	PREÇO UNITÁRIO	14,8695
C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	SEINFRA	0,03000000	268,4800	PREÇO UNITÁRIO	8,0544
TOTAL						22,9239	TOTAL Serviço:

VALOR:	130,01
VALOR BDI (25,92%):	33,70
VALOR COM BDI:	163,71

5.1. 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,17240000	25,11	PREÇO UNITÁRIO	4,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,05750000	19,31	PREÇO UNITÁRIO	1,11
TOTAL						5,43	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço							
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	SINAPI	0,00370000	667,30	PREÇO UNITÁRIO	2,46
TOTAL						2,46	TOTAL Serviço:

VALOR:	7,89
VALOR BDI (25,92%):	2,05
VALOR COM BDI:	9,94

7792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022 (M2)							
Material							
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	SINAPI	0,15810000	15,96	PREÇO UNITÁRIO	2,52
TOTAL						2,52	TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,40900000	25,11	PREÇO UNITÁRIO	10,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,40900000	19,31	PREÇO UNITÁRIO	7,89
TOTAL						18,15	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço							
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	SINAPI	0,02930000	613,89	PREÇO UNITÁRIO	17,98
TOTAL						17,98	TOTAL Serviço:

VALOR:	38,65
VALOR BDI (25,92%):	10,02

S.S. 89170 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTERNA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRAO. AF_11/2014 (M2)				
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	0,25000000
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	0,75000000
				57,13
				42,84
				15,43
				61,73
				TOTAL

4. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)									
Material									
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,000000000	2,4200	9,6800			
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,100000000	42,5200	46,7720			
				TOTAL MATERIAL:		56,4520			
Mão de Obra									
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
11328	LADRILHISTA	H	0,720000000	24,1600	17,3952				
12543	SERVENTE	H	0,720000000	18,4600	13,2912				
				TOTAL Mão de Obra:		30,6864			
VALOR:		87,14		VALOR BDI (25,92%):		22,59		109,73	
VALOR COM BDI:		109,73							

3. C2126 REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE (M2)									
Equipamento Custo Horário									
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
		H	0,00360000	25,1770	0,0906				
		TOTAL Equipamento Custo Horário:				0,0906			
Material									
10117	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
		KG	7,00000000	1,2200	8,5400				
		TOTAL Material:				8,5400			
Mão de Obra									
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	24,1600	12,0800				
12543	SERVENTE	H	0,53000000	18,4600	9,7838				
		TOTAL Mão de Obra:				21,8638			
		VALOR:				30,49			
		VALOR BDI (25,92%):				7,90			
		VALOR COM BDI:				38,39			

VALOR COM BDI:	48,67
----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS AZEVEDO CRUZ - ITAPAJE/CE	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE/CE
		UNIDADES:	1.0UN	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30
DATA : 04/01/2024	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
BDI : 25,92%					
	SEINFRA	023,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024
LICITAÇÃO F.L.S. 426 RUBRICA:					



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
	LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E GRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE										
		PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE									
			UNIDADES:	1,00 UN								
			VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30								
FONTE		VERSÃO		HORA		REF.		DATA : 04/01/2024				
SENINFA		028,1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,87%		10/2023				
SINAPI		2023/12 COM DESONERAÇÃO		85,06%		47,87%		01/2024				
								LICITAÇÃO				
								F.L.S. 427				
								RUBRICA:				

58,27	TOTAL SERVIÇO:
58,27	VALOR:
15,10	VALOR BDI (25,92%):
73,37	VALOR COM BDI:

5.6. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)									
Material									
TOTAL									
0,05									
VERMELHA									
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR									
00003767									
MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS									
70043626									
2,88									
TOTAL MATERIAL:									

Mão de Obra com Encargos Complementares									
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
H									
0,36100000									
26,63									
19,31									
0,12030000									
11,93									
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:									

14,81	VALOR:
3,84	VALOR BDI (25,92%):
18,65	VALOR COM BDI:

5.7. 00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (KG)									
Material									
TOTAL									
5,04									
6,04									
TOTAL MATERIAL:									

6,04	VALOR:
1,57	VALOR BDI (25,92%):
7,61	VALOR COM BDI:

6.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamento Custo Horário									
10682		BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)							
H									
0,03600000									
25,1770									
0,9064									
TOTAL Equipamento Custo Horário:									

Material									
TOTAL									
83,5800									
0,03320000									
100,5000									
0,04400000									
0,7100									
7,9100									
TOTAL MATERIAL:									

Mão de Obra									
12391		PEDREIRO							
H									
0,40000000									
24,1600									
9,6640									
TOTAL									



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
UNIDADES:	1,00 UN
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30

12543	SERVENTE	H	1,10000000	18,4600	20,3060
TOTAL Mão de Obra:					
29,9700					
VALOR:					
45,88					
VALOR BDI (25,92%):					
11,89					
VALOR COM BDI:					
57,77					

6.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, AF_04/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHP	0,00429500	9,62
TOTAL				0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:				
0,04				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	KG	0,40000000	13,64
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,12715700	480,00
00050569	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,00177000	13,40
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,06133300	3,94
00043614	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 15 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,06416700	14,51
TOTAL Material:				67,63


Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03200600	24,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06519900	25,11
3316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09514700	19,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				4,25

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, AF_04/2022	KG	0,02337300	57,98
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	M2	1,00000000	1,82
97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF_09/2021	KG	2,20000000	13,24
97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	KG	0,52600000	21,35
TOTAL Serviço:				43,52
VALOR:				
115,44				
VALOR BDI (25,92%):				
29,92				
VALOR COM BDI:				
145,36				

6.3. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
CNPJ: 07.683.956/0001-84
RUA SÃO FRANCISCO, 104, CENTRO, CEP 62600-000

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORT. Nº 0101005/2021



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE		PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE		UNIDADES:	1.0UN		VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30	
	FONTE		SEINFRA			SEINFRA			SEINFRA				
	SEINFRA		SEINFRA			SEINFRA			SEINFRA				
	SEINFRA		SEINFRA			SEINFRA			SEINFRA				
DATA : 04/01/2024		BDI : 25,92%		HORA		MES		REF.		10/2023		01/2024	
VERSÃO		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%		10/2023		01/2024		01/2024	
FONTE		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
SEINFRA		SE											

6.6. 9.93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVIDO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.									
AF_10/2022 (M2)									
Equipamento Custo Horário									
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	1,02		0,13		
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	10,65		0,52		
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	0,61		0,11		
1277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	9,74		0,03		
TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,79									
Material									
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	140,00		7,95		
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVIDO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 5 FACES/RETANGULAR/10LHNO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	M2	1,03000000	52,25		53,81		
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	99,42		0,97		
TOTAL Material: 62,73									
Mão de Obra com Encargos Complementares									
FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88260	CAÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	24,93		9,28		
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	19,31		7,19		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				16,47					
VALOR:				79,99					

VALOR:	72,64
VALOR BDI (25,92%):	18,83
VALOR COM BDI:	91,47

00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	140,00	7,95
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP EDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,03000000	45,11	46,46
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	99,42	0,97
				TOTAL Material:		55,38
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37250000	24,93	9,28	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37250000	19,31	7,19	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		16,47

 RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS <table><tr><td>DATA : 04/01/2024</td><td>BDI : 25,92%</td><td>HORA</td><td>MES</td><td>REF.</td></tr><tr><td>VERBAO</td><td></td><td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td></td><td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,06%</td><td>01/2024</td></tr></table> FONTE: SENFRA RUBRICA: FLS. 430 LICITAÇÃO												DATA : 04/01/2024	BDI : 25,92%	HORA	MES	REF.	VERBAO		028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	10/2023	SINAPI		2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	01/2024
DATA : 04/01/2024	BDI : 25,92%	HORA	MES	REF.																						
VERBAO		028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	10/2023																						
SINAPI		2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	01/2024																						
OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDÍOS PÚBLICOS	LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE	PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	UNIDADES:	1.0UN	VALOR POR UNIDADE:	RS 800.000,30																	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE								
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE								
	UNIDADES: 1.0UN								
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30								
LOCAL:	SEINFRA								
	2023/12 COM DESONERAÇÃO								
	84,44% 47,48% 10/2023								
	85,06% 47,67% 01/2024								
	RUBRICA								
DATA:	04/01/2024								
	BDI : 25,92%								
	HORA MES REF.								
	10/2023								
	01/2024								

VALOR BDI (25,92%):	20,73
VALOR COM BDI:	100,72

7.1. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)													
Material													
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO													
UNID	SINAPI	L	0,20000000	25,18	5,03	TOTAL							
COEFICIENTE													
PREÇO UNITARIO													
TOTAL													
TOTAL Material:													
5,03													

VALOR BDI (25,92%):	15,85
VALOR COM BDI:	4,11
VALOR:	19,96

7.2. 95625 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAO S, AF_11/2016 (M2)									
Material									
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO									
UNID	SINAPI	L	0,20000000	25,18	5,03	TOTAL			
COEFICIENTE									
PREÇO UNITÁRIO									
TOTAL									

Mão de Obra com Encargos Complementares					88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59800000	26,63	15,92
					88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	19,31	2,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,74					

VALOR BDI (25,92%):	23,84
VALOR COM BDI:	6,18
VALOR:	30,02

7.3. C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)									
Material									
SUPERCAL									
UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
KG	SEINFRA	KG	0.45000000	1.4700					
					0.66				

Mão de Obra					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PINTOR					SEINFRA	H	0,30000000	24,1600
12395					7,24			
TOTAL Mão de Obra:					7,24			

VALOR BDI (25,92%):	7,91
VALOR COM BDI:	2,05
VALOR:	9,96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRECIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL											
	LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE										
		PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE									
			UNIDADES:	1,0 UN								
				VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30							
DATA : 04/01/2024	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.							
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023						
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024						
	BDI : 25,92%											
RUBRICA												
F.S. 432												
LICITAÇÃO												

7.4. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)									
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA			SEINFRA	UN	0.50000000	0,7000	0.3500	
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO			SEINFRA	KG	0.45000000	7,2500	3,2625	
									TOTAL Material:
									3,6125

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
					TOTAL Mão de Obra:	14,1860

VALOR:	17,80
VALOR BDI (25,92%):	4,61
VALOR COM BDI:	22,41

7.5. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020 (M2)									
Material				UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
DILUENTE AGUARRAS				L	SINAPI	0,02550000	22,00	0,56	
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO				L	SINAPI	0,25490000	38,09	9,70	
									10,25

88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,35590000	26,63		36,10
TOTAL											36,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:											
36,10											

VALOR:	46,36
VALOR BDI (25,92%):	12,02
VALOR COM BDI:	58,38

7.6. 102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 (M2)									
Material		FONTE			COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		
00005318		SINAPI			0.02130000		22,00		
00043776		SINAPI			0.21300000		25,67		
TOTAL							TOTAL MATERIAL:		
5,92							5,92		

Mão de Obra com Encargos Complementares				88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	TOTAL		
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	10,13	26,63	0,38050000	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			
				10,13	TOTAL			

VALOR:	16,05
VALOR BDI (25,92%):	4,16
VALOR COM BDI:	20,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE UNIDADES: 1,0UN VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30	DATA: 04/01/2024 BDI: 25,92% HORA MES REF. 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024				VERSÃO 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024	FLS. 435 RUBRICA LICITAÇÃO

10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	89,8800	89,8800
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	444,0700	444,0700
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8300	2,8300
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	3,6700	5,5050
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	131,8700	131,8700
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H = 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	790,0000	790,0000
TOTAL Material: 1.528,4050						

Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	19,1000	91,6800
112	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	24,1500	115,9200
TOTAL 207,6000						

VALOR:	1.736,00
VALOR BDI (25,92%):	449,97
VALOR COM BDI:	2.185,97

9.2. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)

Material						
00039795	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	58,53	58,53
TOTAL 58,53						

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	20,59	6,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	25,42	8,28
TOTAL 14,99						

Serviço						
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	707,48	3,11
TOTAL 3,11						

VALOR:	76,63
VALOR BDI (25,92%):	19,86
VALOR COM BDI:	96,49

9.3. 97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020 (UN)

Material						
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	63,72140000	0,47	29,94
TOTAL 29,94						

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11400000	25,11	53,08
TOTAL 53,08						



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAL:	CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
UNIDADES:	1.00UN
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 800.000,30
RUBRICA:	PLS. 436
DATA:	04/01/2024
BDI:	25,92%
VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO
HORA	04.44%
MES	47.48%
REF.	10/2023
SINAFRA	2023/12 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	85.06%
SINAPI	47.57%
SINAPI	01/2024

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66100000	19,31	32,07
-------	--------------------------------------	--------	---	------------	-------	-------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	85,15
--	-------

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100476 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,04680000	774,42	36,24
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,00640000	518,52	3,31
97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,02520000	2.779,11	70,03
401619 COM CAMADA DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M3	0,04900000	273,04	13,37
TOTAL Serviço:				122,95

VALOR:	238,04
VALOR BDI (25,92%):	61,70
VALOR COM BDI:	299,74

9.4. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	1,10000000	10,11	11,12
TOTAL MATERIAL:				11,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11220000	20,59	2,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11220000	25,42	2,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				5,16

VALOR:	16,28
VALOR BDI (25,92%):	4,22
VALOR COM BDI:	20,50

9.5. 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,00180000	16,70	0,03
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,10000000	3,54	3,89
TOTAL MATERIAL:				3,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07100000	20,59	1,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07100000	25,42	1,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				3,26