



PLANILHA DE SERVIÇOS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO
LOCAL: MONTE GRAVE - MILHÃ - CE
set/25

028.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA DO CEMITÉRIO E0 - E14

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	6,00
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.696,56
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
3.0 MOVIMENTO DE TERRA				
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	64,17
3.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	274,67
4.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO				
4.1 Reforço das Manilhas do Bueiro				
4.1.1	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,26
4.1.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,26
5.0 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA				
5.1 Paredes Laterais do Aterro				
5.1.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	185,25
5.2 Paredes de Proteção das Manilhas				
5.2.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	7,80
6.0 OBRAS DE DRENAGEM E PROTEÇÃO				
6.1 Bueiros				
6.1.1	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	18,00
6.2 Enrocamento				
6.2.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	18,00
7.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
7.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.498,63
7.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	565,56
7.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	19,79
7.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	19,79
8.0 SERVIÇOS DIVERSOS				
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.696,56

RUA DO CEMITÉRIO A17

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	663,96
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	624,51
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	112,72
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,95
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,95
4.0 SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	663,96


 Marcos Rodrigues S. Junior
 Eng.º Civil - RCB
 RCB - 4028/14100-3